



**185 NUMARALI DENİZLİ ŞER'İYYE SİCİL DEFTERİNİN  
TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRİLMESİ (1875-1883)**

Münevver AYDIN

Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Prof. Dr. Mustafa GÜLER

Mayıs, 2019

Afyonkarahisar

**T.C.**  
**AFYONKOCATEPE ÜNİVERSİTESİ**  
**SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ**  
**TARİH ANA BİLİM DALI**  
**YÜKSEK LİSANS TEZİ**

**185 NUMARALI DENİZLİ ŞER‘İYYE SİCİL DEFTERİNİN  
TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRİLMESİ (1875-1883)**

**Hazırlayan**

**Münevver AYDIN**

**Danışman**

**Prof. Dr. Mustafa GÜLER**

**AFYONKARAHİSAR 2019**

**Tez Çalışması BAPK’ça Desteklenmiştir. Proje No: “18.SOS1.03”**

## YEMİN METNİ

Yüksek Lisans tezi olarak sunduğum “185 Numaralı Denizli Şer‘iyye Sicil Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (1875-1883)” adlı çalışmanın, tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin Kaynakça’da gösterilen eserlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanmış olduğumu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

24.05.2019

Münevver AYDIN

## TEZ JÜRİSİ KARARI VE ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ ONAYI


### JÜRİ ÜYELERİ

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Mustafa GÜLER

Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Gürsoy ŞAHİN

: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BALIK

İmza



Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Münevver AYDIN' ın "185 Numaralı Denizli Şer' iyye Sicil Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (1875-1883)" başlıklı tezi, 24.05.2019 günü saat 14.00'da Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca yukarıda isim ve imzaları bulunan jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek kabul edilmiştir.

**Doç. Dr. Elbeyi PELİT**  
**MÜDÜR**

## ÖZET

### 185 NUMARALI DENİZLİ ŞER'İYYE SİCİL DEFTERİNİN TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRİLMESİ (1875-1883)

Münevver AYDIN

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TARİH ANABİLİM DALI

Mayıs 2019

Danışman: Prof. Dr. Mustafa GÜLER

Şer'iyeye Sicilleri şer'i mahkemelerde kronolojik sıra ile tutulan defterlerdir ki içeriğinde; mahkemelerde kadı tarafından verilen hükümler (i'lâm), alım-satım, borç, senet, ferağ, adak, vasîyet, vakfiye, tereke, vekâlet gibi her hangi mevzuda resmiyete dökülmesi gereken belgelerin (hüccet, vakfiye) kaydı bulunur. Bunların yanında merkezden gönderilen ferman, berat, mektup gibi emirler yani günümüzde noterlik işlemleri işlevini görmektedir. Kadıların hem adli, hem idari hem de şer'i görevleri vardır. Dolayısıyla bir beldede cereyan eden işlemler ve taşra ile merkez arasındaki yazışmalar şer'iyeye sicillerinde yer alır. Taşrada herhangi bir idari birim içerisindeki sosyal, ekonomik ve hukuki hadiseler, bürokrasi ile ilgili yazışmalar, merkez tarafından eyalet, sancak ve kazaya gönderilen emirler bu defterlere kaydedilmiştir.

Çalışmada ele alınan 185 numaralı Denizli Şer'iyeye Sicili bahsi geçen unsurlar bakımından kanaatimizce güzel bir örnek teşkil etmektedir ve sözü geçen

bütün unsurlara neredeyse haizdir. Arařtırmada transkripsiyon işlemi yapılmıř bu işlem ile birlikte gerekli tahliller yapılarak deęerlendirilmiřtir.

**Anahtar Kelimeler:** Tařra Teřkilatı, Kâdı, řer'ıyye Sicili, Denizli řer'ıyye Sicili.



## **ABSTRACT**

### **TRANSCRIPTION AND EVOLUTION OF DENİZLİ RELİGİOUS COURT BOOK WITH THE NUMBER OF 185 (1875-1883)**

**Münevver AYDIN**

**AFYON KOCATEPE UNIVERSITY  
THE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES  
DEPARTMENT of HISTORY**

**MAY 2019**

**Advisor: Assoc. Prof. Dr. Mustafa GÜLER**

Religious court book is book keeping with chronological record at bar. Contents; court decisions by cadi at bar is registration have to legal documant like buying-selling, credit, bill, grant, commit, testament, heritage, procuratorship, these in addition orders have been like enacment, acquittal, letter sent from state centric. That is this religious court book act as a notary transaction up to date. Cadi has tasks associated with not only judicial, govermental but also islamic law. Accordingly current network in one town and take part correspondance between rural to state centric. İn rural, correspondonces within any administrative unit, which include social, economical and jurisprudental occurrences, bureoucratic correspondance and also order which are send to commonwealty, startboard and subprovince by state central, have been registered to these notebook.

Our studying area of investigation of Denizli Religious Court Book with the number of 185 is roughly exist according to us best specimen the abovementioned to stable componen.

**Keywords:** Field Service, Cadi, Denizli Religious Court Book.

## ÖNSÖZ

Osmanlı Devleti 600 yıllık hükümlanlığı döneminde hâkim olduđu coğrafyalar üzerinde yaşayan çeşitli dil, din, ırk ve mezhepten insanları hoşgörü ve adalet içerisinde yönetmiştir. Osmanlı Devletinin temelini oluşturan ve özünde adalet olan iki önemli teşkilat yapısı vardır. Bunlar: merkez ve taşra teşkilatıdır. Bu durumu Hz. Ömer (r.a.)'ün “Adalet mülkün temelidir” sözü en güzel şekilde ifade etmektedir. Çalışma alanımız Osmanlı Taşra Teşkilatı'nın en önemli unsurlarından olan kadı tarafından tutulan defterlerden biridir. Kadılar tarafından tutulan defterlere *şer'iyye sicili* ya da *kadı sicili* denir. Bu defterlere bakıldığında adli, idari, dini, sosyal bir benzeri alanlarda değişik belge türleri ve insanı ilgilendiren her türlü konunun yer aldığı görülmektedir.

Meşihat kataloğunda 17 adet Denizli Şer'iyye Sicil defteri bulunmaktadır. Bunlardan tezimizin ana konusunu teşkil eden 185 numaralı Şer'iyye Sicil defteri 1875-1883 yıllarını kapsamaktadır. Söz konusu defter baştan sona kendine has bir üslubla yazılmıştır. Üslub birliği akışı kolaylaştırırken, yer yer bazı kelimelerin harfleri yazılırken kullanılan harfler yan seslerin harfleri olup yanlış kullanılmıştır. Hal böyle olunca okumakta bazı sıkıntılara yol açmaktadır.

Hazırlamış olduğumuz Yüksek Lisans tezi, giriş bölümünde Şer'iyye Sicil defterlerinin tanıtımı yapılarak defterin fiziki durumu, belge sayısı ve özellikleri konu edilmiş ve Denizli'ye ait Şer'iyye Sicil defterleri üzerine yapılan diğer çalışmalar belirtilmiştir. Birinci Bölümde Denizli defterinde geçen yerleşim yerleri mahalleler, kazâlar, köyler, çiftlikler ve yerleşik olmayan unsurlar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise kayıtlardan elde edilen bilgiler ışığında idari, sosyal ve ekonomik açıdan çıkarımlar yapılmaya çalışılmıştır. Son bölümde ise çalışmamızın esasını teşkil eden transkripsiyon yer almaktadır. Transkripsiyon işlemi ise defterin orijinal yapısı bozulmadan basit transkripsiyon kaideleri dikkate alınarak yapılmaya çalışılmıştır.

Bu çalışma esnasındaki yardımlarından dolayı danışman Hocam Sayın Prof. Dr. Mustafa Güler'e ve her türlü maddi manevi desteklerini esirgemeyen aileme teşekkürü borç bilirim.

**Münevver Aydın**

**Mayıs 2019**



## İÇİNDEKİLER

	Sayfa
YEMİN METNİ.....	i
TEZ JÜRİSİ KARARI VE ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ ONAYI .....	ii
ÖZET.....	iii
ABSTRACT .....	i
ÖNSÖZ.....	ii
İÇİNDEKİLER .....	iii
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	vi
KISALTMALAR DİZİNİ.....	vii

GİRİŞ .....	1
1. DENİZLİ ŞER‘İYYE SİCİLLERİ.....	1
2. 185 NUMARALI DENİZLİ ŞER‘İYYE SİCİLİ DEFTERİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ.....	4

### BİRİNCİ BÖLÜM

#### 185 NUMARALI DENİZLİ ŞER‘İYYE SİCİLİ

<b>1. DEFTERDE YER ALAN DENİZLİ KAZASINA AİT YERLEŞİM YERLERİ.....</b>	<b>42</b>
1.1 MAHALLE .....	42
1.2 NAHIYE .....	45
1.3 ÇİFTLİK .....	45
1.4 KÖY .....	46
<b>2. DENİZLİ’DE YERLEŞİK OLMAYAN UNSURLAR.....</b>	<b>48</b>
2.1 GAYR-İ MÜSLİMLER .....	50
2.2 MUHACİRLER .....	52
2.3 AŞİRETLER .....	53
<b>3. 1877-1878 OSMANLI-RUS HARBİ’NİN 185 NUMARALI DENİZLİ ŞER‘İYYE SİCİLİNE YANSIMALARI .....</b>	<b>55</b>

### İKİNCİ BÖLÜM

#### 185 NUMARALI ŞER‘İYYE SİCİLİNE GÖRE DENİZLİ’NİN İDARİ SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI

<b>1. DENİZLİ İDARİ YAPISI .....</b>	<b>58</b>
1.1 YÖNETİM VE GÖREVLİLER.....	59

1.1.1 Osmanlıda Belediye Teşekkülü.....	59
1.1.2 Denizli Belediyesinin Teşekkülü .....	60
1.1.3 Kâdı, Nâib .....	61
1.1.4 Kaim-i Makam (Kaymakam).....	62
<b>2. DENİZLİ’NİN SOSYAL YAPISI .....</b>	<b>63</b>
2.1 AİLE VE TOPLUMU İGİLENDİREN UNSURLAR.....	63
2.1.1 Nişan ve Evlilik.....	64
2.1.2 Boşanma ve Nafaka.....	66
2.1.3 Vasîlik.....	68
2.2 EŞYALAR VE GİYİM.....	69
2.2.1 Kadın ve Erkek Kıyafetleri .....	69
2.2.2 Mutfak Araç Gereçleri ve Eşyalar.....	72
2.3 SOSYAL HAYATTA ETKEN MÜESSESELER.....	76
2.3.1 Cami-Mescitler .....	76
2.3.2 Medreseler .....	78
2.3.3 Tekke ve Zaviyeler .....	79
2.3.4 Eytâm Sandığı .....	80
2.3.5 Sağlık Hizmetleri.....	82
<b>3. DENİZLİ’NİN EKONOMİK YAPISI .....</b>	<b>83</b>
3.1 YİYECEK VE HAYVAN FİYATLARI .....	84
3.2 DEĞERLİ MADEN VE PARALAR.....	87
3.3 DOKUMACILIK.....	93
3.4 TİCARET HAYATI.....	96

### ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

#### 185 NUMARALI DENİZLİ ŞER‘İYYE SİCİL DEFTERİNİN TRANSKRİPSİYONU

<b>1. 185 NUMARALI DENİZLİ ŞER‘İYYE SİCİL DEFTERİNİN TRANSKRİPSİYONU.....</b>	<b>99</b>
<b>SONUÇ.....</b>	<b>914</b>
<b>KAYNAKÇA .....</b>	<b>917</b>
<b>EKLER.....</b>	<b>922</b>
Ek-1 .....	922
Ek-2 .....	923

## TABLO LİSTESİ

	<b>Sayfa</b>
Tablo 1. Denizli Şer‘iyye Sicilleri .....	2
Tablo 2. Defterin İçeriği ve Belge Çeşitliliği.....	6
Tablo 3. Gayr-i Müslim Muhtarlar (1876-1883).....	51
Tablo 4. Denizli Nâiblerinin Yıllara Göre Dağılımı (1875-1883).....	61
Tablo 5. Denizli Kazası Kaymakamları (1877-1882).....	63
Tablo 6. Kassâm Kayıtlarında Geçen Bazı Eşyalar. ....	73
Tablo 7. Bazı Ürünlerin Fiyatları .....	84
Tablo 8. Hayvan Fiyatları .....	86
Tablo 9. Değerli Maden ve Paralar .....	88
Tablo 10. II. Mahmud dönemine ait paraların II. Abdülhamid dönemi ile karşılaştırılması; .....	92
Tablo 11. Defterde Geçen Kumaş İsimleri .....	95

## ŞEKİLLER LİSTESİ

	<b>Sayfa</b>
<b>Şekil 1.</b> Defterde Yer Alan Hükümlerin Çeşitlerine Göre Tasnif.....	5
<b>Şekil 2.</b> Gayr-i Müslimlere Ait Hüküm Oranları .....	49
<b>Şekil 3.</b> Milletler ve Aşiretlere Ait Hüküm Oranı .....	50



## KISALTMALAR DİZİNİ

- a.g.e:** adı geçen eser  
**a.g.m:** adı geçen makale  
**B.:** Receb  
**Bkz:** Bakınız  
**BOA:** Başbakanlık Osmanlı Arşivi  
**C.:** Cilt  
**C:** Cemazie'l-âhir  
**CA:** Cemazie'l-Evvel  
**Çev:** Çeviren  
**DİA:** Diyanet İslam Ansiklopedisi  
**Ed:** Editör  
**FEF:** Fen Edebiyat Fakültesi  
**H:** Hicri  
**Haz:** Hazırlayan  
**İSAM:** İslam Araştırmaları Merkezi  
**L:** Şevval  
**M:** Muharrem  
**MŞH:** Meşihât Arşivi  
**N:** Ramazan  
**R:** Rebîu'l-âhir  
**RA:** Rebîu'l-evvel  
**s. :** Sayfa  
**S. :** sayı  
**S:** Safer  
**SBE:** Sosyal Bilimler Enstitüsü  
**Ş:** Şaban  
**ŞSC:** Şer'iyeye Sicili  
**TDK:** Türk Dil Kurumu  
**TTK:** Türk Tarih Kurumu

**Vb:** Ve benzeri

**Z:** Zilhicce

**ZA:** Zilkâde



## GİRİŞ

Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyıl sonlarında başlayıp XIX. Yüzyıl sonlarına kadar yenileşme hareketleri ile hukuk alanında önemli değişikliklere gidilmiştir. Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile başlayan Tanzimat döneminde, diğer alanlarda olduğu gibi yargı alanında da önemli yenilikler yapılmıştır. Yargı alanında Gülhane Hatt-ı Hümayûnu esas alınarak hazırlanan müslim ve gayrimüslim herkesin temel hakları güvence altına alınmıştır. Bu minvalde Nizamiye Mahkemeleri'nin kurulması ile mahkemeler kendiliğinden “Şer'î ve Nizamî” diye ikiye ayrılmış ve hukukî konularda aksaklıklar çıkmaya başlamıştır. Bu aksaklıklar çeşitli düzenlemelerle ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Cumhuriyet döneminde Şer'iyeye mahkemeleri 8 Nisan 1924 tarihli “Mehâkim-i Şer'iyenin İlgâsına ve Mehâkimîn Teşkilatına Aid Ahkâmı Muâdil Kanununu<sup>1</sup> ile ortadan kaldırılmıştır. Böylelikle bu mahkemelerin vazifeleri asliye mahkemelerine bırakılarak; kadılık ve naiblik sona erdirilmiştir.

### 1. DENİZLİ ŞER'İYYE SİCİLLERİ

İslam ve Osmanlı hukukunu mühim yapan birimlerden olan şer'î mahkemelerin en önde gelen kişisi şüphesiz kadıdır. Kadı sicilleri, kadı divanı, mahkeme kayıtları, sicillât-ı şer'iyeye ve yaygın kullanımı ile şer'iyeye sicilleri denilen defterler kadı yahut naibi tarafından tutulmuş olup, çeşitli türden belgeleri içermektedir<sup>2</sup>. Bunlar merkez ve taşrada her tabakadan insan arasında hukuki ilişkilere dair kayıtları içeren, kadı ve naiplerin mahkemelerde günlük olarak tuttuğu İslam hukukunun Osmanlı döneminde uygulamasını yansıtan birinci elden kaynaklardır.

Denizli'ye ait 17 adet şer'iyeye sicili defteri bulunmaktadır. Söz konusu defterlerin tarih olarak ilki 1196/ 1781, sonuncusu ise 1927 kayıtlıdır. 1927 tarihli bu defter Denizli şer'iyeye sicilleri kataloğunda yer almasına rağmen şer'iyeye mahkemeleri asliye mahkemelerine tevdi edildiği için şer'iyeye sicillerinden biçim ve içerik olarak oldukça farklıdır<sup>3</sup>. Bu defterlerin tutulma tarihleri, defter numaraları ve defteri tutan kâtiblerin isimleri aşağıda Tablo 1'de belirtilmiştir.

<sup>1</sup> *Türkiye Büyük Millet Meclisi Kavânin Mecmuası*, Ankara 1994, II, 322.

<sup>2</sup> Yunus Uğur, “Şer'iyeye Sicilleri”, *DİA*, C. 3, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2007, s. 10.

<sup>3</sup> MŞH.ŞSC.d.03593, 1346.

**Tablo 1.** Denizli Şer'iyeye Sicilleri

Defter Numarası			Defterde Hükümlerin Başlangıç Tarihi	Defterde Bulunan Hükümlerin Dâhil Olduğu Yıllar	Defteri Tutan Kadının İsmi	Belge Sayısı
Eski	Belge No	Yeni				
670	1	670	21 Ekim 1775	7 Şubat 1778	Seyyid Hasan	131
671	2	671	Ocak ortası 1781	19 Şubat 1787	Ahmet Reşit	177
672	3	672	29 Aralık	16 Haziran 1792	-	154
673	4	673	28 Mart	19 Şubat 1881	-	237
674	5	675	13 Haziran 1731	24 Haziran 1832	Seyyid Ali Derni	122
675	6		1830 yılı sonu	(1830-1831)	Nüfus Yoklama Defteri	122
676	7	676	30 Haziran 1832	29 Nisan 1842	Abdullah İzzet Efendi-Ahmed Ataulah Ali	147
677	8	677	21 Haziran 1852	8 Ocak 1856	Seyyid Ahmed Hulûsi	301
678	9	678	29 Eylül 1853	13 Kasım 1866	-	101
679	10	679	1869	1875	Seyyid Mehmed Sefik	632
680	11	184	1856	1885	Seyyid Mehmed	551



					Said	
681	12	185	1875	1883	Mehmed Sıtkı- İbrahim Hilmi	500
682	13	187	1883	1890	Ali Haydar- Ahmed Şevki	850
683	14	188	1890	1891	Ahmed Şevki- Seyyid Hasan	913
684	15	189	1892	1896	Raşid Efendi Vehbi-Mollazade Mustafa	816
685	16	190	1898	1903	Abdurrahim Şükrü-Seyyid Ahmed Zahir	1192
686	17		-	1927	-	1347

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Adliye nezaretinde bulunan şer‘iyye sicilleri Adliye ve Marif nezaretinin aldığı karar ile 1941 yılında bulunduğu yer yakınındaki müze ve kütüphanelere nakledildi<sup>4</sup>. Denizli sicilleri de uzun yıllar Afyon Arkeoloji Müzesi’nde muhafaza edildikten sonra Ankara’daki Milli Kütüphane’ye devredilmiş (1991) ardından Milli Kütüphaneden Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ne nakledilmiştir. Şu anda İSAM’da da bu defterlerin dijital çekimleri bulunmakta ve temin edilmektedir.

“185 Numaralı Denizli Şer‘iyye Sicil Defterinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi (1875-1883)” isimli tez çalışmamızın ana kaynağı 185 numaralı şer‘iyye sicil defteri oluşturmuştur. Konunun diğer unsurlarına geçmeden Denizli Şeriye Sicilleri üzerine yapılan çalışmalara temas etmek istiyoruz: 671 (eski numaralı) ve 1775-1778 (H.1189-1192) tarihlerini ihtiva eden Denizli’ye ait Şer‘iyye

<sup>4</sup> Osman Ersoy, “Şeriyye Sicilleri Toplu Kataloğuna Doğru”, *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, XXI, S. 3-4, Ankara 1963, s. 6.

Sicili Halil İbrahim ÇETİN tarafından Marmara Üniversitesi'nde 2006 yılında Yüksek Lisans tezi olarak çalışılmıştır. Diğer çalışmalar ise Tanju DEMİR, *18yy'ın sonu ve 19. yy'ın Başında Denizli*, adlı tezini 1996 yılında Ege Üniversitesi'nde, Bilal YILDIZ, *XX. Yüzyıl başlarında 685 Numaralı şer'îyye sicil defterine göre Denizli'nin Sosyo-Ekonomik ve Dini Hayatı, H. 1320/ M. 1902*, adlı tezini 2004 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde çalışmıştır. Son olarak ise 2017 yılında *Kadı Sicillerine Göre Denizli 1774-1812* başlığıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla Doc. Dr. Tanju DEMİR tarafından yeni bir çalışma yapılmıştır. Denizli tarihi ile ilgili yapılan en kapsamlı çalışma ise Turan Gökçe'nin *XVI ve XVII. Yüzyıllarda Lâzıkıyye (Denizli) Kazâsı* adlı 1994 yılında tahrir defterleri ve mühimmelerden yararlanarak oluşturduğu doktora tezidir.


## **2. 185 NUMARALI DENİZLİ ŞER'İYYE SİCİLİ DEFTERİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ**

Çalışmamızı kapsayan defter 16 Eylül 1875/ 15 Şaban 1292 ve 12 Temmuz 1883/ 7 Ramazan 1300 tarihli kayıtları içermektedir. Bu defterde farklı kâdı ve nâibler tarafından kaydedilen hükümler yer almaktadır. Hasan Fehmi Efendi dönemine ait 150 hüküm, Muharrem Sıtkı Efendi dönemine ait 19 hüküm, Mehmed Emin Efendi dönemine ait 141 hüküm, Mustafa Fehmi Efendi dönemine ait 36 hüküm, Hasan Beyzâde el-Hac Yusuf Efendi dönemine ait 128 hüküm ve İbrahim Hilmi Efendi dönemine ait 114 hüküm yer almaktadır. Defter 143 sahife, 623 hükümden oluşmaktadır. Defterin en dikkat çeken özelliği iki farklı padişahın dönemine ait hükümleri içermesidir ki 1-54'üncü hükme kadar Sultan Abdülaziz dönemi, 54'üncü hükümden son hükme kadar Sultan II. Abdülhamid dönemini ihtiva etmektedir<sup>5</sup>. 54'üncü hüküm Sultan II. Abdülhamid'in "*cülûs-u hümayûn fermân-ı âşîyân*" sûretidir.

---

<sup>5</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 54 (9 CA 1293/ 2 Haziran 1876).

**Şekil 1.** Defterde Yer Alan Hükümlerin Çeşitlerine Göre Tasnif



Şekil 1’de görüldüğü üzere defterin yarısından fazlasını kassâm kayıtları oluşturmaktadır. Bu defterdeki kassâm kayıtlarından sosyo-kültürel tarih hakkında önemli veriler elde etmekteyiz. Şahıs, aile, miras, borçlar, vergi ve mahalli idarecilere hitaben yazılan ferman, berat, tezkere, mürasele gibi dava kayıtları ve resmi emirleri içermektedir.

Şekil itibariyle siciller dar ve uzun, dikdörtgen biçimdedir. Defterler küçük boyutta olup kadıların ceplerine girecek niteliktedirler. Klasik dönemde bu özelliğini korumuştur. Tanzimatla birlikte hukuk alanında yeniliklere paralel olarak sicillerde değişikliklere gidilmiştir. Klasik dönemde bir sayfaya yedi sekiz karar yazıldığı görülmektedir<sup>6</sup>. Çalıştığımız defterde bir sayfada en fazla üç hüküm mevcuttur. Verilen kararın yanına özetlerin yazılması ve konuyla ilgili gerekli notların alınmaya başlanması büyük hacimli defterlerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Defterde katibler kayıtların özetlerini vererek *kayıt şod* şeklinde hükümlerin yan kısmına numaralar vermişlerdir<sup>7</sup>. Ne var ki kâtiplerin her birinin farklı bir şekilde numaralandırdığı, ardışık gitmediği ya da yanlış numara verdiği görülmektedir. Dolayısıyla bu numaralarla belgeleri ele almak oldukça karmaşık olacağı için ilk

<sup>6</sup> Abdülaziz Bayındır, *İslam Muhakeme Usulü-Osmanlı Devri Uygulaması*, İstanbul 1986, s. 2.

<sup>7</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 5 (9 N 1292/ 9 Ekim 1875).

olarak arşiv görevlileri tarafından verilen numaralandırmayı takip etmeyi düşündük. Fakat bu kez de içeriğe hâkim olmayan arşiv görevlisinin yerli yersiz numaralandırmaları durumu karmaşık hale getirmiştir. Öyle ki arşiv görevlilerinin verdiği numaralandırmaya göre defterde 551 hüküm mevcut olup gerçeği yansıtmamaktadır. Bu olumsuzluklar karşısında defterin orjinalliğini bozmamak adına, hüküm numaraları tarafımızca eklenmiştir. Buna göre defterde 623 hüküm bulunmaktadır bunlara muattal (geçersiz) olanlar da dâhildir. Defterin detayına geçmeden önce tesbit ettiğimiz belge türleri, ait olduğu belde ve milletleri içereği sunmak açısından vermeyi uygun buluyoruz.

**Tablo 2.** Defterin İçeriği ve Belge Çeşitliliği

Sayı <sup>8</sup> / Hüküm <sup>9</sup>	Kayıt Şod <sup>10</sup>	Belge	Millet/ Kaza/ Köy
1. 1	-	Ve's-selâm el-fakîr Hüseyin Agâh el-kadî-asker Anadolu	-
2. 2	-	Elli yedinci bend yerine kâ'im olacak mâdde-i nizâmiyedir	-
3. 3	-	Aydın Niyâbet-i Şer'iyyesine (Hasan Fehmi)	-
4. 4	-	Emirnâme-i Sâmi (Hasan Fehmi)	-
5. 5	1	İ'lâm	Kâdî Karyesi
6. 5	2	İ'lâm	Bağbaşı Karyesi
7. 6	3	Kassâm	Bağbaşı Karyesi
8. 7	4	İ'lâm	Honaz Nâhiyesi

<sup>8</sup> Tarafımızdan verilen numaralandırmadır.

<sup>9</sup> Arşiv görevlileri tarafından verilen numaralandırmadır.

<sup>10</sup> Kâtipler tarafından verilen numaralandırmadır.

9. 8	5	Kassâm	Altıntop Mahallesi
10. 9	6	Kassâm	Honaz Nâhiyesi
11. 10	7	Kassâm	Yorganbattı Mahallesi
12. 11	8	İbrâ Hücçeti	Sırakapılar Mahallesi
13. 12	9	Vakf tescil-i şer' -i Tevleviyet Hücçeti	Hursilaz Mahallesi
14. 13	10	Nafaka Hücçeti	Dükkanönü Mahallesi
15. -	-	Sûret Emirnâme-i 'âli cenab-ı meşihatpenâhî (Hasan Fehmi)	-
16. -	-	Aydın sancağı niyâbet-i şer' iyyesine	-
17. 14	11	Bî-vech-i şer' i mu' arazadan men' hüküm hâvi i' lâm	Şemikler Karyesi
18. 15	12	Kassâm	Kayalık Mahallesi
19. 16	13	Kassâm	Şemikler Karyesi
20. 17	14	Bî-vechi şer' i mu' arazadan men' i hüküm hâvi i' lâm	Hacı Fakı Mallesi
21. 18	-	-	-
22. 19	15	İ' lâm	Van Sancağı/Ermeni
23. 20	16	Nafaka Hücçeti	Van/Yorganbattı Mahallesi
24. 21	-	İ' lâm	Fesleğen Mahallesi
25. 22	18	Şeyh Davûd zâviyesinden olmak üzere verilen cihet-i mezkûre i' lâm	Gökoyuk Nâhiyesine tâbi' Şeyh Davûdlu Karyesi

26. 23	19	Kassâm	Dükkanönü Mahallesi
27. 24	20	Kassâm	Bağbaşı Karyesi civârından meskûn Ziamet Kara Tekeli aşireti
28. -	21	Kassâm	Hacı Eyüblü Karyesi
29. 25	22	Bî-vech-i şer'î mu'ârazadan men' hükmü hâvi i'lâm	Honaz Nâhiyesi
30. 26	23	Kassâm	Kayalık Mahallesi
31. 27	24	Nafaka Hücçeti	Kaya Mahallesi
32. 28	25	Guremâ defteri kassâm	Musa Ağa Mahallesi
33. 29	26	Kassâm	Kayalık Mahallesi
34. 30	27	Nafaka Hücçeti	Kayalık Mahallesi
35. 31	28	Kassâm	Musa Ağa Mahallesi
36. 32	29	Kassâm	Topraklık Mahallesi
37. 33	30	Kassâm	Tekye Karyesi civârında Ziyâmet Kara Tekeli aşireti
38. 34	31	Kassâm	Hacı Fakı Mahallesi
39. 35	-	Aydın Sancağı Mutasarrıflığına	-
40. -	-	741 Denizli ka'immekâmlığına (Es- seyyid Mehmed Halis)	Es-seyyid Mehmed Halis
41. 36	32	Bî-vech şer'î mu'ârazadan men' hüküm hâvi i'lâm	Uçâncıbaşu mahâllatı/ Rum milletinden

		sûreti	
42. 37	33	İ'lâm	Karahisâr Karyesi
43. 38	34	Kassâm	Bağbaşı Karyesi
44. 39	35	İ'lâm	Bağbaşı Karyesi
45. 40	36	Nafaka Hücçeti	Yorganbattı Mahallesi
46. 41	37	Kassâm	Değirmânönü Mahallesi
47. 42	38	İ'lâm	Denizli kazâsında Çahârşembe-i Lâzikiye de vâki Şeyh Mikâ'îl zâviyyesi
48. 44	39	İ'lâm	Sarayköy nâhiyesine tâbi' Kızıl Köy Karyesi
49. 45	40	İ'lâm	Aydın/ Ermeni
50. 46	41	Vekâlet-i Hücçet	Mahmiyye-i İstanbul'da Davud Paşa Mahallesi
51. 47	42	İ'lâm	Sarayköy Nâhiyesi
52. 48	-	-	-
53. 49	43	Kassâm	Şamlı Çiftliği civârında meskûn Kızıl Uşaklı aşireti
54. 50	-	Sûreti cülûs hümâyûn fermân 'âşîyân	-
55. 50	44	İ'lâm	Hacı Fakı Mahallesi
56. 52	45	Nafaka Hücçeti	Hacı Fakı Mahallesi

57. 53	46	Nafaka Hücçeti	Gürcan Mahallesi
58. 54	47	Kassâm	Yanya vilâyeti/ Rum
59. 55	-	-	-
60. 56	48	Muhâlaa Hücçeti	Dükkanönü Mahallesi
61. 56	49	Muhâlaa Hücçeti	Hursilaz Mahallesi
62. 57	50	Tevliyet Hücçeti	Hursilaz Mahallesi
63. 58	51	Eytâm sandığı	Saltak Mahallesi
64. 59	52	Nafaka Hücçeti	Mollabağ Mahallesi
65. 60	53	Kassâm	Mollabağ Mahallesi
66. 60	54	İ'âm	Değirmânönü Mahallesi
67. 61	55	İ'âm	Çakmak Karyesi
68. 62	56	Kassâm	Çakmak Karyesi
69. 63	-	İ'âm	Çakmak Karyesi
70. 64	57	İ'âm	Çakmak Karyesi
71. 65	58	Kassâm	Çakmak Karyesi
72. 66	59	Kassâm	Çakmak Karyesi
73. 67	60	Kassâm	Şemikler Karyesi
74. 68	61	İ'âm	Delikliçınar Mahallesi
75. 69	62	İ'âm	Delikliçınar Mahallesi
76. 70	63	Kassâm	Kayhan Karyesi
77. 71	64	İ'âm	Delikliçınar Mahallesi
78. 72	65	İ'âm	Delikliçınar Mahallesi
79. -	-	Kassâm	Fesleğen Mahallesi



80. 73	-	Kur'a-i şer'iyeye için fermânı 'alışan	-
81. -	66	Kassâm	Karcıdan Hisar Mahallesi
82. -	67	Bikr-i bâliğaya verilen Hücet	Saltak Mahallesi
83. 75	68	İ'lâm	Gürcan Mahallesi
84. -	69	Kassâm	Bağbaşı Mahallesi
85. 76	70	Nafaka Hüceti	İlbâdi Karyesi
86. 77	71	Kassâm	Hacı Eyüblü Karyesi
87. 78	72	Kassâm	Altıntop Mahallesi
88. 79	73	Bî-vechi şer'î mu'ârazadan men'-i hükm hâvi i'lâm	Değirmanönü Mahallesi
89. 80	74	Kassâm	Goncali Karyesiden meskûn Turca aşireti
90. 80	75	Kassâm	Ucancıbaşı Mahallesi
91. 81	76	Kassâm	Üzerlik Karyesi
92. 82	77	Kassâm	Bağbaşı Karyesi
93. 83	78	Kassâm	Yeniköy Karyesi
94. 84	79	Kassâm	Hursilaz Mahallesi
95. 85	80	Kassâm	Öküzbatı Mahallesi
96. 85	81	Kassâm	Gürcan Mahallesi
97. 86	82	Kassâm	Değirmanönü Mahallesi
98. 87	83	İ'lâm	Kadı Karyesi mahallâtından Tulacı

			Mahallesi
99. 88	84	İ'âm	Kadı Karyesi
100. 89	85	Vekâlet Hücçeti	Turaban Karyesi
101. 90	86	Kassâm	Karahayıt Karyesi/Çerakis
102. 91	87	Kassâm	Zeytun Karyesi
103. 92	88	Kassâm	Saruhanlı Karyesi
104. 93	89	Kassâm	Hursilaz Mahallesi
105. 94	90	Kassâm	Saltak Mahallesi
106. 95	91	Zahriye defteri	Fesleğen Mahallesi
107. 96	92	Kassâm	Fesleğen Mahallesi
108. 97	93	İ'âm	Pelitlibağ Mahallesi
109. -	94	Kassâm	Fesleğen Mahallesi
110. 98	95	İ'âm	Şamlı Çiftliği ahâlisi ile lu Karyesi ahâli si/ Ermeni
111. 99	96	Kassâm	Kethüdâ Karyesi
112. 100	97	Kassâm	Kâdı Karyesi
113. 101	98	İ'âm (Muattal)	Yorganbattı Mahallesi
114. -	99	Kassâm	Şemikler Karyesi
115. 102	100	Kassâm	Denevre Karyesi civâridan meskûn Emir Osmanlı aşireti
116. -	101	Kassâm	Değirmânönü Mahallesi
117. 103	102	Kassâm	Burdur sancağına tâbi'

				Tefenni kazâsı
118.	104	103	Bî-vech-i şer‘ mu‘ârazadan men‘ hüküm hâvi i‘lâm	Emir Çiftliği
119.	-	104	Nafaka Hücçeti	Kayalık Mahallesi
120.	105	105	Kassâm	Mollabağ Mahallesi
121.	106	106	Nafaka Hücçeti	Kethüdâ Karyesi
122.	107	107	Kassâm	Topraklık Mahallesi
123.	108	-	Arz	Pelitlibağ
124.	109	-	Kassâm	Eski Müftî Mahallesi
125.	110	110	Kassâm	Topraklık Mahallesi
126.	111	111	Kassâm	Yorganbattı Mahallesi
127.	112	112	Nafaka Hücçeti	Delikliçmar Mahallesi
128.	113	113	Kassâm	Yozgad/ Ermeni
129.	114	114	İ‘lâm	Yorganbattı Mahallesi
130.	115	115	Kassâm	Gerzele Karyesi
131.	116	116	Kassâm	Manâstır Karyesi
132.	117	117	Kassâm	Manâstır Karyesi
133.	118	118	Vakfiyenâme (muattal)	Kayalık Mahallesi
134.	119	119	Vakfiyenâme	Kayalık Mahallesi
135.	120	119	Vekâlet Hücçeti	Dükkanönü Mahallesi
136.	122	120	Kassâm	Kethüdâ Karyesi
137.	-	121	Kassâm	Manâstır Karyesi
138.	124	122	Kassâm	Manâstır Karyesi
139.	125	123	Kassâm	Başkarcı'nın Hisâr

				Mahallesi
140.	126	124	Bî-vechi şer'î mu'ârazadan men' hükm hâvi i'lâm	Sarayköy Nâhiyesi
141.	127	125	Vakfiyenâme	-
142.	128	126	İlm u haber	-
143.	130	127	Kassâm	Karaman Karyesi
144.	131	128	Kassâm	Topraklık Mahallesi
145.	132	129	Nafaka Hüccti	Değirmânönü Mahallesi
146.	133	130	Reşâdet Hüccti	Altıntop Mahallesi
147.	134	131	Kassâm	Küçük Karaman Karyesi
148.	135	133	Kassâmı	Değirmânönü Mahallesi
149.	-	134	Nafaka Hüccti	Altıntop Mahallesi
150.	136	135	İbrâ Hüccti	Eski Müftî Mahallesi
151.	137	136	İ'lâm	Honaz Nâhiyesi
152.	138	137	İ'lâm	Kuyupınar Mahallesi
153.	-	-	Aydın Mutasarrıflığına	-
154.	139		Arzuhal İzzetli Beyefendi (Mehmed Halis)	-
155.	140	139	İ'lâm	Göcelik Karyesi
156.	141	140	Nafaka Hüccti	Değirmânönü Mahallesi
157.	142	141	Kassâm	Hristiyan Mahallesi/ Ermeni

158.	143	142	Kassâm	Altıntop Mahallesi
159.	144	143	Kassâm	Tekye Karyesi civârında Gökpınarbaşı nâm mahalde sâkin Yerli aşireti
160.	145	144	Kassâm	Hisâr Mahallesi ahâlisinden Öküz Bakla Mahallesi
161.	146	145	Kassâm	Topraklık Mahallesi
162.	147	146	Kassâm	Sırapapılar Mahallesi
163.	-	147	Kassâm	Dağistan muhacirlerinden Gürcân Mahallesi
164.	148	148	Kassâm	Delikliçmar Mahallesi
165.	-	149	Kassâm	Hristiyan Mahallesi/ Ermeni
166.	148	150	İ'lâm	Değirmânönü Mahalleni
167.	149	1	Kassâm	Kethüdâ Karyesi
168.	151	2	Kassâm	İlbâdi Mahallesi
169.	151	3	Kassâm	Yorganbattı Mahallesi
170.	142	4	Nafaka Hüceti	Topraklık Mahallesi
171.	143	5	Nafaka Hüceti	Kayalık Mahallesi
172.	144	6	Kassâm	Altıntop Mahallesi
173.	145	7	Kassâm	Gökpınarbaşı kahve civârında meskûn

				yerli Zi'âmet aşireti
174.	146	8	Kassâm	İlbâdi Mahallesi
175.	147	9	Kassâm	İlbâdi Mahallesi
176.	148	10	Tevliyet Hüceti	Hâcılar Câmî' Şerîfi
177.	-	11	Zahriye	Sırapapılar Mahallesi
178.	149	12	İ'lâm	-
179.	150	13	İ'lâm	Sarayköy Nâhiyesine tâbi' Sultan Çiftliği nâm Tekye Karyesi ile Karacasu Nâhiyesi kurâlarından Buçak Karyesi/
180.	152	14	Nafaka Hüceti	Çakmak Karyesi
181.	-	15	Kassâmının zeylinde tahrîr olan zimemât	Dağistan muhâcirlerinden olub Gürcan Mahallesi
182.	152	16	Hücet	Hursilaz Mahallesi
183.	153	17	İ'lâm	Hursilaz Mahallesi
184.	-	18	Kassâm	Eski Müftü Mahallesi
185.	-	19	Nafaka hücceti	Şemikler Karyesi
186.	-	-	Arzuhal (İzzet-me'ab, Şerîf-nisâb, Kubâr Müderrisinden Mükerrermetlü, Mevlâna Mehmed Emin Efendi, Şeref-siyâvete )	-
187.	154	1	Kassâm	Başkarcı Karyesi

188.	1	2	Kassâm	Değirmânönü Mahallesi
189.	-	3	Hüccet	Sarayköy nâhiyesine mülhak Gebedere Karyesi
190.	155	4	Hüccet	Pelitlibağ Mahallesi
191.	156	5	Hüccet	Çaybaşı Mahallesi
192.	157	6	İ'lâm	Mollabağ Mahallesi
193.	158	7	Nafaka Hücceti	Kirişhâne Mahallesi
194.	159	8	Kassâm	Altıntop Mahallesi
195.	160	9	-	Sarayköy Nâhiyesinin Aşağı Mahallesi
196.	-	10	Aydın Vilâyeti Celilesinden Vürûd Aydın Emirnâme-i Sâmi	-
197.	161	-	Denizli Kâ'imme-kâmlığı, İzzetli Beyefendi (Es-seyyid Mehmed Salih)	-
198.	-	11	Ferâğ Vekâlet Hüccet	Başkarçınlı Karyesi
199.	162	12	Kassâm	Fındık oluğu civârında sâkin Kızıl Işıklı aşireti
200.	163	13	Kassâm	Kurudere Karyesi
201.	164	14	Vekâlet Hücceti	Topraklık Mahallesi
202.	165	15	Kassâm	Goncali Karyesi
203.	166	16	Hüccet	Honaz Nâhiyesi
204.	167	17	Kassâm	Musa Ağa Mahallesi

205.	168	18	Kassâm	Çakmak Karyesi
206.	169	19	Kassâm	Çakmak Karyesi
207.	170	20	Vekâlet Hücçeti	Hacı Fakı Mahallesi
208.	172	21	İ'âm	İrlıganlı Karyesi
209.	173	22	İ'âm	Hristiyan Mahallesi/ Ermeni
210.	174	23	Vekâlet Hücçeti	Hursilaz Mahallesi
211.	175	24	Kassâm	Koyunlu Karyesi
212.	-	25	Berât-ı şerîf	Fesleğen Mahallesi
213.	176	26	Kassâm	Kethüdâ Karyesi
214.	-	27	Kassâm	Eski Müftî Mahallesi
215.	177	28	Kassâm	Manastır Karyesi
216.	-	29	Kassâm	Kethüdâ karyesi
217.	178	30	Kassâm	Hacı Kaplan Mahallesi
218.	-		Kassâm	Sırakapılar Mahallesi
219.	179	32	Kassâm	Üzerlik Karyesi
220.	181	33	Nafaka Hücçeti	Üzerlik Karyesi
221.	182	34	Hücçet	Kethüdâ Karyesi
222.	183	35	Kassâm	Eski Müftî Mahallesi
223.	184	36	Kassâm	Salih Ağa Çiftliği/ Macar
224.	185	37	Hücçet	Yorganbattı Mahallesi
225.	186	38	Kassâm	Kuyupınar Mahallesi
226.	187	39	Kassâm	Musa Ağa Mahallesi



227.	188	40	Kassâm	Kara Koğa Karyesi
228.	189	41	Kassâm	Gümüŝçay Mahallesi
229.	190	42	Nafaka Hücçeti	Kara Koğa Karyesi
230.	191	43	Muhâlaa Hücçeti	Üzerlik Karyesi
231.	192	44	Nafaka Hücçeti	Üzerlik Karyesi
232.	193	45	Kassâm	Çaybaşı Mahallesi
233.	-	-	Ek 133/ 1-a	Saltak Mahallesi
234.	-	-	Ek: 133/ 1-b	-
235.			Ek: 133/ 2 Eytâm müdiri Mehmed Efendi	-
236.	-	46	Kassâm	Kayalık Mahallesi
237.	194	47	İ'lâm	Sarayköy Nâhiyesinde tâbi' Hasköy
238.	196	48	İ'lâm	Musa Ağa Mahalles
239.	197	49	Vekâlet Hücçeti	Pelitlibağ Mahallesi
240.	198	50	Kassâm	Çaybaşı Mahallesi
241.	199	51	Nafaka Hücçeti	Hursilaz Mahallesi
242.	200	52	Kassâm	Hursilaz Mahallesi
243.	201	53	Nafaka Hücçeti	Eski Müftî Mahallesi
244.	201	54	Kassâm	Fesleğen Mahallesi
245.	203	55	Nafaka Hücçeti	Çaybaşı Mahallesi
246.	204	56	İ'lâm	Başkarcı Karyesi
247.	205	57	İ'lâm	Karahayıt Karyesi
248.	206	58	İ'lâm	Honaz Nâhiyesi

249.	207	59	Nafaka Hücçeti	Hursilaz Mahallesi
250.	208	60	Nafaka Hücçeti	Hursilaz Mahallesi
251.	209	61	Nafaka Hücçeti	Değirmânönü Mahallesi
252.	210	62	Nafaka Hücçeti	Sırapapılar Mahallesi
253.	211	63	İ'lâm	Eski Müftî Mahallesi
254.	211	64	İ'lâm	Tavas Karyesi
255.	212	65	İ'lâm	Gayr-i Müslim
256.	213	66	Kassâm	Hatiboğlu Mahallesi
257.	214	67	Kassâm	Kavakbaşı Karyesi
258.	215	68	İ'lâm	Saltak Mahallesi
259.	-	69	Nafaka	Mollabağ Mahallesi
260.	216	70	Nafaka Hücçeti	Hatiboğlu Mahallesi
261.	-	71	Nafaka hücçeti	Denevre karyesi civârında meskûn Emir Osmanlı aşireti
262.	-	72	Kassâm	Saltak Mahallesi
263.	217	73	Hücçet	Sarayköy Nâhiyesi
264.	218	74	Nafaka Hücçeti	Kayalık Mahallesi
265.	219	75	İ'lâm	Çaybaşı Mahallesi
266.	220	76	İ'lâm	Sırapapılar Mahallesi
267.	221	77	İ'lâm	Çakmak Karyesi
268.	222	78	Kassâm	Kayalık Mahallesi
269.	223	79	İ'lâm	Sarayköy

				merbûtânından Dâ'iler
270.	-	80	Kassâm	Saltak Mahallesi
271.	224	81	Kassâm	Medine-i Denizli civârında Kara Kürt Değirmanı nâm mevki'
272.	225	82	Kassâm	Hatıboğlu Mahallesi
273.	226	83	Kassâm	Yorganbattı Mahallesi
274.	227	84	Kassâm	Başkarçı Karyesi mahallâtından Hallaclar Mahallesi
275.	228	85	Nafaka Hüceti	Değirmânönü Mahallesi
276.	229	86	Muhâlaa Hüceti	Değirmânönü Mahallesi
277.	230	87	Nafaka Hüceti	Yorganbattı Mahallesi
278.	231	88	Kassâm	Hacı Kaplan Mahallesi
279.	232	89	Kassâm	Çakmak Karyesi
280.	233	90	Kassâm	Pelitlibağ Mahallesi
281.	234	91	Nafaka Hüceti	Pelitlibağ Mahallesi
282.	-	93	Nafaka Hüceti	Göcelik Karyesi civârında Emir Osmanlı aşireti
283.	235	94	Kassâm	Göcelik Karyesi civârında Emir Osmanlı aşireti

284.	236	95	Nafaka Hüccteti	Göcelik Karyesi civârında Emir Osmanlı aşireti
285.	237	96	Kassâm	Göcelik Karyesi civârında Emir Osmanlı aşireti
286.	238	97	Kassâm	Eski Müftî Mahallesi
287.	239	97	Nafaka hücceti	Göcelik Karyesi civârında Emir Osmanlı aşireti
288.	240	98	İ‘lâm	Sarayköy Nâhiyesine tâbi‘Kabağaç Karyesi/ Çerakis
289.	240	99	Hüccet	Değirmânönü Mahallesi
290.	242	100	Kassâm	Yorganbattı Mahallesi
291.	242	101	Kassâm	Değirmânönü Mahallesi
292.	244	102	Kassâm	Kara Hasanlı Karyesi
293.	245	103	Kassâm	Kayalık Mahallesi
294.	246	104	Kassâm	Değirmânönü Mahallesi
295.	247	105	Kassâm	Goncali Karyesi
296.	248	106	Kassâm	Pelitlibağ Mahallesi
297.	249	107	İ‘lâm	Değirmânönü Mahallesi
298.	250	108	İ‘lâm	Zeytun Karyesi

299.	251	109	Kassâm	Yorganbattı Mahallesinden
300.	253	110	Kassâm	Değirmânönü Mahallesi
301.	-	111	Nafaka hücceti	Değirmânönü Mahallesi
302.	-	112	İ'lâm	Hursilaz Mahallesi
303.	-	113	Kassâm	Kankıllı karyesi
304.	255	113	Hüccet	Kayalık Mahallesi
305.	256	-	Nafaka Hücceti	Salih Ağa Çiftliği
306.	257	113	Aynı hüküm	-
307.	258	-	Zeyl defter	Gümüştay Mahallesi
308.	260	116	Kassâm	Gümüştaylı Karaman Karyesi
309.	261	117	Kassâm	Kurudere Karyesi civârında meskûn Karayağşili aşireti
310.	262	118	İ'lâm	Değirmânönü Mahallesi
311.	263	119	Kassâm	Topraklık Mahallesi
312.	264	120	Kassâm	Başkarçı Karyesi
313.	265	121	Kassâm	Şemikler Karyesi
314.	266	122	Kassâm	Kuyupınar Mahallesinden
315.	267	123	Kassâm	Hursilaz Mahallesi
316.	268	124	İ'lâm	Yorganbattı Mahallesi

317.	269	125	Kassâm	Yorganbattı Mahallesi
318.	270	126	Muhâlaa Hüceti	Değirmânönü Mahallesinden
319.	271	127	Kassâm	Pelitlibağ Mahallesi
320.	272	128	Nafaka Hüceti	Değirmânönü Mahallesi
321.	273	129	Nafaka Hüceti	Gebe Dere Karyesinin Molla Ahmed Mahallesi
322.	274	130	Vekâlet Hüceti	Topraklık Mahallesi/ Çerâkiseden
323.	275	131	Kassâm	Karahayıt Karyesi sâkinlerinden ve Dağistan muhacir
324.	276	132	Kassâm	Çaybaşı Mahallesi
325.	277	133	Kassâm	Altıntop Mahallesi
326.	-	134	Kassâm	Kayalık Mahallesi
327.	278	135	Nafaka Hüceti	Çaybaşı Mahallesi
328.	279	137	Muhâlaa Hüceti	Saltak Mahallesi
329.	280	138	Kassâm	Hursilaz Mahallesi
330.	-	139	Kassâm	Salih Ağa Çiftliği
331.	-	140	Kassâm	Emir Osmanlı aşiretinden Hursilaz Mahallesin
332.	-	141	Kassâm	Çakmak karyesi
333.	282	-	Ba'de't-tahtiyetü'l-vâfiye İnhâ olunur ki	-

334.	283	-	Ba'de't-tahtiyetü'l-vâfiye İnhâ olunur ki	-
335.	284	-	Arzuhal Ba'de't- tahtiyetü'l-vâfiye İnhâ olunur ki	-
336.	285	1	İ'lâm	Değirmânönü Mahallesi
337.	285	2	Akd nikâh (İzinnâme)	Başkarçınlı Karyesi
338.	286	3	Hüccet	Çaybaşı Mahallesi
339.	287	4	İ'lâm	Dükkânönü Mahallesinde
340.	288	5	İ'lâm	İlbâdî Mahallesi
341.	288	6	İzinnâme	Honaz Nâhiyesine tâbi' Gözler Karyesi
342.	289	7	İbrâ Hücceti	Hristiyan Mahâllatından/ Rum
343.	291	8	Bî-vechi şer'î mu'ârazada men' hüküm hâvi i'lâm	Değirmânönü Mahallesi
344.	292	9	İ'lâm	Karakoyunlu aşireti
345.	293	10	İ'lâm	Sâhib-i arzuhâl Yunan devleti teb'ası
346.	294	11	Vekâlet Hücceti	Çaybaşı Mahallesi
347.	295	-	-	Sırakapular Mahallesi/ Çerâkise
348.	295	-	İ'lâm	Hacı Fakı Mahallesi
349.	296	14	İ'lâm	Başkarçınlı Karyesi
350.	297	15	Vakfiyenâme	Sarayköy Nâhiyesine

				muzâf Kâdı Karyesi mahallâtından Tüleci oğlu Mahallesi
351.	298	16	İ'lâm	Karahayıt Çiftliği
352.	-	17	Kassâm	Başkarçınlı Karyesi mahallâtından Pirketler Mahallesi
353.	-	18	Kassâm	Sırapapılar Mahallesi
354.	-	19	Nafaka Hüceti	Mollabağ Mahallesi
355.	300	20	Hüceti	Değirmanönü Mahallesi
356.	301	21	Kassâm	Ada karyesi
357.	302	22	Kassâm	Hursilaz Mahallesi
358.	303	23	İ'lâm	Turca aşireti
359.	304	24	Vekâlet Hüceti	Hristiyan Mahallesi/ Rum
360.	305	25	Kassâm	Honaz Nâhiyesi
361.	306	26	Nafaka Hüceti	Ata Çiftliği
362.	307	27	Nafaka Hüceti	Değirmenönü Mahallesi
363.	308	28	Kassâm	Manastır Karyesi
364.	308	29	Kassâm	Hatiboğlu Mahallesi
365.	309	30	Hücet	Karahıtaylı Karyesi
366.	311	31	İ'lâm	Musa Ağa Mahallesi
367.	312	32	Kassâm	Değirmanönü Mahallesi



368.	313	129	Kassâm	Saltak Mahallesi
369.	314	130	İ'lâm	Hristiyan Mahallesi/ Rum
370.	316	131	Muhâlaa Hücçeti	Değirmanönü Mahallesi
371.	317	132	Muhâlaa Hücçeti	Honaz Nâhiyesi
372.	-		Arzuhal (İzzet-me'ab, Şeri'at-nisâb, Mevlana Hasan Beyzâde el-Hac Yusuf Efendi, Kamyâb)	Honaz Nâhiyesi
373.	318	-	Arzuhal (Fazilet-me'ab, Şeri'at-nisâb, Mevlana Düryeden Faziletlü, Mevlana, Yusuf Ziyâü'd- dîn Efendi	-
374.	319	1	İ'lâm	Saltak Mahallesi
375.	320	2	İ'lâm	Saltak Mahallesi
376.	-	3	Vekâlet Hücçeti	Hursilaz Mahallesi
377.	321	4	İ'lâm	Musa Ağa Mahallesi
378.	322	5	Kassâm	Kuyupınar Mahallesi
379.	323	6	Kassâm	Fındık oluğu nâm mahalde meskûn Emir Osmanlı aşireti
380.	324	7	İ'lâm	İzmir Kara Osmanzâde Hanı/ Latin
381.	-	8	Kassâm	Eski Müftü Mahallesi

382.	325	9	İ'âm	Kuyupınar Mahallesi
383.	326	10	Hüccet	Kayalık Mahallesi
384.	327	11	Kassâm	Hatibođlu Mahallesinden
385.	328	12	Kassâm	Deđirmanönü Mahallesi
386.	329	13	İ'âm	İzmirde mütemekkin devleti 'aliyyenin Ermeni milletinden
387.	330	14	Nafaka Hücceti	Hursilaz Mahallesi
388.	331	15	Kassâm	Fesleđen Mahallesi
389.	332	16	Kassâm	Gürpınar Mahallesi
390.	333	17	Hüccet	Çaybaşı Mahallesi
391.	334	18	Kassâm	Karahayıt Karyesi
392.	335	-	Kassâ	-
393.	336	19	Kassâm	Deđirmanönü Mahallesi
394.	338	20	Vekâlet Hüccet	Deđirmanönü Mahallesi
395.	339	21	Kassâm	Üzerlik Karyesi
396.	-	22	Kassâm	Fesleđen Mahallesi
397.	340	23	İbrâ Hücceti	Kethüda Karyesi
398.	341	24	İbrâ Hücceti	Hursilaz Mahallesi
399.	342	25	Kassâm	Kara Hasanlı Karyesi
400.	343	26	Kassâm	Fesleđen Mahallesi
401.	-	27	Vekâlet Hücceti	Ermeni milletinden

402.	344	28	Kassâm	Manastır Karyesi
403.	345	29	Vekâlet Hüceti	Karaman Karyesi
404.	346	30	Kassâm	Yorganbattı Mahallesi
405.	347	31	İ'lâm	Yeniköy Karyesi
406.	348	32	Muhâlaa Hüceti	Topraklık Mahallesi
407.	-	33	Kassâm	Topraklık Mahallesi
408.	349	34	İ'lâm	Hristiyan Mahallesi/ Ermeni
409.	-	35	Kassâm	Saltak Mahallesi
410.	350	36	İbrâ Hüceti	Ucancıbaşı Mahallesi Kadı Karyesi
411.	351	37	Muhâ'ala Hüceti	Delikliçmar Mahallesi
412.	352	38	Vekâlet Hüceti	Delikliçmar Mahallesi ahâlisinden Soğancızâde mukayyid
413.	353	39	Hücet	Hursilaz Mahallesi
414.	354	40	Kassâm	Çakmak Karyesi
415.	355	41	Kassâm	Çaybaşı Mahallesi
416.	356	42	Kassâm	Şemikler Karyesi
417.	357	43	Kassâm	Pelitlibağ Mahallesi
418.	-	44	Kassâm	Pelitlibağ Mahallesi
419.	358	45	Kassâm	Hacı Kaplan Mahallesi
420.	-	46	Kassâm	İlbâdî Mahallesi
421.	-	47	Kassâm	Mollabağ Mahallesi

422.	359	48	Kassâm	Karaman Karyesi
423.	360	49	Kassâm	Gürcan Mahallesi
424.	361	50	Kassâm	Musa Ağa Mahallesi
425.	362	51	İ'lâm	Hacı Fakı Mahallesi
426.	-	52	Kassâm	Şemikler Karyesi
427.	363	53	Kassâm	Şemikler Karyesi
428.	364	54	Kassâm	Kayalık Mahallesi
429.	365	55	Kassâm	Saltak Mahallesi
430.	366	56	Kassâm	Kuyupınar Mahallesi
431.	367	57	Kassâm	Mollabağ Mahallesi
432.	368	58	Kassâm	Gazallı Kahve Mahallesi
433.	369	59	Kassâm	Hacı Fakı Mahallesi
434.	-	60	Vekâlet Hücçeti	-
435.	370	61	Kassâm	Kuyupınar Mahallesi
436.	371	62	Kassâm	Şamlı Çiftliği
437.	372	63	Vakfiyenâme Hücçeti	-
438.	-	64	Hücçeti	Değirmanönü Mahallesi
439.	373	65	Fermân-ı Alişân sûretidir	-
440.	374	66	İ'lâm	Fesleğen Mahallesi
441.	375	67	İ'lâm	Değirmenönü Mahallesi
442.	376	68	Nafaka Hücçeti	Eski Müftü Mahallesi
443.	377	69	İ'lâm	Honaz Nâhiyesi

444.	378	70	İbrâ Hüceti	Delikliçınar Mahallesi
445.	-	71	Kassâm	Hacı Kaplan Mahallesi
446.	379	72	Nafaka Hüceti	Çaybaşı Mahallesi
447.	380	73	Nafaka Hüceti	Fesleğen Mahallesi
448.	-	74	Mürâsele-i şer'iyeye	Kara Hasanlı
449.	381	75	Nafaka Hüceti	Ucancıbaşı Mahallesi
450.	382	76	Hüccet	Mollabağ Mahallesi
451.	383	77	Şukka	-
452.	-	-	Denizli Kazası Niyâbet Şer'iyesine	-
453.	-	78	Şukka	-
454.	-	-	Denizli Kazası Niyâbet Şer'iyesine	-
455.	384	79	Emirnâme	-
456.	-	-	Denizli Kazası Niyâbet Şer'iyesine	-
457.	385	80	Fetvâhânenen Tanzim Olunan Fî 13 Receb Sene (12)97 Tarihli Müzekkere Sûretidir	-
458.	386	-	Fetvâhânenen Tanzim Olunan Fî gurre Ramazan (12)97 Tarihli Müzekkere sûretidir	-
459.	-	-	Denizli Kazası Niyâbet-i Şer'iyesine	-

460.	-	81	Kassâm	Eski Müftî Mahallesi
461.	387	82	İ'lâm	Değirmenönü Mahallesi
462.	389	-	Şukka (Esad Ahmed)	-
463.	390	83	İ'lâm Hüceti	Değirmenönü Mahallesi
464.	391	85	İ'lâm	Honaz Nâhiyesi
465.	392	86	İ'lâm	Topraklık Mahâllesi/ Çerakise
466.	393	87	Zeyl Kassâm	Hursilaz Mahallesine tâbi' Öküzhattı Mahallesi
467.	394	88	Kassâm	Pelitlibağ Mahallesi
468.	395	95	Şukka	-
469.	-	-	Söke Kazâsı Niyâbet-i Şer'iyyesine	-
470.	396	91	Kassâm	Şemikler Karyesi
471.	397	92	Kassâm	Değirmenönü Mahallesi
472.	398	93	Nafaka Hüceti	Buldan kazâsı
473.	399	94	İbrâ Hüceti	Kayalık Mahallesi
474.	400	95	İ'lâm	Hristiyan Mahallesi/ Rum
475.	400	96	Kassâm	Kayalık Mahallesi
476.	401	97	Berât-ı alişan	-
477.	402	98	İ'lâm	Çaybaşı Mahallesi

478.	403	99	İbrâ Hücçeti	Kadı Karyesi
479.	404	100	Kassâm	Kayalık Mahallesi
480.	405	101	Hücçet	İlbâdî Mahallesi
481.	406	102	Hücçet	Yorganbattı Mahallesi
482.	407	103	İ'lâm	Başkarçınılı Hisar Mahallesi
483.	408	104	Hücçet	Manisa kazâsının Seyyid Hoca Mahallesi
484.	409	105	İ'lâm	Da'ili Karyesinden
485.	411	106	Kassâm	Manastır Karyesi civârında meskûn Kızıl Uşaklı aşiretinin Güllü Mahallesi
486.	412	107	Kassâm	Hacı Kaplan Mahallesi
487.	413	108	İcâr konturât senedi	Denizli kazâsında kâ'in Ecirli Çiftliği/ Rum
488.	414	109	Nafaka Hücçeti	Hacı Fakı Mahallesi
489.	415	110	İ'lâm	Hristiyan Mahallesi/ Ermeni
490.	416	111	Kassâm	Topraklık Mahallesi
491.	417	112	Kassâm	Sarayköy Nâhiyesi
492.	418	113	İbrâ Hücçeti	Honaz Nâhiyesi
493.	419	114	Kassâm	Kuyupınar Mahallesi
494.	420	115	Kassâm	Hacı Kaplan

				Mahallesi
495.	-	116	İbrâ Hücçeti	Musa Ağa Mahallesi
496.	421	117	Kassâm	Fesleğen Mahallesi
497.	422	118	İbrâ Hücçeti	Sarayköy Nâhiyesi
498.	423	119	Hücçet	Kuyupınar Mahallesi
499.	424	120	İ'lâm	Karahıtay Karyesi
500.	425	121	Emirnâme	-
501.	426	122	Nafaka Hücçeti	Kuyupınar Mahallesi
502.	427	123	İbrâ Hücçeti	Çaybaşı Mahallesi
503.	428	124	Sened-i makbûz	-
504.	429	125	İ'lâm	Pelitlibağ Mahallesi
505.	430	126	Kassâm	Kethüda Karyesi
506.	432	127	Kassâm	Kara Hasanlı Karyesi
507.	-	128	Kassâm	Honaz Nâhiyesi
508.	-	-	Arzuhal (İzzet-me'ab, Şeri'at-nisâb, Meveddetlü İbrahim Hilmi Efendim, Kamyab)	-
509.	433	1	Kassâm	Kethüda Karyesi
510.	434	2	Vekâlet Hücçeti	Beykoz kâ'immekâmlığı dâhilinde Kanlıca Karyesi
511.	435	3	İ'lâm	Çal kazası kurâlarından Demirci Köy/ Ermeni



512.	436	-	Hüccet	-
513.	437	4	Hüccet	Ucancıbaşı Mahallesi
514.	438	6	Kassâm	Hacı Kaplan Mahallesi
515.	439	7	İ'lâm	Honaz Nâhiyesine tâbi' Ovacık Karyesi
516.	440	8	Kassâm	Sırapapılar Mahallesinden
517.	441	9	Nafaka Hücceti	Mollabağ Mahallesi
518.	442	10	Kassâm	Çaybaşı Mahallesi
519.	443	11	Kassâm	Ucancıbaşı Mahallesi
520.	445	12	Kassâm	Saltak Mahallesi
521.	446	13	Kassâm	Gümüşçay Mahallesi
522.	447	14	Kassâm	Pelitlibağ Mahallesi
523.	448	15	İ'lâm	Fesleğen Mahallesi
524.	449	-	İ'lâm (muattal)	Honaz Nâhiyesine tabi' Akdere Derbent Karyesi
525.	450	16	İ'lâm	Honaz Nâhiyesine tabi' Akdere Derbent Karyesi
526.	452	17	İ'lâm	Hristiyan Mahallesi/ Ermeni
527.	-	18	Kassâm	Karaman Karyesi
528.	453	19	Kassâm	Karaman Karyesi
529.	454	20	İ'lâm	Çaybaşı Mahallesi

530.	455	21	İ'âm	Değirmenönü Mahallesi
531.	-	22	Kassâm	Gerzele Karyesi
532.	456	23	İ'âm	Hursilaz Mahallesi
533.	-	24	Nafaka Hüceti	Manastır Karyesi civârında meskûn Kızıl Uşaklı aşireti
534.	457	25	Hücet	Pelitlibağ Mahallesi
535.	458	26	Kassâm	Pelitlibağ Mahallesi
536.	459	27	İ'âm	Hristiyan Mahallesi/ Ermeni
537.	460	28	Hücet	Saltak Mahallesi
538.	461	29	İzin Hüceti	Hacı Kaplan Mahallesi
539.	462	30	İ'âm	Hristiyan Mahallesi/ Ermeni
540.	463	31	İ'âm	Değirmenönü Mahallesi
541.	464	32	Vekâlet Hüceti	Hacı Fakı Mahallesi
542.	465	33	Kassâm	Manastır Karyesi
543.	466	34	İdâne Hüceti	Hacı Kaplan Mahallesi
544.	467	35	Nafaka Hüceti	Hacı Kaplan Mahallesi
545.	468	36	İ'âm	Hursilaz Mahallesi
546.	469	37	İ'âm	Hursilaz Mahallesi

547.	470	37	İ'âm	Hacı Fakı Mahallesi
548.	471	39	Tevliyet Hüceti	Bağbaşı Karyesi
549.	472	40	Vakfiyenâme Hücet	Delikliçınar Mahallesi
550.	473	41	Kassâm	Eski Müftü Mahallesi
551.	474	42	Nafaka Hüceti	Kayalık Mahallesi
552.	-	43	Kassâm	Saltak Mahallesi
553.	475	44	Kassâm	Saltak Mahallesi
554.	476	45	Nafaka Hüceti	Saltak Mahallesi
555.	477	46	Nafaka Hüceti	Eski müftü Mahallesi
556.	478	47	Vekâlet Hüceti	Saltak Mahallesi
557.	479	48	Kassâm	Saltak Mahallesi
558.	480	49	Nafaka Hüceti	Saltak Mahallesi
559.	-	50	Zimmet defteri	Hacı Kaplan Mahallesi
560.	481	51	Kassâm	Hacı Fakı Mahallesi
561.	482	52	Kassâm	Değirmenönü Mahallesi
562.	483	53	İzin Hüceti	Delikliçınar Mahallesi
563.	484	54	Nafaka Hüceti	Musa Ağa Mahallesi
564.	485	55	Sulh ve İbrâ Hüceti	Altıntop Mahallesi
565.	486	56	Nafaka Hüceti	Delikliçınar Mahallesi
566.	488	57	Kassâm	Ucancıbaşı Mahallesi
567.	489	58	Kassâm	Çaybaşı Mahallesi
568.	490	59	Kassâm	Fesleğen Mahallesi
569.	491	60	İ'âm	Mahmiyye-i

				İstanbul'da Hoca Paşa kurbünden Karaki Hüseyin Çelebi Mahallesi
570.	492	61	Kassâm	Hursilaz Mahallesi
571.	493	62	Kassâm	Ecirli Çiftliği
572.	494 (491 aynı hüküm)	-	-	-
573.	495	64	Kassâm	Pelitlibağ Mahallesi
574.	496	65	Kassâm	Kara Hasanlı Karyesi
575.	497	66	Hüccet	Mollabağ Mahallesi
576.	498 (499-500-501 aynı hüküm)	67	Kassâm	Kethüda Karyesi
577.	499-500	67	Muattal	Kethüda Karyesinden
578.	502	67	Kassâm	Kara Koğa Karyesi
579.	504	69	Vekâlet Hücceti	İstanbul hass-ı ebvâbından Edirne kapısı dâhilinde Salma Tomruk Mahallesi
580.	505	70	Kassâm	Hacı Fakı Mahallesi
581.	506	71	Kassâm	İlbâdî Mahallesi
582.	507	72	Kassâm	İlbâdî Mahallesi
583.	508	73	Kassâm	Hacı Kaplan Mahallesi

584.	509	74	İzin Hüccti	Hacı Kaplan Mahallesi
585.	510	76	Kassâm	İlbâdî Mahallesi
586.	511	77	Haferlik zâviyesinin fermânı alışân	-
587.	-	78	Haferlik zâviyesi fermânı alışân	-
588.	512	80	Kassâm	Gümüşçay Mahallesi
589.	513	81	Kassâm	Goncali Karyesi
590.	517	82	Nafaka Hüccti	Goncali Karyesi
591.	518	83	Vesâyet Hüccti	Goncali Karyesi
592.	519	84	Kassâm	Mollabağ Mahallesi
593.	-	85	Fürûht olunub mal sandığına teslîm olunduğu	Sarayköy Nâhiyesi Gebe Dere Karyesi
594.	520	86	Nafaka Hüccti	Değirmenönü Mahallesi
595.	521	87	Kassâm	Şamlı Çiftliği
596.	522	88	Kassâm	Değirmenönü Mahallesi
597.	523	89	Kassâm	Zeytun Karyesi
598.	524	90	Kassâm	Karaman Karyesi
599.	525	91	Kassâm	Goncali Karyesi
600.	528	92	Hücct	Başkarçınlı Karyesi
601.	-	93	Kassâm	Goncali Karyesi
602.	530	94	Kassâm	Şemikler Karyesi
603.	530	95	Vekâlet Hüccti	İstanbul hass-1

				ebvâbından Edirne kapısı dâhilinde Salma Tomruk Mahallesi
604.	532	96	Kassâm	Hacı Kaplan Mahallesi
605.	533	97	Kassâm	Hacı Kaplan Mahallesi
606.	534	98	Hüccet	Kayalık Mahallesi
607.	535	99	Kassâm	Gümüştay Mahallesi
608.	536	100	Nafaka Hücceti	Hacı Kaplan Mahallesi
609.	537	101	İ'lâm	Hristiyan Mahallesi
610.	538	102	Nafaka Hücceti	Kayalık Mahallesi
611.	539	103	İzin Hücceti	Eski müftü Mahallesi
612.	540	104	Mübâya'a İzin Hücceti	Eski müftü Mahallesi
613.	542	105	Nafaka Hücceti	Musa Ağa Mahallesi
614.	543	106	Nafaka Hücceti	Altıntop Mahallesi
615.	544	107	Nafaka Hücceti	Çeltikçi Çiftliği
616.	545	108	Nafaka Hücceti	Kayalık Mahallesi
617.	546	109	Emirnâme-i âli	-
618.	-	-	Denizli Mutasarrıflığına	-
619.	547	110	Kassâm	Hursilaz Mahallesi
620.	-	111	Kassâm	Karahayıt Karyesi/ Çerâkiseden
621.	549	112	Tevliyet Hücceti	Gerzele Karyesi
622.	550	113	Kassâm	Kuru Dere Karyesi

623.	551	114	Arz	Karahayit /Çerkes
------	-----	-----	-----	-------------------

Yukarıdaki tabloda sözünü ettiğimiz kâtip ve arşiv görevlisinin verdikleri numaralandırmalar ve tarafımızca eklenen numaralandırmalar bir arada verilmiştir. Bunların yanında belge çeşidi ve belgenin hangi beldeye ait olduğu tasnif edilmeye çalışılmıştır.



## BİRİNCİ BÖLÜM

### 185 NUMARALI DENİZLİ ŞER‘İYYE SİCİLİ

#### 1. DEFTERDE YER ALAN DENİZLİ KAZASINA AİT YERLEŞİM YERLERİ

Klasik dönemde Osmanlı ülkesi idari bakımdan eyaletlere, eyaletler sancaklara, sancaklar kazalara ve kazalar da nahiyelere nahiyeler köye taksim edilmiştir. Eyaletlerin alt birimi sancaklar, her birinin başında birer kâdının bulunduğu kaza, sancağa bağlı esas ve çekirdek birim olmakla, bağımsız hukuki ünite olma özelliği taşımaktadır<sup>11</sup>. Bu bağlamda defterin tutulduğu dönemde uygulanan vilayet sistemi doğrultusunda Denizli Aydın sancağına bağlı kaza hüviyetindedir, hükümlerde bu durum açıkça görülmektedir. Özellikle ilk hükümde geçen “*Aydın Vilayeti dâhilinden Denizli kâzasının umûr-ı ahkâm-ı şer‘iyyesi işbu bin iki yüz doksan iki senesi şehr-i şa‘bânü’l-mu‘azzam on beşinci gününden zât-ı ‘âlî-i fetvâpenâhinin tercih u intihâb buyurdıklarına ...*” ifadeleri bu durumu açıkça ifade etmektedir<sup>12</sup>.

#### 1.1 MAHALLE

Şehrin bir bölümünü oluşturan mahalle, sadece fiziki olarak tanımlanabilecek bir birim olmaktan ziyade Osmanlı idaresinde mülki, beledi ve adli teşkilatın ilk basamağını oluşturmaktadır<sup>13</sup>.

Mahallede birbirine karşı sorumluluk duygusu olan ve çoğunlukla aynı meslekten ve zanaatlardan olanların bir araya gelmeleri ya da aynı din, etnik köken ve mezhepten olanların bir araya gelmeleriyle oluşan mekânlardır<sup>14</sup>. Defterde aynı meslekten kişilerin oluşturduğu mahalleye Debbağlar Mahallesi ile Hallaçlar Mahallesi; Hristiyan, Rumiyan, Ermeniyan, Çerakise mahallelerini ise aynı din mezhep, etnik kökenden olanlara örnek olarak gösterebiliriz.

<sup>11</sup> Tuncer Baykara, “Anadolu’nun Tarihî Coğrafyasına Giriş”, *Anadolu İdari Taksimatı*, Bilge Yayıncılık, Ankara 2015, s. 32-33.

<sup>12</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 3 (1 Ş 1292/ 2 Eylül 1875), 35 (7 R 1293/ 2 Nisan 1876).

<sup>13</sup> Doğan Kuban, “Anadolu Şehri Tarihi Gelişmesi, Sosyal ve Fiziki Özellikleri Üzerinde Bazı Gelişmeler”, *Vakıflar Dergisi*, S. 7, İstanbul 1968, s. 66; Osman Nuri Ergin, *Türkiyede Şehirciliğin İnkışafı*, İÜ Hukuk İktisat ve İctimaiyat Enstitüsü Yayını, İstanbul 1936, s. 103.

<sup>14</sup> Suraiya Faroqhi, *Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla*, (Çev. Elif Kılıç), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1997, s. 165.



Türkler Anadolu'ya geldikten sonra üzerlerinde yaşadığı yeri tanıyarak, o bölgede keşfettiklerini, bölgeye verdikleri yer adlarıyla tasvir etmişlerdir<sup>15</sup>. Bunun Denizli'deki örnekleri Delikliçınar, Gümüşçay, İncirliçınar, Kayalık, Topraklık mahalleleri vs.'dir. Mahallelerde kişi adlarına da rastlanılmıştır Hacı Kaplan, Sabık Müftü vs.'dir. Defterde geçen mahalle isimleri şu şekildedir;

1. Altıntop
2. Başkarcı;
  - a) Hisâr
  - b) Kadılar
  - c) Hallaçlar
  - d) Bereketler
3. Çal kazası köylerinden Demirci Köy nâm köyün Hacı İsmail Mahallesi (Çal, Aydın vilayetine bağlı farklı bir kaza (1881) olarak geçmektedir. Çal 1884 yılında Denizli'ye bağlanmıştır<sup>16</sup>.
4. Çaybaşı
5. Değirmânönü
6. Delikliçınar
7. Dükkanönü
8. Eski Müftü
9. Fesleğen
10. Gazallı Kahve
11. Gürcan
12. Gürpınar
13. Hacı Fakı
14. Hacı Kaplan
15. Hatiboğlu
16. Honaz nâhiyesi Mahalleleri'nden;
  - a) Aşağı

---

<sup>15</sup> Bahaeddin Yediyıldız, "Türkiye'de Yer-Adı Verme Usulleri", *Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11-13 Eylül 1984 Ankara)*, Ankara 1984, s. 27.

<sup>16</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 511 (27 ZA 1298/ 21 Ekim 1881).

- b) Hisâr
17. Hursilaz
18. Hristiyan
19. İlbâdi
20. İnce Hasanlı
21. Kara Hasanlı
22. Kayalık;
- a) Kayalık Mahallesi'ne tâbi ' Yorganbattı
- 23) Kirişhâne
- 24) Kömrükçüler
- 25) Kuyupınar
- 26) Mollabağ
- 27) Musa Ağa
- 28) Öküzhattı (Akkonak Mahallesi Lozan Caddesi/ Merkezefendi'de yer almaktadır.)
- 29) Pelitlibağ
- 30) Rum
- 31) Saltak
- 32) Sarayköy nâhiyesi köylerinden;
- a) Kadı Köy<sup>17</sup> Mahallerinden Kasab Mahallesi
- b) Kadı Köy Mahallerinden Tulacı Mahallesi
- c) Kadı Köy Mahallerinden El-Hac Hasan Mahallesi
- d) Gebe Dere Köyü'nün Molla Ahmed Mahallesi
- e) Bala Mahallesi
23. Sırapapılar
- 33) Topraklık
- 34) Uçâncıbaşısı olarak sıralayabiliriz.

Bu mahalle isimlerinden bazıları varlığını devam ettirirken bazıları ise günümüzde varlığını sürdürememiştir.

---

<sup>17</sup> İlk ismi Beşikaya daha sonra Sarayköy'de oturan Kâdi'nin oturduğu yer anlamında Kadıköy adını almıştır. Son olarak 1935 yılında ise İstanbul Kadıköyle çok karıştırıldığı için eteklerinde kurulduğu Babadağ'ın ismini almıştır. Bkz; <http://www.babadağ.bel.tr/>

## 1.2 NAHIYE

Kelime anlamı itibariyle yöre, çevre, memleket anlamlarına gelen nâhiye, bu anlamının dışında zaman zaman, vilayet, livâ ve onun alt birimi kazâ yerine de kullanılmıştır<sup>18</sup>. Osmanlı idarî sistemi içinde bazen bir yönetim ünitesini ve bölgeyi, bazende coğrafi bakımdan küçük veya büyük bir çevreyi, yöreyi hatta semti ifade eder. Tanzimat'tan sonra daha çok kazadan küçük idarî birimler için kullanılmıştır. İdari bakımdan bir sancak beyinin yönetiminde bulunan livalarla bir kâdı'nın yetki sahasına inhisar eden kazalar idari ve coğrafi açıdan içinde muhtelif sayıda köy mezra ve aşiret gruplarının bulunduğu bölgeler taksim edilmekte ve nahiye olarak anılmaktadır. Nahiye esas itibariyle tımar sistemi çerçevesinde ortaya çıkmış ve anlam kazanmıştır. Defterde ismi geçen nahiyeler aşağıda verilmiştir.

1. Buldan kazasına muzâf Güney
2. Gökoyuk
3. Honaz
4. Karacasu
5. Sarayköy

Defterde geçen nâhiyeler kuvvetle muhtemel kazânın alt birimi olarak kullanılmıştır.

## 1.3 ÇİFTLİK

Çiftlik ise bugün eski anlamını ve yapısını yitirmiştir. Bu yüzden bugünkü manada değerlendirmemek gerekir. XIX. yüzyılda toprağı bir şahsa ait olan, üzerinde kiracı ve ortakların yaşadığı geniş arazi parçaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Köy ve çiftlikler arasındaki en büyük fark köylerde halk, toprağı doğrudan tasarruf hakkına sahip olmasına rağmen çiftliklerde kiracı ve ortakçı konumundadır<sup>19</sup>. Bahsi geçen çiftlikler;

1. Abdülkâdîr Ağa
2. Acı Dere
3. Ecirli

<sup>18</sup> Feridun Emecen, *XVI. Asırda Manisa Kazâsı*, TTK Yayınları, 2. Baskı, 2013, s. 110; Tayyib Gökbilgin, "Nahiye", *DİA*, IX, TDV Yayınları, İstanbul 2007, s. 37-39; Nejat Göyünç, *XVI Yüzyılda Mardin Sancağı*, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No:1458, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1969, s. 74-75.

<sup>19</sup> Turan Gökçe, *XVI ve XVII. Yüzyıllarda Lâzıkıyye (Denizli) Kazâsı*, TTK Yayınları, Ankara 2000, s. 180.

4. Ada
5. Caber
6. Dere
7. Emir
8. Hayta
9. Karahayıt
10. Korucuk
11. Salih Ağa
12. Sultan
13. Şamlı

#### 1.4 KÖY

Köy, yerleşim biriminin en küçüğüne verilen isimdir<sup>20</sup>. Tarım ve hayvancılık köy toplumunun hayatında hâkim olan iki önemli unsurdur Köylerde mekanik iş bölümü, cemaat ruhu ve gelenekçi bir hayat anlayışının, aile içinde geleneksel ilişkilerin yaygın olduğu; nüfusu en fazla binlerle ifade edilebilir. Coğrafi bir sınırı, kendine ait bir adı ve kendine ait örgütlenmesi bulunur. Toplumsal değişim sürecinin nisbeten yavaş ilerlediği; kırsal bir mekânda varlığını sürdüren sosyal ve fiziksel çevrenin oluşturduğu bütün yönleriyle şehirden farklı yerleşke olarak tanımlanmıştır<sup>21</sup>. 185 Numaralı Denizli Şer'iyeye Siciline göre köyleri;

1. Akdere Derbent
2. Bağbaşı
3. Başkarcı
4. Buçak
5. Caber
6. Çakmak
7. Çambaşı
8. Çeltikçi
9. Dâ'iler
10. Denevre (?)
11. Eskihisâr

<sup>20</sup> Osman Gümüşçü, *Tarihi Coğrafya*, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2016, s. 85.

<sup>21</sup> Mustafa Akdağ, *Türkiyen'in İktisadi ve İctimai Tarihi*, II, İstanbul, Cem Yayı, 1995, s. 37.

12. Gebe Dere
13. Gerzele
14. Goncalı
15. Göveçlik
16. Gözler
17. Gümüřçaylı Karaman
18. Hacı Eyüblü
19. Irlıganlı
20. İlbâdi
21. İncirlişinar
22. Kabaagaç
23. Kâdı
24. Kankıllı
25. Kanlıca
26. Karahasanlı
27. Karakova
28. Karahayıt
29. Karahisâr
30. Karaman
31. Kavakbaşı
32. Kayhan
33. Kethüdâ
34. Kır Ali
35. Kızıl Köy
36. Koyunlu
37. Kumluca
38. Kurtluca
39. Kurudere
40. Küçük Karaman
41. Manâstır
42. Ovacık
43. Rumlu

44. Saruhanlı
45. Şemikler
46. Şeyh Davûdlu
47. Tavas
48. Tekke
49. Turaban
50. Turkaz
51. Üzerlik
52. Yeniköy
53. Zeytun defterde geçen tespit ettiğimiz köylerdir.

Bugün adları herhangi bir değişime uğramadan günümüze kadar gelen Denizli köylerinin bir kısmı mahalle olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Denizli ili Merkezefendi ilçesi dâhilinde Çakmak, Eskihisar, Gerzele, Göveçlik, Hacı Eyüblü, Hallaçlar, Hisar, Kadılar, Karahasanlı, Karaman, Saruhan, Şemikler mahalleleri ve Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı, Deliklitaş, Fesleğen, Goncalı, Hacıkapanlar, Kayıhan, Tekke, Zeytinköy mahalleleridir.

Hem ad hem köy olarak varlığını devam ettiren yerleşim birimleri ise Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağı Şamlı, Başkarcı, Çeltikçi, Salihaga ve Üzerlik ile bugün Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı, Karahayıt, Küçükdere ve Yeniköy. İsimleri değişen yer adlarına Kadıköy (Babadağ), Manastır'ı (Şirinköy) örnek verebiliriz<sup>22</sup>.

## 2. DENİZLİ'DE YERLEŞİK OLMAYAN UNSURLAR


Yerel tarih araştırmalarında yer adları değişmediği sürece en önemli miraslardandır. Yer adları bir yeri kimliklendirirken aynı zamanda kişiye ve topluma aitlik hissi verir. Bu bağlamda Denizli için İbn Batuta *beldetü'l-hanâzır* olarak ifade ederken Katib Çelebi'nin Cihânnümâ adlı eserinde bugünkü söylendiği üzere Denizli olarak ifade edilmektedir. Katib Çelebi Denizli adını *kesretü'l-enhâr* suların çok olmasına bağlı olarak açıklamaktadır<sup>23</sup>. Şehre XVI. yüzyıldan itibaren Denizli ismi verilmiştir bu ismin verilmesinde “deniz” kökü etkilidir. XIII ve XIV. yüzyıllardaki

<sup>22</sup> 6360 Nolu On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, *T.C. Resmi Gazete*, S. 28489, 6 Aralık 2012.

<sup>23</sup> Kâtib Çelebi, *Kitab-ı Cühannüma*, İstanbul, 1145, s. 634.

ilk şeklinde ise “domuz” kelimesi tesirli olmuş olabileceği kaynaklarda ifade edilmektedir. Bu değişimde Türkçede domuz (dognuz) ve deniz (degniz) kelimelerinin birbirine yakın yazılışlarının etkili olduğu düşünülmektedir<sup>24</sup>. Tonuzlu, Denizli ifade ettiği anlama gelince; çeşitli izahlar vardır Türkmen topluluklarından olduğu söylenen Cemâ‘at-i Dengizlü<sup>25</sup> ye bağlı, diğer önemli izahlar ise Denizli ve civarındaki su kaynaklarının bolluğu veya domuzların bolluğuna dayanan açıklamalardır<sup>26</sup>. Anlaşılacağı üzere Denizli’deki su kaynaklarının bol olması gayr-i Müslimler için Denizlinin mesken olmasını sağlamıştır. Defterdeki kayıtlara göre aşağıdaki grafikde gayr-i müslimlere ait hüküm oranları gösterilmektedir

**Şekil 2.** Gayr-i Müslimlere Ait Hüküm Oranları




Gayr-i müslimlerin yanı sıra çeşitli etnik kök ve dini gruplarını da tercih meskeni olmuştur. Defterdeki kayıtlara göre aşağıdaki grafiklerde ve milletlere, aşiretlere ait hüküm oranları gösterilmektedir.

<sup>24</sup> Tuncer Baykara, “Denizli”, *DİA*, C. 9, TDV Yayınları, Ankara 2002, s. 159.

<sup>25</sup> Cevdet Türkay, *Başbakanlık Arşivine Göre Osmanlı İmparatorluğu’nda Oymak, Aşiret ve Cemâatler, İşaret Yayınları*, İstanbul 1979, s. 319.

<sup>26</sup> Turan Gökçe, *a.g.e.*, s. 26.

Şekil 3. Milletler ve Aşiretlere Ait Hüküm Oranı



Söz konusu milletlerin ve aşiretlere ait hüküm sayıları yukarıdaki gibidir. Fakat bu milletlerin dışında bölgede Arnavut, Macar, Kıbrıslı ve Arapların yanı sıra farklı aşiretlerin olduğu alacak (zimmet) kayıtlarında geçen isimlerden anlaşılmaktadır.

## 2.1 GAYR-İ MÜSLİMLER

Defterde Müslümanların davaları kadar gayr-i müslimlere ait davalar da yer almıştır. İslam hukukuna göre gayr-i müslim ve müslümanların bir arada yaşamasına hiçbir engel olmasa da defterde gayr-i müslimlerin mahallerinin ismi ne olursa olsun Hristiyan Mahallesi, Rum Mahallesi olarak anıldığı görülmektedir. Bu ayrımın şer'î olmaktan ziyade örfî ve sosyolojik şartlardan dolayı olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca Müslüman mahallelerinde bazı Hristiyan ailelerin yaşadığı görülmektedir. Örneğin bir hükümde “*Medine-i İzmir Karaosmanzâde Hanında sâkin teba‘-i devleti aliyyenin Latin teb‘asından ve tüccardan Halil Andunaki veledi Yusuf Taranın ve medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesinde vâki‘ etrâfi erba‘ı Hafız Ağa oğulları Hafız Ali*



ve Osman ve Ak ođlan nâm-ı diđer Halil ve İsrail ođlu Hüseyin menzilleri ve tarik-i ‘am ile mahdûd fevkani ve tahtani altı bâb oda ve iki bab ahur...’’<sup>27</sup> ifadeleri geçmektedir.

Gayr-i müslimlerle ilgili bir başka hükümde ise kişi öldükten sonra cenaze masraflarının çıkarılıp vasîyeti geređi geriye kalan malını varislerine bırakabilmesi hususu kaydedilmiştir<sup>28</sup>. Yine bunun gibi varisi olmayan Ermeni milletinden kişilerin terekelerinin beytûlmâle aktarıldığını görmekteyiz<sup>29</sup>. Gayr-i müslimlerin kendi aralarındaki davalarına baktığımızda araya aracılarm girmesiyle davanın sulhla sonuçlandığı görülmektedir<sup>30</sup>.

Defterdeki hükümlerde görüldüğü üzere gayr-i müslimler Denizli’de rahatlıkla ticâret yapmışlardır<sup>31</sup>. Kendilerine müslümanlardan vekil tayin etmişler<sup>32</sup>, mahkemelerde davaları görülmüştür. Hatta gayr-i müslim azalar huzûrunda müslümanların davaları da görülmüştür<sup>33</sup>. Daha önemlisi menafi sandığından borç dahi almışlardır. Ermeni Agob veledi Mardalos’un menafi sandığından aldığı 904 kuruş borç, ölümü sonrasında mirasından tahsil edilmiştir<sup>34</sup>. Hükümlerden rastladığımız bir başka özellik ise gayr-i müslimlerin fabrikalarının dahi olmasıdır. Çarşı-yı Kebir (Kaleiçi) civârında Dörtçeşme Cami’nin yakınında *Ateş (Kiremit)* fabrikasının gayr-i müslimler tarafından işletildiđi anlaşılmaktadır<sup>35</sup>. Gayr-i müslimlerle ilgili bir başka çıkarım ise muhtar olabilmeleridir<sup>36</sup>. Aşağıda verilen yıllar arasında muhtar olan gayr-i müslimlerin isimleri verilmiştir.

**Tablo 3.** Gayr-i Müslim Muhtarlar (1876-1883)

Hüküm	Millet/ Mahalle	Adı	Tarih
22	Ermeni	Avak veled-i Arakil	1875
58	Rum/ Hristiyan	Andon veled-i Menol	1877

<sup>27</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 380 (12 M 1297/ 26 Aralık1879).

<sup>28</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 58 (11 C 1297/ 21 Mayıs1880).

<sup>29</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 128 (15 R 1295/ 18 Nisan 1878).

<sup>30</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 49 (29 R 1293/ 24 Mayıs 1876).

<sup>31</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 58 (11 C 1293/ 4 Temmuz 1876), 209 (11 M 1295/ 15 Ocak 1878), 401 (6 R 1297/ 18 Mart 1880), 408 (7 R 1297/ 19 Mart 1880).

<sup>32</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 179 (13 N 1295/ 10 Eylül 1878), 263 (15 M 1295/ 19 Ocak 1878), 359 (13 L 1296/ 30 Eylül 1879).

<sup>33</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 390 (7 RA 1297/ 18 Şubat 1880).

<sup>34</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 157 (1 B 1295/ 1 Temmuz 1878).

<sup>35</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 41 (15 RA 1293/ 10 Nisan 1876).

<sup>36</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 41 (11 R 1293/ 6 Mayıs 1876).

369	Rum/ Hristiyan	Menol veled-i Heci Hristo	1880
489	Ermeni/ Hristiyan	Ödemişli Manasgan veledi Artin	1879
526	Ermeni/ Hristiyan	Heci Mihail veled-i Heci Vartizer veledi Atam	1881
609	Rum/ Hristiyan	Menol veled-i Heci Hristo veled-i Atam	1883

Denizli'ye zamanla yerleşmiş olan mukîm gayr-i müslimler olduğu gibi<sup>37</sup>, diğer kaza, sancak ve vilayetlerden gelip yerleşen göçmen gayr-i müslimler de bulunmaktadır. Defterde örneğin İstanbul<sup>38</sup>, Burdur<sup>39</sup>, İzmir<sup>40</sup>, Manisa<sup>41</sup>, Beykoz<sup>42</sup> gibi şehirlerden gelen gayr-i müslimlere rastlanmaktadır.

## 2.2 MUHACİRLER

Nüfus bir bölgede yaşayan insanları ifade eden bir kavram olup, nüfusta meydana gelen değişikliklerin en önemli sebebi iç ve dış göçtür<sup>43</sup>. Özellikle 1853-1856 Kırım Savaşı sonunda Kafkasya'dan ve Kırım'dan çok sayıda Müslüman, kabileler halinde Osmanlı topraklarına göç etmiştir<sup>44</sup>. 1856-1913 yılları arasında Rusya'dan 230.000 Kırımlı, 755.000 Çerkez<sup>45</sup> göçmen Osmanlı topraklarına gelmiştir. 1877-1913 Balkanlardan Osmanlı topraklarına gelen göç sayısı 465.000 kişidir<sup>46</sup>.

Denizli sancağının bağlı bulunduğu Aydın vilayeti, Kafkasya'dan çok fazla göç almamıştır. Denizli ise Aydın vilayeti içinde iskân edilecek Kafkas kabilelerin

<sup>37</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 22 (15 M 1293/ 11 Şubat 1876).

<sup>38</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 50 (1 CA 1293/ 25 Mayıs 1876) , 569 (17 ZA 1299/ 30 Eylül 1882), 579 (29 Z 1299/ 11 Kasım 1882), 603 (29 Z 1299/ 11 Kasım 1882).

<sup>39</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 117 (21 R 1294/ 5 Nisan 1877).

<sup>40</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 380 (28 M 1297/ 11 Ocak 1880), 386 (19 S 1297/ 1 Şubat 1880).

<sup>41</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 434 (12 M 1298/ 15 Aralık 1880), 483 (11 M 1298/ 14 Aralık 1880).

<sup>42</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 510/ 7 M 1299/ 29 Kasım 1881).

<sup>43</sup> Yunus Koç, "Osmanlı İmparatorluğunda Nüfus Yapısı (1300-1900)", *Osmanlı*, IV, (Ed, Eren Güler), Yeni Türkiye Yayını, Ankara 1999, s. 547.

<sup>44</sup> İlhan Tekeli, "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kentsel Dönüşüm", *Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi*, IV, İletişim Yayınları, İstanbul 1985, s. 878.

<sup>45</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 287 (9 S 1296/ 2 Şubat 1879), 321 (3 R 1296/ 27 Mart 1879), 464 (6 M 1298/ 9 Aralık 1880), 498 (17 ZA 1296/ 2 Kasım 1879), 619 (11 Ş 1293/ 1 Eylül 1876), 622 (15 Ş 1293/ 5 Eylül 1876).

<sup>46</sup> İlhan Tekeli, *a.g.m.*, s, 878.

bu vilayetteki dağıtım merkezi konumundadır<sup>47</sup>. Denizli'ye gelen muhacirler Karahayıt Çiftliği gibi miri araziden sayılan boş yerlere iskân edilmiştir<sup>48</sup>. Bölgeye gelen Kafkasyalı muhacirler geldikleri bölge itibariyle Kuzey Batı Kafkasya ve Dağıstanlılardan meydana gelmektedir. Dağıstan'dan gelenler Kumuk, Kuzey Batı Kafkasya'dan gelenler ise Abaza, Şabsıg ve Natuhac kabilesindedir<sup>49</sup>. Hükümlerde “*Fi'l-asl Dağıstan muhâcirlerinden Medine-i Denizli'ye muzâf Karahayıt Çiftliğinde meskûn ...*” ifadeleri çokça kullanılmış ifadeler arasındadır<sup>50</sup>

Muhacirlere ait dava kayıtlarında tereke<sup>51</sup>, ilâm<sup>52</sup>, vekâlet hüccetleri<sup>53</sup> yer almaktadır. Denizli'nin asıl sakinleri ile göç ile gelen muhacirler arasında hak ve sorumluluk açısından hiçbir fark görülmemektedir.

### 2.3 AŞİRETLER

Aşiret, soy veya boy gibi bir asıldan olup, birlikte yaşayan ve birlikte konup göçen bedeviler halkı, oymak, kabile anlamına gelmektedir<sup>54</sup>. Osmanlılar döneminde boyun altında, cemaatin üstünde bir topluluğu ifade etmekle birlikte “konargöçer” veya “yörük” olarak kaydedilen teşekküllerdir<sup>55</sup>. Aşiretler klasik dönem Osmanlı toplumunda olduğu kadar önemli olmamasının rağmen hüviyetini devam ettirmektedir. Defterden tesbit ettiğimiz aşiretler ve buldukları yerler şu şekildedir;

1)Bağbaşı köyü civârında meskûn Ziyâmet Kara Tekeli aşireti

2)Şamlı çiftliği ve Manastır köyü civârında meskûn Kızıl Uşaklı aşireti

3)Goncali köyünde meskûn Turca aşireti

4)Denevre köyü ve Göcelik köyü civârında Fındık oluğu nam mahalde meskûn Emir Osmanlı aşireti

<sup>47</sup> Abdullah Temizkan, “Kafkas Muhacirlerinin Denizli’de İskânı”, *Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri (6-7-8 Eylül 2006 Denizli)*, I, Denizli 2007, s. 285; Bilal Eryılmaz, *Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Teb'anun Yönetimi*, Risale Yayını, İstanbul 1990, s. 83.

<sup>48</sup> Hümevra Karabıyık, *Denizli'nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı (Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Kadar)*, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Tezi), 2012, s. 38.

<sup>49</sup> Abdullah Temizkan, *a.g.m.*, s. 286.

<sup>50</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 321 (2 R 1296/ 26 Mart 1879), 349 (11 B 1296/ 1 Temmuz 1879), 163 (11 Z 1295/ 6 Aralık 1878), 182 (5 Ş 1295/ 4 Ağustos 1878).

<sup>51</sup> MŞH.ŞSC.d.03588 163 (15 Z 1295/ 10 Aralık 1878), 322 (9 ZA 1295/ 4 Kasım 1878), 619 (15 Ş 1293/ 5 Eylül 1876).

<sup>52</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 287 (9 S 1296/ 2 Şubat 1879), 350 (25 B 1296/ 15 Temmuz 1879), 464 (6 M 1298/ 9 Aralık 1880), 498 (17 ZA 1296/ 2 Kasım 1879), 622 (15 Ş 1293/ 5 Eylül 1876).

<sup>53</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 321 (3 R 1296/ 27 Mart 1879).

<sup>54</sup> Şemseddin Sami, *Kâmus-ı Türkî*, İdeal Kültür yayıncılık, İstanbul 2012, s. 278.

<sup>55</sup> Yusuf Halaçoğlu, “Aşiret”, *DİA*, C. 4, İstanbul 1991, TDV Yayınları, s. 9.

5)Gökpınârbaşı kahve civârında meskûn yerli Zi'âmet aşireti

6)Kurudere köyü civârında meskûn Karayahşili aşireti

Göçmenler ve onların yarattığı dalgalar bugün olduğu gibi<sup>56</sup> geçmişte de topluma etkileri çok fazladır. Göçmenlerin yaylak kışlak arasında gidip gelmeleri birtakım problemlere yol açmıştır. Devlet uzun süre bu problemlerle uğraşmak zorunda kalmış ve çeşitli yollarla çözmeye çalışmıştır. Aşiretlerle yapılan hukuki işlemlerde vergilerle ilgili, farklı bir hukuki düzen olmadığı görülmektedir. Fakat kışlamaları için *kışlakiye* veya *yaylak ve kışlakiye rüsûmu* olarak 80 kuruş<sup>57</sup> gibi rakamlar alınmıştır; hayvanlarından ise *ağnam rüsûmu* adı altında vergilerin alınması yoluna gidilmiştir<sup>58</sup>.

Aşiretlerin geçim kaynağı ve en büyük uğraşları hayvancılıktır. Bu da muhallefâtta çeşitli özellikteki hayvanların bulunması neticesini hâsıl etmiştir. Ayrıca *haymenin* yer alması, çadırdaki yaşadıklarını göstermektedir<sup>59</sup>. Aşiretlerin çadırdaki yaşamaları olağan bir durum olmasına rağmen bahsi geçen aşiretleri sadece konargöçer olarak düşünmek doğru değildir.

Kassâm kayıtlarında iskân edildikleri bölgeler için çeşme yaptırmak maksadıyla vasiyette buldukları<sup>60</sup>, aralarında arazi davalarının<sup>61</sup> da görülmesi bizi bu toplulukların belli bir yörede iskân edildiği sonucuna götürebilir. Bu hal belki de 1842'de uygulamaya konulan yaylak ve kışlak için başka yerlere gitmeyerek buldukları sancak veya kazada ihtiyaçlarını karşılama yoluna gidilmesi uygulamasının göstergesidir. Nitekim yaylak-kışlak arasında git-gelleri sırasında yerleşiklere zarar vermeleri sonucunda mahalli idare adamları ve merkez arasında uzun süre devam eden yazışmalara neden olmuştur. Aşiretlerin iskân edeceği topraklar nereye bağlı ise o yerin müşir, kaymakam ve müdirlerin idaresinde bulunan boş yerlere iskân edilmişlerdir<sup>62</sup>. Böylelikle aşiretlerin git-gelleri sırasındaki zararlar en aza indirilmeye çalışılmıştır.

<sup>56</sup> Hacı Yunus Taş-Selami Özcan, "Suriyeli Göçmen Sorunlarının Sosyal Politikalar Bağlamında Analizi", *HAK-İŞ Uluslar arası Emek ve Toplum Dergisi*, C. 7, S. 7, (2018/1), s. 38-52.

<sup>57</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 159 (12 B 1294/ 23 Temmuz 1877).

<sup>58</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 37 (9 R 1293/ 4 Nisan 1876).

<sup>59</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 27 (27 Z 1292/ 27 Ocak 1876).

<sup>60</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 485 (27 CA 1298/ 27 Nisan 1881).

<sup>61</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 269 (10 R 1295/ 13 Nisan 1878).

<sup>62</sup> Cengiz Orhonlu, *Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskânı*, Eren Yayıncılık, İstanbul 1987, s. 114.

Aşiretlerin davaları incelendiğinde ise kendi muhtarları, imamaları ve aşiretten kişilerin şahadetleriyle davalar çözülmüştür<sup>63</sup>. Bu aşiretlerden yerleşik hayata geçenlerin mevcut olduğu gibi<sup>64</sup> farklı aşiretlerden ticâret maksadıyla Denizli'ye gelenler de mevcuttur<sup>65</sup>. Bu bilgiler ışığında toplulukların Denizli toplum yapısında etnik ve kültürel farklılıklara rağmen yer aldığı ve devletin organik yapısına dâhil olduğu sonucuna varabiliriz.

### 3. 1877-1878 OSMANLI-RUS HARBİ'NİN 185 NUMARALI DENİZLİ ŞER'İYYE SİCİLİNE YANSIMALARI

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ve Denizli toplumu üzerine etkilerini anlayabilmek için, savaşa neden olan siyasi ve politik gelişmelere kısaca değinmek gerekecektir. Rusya, Paris Anlaşmasının kendisini ilgilendiren hükümlerinden kurtulmasıyla Osmanlı Devletine karşı daha aktif siyaset izlemeye başlamıştır. Osmanlı'yı tasfiye etmek anlamına gelen Şark meselesini halletmek için desteklediği Balkan milletlerini isyana yönlendirmiştir<sup>66</sup>. Osmanlı'nın 31 Mart 1877 Londra Protokolünü reddetmesiyle Rusya, Avrupa hukukuna müdahale bahanesiyle 24 Nisan 1877'de Osmanlı Devleti'ne savaş açmıştır. Rumi takvime göre 1293 tarihine denk gelen ve 93 Harbi olarak adlandırılan bu savaş, Osmanlı ordularının yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Başta İstanbul olmak üzere tüm ülkeyi derinden etkilemiştir. Savaştan olumsuz etkilenen Denizli'nin durumu da mahkeme kayıtlarına yansımaktadır. Savaşta bulunanlardan bahsedilirken *gâib* ifadesi kullanılmıştır. Sözlük anlamı olarak *gâiblik* yok olmak, kaybolmak anlamına gelse de, defterde kullanımı "göz önünde olmayan, hazır bulunmayan" anlamına gelmektedir. Savaşta bulunanlar beldelerinde bulunmadıkları belki de dönüp dönemeyecekleri şüpheli olduğu için bu tabir kullanılmıştır.

Gâiblik durumunda, askere giden kişilerin haklarının zafiyete uğramasına sebep olmuştur<sup>67</sup>. Askerde olunması sebebiyle kendilerine düşen mirasları alamayan gâibler askerden döndüklerinde kendilerine hisselerinin teslim edileceğine dair

<sup>63</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 140 (13 CA 1294/ 26 Mayıs 1877).

<sup>64</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 331 (11 C 1295/ 12 Haziran 1878).

<sup>65</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 344 (5 B 1296/ 25 Haziran 1879).

<sup>66</sup> Mahir Aydın, "Doksanüç Harbi", *DİA*, TDV Yayınları, İstanbul 1994, s. 498-499.

<sup>67</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 5 (9 N 1292/ 9 Ekim 1875); 316 (22 Z 1295/ 17 Aralık 1878).

defterde toplam 21 kassâm kayıdı mevcuttur<sup>68</sup>. Bazen askerden gelene kadar haklarının korunması için vekil tayin edilmesi dahi istenmiştir<sup>69</sup>.

Askerde uzun yıllar kalınması *evlâd u iyal*'in nafaka sıkıntısı çekmesine neden olmuştur. Eş ve çocuklarını nafakasız bırakıp askere giden Hasan için mahkemeden nafaka istenmiştir<sup>70</sup>. Bir başka örnekte eş ve çocuklar o kadar sıkıntıya girmiş olacak ki Karadağ'da şehit olan kocasının alacakları karısı tarafından kendisine verilmesi talep edilmiştir<sup>71</sup>. Kızı ve eşine nafaka bırakmadan askere giden Mehmed'in Çallı oğlu Ali'de 25 mecdiye alacağını kendilerine bırakılmasını istemiştir<sup>72</sup>.

Bu dönemde asker temini konusunda devlet sıkıntıya girmiş askere çağırarak için kur'a yoluna gitmiştir. Kur'a için padişah fermanına göre Denizli kazâsından 106 nefer, Honaz'dan 29 nefer askere çağırılmıştır<sup>73</sup>. Askerden kaçma olasılığına karşı "...bu nizâmat 'adliyenin kadrini bilemeyübde kur'a meclisine gelmeyen bulunur ise heman bilâ kur'a 'askere alınacağı misilli isimlerine kur'a isâbet idenlerden rü'yet husûsat-ı zâtîyeleri zimmetinde hânelerinde 'azîmetlerine ruhsat verilen neferâtдан yirmi gün müddet hitâmında ta'yîn olunan mahalle 'avdet itmeyübde firâr idenleri olur ise ele geçtiği vakt nizâmına tevfikân haklarında te'dibât lâzıme icrâ kılınacağı cihedle firâr edenlerin arkası birağılmayub..." kesin bir dille uyarılarak arkalarının bırakılmayı ifade edilmiştir<sup>74</sup>. Fakat ku'ra-i şer'îyye ile askere çağırılan babalar ve oğulları geride kalan annesi ve kardeşlerinin geçimini sağlayacak, işlerini görece kimsesi olmadığı için askere gitmemek veya ailesinin yanına dönmek için ruhsat talep edebilmişlerdir<sup>75</sup>. Aynı zamanda askerler ve ailelerin yükünü hafifletmek için askerliğe devam edenler emirnâme ile üzerlerindeki yükümlülükler azaltılmaya çalışılmıştır<sup>76</sup>. Askerde vefat edenlerin malları mirasçılar arasında paylaşılmıştır. Bu paylaşım sırasında mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkması durumunda kalan mülk satılarak gelir pay edilmiştir<sup>77</sup>.

<sup>68</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 98, 106, 107, 108, 109, 122, 131, 132, 137, 143, 147, 162, 164, 168, 204, 211, 222, 225, 313, 357, 494.

<sup>69</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 338 (9 C 1296/ 31 Mayıs 1879).

<sup>70</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 180 (1 N 1295/ 29 Ağustos 1878).

<sup>71</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 182 (5 Ş 1295/ 4 Ağustos 1878).

<sup>72</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 354 (1 Ş 1296/ 21 Temmuz 1879).

<sup>73</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 80 (22 C 1292/ 26 Temmuz 1875).

<sup>74</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 80 (22 C 1292/ 26 Temmuz 1875).

<sup>75</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 253 (1 Z 1295/ 26 Kasım 1878), 246 (7 ZA 1295/ 2 Kasım 1878).

<sup>76</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 196 (5 L 1294/ 13 Ekim 1877).

<sup>77</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 421 (19 S 1297/ 1 Şubat 1880), 399 (21 R 1297/ 3 Mart 1880).

Askerlerden şehitlik haberi gelebildiği gibi hiçbir haberin gelmediği durumlar da olmuştur. Sırp muharebesinde şehid olan Ali mahkemece tescillenmiştir<sup>78</sup>. Fakat askerdeki yakınlarından uzun süre haber alamayanlar *“henüz memleketlerine avdet etmeyenlerin şehidan vefât eyledikleri mütevâtiren söylenmekde isede mevsûk olunmadığıdan ve muhallefâtı tahrîr zevce ve nâmsuları âherlere tenkîh olunmak üzere her birileri vukû‘ bulduğudan bu babda ne yolda mu‘âmele olmak lazım geleceği istihsârına...<sup>79</sup>”* için fetvahâneye fetva sorulmuştur. Fetvahânedan bildirilen müzekkirede ise *“... mevti ğâlib ahvâl olub memâtı hâli zat üzerine ğâlib olacak mertebemden mürurundan sonra mevtiyle hükm olunabileceği ve ba‘de’l-hükm vereseşi malını âli mafrazallah iktisâm edebilecekleri ve zevceleri dahi ba‘de’l-inkizâ-i Allah nefislerini âherlere tezvîce muktedire olacakları...<sup>80</sup>”* ifade edilmiştir. Böylelikle geride kalanların hayatını devam ettirebilmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Savaşların getirdiği sancıların, yıkımların her zaman olduğu gibi bu dönemde de Denizli halkı için derin acılara sebep olduğu oldukça açıktır.

---

<sup>78</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 221 (19 R 1295/ 23 Mart 1878), 297 (11 R 1296/ 5 Mart 1879).

<sup>79</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 457 (13 B 1297/ 21 Haziran 1880).

<sup>80</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 457 (13 B 1297/ 21 Haziran 1880).

## İKİNCİ BÖLÜM

### 185 NUMARALI ŞER'İYYE SİCİLİNE GÖRE DENİZLİ'NİN İDARİ SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI

#### 1. DENİZLİ İDARİ YAPISI

Osmanlı idari taksimatında genellikle iktisâdî, sosyal ve coğrafi şartlar bakımından mümkün mertebe bütünlük arz eden muayyen büyüklükteki bir sahada teşkilatlanmış birime kazâ denir. Kazâyâ belli bir süre için merkezi yönetim tarafından atanmış, görev bölgesinde idari ve kazâî hususların yanında kadının doğrudan Divan-ı Hümâyün ile irtibatta olmasına bağlı olarak, köylü ile merkezi otorite arasında en önemli bağı oluşturmuştur. Osmanlı taşra teşkilâtının ve yönetiminin temelini teşkil etmektedir<sup>81</sup>. Merkezde yayınlanmış olan hüküm ve fermanların büyük çoğunluğunun doğrudan doğruya kâdî'lara hitaben yazılması taşra için kâdî'nin önemini gözler önüne sermektedir. Tahrir defterlerinde kâdî'nin devamlı sûrette ikamet ettiği yer olan Lâzıkıyye, Kazâ-i Lâzıkıyye olarak geçmektedir<sup>82</sup>.

XVII. yüzyılda Evliya Çelebi Seyehatnamesinde Denizli kazâsı “... *kazâ-i Denizli ve kazâ-i Ezine âbâd ve kazâ-i Çiherşambe âbâd ve kaza-i Gök Öyük âbâd ve kazâ-i Honaz âbâd bu beş kazalardır birbirlerine karib olmağla Denizli hassı hududundadır ve şehri Denizli kazâsı üçyüz payesi ile kazâ-i âlidir...*”<sup>83</sup> olarak ifade edilmiştir.

1836 yılına gelindiğinde Anadolu'nun idari teşkilatında yeni bir dönem başladı. Eski Eyaletler tamamen ortadan kalkarken Anadolu'nun batısında geniş alanlı bölünmeler oldu. Bunun neticesi olarak da Denizli Kütahya Sancağından ayrıldı<sup>84</sup>. 1845 Yılında Denizli “Denizli Hassı Kaymakamlığı” adıyla sancak olarak Aydın Eyaletine bağlandı. 1867'de Menteşe ile birleştirildi ve 1868 yılında kaza olarak Aydın Sancağına bağlandı. Bu durum 1882 yılı sonlarına kadar sürdü. 10 Mart

<sup>81</sup> Tuncer Baykara, *Osmanlı Taşra Teşkilatında XVIII. Yüzyılda Görev ve Görevliler (Anadolu) (Taşra Teşkilatı)*, Ankara 1990, s. 7.

<sup>82</sup> Turan Gökçe, *a.g.e.*, s. 81.

<sup>83</sup> Evliya Çelebi, *Seyehatnâme (Anadolu, Suriye, Hicaz)*, C. 9, Devlet Matbaası, İstanbul 1935, s. 193.

<sup>84</sup> Tuncer Baykara, *Anadolunun İdari Taksimatı*, Türk Kültürü Araştırma Vakfı, Ankara 2000, s.121-122.



1883'te Denizli Sancağı yeniden kuruldu ve sancağın ilk mutasarrıfı da Hasan Hayri Paşa oldu.

Sarayköy, Buldan, Tavas ve merkez kazalarını ihtiva eden Denizli'ye, 1884 yılında Çal Kazası bağlandı<sup>85</sup>. Karahisar-ı Sahib (bugünkü AfyonKarahisar) Sancağına bağlı olan Çal Kazasının Denizli'ye dâhil edilme sebeplerden biri Çal'ın Denizli'ye Karahisar'dan daha yakın bir mesafede olmasıydı. Çal'a bağlı köylerin Denizli hududu dâhilinde bulunması, ticari faaliyetlerin ağırlıklı olarak Denizli ve İzmir ile yapılması ayrıca Sarayköy'e kadar uzatılan demiryolunun bu ticaretin gelişimine katkı sağlayacağı düşüncesi ise diğer sebeplerdir<sup>86</sup>

## 1.1 YÖNETİM VE GÖREVLİLER

### 1.1.1 Osmanlıda Belediye Teşekkülü

Osmanlı Devlet'inde, Tanzimat dönemine kadar günümüz belediye hizmetlerini veren ayrı bir kuruluş bulunmamaktaydı<sup>87</sup>. Kâdı; yargıç, güvenlik işleri sorumlusu, vakıfların denetçisi (beledi işlerin çoğu vakıflar tarafından görülmektedir), beledi hizmetlerin işleyişi ve kentin mali otoritesinden sorumlu idi. Bu hizmetlerin yürütülmesinde kâdı'nın yardımcıları vardır. 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırıldı, aynı yıl İhtisap Nezareti kurularak kentin güvenliği, esnafın teftişi ve vergi toplanması muhtesip memurlarına devredildi. 1845 yılında İstanbul'da Polis Örgütü, 1846'da Zaptiye Müşiriyeti kurulunca, İhtisap Nezareti görevi narh işleri ve esnaf kontrolüyle sınırlandı<sup>88</sup>.

Osmanlı'da ilk belediye teşkilatı, 16 Ağustos 1854'te İstanbul'da, kurulmuştur. İstanbul'da oturan her sınıf Osmanlı uyruğu halk ve esnaftan atanacak üyelerle "şehir meclisi" kuruldu. Belediye teşkilatı Osmanlı taşra kentlerinde 1864 Nizamnamesi ile başladı. Bu nizamnameye göre liva ve kaza merkezlerinde seçimli üyelerden oluşan belediye meclisinin oluşması kararı alındı.<sup>89</sup>

25 Temmuz 1867'de hükümet "Vilayatta Devair-i Belediye Meclislerinin Vezaif-i Umumiyyesi Hakkında" başlığı altında on altı bentlik bir talimatname yayımlandı. Bu talimatnamede, belediyelerin idari varlıkları belirlenerek, kuruluş ve

<sup>85</sup> Hümayra Karabıyık, *a.g.e.*, s. 28.

<sup>86</sup> Hümayra Karabıyık, *a.g.e.*, s. 28.

<sup>87</sup> İlber Ortaylı, *Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880)*, TTK Yayınları, Ankara 2011, s. 125.

<sup>88</sup> İlber Ortaylı, *a.g.e.*, s. 128-130.

<sup>89</sup> Hümayra Karabıyık, *a.g.e.*, s. 50.

görevleri sıralandı. Bu görevlerin yerine getirilmesi için vali ya da mutasarrıfın görevlendireceği bir başkan (reis) ile altı üyeden oluşan belediye meclisi kurulması kararı alındı. Başkan hükümet memurları arasından atanırken, belediye meclisinin alacağı kararları uygulamak ve meclise başkanlık etmekle yükümlü tutuldu<sup>90</sup>.

1871 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile vali, mutasarrıf ve kaymakamın bulunduğu bir belediye meclisi kurulması kararlaştırıldı. Belediye meclisi yine başkan, başkan yardımcısı ve altı üyeden oluşurken, müslim ve gayr-i müslimlerin eşit oranda temsil edilmeleri öngörüldü<sup>91</sup>.

### 1.1.2 Denizli Belediyesinin Teşekkülü

Haziran 1871 tarihinde Aydın vilayetine bağlı sancaklarda ve bazı büyük kazalarda belediye teşkilatının kurulmasına karar verildi. Denizli Belediyesi aynı yıl içerisinde kurulmuştur<sup>92</sup>. Belediye hizmetleri için bütçe oldukça düşüktü ve yeni olanaklar bulmaya çalışıldı<sup>93</sup>.

1877'ye kadar belediye başkanı hükümet tarafından taşra bürokrasisi içinde tayin edildi. Bu tarihten sonra yapılan düzenleme ile meclis üyelerinden seçilmesi ve belediye gelirlerinden maaş alması hükme bağlandı. Meclis üyeleri emlak sahibi ve erkek olması şartıyla, müslim ve gayr-i müslim Osmanlı vatandaşları arasından seçilmesi kararı alındı. Denizli Belediyesi kurulduktan sonra çalışma dönemimizi de kapsayan 1296 (1878-1879) yılında İbrahim Efendi, 1297 (1879-1880)-1300 (1882-1883) Cillovzâde Hacı Osman Efendi belediye başkanlığı yapmış olduğu bilinmektedir<sup>94</sup>. Fakat bu reislerin hiçbiri defterde yer almamasına karşın “*belediye re'isi el-Hac Süleymâm Ağa ...*”<sup>95</sup> ismi bilirkişi heyetinde zikredilmektedir. Osmanlı kentlerinin pek çoğunda belediye meclisleri çoğunlukla kentin eşraf ailelerinden gelen üyelerden oluşmaktadır.

<sup>90</sup> Musa Çadırcı, “Tanzimat’ın İlanı Sıralarında Türkiye’de Yönetim (1826-1839)”, *Belleten*, C. LI, S. 201, TTK Yayınları, Ankara 1988, s. 275. Bkz; MŞH.ŞSC.d.03588, 547 (4 B 1294/ 15 Temmuz 1877).

<sup>91</sup> Musa Çadırcı, *a.g.e.*, s. 276-277.

<sup>92</sup> Süleyman İnan, “Hüsnü Örnek’in Belediye Reisleri, Üye ve Memurların Fotoğrafları Albümü”, *Geçmişten Günümüze Denizli Yerel Tarih ve Kültür Dergisi*, S. 19, (Temmuz-Ağustos-Eylül 2008), s. 38-39; Yasemin Avcı, *Bir Osmanlı ve Anadolu Kentinde Tanzimat Reformları ve Kentsel Dönüşüm: Denizli (1839-1908)*, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2010, s. 154-155.

<sup>93</sup> Yasemin Avcı, *a.g.e.*, s. 161-162.

<sup>94</sup> Hümeysra Karabıyık, *a.g.e.*, s. 38.

<sup>95</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 62 (15 C 1293/ 8 Temmuz 1876).

### 1.1.3 Kâdı, Nâib

Adaletin tevziinde, halkla doğrudan muhatap olan kesim, bir bakıma pâdîşahın şer'î vekili olan kâdı'dır. Vazifeleri itibariyle halk ile devlet arasında bir köprü durumundadır. Kâdı, sultanın yargı görevini yerine getirirken kendisine yardımcı olan en önemli görevli, vekil anlamına gelmektedir. Sultanın vekili olarak yargı görevini yerine getirdikleri için bazen kâdılara nâib de denilmektedir. Kâdı'lar kimi zaman tayin edildikleri yere bizzat gitmeyerek nâiblerini görevlendirdikleri gibi, kaza merkezlerine bağlı nahiyelere de nâib tayin etmişlerdir<sup>96</sup>. XVIII. yüzyılda kazaların nâibler tarafından yönetimi oldukça yaygınlaştı. Nitekim konumuz olan Denizli'de hukukî işleri nâibler tarafından yürütülmektedir. Defterde ismi geçen kâdıların tamamı nâib olarak ifade edilmektedir. "*Husûsati'l-beyânın mahallinde fasl ve hasm için Medine-i Denizli nâ'ibi faziletli Muharrem Sıdkı Efendi ...*"<sup>97</sup> ifadeleri buna örnektir.

**Tablo 4.** Denizli Nâiblerinin Yıllara Göre Dağılımı (1875-1883)

Muharrem Sıdkı Efendi <sup>98</sup>	1875
Mehmed Rıf'at <sup>99</sup>	1876
Mehmed Rıza <sup>100</sup>	1876
Mehmed Emin Efendi <sup>101</sup>	1878
Mehmed Esad <sup>102</sup>	1878
Yusuf Ziyaeddin Efendi <sup>103</sup>	1879
Mustafa Fehmi Efendi <sup>104</sup> ,	1879
İbrahim Hilmi Efendi <sup>105</sup>	1883

<sup>96</sup> Halil Cin-Ahmed Akgündüz, *Türk Hukuk Tarihi*, Osmanlı Araştırma Yayınları, Konya 1988, s. 279-280.

<sup>97</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 55 (29 CA 1293/ 22 Haziran 1876).

<sup>98</sup> MŞH.ŞSC.d.03588 166 (29 B 1294/, 150 (5 C 1294/ 17 Haziran 1877).

<sup>99</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 64 (1 R 1293/ 26 Nisan 1876).

<sup>100</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 24 (7 Muharrem 1293/3 Şubat 1876).

<sup>101</sup> MŞH.ŞSC.d.03588 186 (15 Ş 1294/ 25 Ağustos 1877), 453 (27 L 1297/ 2 Ekim 1880), 454 (7 Z 1297/ 10 Kasım 1880), 455 (27 L 1297/ 2 Ekim 1880).

<sup>102</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 458 (13 B 1297/ 21 Haziran 1880).

<sup>103</sup> MŞH.ŞSC.d.03588 371 (5 R 1298/ 5 Mart 1881).

<sup>104</sup> MŞH.ŞSC.d.03588 331 (11 C 1295/ 12 Haziran 1878).

Şehrin idaresinde birinci dereceden görevli ve sorumlu kişi kâdı iken Tanzimat'tan sonra şehircilik faaliyetleri ve bilumum yenilikle birlikte görevi sadece mahkeme davalarını görmekle sınırlandırılmıştır. Klasik dönemde “kazâ” ile Tanzimat'tan sonraki “kazâ” oldukça farklıdır. Klasik dönemde kâdılar kazaskerlere ve kazaskerler de padişahın mutlak vekili olan sadrazamlara bağlı olarak, onlar adına şer‘i hüküm uygulamaktaydı. Tanzimat'tan sonra sancağın alt idare birimi olmakla bu özelliğini günümüze kadar sürdürmüştür<sup>106</sup>. Tanzimatın başında kazaskerler Şeyhülislamlığa bağlandı ve şeyhülislam Meclis-i Vükela'ya alındı. Böylece kâdı'nın idari ve mahalli idarelere ilişkin yetkileri kaldırılmış oldu.

#### 1.1.4 Kaim-i Makam (Kaymakam)

Tanzimat'tan önce sadrazamın hükümet merkezinde bulunmadığı zamanlarda kendisine vekâlet verilen kişiydi. Ayrıca vali ya da mutasarrıfların geçici bir süre için yerlerine atadıkları kimselere verilen bir unvandır<sup>107</sup>. Sancak yönetimi Tanzimatın ilanından hemen sonra muhassıla verildi. 1842 yılında yapılan düzenleme ile birlikte muhasıllık kaldırılınca yerine yönetici olarak “kaymakam” atandı. Eyalet ise Tanzimat'tan önceki konumunu korudu ve “vali” tarafından yönetildi. Denizli, Aydın sancağına bağlı kazâ idi. Bu dönemde defterdeki kayıtlara göre; “*Aydın valisi olub birinci rütbe-i Osmanî mecidi nişân-ı zişânını hâ‘iz ve hamil olan veziri Hurşid paşa ...*” olarak geçmektedir. (1876)<sup>108</sup>. Ayrıca “*Aydın vilayeti valisi olub birinci rütbe-i mecidi ve Osmanî nişanlarını hâ‘iz ve hamil olan sadr esbak vezir (?) Ahmed Hamdi Paşa ...*”<sup>109</sup> olarak geçmektedir.

Sancak meclisleri kaymakam, mal müdürü, hâkim, tahrirat ve başkatibleri, müslim ve gayr-i müslim toplulukların temsilcilerinden meydana geliyordu<sup>110</sup>.

İncelediğimiz şer‘iyye siciline göre bu dönemde Denizli’de 4 ayrı kaymakam görev yapmıştır.

<sup>105</sup> MŞH.ŞSC.d.03588 506 (11 C 1298/ 11 Mayıs 1881).

<sup>106</sup> Sadık Fatih Torun, *Tanzimat'tan Meşrutiyet'e Türkiye'de Kaza Yönetimi (1842-1876)*, I, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2005, s. 38.

<sup>107</sup> Yücel Özkaya, “Kaymakam”, *DİA*, VI, MEB Yayınları, İstanbul 1977, s. 464.

<sup>108</sup> MŞH.ŞSC.d.03588 166 (27 B 1294/ 7 Ağustos 1877), 150 (5 C 1294/ 17 Haziran 1877).

<sup>109</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 80 (23 CA 1293/ 16 Haziran 1876).

<sup>110</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 438 (1 M 1298/ 4 Aralık 1880).

<sup>110</sup> Musa Çadırcı, “Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Ülke Yönetimi”, *Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi*, I, İletişim Yayınları, İstanbul 1985, s. 213.

**Tablo 5.** Denizli Kazası Kaymakamları (1877-1882)

Müfid Bey <sup>111</sup>	1877
Enis Bey <sup>112</sup>	1878
Saib Bey <sup>113</sup>	1879
Hacı Ahmed Nuri Efendi <sup>114</sup>	1882

## 2. DENİZLİ’NİN SOSYAL YAPISI

Şer’iyye Sicillerinin tarihi kaynak olarak en önemli özelliklerinden birisi sosyal hayata dair bilgileri en orijinal halleriyle vermesidir. İnsanların yaşadıkları yerler, yedikleri, içtikleri, giydikleri ve kullandıkları eşyalar gibi birçok ayrıntıyı bünyesinde barındırır. Denizli halkının yaşadığı evlerin özellikleriyle ilgili bilgiler terekelerde ve alım-satım işlerinde bilgiler dikkat çekmektedir. Tahtani (tek kat) ve fevkani (çift kat) olan evlerin, müstemilatı olanlarda avlu, ahır, samanlık (saman damı), ambar, kiler ve bahçe (mülk, kiraz, yonca, bağ, kurumi bağ, sebze) mevcuttur. Evler tasvir edilirken *hurdevât menzil* ya da *mülk menzil* ifadeleri kullanılmıştır. Evliya Çelebi’nin Seyehatnâmesinde ise “ ... *taşra cümle kırk dört mahalle vardır cümelesi bağ ve bağçeler içre gül gülistanlı ve bağ bostanlı enharı (ırmaklar) ...*”<sup>115</sup> denilerek Denizli coğrafyasının güzellikleri anlatılmıştır. Defterde sosyal yapıya ait bulguları aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz.

### 2.1 AİLE VE TOPLUMU İGİLENDİREN UNSURLAR

Toplumun en küçük yapıtaşı olan aileyi teşkil eden fertler, bölgesel, sosyal ve iktisadi yapıya göre değişmektedir. Denizli’de sosyal hayata dair defterdeki toplam 234 muhalefât kaydının 199’u erkek, 55’i kadınlara aittir. Kişi başına düşen çocuk sayısı ise iki ilâ üç arasında olduğu görülmektedir. Büyük anne veya büyük babayla beş kişilik aileler oluşmaktadır. Defterde bahsi geçen evli erkeklerin 253’ü tek eşli, 25’inin ise iki eşli olduğu görülmektedir. Evliliklerin geneli tek eşlidir. Fakat nadir

<sup>111</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 62 (15 C 1293/ 8 Temmuz 1876).

<sup>112</sup> MŞH.ŞSC.d.03588 365 (29 L 1296/ 16 Ekim 1879).

<sup>113</sup> MŞH.ŞSC.d.03588 372 (27 N 1297/ 2 Eylül 1880).

<sup>114</sup> Hümeyra Karabıyık, *a.g.e.*, s. 64.

<sup>115</sup> Evliya Çelebi, *a.g.e.*, s. 193.

de olsa üç eşli evliliklere de rastlanmaktadır<sup>116</sup>. Kayıtlar farklı konularda olduğu için sadece kassam kayıtları ve ilgili belgelere bakarak Denizli aile yapısına yönelik çıkarım yapmayı doğru bulmuyoruz. Bundan dolayı sadece tesbit edilen rakamlar zikr edilmiştir.

### 2.1.1 Nişan ve Evlilik

Evlilik yolunda önemli olan ilk adım nişan sürecidir. Evlilik akdi esnasında kadına peşin olarak *mehr-i muaccel* verilmektedir. Tespit edilen mehirin ödenmesi ileri bir tarihe bırakılacaksa buna *mehr-i müeccel* denir. Bu İslam hukukunun bir gereğidir eğer nikâh sırasında bu belirlenmemişse *mehr-i misl*'e müstehak olur<sup>117</sup>. Mehr-i misl ise zevcenin babası tarafından babası yoksa belde ahâlisi tarafından belirlenir. Bu hususdaki ölçü akid tarihinde yaş, cemel, bekâret gibi vasıflarla akran ve emsali kadınların mehidir<sup>118</sup>.

Nikâh akdi hem yetkili kişiler aracılığıyla hemde mahkeme huzûrunda gerçekleştirilebilmektedir. Başkarcı mahallesinden Dudu'nun iki bin kuruş mehr-i muaccel ile evlenmesinde de şer'î hiçbir engel bulunmadığı için mahkeme huzûrunda akdi gerçekleştirilmiştir<sup>119</sup>. Mehir olarak ise “ ... *mehr-i müeccel mezkûr alacak hakkım olan bin guruş ile muaccel olan nişan altını olarak beş aded mahmudiye ve kırk guruş kıymetli sim himayeli zincirin ayaklarında olan dokuz aded yeni yirmilik altını ve on aded rub'îye ve iki aded def'a yirmilik altını ve söyletmeklik için verdiği iki aded mahmudiye ve bir gazi altını ve bir rub'îye ve iki yirmilik ve bir gazi nısfı ve iki yüz guruş kıymetli gümüş zincirli bir sa'at ve boğaz altını olarak otuz aded yirmilik altını ve yirmi aded İstanbul altını ve yirmi aded İstanbul nısfı ve iki bin beş yüz guruş kıymetli...*” verilmesi kararlaştırılmıştır. Bazen çeşitli değerde ve kıymette altın ve para olarak<sup>120</sup> bazen de eşya olarak verilmiştir “*sevayiden bir müte'ammil entari ve bir içlik ve bir gömlek işi ve bir âdî gömlek ve kaşuk sapı çitâriden bir müste'amel entari ve bir gömlek işi bir müste'amel kilim ve bir basma yüzlü yün memlu döşek ve bir basma yüzlü yorgan ve bir basma yüzlü yasdık ve bir yeşil sandık*” bedeli 450 kuruş olarak alınmıştır<sup>121</sup>. Belgelerde nikâh

<sup>116</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 103 (15 ZA 1293/ 2 Aralık 1876).

<sup>117</sup> Ömer Nasuhi Bilmen, *Hukukî İslamiyye ve İstılahî Fıkhiyye Kamusu*, II, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1996, s. 33; Halil Cin, *Osmanlı Hukunda Evlenme*, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Konya 1988, s. 223; MŞH.ŞSC.d.03588, 493 (21 C 1298/, 520 (1 R 1299/ 21 Ocak 1882), 580 (19 R 1298/ 19 Şubat 1881), 602 (23 C 1293/ 16 Temmuz 1876).

<sup>118</sup> Ömer Nasuhi Bilmen, *a.g.e.*, s. 120.

<sup>119</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 337 (9 C 1296/ 31 Mayıs 1879).

<sup>120</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 444 (17 S 1298/ 19 Ocak 1881).

<sup>121</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 418 (3 Z 1297/ 6 Kasım 1880).

akidelerinin belli bölümünün mahkemeler vasıtasıyla yapıldığı ve bunun için ya bizzat ya da vekiller aracılığıyla tarafların başvuru yaptıkları görülmektedir<sup>122</sup>. Tarafların önce mahkemeye başvurduğu izinname aldığı daha sonra da mahalle muhtarı veya ehil kişilerce nikâhlarının gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Bu da evlilikte çıkabilecek sıkıntıları engellemiştir. Diğer bir husus nişan sırasında verilen altın ve paraların nişanın herhangi bir sebepten bozulması durumunda iadesi istenebilmektedir<sup>123</sup>.

Kadının mehrinin ödenmesine büyük önem verilmiştir. Eğer kadın mehrini alamadan kocası vefat ettiyse kocasının alacaklılarından ilk olarak kadının mehrini alması sağlanmıştır<sup>124</sup>. Kişinin ölmeden önce karısının mal varlığını ve haklarını güvence altına alabilmesi için vekil dahi tayin ettiğine rastlanmıştır<sup>125</sup>. Mehr-i müccel belirli bir tarih verilmemesine rağmen vefat veya talak (boşanma) halinde aciliyet kazanır<sup>126</sup>. Mehr-i muaccel'in 100 kuruştan başlayıp 500 kuruşa kadar örnekleri vardır. Nikâh sırasında mehr-i müccel belirlenirken aynı zamanda döşek, yasdık v.s muhtelif eşyalar verilmesine dair akit yani "yatak bahası" alınır ve bu eşyalar kadının malı sayılırdı<sup>127</sup>.

Kadınlar bu haklarının kendilerine teslim edilmediği takdirde dava açmışlardır. Kadın ve erkeğin karşılıklı anlaşmasıyla kadınlar haklarına kavuşurken, erkekler de üzerlerindeki bu yükden *ibra ve iskat* (borçtan kurtulmak) etmişlerdir<sup>128</sup>. Evlilik hususunda ilginç bir örneğe göre; Sarayköyden Ümmügülsüm 500 kuruşa Himmet'e nefsinin tezviç eylediğini mahkemeye bildirmiştir<sup>129</sup>. Bunun sebebi Ümmügülsüm'ün karşılaşılabileceği evlilik teklifleri veya olabilecek zoraki evlendirmelere karşı bir önlem almak istemesi olabilir. Kadınların hak iddia edip alamadıkları<sup>130</sup> ve evlilik konusunda dava edildikleri de vaki olmuştur. Kara Hüseyin

<sup>122</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 337 (27 CA 1296/ 19 Mayıs 1879).

<sup>123</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 492 (9 B 1298/ 7 Haziran 1881).

<sup>124</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 73 (16 S 1293/ 13 Mart 1876), 114 (5 R 1294/ 20 Mart 1877), 126 (26 R 1294/ 10 Mayıs 1877), 421 (29 C 1297/ 8 Haziran 1880).

<sup>125</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 540 (19 CA 1299/ 8 Nisan 1882).

<sup>126</sup> Ömer Nasuhi Bilmen, *a.g.e.*, II, No 520, s. 154.

<sup>127</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 30 (1 R 1293/ 26 Nisan 1876), 36 (5 R 1293/ 30 Nisan 1876), 111 (27 S 1294/ 13 Mart 1877), 114 (5 R 1294/ 19 Nisan 1877), 125 (25 R 1295/ 28 Nisan 1878), 126 (27 R 1294/ 30 Nisan 1878), 136 (27 R 1294/ 11 Mayıs 1877), 160 (15 B 1294/ 26 Temmuz 1877).

<sup>128</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 478 (25 R 1298/ 27 Mart 1881), 492 (9 B 1298/ 7 Haziran 1881).

<sup>129</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 189 (23 L 1294/ 31 Ekim 1877).

<sup>130</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 569 (17 ZA 1298/ 11 Ekim 1881).

oğlu Süleyman nişanlısı Fatıma'yı kendisiyle evlenmediği için dava etmiştir<sup>131</sup>. Başka bir davada reşid olmadığı ve vekil tayin etme işlemi sırasında sessiz kaldığından dolayı evliliklerinin sahih olmadığını düşünen Hatice, kocası tarafından "... *fuzuli ve bi-gayri hak nefsinı benden imtinâ' idüp tâlibe olmamağla ...*"<sup>132</sup> ifadeleri ile dava edilmiştir. Hatice'ye mahkeme tarafından evliliklerin sahih olduğu ve kocasına eşlik yapması tenbih edilmiştir. Bir başka davada ise evlilik gerçekleşmesine rağmen "... *inkıyâd ve nefsinı teslimden imtinâ' ...*" eden Aişe, kocası tarafından dava edilmiştir<sup>133</sup>. Aişe'nin bahsi geçen hususlarda uyarılması istenmiştir. Aişe mahkeme tarafından tenbih edilmiştir.

### 2.1.2 Boşanma ve Nafaka

Evlilik kimi zaman boşanmayla sonuçlanmaktadır. Boşanma eylemi hadisi şerifte; "Allah Teâlâ'ya helallerin (mubahların) en sevimsizi boşanmaktır"<sup>134</sup> buyrulmaktadır. Belirtildiği üzere Allah Teâlâ'nın en sevmediği helallerden olmasına rağmen bazı zamanlar kaçınılmaz son olmuştur. İslam hukukunda boşanma önemli yükümlülükler getirmektedir. Bu sayede boşanmanın basit bir eylem olması engellenirken aynı zamanda kadın ve evlatları güvence altına almıştır. Boşanma gerçekleşikten sonra kadının eline delil niteliğinde hüccet verilmiştir. Bu toplum nezdinde ve ileride çıkabilecek problemlerin önlenmesi için önemlidir. Örneğin Saltak mahallesinden Dudu ile nişanlısı Mehmed 1875'de ayrılırlar buna dair 1876'da bu tescillenir ve Dudu'ya hüccet verilir<sup>135</sup>.

Kocanın "seni boşadım", "boş ol" iradesini belirtmesi ile tek taraflı boşanma gerçekleşebilir<sup>136</sup>. Bu boşanma erkeğe boşandığı kadının giyim-kuşam, yeme-içme masrafları (nafaka) karşılmasını ve çocukların reşid oluncaya değin nafakalarını karşılama yükümlülüğü getirmektedir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen erkeğe mahkemece ceza mahiyetinde zamlar dahi yapılmıştır<sup>137</sup>.

<sup>131</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 525 (13 R 1299/ 2 Şubat 1882).

<sup>132</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 113 (11 R 1295/ 15 Mart 1878).

<sup>133</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 247 (7 ZA 1295/ 2 Kasım 1878).

<sup>134</sup> Ebu Davud, Talak, 3.

<sup>135</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 82 (26 N 1293/ 15 Ekim 1876).

<sup>136</sup> M. Akif Aydın, "Osmanlı Hukunda Kazâî Boşanma "Tefrik", *Osmanlı Araştırmaları*, V, İstanbul 1986, s. 1; MŞH.ŞSC.d.03588, 444 (17 S 1298/ 19 Ocak 1881).

<sup>137</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 355 (15 B 1294/ 26 Temmuz 1877).



Nafaka husunda Kuran'da “çocuğun babası (koca), karının yiyeceği ve elbiselerini uygun bir şekilde temine mecburdur”<sup>138</sup> emri yer almaktadır. Çocukların nafakaları İslam hukukuna göre; zevceler ile çocukların nafakalarını zevcin tedarik etmesi gerekir. Eğer bunu temin edemez ise istidâ (borç) yoluyla nafaka temin edilir. Babanın fakir olması yüzünden çocukların nafakası sâkıt (düşme) olamaz. Böyle bir baba kazanıp evlâdına infakta mecburdur. Nafaka miktarları imkâna göre değişebilirdi. Defterde her bir çocuğa günlük 9 kuruştan 90 kuruşa nafaka miktarları tayin edildiği görülse de genel olarak uygulanan her bir çocuğa günlük 15 kuruş nafaka bağlanması uygun görülmüştür. Nafaka miktarı bazen mahkeme tarafından bazen vasînin çocuklarının *eşedd ihtiyâcla muhtaç*<sup>139</sup> olması durumunda, giyecek ve sair masrafları karşılamak için talep üzerine belirlenmiştir<sup>140</sup>. Belirlenen miktar ödenmediğinde mahkeme tarafından zam yapılarak ödenmesi sağlanmıştır<sup>141</sup>. Bu zam ödenmesi gereken nafakaya 15 ile 20 kuruş arasında ekleme yapılarak gerçekleşmiştir. Böylelikle kadının nafakası artmış erkek ise cezalandırılarak ıslâh edilmiştir. Erkekler nafaka yükümlülüklerinden kurtulmak için çeşitli yollara başvurabilmektedir. Mesela bir başka örnekte ise akıl sağlığı yerinde olmayan kocasından boşanmış Dudu kızkardeşinin himayesindedir. Dudu ve onun çocukları için kızkardeşi mahkemeden nafaka talep etmiştir<sup>142</sup>. Nafaka kadının hayatının güvenceye alınabilmesi bakımından oldukça önemlidir. Kadının başka biriyle evlenmesi sonucunda nafaka ortadan kalkar<sup>143</sup>.

Kocanın ölümü halinde kadın hamile olsa bile İslâm Hukukçularının çoğuna göre iddet nafakası söz konusu olmayıp mirasçı sıfatıyla kocasının terekesinden hissesine düşeni alır<sup>144</sup>. Örneğin Kayalık Mahallesi'nden Aişe dört aylık hamile iken kocası vefatetmiştir. Kocasının terekesi müzayede ile satılmış ve Aişe'ye düşen hissesi ayrılmıştır. Yukarıda ifade edildiği üzere iddet nafakası verilmesi söz konusu olmamıştır<sup>145</sup>.

<sup>138</sup> Kur'an, Bakara Sûresi, Ayet 233.

<sup>139</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 56 (5 C 1293/28 Haziran 1876).

<sup>140</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 14 (24 ZA 1292/ 22 Aralık 1875), 23 (27 M 1293/ 23 Şubat 1876), 31 (29 S 1293/ 26 Mart 1876).

<sup>141</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 85 (1 N 1292/ 1 Ekim 1875), 220 (1 CA 1295/ 3 Mayıs 1878), 264 (3 M 1295/ 6 Aralık 1880), 438 (1 M 1298/ 4 Aralık 1880), 512 (15 R 1300/ 23 Şubat 1883).

<sup>142</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 56 (15 C 1293/ 8 Temmuz 1876).

<sup>143</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 64 (1 R 1293/ 26 Nisan 1876).

<sup>144</sup> Celal Erbay, “nafaka”, *DİA*, C. 32, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2007, s. 282.

<sup>145</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 33 (15 M 1293/ 11 Şubat 1876), 103(15 ZA 1293/ 2 Aralık 1876).

Bir diğ er boşanma çeşidi ise iki tarafın karşılıklı anlaşması yani *muhâlaa* ile gerçekleşebilir. Bu boşanmada “... her birimiz *ber-vech-i muharrer âherin ibrâsını kabûl eyledik dedikde gibbe't-tasdiki'ş-şer'i* ...” her iki tarafında kabulüyle gerçekleşir. Genellikle kadının erkekten bir takım talepleri ve ferağları (mehr-i müeccel, nafaka varsa çocuk için, nafaka-i iddet, borçlarının ödenmesi v.s) olur. Örneğin Mollabağ Mahallesinden Hatice Hâtûn mehr-i müeccel 850 kuruş ve bir yaşında çocuğunun yedi yaşına gelinceye değ in nafakasının tekmilinin sağlanması koşuluyla aralarında boşanmak üzere anlaşmışlardır<sup>146</sup>. Bir başka örnekte Sırapapılar mahallesinden Hafize muhacirlerden Osman ile yaptığı evlilikten muhacirden olmadığı için aralarında hüsnü muaşeret olmadığını dile getirmiş ve anlaşarak boşanmışlardır<sup>147</sup>.

### 2.1.3 Vasîlik

Bir kimsenin, ölümünden sonra onun adına yapılmasını istediğ i şeyleri kendinden talep ettiğ i kimse vasî manasına gelir. Vasînin bu taleplerinin dışında aile ve toplumu ilgilendiren en önemli kısmı çocukların vekâletinin olduğ u anne veya babadan birinin ölmesi ya da her ikisinin de ölmesi sonucunda ortaya çıkmış olan müessese vasîlik müessesidir. Vasînin; akil, bâliğ, hür, müstakim ve tasarrufunda ehliyet-i kâmileyi haciz olması lazımdır<sup>148</sup>. Vasîlik ya mahkeme tarafından ya da talep üzerine verilir<sup>149</sup>. İslam hukukuna göre en yakından başlayarak vasîlik verilmiştir. Bizim incelediğ imiz şer‘iyye sicilinde de anne<sup>150</sup>, baba<sup>151</sup>, kardeşler, büyük anne<sup>152</sup>, teyze<sup>153</sup>, amca<sup>154</sup>, dayı<sup>155</sup> hatta zaman zaman akraba olmayanlardan vasî tayin edilmiştir. Yetimler için mahkeme tarafından mahallin güvenilir insanlarından vasî tayin edilmiştir. Örneğin “*edâya kâbel-i şer‘iden vasî nasb u ta’yîn olunan ümena-i şer‘iden Hüseyin Ağa ibn-i el-Hac Mehmed ...*”<sup>156</sup> ifadeleri dikkat çekmektedir. Vasîler çocuklar için kalan mirasa ait malları onlar adına satabilmiş

<sup>146</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 60, 61, 230 (21 CA 1295/ 22 Haziran 1878), 276 (27 M 1295/ 31 Ocak 1878), 318 (21 R 1296/ 14 Nisan 1879), 328 (27 R 1296/ 20 Nisan 1879), 370 (25 B 1297/ 3 Temmuz 1880), 371 (5 R 1298/ 7 Mart 1881), 406 (2 R 1297/ 14 Mart 1880), 411 (9 CA 1297/ 19 Nisan 1880).

<sup>147</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 347 (11 B 1296/ 1 Temmuz 1879).

<sup>148</sup> Ömer Nasuhi Bilmen, *a.g.e.*, V, s. 180.

<sup>149</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 23 (27 M 1293/ 23 Şubat 1876).

<sup>150</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 6 (9 N 1292/ 9 Ekim 1875), 10 (23 L 1292/ 22 Kasım 1875).

<sup>151</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 9 (11 ZA 1292/ 9 Aralık 1875), 11 (19 ZA 1292/ 17 Aralık1875).

<sup>152</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 7 (25 L 1292/ 24 Kasım 1875).

<sup>153</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 23 (27 M 1293/ 23 Şubat 1876).

<sup>154</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 27 (27 Z 1292/ 24 Ocak 1876).

<sup>155</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 383 (24 M 1297/ 7 Ocak 1880).

<sup>156</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 32 (5 Z 1292/ 2 Ocak 1876).

veya işletebilmiştir<sup>157</sup>. Vefat edenin mevcut malları borçlarını ödemeye yetmediği hallerde, mallarının açık artırmaya çıkarılarak elde edilecek para miktarı artırılmaya çalışılmış olup zaman zaman böyle yapılırsa da borçların tamamına yetmediği de vaki olmuştur<sup>158</sup>. Kadının başka biriyle evlenmesi sonucunda çocuğunun vasîliği ise mahkeme tarafından liyâkatli birine (babaanne) devredilirdi<sup>159</sup>.

## 2.2 EŞYALAR VE GİYİM

Giyim eşyalarına dair en detaylı bilgiler kassâmlar tarafından tutulan terekelerde yer almaktadır. Kassâm, eskiden bir mirası vârisler arasında bölen, yetimlerin hakkını muhâfaza ve idare eden şer ‘i memur anlamına gelmektedir<sup>160</sup>. Kassâm kayıtlarında yer alan eşyalar kişinin dini, kültürel ve mesleki özelliklerine göre çok fazla çeşitlilik arz etmektedir. Örneğin bir berber terekesinde ayna, tıraş bıçağı vs. eşyalar bulunurken bir debbağ (tabakçı) terekesinde çeşit çeşit deri adı bulunmaktadır. Aşiretlerden birinin terekesinde ise farklı tür ve özellikte hayvanlar bulunmaktadır. Terekelerde bulunan bu eşya adları dönemin yapısal ve kültürel özelliklerini şeffaf bir şekilde bizlere sunmaktadır.

### 2.2.1 Kadın ve Erkek Kıyafetleri

Kadınlar başlarına yazma (Frenk yazma, oyalı yazma, İstanbul yazması, İzmir işi yazma, Efrenç yazma)<sup>161</sup> kullanmaktadır. Erkekler ise fes (gümüş fes<sup>162</sup>, telli fes<sup>163</sup>, kumaş fes, simkârî fes<sup>164</sup>, sırma püsküllü fes) ve sarık (mor kâdîfe sarık, yeşil kâdîfe sarık, müsteamel abani sarık, Buldan nebatisi sarık, sağır nebati sarık, simkârî çuha sarık, simkârî kâdîfe sarık, zincirli nebâti sarık, iğneli abani sarık) takabilmektedirler.

İç çamaşırı olarak belden aşağı don ve dizlik, belden yukarı zıbın, içlik-işlik ve gömlek giymektedirler<sup>165</sup>. İçlik olarak; kuşak sapı çitari içlik, altıparmak içlik,

<sup>157</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 383 (24 M 1297/ 7 Ocak 1880).

<sup>158</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 450 (27 S 1298/ 29 Ocak 1881), 600 (9 CA 1293/ 2 Haziran 1876).

<sup>159</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 64 (1 R 1293/ 26 Nisan 1876).

<sup>160</sup> Yusuf Oğuzoğlu, “Sicillerde Tereke Kayıtlarının Kültürel Malzeme Olarak Değeri”, *III. Araştırma Sonuçları Toplantısı (20-24 Mayıs 1985)*, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara 1985, s. 1.

<sup>161</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 530 (27 R 1299/ 16 Şubat 1882).

<sup>162</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 513 (17 Z 1298/ 10 Kasım 1881).

<sup>163</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 323 (21 R 1296/ 14 Nisan 1879).

<sup>164</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 162 (1 B 1294/ 12 Temmuz 1877).

<sup>165</sup> Ömer Demirel-Muhiddin Tuş-Adnan Gürbüz, “Osmanlı Anadolu Ailesinde Ev, Eşya ve Giyim Kuşam (XVI-XIX Yüzyıllar), *Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi*, II, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını, Ankara 1992, s. 721.

müste‘amel kumaş içlik, hurda çitâri içlik, cedit iplik alaca içlik, telli içlik, Mekkevi içlik, müste‘amel kûtni içlik, Halep sevâyi içlik, müsta‘mel Hint kûtnî içlik, şettâri içlik, iplik çitari içlik, basma içlik, fanila içlik, kumaş içlik, canfes içlik, zopalı içlik kullanmaktadırlar. Kumaş türünü ve şekline desenlerine göre çeşitli içlikler kassâm kayıtlarında görülmektedir. Gömlek; kûtni gömlek işi, gömlek işi, yanışlı gömlek, harir gömlek, çitâri gömlek işi, telli gömlek işi, ipekli gömlek, sevayî gömlek işi, canfes gömlek işi, Kadıköy gömlek işi, kırmızı şitârî entari gömlek işi, keten gömlek, beyaz gömlek, fanilla gömlek, ipekli gömlek giydikleri anlaşılmaktadır.

Kadınların üstlerine giydikleri kıyafetler entaridir. Çeşitleri; altıparmak şettari entari, sevayî entari, ipek alaca entari, Frenk tellisi entari, işlemeli çitâri entari, Haleb çitâri entari, yeşilli alaca entari, Kadıköy alacası entari, kırmızı zopalı çitâri entari, kaşık sapı çitâri entari, ince entari, canfes entari, mor telli sevayî entari, zenne entari, beyaz sevayî entari, mahmudiye entari kullanılmıştır. Kadınları üstlerine aldıkları önu açık üst giyeceği olan libâçeyi kullanmışlardır. Libâcenin çeşitleri şunlardır: çuhâ libâçe, çuka libâçe, goncalı çuha libâçe, çuha kancalı libâçe, simkârî çuha libâçe.

Vücudun en dışında uzun ve bol kıyafet olan üslük; abani üslük, telli kenar üslük, sağır nebâti üslük, beyaz üslük, Buldan üslük, kareli çitâri üslük, kazak üslük olarak ifade edilen üslük kadınların dışarıya çıkarken kendilerini muhafaza etmek amacıyla giydikleri bir tür giysidir. Kadın ve erkeklerde bel kısmını sıcak tutmak veya üslüğün üzerlerinden kaymasını engellemek amacıyla kuşak kullanmışlardır. Harîr trablîs kuşak, şal kuşak, gümüş kuşak, kumaş kuşak, iplik kuşak, ipekli kuşak, sim kuşak, yün kuşak, beyaz donluk kuşak, iplik kuşak olmak üzere çeşitleri vardır. Şal ise kadınların omuzlarına örttükları bir çeşit atkı olarak kullanılmaktadır. Acem şalı, taklid şal, Frenk şalı, basma şal, acemkârî şal, sarı şal, değirme şalı, değirme lahuri şal kullanılmıştır. Ayrıca kadınlar bellerine uzun ve geniş peştamal; ipekli peştamal, Buldan peştamal, adî peştamal ve futa<sup>166</sup>; telli hamus futası, harîr futa, Şam futa, telli futa bağlamaktadır.

XVII. yüzyılda yazılmış olan Evliya Çelebi Seyahatname’sinde “... *ekseri halkı mavi beyaz ferace giyerler ve zenaneleri dahi beyaz izar ve muhayyer ferace*

<sup>166</sup> Futa, bir iş işlerken veya hamamda vesair ahvalde bele bağlanan ipek peştimale verilen addır. Bkz. Şemseddin Sâmî, *a.g.e.*, s. 1008.

*giyerler...*<sup>167</sup> ifadeleri yer alır. Ferace kadınların dışarı çıkarken giydikleri gerdan altından kavuştuktan sonra omuzlara doğru açılıp sırttan yere kadar dökülen pelerine benzer bir tür üst giyeceğidir. Defterdeki çeşitleri; kırmızı ferace, çuha ferace, simkârî feracedir. Bu durum Denizli kültüründe ferace kültürünün devam ettiğini göstermektedir.

Kıyafetlerinin en dışında aba (yağmurluk uzun aba, köhne kısa aba), palto (kırmızı palto, kaşmir palto), kürk (kürklü saku (pardesü), kastor (kunduz kürkü), yeşil kürk), üslük kadınlarda bahsi geçen, abdest alırken üzerlerine bir tür cübbe olan çuhâ abdestlik giydikleri anlaşılmaktadır.

Kassâm kayıtlarına göre Denizli’de erkekler başlarına fes (kırmızı fes, simkârî fes) takmakta, feslerin üzerine ise yazma (Frenk yazması, İstanbul yazması) sarmaktadırlar. Ayrıca sarık (abanî sarık, ayâbati sarık, beyaz ve yeşil sarık, Hint sarığı, Buldan sarığı, Buldan abanî sarık, Tunus sarığı) takmaktadır. Sarık ortası açık, yarım abânî, kebir abâni sarık, ‘âdi abâni sarık olarak detaylı anlatımları mevcuttur.

Erkeklerle ait terekelerde tıpkı kadınlarda olduğu gibi dizlik (beyaz), içlik (çitârî, kûtnî, fanila, iplik alaca, zıbın (iplik zıbın, iplik alaca zıbın)), gömlek (keten, nakışlı, ipekli), mintan (çuha mintan), entari (çitârî entari, alaca entari, iplik alaca entari, ipek alaca entari, basma entari, altıparmak çitârî entari, Mekkevi alacadan entari, hırka (simkârî mor kâdîfe, basma hırka, şelaki hırka, beyaz hırka, yeşil hırka, canfes hırka, kırmızı hırka, çuha hırka), yelek (sevâyi yelek, kûtnî yelek, çuhâ yelek, Kadıköy alacası yelek, telli yelek, Mekkevi yelek) gibi kıyafetlere sıkça rastlanmaktadır. Şalvar (çuhâ şalvar, kıldan şalvar), pantolon (sitra pantolon ya da pantolon), potur<sup>168</sup> olarak geçmektedir.

Ayaklarına giydikleri ise; çorap, kalçın<sup>169</sup>, kundura, mest (lacin mest, sehra telli Isparta mesti, sarı mest, konture ma‘a mest çift, siyah mest), çizme (ulu orta astârsız bağlama çizme, rüzgâr astarsız bağlama çizme, kırmızı çizme, siyah çizme), terlik ve laçin’dir.

<sup>167</sup> Evliya Çelebi, *a.g.e.*, s. 194.

<sup>168</sup> Diz kapağına değin geniş olarak inen, arka yanında büzgüler çok, diz kapağından aşağı gelen yeri dar bir tür pantolon. Bkz; Şemseddin Sami, *a.g.e.*, s. 283.

<sup>169</sup> Kalçaya kadar çıkan uzun çorap, çizme altına giyilen uzun çorap veya abadan tozluk. Bkz; Şemseddin Sami, *a.g.e.*, s. 802.

### 2.2.2 Mutfak Araç Gereçleri ve Eşyalar

Kassâm kayıtlarına göre halkın mutfakta bıçak (kebir, sağır, demir), satır (tahra) yardımıyla doğrandıkları anlaşılmaktadır. Et yemekleri için kebab demiri, kuzu tabesi, kebab tepsisi, kavurma kabı, güveç gibi araçlar; hamur işleri ve tatlılar için tekne, börek tepsisi, kadayıf tepsisi, baklava tepsisi, pekmez tavası ve leğeni kullanmışlardır.

Tabak (nuhâs tabak, kâse tabak), çanak (bakır çanak, nuhâs çanak), sahan (kapaklı sahan, kapaksız sahan), kazgan, tencere (nuhâs kapaklı tencere, kuşhane tencere, kaynadma kebir tencere), dığan (eldiğanı, süt dığanı), güğüm (nuhâs güğüm, siyah güğüm, teneke güğüm, kahveci güğümü, beyaz güğüm, bakır güğüm), ibrik (nuhâs ibrik, kapaksız-kapaklı ibrik), tas (şurba tası, hamam tası, gümüş tas, su tası, sefer tası, kulplu tas), bakraç (su bakracı, yağ bakracı, Çerkes bakracı), sini (sarı sini, nuhâs sini), leğen (pekmez leğeni, at leğeni, nuhâs leğen, kulplu leğen), cezve, semaver; pişirme işlemi için saçlık, üçayak, demir ayak, ocak, demir sopa kullanılmıştır.

Ev eşyaları ise halı (halı seccade, halı heğbe, siracı halı heğbe), kilim (kilim seccade, Dazkırı kilim, kırmızı kilim, devetüylü kilim, Tavas kilimi, düğe yünü kilim, zilli köhne kilim), seccade (iplik seccade, mendil seccade, tüli seccade, çul (kıl çul, iplik çul, siyâh çul, yanışlı çul, beyaz iplik çul), keçe (beyaz keçe, siyah keçe, merkeb keçe, sarı keçe, katır keçesi). Uyumak için yasdık, yorgan, döşek (kûtnî döşek, yün döşek), şilte (muhlic şilte, penbe memlu şilte), çarşaf (kitan bezi çarşeb, harîr çarşeb, yorgan çarşebi, yanışlı çarşeb, ipekli çarşeb, fanila çarşeb); yaslanmak için minder (memlû minder, yün minder, muhlic minder), havlu (yanışlı havlu, sarmalı havlu, peşkir (sofa peşkiri, yanışlı peşkir, sofrâ peşkiri, al peşkir, kırmızı peşkir) kullanmışlardır.

Bohça (kûtnî bohça, harîr bohça, telli bohça, omzu sevayi bohça), ayna (mir'at, sadaklı ayna), şamdan, sandık (yeşil sandık, tahta sandık), kandil, nargile takım vs. kullandıkları araç gereçlerden bazılarıdır.

**Tablo 6.** Kassâm Kayıtlarında Geçen Bazı Eşyalar.

Ağaç kapan demir fek	Karyola	Dağarcık <sup>170</sup>
Altı patlak tabanca	Karavana <sup>171</sup>	Arakçin <sup>172</sup>
Altun veznesi	Kem (kemer)	Arıkovanı
Keser	Kiremit	Kofun
Askı	Kıble nâme, Zenzem tenekesi	Köhne Eđer Heybesi
Babuşcu alâti tâkım	Kuş Tüylü Yasdık	Küb
Battaniye	Lacin mest	Lenger <sup>173</sup>
Badırık	Maslak (su borusu)	Bulgur taşı
Bal havamı	Bışğı	Beyaz takım tabanca
Bâlta	Kolan <sup>174</sup>	Cezve
Cüzi bevâ	Mikraz	Mertek (ahşap çit)
Çanak	Miltân (Yağ Değirmeni)	Çapa
Çulha tezgâh alâti	Reçme	Saçlık
Devetüyü kilim	Saç ayağı	Çuhâ tozluk

<sup>170</sup> Öteberi koyulan meşin torba. İlhan Ayverdi, “dağarcık”, *Misalli Büyük Türkçe Sözlük*, 3. Baskı, Kubbealtı Yayınları, 2016. Bkz; <http://www.lugatim.com/>.

<sup>171</sup> Genellikle askerlere yemek dağıtmak için kullanılan, kenarları dik derince bakır kap. İlhan Ayverdi, *a.g.e.*, “karavana”. Bkz; <http://www.lugatim.com/>.

<sup>172</sup> Teri emmesi için kavuğun altına giyilen takke. İlhan Ayverdi, *a.g.e.*, “arakçin”. Bkz; <http://www.lugatim.com/>.

<sup>173</sup> Fakirlere yemek verilen büyük bakır sahandır. İlhan Ayverdi, *a.g.e.*, “lenger”. Bkz; <http://www.lugatim.com/>.

<sup>174</sup> Atın eyer ve ve semerini bağlamak için karnının altından geçirilerek bağlanan yassı bağ. İlhan Ayverdi, *a.g.e.*, “kolan”. Bkz; <http://www.lugatim.com/>.

Doğramalık tahta	Çuhâ setre	Peşkir
Çifte Demirli tüfenk	Çuhâ cebkan	Ot yasdık
Çıkrık	Çifte demirli kara takım tabanca	Orak
Çapa balta	Misvâk	Ocak ve ekmek takımı
Çekmece	Nacak	Çanak
Dürbün	Sarı takım kanca	Saban
Etmek takımı, eğer takım	Sarı takım tabanca	Fırça
Fârisi sâ'at	Seccâde	Senek <sup>175</sup>
Fes	Semerci alâtı sâ'ire ahvâtı	Silahlık
Gümüş Bilezikli Tüfenk Başlığı	Soba bakracı	Filinta kara takım tüfenk
Gümüş keser	Sürme	Saban
Gümüşlü tabanca	Süt deniyyesi	Havan
Hamâmiyye	Süt herekesi	Süzgi
Hayme	Şamdan	Harar (Büyük çuval)
Heğbe	Şemsiye	Şerbhâne
Hereke	Tahra	Herek deri balta

<sup>175</sup> Çam ağacı veya topraktan yapılmış su kabı, su testisi. İlhan Ayverdi, *a.g.e.*, "senek". Bkz; <http://www.lugatim.com/>.



İngilizkari çakı	Terzi ütüsü	Terazi
Kahve dibeği	Demir bel	Hırba
Kahve ibriği	Demir eğe	Kahve kaşığı
Kahve örtüsü	Tunç câk	Demir nacak ma‘a tahra
Kahve takımı	Vezni kantar	Kalbur <sup>176</sup>
Kâlpedân	Yanışlı Peşkir	Yağ-itr
Kama	Yatak takım	Yular
Kara takım çift tüfenk	Yusra tesbîh	Kaput
Kara takım tabanca	Zemzemiye	Yün memlu döşek
Kara takım Tabhiye	Zenbil küfe	Kara takım soltat tüfenk
Karabina (çengel)	Kolan <sup>177</sup>	Palaska <sup>178</sup>
Üsküfan (başlık, serpuş)	Yatağan bıçağı <sup>179</sup>	Kara takım tüfenk
Kulak <sup>180</sup>	Muşta <sup>181</sup>	

Terekelerde bulunan İngilizkari, Uruzkari(Rus), Farişi eşyalar Denizli coğrafyasındaki canlılığı gösterir.

<sup>176</sup> İri taneli maddeleri elemeye yarayan, tahta bir çembere geçirilmiş delikli deri veya kafes kafes telden ibaret âlet. İlhan Ayverdi, *a.g.e.*, “kalbur”. Bkz; <http://www.lugatim.com/>.

<sup>177</sup> Kenevir, yün, kayış, deri vb yapılan dayanıklı bağlamaya, tutmaya, taşımaya yarar yassı ve enli bağ. İlhan Ayverdi, *a.g.e.*, “kolan”. Bkz; <http://www.lugatim.com/>.

<sup>178</sup> Askerlerin çaprazlama olarak göğüslerine veya bellerine taktıkları, üzerine fişeklik, kasatura vb. koymak için yerleri bulunan kayış. İlhan Ayverdi, *a.g.e.*, “palaska”. Bkz; <http://www.lugatim.com/>.

<sup>179</sup> İki yanında keskin, kabzasından ucuna kadar hafif bir kavis yapan Türklere has savaş bıçağı. İlhan Ayverdi, *a.g.e.*, “yatağan”. Bkz; <http://www.lugatim.com/>.

<sup>180</sup> Sabanın toprağa giren kısmının iki yanında bulunan ve toprağı yana dökmeye yarayan çıkıntılı parça. İlhan Ayverdi, *a.g.e.*, “kulak”. Bkz; <http://www.lugatim.com/>.

<sup>181</sup> Dericilik, kundura gibi sanatlarda derileri üzerine vurarak inciltme ve düzeltme ve dikişleri sağlamlaştırmaya yarayan sert ağaç veya madenden alet. İlhan Ayverdi, *a.g.e.*, “muşta”. Bkz; <http://www.lugatim.com/>.

Eşyalarda kullanılan niteleyici özellikler; *köhne* eskimiş anlamında, *müsta'mel* kullanılmış, az da olsa kullanılan *kâr-ı kadim* eski zaman işi, eski biçim, eski moda anlamlarında kullanılmış ifadeler yer almaktadır.

### 2.3 SOSYAL HAYATTA ETKEN MÜESSESELER

İnsanın toplum içindeki yaşamı, sosyal yaşamı ifade etmektedir. Bireyin inançları, ihtiyaçları ve olanakları sosyal hayatlarını belirlemede önemli rol oynamaktadır. Sosyal hayatı bir çerçevede ele almak oldukça, kapsama ve etki alanı oldukça geniş bir alandır. Fakat bazı veriler bize fikir verebilmektedir. Bu verilerin başında imar ve inşâ edilen yapılar (ev, çarşı, cami-mescit, tekke, zaviyeler) yer almaktadır. Hayatın merkezinde kurulan bu yapılar sosyal hayatın temel müesseseleridir. Sosyal hayata etken müesseseler bu yapıların yanı sıra toplumun sorunlarını çözmek için uygulanan yöntemleri de içine almaktadır.

#### 2.3.1 Cami-Mescitler

Cami ve yakın çevresi şehrin toplumsal-ekonomik yaşamın merkezidir. Ticâret bu caminin yakınındaki çarşıda sürdürülür. Caminin yakınında, kapalı çarşı ya da sokak çarşıları, ana çarşı olan sükler yer alır. Toplumsal hayat cami ve çevresindeki çarşı etrafından çevreye doğru yayılmıştır. Bu yüzden cami ve mescitler şehir tarihi çalışmaları açısından oldukça önemlidir. Çalıştığımız dönemde cami isimleri genellikle bulunduğu mahalle ile anılmıştır. Örneğin Değirmanönü mahallesindeki cami, Topraklık mahallesindeki cami gibi<sup>182</sup>. Özel isim veya sıfatlarla anılan camilerde mevcuttur. Örneğin; Konak Camii<sup>183</sup>, Fatma Hoca Camii (Delikliçınar)<sup>184</sup>, Hâcılar Camii (Ucancıbaşı)<sup>185</sup>, Usta Camii (Topraklık)<sup>186</sup>, Debbağhâne Camii (Hacı Kaplan)<sup>187</sup>, Hacı Hasan Efendi (Manastır) Camii<sup>188</sup>, Ömer Hafız oğlu Camii (Saltak)<sup>189</sup> gibi.

Çalıştığımız deftere göre şehirde 27 tane cami bulunmaktadır. Bunların isimlerini şu şekilde sıralayabiliriz; Cabar Çiftliği Cami, Çakmak Karyesi Camii, Debbağhâne Camii (Hacı Kaplan), Değirmanönü Mahallesi Camii, Eski Müftü

<sup>182</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 46 (27 M 1293/ 23 Şubat 1876), 112 (13 R 1294/ 28 Mart 1877).

<sup>183</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 561 (3 Z 1299/ 16 Ekim 1882).

<sup>184</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 172 (13 Ş 1294/ 23 Ağustos 1877).

<sup>185</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 90 (9 ZA 1292/ 7 Aralık 1875).

<sup>186</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 122 (11 R 1294/ 26 Mart 1877).

<sup>187</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 217 (17 R 1295/ 20 Nisan 1878).

<sup>188</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 138 (5 CA 1294/ 18 Mayıs 1877).

<sup>189</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 552 (11 Ş 1299/ 28 Haziran 1882).

Mahallesi Camii, Fatma Hoca Camii (Delikliçınar), Fesleğen Mahallesi Camii, Gerzele Karyesi Camii, Hacı Hasan Efendi Camii (Manastır), Hacı Kaplan Mahallesi Camii, Hâcılar Camii (Ucâncıbaşı), Hatiboğlu Mahallesi Camii, İncirpınar Camii, Kara Hasanlı Köyü Camii, Karaman köyü Camii, Kayalık Camii, Konak Camii (Değirmenönü), Kömrükçüler Mahallesinde el-Hac Mehmed Ağa Camii, Kuyupınar Mahallesi Camii, Musa Ağa Camii, Ömer Hafız Oğlu Camii (Saltak), Pelitlibağ Mahallesi Camii, Sırakapılar Camii, Şemikler Köyü Camii, Şeyh el-Hac Hasan Efendi Camii (Değirmânönü), Topraklık Mahallesi Camii, Usta Camii (Topraklık).

Cami ve mescid arasındaki farkı mescidlerde cuma ve bayram namazlarının kılınmaması ve hutbe okunmaması ile ayırt edilebilir. Mescid olarak zikredilenler ise şunlardır: Hamza Mescidi, Bağdât oğlu Mescidi (Gürcan mahallesi)<sup>190</sup>, Burmalı Mescidi (Kadı Karyesi) örnekler verebiliriz. Defterde geçen; Altıntop Mahallesi Mescidi, Araplar Mescidi (Değirmenönü), Bağdât oğlu Mescidi (Gürcan), Burmalı Mescidi (Kadı Karyesi), Delikliçınar Mescidi, Demirciler Mescidi (Kayalık), Hamza Mescidi (Gürcan), İlbâdî Mahallesi Mescidi, Karahıtay Karyesi Mescidi, Karaman Karyesi Mescidi, Öküzbatı Mahallesi Mescidi, Tane Oğlu Mescidi (Hursilaz) 12 tane mescid ismi vardır.

Fatma Hoca Cami'nin bitişiğinde medrese olmasıyla ayrı bir önem arz etmektedir. Günümüzde bu cami yerine Yeni Camii yer almaktadır. Esnaf için özellikle günün önemli bir bölümü bu mekânlarda geçtiği için camiler yapılmıştır. "*Dükkân Cami'-i Şerîfi*"<sup>191</sup> olarak adlandırılan cami çarşıdaki dükkân sahiplerinin ibadetlerine kolaylık sağlamak amacıyla yapılmıştır. Bu camilerin ihtiyaçları vakıflardan karşılanmıştır. Debbağhâne Cami ihtiyaçları Molla Osmanzâde Hacı Mehmed Ağanın vakfından karşılanacağı vakfiyenâme ile tescillenmiştir<sup>192</sup>. Zaman zaman camilerin ihtiyaçlarının karşılanamadığı durumlarda olmuştur. Örneğin Gerzele Cami çok bakımsız olduğu için müteveli tayini istenmiştir<sup>193</sup>. Ya da caminin kapasitesi zamanla yetersiz kaldığında yenisinin yapılması ahâli tarafından istenmiştir. Karahıtay Karyesi Çerkeslerin yaşadığı Sultan mahallesindeki (120

<sup>190</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 96 (9 CA 1293/ 2 Haziran 1876).

<sup>191</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 112 (13 R 1294/ 28 Mart 1877).

<sup>192</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 437 (3 B 1297/ 11 Haziran 1880).

<sup>193</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 621 (3 N 1293/ 22 Eylül 1876); Fihriâzâde Mehmed Efendi ibn Süleyman bin Ali'nin müteveli tayin edilmiştir.

hanelik) caminin yerine yeni bir cami yapılması istenmiştir<sup>194</sup>. Cami ve mescidin masrafları için görevli veya gönüllü kişiler tarafından ücretlerini karşılamak üzere söz konusu eserleri yaptıran han, hamam, dükkân, ev, arsa veya nakit para vakfedilmiştir.

### 2.3.2 Medreseler

Arap dilinde “yazıhâne ve yazı odası” demek olup yalnız sıbyan mektebinden mezun olanların eğitim-öğretime tabi tutulduğu eğitim kurumları anlamına gelmektedir. Ders okutulan mahalle mahsus mektep, dâru’t-talim ifade etmektedir. Ve ulûm-ı âliye ve dîniyyeyi okuyan talebe-i ulûmun beytûtet ve mütâlaasına mahsus vakıf hücreleri muhtevî binâyı içermektedir<sup>195</sup>.

Şer’i hukuku bilen, anlayan ve adaletin tesisinde, sultanın yardımcısı olabileceği düşünülen bir teşkilata ihtiyaç vardır. İlmiye sınıfı dediğimiz bu sınıfın başlıca, eğitim (tedris), iftâ (fetva), yargı (kaza) olmak üzere üç fonksiyonu vardır ki bunlar sırasıyla müderrisler, müftiler ve kadılar tarafından gerçekleştirilmişlerdir.

Teşkilat açısından bakıldığında medrese Şeyhülislamın (şeyhülislamlık-meşihat) yönetimi altında dikkate şayan idari bir beceri ve ustalık tesis edilmiş, yardım görmüş ve korunmuştur. Osmanlı devletinde tekke ve medreseler ilk şeyhülislam Mehmed bin Hamza el-Fenari’den itibaren birlikte gelişmiş gösterilmiş, tasavvufi eğitim tekkelerde verilirken, dini eğitim ağırlıklı olarak medreselerde tahsil edilir olmuştur<sup>196</sup>. Çalıştığımız defterde Denizli ilinde bahsi geçen medreseler şu şekildedir; Erzulumluzâde Mustafa Efendi medresesi<sup>197</sup>, Delikliçınar Mahallesinde vâki’ Fatma Hoca cami bitişiğinde bulunan medrese<sup>198</sup> ve Aydın sancağında medine-i Denizlide bulunan hayır sahiplerinden Kasapoğlu İsmail Ağa bin Abdü’l-fettâh isimli hayır sahibi Pelitlibağ Mahallesinde inşa ettirdiği medrese<sup>199</sup>. Bahsi geçen bu medreseler hakkında detaylar yer almamaktadır. Tereke kayıtları incelendiğinde çeşitli kitap, evrakların olup yazma ve basma olanları mevcuttur. Kayıtlarda adı geçen kitapların bazılarını şu şekilde gruplandırabiliriz<sup>200</sup>;

<sup>194</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 623 (7 N 1300/ 12 Temmuz 1883).

<sup>195</sup> Şemsettin Sami, *a.g.e.*, s. 1015.

<sup>196</sup> Refik Arıkan, *Tanzimat Döneminde Kütahya*, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kütahya 2010, s. 9-10.

<sup>197</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 33( 9 RA 1293/ 4 Nisan 1876).

<sup>198</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 69(13 Ş 1293/ 3 Eylül 1876).

<sup>199</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 108(7 R 1293/ 1 Mayıs 1877).

<sup>200</sup> Bahsi geçen kitaplar hakkında Ek-2’de gerekli açıklamalar yer almaktadır.

**Fetva kitapları;** Behcetü'l-fetâvâ, Feraiz Ceridesi.

**Coğrafya;** Mir'âtü'l-Kâ'inât, Usturlap Risâlesi, Cezeri.

**Fıkıh;** İhyâü'l-ulûm, Telvih, Kudûri, Menâsik, Mülteka'l, Mülteka'l-ebhur.

**Tefsir;** Taberi, el-Mevahibü'l-Âliyye.

**Tasavvuf ve ahlak;** Tarîkat-ı Muhammedi Şerhî Berika, Nefahâtu'l-Üns, Hâfız Şerhî Sürûri, Reşahât, Menâkıb-ı Çihâr-Yâr-ı Güzîn, Şemâ'il Şerîf, Delâ'ilü'l-hayrat, Pendi Attar.

**Belegat;** Mutavvel, Ebyât Şerhî Muhtasır.

**Lügat;** Lüğat Farisiden Ni'ametullah, Ta'rifât, Kavâ'id Farisi, Tuhfe-i Vehbi, Lügat Osmanî, Adalı.

**Sarf;** Maksûd Şerhî Matlûb, Sarf Cümlesi.

**Akaid;** Şerh-i Akâ'id, Miftâh-ı Şerhî.

**Nahiv;** Avâmil Tuhfesi.

**Hadis;** Usul-i Hadis.

Bunların dışında ismi geçen kitaplar; en başta Kelam-ı Kâdim (Kuran-ı Kerim), Muhammediye ve Müzekkin Nüfus, Envarü'l-âşikin, Fûruh Hakkı, Mantık Mecmûa'sı, Mülteka, Hatibe Mecmû'ası gibi çeşitli kitaplar bulunmaktadır<sup>201</sup>.

### 2.3.3 Tekke ve Zaviyeler

Tekke ve dergâh ile onların eş anlamlısı zâviye hem bir konut, hem de dinî kültürel işlevleri olan yapılardır. İslamın tebliğinde hayati işlev gören tekke ve zaviyeler sadece İslam terbiye yerleri olmayıp, aynı zamanda psikolojik ve pedagojik olarak insanların ihtiyaçlarını temin etmektedir. Yoldan gelip geçenlerin yararlanmasına açık bir ev olarak zaviyeler "*âyende ve ravende it'âm-ı tâ'm*" gelip-geçenlerin karnını doyurmak gibi faaliyetleri gösterirken bölgelerindeki insanlara sahip çıkarak Kuran'ın tavsiye ettiği hikmet ve güzel öğütle insanları dine ve hakikate çağırıyorlardı. Değirmanönü mahallesinden Haferlik zaviyesinde müderrislik için "*... medresenin müderrisi işbu râfi' tevkî' refi'ü's-şân hâkâni Hasan Hüsnü bin Halil zîrde âlime vakf-ı mezbûr umûrunu rü'yet ve hayratın i'mârına dikkat etmek ve beher sene muhasebesini ma'rifet-i şer' ve me'mûri ma'rifetiyle görüb yedine sûret almak*

<sup>201</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 30, 43, 72, 124, 163, 493, 549, 550.

ve zaviye-i mezkûre derûnunda ayanda ve revanda it'âm eylemek ve terk ve tekâsül eder ise ra'finden âhere vermek şartıyla ...” şartları ile berat verilmiştir<sup>202</sup>.

Toplumu ve kişiyi ilgilendiren her konuda olduğu gibi tekke zaviyelerde de kimi zaman maddi konularda anlaşmazlıklar çıkmıştır. Honaz nahiyesinde bulunan Yalincık Dede tekkesi bu duruma örnektir. Bu tekkeye ait elli dönüm dört kıta arazi sahibinin vefat etmesi ardından berat-ı şerif gereğince evlatlarının büyüğüne tasarruf hakkı verilmesi bildirilmesine rağmen küçük olan evlat haksız yere on yıl tasarruf etmiştir, kardeşinin hakkını istemesi üzerine, hak sahibine teslim edilmiştir<sup>203</sup>. Ya da görevin boş kaldığı durumlar olmuştur. Gökoyuk Nâhiyesine bağlı Şeyh Davûdlu Karyesinde Şeyh Davûd zâviyesi mahlûl kalması üzerine hak sahiplerinin *mine'l-kâdim* (evvelki) zâviyedarlığı örnek göstererek berat talep etmişlerdir<sup>204</sup>.

Tekke ve zaviyelerde hak sahiplerinin liyakatli olmaması durumunda ahâlden ehil bir kişi göreve getirilebilmektedir. Kasap oğlu İsmail Ağa bin Abdü'l-fettâh isimli hayır sahibinin Pelitlibağ Mahallesiinde inşa ettirdiği medreseye müderrislik görevi için hak sahiplerinin liyakatli olması sebebiyle ahâlden ehil bir kişi tarafından görev talep edilmiştir<sup>205</sup>.

#### 2.3.4 Eytâm Sandığı

Babasını kaybeden çocuğa yetim denir. Babanın aile içindeki en önemli görevinin, aile fertlerini koruyup kollanmak ve onları gözetmek olduğu düşünüldüğünde yetim bu gücü kaybetmiş demektir. Allah ü Teâlâ (c.c.) insanı diğer canlılardan üstün kılmıştır. Allah (c.c.) insanın zâfiyete uğramasına, haksızlığa uğradığı ya da güçsüz kaldığı durumlarda hakkının yenmesine asla razı olmamıştır. Peygamber Efendimiz de yetim kalmıştır. Ömrü boyunca yetimlere şefkat, merhametle yaklaşmış ve onların hakkını korumuştur. Yetimlerin hakkını korumak için Kur'an-ı Kerim pek çok özel hüküm getirmiştir. Ayet-i Kerîmde inananlar “Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkmış olurlar; zaten onlar alevlenmiş ateşe girecekler”<sup>206</sup> şekilde kesin bir dille uyarılmıştır.

<sup>202</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 586 (4 B 1297/ 12 Haziran 1880).

<sup>203</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 8 (18 N 1299/ 3 Ağustos 1882).

<sup>204</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 25 (27 M 1293/ 23 Şubat 1876).

<sup>205</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 123 (7 R 1294/ 21 Nisan 1877).

<sup>206</sup> Kur'an, Nisa Suresi, Ayet 10.

İslamiyetin her döneminde yetimlere bilhassa önem verilmiştir. Zaman zaman yetimlerin hakkı kötü niyetli insanlar tarafından zâfiyete uğratılmıştır. Bu gibi durumlarda yetkililer gerekli önlemleri almışlardır. 1851(H. 1268) Nizamnâmesinde tereke memurları (kassâm) tereke yazmaya giderken yanlarında yetimlerin haklarını daha iyi koruyabilmek adına eytâm idaresi memurlarını götürmeye zorunlu tutulmuştur<sup>207</sup>. Nitekim ayeti kerimede “*yetimleri deneyin evlenme çağına erdiklerinde, eğer reşit olduklarını görürseniz, mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler diye israf ederek ve aceleyle getirerek mallarını yemeyin. Kim zengin ise (yetim malı yemeğe) tenezzül etmesin. Kim fakir ise, aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde (hizmetlerinin karşılığı kadar) yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesab görücü olarak Allah yeter*”<sup>208</sup> Allah ü Teâlâ (c.c.) yetimlere karşı ölçüyü en güzel şekilde buyurmuştur. Yazım esnasında borçlar varsa alacaklılara ayrılır, terekeden elde edilen gelir altın, mücevherat gibi eşyalar ayrı keselerle koyulurdu bu işlemler eytâm sandıkları tarafından yapılırdı. Terekelerde bulunan paralar ve eşyaların gelirleri hesaplandıktan sonra yerine getiremediği farz ibadetlerinin kazasını ümit ederek alınan ıskat-ı salât (namaz), kefare-i savm (oruç) için pay ayrılmıştır. Defin işlemleri (techiz ve tekfin) için gerekli paralar ayrılmış ve ölenlerin terekelerinden hâsıl olan gelirlerin dağıtılması işlemleri için resm-i kısmet ve varaka behâsı adı altında harçlar alınmıştır. Vefat edenin borçlarının olması durumunda borçları mirasdan çıkartıldıktan sonra mirasçılara miras pay edilirdi. Tereke yazımı esnasında eytâm memurları kassâmlarla birlikte gerekli hesaplamaları ya da gerekli satışları yapılırdı<sup>209</sup>, daha sonra taksim yapılır, geriye kalan miktar varsa vasîye teslim edilirdi<sup>210</sup>.

Şehirde misafir olarak bulunanlardan vefat edenlerin malları, gelirleri ise varisleri varsa varislerine bırakılmıştır<sup>211</sup>. Olmadığı takdirde ise beş seneliğine eytâm sandığına alınmış sonrasında ise gelirler beytülmale aktarılmıştır<sup>212</sup>. Tokat sancağından Hafız Ebubekir Efendi misafir olarak bulunduğu Denizli’de vefat etmiş, varis olarak sadece boşanmış olduğu karısı Huriye Hanım olduğu için malının 3/4’ü

<sup>207</sup> 1851 (H. 1268) Nizâmnamesi, s. 270.

<sup>208</sup> *Kur’an*, Nisa Suresi, Ayet 6.

<sup>209</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 117 (21 RA 1294/ 5 nisan 1877).

<sup>210</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 7 (25 L 1292/24 Kasım 1875), 9, 10, 11, 30

<sup>211</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 491 (25 C 1298/ 25 Mayıs 1881).

<sup>212</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 214 (15 R 1294/ 30 Mart 1877).

Beytülmal'e aktarılmıştır<sup>213</sup>. Bu minvalde varissiz mallar İstanbul'da hazineye, taşrada ise eytâm sandığına devredilirdi<sup>214</sup>. Bu şekilde eytâm müdürleri tarafından el konulan mallar, hissedarların ortaya çıkması sonrasında sahiplerine teslim edilmiştir<sup>215</sup>. Örneğin babasının vefat etmesiyle Mürşide Hanım akıl bâliğ olmadığı için mahkemece kendisine vasî tayin edilmiştir. Mürşide Hanım yirmili yaşlara geldiğinde evlenmiş mahkemeden düğün masrafları için belli miktar talep etmiştir. Akıl bâliğ olduğunu da şahitler aracılığıyla ispat ederek mirasına düşen hissesini istemiştir<sup>216</sup>. Bu konuda ilginç diğer bir örnek ise Hatice Hanım isimli bir şahsın vasîsinin vefat etmesine müteakip, halen akıl bâliğ olmadığı gerekçesiyle annesinin mirasına el koymasın üzerine Hatice'nin mahkemeden rüşünü ispatlayarak malının *istirbâh*'da ki gelirlerini istemesine dairdir<sup>217</sup>.

### 2.3.5 Sağlık Hizmetleri

Sağlık hizmetlerinin etkin sunumu, toplumsal gelişmenin en temel öğelerinden birini oluşturmaktadır. Hizmet sunumunda etkinliğin sağlanmasında öncelikle sağlık hizmetlerinin nitelik ve niceliğinin artırılması ve bu bağlamda devletin bu hizmete önem vermesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Dönemin sağlık hizmetlerine bakacak olursak. İslâm hukukunda insanın maddî, manevî ve ekonomik varlığı üzerinde sahip olduğu haklar demek olan şahsî haklardan her biri olan insan hayatının, sağlığının ve vücudunun korunması hakkı temele alınır. Bu bakımdan ameliyat olan kişinin, ameliyat yapacak cerraha “kendisinin vücut bütünlüğü üzerinde sahip olduğu hakka” uyularak ameliyata izin vermesi ve bunun mahkemede şahitler huzurunda zapta geçirilmesi olayı gerçekleşir<sup>218</sup>. Örneğin Hursilaz mahallesinden Abdullah'ın oğlu Osman'ın mesanesinde taş oluşur Rum milletinden Cerrah Mihail'in vücudunda bulunan taşı çıkarmak için gerekli olan maharete sahip olduğuna dair *maharetnamesi* istenir. Belediye tabibi Mehmed Şakir'in şahadetiyle müdahalesine izin verilir. İlgili hükme ek olarak “İlaç ve tımar etmek de mahareti olduğu meşhûdmuz olduğundan merkûm Mihail

<sup>213</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 116 (15 R 1294/ 30 Mart 1877).

<sup>214</sup> Mehmet Çanlı, “Eytam İdaresi ve Sandıkları (1851-1926)”, *Türkler*, C. 14, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2014, s. 58.

<sup>215</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 83 (9 L 1293/ 28 Ekim 1876); 420 (27 B 1297/ 4 Ağustos 1880).

<sup>216</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 146 ( 30 CA 1294/ 12 Haziran 1877).

<sup>217</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 58 (29 Z 1294/ 5 Aralık 1877).

<sup>218</sup> Bilal Yıldız, “Osmanlı Döneminde Denizli Sancağında Gayrimüslim Doktor ve Sağlık Görevlileri”, *Tıp Dergisi*, S. 7, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Pamukkale, Isparta 2014, s. 7.



*sağir-i mezbûr Osman'ın mahalli mezkûrunu mu'tâd üzere sevk ve Taş mezkûr ihrâc hâsıl olunca değin. Metin i'lâmda mûnderic olan merkûm Mihail veled Kaplar fi'l-hakika mesâne taş ihrâcında iktizâ edecek tedâvisinde sadâkat ve maharetnamesi bulunduğu lede'l-şâhade ve't-tecrûbe tasdik olunmuşdur Fî 13 Nisan Sene (12)98 Tabib-i Belediye bâ-şehâdetnâme Mehmed Şakir*<sup>219</sup> ifadeleri yer almaktadır. Belgelerde günümüzdeki *muvafakatname* sisteminin geçmişteki örneği karşımıza çıkmaktadır. Hastanın yakınları müdahale sonucunda ölüm söz konusu olursa Mihail'den hiçbir sûrette kan parası (dem ve diyet) istemeyeceklerini mahkemeye bildirmişlerdir<sup>220</sup>. Keza Honaz Nahiyesine bağlı Belevi köyünde yaşayan Mehmed Ali'nin ayağına kurşun isabet etmesiyle kangren olduğu eğer ayak parmakları kesilmezse kangrenin bütün vücuduna yayılacağı için mahkemeye Doktor Şakir Efendi ile Doktor Macar Binoyata'nın müdahalesine izin verildiğini bildirmişti<sup>221</sup>. Bu izinin ardından müdahale yapılabildiği.

Kişilerin doğum ile kazandıkları yaşama hakkını korumak ve sağlamak devletlerin en temel görevleri arasındadır. Yapılan uygulamalar bakıldığında bireyi temele alan uygulamaları hiç de azımsanamayacak nitelikte olduğunu anlamaktayız. Denizli de çalışılan dönemde hastane ya yok yada çok yetersizdir. Defterde sadece İstanbul'da bulunan Maltepe Hastanesi<sup>222</sup> ve İzmir Hastanesi<sup>223</sup> isimleri zikredilmektedir. Yine Denizli'de uzman cerrah olmadığı için, bazı ameliyatlar çevre sancaklardan gelen cerrahlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle farklı şehirlerden gelen ve yabancı uyruklu doktorlar, diplomaları ve bilgi seviyeleri hekimbaşı tarafından tasdik edilmiş ise, rahat bir şekilde mesleklerini icra edebilmişlerdir.

### **3. DENİZLİ'NİN EKONOMİK YAPISI**

Klasik dönem Osmanlı ekonomisinin temeli tarım ve hayvancılığa dayalıydı. Kayıtların tutulduğu zaman diliminde Denizlide yaşayanların bir kısmının sebze bahçeleri ile kiraz<sup>224</sup>, armut<sup>225</sup>, üzüm<sup>226</sup> gibi meyve bahçeleri görülmektedir. Keza

<sup>219</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 468 (7 CA 1299/ 27 Mart 1882).

<sup>220</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 546 (18 Nisan 1298/ 30 Nisan 1882).

<sup>221</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 248 (19 ZA 1295/ 14 Kasım 1878).

<sup>222</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 170 (13 S 1295/ 16 Şubat 1878)

<sup>223</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 351 (27 B 1296/ 17 Temmuz 1879).

<sup>224</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 10 (23 L 1292/ 22 Kasım 1875).

<sup>225</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 18 (29 Z 1292/ 26 Ocak 1876).

<sup>226</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 416, 19 (27 Z 1292/ 24 Ocak 1876).

yonca bahçelerinin<sup>227</sup> hatırı sayılır bir miktarda olmasından hayvancılığında önemli olduğu neticesine varabiliriz. Terekelerde yer alan çeşitli özellikteki yiyecek ve hayvan adları bu durumunun bizatihi isbatıdır.

### 3.1 YİYECEK VE HAYVAN FİYATLARI

Alışverişte bir şeyin para olarak değeri, ederi, bedeli, paha anlamlarına gelen fiyat toplam üretim maliyetinin mal miktarına bölünmesi temeline dayanarak birim maliyeti olarak hesaplanır<sup>228</sup>. Herhangi ürünün fiyatının oluşmasında tüketici, üretici, devlet etkin faktörlerdir. Bu yüzden fiyatlar birçok konu hakkında bizlere bilgi verir. Kassâm kayıtları incelenerek takdir edilen tahıl fiyatları değişik ölçek ve fiyatta olanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bahsi geçen ürünler dahi her belgede aynı fiyat aralığında değildir. Verilen fiyatlar örnek teşkil etmesi amacıyla bulunduğu belge numaralarıyla birlikte verilmiştir.

**Tablo 7.** Bazı Ürünlerin Fiyatları

Ürün	Kıyye/ Fiyat	Belge No	Ürün	Kıyye/ Fiyat	Belge No
Beyaz pamuk	3	622	İncir	2	30
Börülce	5,5	313	Kara üzüm	1	73
Bulgur	9,5	323	Kavrulmuş nohud	2	256
Burcak	30	292	Kızıl üzüm	10	332
Ceviz	5	574	Leblabi (leblebi)	3,20	256
Dakık (Un)	25	268	Malaz	6/80	161
Dakık hınta	1,25	161	Mısır darısı	8/70	414

<sup>227</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 46 (27 M 1293/ 23 Şubat 1876).

<sup>228</sup> Ruhi Özcan, *XVII. Yüzyıl'da Konya'da Mülk Satışları ve Fiyatları (1640-1665)*, Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya 1993, s. 51.

Dakîk malaz	0,34	161	Nohud	1,30	256
Dakîk şa'îr	60/30	73	Pamuk	4,5	578
Dövülmüş şerbetçi üzüm	80/45	38	Pekmez	12	30
Duhan (Tütün)	3	10	Penbe	1,5	86
Hıntâ (Buğday)	200	10	Pendirme kızıl üzüm	10	332
Saman	8/40	28	Sarı pamuk	18/33	424
Siyah üzüm	5,10	332	Şa'îr (Arpa)	5	561
Ulaf (Yulaf)	5	10	Yaz armudu/ Güz armudu	-	10
Yemân kahve	2/ 105	111	Yonca	-	36
Siyam	38	200	Duhan	15/4	10

Ölçü birimlerine göz atacak olursak çokça zikri geçen ölçü birimi “kıyye” 1864’te 1,3016 kiloya gelmekte idi. Yük İstanbul kilesi esasına göre yük hayvanları ve arabaların miktarları şöyledir: Araba yükü 260-1000 kg, eşek yükü 60-80 kg, katır yükü 4-5 kile 102,5-141 kg’dır<sup>229</sup>. Miskâl terim olarak altın, gümüş, ilaç ve gülyağı gibi değerli şeylerin tartılmasında kullanılan ölçü birimidir<sup>230</sup>. Örneğin 184. Belgede İncü miskâl 0,5/ 75 olarak verilmiştir. Bahçe, arazi ve ev (menzil) kapladığı alan tarifi için dönüm ayrıca evlek “... civârında vâki’ malûmü’l-hudûd ve’l-cirân iki evlek mikdârı mülk menzil arsası ...” kullanılmıştır. “Evlek” tarlaya tohum ekmek için saban iziyle bölünen kısımlardan her biri, bahçelerde sebze vb. şeyleri dikmek

<sup>229</sup> İlhan Ayverdi, a.g.e., “yük”. Bkz; <http://www.lugatim.com/>.

<sup>230</sup> İlhan Adıverdi, a.g.e., “miskâl”. Bkz; <http://www.lugatim.com/>.

için ayrılan parçalardan her birimini ifade etmektedir<sup>231</sup>. Denizli için evlek dönümün dörtte birlik kısmını ifade etmektedir.

Kassâm kayıtlarında hayvanlar ise her türlü fiziksel ve yapısal özellikleri ile kaydedilmiştir. Ana(anne) hayvan yaşıyor ise yavruları ile birlikte kaydedilmiştir. Özellikle konargöçer aşiretlerin terekelerinde hayvanların kayıtları önemli yer kaplamaktadır.

**Tablo 8.** Hayvan Fiyatları

Cinsi (Re's)	Fiyatı (Kuruş)	Belge No	Cinsi (Re's)	Fiyatı (Kuruş)	Belge No
Al doru (ana) kısırak (dişi) ma'a tay	250	28	Dana	130	94
Aynak	300	10	Deve	800	199
Bârgir	375	53	Dişi deve ma'a torum (potuk; deve yavrusu)	433	37
Merkeb (Eşek)	250	76	Düğe	190	128
İnek, Buzağı, Düğe	1560	303	Enek koyun	60	81
Câmûs ma'a bûkâk	300	91	Esb (At)	350	37
Çebiş (Yeni doğan keçi)	25	199	Ester (Katır)	95	10
Savâk yağız tonlu idiş (Hadım edilen hayvan)	100	91	Keçi ma'a oğlak	40	173

<sup>231</sup>İlhan Adıverdi, a.g.e., "evlek". Bkz; <http://www.lugatim.com/>.

İnek ma'a buzađı	235	101	Kısrák	500	331
İnek ma'a dana	46	114	Kuzu/ Koç koyun	140/300	280
İnek	230	128	Merkeb ma'a sıpası	200	379
Kısır inek	200	173	Ođlaklı keçi ma'a çebiş (yeni dođan keçi)	95	356
Koşum dana	287,5	37	Öküz	900	356
Kaylak deve	700	37	Tay (At'm üç yaşına deđin)	690	595
Koca maya	1000	199	Teke (Keçi)	100	91
Süt tayesi (süt annesi)	40	73	Toklu koyún	40	91

### 3.2 DEĐERLİ MADEN VE PARALAR

Ekonominin en önemli göstergesi hiç süpesiz para ve kullanılan deđerli madenlerdir. İnsan hayatını devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduđu gereksinimlerin başında para vardır. İhtiyaçların karşılanması, yaşamın refah düzeyine çıkarılarak devam ettirebilmesi için para gereklilik görülür. İnsanın temel ihtiyaçların yanında yapısı geređi bir takım istekleri olur. Bu istekleri çeşitli nitelikteki deđerli maden ve

paralar karşılığında karşılanabilir. Deđerli maden ve paralar ise aşıđıda tabloda gösterildiđi üzere çalışılan dönemde çok çeşitlik arz etmektedir.

**Tablo 9.** Değerli Maden ve Paralar<sup>232</sup>

Değerli Maden veya Para(Adet)	Fiyat/Kuruş	Belge No	Değerli Maden veya Para(Adet)	Fiyat /Kuruş	Belge No
Âdî rub'îye	30	290	İstanbul rub'îye	21	290
Adliye altını	18 kuruş	9	Kâ'ime akçe	300	467
Adliye /Adliye nısfı	22,20/ 11,10	595	Şilin	40	325
Adliye rub'îye	15	325	Kara yazılı bütün mahmudiye altını	90	560
Altılık	6	595	Karadağ akçesi	35	299
Aneni (?) altını	10	9	Laviç	108	595
Asfâncık (?)	7	217	Lira-i Osmanî	105	93
Ashabı Keyf Yazılı Altun	35 kuruş	9	Gazi altını	60	560
Askı Ayağı Mahmudiye Nısfı	35 kuruş	9	Mahlût (Karıştırılmış) akçe	335,30	595
Askı ayağında bulunan Mahmudiye altını	90	560	Mahlût beyaz akçe	265	311

<sup>232</sup> Tabloda verilen fiyatlar genellikle kassâm kayıtlarında geçmekte olup yıllara ve ürüne göre fiyatlar değişiklik göstermektedir. Örnekleme metodu ile sadece misâl olarak tabloya dâhil edilmiştir.

Askıda bulunan altın Sandıklı	23	35	Mahmûdiye	270	317
Bakır akçe	123,20	268	Mahmûdiye altını	100	175
Barmûd	12	290	Mahmûdiye bütünü	75	314
Başlık	10	217	Mahmûdiye nıfs	35	93
Beşlik	17,5	299	Mahmûdiye rub'ıye	270/4	317
Beşlik akçe	36	268	Mahrûsiye altını	17-55	273
Beşlik altınlı yüzük	-	102	Maşallah Yazılı altın	10	9
Beyaz altı binlik	12	217	Memduhiye	20,5	93
Beyaz altılık	21	299	Mısır altını	24	93
Beyaz beşlik	6,20	357	Mısır bütünü	90	317
Beyaz yirmilik	-	217	Mısır dokuzluğu	27	290
Bıçaklı altını	50	93	Mısır nısfı	45	290
Billûr küpe	13	97	Mısır üçlüğü	8	325
Boğaz dizisi yıldız altını	55	9	Moskof akçesi	6	217
Bütün mahmûdiye	250	325	Moskof riyali	17,5	93
Cezayir altını	45	596	Nühâs beş paralık	13	217

Çarklı rub'îye	10	9	Rub'îye	3,20	531
Çifte gâzî	55	93	Sandıklı bütünü altın	55	114
Direkli riyal	24	595	Sert Mahmûdiye	80	325
Dörtlü Karesi Altını	208/17	9	Sandıklı nısfı	25	595
Eski gazi bütünü	80	194	Mahmudiye altını	80	11
Eski gazi nısf	11,5	11	Sim beyaz mecid	82	311
Eski yeni yirmilik	23	93	Sim Mahmûdiye	80	325
Eski yirmilik	80	290	Sim mecid	20,5	93
Yeni eski yirmilik	20	35	Sim mecrediye yirmilik	245/4	268
Fındık	36	93	Sokâk altını	-	70
Fındık bütünü	80	324	Şinko riyâl	50	217
Fındık rub'îyesi	9	9	Tabanlı rub'îye	33	479
Fransız altını	230	217	Tûra altını iki yeni yirmilik rub'îye	5	9
Frenk	85	325	Yâldız	55	11
Gazi altını	60	560	Yaldız altını	50	324
Gazi bütünü	51,5	324	Yazılı Mahmudiyye	90	36



Gazi nıfs	23	324	Yeni eski yirmilik	20	35
Gümüş para dirhem	18,20/ 2	597	Yeni yirmilik	35	194
Hurşid	28	595	Yirmi paralık	15,20	93
Hurşid altını	30	560	Yirmilik altun	22,30	595
Hurşidiye	28	11	Gazi bütünü	51,5	324
İki yirmilik	65	262	Yumuşak Mahmûdiye	35	35
İnci	1000/17 miskâl	560	Yüz paralık	12,20 /5	93
İngiliz lirası	115/2	93	Karmeç (?) altını bütün	240	560
İstanbul	32	595	İsfancık (?)	1,30	595
İstanbul rub'ıye	21	290	Sim mecidiye	22,5	599
İstanbul bütünü	28	93	Mağuş beşlik	3	595
İstanbul bütünü nıfs	14	93	Sandıklı	65	595
İstanbul nisfi	16	553	Sandıklı altını	25	560
Asfancık	7	217	Sandıklı nisfi	25	595

Karadağ akçesi, Fransız altını, İngiliz lirası, Frenk, Cezayir altını; Mısır bütünü, Mısır dokuzluğu; Moskof akçesi, Moskof riyalı gibi çok çeşitli paranın tedavülde olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum canlı bir ekonominin varlığını gösterir.

Kayıtlara göre ismi geçen paralar genellikle II. Mahmud dönemine ait paralardır. Bu yüzden II. Mahmud'un para politikalarına kısaca değinmek gerekecektir. Paranın değer kaybetmesi sebebiyle ortaya çıkan bütçe açığını kapatmak için bir takım politikalar uygulanmıştır. Bunlardan biri tedavülde bulunan değerinin azaltılması gereken paralar toplatılarak, yerine *sağ akçe* sağlam paralar getirilmiştir<sup>233</sup>. Sağ akçe devletin para sıkıntısı sebebiyle ortaya çıkan değerinden fazlasıyla hak sahiplerine verilen *çürük akçe* tabirinin karşıtı ifade olarak litaretüre geçmiştir<sup>234</sup>. *Geçer akçe* ise rayiç para adına kullanılan tabirdir<sup>235</sup>. Halk arasında yapılan senetlerde hükümet tarafından taahüt edenlerle akd olunan mukavelelerde kullanılır. Bunun sebebi paranın halk ve hükümet rayicinin farklı olmasıdır. Yine ufak para ihtiyacını karşılamak için *Sim Sikke-i Hasene-i Cedide* darbına başlanmıştır<sup>236</sup>.

Sultan Abdülmecid döneminden itibaren basılan altın paralarda *Lira* tabiri kullanılmaya başlanmıştır. 1844'te mecediyeler basılmıştır. Mecidiye, 20 guruş değerinde gümüş paraya verilen isimdir. Bu dönemde altın; 500 kuruşluk (beşibirlik), 100 kuruş (yüzlük), 50'lik (yarım) ve 25'lik çeyrek mecediyeler basılmıştır. Halk arasında mecediye olarak paraya *sim mecediye* veya *beyaz mecediye* de denilir<sup>237</sup>.

II. Mahmud dönemine ait paraların değeri II. Abdülhamid döneminde farklılık göstermektedir. Ekonomiyi ilgilendiren paranın yıllara göre değerinde değişimler birçok etmenin doğal bir sonucudur.

**Tablo 10.** II. Mahmud dönemine ait paraların II. Abdülhamid dönemi ile karşılaştırılması;

Para	Yıl <sup>238</sup>	Değer (Kuruş)
Yaldız	1809/ 1876	10/ 18,33
Fındık	1809/ 1876	9/ 36

<sup>233</sup> Mehmet Esat Sarıcaoğlu, "II. Mahmud Dönemi Para Politikaları", *Türkler*, C. 14, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2014, s. 409; Mehmed Zeki Pakalın, *Osmanlı Tarihi Deyimler ve erimler Sözlüğü*, III, MEB Yayınları, İstanbul 1993, s. 90.

<sup>234</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 276 (17 M 1295/ 21 Ocak 1878).

<sup>235</sup> Mehmed Zeki Pakalın, *a.g.e.*, I, s. 655.

<sup>236</sup> Mehmet Esat Sarıcaoğlu, *a.g.m.*, s. 410.

<sup>237</sup> Komisyon, "Mecidiye", *DİA*, C. 28, TDV Yayınları, İstanbul 2013, s. 239.

<sup>238</sup> Mehmet Esat Sarıcaoğlu, *a.g.m.*, s. 410-411.

Fındık rub'iyesi	1809/ 1876	100 pare/ 9
Rub'ie	1812/ 1878	110 pare/ 3,20
Cezair Altını	1820/ 1876	12/ 45
Mısır Altını	“/ 1876	7/24
İstanbul	“/ 1876	8/ 32
İstanbul Rub'iyesi	“/ 1875	100 para/7
Adliyye	1823/ 1879	12/ 75
Adliyye Rub'ie	“/ 1878	3/ 15

Değerli eşya ve araç gereçlerin bazıları ise şu şekilde sıralayabiliriz; cam kehribar sağıre takım, elmas yüzük, Farisi saat, gümüş bilezik ma'a endişe, gümüş kâplı bir yol saat, gümüş mikrâz (makas), gümüş saat kösteği, gümüşlü yüzük, inci, ingiliz kurûnesi saat, kaplama gümüş pala, kastor (kunduz kürkü), kordini altun saat kösteği, kürk, mercan ve yüzük, posttaki kürk gibi çeşitli eşyalar kayıtlarda geçmektedir.

### 3.3 DOKUMACILIK

Sanayi devriminden sonra iş kolları, gelir kaynakları çeşitlenmiş ve değişime uğramıştır. Denizli için değişime uğrayan kollardan biri dokumacılıktır. Denizli'nin bu alandaki tarihi geçmişine dair İbn Batuta (M. 1304-1369) eşsiz Denizli altın işlemeli ipekli kumaşları hakkında bilgi vermektedir<sup>239</sup>. Bunun yanı sıra Aşıkpaşazade tarihinde Germiyanoğlu Yakub Bey'in kızını I. Murad'ın oğlu Bayazid'e nişanlanması sırasında iyi atlar verip o zamanların altın, gümüş ve kumaşlarının az olduğunu belirterek şu ifadeler yer alır; “*Denizli'de ak âlemlî bezler olurdu. Hil'at olarak onu giydirirlerdi. Sırtak tekele dikerlerdi. Alaşehir'in kızıl iflâdisini sancak ederlerdi Hil'at olarak onu giydirirlerdi*”. İfadelerinden sonra elçi İshak Fakı'nın Denizli'nin o bezlerini hediye getirdiği ve “*Kızımız oğlun Bayazid alın. Kızımıza birkaç parça hisar verelim çehizine tutsun*” diyerek daha sonra Kütahya, Simav, Eğrigöz'ün verilmesi anlatılır.<sup>240</sup>

<sup>239</sup> Hülya Tezcan, “Osmanlı Dokumacılığı”, *Türkler*, C. 12, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 404.

<sup>240</sup> Nihal Atsız, *Aşık Paşaoğlu Tarihi*, MEB Basımevi, İstanbul 1992, s. 53.

Dokuma sanayi kendir, kenevir ve pamuk gibi bitki liflerini ham madde olarak kullanan, yünleri kumaş haline getiren, ham ipek ya da ibrişimleri lüks giyim-kuşam eşyası olarak başlıca üç grupta toplanmıştır<sup>241</sup>. Pamuklu dokumaların pamuk-ipek karışımı kumaşların Osmanlı toplumunda giyim eşyası ve döşemelik olarak oldukça fazla kullanılmıştır. Denizli'nin en iyi mahsülünün pamuk olduğu Adana pamuklarına üstün olduğu kaynaklarda ifade edilmektedir<sup>242</sup>. Defterde “penbe” olarak kullanılan pamuk tarlalarında kişilerin müşterek (ortaklaşa) hisseleri vardır<sup>243</sup>. Sarıklarda, kadın başlıklarında kullanan tül ve tülbent çeşitlerinde, şalvar, iç çamaşırı, yorgan, mendil, yağlık, hamam peştemalı, havlu, yastık, minder ve perde pek çok eşya pamuklu bez ve kumaşlardan yapılmıştır<sup>244</sup>. Denizli ve Alaşehir kırmızı dokumalarıyla ak alemlî bezleri beyaz renkli sarıklık tülbentleri önemlidir<sup>245</sup>. Kırmızı beyaz kumaşda revaç gören Denizli'nin özellikle Germiyanogulları ve İnançoğulları zamanında hissedilir derecede gelişmiş olduğu kaynaklarda ifade edilir<sup>246</sup>.

Denizli'de bu iş kolunda hem köylerde hem mahallelerde mensucat dokuyan ve dokuyucu anlamına gelen çulhalar yer almaktadır. Defterdeki kayıtlarında; çulha tarağı, çulha tezgâhı takım, çulha tezgâh alâtı, çulha tezgâhı hurdavâtı, çulha kalemi vesâ'ir hurdavât, çulha kilimi, terzi ütüsü dokumacılıkta en çok kullanılan ve kassâm kayıtlarında geçen eşyalardır.

Dokuma yapılan hemen her merkezde beyaz renkte satışı sunulanlar dışında dokunan kumaşların boyama işleri yapılmaktadır. Böylelikle farklı kumaşlar ortaya çıkmaktadır. Hem dokuma hem boyama farkından farklı kumaş tipleri ortaya çıkmaktadır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde “... *memduhatından penbesi ve penbe ipliği ve beyaz rakik ve Nazif sadelik ve bezi Acem bezlerinden latif olur niçe için yük bezi Rum vilayetine müstevlî olur başka bazirganlar (tüccar) vardır cemi halkının kar kisbeleri beyaz bezdir*”<sup>247</sup>. Bu bezler sektörlerin değişmesiyle önemini kaybetse de günümüzde Denizli tekstil sektöründe önemini korumaktadır.

<sup>241</sup> Mustafa Akdağ, *a.g.e.*, s. 149.

<sup>242</sup> Kemal Şakir, *Tarihi, Coğrafi, İctimai, Sıhhi, İktisadi Nokta-i Nazardan Denizli* (Haz. İbrahim Balık), Denizli Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul Hüsn-ü Tabiat Matbaası 1927.

<sup>243</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 10 (23 L 1292/ 22 Kasım 1875).

<sup>244</sup> Halil İnalçık, *Osmanlı İmparatorluğu, Toplum ve Ekonomi*, Eren Yayınları, İstanbul 1996, s. 259.

<sup>245</sup> İsmail Hakkı Uzunçarşılı, *Osmanlı Tarihi, II*, TTK Yayınları, Ankara 1988, s. 1082.

<sup>246</sup> Tarhan Toker, “Tarihte Denizli Dokumacılığı”, *İnanç*, s. 82-89, 30 Haziran 1944, s. 8.

<sup>247</sup> Evliya Çelebi, *a.g.e.*, s. 194.

**Tablo 11.** Defterde Geçen Kumaş İsimleri

<b>Kumaş/ Top<sup>248</sup></b>	<b>Fiyat</b>	<b>Belge No</b>	<b>Kumaş/ Top</b>	<b>Fiyat</b>	<b>Belge No</b>
Altıparmak çitâri top	240-550	217	Kemha kumaş top	160	217
Amelikan bezi top	45	33	Kırankıllı astar top	13,30	97
Baz top	40	72	Kırmızı boyası top	23	97
Beyaz donluk top	16-5	68	Kırmızı bogası top	7,5	147
Bez top	8	97	Kırmızı zopalı çitâri top	585	296
Çekme top	31	43	Kumaş top	171	120
Çınar top	9	33	Kurak bazi top	12,57	299
Çitâri top	190	299	Kuşak sapı çitâri top	201	217
Def'â alaca top	40	299	Kûtnî Top	90	43
Def'â astarlık top	167,20	299	Mavi parça top	14,10	299
Def'â basma şal top	90	299	Mor boğası top	15,5	299
Def'â Bürye top	1,32- 2,18	531	Mücessem top	93	531
Def'â çanak top	280	299	Sarı çitâri top	250	300
Def'â iplik çitâri top	175	296	Sarı pamuk bezi top	15	388
Def'â kırmızı boğası	20	299	Sarılı altıparmak çitâri	161	353

<sup>248</sup> Bir top kumaş kumaşın azlığına çokluğuna bağlı olup belli miktarı ifade etmemektedir. Kumaşın boyutundan ziyade bir bütünü ifade için kullanılmıştır.

top			top		
Gülmez top	18	75	Siyahlı çitâri top	30	595
Haleb Kumaşı Top	55	43	Şam alacası top	176,5	299
Hümâyün top	61	43	Tavas bazi top	15	299
İplik çitâri top	95	36	Yarlı çenberi top	7,20	531
İzmir çenberi top	30	531	Yedi kart yazma top	28,6	531
Kaba iplik çitâri top	22	506	Yerli basması Çınar top	9	33
Kadıköy alacası top	13,35	97	Yorgan yüzü basma top	6,5	147
Kadıköy bezi top	7	147	Kefenlik bez top	30	111
Kadıköy kapı bazi top	16,35	299	Kareli ebru çitâri top	203,10	296
Karalı çitâri top	95	299	Kâğıtlı yazma-i frenki	1,22	531

Tabloda geçen kumaş fiyatları her terekede aynı değildir örnek teşkil etmek amacıyla verilmiştir. Tabloda geçen kumaşlar “top” halinde kayıtlarda geçen kumaş isimleridir. Giyim-kuşam ve döşemede kullanılan kumaş türleri ise kullanıldığı yere göre belirtilmiştir. Ayrıca Ekler bölümünde de kumaşların özellikleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Terekelerde bahsi geçen Kadıköy kumaşı daha öncede bahsi geçtiği üzere İstanbul Kadıköy’e ait değildir. Bugün Babadağ olarak anılan kumaşlarıyla ünlü coğrafyaya aittir.

### 3.4 TİCARET HAYATI

Ticâret, kazanç elde etmek için yapılan alım-satım işlemine denilir. Çarşılar alım satım işlerinin yanı sıra hayır hasenata da vesile olmuştur. Örneğin Halil

İbrahimzâde Salih Ağa suk-i sultanî civârında bulunan iki odalı dükkânını vakfetmiş ve dükkânın kiraya verilmesi gelirlerinin bir kısmının dükkânın bakım tadilat işlerine geriye kalan miktarın ise Fındık çeşmesi mütevelliliğine bakım ve tadilat için verilmesi için şart koşmuştur<sup>249</sup>.

Denizli’de ticâretin merkezi tüm halk için *çarşuyu kebir* ya da *sûk-ı sultanî* denilen çarşıdır. Bu dönemde Denizli’de 11 çarşı, 39 pazar bulunmaktaydı. Bunlar; Ata Çiftliği pazarı, Çakmak Karyesi pazarı, Çal kazâsı Kayı pazarı, Çaybaşı mahallesinde bulunan pazarlar kuru üzüm, zahire olarak ve Çaybaşı mahallesi pazarı olarak geçmektedir. Muhtemelen Çaybaşı mahallesinde üç farklı pazar bulunmaktadır. Ayrıca Değirmânönü Mahallesi pazarı, Denevre Karyesi pazarı, Eski Müftî Mahallesi pazarı, Goncali karyesi pazarı, Gümüşçay Mahallesi pazarı, Gürcân Mahallesi pazarı, Hacı Kaplan Mahallesi pazarı, Honaz nahiyesi pazarı, Hursilaz Mahallesi pazarı, Hristiyan mahallesi pazarı, İlbâdi Mahallesi pazarı, Kankıllı Karyesi pazarı, Kara Hasanlı Mahallesi pazarı, Kara Kürt Değirmanı pazarı, Karahayıt Karyesi pazarı, Kavakbaşı Karyesi pazarı, Kayalık Mahallesi pazarı, Kethüdâ Karyesi pazarı, Kızılköy Karyesinde kuru üzüm pazarı, Koyunlu Karyesi pazarı, Kurudere Karyesi, Küçük Karaman Karyesi pazarı, Manastır Karyesi, Öküzbatı Mahallesi pazarı, Pelitlibağ Mahallesi, Salih Ağa Çiftliği pazarı, Saltak Mahallesi pazarı, Sarayköy nahiyesi kuru üzüm pazarı, Sarayköy nahiyesi pazarı, Sırakapılar Mahallesi pazarı, Şamlı Çiftliği pazarı, Şemikler Karyesi, Topraklık Mahallesi ve Yorganbatı Mahallesi pazarı olmak üzere. Pazarlar zahire pazarı veya kuru üzüm pazarı olarak adlandırılmasının yanı sıra buldukları mahal üzerine de adlandırılmışlardır. 11 çarşıdan 9’u *çarşuy-ı kebir* olarak adlandırılmaktadır. Zeytun karyesinde bulunan çarşı ve bakırcılar çarşısı diye geçen Rum mahallesinde bulunan mahallerdeki çarşılar da *çarşuy-ı kebir* olarak geçmektedir.

Şehirde genel olarak esnaf gruplarıyla alâkalı meselelere, her esnaf grubunun şeyhleri ve yiğitbaşlarının muhatap alınmış, her grubun şeyh ve yiğitbaşlarının esnaflar adına işlemleri takip etmiştir.<sup>250</sup>

Çalışılan dönemde Denizlide dericiliğin mühim yer tuttuğu gözlemlenmektedir<sup>251</sup>. Bunun dışında terzi, kasap, berber, kireşçi, nalbant, demirci,

<sup>249</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 141 (11 C 1294/ 23 Haziran 1877).

<sup>250</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 383 (24 M 1297/ 7 Ocak 1880).

semerci, attâr, hırdevât dükkânları münferit veya toplu olarak belgelere konu olmuştur. Keza birkaç tanede dükkânın büyüğünü teşkil eden mağaza<sup>252</sup> da bu dönemde Denizlide faaliyet göstermektedir. Ayrıca yabancılarında ticâret maksatlı geldikleri deftere yansımıştır<sup>253</sup>.



---

<sup>251</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 430 (17 ZA 1296/ 2 Kasım 1879).

<sup>252</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 41 (15 R 1293/ 10 Mayıs 1876), 157 (1 B 1294/ 12 Temmuz 1877), 343 (19 C 1296/ 10 Haziran 1879), 410 (3 CA 1297/ 13 Nisan 1880), 611 (29 B 1293/ 20 Ağustos 1876).

<sup>253</sup> MŞH.ŞSC.d.03588, 401 (6 R 1297/ 14 Haziran 1880), 408 (27 R 1297/ 8 Nisan 1880).



## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

### 185 NUMARALI DENİZLİ ŞER'İYYE SİCİL DEFTERİNİN TRANSKRİPSİYONU

#### 1. 185 NUMARALI DENİZLİ ŞER'İYYE SİCİL DEFTERİNİN TRANSKRİPSİYONU

##### Hüküm 1

İzzet me'ab şeri'at-nisab mevlânâ Muharrem Sıdkı Efendi kâm-yâb ba'de't-tahtiyetü'l-vâfiye inhâ olunur ki

Aydın vilayeti dâhilinde Denizli kâzasının umûr-ı ahkâm-ı şer'iiyesi işbu bin iki yüz doksan iki senesi şehr-i şa'bânü'l-mu'azzamın on beşinci gününden zât-ı 'âlî-i fetvâpenâhinin tercih u intihâb buyurduklarına ve nezâret-i umumiye-i âcizanemize binâen tarafımızdan cenâb-ı şerefinize tefvîz ve ihâle kılınmıştır gerekdir ki kazâ-i mezkûru yevmi mezbûrdan bi'l-niyâbe zabt edip beyne'l-ahâli icrâ-i ahkâm-ı şer'-i 'âliyye sarf u gayret vûkû'-yâfte olan muhalledfât-ı mevtâyı askeriyenin müceb tahrîr olanlarını tahrîr ve terkîm beyne'l-verese-i bi'l-farîzati'ş-şer'iiyye tevzî' u taksîm hususuna itmâm ve dikkat eylesiniz

Ve's-selâm el-fakîr Hüseyin Agâh el-kadî-asker Anadolu

##### Hüküm 2

##### Hüve

##### Elli yedinci bend yerine kâ'im olacak mâdde-i nizâmiyedir

Elli yedinci mâdde

Hasbü'n-nizâm üç senede bir kere emvâl-i eytâm muhâsebesi rü'yet olunarak gerek mülk ve vakfi akârât icârâtından ve gerek akçe konsolide vesâ'ir fâ'izli senedât nemâlarından ve'l-hâsıl her türlü vâridâtdan eytâmın hisselerine ne mikdâr fazla isâbet ider ise kâffe-i mesârifât yalnız o fazlasından ihrâç olunduktan sonra ancak fazla-i mezkûrenin binde yirmi beş guruşu harc-ı muhâsebe nâmiyla ahz olunacaktır fakat lede'l-icâb bir sene mürûrunda muhâsebesi rü'yet olduğu hâlde fazla-i mebhûseden zikr olunan binde yirmi beş guruşu harc-ı muhâsebenin sülüsü ve iki sene geçüp te rü'yet kılındığı takdîrce sülüsünü ve üç sene yahûd daha ziyâde mürûrunda rü'yet edilir ise zikri sebk iden binden yirmi beş guruşu harc-ı muhâsebe ahz

olunacaktır eğer ba‘de ihrâcü’l-mesârifeden ‘inde’l-muhâsebe fazla kalmaz ise o misilli fazlası kalmayan muhâsebâddan harc-ı muhâsebe alınmayub ber-vech-i hasbî rü‘yet kılınacaktır ve ber-vech-i meşrûh hasbîce rü‘yet edilecek muhâsebâddan asl mal on bin guruş ise on guruşu ve otuz bin guruş ise yirmi guruş ya‘ni yüz elli bin guruşa kadar her yirmi binde on guruş ziyâde kılınarak ketebe-i şer‘iyye için ücret-i kalemiyye alınacak ve yüz elli binde ne mikdâr ziyâde olur ise olsun nihayet yüz elli guruştan başka zinhâr nesne alınmayacaktır Fî 6 Receb sene 1292

### **Hüküm 3**

#### **Aydın Niyâbet-i Şer‘iyyesine**

#### **Faziletli, Efendim**

Emvâl-i eytâm muhâsebâtından alına gelen rüsûmâtın ta‘ahhüdiyle mehâkim-i şer‘iyye nizâm-nâmesinin elli yedinci maddesine kâ‘im olmak üzere meclis-i tedkîkât-ı şer‘iyyeden kaleme alunub lede’l-arz dustûru’l-amel tutulmasına irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî müte‘allik ve şeref-sûdur buyrulmuş olan fırıka-i nizâmiyyenin bâ-tezkere-i samiyye irsâl buyrulmuş olan bir sûreti leffen irsâl kalmağla ba‘de’l-izin bu bâbda fikra-i mebhûse hükmüne tatbiki ifâ-i mu‘âmeleye himmet olunması lâzım geleceği beyânıyla şukka-i mahsûsa tasdîr u tesyîr kılındı Fî gurre Şaban sene 1292 ve Fî 21 Ağustos sene 1291

Hasan Fehmi

### **Hüküm 4**

#### **Emirnâme-i Sâmi Faziletli, Efendi**

Teba‘-i Devlet-i ‘Aliyyeden olubda evlad ve akârîbi ecnebî bulunan kadınların vefâtlarında emvâl ve emlâkı metrûkelerinin ecnebî bulunan zevc ve evlâdına intikâl idememesi hakkında olan usûl müttehizanın teba‘-i ecnebiyyenin emlâk alabilmelerini mütezammın bulunan kararnâmenin imzasından sonra vefât eyleyenlere şumûllu olub olmayacağı istifsârıyla ol babda ba‘zı ifadeyi hâvi dâ‘ire-i celile-i hâriciyyeden tanzîm olunan mezkûre üzerine şûray-ı devletten kaleme alınan mazbata-i encümene mahsûs meşvereteleri lede’l-kurâ-i emlak-i ve mirâs maddeleri yekdiğere merbût olmayub başka başka şeyler bulunduğuna ve karâr-nâme-i mebhûsane ile ecânibinin istimplâkına müsâ‘de olunarak yoksa teba‘-i saltanat-ı seniyyeden olan murisin ecânibden bulunan evlâd ve akârîbine hakk-ı

tevârüs virilmediğine ve arazî kanûnâme-i hümâyûnundan muharrer memnû'iyet râbita tâbi'yyetin muhâfazası maksad meşrû'na müstenit olub işin bu ciheti her devletde nazaran hamiyetde tutulduğu gibi saltanat-ı seniyyece dahi şayan vakt-i i'tina-i mevâddan olmasına mebnî karâr-ı ahîrin her halde muhâfaza-i ahkâmı ya'ni tâb'îni devlet-i aliyyede bulunan bir şahsın vefâtı vukû'nda mâlik olduğu emvâl ve emlâk ve arazisiden teba'-i ecnebiyyeden olan evlâd ve akrabasının hak intikâl ve verâseti olmadığı ve yalnız karârname mantûkunca istimlâk etmemiş olan ecnebilerin uhdelerindenki emlâk ve arazi kanunâmesine hak olan veresesine intikâl edeceğinin te'kidî tensîb kılınarak keyfiyet ve da'ir lâzıme ve ta'mimen bi'l-cümle velâyât ve idâre-i müstakileden bulunan mutasarrıflıklara bildirilmiş olduğu bâ-tezkere-i sâmiyye-i cenâb-ı vekâletpehani her beyân ve iş'âr buyrulmuş olmağla taraf-ı fâzılanelerinden dahî ba'de izin bu bâbda ber-minvâl-i muharrer harekete himmet olunmak lâzım geleceği beyânıyla şukka-i mahsûsa terkîmine mübâderet olduğu Fî Gurre Şaban sene 1292 ve Fî 21 Ağustos 1291

Hasan Fehmi

### **Hüküm 5**

Kâdî Karyesinden el-Hac Hüseyine verilen i'lâm sûretidir (k.ş 1)

#### **Marûz-ı Dâ'î-i Kemineleridir Ki,**

Fi'l-asl Kâdî Karyesi ahâlisinden olub medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesi sâkinlerinden sahib-i arzuhal Osman bin el-Hac Ahmed nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'-i münirde karye-i mezkûre ahâlisinden derûn-i arzûhalde mezkûrû'l-ism bâ'isü'l-i'lâm el-Hac Hüseyin ibn-i el-Hac Mustafa muvâcehesinde târihinden yirmi beş sene mukaddem 'asâkir-i şâhanede olduğum halde karye-i mezbûrede vâk'î bir taraftan Yusuf Beşe oğlu Yusuf yayla menzili ve bir taraftan el-Hac Osman Efendi yayla menzili ve bir taraftan Karacasulu el-Hac Ahmed yayla menzili ve taraf-ı râbi' târik-i âm ile mahdûd bir kıt'a yayla menziline tarih-i mezkûrde karye-i mezbûre ahâlisinden ol vakt ber-hayât olan Salih Efendi nâm kimesne sekiz bin guruş kıymetli yayla menzili mezkûru bin altı yüz guruş semen-i medfû' ve makbûza mezbûr el-Hac Hüseyine fuzulî olarak semeni fahiş ile bey' idüp ol dahi ber-vech-i muharrer iştira ve temellük etmekle tarih-i mezkûrdan bu ana kadar fuzûli ve bigayri-hak zabt vaz'-ı yed ider olmağla sû'âl olunub yayla menzili mezkûrunda keff-i yed ve bana teslime

mezbûr el-Hac Hüseyine tenbih olunmak muradıdır deyû tesaddî eylediğim da‘vamdan bâ-tavassut müslihîn mezbûr el-Hac Hüseyin ile bi’t-tav‘ ve’l-rıza üç yüz elli guruş bedel medfû‘ ve makbûza ba‘de’l-sulh ve’l-kabûl yayla menzîl mezkûr müde‘âma vesâ‘ire hukuk u şer‘iyye müte‘allika amme-i deâ‘vi ve kâffe-i metâlebâtından mezbûr el-Hac Hüseyin vâz‘u’l-yed olduğu yayla menzîl-i mezkûr bedelinden dolayı zimmetini ibrâ-i amm-ı sahîh-i şer‘-i ile ibrâ u iskât eyledikde ol dahî bana def‘ ve teslîm eylediği bedel-i sulh olan meblağ-ı mezkûr üç yüz elli guruş mütâlebesine vesâ‘ir hukuku şer‘iyyeye müte‘allik benim zimmetimi ibrâ-i amme-i sahîh-i şer‘-i ile ibrâ u iskât ve tarafından her birimiz dahî âhirin ibrâsını kabul edüb bu vechle kat‘-i nizâ‘ eyledik deyu mukarrir-ı mezbûr Osmanı cem‘î takrîrinden-ı mezbûr el-Hac Hüseyin tasdîk ve tahkîk eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr-u âlilerine i‘lâm olundu tahriren fi’l-yevmi tasî‘a min şehr-i Ramazanü’l-mübârek li-sene isnâ ve tis‘în mi’eteyn ve elf

#### **Hüküm 5 (6 olmalı)<sup>254</sup>**

Bağbaşı Karyesi ahâlisinden bundan akdem hicaz-ı mağfîret-tirazda vefât iden el-Hac Süleyman bin el-Hac Hasan’ın anası Fatıma’ya verilen mu‘ârazada men‘-i hükm hâvi i‘lâm sûretidir (k.ş 2)

#### **Ma‘rûz Dâ‘î-i Kemineleridir Ki,**

Medine-i Denizli kurâlarından Bağbaşı Karyesi ahâlisinden olub bundan bir sene mukaddem Hicâz -ı mağfîrat-tirâzda vefât eden el-Hac Süleyman bin el-Hac Hasan bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ümmügülsüm bint-i Hasan Ali ile anası Fatıma bint-i Mustafa ve sulbî sağır oğlu Hasan ve sulbiyye-i sağire kızları Havva ve Zeynebeye münhâsıra olduğu bi’l-ihbâr sağırûn-ı mezbûrun için kibel-i şer‘iden vasî nasb u ta‘yîn lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra olunan Değirmenönü mahallesi ahâlisinden mahzâr Hüseyin Ağa ibn-i el-Hac Mehmed nâm kimesne kazâ-i mezkûre mahkemesiden ma‘kûd meclis-i şer‘i münirde verese-i mezbûrûndan zikri âtî ağnâm ile bir re‘s hayvânı vâzı‘atü’l-yed olduğu bi’l-beyyînü’l-âdîl vech-i şer‘i sâ‘bit olan ma‘rifetü’z-zât ba‘isetü’l-i‘lâm ümm-i mezbûre Fatma Hâtûn muvâcehesinde mezbûr Fatıma Hâtûnun sadrî oğlu mûrisleri olub tarih-i mezkûrda vefât eden müteveffâ-yı mezbûrun doksan sekiz adet keçi ve bir re‘s merkeb malı olub defteri kassâmında hâriç kalmış olmağla defter-i mezkûre idhâlen

<sup>254</sup> Defterin orijinalinde 5. Hüküm iki kere yazılmış olup tarafımızdan bu tür hükümler yeniden sıralanmıştır.

beyne'l-verese-i bi'l-farizât-i şer'iyye tevzî u taksim olunmak iktizâ eder iken-ı mezbûre Fatıma kendi malı olmak zumuyla fuzûli ve bi-gayri hak zabt vaz'atü'l-yed ider olmağla sû'âl olunub süds hisse-i şayî'asıyla bâki hisse-i şayî'a keyf-ü yed ve bana teslîm ümm-i mezbûre Fatıma Hâtûna tenbîh olunmak bi'l-vesâya muradıdır deyû da'va ettikde ol dahî cevabında zikr olunan doksan sekiz adet keçi ile bir re's merkeb vâzî'atü'l-yed olduğunu tav'an ikrâr ve itirâf idüp lakin bundan on altı sene mukaddem kezalik hicaz-ı mağfîret-tırazda vefât iden zevcim mûrisem ve müteveffâ-yı mezbûrun babası mezbûr el-Hac Hasan bin Abdullah ile iki sene mürûrunda ya'ni tarih-i mezkûrdan on dört sene mukaddem babam mevrûsem müteveffâ-yı mezbûr Mustafa bin Abdurrahmandan sonra kezalik iki sene mürûrunda ya'ni tarihîden on iki sene mukaddem anam ve mevrûse müteveffîye Kezban bint-i Osman nâm müteveffîyûn-ı mezbûrûndan mevrûs hisse-i irsiye-i şay'ana isâbet iden mecm'û kırk adet keçi olub tarih-i mezkûrundan bu ana kadar doksan sekize bâliğ olmağla mezkûr keçiler ile bir re's merkeb bi'l-verâse malım olub bi-hak zabt ve vaz'-ı yed iderim deyu def' ü ref' meşrûhunu evvelâ ba-varaka-i mestûre karye-i mezbûre İmamı Ali Efendi ibn-i Abdu'l-fettâh ve ihtiyâr 'azâsından Kanadoğlu Mehmed bin Osman bin Hasan ve İsmâil oğlu İsmâil Çavuş bin Mehmed bin İsmâil ve Zeytun Karyesi İmamı Kızıroğlu Hâfız Mustafa bin Abdurrahman ve muhtârı el-Hac Mehmed bin Velû'd-din ve ihtiyâr 'azâsından Köse Ali oğlu Süleyman bin Mehmed nâm kimesnelerde sırran ba'de mezbûrûn ile ma'lûmü'l-esâmi kesândan alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbûlü's-şehâde iddükleri ihbâr olunan salifü'z-zikr Bağbaşı Karyesi muhtâr-ı el-Hac Hüseyin bin el-Hac Mehmed bin Ali anifü'z-zikr Zeytûn Karyesi ahâlisinden Çıbıkcı oğlu Himmet bin Velû'd-dîn bin Hasan nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer'i ve ber-vech-i tahsîl isbât etmekle mûcebince müdde'î vasî-yi mezbûr Hüseyin Ağa de'âvi mezkûresiyle ümm-i mezbûre Fatıma Hâtûna bî-vechi şeri' mu'arazadan men' olduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr u âlilerine i'lâm olduğu tahrîren fi'l-yevmil hâmis ve'l-ısrîn min Şevvâli'l-mükerrem li-sene isnâ ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 6 (7)**

Bağbaşı Karyesinden Hicaz mağfîret-tırazda vefât eden el-Hac Süleyman'ın mu'ahharan zuhûr eden defter-i kassâmın zeyline rabt olunan kassâm sûretidir (k.ş 3)

Hâric-i defter-i kassâm mû'ahharan zuhûr edip müteveffâ-yı mezbûrun derûn kassâmında isimleri muharrer verese-i menkûha-i metrûkesi Ümmügülsüm bint-i Hasan Ali ile anası Fatıma bint-i Mustafa ve sulbî sağır oğlu Hasan ve sulbîye-i sağıre kızları Havva ve Zeynebe'ye münhasıra olduğu lede'sşer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırûn-ı mezbûrûnun yine kıbel-i şer'iden mansûbe vâsileri min kabl ebceddeleri mezbûre Fatıma bi'l-asâle ve bi'l-vesâya ve mukaddemâ üzerine hasbî nâzır nasb u ta'yîn olunan mezbûr el-Hac Abdullah bin Halil nâm kimesne nezâret-i mezkûreden istifâ etmekle ancak vasî-yi mezbûre üzerine hasbî nâzır nasb u ta'yîn mezbûr el-Hac Hüseyin bin el-Hac Mehmed nâm kimesne bi-nazara ve zevce-i mezbûre bi'l-asâle talep ve ma'rifet-i şer'î ile tahrir ve beyne'l-verese bi'l-farizati'sşer'îye tevzî' u taksîm olunan iki kesân zimmetlerde tebeyyün eden nükûdu mevcûde ve bir re's merkeb behâsında olub ber-vech âtî zıkr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmi'l-hâmis ve ısrîn min Şevvâli'l-mükerrem li-sene isnâ ve tis'în mi'eteyn ve elf

Bâ-sened-i mezbûr el-Hac Abdullah zimmetinde olub ahz u kabz olunan 2080 Lira-i Osmanî/ 20/ fiyat 104	Kezalik bâ-sened Soğancızâde mukayyîd Mustafa Efendi zimmetinde olup ahz u kabz olunan 2080 Lira-i Osmanî/ 20/ fiyat 104
---	--

Yekûn tereke

4410-0117,10=4292,30	Sahu'l-bâki	et-taksîm	Resm-i kısmet	Kaydiye defter
----------------------	-------------	-----------	---------------	----------------

Kesr-i Bâki Para 1

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i Ümm-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Ümmügülsüm	Fatıma	Hasan	Havva	Zeyneb
536 23 akçe	715 17akçe	1520 14 akçe	760 7 akçe	760 7 akçe

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre ile ümm-i mezbûre derûn-i kassâmında muharrer hisseleriyle ber-vech-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz ve istifâ'î hak eyleyüb sağır-i mezbûrûnun kezalik derûn kassâmında muharrer hisseleriyle ber-vech balâ cem'an hisse-i irsiye-i musîbeleri olan sekiz bin yüz elli

dört guruş otuz iki paraya li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü Hâfız Ali Efendi ma'rifetiyle vasî-yi mezbûreye teslim kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### **Hüküm 7 (8)**

Honaz Nâhiyesi ahâlisinden Şeyh Ömer Efendiye verilen mu'arazadan men'-i hüküm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 4)

### **Marûz-ı Dâ'î-i Keminelidir Ki,**

Medine-i Denizli'ye tâbi' Honaz Nâhiyesi sakinelerinden ve o zâtları ta'rîf-i şer'î ile ma'rifetân sâhibe-i 'arzuhal Emine ğâ'ibte ani'l-meclis kız karındaşı Emire Aîşe bintân-i Mehmed nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet meclisi konağında da'vaya mahsûs odada hâlâ ma'a Denizli ve Menteşe sancağı evkâf-ı muhâsebesici es-seyyid Mehmed Efendi hâzır olduğu halde ma'kûd meclis-i şer'î münirde zikr-i âtî tarlaları vaz'-ı yed bi'l-beyyinâti'l-âdil âli vech-i şer'-i sâbit olan derûn-i arzûhalde mezkûrû'l-ism bâ'isü'l-i'lâm nâhiye-i mezkûre ahâlisinden li-ebeveyn er-karıdanş Şeyh Ömer Efendi ibn-i i'l-mezbûr Mehmed muvâcesinde sâlifü'z-zikr Honaz Nâhiyesinde kâ'in Yalincık Dede tekyesi zâviyeliğine mahsûs nâhiye-i mezkûrede Değirmenönü civârında vâki' bir taraftan Kavaloğulları Mehmet ve İsmâil tarlaları ve bir taraftan Berberoğlu Mustafa tarlası ve bir taraftan harîk ve taraf-ı râbi' tarik-i hâs ile mahdûd on dönüm bir kıt'a tarla ve bir taraftan Adülkâdiroğlu Halil İbrâhim tarlası ve bir taraftan Kavranoğlu Mehmed tarlası ve bir taraftan zikr-i âtî tarla ve bir taraftan Koca Halil oğlu Mustafa kızları Ümmügülsüm ve Aîşe ile müşâ'an mutasarrıf oldukları tarla ile mahdûd on altı dönüm bir kıt'a tarla ve bir taraftan Hacı İbrâhim oğlu Halil tarlası ve bir taraftan Sabuncu oğlu Dimitri tarlası ve bir taraftan harîk ve bir taraftan anfü'z-zikr tarla ile mahdûd on üç dönüm bir kıt'a tarla ve bir taraftan mezbûr Kavranoğlu Mehmet kızları Fatma ve Aîşe ile müşâ' mutasarrıf oldukları tarla ve bir taraftan merkûm Sabuncu oğlu Dimitri tarlası ve bir taraftan mezbûr Hacı İbrâhim oğlu Halil tarlası ve bir taraftan harîk ve tarîk-i hâs ile mahdûd birbirine muttasıl tahminen on bir dönüm bir kıt'a tarla cem'an elli dönüm dört kıt'a tarlay-ı mahdûd-ı mezkûrun yeri arazi mirîyede olup işâr-ı şerîyyesi zâviye-i mezkûreye mahsûs olmağla babam ve murisimiz müteveffâ-yı mezbûr Mehmed bin Ömer hali hayatında dahîl havza-i tasarrufu olup ba'de vefâta benimle karındaşım mezbûrân Şeyh Ömer ve Emire Aîşe'ye asâleten âdiyen intikâl itmek iktizâ ider iken karındaşım mezbûr Şeyh Ömer tarla-i mahdûd mezkûr zâviye-i mezkûreye mahsûs

arazi mevkûfdan olmak zımmiyla fuzuli ve bi-gayri hak müstekillen zabt ve vaz'-ı yed ve tasarrûf ider olmağla sû'âl olunub tarlayı mahdûd-ı mezkûrun üç hisse i'tibâr ile iki hisse şâyî'alarımızdan keff-i yed parayı hâzır-ı mûma-ileyh benimle ile ğâ'ibte ani'l-meclis kız karındaşım mezbûre Emire Aişe'ye teslîme merkûm tebeyyün olunmak muradımdır deyu da'va ettikde ol dahî cevabında tarlayı mahdûd mezkûr zîrde tarih-i mezkûrundan evvel babam ve murisimiz müteveffâ-yı mezbûr Mehmed bin Ömer hâli hayatında vefâtında sonra sekiz sene mukaddem dâhil havza-i tasarrûf olup ve el-yevm müstakillen vaz'-ı yedi ve dâhil havza-i tasarrûf olduğunu tav'an ikrâr ve ve itiraf edüp lakin babam ve mevrûsemiz müteveffâ-yı mezbûr vefâtında sekiz sene mukaddem hal-i hayatında tarlayı mahdûd mezkûr bana kasr-ı yed idüp tarihi mezkûrundan bu ana kadar on sekiz sene müddet bi'l-niza' mutasarrıf olup yedimde bir kıt'a defter-i hakani ile evkâf-ı hümayûn celilesine mahsûs bir kıt'a berât-ı şerîf-i âlişân mücebince zâviye-i mezkûre evlâdı ekberine tevcih olunmuş olmağla ancak vaz'-ı yed ve tasarruf iderum deyû def itmekle müdde'îye-i mezbûrenin on sene bi'l-niza'-ı mutasarrıf olduğu takrîr-i meşrûhası üzere arazi kanunâmenin seksen birinci bendine nazaran mesmû' şâyî'an ve iltifât olunmayub müdde'îye-i mezbûre de'âvi-i mezkûresiyle karındaşı mezbûre Şeyh Ömer Efendiye bî-vech-i şer'î mu'arazadan men' olunduğu ya'ni tescîl ve bi'l-iltimas huzûru âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi's-sâmin aşer min Ramazanü'l-mübârek li-sene isnâ ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 8 (9)**

Altıntop Mahallesinde sâkine müteveffîye Emire Aişe'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 5)

Medine-i Denizli mahallâtından Altıntop Mahallesi sâkinelerinden olup bundan akdem vefât iden Emire Aişe bint-i el-Hac Ömer bin Abdullah'ın verâseti zevc metrûk-i el-Hac Hüseyin bin el-Hac Osman ile anası Fatıma bint-i diğeri el-Hac Hüseyin ve sadrî sağır oğlu sekiz yaşında Mehmed Emin ve Huriye kebire kızı Nesime ve Huriye sağire kızları on yaşında Aişe ve beş yaşında Emine'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr lede's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffîye-i mezbûrenin tenfiz vesâyâ-ı mu'ayenesiyle sağırûn-ı mezbûrunun tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûb vasîleri babaları mezbûr el-Hac Hüseyin bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ve ümm-i mezbûre ile bint-i mezbûra bi'l-asâle talep ve



ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve bi'l-müzâyede semen misülleri ile bey' olunub beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan müteveffîye-i mezbûrenin terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâdî aşer min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene isnâ tis'in mi'eteyn ve elf

Simkâri mor kâdîfe hırka 1/ 600 guruş, incü miskâl 5/ fiyat 130/ 605 guruş, frenk sevâyî entarî 1/ 300, harîr trablîs kuşak 1/ 200, müsta'mel altıparmak şettari entari 1/ 110, Halep sevâyî içlik 1/ 130, harîr gömlek 1/ 120, telli hamus futası 1/ 150, müsta'mel yeşil salebent 1/ 100 guruş, abâni üslük 2/ 120 guruş, telli kenar diğer üslük 1/ 50 guruş, müsta'mel şekek hırka 1/ 60 guruş, kutnî zıbın 1/ 60, çitâri kuşak sabı gömlek işi 1/ 60 guruş, diğer müsta'mel harîr kuşak 1/ 50 guruş, yanışlı gömlek 1/ 40, harîr ebru 1/ 35 guruş, müsta'mel saçlık 1/ 30 guruş, müsta'mel acem şalı 1/ 60 guruş, müsta'mel çitâri işlik 1/ 30 guruş, diğer Habep çitâri işlik 1/ 20 guruş, müsta'mel harîr gömlek 1/ 60 guruş, kebir ayna 1/ 70 guruş, altun kaplama gümüş bilezik çift 1/ 80 guruş, yanışlı peşkir 1, beyaz havlı 1/ 60 guruş, çorap çift 1/ 60 guruş, kadıköy gömlek işi 1/ 15 guruş, köhne elbise parça 11/ 160 guruş, müsta'mel kutnî döşek 17/ yorgan 1/ yastık 1/ 150, müsta'mel kilim 1/ 80, yeşil sandık 1/ 50, askı başlığı 1/ 30, gümüş çangel 4/ 10 guruş, boğaz dizisi yalduz altını 30/ fiyat 55/ 1925 guruş, aneni (?) altını çarklı rub'îye 59/ fiyat 10/ 590, askı ayağı mahmudiye nısfî 13/ fiyat 35/ 455, eski yirmilik 12/ fiyat 23/ 276, fındık rub'îyesi 27/ fiyat 9/ 236 guruş, dörtlü karesi altını 17/ 208 guruş, tûra altını iki yeni yirmilik rub'îye 147/ fiyat 5, 15, İstanbul rub'îyesi 127/ fiyat 7/ 74, adliye altını 1/ 18 guruş, ashabı keyf yazılı altun 1/ 35, maşallah yazılı altun 1/ 10, Zevc-i mezbûr el-Hac Hüseyin zimmetinden mehr-i müeccel alacağı olub ahz u kabz olunan

Cem'an yekûn tereke 8184, Minhe'l-ihracât

Vasîyet-i müsbît iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemin ve nuzûrat-ı sa'iresine bi-şehâdet-i Fenarcı oğulları Ali ve el-Hac Mehmed Şaban el-Hac Osman bin diğer Ali ile sâbit ve hükm olunan 800	Vasîyet-i müsbît Mollabağ Mahallesinde vâki' Cami'-i şerîfin mumiye ve yağına bi-şehâdet-i mezbûran ile sâbit ve hükm olunan 300	Vasîyet-i müsbît Delikliçnar Mahallesinde vâki' döşemeye kezalik bi-şehâdet-i mezbûrân ile sâbit ve hükm olunan 300
--	--	---

Vasîyet-i müsbit mezkûre Delikliçinarda mescid-i şerîf ittisâlinde vâki' musluk hayrâtına kezalik bi-şehâdet-i mezbûrân ile sâbit ve hükm olunan 200	Vasîyet-i müsbit Altıntop Mahallesinde vâki' mescid-i şer'îf İmamı na kezalik bi- şehâdet-i mezbûrân ile sâbit ve hükm olunan 200	Vasîyeti müsbit Değirmânönü Mahallesinde Hüseyin Efendi oğlu Cami'-i şerîf kurbûden vâki' Çatal Çeşmeye kezalik bi-şehâdet-i mezbûran ile sâbit ve hükm oluna 200
Dellâliye-i eşyâ-i mübeyyi'a 78		

Yekûnü'l-ihracât 2078, Sahnü'l-Bâki

6106-0166 20=5939 20 et-taksîm beyne'l-verese	Resm-i kısmet	Kaydiye-i defter	Varka-i behâ
--	---------------	------------------	--------------

Kesr-i Bâki Para 4

Hisse-i zevc- ı mezbûr	Hisse-i Ümm-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağir- i mezbûre
El-Hac Hüseyin 1484 35 akçe	Fatma 989 36 akçe	Mehmed Emin 1385 34 akçe	Nesime 692 37 akçe	Aişe 692 37 akçe	Emine 692 37 akçe

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan zevc-i mezbûr el-Hac Hüseyin ile ümm-i mezbûre Fatıma ve bint-i mezbûrânesmimenin ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i mûsibelerin tamâmen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyleyüb sağir-i mezbûrûnun hisse-i irsiye-i mûsibeleri olan cem'an ber-vech-i balâ yalnız iki bin yedi yüz yetmiş bir guruş yirmi sekiz parayla li-eclü'l-istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdiri Hâfız Ali Efendi ma'rifetiyle vasî-yi mezbûr el-Hac Hüseyine teslim kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 9 (10)

Honaz Nâhiyesinden müteveffa Tacî Uzun oğlu Ahmed Ağanın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 6)

Medine-i Denizli'ye muzâf Honaz Nâhiyesi mahallâtından Aşağı Mahallesi ahâlisinden olub doksan iki senesi Ramazanü'l-mübârekenin yirminci günü vefât

eden Tacî Uzunođlu Ahmed Ađa ibn-i Hüseyn bin Mehmed'in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Kâmile Hanım ibnet-i Hüseyn ile sulbî sađir ođlu Hasan ve sulbiyye-i sađire kızı Havva'ya münhasıra olduđu bi'l-ihbâr lede's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sađirân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûbe ve vasîleri anaları zevce-i mezbûre Kâmile Hâtûn bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ve müteveffâ-yı mezbûrun vesâyâ-ı mu'ayenesine tenfiz vasî-yi muhtârı li-ebeveyn er karındaşı Ömer Ađa ibn-i el-mezbûr Hasan Ađa bi'l-vesâyâ talep ve ma'rifetleri

ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve bi'l-müzâyade semen-i misilleriyle ile bey' olunub beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzi' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min şehr-i Şevvâli'l-mükerrrem li-sene isnâ ve tis'în mi'eteyn ve elf

Kelâm-ı kadîm, ücret-i kalemiye 1/ 300, gümüş kâblı bir yol sâ'at 1/ 240 guruş, gümüş bilezikli tüfenk 1/ 120, kara takım tabanca 1/ 80 guruş, müsta'mel çuhâ şalvar 1/ 80, müsta'mel çuhâ abdestlik 1/ 80, acem şalı 1/ 48, köhne çitâri entari 1/ 32, çitâri işlik 1/ 48, müsta'mel çuhâ libace 2/ 56, müsta'mel kışlak 1/ 24, sahan 6/ 80, nuhâs tencere 1/ 80, diđer ühâs tencere 3/ 100, kazgân 1/ 50 guruş, kadayıf tepsisi 1/ 48, eldiđanı 2/ 48, leđen ma'a ibrik 2/ 48, sađir sini 1/ 30 guruş, kahve takımı 1/ 56, köhne sanduk 1/ 20, diđer müsta'mel ceyiz sandıđı sađir 1/ 40, sađir mecre (?), minder 2/ yasdık 2/ 95, muhlic şilte 2/ 48, yorgan 4/ 130, diđer basma yasdık 2/ 32 guruş, müsta'mel kilim 5/ 140, siyâh çul 1/ 40 guruş, halı seccâde 1/ 80, müsta'mel kilim seccâde 1/ 15 guruş, gümüş kaplama kılınç 1/ 50 guruş, hisse-i şâyi'ası, esb 1, karâk 1, tay 1, ibriş 1, beş sehm itibâriyle iki sehm hisse-i şâyi'ası mezkûr hayvanatdan 520 guruş, camus ma'a bukak re's 2/ 160 hissesi, inek re's 2/ 200 hissesi, aynak 2/ 600 hisese, merkeb re's 4/ 200 hissesi, ester re's 3/ 280 hissesi, öküz çift 3/ 360 hissesi, zenci gulamı re's 1/ 400 hisse, zenci mülk cariye 1/ 320 guruş hissesi, anbar göz 3/ 120, hıntâ dolu 200, hissesi dolu 160/ fiyat 8, ulaf şa'îr 24/ fiyat 5/ 120, şa'îr dolu 160/ fiyat 5/ 800, siyam dolu 52/ fiyat 14/ 728, harar çuvâl çift 2/ 56, bulgur dolu 4/ 40, köhne eđer heybesi 1/ 12, köhne elbise parça 4/ 24 guruş, âdi kebir bıcaık 1/ 20, müsta'mel hırba 1/ 8, doksan senesi penbe hâsılâtından bâki hissesi fiyat 1/ kıymet 300/ 525, samandan hissesi yük 75/ fiyat 4/ 300 öküz sakt re's 2/ 40 hissesi, Hacı Kara ođlu Hacı Osman ile müşterek penbenden hissesi kıymet 80/ fiyat

1,30/ 140, Urubcu oğlu Halil ile müşterek penbeden 120/ fiyat 1,30/ 210, Eyübcenin Mehmed ile müşterek penbeden hissesi kıymet 200/ fiyat 1,30/ 350, Musaca ile müşterek penbeden kıymet 10/ fiyat 1/ 17, Molla Süleymanla müşterek penbeden hissesi kıymet 50/ fiyat 1,30/ 87, Durmuş Ali ile müşterek penbeden hissesi olan 30/ fiyat 1,30/ 52, Mehmed Kâhya ile müşterek penbeden hissesi kıymet 120/ fiyat 1,30/ 210, ... (?) ile müşterek bağçe karından hissesi dolu fiyat 4/ 30, Molla Süleymanla müşterek kârından hissesi fiyat 4/ 10/ 40, Eyübün Mehmed Kahyâ ile müşterek kârından hissesi dolu 4/ 80, Hacı Ali oğlu ile müşterek kârından hissesi dolu 10/ fiyat 4/ 40, Kepekci Mustafa ile müşterek kârından fiyat 4/ 3/ 12, Musacan ile müşterek kârından hissesi fiyat 4/ 6/ 24, Durmuş Ali ile müşterek kârından dolu fiyat 4/ 15/ 60, Mehmed Kahyâ ile müşterek kârından dolu fiyat 4/ 12/ 48, Mukoğlu Mehmed ile müşterek kârından dolu fiyat 4/ 20/ 80, Habib ile müşterek kârından hissesi dolu 15/ fiyat 4/ 60, Evlekte kendi zirâ'atleri olan kârından hissesi dolu 28/ fiyat 4/ 112, Hacı Süleyman ile müşterek kârından hissesi dolu 24/ fiyat 4/ 96, Kacıroğlu Ahmed ile müşterek kârından hissesi dolu 6/ fiyat 4/ 24, Beşe'nin Ali ile müşterek kârından hissesi dolu 12/ 4 fiyat/ 48, Kara Halil ile müşterek kârından hissesi dolu 8/ fiyat 4/ 32, Kır Ali'nin oğlu Ahmed ile müşterek kârından hissesi dolu 5/ 20, Akkuşoğlu Ahmed Efendi ile müşterek ve duhândan hissesi kıymet 15/ fiyat 4/ 60, Gömüloğlu Halil İbrâhim ile müşterek ve duhandan hissesi kıymet 30/ fiyat 3/ 90, Fakı oğlu Mehmed ile müşterek ve duhândan hissesi kıymet 12/ fiyat 3/ 36 guruş, Bodur İbrâhim ile müşterek ve duhândan hissesi kıymet 13/ fiyat 3/ 39 guruş, Hacı Karanın Nurî ile müşterek duhândan hissesi kıymet 10/ fiyat 3/ 30, Türkmenoğlu Osman ile müşterek ve duhândan hissesi kıymet 6/ fiyat 3/ 18, Sağır Eyüboğlu Ahmed Çavuş ile müşterek ve duhândan hissesi kıymet 15/ fiyat 4/ 60, Koyundan hissesi re's 22/ 1140, Hırdevât menzilden hissesi 80 guruş, Nâhiye-i mezkûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil i'tibârıyla iki sehm hisse-i şâyi'ası olub şark tarafında bulunan mülk menzil verese-i mezbûrun üzerlerinde müşâ'-i kalmağla semeni 3000, Garb tarafından Ömer Ağa hissesinde bulunan âhurdan hisse-i şâyi'asını mezbûr Ömer Ağaya bi'l-müzâyede semen misilli bey' olunub ahz u kabz olunan semenî 240 guruş, Ma'lûmü'l-esâmi kesândan müşterek olan zimemâtdan hissesi olub bâ-kabûl verese 3442 guruş, Kezalik Nâhiye-i mezkûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb selâmlık dâ'iresi ma'a âhûr beş sehm itibâr

ile iki sehm hisse-i şâyi'anımı olub verese-i mezbûrun üzerlerinde müşâ' kalmağla semen 1600 guruş, nâhiye-i mezkûr civarıdan çeltik harîki altında ka'in kiraz bağçesiden iki dönüm bir evlek hisse-i şâyi'ası olub verese-i mezbûrun üzerlerinde müşâ' kalmağla semen 800, Nâhiye-i mezkûreye tâbi' kızıl yer altında kâ'in dört bâb çift Kâmile'nin hisse-i şâyi'ası olub verese-i mezbûrun üzerlerinde müşâ'i kalmağla semenî 240, Nâhiye-i mezkûre civarıdan kâ'in eylemeli tarlada olan yüz on adet yaz armud eşcârından kırk dört mülk eşcârı müsmire ve kezalik verese-i mezbûrun üzerlerinden müşâ' kalmağla semen 800, Nâhiye-i mezkûre civârında Bozyer nâm mahalde altmış üç aded mülk güz armudu eşcârından yirmi altı aded eşcâr-ı müsmireyi kezalik verese-i mezbûrun üzerlerinde müşâ'en kalmağla semen 640, Nâhiye-i mezkûre civarıdan Dede Pınar nâm mahallede kâ'in yoncalıkda bulunan on dört aded yaz armudu eşcârından altı aded eşcâr-ı müsmire kezalik verese-i mezbûrun üzerlerinde müşâ'en kalmağla semen 160

Cem'an yekûn tereke 24421 20 akçe,

Minhe'l-ihracat

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresiden vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Hacı Çakırzâde el-Hac Mehmed Ağa ibn-i el-Hac bin el-Hac İbrâhim ve el-Hac Hasan Efendi ibn-i Osman bin Halil ile sâbit ve hükm olunan 1000	Deyn-i mehr-i müsbit zevce-i mezbûre Kâmile Hanıma bi-şehâdet-i el-Hac Hasan Efendi İbni Osman bin Halil bi-şehâdet-i ve Yusuf Efendi bin Mustafa bin el-Hac Mustafa ile sâbit ve zirde mikdar-ı ma'lûm meblağ lede't-tenzîl hükm olunan	Vasîyet-i müsbit nâhiye-i mezkûrede vâki' kabristân ta'mir ve termimine şehâdet-i mezbûrân el-Hac Mehmed Ağa ibn-i el-Hac Hasan diğer el-Hac Hasan diğer el-Hac Hasan Efendi ibn-i Osman ile sâbit ve hükm olunan 2000 guruş
Dellâliye-i eşyâ-i mübeyyi'a 240 guruş	333-033=300 fedâ'en lilyemîn terk olunan	

Minhe'l-ihracat 3540 guruş,

Sahhü'l-Bâki

19781-00534=19247 Et-taksîm beyne'l-verese	Resm-i kısmet 494 guruş	Kaydiye-i defter 30 guruş	Varak behâ 10 guruş
---	----------------------------	------------------------------	------------------------

cem'an Kesr-i Bâki Para 4

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i binte sağır-i mezbûre
Kâmile Hanım 1524 35 menkûlatdan+ 0881 kâffe-i 'akârâtdan=2405 35	Hasan 7116 kezâ+ 4111 12 kezâ=11227 14	Havva 3558 Kezâ+ 2055 26 kezâ=5613 27

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre ber-mûceb-i balâ menkûlât-ı esmânın ve 'akârâtdan hisse-i irsiye-i musîbesini tamamen ahz u kabz ve istîfâ-i hak eylediği misilli kezalik sağırân-ı mezbûrânın menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîlebeleri olan cem'an ber-vech-i balâ iki yüz on bin altı yüz altmış dört guruş üç paralı li-ecli'l-istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü fütüvetlü Hâfız Ali Efendi ma'rifetiyle vasî-yi mezbûre yedine teslîm kılındığı işbu mahalle şerh verildi

#### **Hüküm 10 (11)**

Yorganbattı Mahallesinde müteveffa Hacı Abdullah kızı Aişe bint-i Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 7)

Medine-i Denizli mahallâtından Yorganbattı Mahallesi sâkinelerinden olub bundan akdem vefât iden Aişe bint-i Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevc-i metrûkî el-Hac Mustafa bin Ali ile anası Ümmügülsüm bint-i Halil ve sadrîye sağır oğulları on iki yaşında Mehmed Ali ve üç yaşında Ahmed ve bir yaşında Ahmed Tahir ve sadrîyye sağıre kızları yedi yaşında diğere Ümmügülsüm beş yaşında Emine'ye münhasıra olunduğu bi'l-ihbâr lede's-şer'i'l-enver zâhir ve mutahakkık oldukdan sonra müteveffîye-i mezbûrenin tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesiyle sağırûn-ı mezbûrun vakt-ı rüşüd sedâtlarına değin tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûb vasîleri babalarına mezbûr el-Hac Mustafa bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ve ümm-i mezbûre bi'l-âsale talep ve ma'rifet-i şer'i ile tahrîr ve bi'l-müzâyede semen-i misilleriyle bey' olunub beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzi' ü taksîm olunan tereke-i müteveffîye-i mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi't-tâsi'a ve'l-aşer min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene isnâ ve tis'in mi'eteyn ve elf

Mahrûsiye altını aded fiyat 17/ 33/ 561, yeni yirmilik fiyat 20/ 16/ 320, çifte gazî fiyat 5/ 55/ 275, mahmudiye altını 1/ 80, İslâmbol nısfî fiyat 14/ 16/ 224, yâldız 1/ 55 guruş, hurşidiye fiyat 28/ 3/ 84, eski gazî nısfî fiyat 11,5/ 2/ 23, diğere çift gazî 1/ 55,

mahmûdiye rub'îye 1/ 17, İslâmbol rub'îye fiyat 7/ 21/ 147, fındık rub'îyyesi fiyat 9/ 19/ 171, çarklı rub'îye 4/ 40, âdî sim askı 4/ 40 guruş, sim çift 1/ 40, sim tas 1/ 40, sırma tepelik ma'a püskül 2/ 150, miskâl 21/ 150, müsta'mel altıparmak çitâri entari 1/ 70, diğêr müsta'mel çitâri entari 1/ 80, müsta'mel sevâyî entari 1/ 120, müsta'mel kilim 1/ 70, altıparmak çitâri gömlek işi 4/ 120, ipekli gömlek 1/ 160, köhne ipekli gömlek 1/ 30, simkâri yeşil kâdîfe sarık 1/ 500, müsta'mel kırmızı ferace 1/ 100, bahri kutnî zıbın 1/ 50, diğêr mekkevi alaca zıbın 1/ 30 guruş, ipek çitâri zıbın 1/ 20, müsta'mel âbânî üslük 1/ 50, trablîs kuşak 1/ 50, müsta'mel futa 1/ 30 guruş, ebru 1/ 15, yanışlı gömlek 1/ 20, mekkivi gömlek işi 1/ 40, müsta'mel Hint kûtnî içlik 1/ 25, ipek alaca entari 1/ 30, sim hamâyılı 1/ 25, âdî kurâk gömlek 2/ 30, altıparmak çitâri bohça 1/ 20, âdî ayna 1/ 12, Fansız sâ'at 1/ 150 guruş, halı seccâde 1/ 75, Kelâm-ı kadîm 1/ ücreti kalemiye 100, Dela'ilü'l-hayrât 1/ 60, yün memlû döşek 1/ yasdık 1/ yorgan 1/ 150, müsta'mel yeşil sandık 2/ 90, nuhâs minkal 1/ 50 guruş, timur reçme 1/ 30, esb hisse-i 1/ 45, nuhâs sini 1/ 120, köhne pekmez leğeni 1/ 120, vasat kazgân 1/ 100, nuhâs kapaklı çanak 1/ 30, İstanbul sahân 1/ 40 guruş, tas, nuhâs tas 2/ 15, nuhâs kapak 1/ 12, kebir kadayıf tepsisi 1/ 40, nuhâs güğüm 1/ 100 guruş, nuhâs yağ dambası 1/ 40, nuhâs sağır kapaklı tencere 2/ 40, diğêr tencere 1/ 25, nuhâs kebir tabak 1/ 25, köhne elbise behâsı takım 1/ 20

Müteveffa-ı mezbûrenin babası müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Ağadan mevrûs zimemi nâsda alacağı olub hal-i hayatında hissesine mahsûben zevc-i mezbûr el-Hac Mustafa ile karındaş el-Hac İsmail Efendi zimmetlerinden olub ahz u kabz olunan 4000 guruş	Zevc-i mezbûr el-Hac Mustafa zimmetinde mehr-i müeccel alacağı olup hissesine mahsûb olan semen 1000 guruş
---	--

Cem'an yekûn tereke 10476 20 akçe, Minhe'l-ihracât

Vasîyet-i müsbit ıskât-ı salât ve kefare-i savm ve yemin nüzûrat vesâ'iresine	Bi-şehâdet el-Hac Hasan bin Hüseyin bin Ahmed ve el-Hac İsmail Efendi ibn-i Ali bin diğêr Ahmed ile sâbit ve hükm olan 800	Dellâliye-i eşyâ-i mübeyyi'a 67
---	--	---------------------------------

Yekûnü'l-ihracat 868 20 akçe,

Sahhü'l-Bâki

9608+0259=9349 et-taksîm beyne'l-verese	Resm-i kısmet 240	Kaydiye-i defter 14	Varaka-i behâ 5
--	----------------------	------------------------	--------------------

Hisse-i zevc-i mezbûr	Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse- i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre
el-Hac Mustafa 2337 10 akçe	Ümmügül süm 1558 06 akçe	Mehmed Ali 1363 16 akçe	Ahmed 1363 16 akçe	Mehme d Tahir 1363 16 akçe	Ümmügü lsüm 681 28 akçe	Emine 681 28 akçe

Verese-i mezbûrûndan zevc-i mezbûr ile ümm-i mezbûre ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyleyüb sağir-i mezbûrûnun hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cemi'an ber-vech-i balâ iki yüz beş bin dört yüz elli üç guruş yirmi dört parayı li-eclü'l-istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü fütüvetlü Hâfız Ali Efendi ma'rifetiyle vasî-yi mezbûr yedine teslim kılındığı ya'ni işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 11 (12)

Sırapapılar Mahallesi ahâlisinden Molla Osman oğlu Osman'a verilen ibrâ hücceti sûretidir (k.ş 8)

Medine-i Denizli mahallâtından Dükkânönü Mahallesiinde sâkîn ve zât-ı ta'rif-i şer'î ile ma'rife Şerîfe ibnet-i Mehmed nâm Hâtûn tarafından zikri âtî ahz u kabz ve lede'l-iktiza sulh u ibrâya vekil sicil-i şer'îye mahalle-i mezkûre ahâlisinden Arabbaşı oğlu İbrâhim bin İbrâhim nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şerîf-i enverde Sırapapılar Mahallesi ahâlisinden zevc-i sâbıkı Osman bin Ali mahzarında takrîr-i kelâm ve ta'bir-i ani'l-merâm idüb mezbûr Osman nâm kimesne bin guruş mehr-i muaccel ve dokuz yüz guruş mehr-i müeccel tesmiyesiyle zevc dâhili olub beyinlerinde hüsn-i mu'âşeretleri olmamağla müvekkile-i mezbûrun baniyen tatlık idüb zimmetine mütekarrir u ma'kud âliye-i mehr-i muaccel olan kırk üç aded 'âdi rub'îye altını üç yüz seksen yedi guruş ve dokuz aded ve gâzi altını iki yüz yedi guruş ve bir sevânî kutnî entari



ve bir altıparmak çitâri içlik ve bir Trablîs kuşak ve bir gümüş keser ve bir döşek ve bir yorgan ve bir yasdık ve bir kilim ve bir âbani ve bir nuhâs tencere ve iki çanak ve dört tabak ve bir eldiğani ve bir su tası ile mehr-i müeccel mezkûr olan dokuz yüz guruş ve balâda mezkûr altın behâsı olarak cem'an beş yüz doksan dört guruş ve nafaka-i iddet ve me'net süknâ-i için iki yüz guruştur ki min-haysü'l-mecmû' bin altı yüz doksan dört guruş mezbûr Osman yedinde bi'l-ve kale ahz u kabz itmemele fi-ma ba'd müvekkile-i mezbûre Şerîfe Hâtûnun zevcim sâbık-ı Osman zimmetinde balâda mezkûr eşya-i mütenevvi ve zikir olunan altunlar ve mehr-i müeccel mezkûr ve nafaka-i iddet ve mau'net' süknâ vesâ'ir hukuk-i zevciyete mûte'allika 'âmme-i de'âviyeden mütevekkil-ı mezbûreye izâfetle mezbûr Osman'ın zimmetini ibrâ-yı âm sahîh-i şer' ile ibrâ olunduğu kezalik hukuk-i zevciyete mûte'allik kâffe-i de'âviyeden mütevekkil-ı mezbûreye teslim eylediği balâda mezkûr eşya-i mütenevvi' ve altun vesâ'ireden müvekkile-i mezbûrenin zimmetini ibrâ u ıskât idüp müvekkile-i mezbûreye izâfetle her birimiz ber-vech-i muharer âherin ibrâsını kabûl eyledik dedikde gibbe't-tasdîki'ş-şer'i mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi'l-erba' ve'l-aşer min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene isnâ ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Deâ'vi mümeyyizlerinden Hâfız Ali Efendi Kaymakzâde el-Hac Mehmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocasâde Hâfız Mehmed Efendi deâ'vi kâtibî diğer Hâfız Mehmed Efendi mahzar Hüseyin Ağa ve gayrihîm hazirîn*

### **Hüküm 12 (13)**

Kayalızâde Ahmed Ağanın Hursilaz Mahallesinde ve Salih Ağa Çiftliğinde ka'in değirmadan olan hisse-i şâyi'alarının vakf tescîl-i şer'-i tevleviyet hüccet sûretidir. (k.ş 9)

El-hamdü'lillâhi rabb'il-âlemîn ve's-saletü ve's-s'alem 'ale seyyidina Muhammedin ve ale ve bihi ecma'în emmâ-ba'd sebab-i tahrîr kitâb ve mûceb tastîr hitâb oldur ki, Medine-i Denizli idâre a'zâsı zevû'l-ihtarâmdan sâhibü'l-hayrat ve'l-hasenât ve ragbü'l-cenett ve'l-müberrâ Kubbelizâde Ahmed Ağa ibn-i el-Hac Mehmed Ağa kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'-i şerîfi'l-enver mahfil-i din-i münif-i ezherde zikri âti vakfına li-ecli't-tescîl ve'l-emr tekmi'l mütevellî nasb u ta'yîn eylediği kazâ-i mezkûr deâ'vi mümeyyizlerinden Hâfız Ali Efendi ibn-i İbrâhim mahzarında ikrâr-ı sahîh-i şer'-i ve itirâf-ı sarfi sahîh-i

mer'î idüb vakfi âti'l-beyânın sudûruna değin yedimde şer'an mülk ve haklarım olub Hursilaz Mahallesinde Konak Cami'-i şerîf kurbüden vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân bir bâb mülk diğerk malın ağızdaki olan bir ocak bir taş değirmadan olan beş sehm itibâr ile iki sehm hisse-i şâyi'amla kazâ-i mezkûreye tâbi' Salih Ağa çifliğindekâ'în ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân kezalik bir bâb iki taş mülk değirmadan olan on sehm itibâriyle bir sehm hisse-i şâyi'amı vakf-ı sahîh-i mü'ebbed ve habs sarîh muhalled eyle vakf ve habs edüp şöyle şard ve te'mîn eyledim ki Değirman mahdûdânı mezkûrândan olan hisse-i şâyi'alarımı icâre-i şer'iyye ile âhere icâr olunub hâsıl olan gallesi senevî şehir-i rabi'ide bir kere mevlûdü şerîf kır'ât olunub ve kır'ât iden zâta kırk guruş ve salâtü selâm viren zâta yirmi guruş ve mevlûdü şerîfe kır'ât olundukda hâzır olan cemâ'at-ı müslîmine it'am-ı ta'm eddirmek üzere icâb iden mühimmâtı için lahm behâsı yetmiş guruş ve pirinç behâsı atmış guruş ve revganı sade behâsı elli guruş ve nan-ı azîz behâsı yetmiş guruş ve şeker behâ atmış guruş ve sa'ir levâzimatına altmış guruş ve aşcı olan zâta yirmi guruş cem'an dört yüz elli guruş harç u sarf olana ve galle-i mezkûrede bâki fazluna kalur ise değirmân mahdûdan-ı mezkûrândan isâbet iden hissemi ba'de'n-ni'amiyyü't-termîm kezalik ne kalur ise üç sehm itibâr olunarak iki sehmi mütevellisine bir sehmi üzerine nâzır olan zâta virilmeye ve vakf-ı mezbûrun tevliyeti ben labis-i libâs hayât oldukça bana ve benim vefâtımdan sonra batnen ba'de batn evlâdımın ve evlâd-ı evlâdımın ve evlâd-ı evlâd zükûrumun ekberi asgarî olan nâzır nasb u ta'yîn oluna ve ba'de'l-inkırâz akrabâmın eslahına ve ba'de inkırâz Algül (?) mahalle-i mezkûre ahâlisinden muhtâr olan kimesneye medine-i mezkûrede hakimi's-şer'î bulunan zâtın emriyle meşrûta ola deyu ta'yîn şurût ve tebyin-i kuyud edüp değirmân mahdûdânı mezkûrândan olan hisse-i şâyi'alarını fâriğ-i ani's-şevagil mütevellî-yi mezbûre teslîm ol dahi ber-vech-i muharrer teslîm ve ahz u kabz idüb emsâli misilli tasrîf eyledi dedikde gibbe't-tasdîk'iş-şer'î vâkîf mûma-ileyh esbeğ 'allahu ni'amehu semt vefâtında cânibi hilâfa âzim olub vakf-ı 'akâr İmâm Azam ve İmâm-ı Efham İmâmı Ebu Hanife el-Kûfi hazretleri katında hisse-i şâyi'a irtibâtında olmağla rücû' meşrû' ve İmâm Muhamed bin Hasan eş-Şeybânî hazretleri katında vâkîf menâfi'-i vakfi nefsi ne şart ile vakf bâtil olduğuna binâ'en vakf-ı mezbûrândan rücû' ve hisse-i şâyi'a-i mezkûreleri ve hisse-i şâyi'a-i mezkûreleri ke'l-evvel ol mülkûme istirdâd iderüm diyecek mütevellî merkûm cevâba tesaddî edüp eğerci hâlâ batıl olunan minvâl üzre olduğuma câ'î

eşkâl değildir. Lakin Arif-i Samadâni Ebu Yusuf eş-şehîr bi'l-İmam es-sâni hazretleri katında vâkıf mücerred vakaftü dimekle ve İmam Muhammed bin Hasan eş-Şeybani hazretleri katında teslîme'l-mütevelli olmağla vakf-ı mezbûr sahîh ve lazım oldu deyu redd ve teslîmden imtinâ ile hâkim muvakki'-i sadr küttâb-ı tubâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri huzûrunda mürtefian ve her biri mübteğasınca fasl ve hasma tâlibân olduklarından hâkim-i mûma-ileyh esbeğ-'allahu ni'amehu aleyh hazretleri tarafeynin ulasına nazar ve mübtülü'l-hayr olmakdan hazer idüp âlimen bi'l-hılâfü'l-cârî beyne'l-eimmeti ve'l-eslâf vakf-ı mezbûrun sıhhat ve lüzumuna hükm etmeğın min ba'd vakf-ı mezbûr sahîh ve lazım olduğu femen bedelehu ba'de me semi'atü fe ineme ismühü 'ale'l-lezzîne yübeddilûnehu ine'l-lahe semî'un 'alîm (2/BAKARA-180) ve ecri'l-vâkıfu ale'l-hayyi'l-cevâdi'l-kerîm hurrire fi'l-yevmi's-sâni min şehr-i Zi'l-hiceti's-şerîfe li-sene isnâ ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Deâ'vi mümeyyizlerinden Kaymakzâde el-Hac Mehmed Ağa kâtib mahkeme Hocâzâde Hâfız Mehmed Efendi deâ'vi kâtib-i diğeri Hâfız Mehmed Efendi mahzar Hüseyin ve gayrihîm hazirîn*

### **Hüküm 13 (14)**

Dükkânönü Mahallesiinde sâkin Molla Osman oğlu Osman'ın zevce-i mutallakası Şerîfe Hâtûndan mütevellid sulbî sağır oğlu (boş) Eyüb'ün takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 10)

Medine-i Denizli mahallâtından Dükkânönü Mahallesiinde sâkine zât-ı ta'rif-i şer'î ile ma'rife ba'isü'l-kitâb-ı Şerîfe ibnet-i Mehmed nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î şerîfi'l-enverde Hursilâz Mahallesi ahâlisinden zevc-i sâbık Osman bin Ali mahzarında takrîr-i kelâm ta'bîr-i ani'l-merâm idüp mezbûr Osman ile bundan akdem hal-i zevciyet beynimizde kâ'ime iken firâşından hâsıl benden mütevellid hâlâ bi-hakı'l-hızâna hacr ve terbiyemde olan işbu hâzır-ı bi'l-meclis beş yaşında sulbî sağır oğlu Mustafa'nın asli mâlî olmayub muhtaç olmağla nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyesi için babası mezbûr Osman üzerine kıbel-i şer'iden mikdâr-ı kifâye meblâğ farz ve takdîr olunmak matlûbumdur dedikde gibbe't-tasdîk hâkim muvakki' ale'l-kitâb refea' kadruhu mevlâhü'l-vehhâb Efendi hazretleri dahi sağır-i mezbûr için babası mezbûr Osman üzerine bi't-terâzi işbu tarihi kitâbdan beher şehrî ellişer farz

ve takdîr idüp meblağ-ı mefrûz mezkûrî sağır-i mezbûrun nafaka ve kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyesine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer mezbûr Osman üzerine rucû'na mezbûre Şerîfe Hâtûna izin verilmeğın mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu hurrîre fi'l-yevmi'r-rab'î ve'l-ışrîn min şehri Zi'l-ka'de li-sene isnâ ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Deâ'vi mümeyyizlerinden Hâfız Ali Efendi Kaymakzade el-Hac Mehmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocasade Hâfız Mehmed Efendi deâ'vi kâtib diğeri Hâfız Mehmed Efendi mahzar Hüseyin Ağa ve gayrihîm hazırîn*

### **Numara Verilmemiş Hüküm (15)**

#### **Sûret emirnâme-i 'âli cenab-ı meşihatpenâhî**

Emlâk-ı senedâtın defterhânededen verilmesi muktâzâ-i irâde-i seniyyeden olduğu halde kazâ-i nai'blerinden ba'zıları emlâk-ı mübâyâ'tında istihkâm hücceti virüb binde on harcü'l-mikdar ve ba'zıları dahi bu babda emr-i mahsûs almadıkça bey' ve şirâsından hüccet itâsında memnû' olmayacaklarını ifâde ve ba'zı yerlerdede harc-ı subût nâmıyla binde on beş guruş talep eylemekde bulduklarından bahisle mahkeme-i şer'îyye ketebesiden tevzîfine da'ir verilecek karara değin nüvvabın bu misilli hilâf-ı nizâm mu'âmelâtıdan men' olunmaları lüzum-ı defter-i hakâni nezâret penâhîyyesiden vukû' bulan ihtâr ve mücebince şûrâ-yı devletden dahî virilen karar üzerine yine ber-minvâl-i muharrer ketebenin ikrârına değin işbu irade-i seniyye ahkâmının tatarruk halelden vikâyesi husûsunun ta'mimen bi'l-cümle ahkâm-ı şer'îyye bildirilmesi bu kere bâ-tezkere-i sâmiyye beyân ve iş'âr buyrulmuş ve bu sûret müvâfık hali ve maslahat bulunmuş olmağla ba'de izin oraca ber-minvâl-i muharrer harekete himmetle keyfiyetin dâhil velâyetde bulunan livâ ve kazâ-i nüvvabı Efendilere dahi tebliğine tebeddül mukadderat buyrulması siyâkında şukka-i mahsûsa terkîm kılındı Fî gurre Zi'l-ka'de sene 1292 ve Fî Teşrîn-i sâni sene 1291

Hasan Fehmi

### **Numara Verilmemiş Hüküm (16)**

#### **Aydın sancağı niyâbet-i şer'îyyesine**

#### **Faziletli Efendim**

Bu de'fâ şeref vürüd idüb sûreti 'aliyyesi balâda muharrer emirnâme-i sâmi cenâb-ı meşihatpenâhî müfâd 'alîsinde keyfiyet ma'lûm fâzılâneleri buyrulacağından icrâ-i

icâbından himmet ve kazâlar nüvvabı efendiler dâ'imilerine dahi tebliğ keyfiyet buyrulmak bâbında irâde efendimindir Fî 23 ZA (Zil-ka'de) Sene 1292

Muhib Mehmed Rıza

#### **Hüküm 14 (17)**

Kazâ-i mezkûre ahâlisinden muhtârı Mehmed Şemikler Karyesi ahâlisinden müteveffâ-yı Karakıranlı İbrâhim'in vereseleri zevce-i Ümmügülsüm ile oğulları Ali ve Hüseyin koyun da'vasından dolayı verese-i mezbûruna bî-vech-i şer'î mu'arazadan men' hüküm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 11)

#### **Ma'ruz-ı Da'i Keminelidir Ki,**

Medine-i Denizli ahâlisinden sâhib-i 'arzuhal muhtâr Karagözoğlu Mehmed bin Abdullah nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î münirde kazâ-i mezkûr kurâlarından Şemikler Karyesi ahâlisinden olub bundan altı sene mukaddem vefât iden Karakıranlı İbrâhim bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuhâ-i metrûkesi Ümmügülsüm Mehmed bint-i ile ol tarihte sağır ve hâlâ kebire oğulları Ali ve Hüseyin münhasıra olduğu tahakkukundan sonra zikr-i âtî tereke-i müteveffâ-yı mezbûre vaz'ü'l-yed olanlar bâ'isûni'l-i'lâm ma'rifetü'z-zât zevce-i mezbûre Ümmügülsüm Hâtûn ile binân-ı mezbûran Ali ve Hüseyin muvâcehelerinde tarihîden dokuz sene mukaddem murisleri müteveffa-yı mezbûr Karakıranlı İbrâhim beher senevî üç yüz guruş bedel ücretiyle yüz yirmi adet koyunları zayi etmek üzere müteveffa-yı merbûme teslim itmemle marû'z-zikr yüz yirmi adet koyunları murisleri müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden olmak zumm ile fuzûli ve bi-gayri hak ve zabt ve vâz'ı'l-yed ider olmalarıyla sû'al olunub vâz'ı'l-yed oldukları tereke-i müteveffâ-yı mezbûrûndan olmak üzere salifü'z-zikr yüz yirmi adet koyunları 'aynen ve yahûd kıymeti semenelerini bana teslim verese-i mezbûruna tenbîhe olunmak bi-hak matlûbumdur deyu deâ'vi ettikde onlar dahi cevablarında tereke-i müteveffâ-yı mezbûre vâz'ı'l-yedlerini ve esbâk tarihiyle on beş sene mukaddem murisimiz müteveffâ-yı mezbûr Karakıranlı İbrâhim salifü'z-zikr yüz yirmi adet koyunlardan yetmiş adet koyunu zayi etmek üzere teslim eylediğini tav'an ikrâr ve itirâf idüp bâki elli adet koyunları külliyyen inkâr etmeleriyle lakin murisemiz müteveffâ-yı mezbûre hal-i hayatında Karakıranlı İbrâhim tarihinden on sene mukaddem ikrâr eyledikleri yetmiş adet

koyun soğuk âfetinden külliyyen telef ve kırılmış olmağla yine tarih-i mezkûrede zikr olunan yetmiş aded koyunların derilerini mer'î mezkûr Mehmed ile ğâ'ib 'ani'l-meclis teba'-i devlet-i aliyyenin Ermeni milletinden karındaş Zekeriyya hazır olduğu halde merkûmâna teslîm itmekle müdde'î-yi merkûm Mehmed'in ber-vech-i muharer müdde'âsını ba'de'd-def' u ref' meşrûhlarını evela bâ-varaka-i mestûra karye-i mezkûre İmamı Molla Ömer oğlu Mehmed Efendi ibnü'l-mezbûr Ömer bin Hasan ve muhtârı Çırık oğlu Hasan bin diğeri Hasan ve ihtiyâr 'azâsından el-Hac Ali bin el-Hac Mustafa bin Abdullah'ın ve Kârcıllı el-Hac Mustafa bin Ahmed'in Abdu'r-rahman nâm kimesnelerin sırran ve ba'de mezbûrun ile ma'lûmü'l-esâmi kesândan alenen lede't-tezkîye 'adl ve makbûlü's-şahade iddikleri ihbâr olunan karye-i mezkûre ahâlisinden Kethüdâ oğlu Mehmed bin Mustafa bin Mehmed Gezekci Hacı Ali Ağa Mustafa bin el-mezbûr el-Hac Ali bin Abdullah nâm kimesnelerin şehâdetleriyle bi'l-muvacehe ber-nehc-i şer'î isbât itmeğlerin mücebince müdde'î-yi mezbûr Mehmed deâ'vi mezkûresiyle ma'rifetü'z-zât zevce-i mezbûre Ümmüğülsüm Hâtûn ile ibnân-ı mezbûran Ali ve Hüseyin bî-vech-i şer'î mu'ârazada men' olduğu tescil ve bi'l-iltimas huzûru âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi'l-rabi' min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene isnâ ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 15 (18)**

Kayalık Mahallesi ahâlisinden müteveffâ-yı Sirac Mehmed oğlu Mustafa'nın defter-i kassâmı sûretidir (k.ş 12)

Medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden Sirac Mehmed oğlu Mustafa bin el-mezbûr Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Dudu bint-i Ahmed ile li-ebeveyn karındaş Fatıma ve li-eb er karındaşı Mehmed ve li-ümm er karındaşı ğâ'ib ani'l-beledî 'asâkir-i şâhanede bulunan Ahmed bin Mustafa'ya mahsûs ba'de'l-mezbûr Mehmed vefât idüp verâseti anası Aişe bint-i Abdullah ile li-eb kızkarındaşı mezbûre Fatıma li-ümm er karındaşı sağır Ali'ye ve tashîh misilli mirâsları bi-hükm münâa atmış sehmden olub sihâm mezkûruda on beş sehm zevce-i mezbûre Dudu'ya otuz üç sehm-ı mezbûre Fatıma'ya ve on sehm-ı mezbûre Ahmed'e ve bir sehmden iki sehmî mir-mezbûran Aişe ve Ali'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr lede's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra ğâ'ib-i mezbûr Ahmed için kıbel-i şer'iden vasî vekilim nasb u ta'yîn olundu zevce-i menkûha-i diğeri Fatıma bint-i el-Hac Mehmed

bi'l-vesâya ve sağır-i mezbûr Ali'nin kezalik kibel-i şer'iden mansûbe vasî anası mezbûre Aişe bi'l-asâle ve bi'l-vesâya verese-i kibâr sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi't-tâsî' ve'l-ısrîn min şehri Zi'l-hiceti'ş-şerîfe li-sene isnâ ve tis'în mi'eteyn ve elf

Sevâyi yelek 1, beyaz dizlik 1, silahlık 1/ 65, kûtnî içlik 1/ 43 müsta'mel çuhâ miltân babuşcu alâtı tâkım 1/ 95, nuhâs çanak 5, tabak 2/ 45, hamam tâsı 1/ 12, nuhâs kapaksız tencere 1/ 20, köhne minder 1/ yorgan 1/ yasdık 1/ 41, şa'îr dolu, 12/ 54, kuzu re's 1/ 70, bulgur fiyat 15/ 15, hurdivât menzil 50, Babuşcu Dorum Mehmet Usta zimmetinde olub ahz olunan 40, Ğâ'ib-i mezbûrun zevcesi Fatıma zimmetinde olub ahz olunan 19, Nakd nevcûdi 41

Havlıyı mezkûre muttasıl kezalik bir evlek mikdârı havlı arsası olub uhre le-hümâ-yi mezbûre Fatıma üzerinde kalmağla semen 400	Menzili mezkûra muttasıl Erzurumluzâde Mustafa Efendi menzill cânibinde va'ki bir evlek mikdâr mülk havlı arsası mezbûr Mustafa Efendi üzerinde kalmağla semen 200	Mahalle-i mezbûrde va'ki ma'lumü'l-hudûdü'l-müştemilât bir bâb mülk menzil zevce-i mezbûre Dudu üzerinde kalmağla semen 900
---	--	---

Cem'an yük tereke-i 2151 guruş, Minhe'l-ıhrâcât

Techîz u tekfîn ıskât-ı salât ve kefâret-i savm dinin ve nuzûrat-ı sâ'iresiden bi-şehâde Gececi Kara Ahmed bin ve Kömürcü oğlu Süleyman bin Mehmed ile sâbit olan Erzurumluzâde Mustafa Efendi bin İsmail Efendi vasî muhtâr olduğu 300 guruş	Deyn-i mehr-i müsbitü'z-zevce-i el-mezbûre bi-şehâde Aşk Mehmed bin Mehmed Kızır oğlu Hâfız Ahmed bin Ahmed ile sâbit ba'de't-tahlîf hükm olunan 550 guruş	Le-hümâ-yi mezbûre Fatma'nın müteveffiye anası Hatice bint-i Hüseyin irsiyyeden dolayı deyn-i müsbit bi-şehâdet-i mezbûran ve ba'de'l-hılaf hükm olunan 160	Doksan bir senesi mahalle-i mezbûrenin virgüsüden dolayı mâl sandığında deyn olub ihrâcı lüzûm gelen 30 guruş
---	--	---	---

Yekûnü'l-ihracât 1076, Sahhu'l-bâki

1079-30=1049 verese	et-taksîm beyne'l-	Resm-i kismet	Kaydiyye-i defter	Varaka- i behâ
------------------------	--------------------	---------------	----------------------	-------------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i uhte le- hümâ-yi mezbûre	Hisse-i ati li- ümm-i mezbûr	Hisse-i mezbûre	Hisse-i sağir-i mezbûre
Dudu 262 10 akçe	Fatma 576 38 akçe	Ahmed 174 33 akçe	Aişe 17 19 akçe	Ali 17 19 akçe

Verese-i mezbûrundan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i musîbelerin tamamen ahz u kabz ve istîfâ-i-hak eyledikleri misilli ğâ'ib-i mezbûrun hisse-i irsiye-i musîbe olan ber-vech-i balâ yalnız yüz yetmiş dört guruş otuz üç parayı li-ecl istirbâh vasî zevce-i mezbûre yedine ve sağir-i mezbûrun hissesini li-eclü'l-infâk ve Hüseyin anası mezbûre yedine tamamen def' ve teslîm kılındığı işbu mahalle şerh verildi

#### **Hüküm 16 (19)**

Şemikler Karyesinde ka'in müteveffâ-yı Derviş oğlu Mustafa bin Hüseyin defteri kassâmı sûretidir (k.ş 13)

Medine-i Denizli kurâlarından Şemikler Karyesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât iden Derviş oğlu Mustafa bin Hüseyin bin Abdullah'ın veraseti zevce-i menkuha-i metrûkeleri Dudu bint-i ve Ümmügülsüm bint-i Osman ile-i mezbûre Dudu'dan mütevellid sulbî sağir oğlu dört yaşında Ahmed ve mezbûre Ümmügülsümden mütevellid sulbî sağir oğlu on iki yaşında Osman ve sulbiyye-i sağire kızı sekiz yaşında Fatıma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr lede'sş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağir-i mezbûr Ahmed'in tesviye-i umûruna kibe'l-i şer'-iden mansûbe vasîsi anası zevce-i mezbûre Dudu ve bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ve üzerine hasbî nâzır nasb u ta'yîn olunan dayısı el-Hac İsmail bin el-mezbûr İsmail diğer sağirân-ı mezbûrânın kezalik tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'-iden mansûbe vasîleri anaları diğer zevce-i mezbûre Ümmügülsüm üzerine kezalik hasbî nâzır nasb u ta'yîn olunan li-ümm 'ammilleri Ali bin diğer Ali tenfîz vesâyâsına vasî-yi muhtâr-ı mezbûr Ali bi'n-nezâra bi'l-vesâyâya talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'



ile tahrîr ve bi'l-müzâyede semen-i misilleriyle bey' olunub beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzi' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-'aşer min el-Zi'l-hiceti's-şerîfe li-sene isnâ ve tis'în mi'eteyn ve elf

Kara öküz sakt dana re's 2/ 1100, sarı öküz koca öküz re's 2/ 500, inek danası re's 2/ 600, inek ma'a düğe re's 2/ 260, dişi camus ma'a bukak re's 1/ 1025, kör koca inek ma'a dana re's 2/ 180, topal kırâk ma'a takım re's 1/ 350, dişi merkep ma'a sîpa re's 2/ 350, kebir pekmez leğânı 1/ 260, nuhâs kapaksız tencere 1, eldiğanı 1, çanak 1, güveç 3, timur tepsî 1/ 165, diğér nuhâs karaksız tencere 1, eldiğanı 3, güveç 1, tabak, süt deniyyesi 1/ 105, hurda orta sini 1/ 85, hurda sağır sini 1/ 45, filinta kara takım tüfenk 1/ 105, timur bel 2, çapa 3, sağır orak 9/ 30, timur bâlta 1/ 20, hurda dülger bâlta 1, keser 1, bışğı 1/ 18, timur nacak 1/ 15, yağmurluk uzun 'aba 1/ 105 guruş, mısır darısı dolu 80/ fiyat 5/ 400, kuru üzüm fiyat 60/ 60, pekmez fiyat 40/ 60, Tarla damında mevcûd olan saman ber-vech-i tahmin yük 40/ 150, Karye-i mezbûrede olan mülk menzilde mevcûd saman ber-vech-i tahmin yük 10/ 50 guruş, hurda sağır anbar göz 2/ 100, penbe fiyat 6/ 120, kara takım tabhiye 1/ 15 guruş, köhne sağır halı heğbe 1/ 11, kilim seccâde 1/ 40, harar çift 2/ 44, köhne sağır heğbe 3/ 25

Irlıganlı timârında ka'in yirmi dönüm mikdâr bir kıt'a tarlada olan yaz armudu behâsı 250	Hırdevât menzil 100	Karye-i mezbûre ahâlisinden Hacı İmamoğlu Mustafa zimmetinde olub ahz u kabz olunan 500
Medine-i Denizli ahâlisinden Katırcı Abdullah zimmetinde olub ahz u kabz olunan 170	Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât dâhiliyede bulunan tahtâni bir bâb odalı sağırân-ı mezbûrân Osman ve Fatıma üzerlerinde kalmağla semenî 800	
Karye-i mezbûre civârında ka'in ma'lûmü'l-hudûd vel-cirân bir dönüm mikdârı kurûmi mülk bağı verese-i mezbûrun üzerlerinde müşâ'	Kezalik karye-i mezbûre civârında kâ'in ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân bir bâb mülk ahûr kezalik verese-i mezbûn üzerlerine müşâ'	Korucuk Çiftliği Karyesinde ka'in ma'lûmü'l-hudûdel-cirân bir kıt'a tarlada bulunan bir bâb mülk dam sağırûn-ı mezbûrun üzerlerinde

kalmağla semen 400	kalmağla semen 300	kalmağla semen 500
--------------------	--------------------	--------------------

Cem'an yük tereke 9773 guruş, Minhe'l-ihracat

Techîz u tekfin ıskât-ı salât ve kefareti savm yemin için vasiyeti sâbit müsbit bi-şehâdet-i Hacı İsmail ve karındaş el-Hac Velü'd-dîn bint-i el-mezbûr İsmail bin Abdullah ile sâbit olan 400	Deyn-i mehr-i müsbit zevce-i Dudu'ya bi-şehâdet-i el-mezbûrân-ı mezbûrân ba'de't-tahlîf hükm olunan 250	Deyn-i mehr-i müsbit diğeri zevce-i mezbûre Ümmügülsüm'e kezalik bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf hükm olunan 400
--	---	---

Deyn-i müsbit er karındaşı ve oğlu Mehmed'in babası müteveffâ-yı Osman ve anası müteveffiye Aişe bint-i Mustafa müteveffâ-yı Hüseyin nâm müteveffiyyûn-ı mezbûrânın ırsında dolayı bi-şehâdet-i mezbûrân Bayrakdar oğulları el-Hac İsmail ve el-Hac Velü'd-din benân el-mezbûr diğeri İsmail ile sâbit ve ba'de tahlîf hükm olunan 2966

Yekûnü'l-ihracat 4906 guruş, Sahnü'l-Bâki

5677-0155=5522 el taksîm beyne'l-verese	Resm-i kısmet 142 guruş	Kaydiyye-i defter 8 guruş	Varaka-i behâ 5 guruş
---	-------------------------	---------------------------	-----------------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i diğeri zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i diğeri mezbûre	Hisse-i bint-i sağıran-ı mezbûre
Dudu 199 menkûlatdan + 146 akâratdan=345	Ümmügülsüm 199 kezâ + 146 kezâ=345	Ahmed 1114 ve kezâ + 0817 ve kezâ=1932	Osman 1114 ve kezâ + 0817 ve kezâ=1932	Fatma 557 ve kezâ + 408 ve kezâ=966

Verese-i mezbûretândan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiyye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istifâ-i hak eyledikleri misilli sağır-i mezbûr Ahmed'in hisse-i irsiyye-i musîbesi olan menkûlat esmânından yalnız bin yüz on dört guruş otuz para

diğer sađırân-ı mezbûran Osman ve Fatma'nın keزالik mankûlâd esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an altı yüz yetmiş iki gurusu paranın min haysü'l-mecmû' iki bin yedi yüz seksen altı gurusu otuz beş parayı li-ecl istirbâh anaları vasîyetân-ı mezbûretân yedlerine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle şerh olundu

### **Hüküm 17 (20)**

Hacı Fakı Mallesiden sâkine sahibe-i arzuhal Havva ibnet-i el-Hac Mustafa Yeşilođlu el-Hac Mehmed ile mülk menzil da'vasından dolayı merkûm el-Hac Mehmed'e bî-vechi şer'i mu'ârazadan men'i hüküm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 14)

### **Ma'rûz-i Da'i Keminelidir Ki,**

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Fakı Mahallesinde sâkin ve zât-ı ta'rif-i şer'-i ile ma'rife sâhibin arzuhâl Havva bint-i el-Hac Mustafa nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i de'âviye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'-i münirde zikri caî menzîl vaz'-ı yed-i bi'l-beyyinetü'l-'âdile ali vechi şer'-i ile sâbit olan mahalle-i mezbûre ahâlisinden ba'isü'l-i'lâm el-Hac Mehmed Ağa ibn-i Mustafa muvâcehesinde Tütüncü Abdîl ođlu İsmail bin Ali hâzır olduđu halde mahalle-i mezbûrede vâki' etarafi erba'ları Lengerli ođlu Mustafa Efendi ibn-i el-Hac Mehmed ve Top Ali ođlu (boş) menzilli ve târik-i âm ile mahdûd bir bâb mülk menzili tarihinden beş sene mukaddem muharremü'l-haramın yirmi yedinci günü menzil mahdûd mezkûr bana infâk etmek şartıyla hâzır merkûm İsmail'e hibe idüp ol dahî iltihâb kabûl eyledikten sonra üç sene müddet ba'de't-tasarruf menzil mahdûd mezkûrin beş bin gurusu semen tesmiyesiyle merkûm el-Hac Mehmed Beđe temlik u teslîm idüp oldahî ber-vech-i muharrer iştirâ ve temlik u teslîm eyledikten sonra semen-i mezkûri dahî hâzır merkûme tamamen ve kâmilen ba'de'd-def'a menzil mahdûd mezkûr şer'â-i mâlîm mülküm deyu fuzuli ve bi-gayri hak zabt ve vaz'ü'l-yed ider olmağla sû'âl olunub menzili mahdûd mezkûr şard-ı fâsid üzere hâzır merkûme hibe itmememle ol-vechle hibe-i mezkûr sahîh olmamağla hibe-i mezkûreden rücû' etdim deyu menzil mahdûd mezkûrundan keff-i yed bana teslîm merkûman tenbihe

### **Hüküm 18 (21)**

olunmak muradıdır deyu da'va ettikde ol dahî cevâbında menzil mahdûd mezkûre el-yevm müstakillen vaz'-ı yedini ikrâr lakin sâlifü'z-zikr tarihinden beş sene mukaddem ya'ni seksen yedi senesi Muharremü'l-hâramının yirmi yedinci günü

menzil mahdûd-i mezkûri mahzarı şuhudde üç bin beş yüz guruş semen tesmiyesiyle müdde'î-yi mezbûre ma'rifetü'z-zât Havva Hâtûn yedinde iştirâ' u kabz ve kabûl ve semen olan meblağ-ı mezkûr tamamen ve kâmilen edâ ve teslîm eyledikten sonra üç sene müddet ba'de't-tasarruf menzil mahdûd mezkûr beş bin guruş semen medfû' ve makhbûz bana bey' ve temlik u teslîm eyledib ne bedihi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temlik ve tesellüm ve kabz ve kabûl etmâmle ol vechle menzil mahdûd mezkûr şer'an ve müstakillen mâlîm ve mülküm olmağla bi-hak zabt ve vaz'-ı yed iderim deyu Hâfîz merkûm İsmail'in tasdîkiyle müdde'îye-i mezbûrenin inkârına bakarak ba'de'd-def' u ref' meşrûhunu evvelâ bâ-varaka-i mestûra zikr olunan Hacı Fakı Mahallesi İmamı Hacı Hüseyin Hâfîz oğlu Mustafa Efendi ibn-i el-Hac Hüseyin bin Mustafa ve muhtârı diğeri Mustafa bin Hüseyin bin Abdullah ve ihtiyâr â'zâsından Abdullah oğlu el-Hac Mehmed bin el-Hac Ali ve Lengerlioğlu Mustafa Efendi ibn-i el-Hac Mehmed bin Abdu'r-rahman nâm kimesnelerinden sırran ba'de mezbûrun ile ma'lûmü'l-esâmi kesândan 'aynen lede't-tezkiye 'adl ve makhbûlü'ş-şehâde ittikleri ihbâr ve iş'ar olunan mahalle-i mezkûr ahâlisinden Babür oğlu el-Hac Ahmed bin İbrâhim bin Abdu'r-rahman ve Libacı oğlu Mustafa bin Ali diğeri Mustafa nâm kimesnelerin bi'l-muvâcehe ber-nehâc şer'î ber-tahsîl mezkûr eyledikleri şehâdetleriyle isbât etmeğini mücebince müdde'î-yi mezbûre Havva Hâtûn de'âvâ-i mezkûresiyle vâz'-ı yed merkûm el-Hac Mehmed Ağa ile hâzır merkûm İsmail bî-vech-i şer'î mu'ârzadan men' olunduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i'lâm olundu hurrîren fi'l-yevmü't-tâsi'a ve'l-ısrîn min şehr-i Zi'l-hiccetî'ş-şerîfe li-sene isnâ ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 19 (22)**

Fi'l-asl Van sancâğı ahâlisinden Yongacı oğlu Hânın'da mütemekkin iken bundan akdem fevt olan ermeni milletiden Heci Karabet oğlu Heci Artin li-ebeveyn er karındaşı Heci Ohans'ın vâris olduğu hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 15)

### **Ma'rûz Dâ'î Kemineleridir Ki,**

Fi'l asl Van sancağı ahâlisinden devlet 'aliyye teba'sının ermeni milletiden olub bundan akdem medine-i Denizli çârşu-ı kebir civârında Bağçuvan Yongacı oğlu el-Hac Mehmed ve el-Hac Mustafa Hânın'da mütemekkin iken fevt olan Heci Karabet oğlu Heci Artin veledi Hacı Karabet veled Heci Ohansın li-ebeveyn karındaş ve vârisi olduğu teba'-i müşârun-ileyh milleti merkûme ve sancağı mezkûr ahâlisinden

Heci Ohans veledi el-mezbûr Heci Karabet veledi diğeri Heci Ohans nâm kimesne kazâ-i mezkûr hükümet konağında meclise ve de'âviye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'-i münirde müteveffâ-yı mezbûrun hîn-i vefâtında verese-i mezkûri ğâ'ib olmasıyla verâse-i merkûmun hissesinde bi'l-me'muriyye vaz'ü'l-yed olub kibel-i şer'iden husûmeti râ'i olunan hâlâ kâza-i mezkûre eytâm müdürü meveddetlü Hâfız Ali Efendi ibn-i İbrâhim muvâcesinde merkûm el-Heci Artin ile bin li-ebeveyn er karındaşı olub babamız ismi Heci Karabet ve dedemiz ismi Heci Ohans ve vâlidemiz ismi Meryem bint-i Kisebet maskat re'isimiz sancâğı mezkûr olub ol-vechle müteveffâ-yı merkûmun gayri ve vâris ve terekesiden müstehak âheri olmayıb hatta hali hayatında vefâtında üç sene mukaddem ben hâzır olduğum hâlde mahzar şuhûdden li-ebeveyn karındaşım ve gayri vârisim yokdur deyu tâ'ife-i ikrâr ve i'tirâf-ı itmekle müdür-i mûma-ileyh sû'âl olunub bi'l-me'mûriyye vâz'u'l yed olduğuy müteveffâ-yı merkûmun ber-mûceb defter mûmzâ hasr'en bana mevrûs olan hüve'l-bâki cem'i terekesini bana teslîm müdür-i mûma-ileyh Hâfız Ali Efendiye tenbîh olunmak bi'l-verâse matlûbumdur deyu da'va ettikde gıbbe's-sû'âl müdür-i mûma-ileyh dahî cevâbında müteveffâ-yı merkûmun terekesinden bi'l-me'muriyye vaz'-ı yed ikrâr ve i'tirâf edüb lakin müdde'î merkûmun verâset müdde'âsını inkâr edecek müdde'î merkûmdan ber-vech muharrer târîh mezkûrda ikrârına mübeyyin talep olundukda evvelâ bâ-varaka-i mestûre millet-i mezkûre Papazı Atam veledi Karabet ve muhtârı Avak veledi Arakil ve ihtiyâr a'zalarından Heci Avâdis veledi Heci Fenas ve Avşaklı Karabet veledi Artin nâm kimesnelerde sırran ba'de mezbûrun ile ma'lûmü'l-esâmi kesândan alınan lede'l tezkîye 'adl ve makbûlü's-şehâde idükleri ihbâr ve iş'âr olunan kezalik teba'i mûşarun-ileyh ve kazâ-i mezkûr Hrisitiyan Mahallesi ahâlisinden ve millet-i merkûmeden Kürd oğlu Heci Mırgılıç veledi Asadur ve Heci Agob oğlu Kirkor veledi Agob şehâdetleriyle bi'l-muvace ber-nehc-i şer'i isbât itmeğın mücebince verâsetin ba'de'l-hükm müdde'î-yi merkûm Heci Ohansa hala edâ ve teslîme müdür-i mûma-ileyh tenbîh olduğuy tescîl bi'l-iltimas huzûru âlilerine i'lâm olundu tahiren fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-aşer min Muharremi'l-harâm li-sene selâse ve ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 20 (23)**

Yorganbattı Mahallesinde müteveffıye Hacı Süleyman'ın kızı müteveffıye Aişe'nin sadrî sağır oğlu Mehmed Salih için takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 16)

Medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesi tâbi' Yorganbattı Mahallesi sâkinelerinden olub bundan akdem müteveffıye olan Aîşe bint el-Hac Süleyman bin Abdullah'ın sadrî sağır oğlu iki yaşında Mehmed Salih'in büyük teyzesi olub tesviye-i umûruna kıbel-i şerden mansûbe vasîsi diğeri Aîşe bint Abdullah nâm Hâtûn talepiyle hâkim muvakkı sadr kütâb tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağır-i mezbûr Mehmed'in mâlı nemâsından beher yevm kadr ma'rûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri on beş guruş nafaka ve kisve behâ farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûr beher şehri mezbûr Mehmed Salih'in nafaka ve kisve behâ sâ'ir levâzım zarûriyyesine harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağır-i mezbûr Mehmed Salih'in mâlı nemâsına rücû vasî-yi mezbûre Aîşe Hâtûna izin verilmeğın mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-ısrîn şehri Muharremi'l-harâm li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Deâ'vi mümeyyizlerinden Hâfız Ali Efendi Kaymakzâde el-Hac Mehmed Ağa kâtibi mahkeme Hocasade Hâfız Mehmed Efendi deâ'vi kâtibi diğeri Hâfız Mehmed Efendi mahzar Hüseyin Ağa ve gayrihîm hazîrin*

#### **Hüküm 21 (24)**

#### **Ma'ruz-ı Da'î Keminelidir Ki,**

Medine-i Denizli mahallâtından Fesleğen Mahallesi ahâlisinden Abdu'l-kerim oğlu Mustafa bin Ali nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î münirde mahalle-i mezkûre ahâlisinden işbu ba'isü'l-i'lâm Kabak oğlu el-Hac Mustafa bin Hasan muvâcesinde bin iki yüz yetmiş iki senesi ramazan-ı şerîf ibtidâsında mahalle-i mezbûrede vâki' cami'-i şerîf nukûd mevkûfesinden ahâli mahalle-i mezkûre intihâbıyla mütevellî ta'yîn olunub nakt-i mevkûfesi olan bin dört yüz on beş guruş li-ecli'l-istirbâh kabz ve yetmiş yedi senesi ramazan-ı şerîf ibtidâsına değin umûru tevliyeti ifâ idüb ahâli mahalle-i mezkûre ma'rifetiyle muhâsebesi bi'r-rü'yet ba'de ihrâci'l-mesârîfû'l-lâzime fazlası bin dokuz yüz elli yedi buçuk guruşu ahâli intihâbıyla yerime mütevellî ta'yîn olunan merkûm el-Hac Mustafa'ya nakden devir ve teslim eylediğimde ol dahî seksen dört senesine değin yedi sene müddet-i umûru tevliyeti rü'yet iderek seksen dört senesinde yine ahâli ma'rifetiyle merkûm el-Hac Mustafa azil olunub yerine beni bi'l-intihâb mütevellî ta'yîn olunub bin yüz yetmiş altı guruş bana devir ve teslim etmeğle meblağ-ı mezkûr seksen dört senesine bend ve bi't-tevliye istirbâh olunub ve

nemâsından mesârif-ı vakfa ifâ idüb ve sene-i mezkûrelerde mütevellî bulunduğum cihetle doksan bir senesi muharremü'l-harâmının on beş tarihiyle müverrah ve tarihi mezkûrda nâ'ibi'ş-şer'î bulunan mükerremetlü el-Hac Mehmed Rızâ Efendinin hatmini hâvî işbu yedimde bulunan bir kıta i'lâm-ı şer'î mücebince merkûm el-Hac Mustafa ile hesâblarımızı rü'yet olunmak üzere evkâf muhâsebecisi refetlü es-seyyid Mehmed Efendiye havâle olunub tarihi mezkûrdan bu ana kadar hesâblarımızı rü'yet olunmayub bi-semende kalmağla hesâb mezkûr merkûm el-Hac Mustafa ile bi'l-rû'ye yine müdür-i mûma-ileyh hâvale olunub merkûm el-Hac Mustafa'ya tenbîh olunması muradıdır deyu ba'de'd-da'va ve'l-istintâk ol dahî cevâbında müdde'î merkûmun ber-vech-i muharrer müdde'âsını külliye inkâr itmekle müdde'î-yi merkûm tarihi mezkûrde nâ'ib-i mûma-ileyh Efendi müdde'âsına mutâbık ikâme-i beyyine ile haberim olmaksızın tevliyet mezkûr üzerime bilâ muvacehe hükm hâvî yedine bir kıta i'lâm-ı şer'î virildi isede hâlbuki tevâtüren şâhidlerim var iken müdde'î-yi merkûm fuzuli ve bi-gayri hak tevliye-i mezkûri bana atf idüb ve târih-i mârû'z-zikr yetmiş iki senesinde bu âna değin müdde'î-yi merkûm Mustafa'nın mütevellî olduğuna tevâtüren şâhidlerim vardır deyu bana müdde'î-yi merkûm müdde'âsını ba'de'd-def' u ref' meşrûhunu zikr olunan Fesleğen Mahallesi ahâlisinden ve kizb üzerine tevâtürleri mutasavver olmayan mahalle-i mezbûre müttehizanından Kaymakzâde el-Hac Mehmed Ağa ibn-i Hüseyin ve Çakmaklı oğlu Ali Efendi ibn-i Mustafa Bekmezci oğlu Hâfız Hüseyin Efendi ibn-i Ahmed oğlu Ahmed Ağa ibn-i Mustafa ve Kuşaksız oğlu Ahmed bin Halil ve Kırbızlı oğlu Mehmed bin Ahmed oğlu Kara İmâm oğlu Mustafa Mehmed Üzeybin oğlu Mehmed bin Mustafa ve Honazlı Hüseyin Ali oğlu Mehmed bin ve Dipsiz oğlu Ahmed bin Mustafa ve Karcınlı Molla Ali oğlu İsmail bin Ali ve Köse oğlu Mehmed Emin bin Mehmed ve Ölmez oğlu Süleymân bin Mehmed nâm kimesneler şehâdet etmeleriyle bi'l-muvâce ber-nehc-i şer'î derece-i tevâtürde isbât itmeğın mücebince müdde'î-yi merkûm Mustafa deâ'vi mezkûresiyle merkûm el-Hac Mustafa'ya bî-vech-i şer'î mu'ârazadan ba'de'l-men' müdde'î-yi merkûm Mustafa müstakillen mütevellî olduğu tebyin etmeğle tenbîh olduğum tescîl ve bi'l-iltimâs huzûru âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevm sâbi'a min Muharremi'l-harâm li-sene selâse tis'in mi'eteyn ve elf

## Hüküm 22 (25)

Gökoyuk Nâhiyesine tâbi‘ Şeyh Davûdlu Karyesinden vâki‘ Şeyh Davûd zâviyesinden olmak üzere verilen cihet-i mezkûre i‘lâm sûretidir (k.ş 18)

### **Der-i devlet mekine arz-ı dâ‘î keminelidir ki,**

Nezâret-i evkaf-ı hümâyûn mülûkâneya mülhak evkâfdan Aydın vilâyet-i celilesi dâhilinde umûr evkâf Menteşe sancağına muzâf Gökoyuk Nâhiyesine tâbi‘ Şeyh Dâvûdlu Karyesinde vâki‘ Şeyh Dâvûd zâviyesi vakfında almak üzere evlâdiyet ve meşrûtiyet vechle yevmi bir akçe vâzife ile zâviyedârlık cihetine bâ-berât şerîf-i ‘âlîşân ber-vech nisfiyet tasarrufları olan evlâd âkfaddan Ali bin Süleyman Mustafa bin Abdü’r-rahman bundan akdem vefât iderken cihet-i mezkûre mahlûl ve hizmet mu‘attal kalmağın ve vakf-ı mezbûre evkâf-ı kâdîmeden olduğu halde der-dest ve sicilâtda mukayyid vakfiyesi olmayub ancak zâviyedârlık mezkûre mine’l-kâdîm evlâdı evlâd ve âkfadından olunduk meşrûtiyet üzere zükûru ve inas ‘ali’s-seviye tasarrufları müte‘amül olunmağla yerlerine müteveffâ-yı merkûm Ali’nin sulbî oğulları Süleyman ve Osman ve Hüseyin Mustafa ve Ali ve Mehmed ve ma‘rifeti’z-zât Emine ve müteveffâ-yı mezkûr Mustafa’nın sulbî oğlu diğer Mustafa ve sulbiyye kızları ma‘rifeti’z-zât kâ‘imete ve Aişe dâ‘ileri mevcûd bulunmağın derece-i müsâvi ve râşid ve râşide olduğumuzdan şard vâkıfı mezkûr üzere cihet-i mezkûr bedleri müteveffiyân merkûmân mahlûlleriden aliü’l-iştirâki’s-siva tevciye yedleri bâ-berât-ı şerîfi ‘âlîşân mutasarrıflar iken-ı mezbûrân Ali ve Mustafa her biri bundan akdem müte‘âkiben vefât etmeleriyle cihet-i mezkûre mahlûl olunub bizden gayri derecede müsâvi evlâd-ı evlâd ve âkfadından kimesne olmayub binâ‘en ‘aleyh münhal olan hisse-i mezkûreye ber-mûceb şard-ı vâkf ve müte‘âmil bizim zabt ve tasarrufumuz iktizâ etmekle hisse-i hâr mezkûre dahî yerlerimiz müteveffiyân-ı mezbûrân Ali ve Mustafa mahlûlleriden bizlere tevciye ve yedlerimize bir kıt‘a berât-ı şerîfi ‘âlîşân sadaka ve ihsân buyrulmak muradımızdır deyu arzuhaliyle istid‘â ideriz vafi’l-vâkı‘a batnen ba‘de’l-batn karinen ba‘de’l-karın evlâd-ı evlâdına müte‘âmil-i kadîm üzere zâviye-i mezkûrun nisf hissesi bütün merkûmûn Süleyman ve Osman ve Hüseyin ve Mustafa ve Ali ve Mehmed ve ma‘rifeti’z-zât Emine ve bâki nıfs hissesi diğeri bunun merkûmun Mustafa ve ma‘rifeti’z-zât kâ‘imine ve Aişe uhdelere şurûd mikdara vazife-i mersûmesiyle tevciye ve merkûmun ciheti mezkûreye her vecihle ehl ve erbâb ve müstehak oldukları medine-i Denizli hükümet konağında meclis idâreye



mahsûs odada hâlâ ma‘a Denizli Menteşe sancağı evkâf muhâsebecisi re‘fetlü es-seyyid Mehmed Efendi hâzır olduğı hâlde erbâb-ı vukûf ve bağız müsliminden Çömezzâde Emin ve birâderi Mustafa Efendi ile ibnân-i Ali Efendi ve Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin ihbârlarıyla ‘inde’ş-şer‘i zâhir ve mütehakkık olub ve müteveffîye merkûmun atık berâtları dahî zâyi‘ olub ve zâviye-i mezkûrâya el-yevm mevcûd ve ma‘mûrudur derûnunda âyende ve ravende it‘âm-ı tâ‘m eddirilmekte idüğü sâbit olunmağla cihet-i merkûmânın babaları müteveffâyân merkûmânın mahlûllerin oğulları ve kızları işbu bâ‘isi’l-arz Süleyman ve Osman ve Hüseyin ve Mustafa ve Ali ve Mehmed ma‘rifeti’z-zât Emine bunun Ali’ye nısf hissesi ve bâki hissesinin diğeri Mustafa ma‘rifeti’z-zât kâ‘imete ve Aişe bunun Mustafa dâ‘ileri üzerlerine nizâmî vechle tevcîye yedlerine bir kıt‘a berât-ı şerîf-i ‘âlişân sadaka ve ihsân buyrulmak ricâsına bi’l-iltimâs huzûr u bâ-menşûr âlilerine arz ve i‘lâm olundu bâki emrû fermân hazret-i veliü’l-emrindir tahriren fi’l-yevmi’s-sâbi‘a ve’l-ısrîn min Muharremi’l-harâm li-sene selâse ve tis‘în mi’eteyn ve elf

### **Hüküm 23 (26)**

Dükkânönü Mahallesinde bundan akdem vefât iden Çizmece Ali zevce-i Emire Aişe’nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 19)

Medine-i Denizli mahallâtından Dükkânönü Mahallesi sâkînlerinden iken bundan akdem vefât iden Çizmece Ali zevcesi Emire Aişe bint-i Hüseyin bin Abdullah’ın verâseti sadrıye-i kebire kızları Emire Aişe ve Fatıma kendünden mukaddem vefât iden sadrî oğlu Halil’in sulbî sağır oğlu beş yaşında Halil’e münhasıra olduğı bi’l-ihbâr lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra müteveffâ-yı mezbûrenin tenfiz vesâyâ-i mu‘ayenesine vasî-yi muhtârı bint-i mezbûre Fatıma bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve sağır-i mezbûrun tevsîye-i umûruna kıbel-i şer‘iden mansûbe vasî anası Ümmügülsüm bint-i İbrâhim bi’l-vesâyâ Emire Aişe bi’l-asâle talep ve ma‘rifetleri ve ma‘rifeti şer‘i ile tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ü taksîm olunan tereke-i müteveffa-yı mezbûre defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi’l-yevmü’l-hâmis ve’l-ısrîn min Muharremi’l-harâm li-sene selâse ve tis‘în mi’eteyn ve elf

Nühâs kabaksız tencere 1/ 40, diğeri tencere 1/ 20, diğeri sağır tencere 1/ 12, su kabı 1/ 21, kadâyıf tepsisi 1/ 21, hurda tepsisi 1/ 35, yağ bakracı 1/ 20,20, diğeri yağ bakracı 1/

18, kapaklı nuhâs tencere 1/ 18, nuhâs çanak 3, tabak 3/ 49, eldiğani 2/ 14, kahve tepsisi 1/ 10, köhne mider 2, yasdık 2/ 20, yorgan 1

Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzilde olan nıfs hisse-i şâyi'asını bint-i mezbûre Fatıma üzerinde kalmağla semeni 1000

Cem'an yekûn tereke 1298 20 akçe, Minhe'l-ihracat

Techîz u tekfîn ve nüzûrât-ı sâ'iresine ve sâbit bi-şehâdet-i Bulgurcuzâde Hâfız Halil Efendi ibn-i Mehmed bin İbrâhim ve Hâfız oğlu Gök Ali bin Süleyman ile sâbit olân 400	Dellâliye-i eşyâ-i mübeyyi'a 6
--	--------------------------------

Yekûnü'l-ihracat 406 guruş, Sahnü'l-Bâki

892,20-024=868,20 beyne'l-verese	et-taksîm	Resm-i kısmet	Kaydiye-i defter	Varaka-i behâ
-------------------------------------	-----------	------------------	---------------------	------------------

Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i ibn-i el-ibn-i sağir-i mezbûr
Emire Aişe 289,20	Fatıma 289,20	Halil 289,20

Verese-i mezbûrûndan bintân-ı mezbûretân Emire Aişe ve Fatıma'dan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri misilli sağir-i mezbûr Halil'in hisse-i irsiye-i musîbesi olan ber-vech balâ bin iki yüz seksen dokuz buçuk guruş li-eclü'l-istirbâh anası vasî-yi mezbûre yedine tamamen teslîm kılındığı işbu mahalle şerh verildi

#### **Hüküm 24 (27)**

Bağbaşı Karyesi civârında meskûn Ziyâmet Kara Tekeli aşiretinden müteveffâ-yı Gürci Basri oğlu Ali'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 20)

Medine-i Denizli kurâlarından Bağbaşı Karyesi civârında meskûn Ziyâmet Kara Tekeli aşireti ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden Basri oğlu Ali bin Ahmed bin Ali'nin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Mustafa ile sulbî kebir oğlu Ahmed ve sulbî sağir oğlu altı yaşında Mustafa ve sulbî sağire kızı üç yaşına değin Fatıma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra müteveffâ-yı mezbûrenin tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesine

vasî-yi muhtârı ve sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına kibe-i şer'iden mansûbe vasîleri anaları zevces-ı mezbûre bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ve üzerine hasbî nâzır nasb u ta'yîn olunan 'ammîzâdesi el-Hac Mehmed bin el-Hac Ali bi'n-nazâr ve ibn-i kebîr-ı mezbûr bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'îyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-ısrîn min şehr-i Zi'l-hiceti'ş-şerîfe li-sene isnâ ve tis'în mi'eteyn ve elf

Oğlaklı keçi aded 27/ fiyat 40/ 1080, yeni er keçi aded 10/ fiyat 50/ 500, kısır keçi aded 24/ fiyat 25/ 600, inek ma'a dâna re's aded 2/ 200, gebe inek re's aded 1/ 200, erkek sakt koca merkeb re's aded 1/ 50, kazgân 1/ 60, at leğeni 1/ 25, hamam tası 1/ 15, çanak 1, nuhâs tencere 1/ 30, sağır su bakracı 1/ 15, hurda kahve tâkımı 1/ 10, dârı havlı 20/ fiyat 4,5/ 90 hurda hayme 1, vesâ'ire edâvatı tâkım 1/ 150, harar çift 1, köhne beyaz keçe 1, siyah çul 1, hurda kilim1/ 50, hırdevât takım1/ 50, yekûn menkûlât 3120, Bağbaşı el-Hac Hüseyin zimmetinde olub ahz olunan 181, Hacı Hasan oğlu Çil Mehmed zimmetinden olub ahz olunan 495, Hacı Molla Ali oğlu Hacı Abdullah zimmetinde olub ahz olunan 440, Tekye Karyesinden Serdâr oğlu Ali Çavuş zimmetinde olub ahz olunan 156, Turca aşiretinden Koçur oğlu Mehmed zimmetinde olub ahz olunan 125, Müteveffâ-ı mezbûrun bir kıt'a defteri mücebince zîrde muharrer ma'lûmi'l-esâmi kesândan alacağı olunub bâ-kabûl verese-i zimmet yekûn 1397

Yekûn tereke 4522, Minhe'l-ıhrâcât

Techîz u tekfîn ıskât-ı salât ve kefâret-i savm yemîn ve nuzûrat-ı sâ'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Sarı Mehmed oğlu Yusuf bin Mehmed ve Molla Süleyman bin Ahmed ile sâbit olan 300	Deyn-i mehr-i müsbit el-zevce-i el-mezbûre bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de'l-halef hükm olunan 80	Dellâliye-i eşyâ-i mübeyyi'a 62
--	---	---------------------------------

Yekûnü'l-ıhrâcât 442,20, Sahnü'l-Bâki

4079,20-0110 =3969,20 et-taksîm beyne'l-verese	Resm-i kısmet 102	Kaydiye-i defter 6	Varaka-i behâ 2
--	-------------------	--------------------	-----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Fatıma 496,7	Ahmed 1389,12	Mustafa 1389,12	Diğer Fatıma 694,26

Verese-i kebirân-ı mezbûrândan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri misilli sağırân-ı mezbûrânın hisse-i irsiye-i musîbelerî olan cem'an ber-vech-i balâ iki yüz iki bin seksen üç gurus otuz sekiz parayı li-ecli'l-istirbâh vasîleri anaları zevce-i mezbûre yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### Numara Verilmemiş Hüküm (28)

Hacı Eyüblü Karyesinden bundan akdem vefât eden karye-i mezbûre Hatibî Ali Efendinin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 21)

Medine-i Denizli kurâlarından Hacı Eyüblü Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden karye-i mezbûre Hatibî Ali Efendi ibn-i Mustafa bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice bint-i Osman ile sulbiyye-i kebir kızları Fatıma ve sulbiyye-i sağıre kızları Ümmühân diğer Hatice ve Esma ve li-ebeveyn ammisi İbrâhim'in oğlu Molla İbrâhim ve li-ebeveyn diğer ammisi Ali'nin oğlu Hüseyin ve li-ebeveyn diğer ammisi Mehmed'in oğulları Osman ve Mehmed'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırûn-ı mezbûrunun tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûbe vasîleri ve müteveffâ-yı mezbûrun tenfîz vesâyâ-i mu'ayenesiyle vasî-yi muhtârı zevce-i mezbûre bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ verese-i kibâr sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farîzati'ş-şer'îyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmi's-sâbi' min Şevvâli'l-mükerrem isnâ ve tis'in mi'eteyn ve elf

Gök inek ma'a buzağı re's 2/ 380, sarı inek re's 1/ 300, kara inek re's 1/ 300, düğre re's 1/ 200, al doru kısrak ma'a tay re's 2/ 500, kazgân re's 1/ 260, kebir tencere 1/ 71, diğer tencere 1/ 25, soba bakracı 1/ 30, diğer sağır tencerede ma'a kapak 3/ 42, eldiğani 2/ 32, nuhâs çanak 6, tabak 3/ 80, su tası 1, güveç 1/ 30, süt deniyyesi 1/ 40, hurda sini 1/ 30, diğer süt deniyyesi 1/ 50, kara takım tüfenk 1/ 135, hurda çuhâ abdestlik 1, libâde 1/ 25, siraçlı heğbe 1/ 36, köhne elbise takım 1/ 60, kahve takımı 1/ 50, yün memlu döşek 1, yorgan 1, yasdık 1/ 100, hurda minder 2, yorgan 2, yasdık

1/ 100, köhne çuvâl çift 1/ 10, köhne harar çift 1/ 10, ipek heğbe 1/ 12, keçi 5, oğlak 4/ fiyat 26/ 208, şa'îr dolu 90/ fiyat 4,5/ 405, hınta dolu 9/ fiyat 9/ 81, saman yük 8/ 40, yazma birgivi bürgül 1/ 10, Kelâm-ı kadîm 1/ ücret-i kalemiyyesi 60, hırhâvat menzil 60, nakd-i mevcûdi 500

Ammizâde merkûm Mehmed zimmetinde olub ahz olunan 69	Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil zevce-i mezbûre ile sebât-ı mezbûrât üzerlerinde müşâ' kalmağla semeni 1800
--	---

Cem'an yekûn tereke 6189 20 akçe, Minhe'l-ihrcât

Techîz u tekfîn ıskât-ı salât ve kefâret-i savm yemîn ve nuzûrat-ı sâ'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i karye-i mezkûre İmamı Ahmed Efendi ibn-i el-Hac Ömer ile Üzeyir oğlu İbrâhim bin Halil bi-şehâdet-i ile sâbit olan 500	Deyn-i mehr-i müsbit el-zevcesi el-mezbûre Hatice'ye bi-şehâde Yunus oğlu Molla İbrâhim ve Mehmed benân Mehmed bin Abdullah ile sâbit ve ba'de'l-halef hükm olunan 300	Menâfi' sandığına deyn olduğu tahkik etmekle ihrâcı lâzım gelen 100
--	--	---

Deyn-i müsbit bâ-vasîyet Karamil oğlu el-Hac Ahmed'e bi-şehâdet-i mezbûran Ahmed Efendi ile Vezir oğlu İbrâhim ile sâbit olan 166,20	Deyn-i müsbit bâ-vasîyet Çulluzâde el-Hac Mehmed'e bi-şehâdet-i mezbûrân ile sâbit olan 78,20	Deyn-i müsbit bâ-vasîyet Kibedereli Kara Mehmed'e Kırk iki buçuk vesâ'ir ma'lûmü'l-esâmi kesândan müteferrika-i olduğun kezalik bi-şehâdet-i mezbûrân 108,20	Dellâliye -i eşyâ-i mübeyyi 'a vesâ'ired en 110
--	---	--	---

Yekûnü'l-ihrcât 1363,20, Sahnü'l-Bâki

4826-0132,20=4693,20 et-taksîm beyne'l-verese	Resm-i kismet 120,20	Kaydiye-i defter 7	Varaka-i behâ 5
---	----------------------	--------------------	-----------------

Kesri Bâki Para 3

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre diğeri
Hatice 372,10 menkûlâtıdan	Fâtma 492,13 kezâ	Ümmühân 496,13 ve kezâ	Hatice 496,13 ve kezâ

+ 214,17 akârdan =586,27	+ 285,36 kezâ = 682,09	+ 285,36 ve kezâ =782	+ 285,36 ve kezâ =782
Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i ibn-i Ümmühân-ı mezbûre	Hisse-i Hatice bin Ümmühân-ı mezbûr	Hisse-i diğ̃er benân Ümmühân-ı mezbûrân
Esmâ 496,13 ve kezâ + 285,36 ve kezâ = 682,09	Molla İbrâhim 206,32 ve kezâ + 119,06 ve kezâ =325,38	Hüseyn 206,32 ve kezâ + 119,06 ve kezâ =325,38	1. Osman 2. Mehmed 102,16 ve kezâ + 059,23 ve kezâ=162,39

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri misilli sağır-i mezbûrûnun menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an ber-vech-i balâ iki yüz bin dört yüz seksen sekiz gurus otuz dokuz paraya li-ecli'l-istirbâh anaları vasî-yi mezbûre yedine tamamen teslîm kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 25 (29)

Honaz Nâhiyesinden Kara Ömer oğlu Mustafa ve anası Ümmühân Hâtûnun dâhilinde esmânından bâki bin yüz gurus meblağ-ı mezbûr deâ'vileriden dolayı merkûm Mehmed Çavuş bî-vech-i şer'î mu'ârazadan men' hükmü hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 22)

### Marûz-ı Dâ'î-i Kemineleridir Ki,

Medine-i Denizli'ye muzâf Honaz Nâhiyesi mahallâtından Balâ Mahallesi ahâlisinden sâhib-i arzuhâli Kara Ömer oğlu Mustafa bin İsmail nâm kimesne ve zât-ı ta'rîf-i şer'î ile ma'rife anası Ümmühân ibn-i Abdu'r-rahman nâm Hâtûn hâzire olduğu halde kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i da'vaya mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î münirde Kayallık Mahallesi ahâlisinden işbu bâ'isül i'lâm Semerci Hacı Ali Baz oğlu Mehmed Çavuş bin Mustafa muvâcehesinde biz târih i'lâmından altı sene mukaddem ya'ni bin iki yüz doksan yedi senesinde dört yüz on altı kıyye duhân esmânından beher kıyyesi beş buçuk gurus olmak üzere cem'an iki bin iki yüz seksen sekiz gurusdan hesâbı bi'r-rû'ye ba'de'd-def' ve teslîm bâki bin

iki yüz guruşa müşâ'-i alacak hakkımız olup hâlâ merkûmun zimmetinde kalmağla ifâ-i deyn etmemekle sû'al olunub ve meblağ-ı mezbûre benimle anam hâzire-i mezbûreye tamamen edâ ve teslîme merkûm Mehmed Çavuşa tebeyyün olunması matlûmbumdur deyu deâ'vi ettiklerinden oldahi cevabında müdde'yan merkûmânın matlûbları olan meblağ-ı mezkûr bin yüz guruş târihi mezkûrdan iki sene mukaddem deyn olduğunu tav'an ikrâr ve i'tirâf idüb lakin doksan bir senesinde meblağ-ı mezkûr olan bin yüz guruş müdde'îyan merkûmâna tamamen edâ ve teslîm eylediğimden sonra dahî sene-i mezkûrede müdde'î-yi merkûm Mustafa bi't-tav' ve'l-rızâ tarafından ma'rifetü'z-zât anası hâzire-i mezbûre Ümmühan Hâtûn mahzar şuhûddan tevekkül idüp ol dahî vekâlet-i mezkûreye ba'de'l-kabûl vekâlet-i mezkûre hasebiyle bi'l-vekâle ve bi'l-asâle dahî zimmetimi ibrâ-yı âm sahîh-i şer'î ile ibrâ u ıskât ibrâ-i mezkûri ba'de'l-kabûl ibrâ-i havî bana vermiş olduğu marû'z-zikr doksan bir senesi reb'ü'l-âhirinin yedinci günü tarihiyle müverrah ve hâzire-i mezbûrenin imzâsıyla mümzâ işbu yedimde ibrâz olunan bir kıt'a ibrâ senedi mantûkunca müdde'yan-ı merkûmân Mustafa ile hâzire-i mezbûre ma'rifetü'z-zât Ümmühan Hâtûnun meblâğ-ı mezkûr bin yüz guruştan zimmetinde aslâ ve kat'â hakları kalmayub fuzûli ve bi-gayri hak deâ'vi etmeleriyle müdde'îyan merkûmânın müdde'îlerini külliyan inkâr etmekle ba'de'd-def' u ref' meşrûhunu evvelâ bâ-varaka-i mestûre mahalle-i mezkûre İmamı Yusuf Efendi ibn-i Mustafa ve muhtârı Mahmud bin Mehmed ve ihtiyâr a'zâsından Hekîm oğlu Hasan bin Ahmed (boşluk) oğlu Mehmed bin Mahmûd nâm kimesnelerinden sırran ve ba'de ma'lûmü'l-esâmî kesândan alınan tede't-tezkiye 'adl ve makbûlü's-şehâde idükleri ihbâr ve iş'âr olunan mahalle-i mezkûre ahâlisinden Kuloğlu Hâfız Mehmed bin Himmet bin Abdullah ve Hüseyince oğlu Ahmed bin Hasan bin Abdü'r-rahman nâm kimesnelerin ber-minvâl muharrer ibrâ-i mezkûr bi'l-muvâce ber-nehâc-ı şer'î şehâdetleriyle isbât etmeğin mücebiyle müdde'îyan merkûmân Mustafa ve ma'rifetü'z-zât mezkûr hâzire-i mezbûre Ümmühan Hâtûn deâ'vi mezkûreleriyle merkûm Mehmed Çavuş bî-vech-i şer'î mu'ârazadan men' olunduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i'lâm olundu tahriran fi'l-yevmi's-sâbi' min Saferü'l-hayr li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

### Hüküm 26 (30)

Kayalık Mahallesinde müteveffâ-yı Tekyeli el-Hac Hâfız Ebubekir Efendinin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 23)

Medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden Tekyeli el-Hac Hâfız Ebubekir Efendi ibn-i Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Zübeyde bint el-Hac Ali ile sulbî kebir oğlu Hâfız Ahmed ve sulbî mürâhik oğlu on dört yaşında Süleyman ve sulbiyye-i kebare kızları Esmâ ve sulbiyye-i sağire kızları on iki yaşında Zeliha ve üç yaşında Hatice'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr lede's-şer'î'l enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mürâhik-ı mezbûr ile sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer'iden mansûbe vasîleri anaları zevce-i mezbûre bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ve üzerine hasbî nâzır nasb u ta'yîn olunan ve müteveffâ-yı mezbûrun tenfîz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı ibn-i kebir-i mezbûr Hâfız Ahmed ve Molla Mehmed Ali bin el-Hac Hasan bi'l-nezâra ve bi'l-vesâyâ verese-i kibâr sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi' min şehr-i Zi'l-hiceti's-şerîfe li-sene isnâ ve tis'în mi'eteyn ve elf

Yün memlû minder 4, yorgan 5, yasdık 3/ 250, diğér yün memlû minder 7, köhne yorgan 5, yasdık 11/ 305, müsta'mel kebir kilim 1/ 150, diğér müsta'mel kilim 5/ 315, müsta'mel halı seccâde 1/ 70, diğér kilim 6/ 265, kilim seccâde 8/ 125, köhne kilim 12, kilim seccâde 1/ 161, beyaz keçe 1/ 20, nuhâs çanak 10, tabak 9, şurba tası 2, kadayıf tepsisi 3, hamam tası 2/ 200, orta sini 1/ 90, yağ bâkracı 1/ 20, diğér sini 1/ 80, sağır sini 3/ 130, hurda sağır sini 1/ 25, diğér kadayıf tepsisi 1/ 30, kazgân 2/ 300, sağır kazgân 1/ 40, pekmez legânı 2/ 400, süt deniyyesi 2/ 95, leğen ma'a ibrik 2/ 50, diğér sağır leğen ma'a ibrik 2/ 35, nuhâs kapaklı tencere 2/ 100, diğér nuhâs kapaklı tencere 3, eldiğanı 1/ 110, diğér tencere 5, eldiğanı 1/ 135, su bakracı 2/ 40, diğér eldiğanı 2/ 25, at leğeni 1/ 30, diğér hurda tencere 1/ 15, mecmû' kahve takımı 1/ 85, müsta'mel çuhâ abdestlik 1/ 160, köhne diğér çuhâ abdestlik 1/ 50, mekkevî alaca entari 1/ 100, köhne çuhâ miltan 2, şalvar 1/ 36, köhne yağmurluk 'aba 1/ 40, köhne elbise parça 7/ 111, gümüşlü tabanca çift 1/ 260, kara takım tabanca 1/ 55, gümüş



bilezikli tüfenk 1/ 160, diğerkara takım tüfenk 1/ 60, fârs sâ'at 1/ 156, diğerkurda sâ'at 1/ 60, müsta'mel siraclı halı heğbe 1/ 40, diğerköhne heğbe 4/ 65, köhve çuvâl çift 4/ 40, hurda harar 5/ 40, merkeb re's 1/ 300, hinta dolu 60/ fiyat 9/ 560, şa'ir dolu 150/ fiyat 4/ 675, saman ber-vech tahmin yük 8/ fiyat 5/ 50, hatab ber-vech-i tahmin yük 50/ fiyat 42/ 175, hurda yeşil sandık 2/ 60, tahta sandık 2/ 20, pekmez 100/ fiyat 12/ 150, hurda kelâm-ı kâdım 1, ücreti kalemiye evrak perişan kitâb cild 15/ 50, kuru üzüm 50/ 50, incir 18/ fiyat 2/ 26, bulgur 30/ 35, penbe 12/ fiyat 12/ 18, vezni kantar 2/ 60, hırdevât menzil 200, yekûn menkûlât-ı 7728

Müteveffâ-ı mezbûrun bir kıt'a defter ve senedât mûcebince bâ-kabul verese-i tahsil olunan zîrde muharrer zimemâtıdır ki ber-vech âti zikr ve beyân olunur, Semerci Hacı Mehmed oğlu Ali Ağa zimmetinde olub ahz olunan 2500, Yörük Hacı Hasan oğlu Molla Süleyman zimmetinde olub ahz olunan 4500, Hacı Eyüb Kâhya'nın oğlu Mehmed Emin zimmetinde olub ahz olunan 2000, Çömezzâde Emin Efendi zimmetinde olub ahz olunan 150, Bağçuvân Fazıl oğlu Ali zimmetinde olub ahz olunan 250, Hasan Beşe oğlu Babuşcı zimmetinde olub ahz olunan 230, Derviş Ömer oğlu el-Hac Mehmed zimmetinde olub ahz olunan 2000, Babuşcı İmamoğlu Mehmed zimmetinde olub ahz olunan 200, Çakmaklı Hüseyin Efendi dâmâdı Molla Süleyman zimmetinde olub ahz olunan 90, Bağçıvan Halil zimmetinde olub ahz olunan 100, Şükr oğlu İsmail zimmetinde olub ahz olunan 2000, Tekye Nişin Ali Dedenin oğlu Hüseyin Dede zimmetinde olub ahz olunan 400, Etmekci Molla Hüseyin oğlu Derviş Mehmed zimmetinde olub ahz olunan 300, Topal A'yân Mehmed zimmetinde olub ahz olunan 480, Bağçıvan Seydî oğlu İbrâhim zimmetinde olub ahz olunan 251, Babuşcu Honazlı oğlu İbrâhim zimmetinde olub ahz olunan 130, Hacı Merki oğlu Hâfız İbrâhim oğlu Şâkir zimmetinde olub ahz olunan 300, Mahmud oğlu Helvacı Osman zimmetinde olub ahz olunan 300, Honazlı Beşe oğlu Mehmed zimmetinde olub ahz olunan 150, Kara Deli oğlu Ahmed zimmetinde olub ahz olunan 1700, Babuşcu oğlu Molla Osman zimmetinde olub ahz olunan 1400, Aksaraylızâde Hâfız Hüseyin Efendi zimmetinde olub ahz olunan 1500, Demirci Tıngır oğlu Mehmed Usta zimmetinde olub ahz olunan 160, Gümüştaylı tekâ'üd Ahmed zimmetinde olub ahz olunan 250, Babuşcı Hüseyin oğlu Salih Efendi zimmetinde olub ahz olunan 400, Kozalı Hüseyin zimmetinde olub ahz olunan 300, Molla Hüseyin oğlu Halil zimmetinde olub ahz olunan 150, Kınıklılı Değirmâncı Nebî oğlu Topal Hâfız

Mehmed zimmetinde olub ahz olunan 2000, Hacı Ali Baz oğlu Çavuş zevcesi Hanife Hanım zimmetinde olub ahz olunan 3900, Semerci Hacı Ali Baz oğlu Mehmed Çavuş zimmetinde olub ahz olunan 784, Yine merkûm Hacı Ali Baz oğulları Mehmed Çavuş ve İbrâhim zimmetinde olub ahz olunan 900, Goncali Hacı oğlu Hüseyin zimmetinde olub ahz olunan 900, Hâlâ çoğlu Salih Çavuş zimmetinde olub ahz olunan 1800, Arab Süleyman oğlu Mustafa zimmetinde olub ahz olunan 400, Yaymân Hacı Ali zimmetinde olub ahz olunan 70, Etmekçi Bocul oğlu Molla İbrâhim zimmetinde olub ahz olunan 2500, Berber Mustafa zimmetinde olub ahz olunan 700, Hacı Mü'ezzin oğlu el-Hac Hüseyin zimmetinde olub ahz olunan 2200, Şeyh Mehmed zimmetinde olub ahz olunan 400, Hüseyince oğlu Mehmed zimmetinde olub ahz olunan 800, Mü'ezzin el-Hac Ali Efendi zimmetinde olub ahz olunan 520, Sarı Mustafa oğlu Mustafa zimmetinde olub ahz olunan 600, Molla şen oğlu Mustafa zimmetinde olub ahz olunan 400, Elvan oğlu Nalbant Mehmed Usta zimmetinde olub ahz olunan 500, Çift oğullu Ali Beşe zimmetinde olub ahz olunan 2000, Babuşcu Hüseyin oğlu Mehmed Efendi zimmetinde olub ahz olunan 1000, Kırmızı Boyacı Hâfız Ağa oğlu Hâfız Ali zimmetinde olub ahz olunan 100, Acem başı oğlu Hâfız İsmail zimmetinde olub ahz olunan 768, Berber Hup oğlu Ali Usta zimmetinde olub ahz olunan 300, Hacı Salih'in oğlu Mehmed Ağa zimmetinde olub ahz olunan 800, Eğri Boyun oğlu İsmail zimmetinde olub ahz olunan 800, Gümüştaylı Hacı Hasan zimmetinde olub ahz olunan 9500, Etmekçi Kel Şerif oğlu Mustafa Çavuş zimmetinde olub ahz olunan 600, Debbâğ el-Hac Emin Ağa zimmetinde olub ahz olunan 1000, Kızılhisârlı el-Hac Osman zimmetinde olub ahz olunan 560, Kavukcu Hacı Ebubekir oğlu Mehmed zimmetinde olub ahz olunan 4000, Tireli oğlu el-Hac Hasan zimmetinde olub ahz olunan 1000, Kasaboğlu Hasan zimmetinde olub ahz olunan 150, Etmekçi Osman oğlu Ali Çavuş zimmetinde olub ahz olunan 1000, Haylaz oğlu el-Hac Mehmed zimmetinde olub ahz olunan 2000, Debbâğ Sârı Ali oğlu Kabak Mehmed zimmetinde olub ahz olunan 1000, Beşe oğlu el-Hac Mehmed Ağa zimmetinde olub ahz olunan 500, Maksûd Hâfız Mustafa zimmetinde olub ahz olunan 1000, Samanlı oğlu Ali zimmetinde olub ahz olunan 600, Kara Hasan oğlu Hasan zimmetinde olub ahz olunan 1600, Goncali Hacı oğlu İbrâhim zimmetinde olub ahz olunan 1075, Küçük Hacı İsmailzâde el-Hac Sadık Efendi zimmetinde olub ahz olunan 1000, Gümüştaylı Hacı İbrâhim oğlu İbrâhim

zimmetinde olub ahz olunan 3185, merkûmun karındaş Hâfız Ali zimmetinde olub ahz olunan 2200, Kara koğalı Molla Hüseyin oğlu Hüseyin zimmetinde olub ahz olunan 264, Abdî Beğzâde Ahmed Ağa zimmetinde olub ahz olunan 1500, Yekûn bâ-kabûl verese-i tahsilât 78672, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil zevce-i mezbûre ile ibnân-ı mezbûrân Hâfız Ahmed ve Süleyman üzerlerinde müşa' kalmağla semen 6000  
Cem'an yekûn tereke 92400, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresiden vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Emin Efendi ibn-i Veliü'd-din ve Hacı Karâzâde Mehmed Efendi ibn-i el-Hac Ahmed ile sâbit ve hükm olunan 1000	Deyn-i müsbit Kayalık Mahallesinde vâki' Cami'-i şerîfin nukûd mevkûfesinden dolayı mütevellisi bulunan Müfî belde fezahtlü Osman Efendiye bi-şehâdet-i Demirci el-Hac Mehmed bin el-Hac Mustafa bin ve Kara Hacı oğlu diğer el-Hac Mehmed bin el-Hac Ali bin el-Hac Mehmed ile sâbit ve ba'de't-tahlîf hükm olunan 5800
Deyn-i mehr-i müsbit ve cihet-i karz zevce-i mezbûre Zübede'ye bi-şehâdet-i mezbûr Mehmed Efendi ibn-i el-Hac Ahmed diğer Mehmed Ali Efendi ibn-i el-Hac Hasan ibn-i el-Hac Ahmed ile ve ba'de't-tahlîf hükm olunan 1100 Mehr-i müeccel +3000 Cihet-i karz= 4100	Deyn-i müsbit bint-i mezbûre Fatıma'nın müteveffiye anası Fatıma bint-i el-Hac Ali ırısında dolayı bi-şehâdet-i mezbûrân Mehmed Efendi ibn-i el-Hac Ahmed diğer Mehmed Ali bin el-Hac Hasan bin el-Hac Ahmed ile ve bade't-tahlîf hükm olunan 1940
Deyn-i müsbit müteveffâ-yı Mustafa Ali oğlu Şeyh Mustafa yetimi Ahmed'in akçesiden dolayı bi'l-vesâyâ zimmetinde olduğu bi-şehâdet-i mezbûrân Mehmed Efendi ibn-i el-Hac Ahmed diğer Mehmed Ali Efendi ibn-i el-Hac Hasan ile sâbit ve hükm olunan 4000	Delâliy e 274,5

Yekûnü'l-ihracât 17114,20, Sahnü'l-Bâki

75285+2059=73226 et-taksîm beyne'l-verese yalnız yetmiş üç bin ikiyüz yirmi altı gurus yirmi paradır	Resm-i kısmet	Kaydiy e-i defter	Varaka-i behâ
--	---------------	-------------------	---------------

Kesri Bâki Para

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i Mürâhik-ı mezbûr	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i sağırun-ı mezbûre	Hisse-i sağırun-ı mezbûre
Zübeyde 8438 menkûlâtıdan + 0715 akaratıdan =9153	Hâfız Ahmed 16876 Kezâ + 01430 Keza =18306	Süleyman 16876 Kezâ + 1430 Kezâ =17306	Esmâ 8438 ve kezâ + 0715 ve kezâ =9153	Zeliha 8438 ve kezâ + 0715 ve kezâ =9153	Hatice 8438 ve kezâ + 0715 ve kezâ =9153

Verese-i kibâr-ı mezbûrından zevce-i mezbûre Zübeyde ile ibn-i kebir-i mezbûr Hâfız Ahmed bint-i mezbûre esmânından her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kab ve istifâ'î hak eyledikleri misilli mürâhik-ı mezbûr ile sağıratân-ı mezbûratân için vasî-yi mezbûrenin almış olduğu üç kat yatak behâsı yediyüz elli iki yirmi sekiz para hisse-i irsiye-i musîbeleriden bi't-tenzîl bâki otuz üç bin guruş li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü fütüvvetlü Hâfız Ali Efendi ma'rifetiyle vasî-yi mezbûreye teslim kılındığı işbu mahalle şerh verildi

Müteveffâ-ı mezbûrun bir kıt'a defter ve senedât mücebince zirde muharrerü'l-esâmi kesândan alacağı olub henüz tahsîl mümkün olmayan zimemâtıdır ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur

Der-zimmet Kizir oğlu Hâfız Ahmed 345, Der-zimmet Camus oğlu Mehmed 400, Der-zimmet Hacı Ali Baz oğlu İbrâhim 39, Der-zimmet Kancı oğlu Hasan 1000, Der-zimmet Gümüşçaylı Sütöğlü İbrâhim 434, Der-zimmet Bağbaşı el-Hac Hüseyin 76, Der-zimmet Bağbaşı Öküz oğlu İsmail 257, Der-zimmet kal'ada sakin Karacalı Ahmed 1765, Der-zimmet kal'a altında Çiftci Karçılı Halil Çavuş 1175, Der-zimmet Çavuş oğlu Süleyman 300, Der-zimmet Kızıl Köylü büyük el-Hac İbrâhim 1060, Der-zimmet Babuşcı Koyun oğlu Ali 240, Der-zimmet Kömürçü oğlu Süleyman 182, Der-zimmet Hacı Kaplan Mahallesinde Gök Muhtâr Mehmed 127, Der-zimmet Hacı er oğlu Hüseyin 130, Der-zimmet Sürmeli oğlu Mehmed 290, Der-zimmet Kayhanlı el-Hac Mustafa Ali 130, Der-zimmet Acem Beşe oğlu Ahmed 120, Der-zimmet Babuşcu Arab Beşe oğlu İbrâhim 300, Der-zimmet Çömezzâde Hâfız Mustafa Efendi

80, Der-zimmet Kuru Dereli Fatıma Hâtûn 63, Der-zimmet Yağcı Süleyman oğlu Hüseyin 345, Der-zimmet Hacı Mahmud oğlu Ali 100, Der-zimmet Gümüşçaylı Erik oğlu Mustafa 440, Der-zimmet Kankıllı İbrâhim 200, Der-zimmet Tekyeli Nasuh Mehmed 360, Der-zimmet Sirac Aksi el-Hac Mehmed 55, Der-zimmet Honazlı el-Hac Ömer Efendi 355, Der-zimmet Babuşcu Şadan Ahmed 75, Der-zimmet Denizlârlı Mehmed Efendi 100, Der-zimmet yağcı oğlu Nakule 40, Der-zimmet Tavas kazâsından Karahisârlı Taşcı Molla Ebubekir 266, Der-zimmet Abdü'l-kâdir Ağa Çiftliğinde Hacı Halil oğlu Mehmed 2754, Der-zimmet Oduncu oğlu Mehmed 40, Der-zimmet Gümüşhâneli ikiz kızı zevci Gül oğlân 120, Der-zimmet Yörükoğlu Bağcıvan nukûle 160, Der-zimmet Carşebetçi oğlu Değirmâncı nukûle 480, Der-zimmet Çarıkcı Gümüşçaylı Himmet 1000, Der-zimmet Tavas kazâsından Ahmed 1300, Der-zimmet Konyavizâde İsmail Efendi 80, Der-zimmet Kızılhisârlı Veli'üddin Efendi 1428, Der-zimmet iki kıt'asidan mücebince müteveffâ-yı Koyunlu Karyesinden Ebubekir Ağa 14200, Der-zimmet müteveffâ-yı Dağdelân el-Hac Mustafa terekesiden olarak Gemli oğlu Üveğ oğlu el-Hac Ahmed 427

Yekûn zimemât 38069

Balâda muharrer zimemât-ı mezkûre tahsîl olundukda verese-i merkûmûn beynelerinde bâ-ma'rifet-i şer'î tevzî' ü taksîm olunacağı işbu mahalle-i kayd ve şerh verildi

### **Hüküm 27 (31)**

Kayalık Mahallesinde müteveffa Tekyeli el-Hac Hâfız Ebubekir Efendinin eytâmları için takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 24)

Medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden Tekyeli el-Hac Hâfız Ebubekir Efendi ibn-i Mehmed bin Abdullah'ın sulbî mürâhik oğlu on dört yaşında Süleyman ve sulbiyye-i sağire kızları on iki yaşında Zeliha ve üç yaşında Hatice'nin anaları olub tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer'iden mansûbe vasîleri Zübeyde Hanım ibnet-i el-Hac ali talepiyle hâkim müvakkî' sadr-ı küttâb tûbâ leh ve hüsnü-me'ab efendi hazretleri mürâhik-ı mezbûr ile sağırân-ı mezbûratânın malları nemâlarından beher-yevm kadr-ı ma'rûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri doksan guruş mürâhik-ı mezbûr Süleyman ve altmış guruş sağir-i mezbûre Zeliha'ya altmış guruş diğer sağırân-ı mezbûre Hatice'ye cem'an iki yüz on guruş nafaka ve kisve ve behâ farz ve takdîr idüp meblağ-ı mefrûz mezkûrları beher şehri

mürâhık-ı mezbûr Süleyman ve sağiretân-ı mezbûretân Zeliha ve Hatice nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf veledel-iktizâ istidâneye 'inde'z-zafer mezbûrun malları nemâlarına rücû vasî-yi mezbûre Zübeyde Hanıma izin verilmek mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu hurrîre fi'l-yevmi't-tis'a ve'l-ısrîn min şehri Saferü'l-hayr li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Müftî belde fekâhetlü Osman Efendi deâ'vi mümeyyizî fütüvetlü Hâfız Ali Efendi kâtib-i mahkeme Hocasâde Hâfız Mehmed Efendi deâ'vi-yi kâtib diğeri Hâfız Mehmed Efendi mahzar Hüseyin ve gayrihîm hâzirîn*

### **Hüküm 28 (32)**

Musa Ağa Mahallesinde müteveffâ-yı Dağdelan el-Hac Mustafa terekesinin guremâ defter-i kassâm sûretidir (k.ş 25)

Medine-i Denizli mahallâtından Musa Ağa Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden Dağdelân el-Hac Mustafa bin Abdullah'ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Dudu bint-i diğeri el-Hac Mustafa ile li-eb er karındaşı İbrâhim'in kızları Aişe ve Fatıma ve Ümmügülsüm'e münhasıra olduğı mütehakkık olub lakin müteveffâ-yı mezbûrun düyüni terekesiden âzîn olmağla terekesini dahî verese-i mezbûrât istihlâs etmeyüb meclis-i şer'ide keff-i yed etmeleriyle binâ-i 'aleyh müteveffâ-yı mezbûrun tereke-i kasıresini kabz düyüni müsbitisini azmen vechle ashâb-ı hukûku edâya kibel-i şer'iden vasî nasb u ta'yîn olunan ümena-i şer'iden Hüseyin Ağa ibn-i el-Hac Mehmed ve ashâb-ı hukûk talep ve ma'rifetleriyle tahrir ve bey' ve beyne'l-guremâ âli tarîki'l-guremâ tevzî' ü taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesi defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur fi'l-yevmi'l-hâmis min şehri Zi'l-hicceti's-şerîfe li-sene isnâ ve tis'în mi'eteyn ve elf

Halı seccâde 1/ 45, köhne kebir kilim 1/ 70, müte'amel kilim seccâde 2/ 30, köhne minder 1, yasdık 1/ 22, nuhâs kapaksız sağır tencere 2/ 31, diğeri kapaklı sağır tencere 1, eldiğani 1/ 27, sağır kadayıf tepsisi 1, nuhâs tabak 1/ 20, müte'amel çuhâ abdestlik 1/ 150, kûtnî müte'amel entari 1/ 60, buldan abâni sârik 1/ 35, yün memlü döşek 1/ 80, köhne uzun 'aba 1/ 15, diğeri minder 2, yasdık 3/ 60, köhne ipekli alaca entari 1, vesâ'ir elbise parça 3/ 44, köhne çuhâ şalvar 1/ 11, çulha tarağı 1/ 21, nuhâs tabak 2, eldiğani 1/ 17, kahve takımı 1/ 16,20, müte'amel sağır ayna 1/ 16, diğeri nuhâs kapaksız tencere 1/ 50, hırdevât menzil 72, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-

hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil semen misliyle bi'l-müzâyede Kesmeli oğlu Hacı Ahmed bey' olunmağla semen 3000

Cem'an yekûn 3893,20, Minhe'l-ihracât

Techîz ve tekfin 255	Doksan bir senesi virgüsüne mahsûben bâki mâl sandığına deyn olub ihrâcı lazım gelen 35,20	Delâliye 78 Varaka-i behâ 2
----------------------	--	--------------------------------

Yekûnü'l-ihracât 370, Minhe'l-duyûn 3523, Sahnü'l-Bâki et-taksîm beyne'l-guremâ

Deyn-i müsbit kazâ-i mezkûr mal müdfri fütüvvetlü Hüseyin Efendiye bi-şehâdet-i Kesmeli oğlu el-Hac Ahmed bin el-Hac Mehmed ile oğlu odacı Ahmed bin el-Hac Ali ba'de't-tezkiye ve't-tahlîf meblağ akçe 1. Asıl mal 808 2. İsâbet arus 518,12	Deyn-i müsbit Kesmeli oğlu el-Hac Ahmed'e bi-şehâdet-i Esbaha (?) oğlu Mehmed bin Mehmed ve Derviş Mehmed bin Süleyman ba'de't-tezkiye ve't-tahlîfe meblağ akçe 1. Asıl mal 1600 2. İsâbet arus 1027,13
Deyn-i müsbit menafi'a sandığına cihet-i kefâletinden dolayı mezbûr el-Hac Ahmed'e bi-şehâdet-i mezbûrân günlük ba'de't-tahlîf meblağ akçe 1. Asıl mal 555 2. İsâbet arus 356,12	Deyn-i müsbit Tekyeli Hacı Hâfız Ebubekir Efendi oğlu Hâfız Ahmed bi-şehâdet-i Sandıklı Ali Efendi ibn-i Mehmed ve Aksaraylızâde Hâfız Hüseyin Efendi ibn-i el-Hac İbrâhim Efendi ba'de't-tezkiye ve't-tahlîfe meblağ akçe 1. Asıl mal 700 2. İsâbet arus 449,13
Deyn-i müsbit Molla İbrâhim oğlu İbrâhim bi-şehâdet-i Soğancı oğlu mukayyid Mustafa Efendi ibn-i el-Hac Mehmed ve Mohaccı oğlu el-Hac Ahmed bin el-Hac Ali ba'de't-tezkîye ve't-tahlîfe meblağ akçe 1. Asıl mal 700 2. İsâbet arus 513,22	Deyn-i müsbit zevcesi Dudu'ya bi-şehâdet-i Müftî oğlu Mustafa Çavuş bin Ahmed Kör Alizâde Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Mehmed bade't-tezkîye ve't-tahlîfe 1. Asıl mal 450 2. İsâbet arus 288,35
Deyn-i müsbit Musa Ağa Mahallesi Cami'-i şerîf mütevellîsi Mumcu oğlu el-Hac Hâfız Hasan Efendiye Cami'-i şerîf mezkûrun nukûd mevkûfesinden dolayı bi-şehâdet-i Debbâğ el-Hac Şerîf Ali bin diğeri Ali ve Aksaraylızâde Hâfız Hüseyin Efendi ibn-i el-Hac İbrâhim Efendi ba'de't-tahlîf meblağ akçe	

1. Asıl mal 575
2. İsbet arus 369

Balâda mezkûr ashâb-ı hukukun alacakların âli vechü'l-guremâ tevzi' ü taksîm olunub isâbet iden hisselerini tamamen ahz u kabz eyledikleri bu mahalle kayd şod

### **Hüküm 29 (33)**

Kayalık Mahaltesinde müteveffâ-yı Basmacı Tefeci oğlu Ali'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 26)

Medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden Basmacı Tefeci oğlu el-Hac Ali bin Halil bin Abdullah'ın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Havva bint-i Mehmed ile sulbî sağır oğlu iki yaşında Hasan ve sulbiyye-i sağire kızı dört yaşında Emire Aişe zevce-i mezbûre batnında müstebîn tahminen dört aylık haml mevkûfe mahsar olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına ve haml müteveffanın zuhûruna değin hisse-i irsiyesini ahz u kabz ve ba'de'l-vilâde kezalik tesviye-i umûruna kıbel-i şer'iden mansûbe vasîleri anaları zevce-i mezbûre bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ müteveffâ-yı mezbûrun tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı kayınbiraderi Mehmed bin Ali bi'l-vesâyâ talep ve ma'rifetler-i şer' ile tahrir ve bi'l-müzâyede semen misliyle bey' olunub beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzi' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-ı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min Muharremi'l-harâm li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Çuhâ abdestlik 1/ 151, uzun köhne 'aba 1/ 51, çuhâ miltan 1/ 55, kara takım tabanca 1, bıçak 1/ 50, kebir kazgân 1/ 23 kıymet/ fiyat 14/ 322, sağır kazgân 1/ 60, amelikan bezi top 13/ 45 fiyat/ 675, yerli basması çınar top 66,10/ fiyat 9/ 630, diğer çınar top 60/ fiyat 9/ 540, diğer çınar top 67/ fiyat 8,10/ 552,30, diğer çınar top 12,25/ fiyat 8,20/ 103, diğer çınar top 34,11, fiyat 8,14, 281, diğer çınar top 44/ fiyat 8/ 352, diğer çınar top 131/ fiyat 7/ 917, diğer çınar top 30/ fiyat 7/ 228, diğer çınar top 70/ fiyat 6/ 472, diğer çınar top 15/ fiyat 7/ 112, diğer çınar top 14/ fiyat 5/ 70, diğer çınar top aded 23/ 29, yorgan yüzü basma 25/ fiyat 4,5/ 103,5, diğer yerli basması yorgan yüzü 88/ fiyat 4,10/ 374, diğer yorgan yüzü 12/ fiyat 5/ 60, diğer yorgan yüzü 20/ fiyat 4/ 92,20, diğer yorgan yüzü 78/ fiyat 4/ 312, diğer yorgan yüzü 15/ fiyat 4,5/ 67,20, diğer eşya-i müteferrika behâsı, diğer amelikan bezi top 3/ fiyat 44/ 132, kırmızı



boya 176/ fiyat 4,13/ 761,8, mahi 88/ fiyat 1,20/ 132, beyaz kitre 29/ fiyat 3/ 87, diğ er ç u v â l 1/ 2, diğ er kum kitre behâsı 25, dökülmüş mazı 1/ 2, sumak yaprak 15 kıymet/ fiyat 0,25/ 9,15, cevir ravh behâsı 10, ala cihaz, kıymet 15/ fiyat 1,25/ 24,15, basmacı aleti kalıb ve tezgâh takım 1/ 85, köhne abâni sârik 1/ 60, hurda elbise behâ 58, yekûn menkûlât-ı 8197

Hacı Yusufzâde el-Hac Hâfız Ali Efendi zimmetinde olub ahz olunan 300, Tavashlı Hacı Mehmed Ağa Gümüş ibadallah zimmetinde olub ahz olunan 192, Döngel oğ lu Hacı Mustafa zimmetinde olub ahz olunan 31, Yeş il oğ lu Hacı Mehmed zimmetinde olub ahz olunan 27, Siraçzâde Hacı Ali Efendi zimmetinde olub ahz olunan 243, Nökerli oğ lu Osman Efendi zimmetinde olub ahz olunan 20, Hacı Süleyman oğ lu Ali Efendi zimmetinde olub ahz olunan 30, Derviş Ömer oğ lu Derviş Ali zimmetinde olub ahz olunan 42, Sabuncu oğ lu nukûle zimmetinde olub ahz olunan 50, Yarangümeli Koca İbrâhim zimmetinde olan mebâliğ den ahz olunan 129, Mumcu oğ lu Mustafa zimmetinde olub ahz olunan 57, Bacı oğ lu Molla Ali'nin Aiş e behâsından zimmetinde olub ahz olunan 36, Demirci Hacı Hasan oğ lu Hacı Hâfız Mustafa Mehmed Efendi zimmetinde olub ahz olunan 19, Serdar oğ lu el-Hac Hasan zimmetinde olub ahz olunan 50, Kiryaku oğ lu Yani zimmetinde olub ahz olunan 50, Tahsilât yekûn 1277,20, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştimâlat bir bâb mülk menzili zevce-i mezbûre ile benun-ı mezbûrûn üzerlerinde müşâ' kalmağ la semen 2000

Cem'an yekûn tereke 11474, Minhe'l-ihracat

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresiden vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Aş k Mehmed bin Mehmed Enik oğ lu diğ er Mehmed bin Ramazan ile sâbit olunan 600	Bâ-vasîyet-i müsbit mahalle-i mezbûrede vâki' Cami'-i ş erîf döş eme ta'mîrne-i mezbûran ile sâbit olan 600
Deyn-i mehr-i müsbit zevce-i mezbûreye bi-şehâdet-i Uzun Mustafa oğ lu Dülger Mustafa bin Ahmed ile diğ er Dülger Mustafa ile sâbit ve ba'de't-tahlîf hükm olunan 400	Delâliyye-i eş ya-i mübaya' 164

Yekûnü'l-ihracat 1764, Sahnü'l-Bâki

9710-0262=9448 et-taksîm beyne'l-verese	Resm-i kısmet 242	Kaydiye-i defter 14	Varaka-i behâ
---	-------------------	---------------------	---------------

			5
--	--	--	---

Kesr-i Bâki Para 4

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i haml mevkûf
Havva 0931,1 menkûlâtıdan + 0250 akârdan =1180,1	Hasan 2606,34 kezâ + 0700 kezâ = 3306,34	Emire Aişe 1303,17 ve kezâ + 0350 ve kezâ =1653,17	2606,34 ve kezâ + 0700 ve kezâ =3306,34

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre ber-mûceb-i balâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbesini tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyleyüb sağırân-ı mezbûrân ile haml mevkûfun hîn zuhûruna değıin hisse-i irsiye musîbeleri olan kezalik menkûlât-ı esmânından cem'an ber-vech balâ yalnız altı bin beş yüz on yedi gurus beş paradan sağırân-ı mezbûrân için iki kât yatak behâsı olan yüz on yedi gurus beş parayı bi't-tenzîl bâki altı bin dört yüz li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü fütüvetlü Hâfız Ali Efendi ve vasî-yi mezbûre ma'rifetleriyle kazâ-i mezkûre eytâm sandığına tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

Müteveffâ-ı mezbûrun bir kıt'a defteri mûcebince henüz tahsîl olunmayan zimamâtıdır ki ber-vech âti zikr ne beyân olunur

Der-zimmet Yarangüme Koca İbrâhimde olan mebâliğden bâki 200, Der-zimmet Tavaslı el-Hac Ebubekir 50, Der-zimmet Kozalı el-Hac Mehmed 74, Der-zimmet Manâstırlı Ali 73, Der-zimmet Mumcu Damadı el-Hac Ömer Efendi 53, Der-zimmet Ahmedci oğlu Ahmed 22,5

Yekûn 473

Balâda muharrer zimemât mezkûr vasî-yi mezbûre ma'rifet-i şer' ile tahsîl olundukda beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunacağı işbu mahalle şerh verildi

**Hüküm 30 (34)**

Kayalık Mahallesiinde müteveffâ-yı Basmacı Tefeci oğlu Hacı Ali'nin eytâmları için takrîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 27)

Medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden Basmacı Tefeci oğlu el-Hac Ali bin Halil bin Abdullah'ın sulbî sağır iki

yaşında Hasan sulbiyye-i sağire kızları dört yaşında Emire Aişe'nin anaları olub tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer'iden mansûbe vasîleri ma'rifetü'z-zât bâ'isetü'l-vesika Havva ibnet-i Mehmed nâm Hâtûn talepiyle hâkim muvakki' sadr küttâb tûbâ leh hüsnü-me'ab efendi hazretleri sağırân-ı mezbûrân Hasan ve Emire Aişe'nin malları nemâlarından beher-yevm kadr-ı ma'rûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri her biri yedine otuzar cem'an altmış nafaka ve kisve behâ farz takdîr idüb bâliğ makrûz mezkûr olan altmış beher şehri sağırân-ı mezbûrân Hasan ve Emire Aişe'nin nafaka ve kisve behâ vesâ'ir lüzumu zarûriyyelerine harc u sarf veledel-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer sağırân-ı mezbûrânın malları nemâlarına rücû' vasî-yi mezbûre Havva Hâtûna izin verilmeğın vaka' bi't-talep ketb olundu hurrîre fi-gurre şehri Rebî'ü'l-evvel li-sene selâse ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Deâ'vi mümeyyizî Hâfız Ali Efendi kâtib-i mahkeme Hocazâde Hâfız Mehmed Efendi deâ'vi kâtibi diğêr Hâfız Mehmed Efendi mahzar Hüseyin Ağa ve gayrihîm*

### **Hüküm 31 (35)**

Musa Ağa Mahallesinde bundan akdem vefât eden Aksaraylızâde Mehmed Naimin zevcesi Dudu'nun defter-i kassâm sûretidir (k.ş 28)

Medine-i Denizli mahallâtından Musa Ağa Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât iden Dudu bint-i el-Hac Ali bin Abdullah'ın verâset-i zevc menkûha-i metrûki Mehmet Naim bin el-Hac Mustafa ile li-ebeveyn kebire kız karındaşı Hatice'ye münhasıra olduğı bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrenin mîrâsına müte'allike beyne hümâlarına münâz'î vukû'na binâ'en her birlerinin talep ve istid'â ve ma'rîfetleri ma'rîfet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizîyet-i şer'îyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûre defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a min şehri Rebî'ü'l-evvel li-sene selâse ve tis'in mi'eteyn ve elf

Kırmızı çitâri entari gömlek işi 1/ 196, frenk tâlîlisi entari 1/ 320, trablîs kuşak 1/ 70, telli zıbın 1/ 55, sarma diyelik fes 1/ 100, basma hırka 1/ 30, diğêr köhne hırka 1/ 10, köhne elbise parça 3/ 35, yün memlü döşek 1, yorgan 1, köhne dazkırı kilim 1/ 37, yeşil sandık 1/ 50, askıda bulunan altun sandıklı 3/ fiyat 23/ 69, yumuşak mahmûdiye 3/ fiyat 35/ 105, serd mahmûdiye 28/ 84, İstanbul bütünü 2/ fiyat 28/ 56, yeni eski yirmilik 7/ fiyat 20/ 140, diğêr İstanbul altını 2/ fiyat 28/ 56, diğêr yirmilik 1/ 20,

diğer sandıklı altını 1/ 23, çarklı rub'ıye 31/ fiyat 10/ 310, köhne üslük 1/ 2, Zevc-i mezbûr zimmetinde mehr-i müeccel alacağı olub ahz olunan 250

Cem'an yekûn 852,20, Sahnü'l-Bâki

1381,200-037,20=1344 et- taksîm beyne'l-verese	Resm-i Kısmet 34,5	Kaydiyye-i Defter 2	Varaka Behâ 1
---	-----------------------	------------------------	------------------

Hisse-i zevc-i mezbûr Mehmed Naim 672	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre Hatice 672
---	---

Verese-i mezbûrândan her birileri mütevefıyye-i mezbûre mîrâsından dolayı 'âmme-i da'vâdan ahun le-hümâ-yi mezbûre Hatice zevc-ı mezbûrun zimmetine ibrâ-i 'âmm sahîh-i şer'-i ile ibrâ ol dahî ibrâ-i mezkûrî ba'de'l-kabûl-ı mezbûre Hatice'nin ber-vech balâ hisse-i irsiye-i musîbesi olan yalnız altı yüz yetmiş iki gurus ba'de'd-def' ve teslîm zimmetini keزالik ibrâ-i 'âmm sahîh-i şer'î ile ibrâ ve istîfâ-i hak eyledikleri işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 32 (36)

Topraklık Mahallesi sâkinlerinden Keçeci Derviş oğlu Mehmed'in zevcesi müteveffa Fatıma'nın defter-i kassâm sûrretidir (k.ş 29)

Medine-i Denizli mahallâtından Topraklık Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât iden Fatıma bint-i İbrâhim bin Abdullah'ın verâseti zevc metrûki Mehmed bin Veliü'd-dîn ile kendünden mukaddem vefât iden zevc-i sâbık Derviş oğlu Mehmed'in firâşından hâsıl sadrî kebir oğlu Ali ve sadrî mürâhik oğlu on dört yaşında Halil ve sadrî sağır oğulları sekiz yaşında Osman ve altı yaşında Mehmed ve zevc-ı mezbûrun tesviye-i umûrlarından kıbel-i şer'iden mansûb vasîleri li-ebeveyn er karındaşları mezbûr Ali'nin bi'l-asâle ve bi'l-vesâya ve üzerine hasbî nâzır nasb u ta'yîn olunan dây'ısı el-Hac Ahmed bin el-Hac Halil bi'l-nezâra ve müteveffâ-yı mezbûrenin tenfîz vesâyâsıyla sağır-i mezbûrenin kıbel-i şer'iden mansûb vasîsi babası zevc-i mezbûr Mehmed keزالik bi'l-asâle ve bi'l-vesâya talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrir ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'ıye tevzî' ü taksîm olan tereke-i müteveffâ-yı mezbûredir ki ber-vech-i âti zıkr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmi'l-hâmis min şehr-i Rebi'ü'l-evvel li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Pekmez leğeni 1/ 180, orta kazgân 1/ 140, nuhâs kebir tencere 1/ 80, diğêr tencere 5/ 160, sağır sini 1/ 50, kadâyıf tebsisi 1/ 30, sût tabesı 1/ 25, hurda leğen ma'a ibrik 2/ 30, nuhâs çanak 4, tabak 5/ 9, hurda eldiğanı 2/ 30, şurba tası 1/ 18, hamam tası 17, müsta'mel kumaş entari 1/ 100, müsta'mel sağır kumaş kuşak 1/ 25, sarı bir futa 70, iplik çitâri top 1/ 45, zıbın önü 1, vesâ'ir hırdevât menzil, sîm askı 2/ 25, köhne halı seccâde 1/ 60, yün memlû döşek 1, yorgan 1, yasdık 1/ 130, diğêr köhne döşek 1, yorgan 1, yasdık 1, 80, minder 1, yasdık 1/ 40, diğêr minder 1, yasdık 1/ 40, kara takım tüfenk 1/ 70, müsta'mel kilim 1/ 75, ve diğêr kilim 1/ 65, müsta'mel yeşil sandık 1/ 40, inek ma'a dana ve düğê re's 3/ 600, tohum için zir'a olunan hinta dolu 25/ fiyat 10/ 250, tohum için zir'a şa'îr olunan dolu 47/ fiyat 5/ 235, badrık (?) 2/ 5, gümüş akçe behâsı 20, Kirişhâne civârında kâ'in mülk eşcâr kurûm 10/ 120,10, ma'kûlât yekûn 3290, serd mahmudiye 8/ fiyat 287/ 224, İstanbul bütünü 2/ fiyat 28/ 56, yazılı mahmudiyye 1/ 90, yumuşak mahmudiyye nıfs 1/ 35, sandıklı altını 6/ fiyat 23/ 168, yeni yirmilik 2/ fiyat 20/ 40, Zevce-i mezbûre zimmetinde mehr-i mü'eccel alacağı olub ahz olunan 200, Çarşu kebir civârında vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân bir bâb mülk gececi dükkânından olan semen hisse-i şâyi'ası olub benûn-ı mezbûrûn üzerlerinde müşâ' kalmağla semen 375, Kirişhânedede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân iki kıt'a mülk yonca bağçesiden kezalik semen hisse-i şâyi'ası olub benûn-ı mezbûrûn üzerlerinde 375, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzilde kezalik semen hisse-i şâyi'ası olub benûn-ı mezbûrûn üzerlerinde müşâ' kalmağla semen 625

Cem'an yekûn tereke 5448, Minhe'l-ihracât

Deyn-i müsbit bâ-vasîyet benûn-ı mezbûrûn Halil ve Osman ve Mehmed'in babaları Mehmed'in ırsında dolayı bi-şehâdet-i Bulgurcu oğlu Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Mehmed ve Derviş oğlu İbrâhim bin diğêr Mehmed ile sâbit olan 1725	Bâ-vasîyet-i müsbit ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemin ve nuzûrat-ı sa'iresine bi-şehâdet-i Topalzâde Hâfız Mehmed Emin Efendi ibn-i Mehmed ve Bakırcı Mustafa bin Süleyman ile sâbit olan 600
---	--

Yekûnü'l-ihracât 2391, Sahnü'l-Bâki

3057+0083=2973 beyne'l-verese	et-taksîm	Resm-i kısmet 76,5	Kaydiye-i defter 4,5	Varaka-i
----------------------------------	-----------	-----------------------	-------------------------	----------

			behâ 2
--	--	--	--------

Kesr-i Bâki Para 3

Hisse-i zevc-i mezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i mürâhık-ı mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Mehmed 399,30 menkûlatdan + 343,30 akâratdan =743,20	Ali 266,20 kezâ + 229,06 kezâ =490,26	Halil 266,20 kezâ + 229,06 kezâ =490,26	Osman 266,20 kezâ + 229,06 kezâ =490,26	Mehme d 266,20 kezâ + 229,06 kezâ =490,26	Aişe 133,10 ve kezâ + 114,23 ve kezâ = 247,33

Verese-i mezbûrûndan zevc-i mezbûr ile ibn-i kebir-i mezbûr ile ibn-i kebir-i mezbûr Ali'de her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istifâ-i hak eyledikleri misilli mürâhık-ı mezbûr ile-i mezbûrânın menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleriden zevc-ı mezbûrâ ile sağır-i mezbûrenin balâda mezkûr akâratdan olan hisselerin vasî-yi mezbûr Ali'nin almış olduğu dört yüz otuz iki guruş hisse-i şâyi'a ve üç kât yatak behâsı yüz elli guruş cem'an beş yüz seksen iki guruş bi't-tenzîl bâki iki yüz on yedi guruş yirmi para ve sağır-i mezbûrenin kezalik ber-vech balâ cem'an hisse-i irsiye-i musîbesi olan iki yüz kırk yedi guruş otuz üç paraya li-eclü'l-istirbâh vasîyân-ı mezbûrân yedlerine tamamen teslîm kılındığı işbu mahalle şerh verildi

**Hüküm 33 (37)**

Tekye Karyesi civârında Ziyâmet Kara Tekeli aşiretinden müteveffâ-yı Hacı Mehmed oğlu el-Hac Ahmed'in defteri kasssâm sûretidir (k.ş 30)

Medine-i Denizli kurâlarından Tekye Karyesi civârında Gökpinar başında sâkin iken bundan akdem vefât iden Ziyâmet Kara Tekeli aşiretinden olan Hacı Mehmed oğlu el-Hac Ahmed bin el-mezbûr el-Hac Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ümmügülsüm bint-i Mehmed ile sulbiyye-i kebir-i kızı Hatice

ve sulbiyye-i sağire kızları dokuz yaşında Emine ve altı yaşında Aişe'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra sağiretân-ı mezbûretân kibel-i şer'iden mansûbe vasîleri anaları zevce-i mezbûre bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ üzerine hasbî nâzır nasb u ta'yîn olunan aşireti mezbûrede Bekir oğlu Ebubekir bi'n-nezâra ve müteveffâ-yı mezbûrun tenfiz vesâyâ-yı mu'ayenesine vasî-yi muhtârı kezalik aşireti mezbûreden Küçük Ali bin el-Hac Abdullah bi'l-vesâyâ ve bint-i mezbûre bi'l-asâle talep ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'î ile tahrir ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'îye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûredir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi't-tâsi' min şehri'l Rebî'ü'l-evvel li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Keçi aded 98/ fiyat 34/ 3332, kart er keçi aded 4, iki er keçi aded 7/ fiyat 71/ 781, dişi deve ma'a (potuk)torûm re's 3/ 1300, kaylak deve re's 1/ 700, inek re's 11/ yaşar dana 5/ 2700, koşum dana re's 2/ 575, kır esb re's 1/ 350, köhne kapaksız nuhâs tencere 2, eldiğani 1, güveç 1, çanak 2/ 50, sağir kazgân 1/ 32, çuvâl çift 3/ 95, harâr çift 1/ 95, köhne kilim 1, çuvâl 1, keçe 1/ 25, köhne çuvâl çift 2/ 25, hınta dolu 8/ fiyat 8/ 64, tuz 10/ 10, dakîk 60/ 30, Kara takım tüfenk 1/ 260, Köhne Hayme 1, Vesâ'ir hûrdavâtı 150

Cem'an yekûn tereke 10479, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefareti savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresiden vasîyet-i müsbit bi-şehâdet Sarı Mehmed oğlu Yusuf bin Mehmed oğlu Mehmed Ali bin Mehmed ile sâbit olan 300	
Deyn-i müsbit bâ-vasîyet Erzulumluzâde Mustafa Efendiye bi-şehâdet-i mezbûrân ve ba'de't-tahlîf hükm olunan 118	
Deyn-i müsbit bâ-vasîyet Hacı Emirzâde Hacı Ali Ağaya bi-şehâdet-i mezbûrân ve ba'de't-tahlîf hükm olunan 120	Deyn-i müsbit bâ-vasîyet Hacı Ali oğlu Mahmuda bi-şehâdet-i mezbûrân ve ba'de't-tahlîf hükm olunan 135
Deyn-i müsbit bâ-vasîyet hâdimü'l-hac Ahmed Efendiye bi-şehâdet-i mezbûrân ve ba'de't-tahlîf hükm olunan 365	Deyn-i müsbit bâ-vasîyet ma'lûmü'l-esâmi kesâna dûyun müteferrikası olub bi-şehâdet-i mezbûrân ile sâbit olan 200

Deyn-i mehr-i müsbit zevce-i mezbûreye bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf hükmü olunan 209	Balâda mezkûr ağnâm rûsûmu için verilen 420	Kışlâkiyyesi için verilen 80	Bâ-vasfıyet-i müsbit Erzulumluzâde Mustafa Efendi medresesi ta'mîr bi-şehâdet-i mezbûrân ile sâbit olan 500
--	---	------------------------------	---

Yekûnü'l-ihrcât 2488, Sahnü'l-Bâki

7991-0217=7774 et-taksîm beyne'l-verese	Resm-i kısmet 200	Kaydiyye-i defter 12	Varaka-i behâ 5
---	-------------------	----------------------	-----------------

Kesr-i Bâki Para 2

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Ümmügülsüm 971,30	Hatice 2297,12	Emine 2267,16	Aişe 2267,16

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre bint-i mezbûreden her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyleyüb sağiretân-ı mezbûretânın hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an ber-vech-i balâ ikiyüz dört bin beş yüz otuz dört guruş otuz iki parayı li-eclü'l-istirbâh vasî-yi mezbûreye tamamen teslîm kılındığı ya'ni işbu mahalle şerh kılındı

Müteveffâ-ı mezbûrun bir kıta' defter mantûkunca zîrde muharrerü'l-esâmi kesândan alacağı olub henüz tahsîli mümkün olmayan zimemâtıdır ki ber-vech âti zikr beyân olunur

Der-zimmet Tusuz oğlu İbrâhim Çavuş 358, Der-zimmet Tekyeli Deli Ali 152, Der-zimmet Köse Zevcesi Tekye Karyesinden Hatice 80, Der-zimmet Çukurlu Alimî oğlu Hüseyin 400, Der-zimmet karye-i mezbûreden Çelik oğlu Halil 110, Der-zimmet Kızıl Hisârlı Kızıkda 96, Der-zimmet Bağbaşı Sarı Köse oğlu Mustafa 38, Der-zimmet aşiret-ı mezbûreden Köse Mehmed oğlu Ahmed 42, Der-zimmet Sarı Osman oğlu Sarı Mustafa 16,20, Der-zimmet merkûmun kâynı İsmail 18, Der-zimmet Tekyeli Süleyman oğlu 165

Yekûn zimmet 1472,20

Bâlada muharrer zimemât-ı mezkûrede tahsîl olundukda verese-i merkûmun beynelerinde bâ-ma'rifet şer'î tevzî' ü taksîm olunacağı işbu mahalle kayıd şud



### Hüküm 34 (38)

Hacı Fakı Mahallesinde müteveffâ-yı Kara yeğen oğlu Mehmed'in oğlu defter-i kassâm sûretidir (k.ş 31)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Fakı Mahallesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât iden Kara yeğen oğlu Mehmed bin el-Hac Mehmed Ali bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe bint-i Ali ile li-ebeveyn er karındaşı mecnûn Hüseyin ve li-ebeveyn kız karındaşı kebire Şerîfe'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mecnûn merkûmun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer'iden mansûb vasîsi mahalle-i mezbûre ahâlisinden Boz Beğın oğlu Mehmed bin el-Hac Ahmed bi'l-vesâya verese-i kibâr sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'i ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâlis 'aşer min şehr-i Rebî'ü'l-evvel li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Nühâs sini 1/ 65, Şa'îr dolu 8/ 40, Hurda dövülmüş şerbetçi üzümü 80/ 45, Sarı iplik 32/ 35, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemîlât bir bâb mülk menzil bi'l-müzâyede semen misliyle Hacı Kara Mustafa oğlu Mehmed sâdaka bey' olunmağla semen 3000

Cem'an yekûn tereke 3180, Minhe'l-ihrâcât

Techîz u tekfîn masarûf âtı 114,20	Deyn-i müsbit mahalle-i mezbûrede vâki' Cami'-i şerîfin nukûdu mevku'fesinden dolayı mütevellisi Hüseyin Hacı Hâfız oğlu Mustafa Efendiye bi-şehâdet-i Hacı Fakızâde Mehmed Ağa ibn-i el-Hac Hâfız Mehmed Efendi Libacı Oğlu Mustafa bin Ali ile sâbit ve ba'de't-tahlîf hükm olundu 1843
Deyn-i müsbit bâ-vasîyet hâdimü'l-hac Ahmed Efendiye bi-şehâdet-i mezbûr Mehmed Ağa ve Arab Ahmedoğlu Halil bin Ahmed ba'de't-tahlîf hükm olunan 287	
Deyn-i müsbit Hacı Fakızâde Mehmed Ağaya bi-şehâdet-i mezbûr Libacı oğlu Mustafa bin Ali ve Mustafa Efendi ibn-i el-Hac Hâfız Hüseyin ba'de't-tahlîf hükm olunan 155	Deyn-i müsbit Boz Beğ oğlu Mehmed Emin bi-şehâdet-i mezbûrân Libacı oğlu Mustafa bin Ali ve Mustafa Efendi ibn-i el-Hac Hâfız Hüseyin

	ba‘de‘t-tahlîf hükm olunan 110	
Deyn-i müsbit Libacı oğlu Mustafa‘ya bi-şehâdet-i mezbûr Mustafa Efendi ibn-i el-Hac Hâfız Hüseyin ve mezbûr Boz Beğ oğlu Mehmed Emin bin el-Hac Ahmed ve ba‘de‘t-tahlîf hükm olunan 97,20	Deyn-i mehr-i müsbit zevce-i mezbûreye bi-şehâdet-i Dülger oğlu Ali bin Mustafa ve mezbûr Mustafa Efendi ibn-i el-Hac Hâfız Hüseyin ve ba‘de‘t-tahlîf hükm olunan 468	
Doksan bir senesi delâliye-i virgüsüne 35	Kaydiyye 4	Varaka-i behâ 2

Yekûnü‘l-ihracât 3180, Sahnü‘l-Bâki 0000

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ mecnûn merkûm	Hisse-i uhtü le-hümâ-yi mezbûre
Aişe 000	000	Şerife 000

Verese-i mezbûrûndan mûrisleri müteveffâ-yı mezbûrun cemî‘ terekesi balâ mezkûr müsbit düyûnâtlarından mutâbık olduğu vechle derûn ihracâtında mezkûr sahu‘l-esâmi ashâb-ı hukûkun matlûbları olan ma‘lûmü‘l-mikdâr meblağ-ı mezkûrlarına tamamen teslîm kılındığı işbu malle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 35 (39)

#### Aydın Sancağı Mutasarrıflığına

#### Sa‘âdetlü, Efendim, Hazretleri

Şeyh Ahmed Efendi imzâsıyla verilen arzuhâlde Denizli mahallâtından Çaybaşı nâm mahalde kâ‘in bi‘l-meşrûta mütevellî zâviyedârı olduğu seyyid Şeyh Ahmed bin Şeyh Hacı Mehmed hayrının zâviyesi vakfına merbût olmak üzere tescîline muvafık olduğu vakfiyesinden münderic bağçe ve sekiz dönüm diğerk bağçe ve diğerk bir kıta‘ bağçe ve arâzi müstefâd sâ‘ireye bir taraftan müdâhale ve ta‘ruz olunmak icâb etmez iken bu kere müstefâd ve arâzi mezkûreye ba‘zı kesân taraftan müdâhale olunmakta idüğünden bahisle bî-vech vâki‘ olan müdâhalenin men‘iyle hâsılâtının taraf-ı vakfa i‘tâsı istid‘â olunmuş ve vakf-ı mezbûrun tevliyet ve zâviyedârlık cihetleri vâkıf ve sâhib-i arzuhâl mûma-ileyhin ‘uhdesinde olduğu ve vâkıf mûma-ileyhin mukayyid olan vakfiyesinden Denizli kazâsı mahallâtından Çaybaşı Mahallesinde vâki‘ bir taraftan kendi menzili havalisî bir taraftan hemşiresi Hatice Hâtûn menzil ve ve tarafeyn târik-i âm ile mahdûd bundan akdem müceddeden ebnâ eylediği bir bâb hücre ve bir mikdâr havlı ve müştemilât sâ‘ire-i malûm veya cari bir

bâb zâviye ve ittisâlinde vâki‘ bir bâb dükkân zâhire pazarında Kebabcı Hacı Hasan Ağa ve Abâcî Dursun dükkânları penbeden vâki‘ bir bâb Kireşci dükkânı ve yine terziler zokağında Çakır oğlu vekâleyn Hacı Hâfızın terzî dükkânları beynelerinde vâki‘ bir bâb terzi dükkânı ve yine zikr olunan Çaybaşı Mahallesinde vâki‘ etrâfi erba‘ası Akban oğlu menzil havlısı ve Bölük Emîni bağçesi ve tasarrufunda olan menzil ve târik-i âm ile mahdûd tahminen beş dönüm mikdârı işbu escâr-ı müsmire ve gayr müsmireli bir kıt‘a bağçeyi vakf ve habs eylediği ve dekâkîn-i mezkûre bâ-ma‘rifet mütevellî icâre-i vâhide-i sahîh-i şer‘iyye ile talibine icâr ve bağçe-i mezkûrun dahî eşcârı ‘âli mâ-mümkin ıslâh ve tezyîn olunub dekâkîn-i mezkûrenin icâratından ve bağçe-i mezkûrun menâfi‘ ve semerâtından her ne hâsıl olur ise dekâkîn-i mezkûrenin ta‘miri ve mezkûr bağçe masârıf-ı ba‘de’t-tenzîl bâkisinin zâviye-i mezkûreye âmed şüd iden fukarânın ita‘m-ı ta‘mına sarf-ı şart ve ta‘yîn olunduğu anlaşılmiş olduğundan müsekkefât u müstegallât mezkûreye kesân merkûmun müdâhile-i fuzûli ve bî-vech olduğu mahâllince bâ-tahkîk sâbit olur ise müdâhelerinin men‘î lazım geleceği vâridât idâresiden bâ-derkenâr ifâde olunmuş ve sûret hâlâ Denizli evkâf muhâsebeciliğine dahî yazılmış olmağla muktezâsının ifâ-i bâbında irâde efendim hazretlerinin Fî 22 Zi‘l-ka‘de (12)92 ve Fî 9 Kanuni Evvel (12)91

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (40)**

##### **741 Denizli ka‘imakâmlığına**

##### **Rıf‘atlü, Efendim**

Evkâf-ı hümayûn nezâret-i celilesiden şeref vârid olub sûreti balâda muharer tahrirât-ı ‘aliyye mücebince iktizâsının bi‘l-icrâ keyfiyetin itâsı husûsuna himmet buyrulması siyâkında terkîm zeyle ibtidâr kılındı Efendim Fî 9 Safer sene (12)93 ve Fî 23 Şubat sene (12)91

Es-seyyid Mehmed Halis

#### **Hüküm 36 (41)**

Uçâncıbaşî mahallâtından Yoncacı Topal Hüseyin Hân de‘âvisiden el-yevm vaz‘ü‘l-yed bulunan Hırlanbo ve Arslan ve Açıkbaş İstatiye bi-vech şer‘i mu‘ârazadan men‘ hüküm hâvi i‘lâm sûreti (k.ş 32)

### Ma'rûz-ı Dâ'î-i Keminelidir Ki,

Medine-i Denizli mahallâtından Uçâncıbaş Mahallesi ahâlisinden sâhib-i 'arzuhal Hancı Hüseyin bin Ahmed nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î münirde zikr-i âtf hân arsasını el-yevm vaz'ü'l-yed bulunan Rum Mahallesi mütemekkinlerinden devlet-i 'aliye teb'asının Rum milletiden bâ'isûn el-i'lâm Hartibû veledi Karabet ve Arslân veledi Heci Turâsı ve gâ'ib 'ani'l-beled Açıkbaş İstati veledi Atam hâzırân-ı merkûmân muvâcehelerinde kazâ-i mezkûre çârşûyu kebîr civârında vâki' Dört Çeşme Câmi'-i Şerîfine muttasıl bir taraftan Abdîl oğlu el-Hac Mehmed bağçesi ve bir taraftan Abdullah oğlu el-Hac Mehmed bağçesi bir taraftan mezbûr el-Hac Mehmed'in bir yan hânesi ve bir taraftan tarîk-i hâs ve tarafı erba'sı tarîk-i âm ile mahdûd takrîbi hesâb terbî' yedi yüz elli zirâ' mülk 'arsa üzerlerinde vasatından altı adet taş lamiye ve etrâfi taş ve sakfî (çatı) ahşab üzerine kiremit örtülü bir bâb kebîr âhur ve ittisâlinde bir bâb kahvehâne ve ittisâlinde bir bâb kebîr mağaza ve ittisâlinde bir bâb semerci dükkânı ve iki kanâtlı zokâk çatusu ve müştemilât ma'lûme-i sâ'ireyi hâvi bir bâb hân Çaybaş Mahallesi ahâlisinden gâ'ib ani'l-beled hükkâm oğlu el-Hac İsmail bin el-Hac Hüseyin nâm kimesneye bâ-sened deynim olan dokuz bin guruş mukâbelesinde rehin vaz' ve teslîm idüb ol dahî irtihân ve kabz ve teslîm itmekle eğerci meblağ-ı mezkûre bir sene hitâmında edâ olunmayub fekk-i rehn mümkün olmaz ise hânı mahdûd mezkûr bi'l-müzâyede semen misiliyle âhere bey' ve kabz semen ve makbûzudan deyn-i mezkûre istifâya ve fazlası bana ifâ ve teslîme ve husûs mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllisine küllema 'uzletin fanet vekîli mazmûnı üzere 'azl ve in'izalinden masûne ve sulb-i takdîrinden meşrûta vekâlet devriye-i sahîh-i şer'îyye ile gâ'ib-i merkûme tevkîl ve nâ'ib menâb nasb u ta'yîn etmiş isemde deyn-i mezkûrundan yedi bin dört yüz yetmiş beşini ceste (parça) ceste merkûme edâ ve teslîm ederek bâki bin beş yüz yirmi beş guruş deyni kaldığı hâlde merkûm el-Hac İsmail on altı bin guruş kıymetli hânı Mahmûd mezkûru noksân-ı fâhiş ile yedi bin guruş tedâvül ebedi ile yine ol mikdâr guruşa merkûmân Hadımbu ve Arslân ve gâ'ib merkûm İstati müşâ' ve müştereken iştirâ ve teslîm ve kabz ve kabûl eylediklerinden sonra hânı mahdûd mezkûr hedm iderek ve civârında hâyli 'arsa ilhâk idüb mecmû' arsa-i mezkûr üzerlerine Ateş fabrikası binâ ve inşâ etmeleriyle hânı mahdûd mezkûr hey'et asliyesiyle yerine istirdâdı 'adîmü'l-imekân olmağla on

altı bin guruş olmağla kıymet muhamminesinin (tahmini) noksân fâhiş olan dokuz bin guruş bana edâ ve teslîm merkûmunun tenbîh olunmak matlûbumdur deyû ba'de'd-da'va ve's-sû'âl anlar dahî cevablarında hânı mahdûd-ı mezkûrun 'arsasını el-yevm müşâ' ve müştereken vaz'-ı yedlerin ikrâr lakin müdde'î-yi merkûm Hüseyin sâbık nâ'ibü's-şer' bulunan mükerremetlü el-Hac Mehmed Rızâ Efendi huzûrunda gâ'ib merkûm el-Hac İsmail hâzır olduğı halde muvâcesinde merkûmdan de'avi müterâfi'an olduklarından nâ'ib-i mûma-ileyh Efendi hânı Mahmûd mezkûr hey'et asliyesine ircâ müte'azzir bulunduğuna bina-i noksan fâhiş olan dokuz bin guruş bi-tarik'z-zaman merkûm el-Hac İsmail üzerine hükm idüb müdde'î-yi merkûm yedinde mu'âyene olunan bin iki yüz doksan bir senesi saferü'l-hayrının on birinci tarihinden müverrah nâ'ib mûma-ileyhin hatmini hâvi bir kıta' i'lâm şer'î dahi verilmiştir deyu cevabda buldukları cihetle müdde'î-yi merkûm dahî nâ'ib mûma-ileyh Efendi huzûrunda gâ'ib merkûm el-Hac İsmail ile bir beyân i'lâm mezkûr mürâfâ' olduklarını i'tirâf etmeğın mücebince hâkim muvakki' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri müdde'î merkûmun takrîri üzere tasaddî eylediğı de'âvisi şer'an mesmû' gayrî şâyân ve iltifât olunmayub müdde'î-yi merkûm Hüseyine ba'de't-tefhîm de'avi mezkûresiyle merkûmun Hartibû ve Arslân ve İstati bî-vechî şer'î mu'ârazada men' olunduğı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-u âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmil-hâmis ve'l-'aşer min şehr-i Rebî'ü'l-evvel li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 37 (42)**

Karahisâr Karyesi ahâlileri Tahtacı Molla Veli ile olan hudûd münâzisi için verilen hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 33)

### **Ma'rûz-ı Dâ'î-i Kemineleridir Ki,**

Husûsu âti'l-beyân ketb ve tahrîr ve fasl ve hasmı için savb-ı şer'î enverden me'zûnen bi'l-hükm mürsel Sarayköy Nâhiyesi nâ'ibi Ali Efendi ve mukayyidinden ebnâ-i şer'iyeden Muyyî'd-dîn Efendi ibn-i Şemseddin medine-i Denizli'ye muzâf Sarayköy Nâhiyesi kurâlarından Karahisâr Karyesi hudûd ve karye-i mezbûre ile İncirlişinar ve Turkaz karyeleri meyânında kâ'in zikr-i âti münâza'un fih (aşağıda geçen) olan hudûda varılıb ceride-i şer'ide muharrerü'l-esâmi kesân huzûrlarında 'akd meclis-i şer'î 'âli itdikde zikr olunan Karahisâr Karyesi ahâlisinden işbu bâ'isü'l-i'lâm Osman Efendi ibn-i Hasan ve hatîb diğeri Osman Efendi ibn-i diğeri

Hasan ve muhtâr Ahmed bin Mustafa ve Halil Çavuş bin Ali vesâ'ir mazbûtü'l-esâmi ahâli merkûmeye bâ-cem'ihim meclis-i ma'kûd mezkûrda mârû'l-beyân Karahisâr Karyesinden sâkin Tahtacı Veliü'd-din bin Hasan muvâcesinde tapû kâtibi Ali Efendi ve nâhiye-i mezkûr meclis â'zâsı el-Hac Mehmed Ağa ve müstehizanından Arnabutzâde Osman Ağa ve Kumluca Karyesi ahâlisinden el-Hac Mehmed Efendi ve Abdullah oğlu İbrâhim İncirlişinar Karyesi ahâlisinden Ulu oğlu Mehmed Ali ve Salih ve Hacı Hasan oğlu diğeri Mehmed Ali ve Turkâz Karyesi ahâlisinden el-Hac Mehmed Çavuş ve Hacı İsmail oğlu Ali vesâ'ir ceridede müseccili'l-esâmi kesânlar hâzır oldukları halde zikr olunan Karahisâr Karyesinin nâm mahalde vâki' etrâf-ı erba'sı İkişze köyü kuşak oluk altında vâki' dere ve ketenlik Çallı ve çay mezkûrun hizâsına müntehi işbu hudûd ile mahdûd Karahisâr Karyesi ahâlisinin Kuşkor ve karlık yakası ve Bayram suyu ve dokuz cam nâm mahalleri işbu hudûd ile mahdûd olan sâlifü'z-zikr Karahisâr Karyesi ahâli siyle ve zikr olunan İncirlişinar ve Turkaz karyeleri ahâli leri ve merkûm Molla Veli beynelerinde müşâ' ve müştereken Koçak kâşî erenler kuşak kaya ve kuşu mezârı ve mezkûr Ketenlik çayının garb tarafı işbu hudûd ile mahdûd olan merkûm Molla velinin dâhil yed-i tasarruf olup derûnunda 'akd meclis-i şer' 'âli olunan mahâl münâza'un fih mezkûr mine'l-kadîm ebâan ceddin (dededen babaya geçen) bizimle sâlifü'l-beyân İncirlişinar ve Turkaz karyeleri ahâlilerine ihtaben ve intifâ'en mahsûs baltalıklar bizim olup çalılık ve çöplük ve ormanlardan beynimizde müşâ' ve müştereken hatab kat' idüb şimdiye değin bu vechle intifâ' ede geldiğimiz meşhûr mütevâtir iken bu def'a merkûm Veliü'd-din bizleri hatb kat'ında men' sadâdda olmağla sû'âl olunub bî-gayri hak mu'âraza ve mûmâna'at etmemek üzere merkûme bâ-re'y-i mûma-ileyh tenbîh-i şer'i olunmak muradıdır deyu da'va ettiklerinden yine meclis-i ma'kûd mezkûrda musallihûn tavassutuyla beynehümâlarında ıslâh-ı beyn eylediklerini nâ'ib mûma-ileyh mahallinde istimâ' ve ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs ümena-i şer' tapu kâtibi kazâ-i mezkûr hükümet konağın de'aviye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'iyeye gelüb tarafeyn ve bi'l-cümle a'zâ-i meclis hâzır oldukları hâlde tarafeynin tasdikleriyle mukârrân ali vukû' inhâ ve takrîr etmeğın mücebince müdde'iyûn-ı merkûmûn mahalli mahdûd-ı mezkûrun baltalıklar ta'bir olunan bi'l-cümle çalılık ve çöplük ve ormanlarda kâdîmi vechle merkûm Velü'd-din ve mezkûrül-esâmi kurâlarıyla beynelerinde müşâ' ve müştereken hayvânâtlarını râ'i hatb kat'

etmelerine asla mümâna‘at olmamak üzere kezalik merkûm Molla Velinin hudûdu derûnunda müşâ‘en ve müştereken hayvânâtlarının re‘i ve hatb kat‘ etmelerine her birileri bi’t-tav‘ ve’l-rızâ musalliha olduklarını ve nâhiye-i mezkûrun bir kıta‘ mazbatadan müstebân olmuş olmağla mahalli mahdûd mezkûrelerden ber-vech-i muharrer müşâ‘ ve müştereken intifâ‘ itmelerine tescîl ve bi’l-iltimâs huzûru âlilerine i‘lâm olundu tahriren fi’l-yevmi’l sâbi‘ min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene selâse ve tis‘în mi’eteyn ve elf

### **Hüküm 38 (43)**

Bağbaşı Karyesi ahâlisinden müteveffa Hacı Molla Ali oğlu el-Hac Abdullah’ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 34)

Medine-i Denizli kurâlarından Bağbaşı Karyesi ahâlisinden bundan akdem Hicâz mağrifet-tırazdan ‘avdetinde vefât iden el-Hac Abdullah bin el-Hac Ali bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i el-Hac Abdü’l-kâdir ile sulbiyye -i sağire kızı bir yaşında diğer Fatıma ve li-ebeveyn kebire kız karıdaşları Aişe ve diğer Fatıma’ya münhasıra olduğu bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra sağir-i mezbûrenin tesviye-i umûrına kıbel-i şer‘iden mansûbe vasî anası zevce-i mezbûre bi’l-asâle ve bi’l-vesâya müteveffâ-yı mezbûrun tenfîz vesâyâ-i mu‘ayenesine vasî-yi muhtârı Buduklu oğlu el-Hac Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Yusuf bi’l-vesâya uhte ve le-hümâ-yi mezbûretânın bi’l-asâle talep ve ma‘rifet-i şer‘i ile tahrir ve bi’l-müzâyede semen-i misilleriyle bey‘ olunub beyne’l-verese bi’l-farizati’ş-şer‘iye tevzî‘ ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘a ve’l-‘aşer min Saferü’l-hayr li-sene selâse ve tis‘în mi’eteyn ve elf

Kûtnî top 3/ 305, haleb kumaşı top 3/ 160, abâni sarık 3/ 251, ortası açık sarık 8/ 311, nebâti sarık 19/ 228, acem şalı 2/ 153, taklid şal 5/ 137, abâni üslük 2/ 100, harîr kota 2/ 100, diğer ipekli kota 2/ 40, nebâti üslük 15/ 75,30, harîr ebru 2/ 40, diğer sağir harîr ebru 15/ 87, çekme top 2/ 62, hümâyun top 1/ 61, iplik bocu (?) 8/ 33, yusra tesbîh 2/ 20, ‘âdi tesbîh deste 4,5/ 25,20, diğer tesbîh 1/ 6, itr şâh yağı şişe 1/ 40, kakule tarçın ve sandal yağı şişe 3/ 30, halis zeyd kutu 1/ 30, elma ve karanfil yağı şişe 3, tefârik ve kakule vesâ’ir koku 49, deve kuşu yağı şişe 2/ 16,10, hanne 3 kıymet/ 27,20, diğer hanne dağarcık 2/ 32, kahve 2/ 60, sehmare sandık 1/ 40, basma kelamı kâdîm 1/ 57, ücret-i kalemiyyesi, nuhâs zemzemiyye 1/ 61,10, misvâk deste

1/ 12, zenbil 1/ 12, bAğa tarak 10/ 13, kaba tarak deste 3/ 11,30, lağlele hurma zeyd kutu 8/ 15, sürme behâsı 3,10, cüzi bevâ 6,10, zemzem tenekesi 8/ 17, bez derûnuda bulunan hırdavât 10, sancu taşı 3/ 10, köhne gömlek 1/ 7, dizlik 1, kırmızı babuç çifti 1/ 8, kible nâme 1/ 4, beyaz kise 1/ 3, hamâmiyye 1/ 5,30, vasî-yi mezbûr yediyle vürûd eden eşyâsı yekûn 2740, kezalik vasî-yi mezbûr zimmetinde olub vasîyet-i müsbit mahsûben harc ve sarf eylediği 559, mor öküz re's 1/ 400, merkebe re's 1/ 350, kelâm-ı kadîm 1, ücreti kalemiyyesi 200, müsta'mel abâni sârik 1, çuhâ miltân 1, abdestlik 1, kumaş entari 1, işlik 1/ 250, siyâh kıl çuvâl 2/ 100, harar çift 1, çuvâl çift 2/ 100, nuhâs tencere 2, çanak 5, tabak 4, süt deniyyesi 1/ 100, kara takım tüfenk 1/ 150, sini 1/ 30, köhne yorgan 1/ 10, hinta dolu 40/ fiyat 8/ 320, şa'îr dolu 40/ fiyat 4,5/ 180, darı dolu 6/ fiyat 4,5/ 27, Basma Muhammediyye cild 1/ 30, evrak perişan kitâb cild 11/ 50, inek re's 2, öküz re's 1/ 1000, mevrû' olan hinta dolu 29/ fiyat 8/ 232, mevrû' olan şa'îr dolu 23/ fiyat 4,5/ 103, saman ber-vech tahmin yük 10/ 50, hırdevât menzil 100, Çeltik oğlu Mehmed zimmetinde olub bi'l-muvâce uhtün le-hümânın hisselerinin mahsûben vekîl-i müseccel şer'ileri Kanadoğlu Mehmed'e havâle olunmağla cetvel eylediği 650, Karye-i merkûme civârında vâki' Armut eşcârı 100, Mülk eşcâr kurûmi 20, Verese-i mezbûrun beynelerinde müşâ' kalmağla semen 500

Cem'an yekûn tereke 11232,10, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbitesi bi-şehâdet-i Çullu oğlu el-Hac Mustafa bin Mehmed bin Osman ve Yazıcı oğlu el-Hac Halil bin Mehmed bin Abdullah ile sâbit olan 500	Deyn-i müsbit hizmetkârı Hasan Ali'ye bi-şehâdet-i Çolak el-Hac Mehmed bin el-Hac Ali ve Hacı Ahmed oğlu İbrâhim ibn-i el-Hac Ahmed ve ba'de't-tahlîf hükmü olan 1532	Deyn-i müsbit Heci Mihâl'in karındaşı Heci Asyayie bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf olunan 70
Deyn-i müsbit bâ-vasîyet zevce-i mezbûre Fatîma'nın babası el-Hac Abdü'l-kâdir ırısında dolayı ve her mü'eccel bi-şehâdet-i Solak oğlu Halil onbaşı bin İbrâhim bin Abdullah'ın Hacı Hüseyin oğlu Ahmed bin el-Hac Hüseyin bin	Bâ-vasîyet karye-i mezbûrede vâki' Cami'-i şerîfin bi-şehâdet-i mezbûrân el-Hac Mehmed ve el-	Delâliye-i 200, 20



Abdu'r-rahman ve ba'de't-tahlîf bâ-i'lâm şer'i mahkûmeye olan 4860 cihet-i ırsdan+0080 mehr-i müeccel= 4940	Hac Halil bin Mehmed ile sâbit olan 200
---	---

Yekûnü'l-ıhrâcât 6064, Sahnü'l-Bâki

5168,10-0141,30=5026,20 et-taksîm beyne'l-verese	Resm-i kismet 129,10	Kaydiye-i defter 7,20	Varaka-i behâ 5
--	----------------------	-----------------------	-----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i le-hümâ-yi mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ diğeri mezbûre
Fatıma 628,12	Diğeri Fatıma 2513,10	Aişe 942,19	Fatıma 942,19

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i ırsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyleyüb sağır-i mezbûrenin hisse-i ırsiye-i musîbesinden vasî-yi mezbûrenin almış olduğu bir bâb mülk menzil 'aynen vasî-yi mezbûreye teslîm kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

Müteveffâ-ı mezbûrun bir kıt'a defteri mahfûzundan mukayyid olub henüz tahsil olunmayan zîmamâtıdır ki ber-vech âti zikr ve beyân olunur

Der-zimmet Bağbaşı Hacı Mehmed oğlu Ali 60, Der-zimmet Tekyeli Kara Ahmed 40, Der-zimmet karye-i mezbûreden Köse zevcesi Hatice 12,20, Der-zimmet karye-i mezbûrede Köse oğlu Ahmed 16,20, Der-zimmet karye-i mezbûreden Tornacı oğlu Mehmed 54,10, Der-zimmet karye-i mezbûreden Nizâm oğlu Mehmed 22,20, Der-zimmet Çil oğlan oğlu 9, Der-zimmet Karataşlı Nazlı 22,20, Der-zimmet Zeytin Köylü Bekir Çavuş 42, Der-zimmet Denizlili Kıbrızlı oğlu Mehmed 40, Der-zimmet Medine-i mezkûreden Berber Derviş Mustafa 6, Der-zimmet Medine-i mezkûrede Tuluk oğlu Ali 95, Der-zimmet Medine-i mezkûreden Hacı Bekir oğlu Mehmed Efendi 37, Der-zimmet Medine-i mezkûrede Hacı Çakır oğlu Emin 45, Der-zimmet Dam dereli Derviş Hüseyin 47, Der-zimmet Karatağlı Ahmed 8, Der-zimmet Kangallı Dereli oğlu Mehmed 42, Der-zimmet Kaledar oğlu Abdullah 16, Der-zimmet Yörük Kaşıkçı oğlu Mehmed 6, Der-zimmet diğeri Köse zevcesi 14, Der-zimmet Ali Dede oğlu Hüseyin Dede 25, Der-zimmet Bağbaşı Kanadoğlu el-Hac Hasan 152,20, Der-zimmet karye-i mezbûreden Öküz oğlu İsmail 56, Der-zimmet Kınıklı Süleyman 28, Der-zimmet Tekye Karyesinden Ahmed onbaşı 30

Cem'an yekûn zimemât 897,10

Balâda muharer zimemât-ı mezkûre tahsîl olundukda bâ-ma'rifet-i şer' beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunacağ işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### **Hüküm 39 (44)**

Bağbaşı Karyesinden bundan akdem Hicâz -ı mağfiret-tırâzda 'avdetinde vefât eden el-Hac Abdullah zevcesi Fatıma'nın babası müteveffâ-yı el-Hac Abdü'l-kâdir'in arsasından dolayı olub mezbûreye verilen hüküm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 35)

### **Ma'rûz Dâ'î-i Kemineleridir Ki,**

Medine-i Denizli kurâlarından Bağbaşı Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem ya'ni doksan iki senesi hilalinde Hicâz -ı mağfiret-tırâzda 'avdetinde vefât eden el-Hac Abdullah bin el-Hac Molla Ali bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma ibnet-i el-Hac Abdü'l-kâdir ile sulbiyye-i sağıre kızları diğere Fatıma ve li-beveyn kız karındaşı Aişe ve diğere Fatıma münhasıra olduđu tahkikatinden sonra sağır-i mezbûrenin kibe'l-i şer'iyye vasî nasb u ta'yîn olunan ümenâ-i şer'iden Molla Hüseyin bin el-Hac Mehmed verese-i mezbûratdan ve zât-ı ma'rifet-i şer'i ile ma'rife bâ'isü'l-i'lâm zevce-i mezbûre Fâtma Hâtûn tarafından vekil müseccel-i şer'iyyesi karye-i mezbûre ahâlisinden el-Hac Hüseyin bin el-Hac Mehmed nâm kimesne bi'l-vekâle kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'i münirde kezalik verese-i mezbûratdan ve zâtları ta'rif-i şer'i ile ma'rifetân ahun le-hümâ-yi mezbûretân Aişe ve Fatıma taraflarından kezalik müseccel şer'ileri ma'rifetü'z-zât Aişe'nin hâlâ zevci Kanadoğlu Mehmed bin Osman'ın bi'l-vekâle vasî-yi mezbûr Molla Hüseyin bi'l-vesâye muvâcehelerinde müvekkile-i mezbûre Fatıma'nın zevcesi ve mûriseleri müteveffâ-yı mezbûr zimmetinde hayatında babası ve mûrise-i müteveffâ-yı evvel el-Hac Abdü'l-kâdir'in defteri kassâmında mu'âyene olunan hisse-i irsiyesiden olarak yedinde istifraz ve kabz umûruna sarfla istihlâk eylediği dört bin sekiz yüz altmış gurusu alacak hakkı olub hatta salifü'z-zikr doksan iki senesi şehr-i Şevvâli'l-mükerremenin yedinci günü hicaz mağfiret-tırâzda 'azîmet itmezden iki gün mukaddem ben bi-emri'l-lahi te'ala mahâl-i mezkûrda vefât ider isem meblağ-ı mezkûr tereke-i vâfiyemde olarak ihrâc idüb zevcem müvekkile-i mezbûre Fatıma Hâtûna verile deyu mahzar şuhûdde dahî deyn olduğunu tav'an ikrâr ve itirâf idüb ol vechle meblağ-ı mezkûr dört bin sekiz

yüz altmış guruş alacak hakkı olmağla meblağ-ı mezkûr kablü'l-edâ ve'l-ifâ vefât idüb tereke-i vâfiyesine vasî-yi mezbûr Molla Hüseyin bi'l-vesâyâ mü'ekketân-ı mezbûretân ma'rifetânü'z-zât ahun le-hümâ Aişe diğeri Fatıma'nın bi'l-âsâle vâz'u'l-yed olmalarıyla sû'âl olunub vâz'ı'l-yed oldukları tereke-i müteveffâ-yı mezbûreden olarak meblağ-ı mezkûr bana teslîm vasî ve mü'ekketân-ı mezbûretân izâfetle vekil merkûme tenbîhe olmak matlûbumdur deyu da'va etdikde anaları dahî cevaplarında tereke-i müteveffâ-yı mezbûre bi'l-vesâyâ ve bi'l-vekâle vaz'-ı yedlerin ikrâr lakın müdde'î vekil mezbûr el-Hac Hüseyin'in bi'l-vekâle mâ'dâ müdde'âsına inkâr etmeleriyle vekil müdde'î-yi mezbûrûndan ber-vech-i muharrer müdde'âsına mutabık beyyine talep olundukda li-ecli's-şehâde meclis-i şer' hazırân olub fi'l-hakika müteveffâ-yı mezbûr hayatında tarih-i mezkûr Hicâz mağfirat tırâza 'azimet etmezden iki gün mukaddem meblağ-ı mezkûr vacibü'l-edâ zimmetinde deyn olduğunu bizim huzûrumuzda dahî tav'an ikrâr ve i'tirâf etmekle biz bu hususa bu vechle şâhidleriz ve şâhadet-i şer'iyeye ideriz deyu her biri bi'l-muvâce vechi şer'î üzere şâhadet idüb şâhidân-ı mezbûrân evvela bâ-varaka-i mestûre karye-i mezkûre muhtârı Osman ibn-i Ali ve İmâmü'l-hâc Emin Efendi ibn-i Mehmed ve ihtiyâr a'zâsından Mustafa bin İbrâhim bin Abdullah nâm kimesnelerden sıran ba'de mezbûrûn ile sâ'ir ma'lûmü'l-esâmi kesândan alenen lede't-tezkîye 'adl ve makbûlü's-şehâde idükleri ihbâr ve iş'âr olunan karye-i mezkûre ahâlisinden Solak oğlu Halil on yaşında İbrahim bin Abdullah ve Hacı Hasan oğlu Ahmed bin Hasan bin Abdu'r-rahman nâm kimesneler şâhadetleriyle ber-nehâc-ı şer'î ba'de'l-ısbât ve'l-hılaf mücebince meblağ-ı mezkûr tereke-i vâfiye-i müteveffâ-yı mezbûreden olarak zevce-i müvekkile-i mezbûre Fatıma Hâtûna hâlâ ve tamamen edâ ve teslîm vasî mü'ekketân-ı mezbûretâna izâfetle vekil merkûmân Molla Hüseyin ve Mehmed'e tenbîh olunduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûru 'âlilerîne i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi'l-hamse ve'l-'aşer min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene selâse ve tis'in mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 40 (45)**

Yorganbattı Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden Aişe'nin sadrî oğulları Mehmed Ali ve Ahmed ve Mehmed Tahir ve Ümmügülsüm ve Emine'nin takdîr olunan nafaka hüccetleri sûretleri (k.ş 36)

Medine-i Denizli mahallâtından Yorganbattı Mahallesi sakinelerinden olub bundan akdem vefât iden Aişe bint-i Mehmed bin Abdullah'ın sadrî sağır oğulları on iki yaşında Mehmed Ali ve üç yaşında Ahmed ve bir yaşında Mehmed Tahir ve sadrî sağıre kızları yedi yaşında Ümmügülsüm ve beş yaşında Emine'nin babaları olub tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer'iden mansûbe vasîleri el-Hac Mustafa bin Ali talebiyle hâkim muvakki' sadr küttâb tûbâ leh ve hüsnü-me'ab efendi hazretleri sağırûn ve mezbûrunun Mehmed Ali ve Ahmed ve Mehmed Tahir ve Ümmügülsüm ve Emine'nin malları nemâlarından beher-yevm kadr ma'rûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri on beşerden kırk beş gurus sağırûn-ı mezbûrûn Mehmed Ali ve Ahmed ve Mehmed Tahire on bir gurus onar parden yirmi iki buçuk gurus sağıretân-ı mezbûretân Ümmügülsüm ve Emine'ye nafaka ve kisve behâ farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûrları olan cem'an altmış yedi gurus yirmi paralı beher şehri sağırûn-ı mezbûrun Mehmed Ali ve Ahmed ve Mehmed Tahir ve Ümmügülsüm ve Emine'nin nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyyelerine harc ve sarf olundu lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer malları nemâlarına ber-vechî vasî-yi mezbûr el-Hac Mustafa'ya izin verilmeğin mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu hurrire fi'l-yevmi't-tasi'a ve'l-'aşer min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene isnâ ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Müftî belde fekahetlü Osman Efendi deâ'vi mümeyyizî fütüvetlü Hâfız Ali Efendi kâtib-i mahkeme Hocaâde Hâfız Mehmed Efendi deâ'vi kâtibi diğeri Hâfız Mehmed Efendi mahzar Hüseyin ve gayrihîm hâzirîn*

#### **Hüküm 41 (46)**

Değirmânönü Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem Hicaz mağfîret-tirazdan 'avdetinde Aydın sancağında vefât iden el-Hac Ömer Efendinin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 37)

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmânönü Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem Hicaz mağfîret-tirazdan 'avdetinde Aydın sancağında vefât iden el-Hac Ömer Efendi ibn-i el-Hac Halil bin Ömer'in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ümmühan bint-i Şeyh Mustafa ile babası mezbûr el-Hac Halil ve anası diğeri Ümmühan bint-i Süleyman ve zevce-i mezbûreden mütevellid sulbî sağır oğlu beş yaşında Mustafa ve sulbiyye-i sağıre kızı iki yaşında Aişe ve kendinden mukaddem vefât iden zevcesi Ümmügülsüm bint-i el-Hac Mehmedden mütevellid sulbî sağır

oğlu on iki yaşında Halil'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakık olduktan sonra sağırân-ı mezbûrân Mustafa ve Aişe'in tesviye-i umûruna kibe'ş-şer'iden mansûb vasîsi müteveffânın er karındaşı el-Hac Mustafa bi'l-vesâya verese-i kibâr sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve müteveffâ-yı mezbûrun ma'rifet-i şer'î ile tahrir ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmi's-sâbi' ve'l-'ısrîn min Muharremi'l-harâm li-sene selâse ve tis'in mi'eteyn ve elf

Sağır abâni sârik 4/ 180, ortası açık abâni sârik 3/ 100, nebâti sârik 7/ 92, harîr trablîs kuşak 1/ 100, buldan abâni sârik 5/ 35, üslük 5/ 35, zenbil derûnunda bulunan itr-ı şâh şişe 3/ 40, mor kışlak 1/ 40, kahve 1/ 20, hurma 5/ 25, mesma 1/ 20, köhne kıl çuvâl çift 1/ 15, köhne heğbe 1, urgân 1/ 10, nuhâs yağ deniyyesi 1/ 15, hane 3, ma'a dAğa rcık çift timur li belçika tüfenk 1/ 100, müs'amel çuhâ abdestlik 1/ 120, çuhâ şalvar 1/ 100, çuhâ miltân 1/ 70, şal kuşak 1/ 75, şettâri içlik 1/ 25, lacin mest çift 1, kırmızı fes 1/ 20, frenk şalı 3/ 10, sofrâ bezi vesâ'ir köhne elbise behâsı 10, orta sini 1/ 40, kilim seccâde 1/ 10, hinta ve şa'îr esmânından ma'lûmü'l-esâmi kesân zimmetlerinden olub ahz u kabz olunan 1156, nuhâs kapaklı çanak 5, şurba tası 1/ 60, leğen ma'a ibrik 2/ 50, sağır tepsi 1/ 20, sağır yağ bakracı 1/ 10, kapaksız tencere 1/ 15, kahve takımı 1/ 20, terazi 1/ 10, minder 2, müs'amel yorgan 1/ 100, eldiğanı 2/ 15, sağır kadayıf tepsisi 1, çanak 1, tabak 1/ 20, saman yasdık 7/ 35, hırdevât menzil 35, menkûlat yekûn 1677, nakd mevcûd 250, Babası mezbûr el-Hac Halil zimmetinde olub ahz u kabz hissesine mahsûb olan seman 40, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân bir buçuk dönüm mikdârı mülk yonca bağçesini verese-i mezbûrân üzerlerinde müşâ' kalmağla semen 1500, Kezalik mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bağçesi mezkûre muttasıl bir bâb mülk menzil verese-i mezbûrân üzerlerine müşâ' olunmağla tahmîn olunan kıymet 4000

Cem'an yekûn tereke

8623 Balâda mezkûr müşâ' tereke olan mülk menzil kıymeti minhâ-4000 =4623 Yalnız dört bin altı yüz yirmi üç guruşdur
---

Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresiden vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Arab Süleyman oğlu Mustafa bin Süleyman ve Ahmed Çavuş bin Mehmed ile sâbit olan 500	Deyn-i mehr-i müsbit zevce-i mezbûre Ümmühan Hâtûna bi-şehâdet-i mezbûrân ve ba'de't- tahlîf hükm olan 500
Deyn-i müsbit Değirmânönü Mahallesinde vâki' Cami'-i şerîf mukâbele akçesinin mütevellisi bulunan Çakmaklı oğlu Molla Mustafa bin Halil nâm kimesneye nukûd mevkûfeden dolayı bi-şehâdet-i mezbûrân ve ba'de't-tahlîf hükm olunan 220	Bâ-vasîyet-i müsbit vücûh bire dahî vasî-yi merkûm re'iyile su hayrâtı olan mahallere bi-şehâdet-i mezbûrân ile sâbit olan 500
	Eşya-i müba'yadan delâliye 34

Cem'an yekûne'l-ıhrâcât 1704, Sahnü'l-Bâki

2869- 0080,30 =2780,10	Resm-i kısmet 71,30	Kaydiyye-i defter 4	Varaka-i behâ 5
Et-taksîm beyne'l-verese iki bin yedi yüz seksen sekiz guruş on paradır			

Kesr-i Bâki Para 3

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i mezbûrel-hâc	Hisse-i ümm-i mezbûre diğeri	Hisse-i ibn-i sağıre-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i diğeri ibn-i sağır-i mezbûr
Ümmühan 161,01 menkûlâtıdan + 187,20 akaratıdan =348,21	Halil 213,28 Kezâ + 250,00 Keza =463,28	Ümmühan 213,28 Kezâ + 250,00 Keza =463,28	Mustafa 279,36 ve kezâ + 325 ve kezâ =604,36	Aişe 139,38 ve kezâ + 162,20 ve kezâ =302,18	Halil 279,36 ve kezâ + 325 ve kezâ =604,36

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz ve istifa-i hak eyledikleri misilli sağırân-ı mezbûrân Mustafa ve Aişe'nin kezalik menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an dört yüz on dokuz guruş otuz dört para diğeri sağır-i mezbûr

Halil'in kezalik menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri olan bin iki yüz yetmiş dokuz gurus otuz altı para li-ecl istirbâh vasîyân-ı mezbûrân yedlerinden tamamen teslîm kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

Müteveffâ-ı mezbûrun bir kıt'a defteri mahfûzunda mukayyid henüz tahsîl mümkün olmayan zimemâttır ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur

Der-zimmet Mohâccı oğlu el-Hac Ahmed 3000, Der-zimmet Berber Muğlalı oğlu Ahmed Usta 245, Der-zimmet Debbâğ Mürteza oğlu Hasan Usta 25, Der-zimmet Sücüllülü (Isbarta kazası) Ali Göz 165, Der-zimmet Kızılca Bölüklü Tevkî el-Hac Osman 255, Der-zimmet karye-i mezbûrede Molla Himmet oğlu el-Hac Hasan 255, Der-zimmet kezalik karye-i mezbûreden Veysi oğlu İbrâhim 187

Cem'an yekûn zimemât 4132

Balâda muharrer zimemât-ı mezkûre bâ-ma'rifet-i şer'î tahsîl oldukda beyne'l-verese bi'l-farîzati'ş-şer'îyye tevdî' ü taksîm olunacağı işbu mahalle-i kayd ve şerh

#### **Hüküm 42 (47)**

Çakı Kul Hüseyin Efendizâde Mehmed Emin Efendiye verilen cihet i'lâmı sûretidir (k.ş 38)

#### **Der-i devlet mekîne 'arz dâ'î kemîneleridir ki**

Aydın vilâyeti dâhilinde nefis Aydın sancağında Denizli kazâsından Çahârşembe-i Lâzikiyede vâki Şeyh Mikâ'îl zâviyyesiden vazife-i mu'ayene ile zâviye-i meşihât-ı cihetine bi'l-meşrût bâ-berât-ı 'alîşân mutasarrıf olan evlâd ve akfadından es-seyyid Ahmed Efendi ancak sulbî kebîr oğlu Ahmed'e terk iderek bundan altı sene mukaddem vefât idüb mezbûr Ahmed bin iki yüz seksen dokuz senesi rebî'ü'l-âhirinin dördüncü günü kazâ-i mezkûr hükümet konağında meclis idâreye mahsûs odada hâlâ kazâ-i mezkûr evkâf muhâsebecisi re'fetlü es-seyyid Mehmed Efendi hâzır olduğu halde ma'kûd meclis-i şer'î münirde Hasan Rıza ve Tayyib ihtiyârıyla cihet-i mezkûrundan keff-i yed eylediğine binâ'en cihet-i mezkûrenin medine-i mezkûre ulemasından Hüseyin Efendi uhdesinde tevcihi ricâsında lazım gelen i'lâm ve inhâsı bi't-tanzîm takdîm kılınmış isede henüz mûma-ileyh Hüseyin Efendiye tevcihiyle berât-ı 'alîşân sadaka ve ihsân buyrulmaksızın mûma-ileyh Hüseyin Efendi sulbiyye-i kebire oğlu Mehmed Efendiyi terk ederek vefât eylediği mezbûr Mehmed Efendinin 'arzuhalî üzerine muhâsebeci mûma-ileyh tarafından bâ-derkenâr ifâde ve beyân olunmuş ve ciheti mezkûrun evlâd ve akfad tevcihi te'âmil-i kadîmî

iktizâsında bulunmuş isede evlâd-ı mezbûr Ahmed bu def'a yine meclis mezkûrda mûma-ileyh el-seyyid Mehmed Efendi hazır olduğu halde ma'kûd meclis-i şer'i münirde hüsnü rızâ ve tayyib ihtibâr ile cihet mezkûrundan keff-i yed idüb evlâd ve akfadın mezbûr Ahmedden mâ'dâ evlâd ve ahfâdından ciheti mezkûreye ehl ve erbâb kimsesi olmadığından mezbûr Mehmed Efendi zâviye-i mezbûr umûrunu idâreye ehil ve ehak ve 'inâyet-ı cenâb-ı tâcidâriye müstehâk idüğü maksat muhbîrin ifâdeleriden müstebân olub ve zâviye-i mezkûre el-yevm mevcûd ve me'mûr olmağla ciheti mezkûrenin işbu ba'isü'l-'arz mûma-ileyh Mehmed Efendiye tevcîhiyle yedine bir kıt'a berât-ı şerîf-i 'alışân sadaka ve ihsân buyrulmak ricâsında huzûruma menşûru âlilerine arz ve i'lâm olundu bâki emru fermân hazret-i menlehü'l-emrindir tahriren fi'l-yevmi's-sâbi' min şehr-i Cemâziye'l-evvel li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 43 (48)**

Kızılköylü Dereli oğlu İsmail ile verilen merkeb da'vasından dolayı hükm i'lâm sûretidir (k.ş 39)

#### **Marûz-ı Dâ'î-i Keminelidir Ki,**

Medine-i Denizli'ye muzâf Sarayköy nâhiyesine tâbi' Kızılköy Karyesi ahâlisinden Dereli oğlu İsmail bin Hasan nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'-i münirde kazâ-i mezkûrun Değirmânönü Mahallesi ahâlisinden zikr-i âtî merkebi vâz'u'l-yed olan Bekmezci oğlu Hâfız Hüseyin bin Ali muvâcesinde mezbûr Hâfız Hüseyin yedinde olub işbu konak avlusunda mu'âyene olunan sol sâğiri tarafından kurt kabuğu ve kuyruğu küçük kestâne tevîli derununda çıkma beş yaşında bir re's merkeb tarih-i i'lâmından bir sene mukaddem Göleli 'aşîreti ahâlisinden ğâ'ib ani'l-meclis Mustafa yedinde iki yüz elli iştirâ ve teslîm ve kabz ve kabûl itmemele ol-vechle serâ'-i mâlîm ve mülküm olub işbu tarih-i i'lâmdan bir buçuk ay mukaddem kâza-i mezkûr sûk-i sultani derûnunda kuru üzüm pazarında zâyi' olub hâlâ mezbûr Hâfız Hüseyin yedinde bulunmakla talep ederim deyu da'va itdikde mezbûr Hâfız Hüseyin dahî cevâbında zikr olunan merkeb vaz'-ı yedini ikrâr lakin mezkûr merkebi tarihi mezkûrundan bir ay mukaddem Çal kazâsına tabi' Kaya pazarında ğâ'ib ani'l-meclis Deli Başı oğlu el-Hac Ali Ağa yediyle Horzum aşîreti ahâlisinden Abdullah nâm kimesne yedinde dört yüz yirmi beş kezalik iştirâ ve teslîm ve kabz ve kabûl



itmemâmla ol-vechle zikr olunan merkebe yedimde şîrâ' mülkümdür deyu müdde'î-yi mezbûr İsmail ber-vech-i muharrer müdde'âsını ba'de'l-inkâr müdde'î-yi mezbûr ber-minvâl-i muharrer müdde'âsını bâ-varaka-i mestûre râ'i ve ba'de'l-ma'lûmü'l-esâmi kesândan alenen lede't-tezkiye-i 'adl ve makbûlü's-şehâde iddükleri ihbâr ve iş'âr olunan Turca aşireti ahâlisinden Yeniköy Karyesinden sâkin Tekeli oğlu Ali bin Tekeli oğlu Memiş Mehmed bin Abdullah ve Veli oğlu Mustafa bin Mustafa bin Veliü'd-dîn nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer'î ba'de'l-îsbât ve'l-hıfâf ve'l-hükm mücebince zikr olunan merkebeden keyf-i yediyle müdde'î-yi mezbûr İsmail'e teslim mezbûr Hâfız Hüseyine tenbîh olunduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûru âlîlerine i'lâm olundu tahrîren fi'l-yevmi'l-'aşer min şehr-i Cemâziye'l-evvel li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 45 (49)**

Fi'l-asl Aydın sancağı mütemekkinlerinden Heci Gırmaz Uşaklıoğlu Serkez ile sulh ve ibrâ hüküm hâvi merkûm Serkize verilen i'lâm sûretidir (k.ş 40)

#### **Marûz-ı Dâ'î-i Kemineleridir Ki,**

Fi'l-asl Aydın sancağı mütemekkinlerinden devlet-i 'aliyye teb'asının ermeni milletiden sâhib-i arzuhâl Heci Gırmaz veledi Anton nâm kimesne medine-i Denizli hükümet konağında meclis-i deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'-i münirde kazâ-i mezkûrun Hristiyan Mahallesi mütemekkinlerinden ve teba'-i müşârun-ileyhin millet-i merkûmeden derûn arzuhâlde mezkûrî'l-ism Uşaklıoğlu Serkez veledi Heci Kalos muvâcehesinde merkûm Serkez bin iki yüz doksan bir senesi şehr-i eylülün sekizinci günü bi'l-me'mûriye yedimden iştirâ ve kabz eylediğim de'âvimdan bâ-tavassut maslaheyn merkûm Serkez ile kat'en el-nizâ' bi't-tav' ve'l-rızâ yirmi beş aded yüzlük lirâ-yı Osmanî üzerine sulh olunduğumda ol dahî sulh mezkûri ba'de'l-kabûl bedel-i sulh merkûm yirmi beş aded lirâ-yı Osmanî den mâ'da ziyâde müdde'âma işbu tarih-i i'lâma gelinceye değin cem'î hukûku şer'iiyyeye müte'allika 'âmme-i deâviyeden benim zimmetim tarafından her birimiz ibrâ-yı âm sahlî-i şer'î ile ibrâ u iskât her birimiz dahî ber-vech-i muharrer âherin ibrâsını kabûl eyledim deyu ba'de'l-ikrâr ve't-tasdîk ibrâdan müstesna bedel-i sulh merkûm yirmi beş aded lirâ-yı Osmanîyi müdde'î-yi merkûm Gırmaz halen tamamen edâ ve teslîme merkûm Serkez tenbîh olduğu tescîl huzûru 'âlîlerine i'lâm olundu tahrîren fi'l-yevmi't-tâsi'a ve'l-'ışrîn min şehr-i Rebî'ü'l-âhir li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf

### Hüküm 46 (50)

Esbak evkâf müdürü Hâfız Ahmed Şükrü Efendinin kızı Hatice ve zevcesi Fatıma'nın taraflarından-ı mezbûre Fatıma'nın hâlâ zevc-i Osman Efendiye verilen vekâlet-i hüccet sûretidir (k.ş 41)

Mahmiyye-i İstanbulda Davud Paşa Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden esbak Medine-i Denizli muaccelât-ı evkâf müdürü Hâfız Ahmed Şükri Efendi bin Abdullah'ın sulbiyye -i sağire kızı olup kazâ-i mezkûrun Çaybaşı Mahallesi sâkinlerinden olup bin iki yüz seksen yedi senesi muharremü'l-haramının on beşinci günü vefât iden Hanife bint-i el-mezbûr müteveffa Hâfız Ahmed Şükrü Efendi ibn-i Ali'nin verâseti mahalle-i mezbûrede sâkineler ve zâtları ta'rîf-i şer'î ile ma'rifetân vâlidesi Fatıma bint-i Halil İbrâhim ile li-ebeveyn kızkarındaş Hatice ve tarîh-i mezkûrda hayatı mematı ma'lûm olmayan gâ'ibte 'ani'l-beled İstanbulda sâkine li-eb kız karındaşı Saliha Hanıma münhasıra ve tashîh-i mesele-i mirâsları beş sehmden olup sihâm mezkûrundan bir sehm ümm-i mezbûre Fatımâ ve üç sehmî ahun le-hümâ-yi mezbûr Hatice'ye bir sehmî uhte li-eb-ı mezbûre Saliha Hanıma isâbeti lede'ş-şer'î'l-enver bi'l-ihbâr zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra Hatice bint-i Hâfız Ahmed Şükrü Efendi hâlâ on sekiz yaşında 'âkile ve reşide olduğunu ber-nehc-i şer'î işbât ettikten sonra-ı mezbûre Hatice ile ümm-i mezbûre Fatıma her birileri meclis-i şer'î şerîf-i enverde mezbûr Fatıma'nın hâlâ zevci işbu bâ'isü'l-kitab Osman Efendi ibn-i Mustafa mahzarında ikrâr-ı tâm ve ta'biri 'ani'l-merâm idüb mezbûr Hatice'ye babam müteveffâ-yı mezbûr Hâfız Ahmed Şükrü Efendi ve li-ebeveyn kız karındaşım müteveffîye-i mezbûre Hanifeden ve ümm-i mezbûre Fatıma dahî sadrîye kızım müteveffîye-i mezbûre Hanifeden müntakil İstanbul da kısmet-i askeriye mahkemesiden tanzîm olunan bir kıt'a defter-i kassâm nâtik olduğu üzere nakd-i emvâl-i eytâm müdürü faziletli Mustafa Nazîf Efendinin ma'rifeti ma'rifet şer'îyye âhire devr ve idane olunan cem'an altı bin guruşun usûlüne tevfikân altı sene dokuz aylık hâsıl olan râ'ic ve nemâsı olan min haysü'l-mecmû' on bin yedi yüz altmış mebâliğden hisse-i irsiyelerimize isâbet iden sekiz bin altı yüz otuz üç Efendi mûma-ileyhden talep ve da'va ve ahz u kabz ve makbûzunı bize irsâl ve isâle ve lede'l-iktizâ-i sulh ve ibrâya ve husûs-ı mezkûr mütevakıf olduğu umûrun küllisine mezbûr Osman Efendiye tarafımızdan vekâlet-i 'âmme-i mutlak-i sahîh-i şer'îyye ile vekîl ve nâ'ib menâb nasb u ta'yîn eyledik dediklerinden ol dahî vekâlet-i mezkûreye

kabûl ve hizmet-i lâzimesi kemâ yenbagî edâya te‘ahhud ve iltizâm etmeğın mâ-bi’t-talep ketb olundu hurrıre fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-ıŝrîn ve’l-ıŝrîn min ŝehr-i Cemâziye’l-evvel li-sene selâse ve tis‘în mi’eteyn ve elf

*Hüseyin bin Abdullah, Ahmed bin Halil İbrâhîm*

#### **Hüküm 47 (51)**

Sarayköy Nâhiyensinden Hicâz mağrifet-tırâzda vefât iden Karazeybek oğlu el-Hac Ali bin Süleymân zevcesi Âlime Hâtûn bağ da‘vasından dolayı hüküm hâvi i‘lâm sûretidir (k.ŝ 42)

#### **Ma‘rûz Dâ‘î-i Kemineleridir Ki,**

Medine-i Denizli’ye muzâf Sarayköy Nâhiyesinin Bâlâ Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem Hicâz mağrifet-tırâzda vefât iden Karazeybek oğlu el-Hac Ali bin Süleymân bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Âlime bint Ali ile li-ebeveyn er karındaŝı Ahmed li-ebeveyn kız karındaŝı kâdim ve Fâtıma’ya mahsûs olduđu tahkîkinden sonra verese-i mezbûrûndan ahun le-hümâ ma‘rifetüz-zât-ı mezbûre Fatıma tarafından vekil müseccel-i ŝer‘iyyesi ahun le-hümâ-yi mezbûr Ahmed nâm kimesne kazâ-i mezkûr hükümet konağında meclis-i deâ‘viye mahsûs oda hâlâ kazâ-i mezkûr tâpu kâtibi Ali Efendi hazır olduđu halde ma‘kud meclis-i ŝer‘-i münirde zıkr-i âtf bağın nisfını vaz‘atü’l-yed olduđunu bi’l-beyyinetü’l-‘âdile ali vech ŝer‘iyye sâbit olan ma‘rifetü’z-zât bâ‘isü’l-i‘lâm zevce-i mezbûre Âlime Hâtûn tarafından kezalik vekil müseccel-i ŝer‘iyyesi li-ebeveyn er karındaŝı Yusuf bin Ali muvâcehesinde nâhiye-i mezkûrede vaki‘ bir taraftan Sarı oğlu Yusuf bağ ve bir taraftan Hacı Himmet oğlu el-Hac İbrâhîm bağ ve bir taraftan kendi mülkûden ifâ eylediği bağ ile mahdûd tahminen birçok dönüm mikdârı kurûmî mülk bağ müvekkile-i mezbûrenin zevcesi karındaŝ ımın ve murîsemiz müteveffâ-yı mezbûr el-Hac Ali bin Süleymân bin Abdullah’ın hâli hayâtında müstekıllen mâl ve mülk olub ba‘de vefât müvekkile-i zevce-i mezbûrenin zevcesi karındaŝ ımın olmak iktizâ ider iken müvekkile-i zevce-i mezbûre fûzuli ve bi-gayri hak müstekıllen zabt ve vaz‘atü’l-yed ider olmağla sû‘âl olunub bağ mahdûd mezkûrum nisfından olan üç rabi‘ hisse-i ŝâyi‘amızda keff-i yed ve bana teslîm müvekkile-i zevce-i mezbûreye izâfetle vekil mezbûr karındaŝ Yusuf tenbîh olunmak bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ve bi’l-verâse-i matlûbumdur deyu da‘va ettikte vekil merkûm dahî cevâbında mü‘ekkilisi kızkarındaŝı mezbûrenin zevcesi ve mûrisileri müteveffâ-yı mezbûr el-Hac Ali bin

Süleymân bin Abdullah'ın hâli hayatında zîrde muharrer tarihinden evvel müstekillen mâlî ve mülkü olup bağ mahdûd-ı mezkûrun nısfını el-yevm müstekille zabt ve vaz'atü'l-yed ider olduğuna ikrâr ve i'tirâf idüp lakin müteveffâ-yı mezbûr el-Hac Ali hâli hayâtında Hicâz ma'ğrifet-tırâza 'âzimet etmemizden on sekiz gün mukaddem ya'ni doksan iki senesi Ramazanü'l-mübârekinin yirmi ikinci gün bağ mahdûd-ı mezkûrun nısfını ifrâz ve ta'yîn hudûd ederek kurumunu baniye ashâbınca şer'îyye eyleyen

#### **Hüküm 48 (52)**

Ol dahî ashâb ve kabûl eylediğimden sonra arz emîriyeli müvekkile-i mezbûreye mücânebet-i tefrik Sarayköy nâhiyesi âlisinden işbu hâzır-ı bi'l-meclis Hâs köylü el-Hac İsmail Efendi ibn-i Hüseyin nâm kimesneyi mahzar-ı şuhûdde vekil idüb ol dahî vekâlet-i mezkûreyi ba'de'l-kabûl sene-i mezkûr doksan iki senesi şevvali'l-mükerremenin yirmi yedinci günü me'mûr hâzır-ı mûma-ileyh Ali Efendinin takrîr-i meşrûhi üzere müdde'î-yi mezbûr Ahmed bi'l-asâle ve bi'l-vekâle hâzır bi'l-meclis mûma-ileyh el-Hac İsmâil Efendinin vekâlet-i mezkûresini kabûl ve tasdik etmeğin mücebince müdde'î-yi mezbûr Ahmed bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ve bi'l-verâse de'âvi mezkûresiyle müvekkile-i zevce-i mezbûre Âlime Hâtûna bî-vechi şer'î mu'ârazadan men' olunduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-u âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi hâdi' ve'l-ısrîn min şehr-i Cemâziye'l-evvel li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 49 (53)**

Şamlı Çiftliği civârında meskûn Kızıl Uşaklı aşireti ahâlisinden müteveffa Mustafa oğlu Hüseyin'in defteri kassâmı sûretidir (k.ş 43)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Şamlı Çiftliği civârında meskûn Kızıl Uşaklı aşireti ahâlisinden olup bundan akdem vefât iden Hüseyin bin Mustafa bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Selîme bint-i Ali ve Aişe bint-i (boş) ile vâlidesi Hüsniye bint-i Osman zevce-i mezbûre Selîmeden mütetevellid sulbiyye-i sağire kızı anne kıza münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûbe vasîleri cedeleri mezbûre Hüsniye'nin bi'l-asâle ve bi'l-vesâya sağiretân-ı mezbûretânın bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'îyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı

mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min şehr-i Cemâziye'l-evvel li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Bârgir re's 4/ 1500, inek re's 7/ 140, buzağı re's 6/ 500, merkeb re's 1/ 100, müsta'mel kilim 1/ 20, müsta'mel keçe 1/ 20, müsta'mel seccâde 1/ 20, köhne yorgan 1/ 10, köhne yasdık 3/ 10, müsta'mel çuvâl 4/ 50, sağır kazgân 1/ 40, nuhâs tencere 2/ 30, nuhâs leğen 1/ 25, nuhâs çanak 2/ 15, hırdevât menzil 50

Cem'an yekûn tereke

3830-0226,20=3603,20	Techîz ve tekfin 150	Dellâliye-i eşyâ-i mübeyyi'a 76,20
----------------------	----------------------	---------------------------------------

Sahhü'l-Bâki

3603,20-0096=3507,20 et-taksîm beyne'l-verese yalnız üç bin beş yüz yedi buçukdur	Resm-i kısmet 90	Kaydiye-i defter 4	Varka-i behâ 2
---	------------------	--------------------	----------------

Kesr-i Bâki Para 1

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i diğeri zevce-i mezbûre	Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağire-i mezbûre
Selîme 219 9 akçe	Aişe 219 9 akçe	Hüsniye 584,23akçe	Halil 1656 12 akçe	Anne kız 828 6 akçe

Verese-i kebirât-ı mezbûrâtdan her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz ve istifâ'î hak eyleyüb sağırân-ı mezbûrânın hisse-i irsiyeleri evvelân cem'an ber-vech-i balâ iki yüz yirmi bin dört yüz seksen dört on sekiz parayı li-ecli istirbâh vasî-yi mezbûreye tamamen teslim kılındığı ya'ni işbu mahalle şerh kılındı

### Hüküm 50 (54)

#### Sûreti cülûs hümâyûn fermân 'aşîyân

Destûr-ı mükerrerem müşîr-i müfehâm nizâmü'l-'alem müdebbir umûri'l-cumhur bi'l-fikrû'l-sâkıb mümehhidü'l-enâm bi'r-re'yü's-sâ'ib mümehhidü bünyânü'd-devlet ve'l-ikbâl müşeyyedi erkânü's-sa'âdet ve'l-iclâlü'l-mahfûfun bi-sunûf 'avâtîfi'l-meliki'l-a'la İzmir valisi olup birinci rütbe-i Osmanî ve müceyyidi nişân-ı zînşânlarını hâ'iz ve hâzır olan vezîrim Hurşid Paşa edâma'l-lahu te'âli iclâlehu tevkî' refî'i hümâyûnum vâsıl olacak ma'lûm ola ki cenâb-ı hak irâde-i 'aliye-i

ezeliyesiyle işbu bin iki yüz doksan üç senesi Cemâziye'l-evvelinin yedinci Salı gününü 'ammi ekremim sultanım Abdü'l-'âzîz han hazretleri ittifâk arâyı vükelâyı ve vüzerâyı 'izam ve icmâ'-i 'ulemâ-i a'lâm ve inkiyâd celle-i havâs ve 'avâm ile hal' olunarak taht-ı 'alî-baht-ı Osmanî ve vezirim (?) hilâfet-i vesiyem cihânbanîye cülûsu hümâyûnum meymenet makrûn pâdişâhânem vâki' olmuş ve kâmet vedâdın himmet mülûkânem alâya ine cealneke halifeten fil ardi halifete fi'l-arzû'l-bâs meymeneti'l-iltibasıyla mutarrız ve ma'nûn hutbe ve sikke nâm nâmı ve ismi sâmi şehri yâreme nâmla müveşşeh ve müzeyyen kılınmış olmağın keyfiyet her bir kasaba ve karye ahâlisine i'lân u işâ'at ve kaffe-i menâbir cevâmi' ve mesâcidde hutbe-i ism-i hümâyûn pâdişâhaneme kırâ'at eylemelerini hütâbâ vesâ'ir lazım gelenlere ifâde tenbihimi mür sür'at olunmak için ihbâr-ı cülûs hümâyûnumu ve taklidi kazâ ve hükümet-i mütezammın işbu emri celilü'l-kadrim ısdâr ve tesyâr devletleri sen ki vâli müşârun-ileyh sen mazmûn emri 'alişânımı sicilât-mahkeme-i kayd tebyin ve herkese i'lân u işâ'at ile zîr irâde-i ... (?) kâ'in elviye-i kazamızda cevâmi' ve mesâcidinde eyyâm cum'a a'yâdda hutbe-i şerîfe nâm nâmı ve'l-elkâb sâmi pâdişâhaneme kırâ'at olunması taraf taraf-ı tenbihi mübâderet ve devâm ömrü devlet ve kavâm-ı ferru ve şevket-i mülûkânem eda'î mefrûzasına iştiğâl ve muvâzabat ve rızâ-i meyamet irtizâ-i şâhâneme tevfiik hareket ve kemâkân zabt u rabt memlekete dikkat ile her sınıf teba'-i şâhânemin her hâlde tesyir ni'amet ad vedât olunması husûslarına ikdâm ve bend-i makderet eyleyesin tahriren fi'l-yevmi't-tâsi'a min şehri Cemâziye'l-evvel li-sene selâse ve tis'in mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 50 (55)**

Hacı Fakı Mahallesi ahâlisinden Müftü oğlu el-Hac Ali Abdullah Beğ oğlu Halil Ağanın vereseleri ile Irlıganlı tımarından Dere ağzı nâm mahalde vâk'î bir kıt'a tarla da'vasından dolayı merkûm Hacı Ali Ağaya teslîme hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 44)

### **Ma'rûz-ı Dâ'i-i Keminelidir Ki,**

Husûsati'l-beyânın mahallinde fasl ve hasm için medine-i Denizli nâ'ibi faziletlü Muharrem Sıdkı Efendi de'âvi mümeyyiz-i Hâfız Ali Efendi kazâ-i mezkûreye tâbi' Irlıganlı tımarından Dere ağzı nâm mahalde kâ'in zikri câ-i tarla üzerine varub cerîdede mazbûtü'l-esâmi müslimîn huzûrlarında hâlâ kazâ-i mezkûr tâpu kâtibi Ali Efendi hâzır olduğu hâlde 'akd meclis-i şer'-i nebevî ittikte kazâ-i mezkûr Hacı Fakı

Mahallesi ahâlisinden sâhib-i ‘arzuhal bâ‘isü’l-‘lâm Müftî oğlu el-Hac Ali Ağa ibn-i Mustafa nâm kimesne meclis-i ma‘kûd ve mezkûrundan kezalik kazâ-i mezkûrun Değirmânönü Mahallesi sâkineler ve zâtları ta‘rîf-i şer‘î ile ma‘rifeler derûnunda akd meclis şer‘-i nebevî olan zikr-i âtî tarlayı vaz‘ü’l-yed oldukları tahkik iden derûn arzuhalde mezkûrâtü’l-ism salifü’z-zikr Değirmânönü Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden Abdî Bıyık oğlu Halil Ağa ibn-i Mehmed bin Abdullah’ın zevcesi Kâmile ibnet-i Mustafa ve sulbiyye-i kebire kızları diğerk Kâmile ve Hanîfe hîn vefâtında ber-hayat olan sulbiyye kızı Fatıma’nın sadrîyye-i sağire-i sağire kızı diğerk Hanîfe nâm sağirenin ceddesi ve hâlâ vasîyyesi zevce-i mezbûre Kâmile nâm Hâtûnlar taraflarından bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ma‘rifetü’z-zât bint-i mezbûre Kâmile Hâtûnun hâlâ zevci Emine Ya‘kûb muvâcehesinde marü’z-zikr kazâ-i mezkûr hudûdunda Irlıganlı tımârında dere ağzı nâm mahalde vâki‘ bir taraftan Hacı Bekir oğlu el-Hac Mustafa ve bir taraftan Haylamaz oğlu el-Hac Süleymân ve bir taraftan Hacı oğlu Hüseyin ve ba‘zân Bostan oğlu yetimleri tarlaları ve tarîk-i âm ile mahdûd tahminen doksan dönüm mikdârı arazi mîriyyeden bir kıt‘a tarla bundan akdem ya‘ni bin iki yüz yetmiş iki senesi evâsıtında müvekkilât-ı mezbûrâtın mûrisleri ve mezbûre Kâmilenin zevcesi müteveffâ-yı mezbûr Halil Ağa ibn-i Mehmed’in tarihi mezkûra değink dâhil havza-i tasarrufu olub zikr olan yetmiş iki senesi evâsıtında tarlayı mahdûd mezkûr tarafından ferâğ kat‘î mu‘teber ile zevce-i mezbûreye ferâğa vekîl olduđu salifü’z-zikr Değirmânönü Mahallesi ahâlisinden Abaza oğlu Hüseyin Efendi ibn-i el-Hac Hasan Kazancı oğlu Derviş Ali bin Ahmed nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan mezkûr Değirmânönü Mahallesi ahâlisinden Gazzez el-Hac Ali bin Hüseyin nâm kimesne bi’l-vekâle kazâ-i mezkûr hükümet konağında meclis-i şer‘î şerîf enverde ol tarihide kazâ-i mezkûr nâ‘ibü’ş-şer‘ bulunan Keşmirzâde mûkerremetlü es-seyyid Habîb Efendi huzûrunda ol tarihiden kazâ-i mezkûrede mâl müdürî bulunan Yahya Efendi ibn-i Halil mahzarında ferâğ ve tefvîz ol dahî bi’l-vekâle ba‘de’t-tefrîğ ve’t-tefvîz ve’l-kabûl zevcesi müvekkile-i mezbûre Kâmile Hâtûn dahî sadrîye kızları diğerk Kâmile müteveffîye-i Fatıma’nın ba‘de’l-bülûğ olan sene huzûrlarında balâ nizâ‘ zikri mürûr iden tarla müvekkile-i zevce-i mezbûre Kâmile Hâtûnun bâ-temessük uhde-i tasarrufesinde tefrîğan hakkı olduđu halde işbu yedimde olub ibrâz olunan bir kıt‘a matbû‘ ilm-i vecizî nâtik olduđu üzere târihinden altı sene mukaddem ya‘ni bin iki yüz seksen

yedi senesinde yüz sekiz aded lirâ-yı Osmanî mukâbilinde me'muri huzûrunda kat'ıyyen ferâğ u tefvîz ben dahi ber-vechî muharrer tefriğ ve tefvîz ve kabûl idüb tarlayı mahdûd-i mezkûri bâ-koçan ilm-i ü haberi mücebince dâhil havza-i yed-i tasarrufu olmuşken tarla-i mahdûd-ı mezkûr müvekkilât-ı mezbûrât bi'l-asâle ve bi'l-vesâya fuzulî ve bi-gayri hak müşa'an ve müştereken vaz'atü'l-yed olduklarını tav'an ikrâr lakin tarla-i mahdûd mezkûrundan keff-i yedleriyle me'mûri mûma-ileyh huzûrunda mahallinde bana teslîme müvekkilât-ı mezbûrâta izâfetle vekîl-i merkûm Emine tenbîh olunmak matlûbumdur deyu da'va ettikde vekîl-i merkûm dahî cevabında tarla-i mahdûd-i mezkûri müvekkilât-ı mezbûrât bi'l-asâle ve bi'l-vesâya vaz'atü'l-yed olduklarını yâ'ni tav'an ikrâr lakin tarla-i mahdûd mezkûr müvekkilât-ı mezbûrâtın mûrisleri müteveffâ-yı mezbûr Halil Ağa ibn-i Mehmed bin Abdullah'ın âlü'l-vefât dâhil havza-i tasarrufu olub ba'de vefâta benât-ı mezbûrân diğerkâmîle ve Hanîfe ve müteveffîye Fatıma dahî ba'de ve fâtiâ tarla-i mahdûd-ı mezkûrun sülûs hissesi ancak sadrîyye-i sağıre kızı mezbûre Hanîfe'ye ber-müceb kânunu hümâyûn 'âdiyen ve müsâviyen intikâl etmemek iktizâ iderken tarla-i mahdûd-i mezkûr-i zevcesi müvekkile-i mezbûre bi'l-vesâya mutasarrıf iken bin iki yüz seksen yedi senesinde tapû kâtib-i müteveffâ Burdurlu Hâfız Hasan Efendi ibn-i İshak vâsıtasıyla bir takrîb kendi 'uhdesine geçirdüb hakkımdır diyerek zikr olunan seksen yedi senesinde bedel ma'lûme mukâbeleden müdde'î-yi merkûm Hacı Ali Ağaya ferâğ ol dahî ber-vech-i muharrer ba'de't-tefriğ ve'l-kabûl iki sene müddet tarla-i mahdûd-i mezkûri fuzûlî ve bi-gayri hak zabt ve vaz'-ı yed iderek ba'de't-tasarruf bin iki yüz doksan senesi Muharremü'l-haramının yirmi birinci günü tarihiyle müverrah ol tarihte kazâ-i mezkûrede nâ'ibü'ş-şer'î bulunan mükerremetlü es-seyyid Mehmed Rıf'at Efendi huzûrunda meclis-i şer'î münîrde zevcesi müvekkile-i mezbûre müdde'î-yi merkûm Hacı Ali Ağadan def' mezkûri üzerine beyyine talep olundukda ityân-ı beyyineden izhâr acz idüb yemine dahî tâleb olmamağla müdde'î-yi merkûm Hacı Ali Ağa def'i mezkûr ile bi'l-beyyine mu'ârazadan ba'de'l-men' tarla-i mahdûd mezkûrundan keff-i yedle müvekkilât-ı mezbûrâta pâre-i me'mûr mahallinde teslîmine tenbîh olunduğu na'ib mûma-ileyh efendinin himmetini hâvi işbu müvekkilât-ı mezbûrâtın yedlerinden ibrâz olunan bir kıta' i'lâm nâtık mücebince ol veche tarla-i mahdûd mezkûr müvekkilât-ı mezbûrâtın bi'l-asâle ve bi'l-vesâya dâhil havza-i tasarrufları olub müşâ' ve müştereken çok zabt vaz'atü'l-yed iderler



deyu müdde'î-yi merkûm Hacı Ali Ağanın müdde'âsını külliyyen inkâr etmekle müdde'î-yi merkûm Hacı Ali Ağanın ber-vech-i muharrer müdde'âsına mutâbık beyyine talep olundukda li-eclü's-şehâde (karalama) meclise ma'kûd mezkûrda hâzırân olub fi'l-hakîka müvekkilât-ı mezbûrâtın mûrisleri müteveffâ-yı mezbûr Halil Ağa hayatında tarla-i mahdûd mezkûr için zikr olunan yetmiş iki senesinde müvekkile-i zevce-i mezbûre Kâmile Hâtûn bedel-i ma'lûme mukâbeleden ferâğ kat'î mu'tebere ile tarafından zevcesi müvekkile-i mezbûre ferâğ vekîl olduğu şâhidân-ı mezbûrân Abaza oğlu Hüseyin Efendi ibn-i el-Hac Hasan Kızancı oğlu Derviş Ali bin Ahmed nâm kimesneler şehâdetiyle sâbit olan mezbûr el-Hac Ali bin Hüseyin nâm kimesne ile şâhidân-ı mezbûrân ve vekîl musaddık mezbûr Hasan Efendi meclis-i şer'-i şerîfî'l-enverde mâliye odasına gelüb mûma-ileyh mâl müdürî Yahya Efendi huzûrunda biz hâzır olduğumuz halde vekîl-i merkûm Gazzez el-Hac Ali bin Hüseyin nâm kimesne kezalik bedel-i ma'lûme mukâbeleden mezbûr Hasan Efendi mahzarında ferâğ kat'î mu'teber ile ferâğ ol dahî ber-vechî muharrer bi'l-vekâle tefriğ ve tefvîz ve kabûl idüb ol veche tarla-i mahdûd mezkûr müvekkile-i zevce-i mezbûre Kâmile Hâtûn bâ-temessük uhde-i tasarrufîyesinde tefriğan hakkı olduğu biz bu husûsda bu vechle şâhidlerin ve şehâdet-i şer'îyye ideriz deyu her biri bi'l-muvâcehe vech-i şer'î üzere şehâdet idüb şâhidân-ı mezbûrân olan bâ-varaka-i mestûre Çaybaşı Mahallesi İmamı Hâfız Ahmed Efendi ibn-i el-Hac Osman ve Irlıganlı Karyesi İmamı Ali Rızâ bin Ali ve ihtiyâr 'azâsından Hüseyin Ağa bin el-Hac Mehmed ve Çakmaklı oğlu Mustafa Efendi ibn-i el-Hac İsmâ'il ve Yunus bin diğer el-Hac İsmâ'il nâm kimesnelerinden sırran ba'de mezbûrân ile sâ'ir ma'lûmü'l-esâmi kesândan alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbûlü's-şehâde idükleri ihbâr ve iş'âr olunan mezkûr Çaybaşı Mahallesi ahâlisinden Güzel oğlu Hüseyin bin Mustafa bin Abdullah ve zikr olunan Irlıganlı Karyesi ahâlisinden Sevek oğlu Süleymân bin Abdu'r-rahman nâm kimesneler şehâdetleriyle ber-nehc-i şer'î ve ber-tafsîl mezkûr ta'yîn hudûd iderek isbât itmeğın mücebince tarla-i mahdûd mezkûrundan keff-i yedleriyle bâ-re'y me'mûr mahallinde müdde'î-yi merkûm Hacı Ali Ağa teslîme asîl ve vasî müvekkilât-ı mezbûrâtın izâfetle vekîl-i merkûm Emine tenbîh olduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-u âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi tâsî'a ve'l-ısrîn min şehr-i Cemâziye'l-evvel li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

### Hüküm 52 (56)

Hacı Fakı Mahallesi sâkine Goncali Karyesi ahâlisinden Köse Osman oğlu Osman zevcesi mecnûne Dudu oğlu Ahmed için takdîr olunan Osman üzerine nafaka hücceti sûretidir. (k.ş 45)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Fakı Mahallesi ahâlisinden bâ'isü'l-vesikâ Mehmed Emin bin Şeyh Mehmed nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'-i şerîf enverde Goncali Karyesi ahâlisinden Köse Osman oğlu Osman bin el-mezbûr Osman mahzarında ikrâr-ı tâm takrîr-i kelâm idüb dâ'va ider ki sâlifü'z-zikr Hacı Fakı Mahallesi sâkine ve zâtı tarif-i şer'î ma'rife ğâ'ibte 'ani'l-meclis li-ebeveyn kız karındaşı merkûm Osman'ın tahtı nikâhında zevcesi menkûha olub el-yevm hıfz ve himâyemde bulunan Dudu ibnet-i Şeyh Mehmed nâm Hâtûn bundan akdem bi-kazâ-i li'llâhi te'âlâ cünûn-ı 'ârza olmağla müddet-i medide meslûbetü'l-'akl olub ikamet-i bulunmadığına ve merkûm Osman'ın firâşından hâsıl ve mezbûreden mütevellid sulbî sağır oğlu bir buçuk yaşında Ahmed'in asıl mâlları olmayub nafaka ve kisve behâlârı için ben eşed ihtiyaç ile muhtâc olmamla zevce-i mezbûre Osman üzerine kadr ma'rûf meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlûbumdur dedikde hakikat halî minvâl-i muharrer üzere olduğu ve zikr-i âtî meblağ dahî tarafeyne nazaran beher yevm kadr ma'rûf idüğü zeyl kitâbda muharrer sikât-ı müslimîn ihbârlarıyla zâhir ve mütehakkık olmağın hâkim müvakkî' sadr kütâb tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri zevcesi mecnûne-i mezbûre Dudu ile oğlu mezbûr Ahmed'in nafaka-i kisve behâlârı için zevc-i mezbûr Osman üzerine işbu tarihi vesikadan beher şehri ellişer nafaka-i ve kisve behâ farz ve takdîr idüb meblağ mefrûzî beher şehri mecnûniye-i zevce-i mezbûre Dudu Hâtûn ile oğlu mezbûr Ahmed'in nafaka ve kisve behâ ve sâ'ir levâzım-ı zarûriyelerine harc u sarf oldu ledel-iktizâ istidâneye 'inde'z-zafer zevcesi mezbûrun Osman üzerine rücû' merkûm Mehmed Emine ba'de't-tefhîm meblağ-ı mefrûz mezkûr olan ellişer beher şehri merkûme edâ ve teslîme zevc-i merkûm Osman'a tenbîh olunduğu mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi'l hâmis min şehri Cemâziye'l-âhir li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Deâ'vi mümeyyizlerinden Hâfız Ali Efendi Siraczâde el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocasâde Hâfız Mehmed Efendi deâ'vi kâtibî diğeri Hâfız Mehmed Efendi mahzar Hüseyin ve Ali Ağalar ve gayrihîm hazirîn*

### **Hüküm 53 (57)**

Gürcân Mahallesinde sâkine bundan akdem vefât iden Koca Bıyık oğlu Hasan Ali'nin vâlidesi Fatma Hâtûn için hafidleri Mehmed ve Mustafa üzerlerine takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 46)

Medine-i Denizli mahallâtından Gürcân Mahallesinde sâkin zât-ı ta'rif-i şer'î ile ma'rife ba'isü'l-kitâb Fatma ibnet-i el-Hac Osman nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î-i hatîr lâzımü't-tevkîrde müvesser olan hafidleri sadrî oğlu Hasan Ali'nin sulbiyye-i kebire oğulları ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhânede bulunan Mehmed ve hâzır-ı bi'l-meclis Mustafa nâm kimesne mahzarında takrîr-i kelâm ve ta'rif-i 'ani'l-merâm idib ben taksîr ve nâcar ve iki gözlerim a'ma olub kâr-ı kisbe iktidârım olmadığı ecilden muztaribetü'l-ahvâl olmamla kıbel-i şer'iden hafidlerim-ı mezbûrân ğâ'ib ani'l-beled Mehmed ve hâzır-ı bi'l-meclis Mustafa üzerlerine kadr-ı kifâye nafaka farz ve takdîr olunmak matlûbumdur dedikde ma'rifetü'z-zât-ı mezbûre Fatma Hâtûnun takrîr-i meşrûhası vâkı'a mutâbık ve zikr-i âtî meblağ kadr-i ma'rûf olduğu sikât-ı sahîhde el-kelîmât ihbârlarıyla lede's-şer'î'l-enver zâhir mukarrer olduğun hâkim muvakkî' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri dahî tarafının rızâlarıyla-ı mezbûre Fatma'nın nafaka vesa'ir levâzım zarûriyesi için hafidleri bi'l-meclis-i mezbûr Mustafa üzerine ve ğâ'ib 'ani'l-beled mezbûr Mehmed'in mâlından olmak üzere işbu tarih-i kitâbdan beher yevm kadr ma'rûf olan şehri kırk beş gurus farz ve takdîr idüp meblağ-ı mefrûz mezkûri harc u sarf ve lede'l-hâce istidâneye ve vakdi zaferde hafidleri hâzır-ı bi'l-meclis mezbûr Mustafa ğâ'ib 'ani'l-beled mezbûr Mehmed üzerlerine rücû' mezbûr Fatma Hâtûna izin verilmeğın mâ-hûve'l-vâka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi hâmis min şehri Cemâziye'l-âhir li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Deâ'vi mümeyyizlerinden Hâfız Ali Efendi Siraczâde el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocasâde Hâfız Mehmed Efendi deâ'vi kâtibi diğer Hâfız Mehmed Efendi mahzar Hüseyin ve Ali Ağalar ve gayrihîm hazırîn*

### **Hüküm 54 (58)**

Fi'l-asl Yanya vilâyeti mütemekkinlerinden kazâ-i mezkûre Hristiyan Mahallesinde mütemekkin iken bundan akdem fevt olan Eyle veledi Vasil defter-i kassâm sûretidir (k.ş 47)

Fi'l-asl Yanya vilâyeti mütemekkinlerinden devlet-i 'aliyye teb'asının Rum milletiden olub el-yevm li-ecli't-ticâre Medine-i Denizli'nin Hristiyan Mahallesinde mütemekkin iken bundan akdem fevt olan Eyle veledi Vasil veledi Anton verâseti mezkûr Yanya vilâyeti mütemekkinine ğâ'ibte 'ani'l-beled li-ebeveyn kız karındaşı Bineyutaya mahsûs olduđu 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı merkûmun ahun le-hümâ-yi mezbûrenin cem'î hisse-i ırsiye-i musîbesini ahz u kabz makbûzunu irsâl u isâl ve mahallinde le-hümâ-yi mezbûre yedine edâ ve teslîm vasî muhatârı nasb u ta'yîn eylediğine evvelâ bâ varaka-i mestûre sırran ba'de alenen lede't-tezkîye 'adl ve makbûlü'ş-şahade iddikleri ihbâr ve iş'âr olunan teba'-i müşârun-ileyh merkûmeden ve milleti mezkûre Papazı Harsindi veledi Heci Menol muhtârı Andon veledi Menol nâm şâhidîn mâ'deleti şehâdetleriyle sâbit ve sebûtu vesâyetine hükm şer'î lâ'ik olan fi'l-asl Burdur sancâğı mütemekkinlerinden kezalik teba'-i müşârun-ileyh millet-i merkûmeden el-yevm li-ecl vesâya kazâ-i mezkûre gelmiş olan haletesi Angaline bint-i Dimitrinin sadrî kebire oğlu Antonsinaki veledi Hristo bi'l-vesâya hâlâ kazâ-i mezkûre eytâm müdürü fütüvvetlü Hâfız Ali Efendi ibn-i İbrâhim bi'l-me'mûriyye talep ve ma'rîfetleri ve ma'rîfet-i şer' ile tahrîr bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı merkûmudur ki ber-vech âti zikr ve beyân olunur fi'l-yevmi hâdi ve'l-'aşer min şehr-i Cemâziye'l-âhir li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Doru kırak re's 1/ 1750, Kara takım çifte tüfenk 1/ 200, Kara takım tabanca 1/ 35, Müsta'mel kıl car 1/ 18, Müsta'mel heğbe 1/ 16, Bilâ hakkuhu 2/ 10, Silahlık 1/ 16, Köhne gömlek 3/ 4, Köhne yelek 1/ 4

Cem'an yekûn tereke 20503, Minhe'l-ihracât

Cenaze masarûfatı 200	Deyn-i müsbit bâ-vasiyyet Ancı Artbat Yusufu bi-şehâdet-i mezbûrân Papaz Harsindi veledi Heci Menol ve Andon veledi ile sâbit olan 286	Hekîm Anderkoya müteveffâ-yı merkûme sağlığından virmiş olduđu ecza behâsı ve ücreti olub ihracı lazım gelen 300	Kırsağ-ı mezkûr için ba'de'l-vefât olan masarrûfatı 30
-----------------------	--	--	--

Yekûnü'l-ihracât 901, Sahnü'l-Bâki

1151-0032=1119	Resm-i kısmet 28	Kaydiye-i defter 1,5	Varka-i behâ 2
----------------	------------------	----------------------	----------------

Hisse-i ahun le-hümâ-yi mezbûre Bineyutaya 1119

### **Hüküm 55 (59)**

Uhtün le-hümâ-yi mezbûrenin balâ mezkûr olan hisse-i irsiye-i musîbesi yalnız bin yüz on dokuz guruş meblağ-ı mezkûr ile bir aded çuhâ camdan ve bir çift çuhâ tevzihi dahî mahallinde ahun le-hümâ-yi mezbûreye eda ve teslîm kefâlet-i kaviyyeye mutâlebe bâ-tahvîl vasî-yi merkûm Andon Şinaki yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### **Hüküm 56 (60)**

Dükkânönü Mahallesi ahâlisinden Mazı oğlu Mustafa yedine verilen muhâlaa hücceti sûretidir (k.ş 48)

Medine-i Denizli mahallâtından Mollabağ Mahallesinde sâkine ve zât-ı ta'rif-i şer'î ile ma'rife Hatice nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'-i şerîfi'l-enverde Dükkânönü Mahallesi ahâlisinden zevc muhâlaa ba'isü'l-kitâb Mâzı oğlu Mustafa bin Ali mahzarında ikrâr-ı tâm takrîr-i kelâm idüb mezbûr Mustafa sekiz yüz elli mehr-i müeccel tesmiyesiyle zevc dâhilim olub beynimizde hüsn-i mu'âşeretimiz olmamağla zimmetinde mütekarrir ve ma'kûd 'aliyye mehr-i müeccel mezkûr nafaka-i iddet ma'lûmem ve me'ûnet süknâm ve mezbûr Mustafa'nın firâşından hâsıl ve benden mütevellid hâlâ bi-hakû'l-hızâne hacr ve terbiyemde olan bir yaşında sağır oğlum Mehmed Ali'nin tarih-i kitâbdan altı sene hitâmına ve hak-ı hızânem olan yedi yaşında tekmiil edinceye değin nafakası kendi üzerime olmak üzere zevcim mezbûr Mustafa ile muhâlaa'-i sahîh-i şer' ile hal' olunduğumda ol dahî hal'-ı mezbûri 'âli vechi'l-mezkûr kabûl eylediğiden sonra ben mehr-i müeccel mezkûr ve sağır oğlum mezbûr Mehmed Ali'nin nafakası için ve işbu tarihi kitâba değin sâ'ir hukûku zevciyye-i müte'allika 'amme-i de'aviyyeden mezbûr Mustafa'nın zimmetini ibrâ-yı âm sahîh-i şer'-i ile ibrâ ol dahî kezalik hukuku zevciyyete müte'allik kaffe-i de'aviyyeden benim zimmetime ibrâ u iskât idüp her birimiz ber-vech-i muharrer âherin ibrâsını kabûl eyledik dedikde gibbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-'aşer min şehr-i Cemâziye'l-âhir li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Bâlâda mezkûr müteveffâ-yı merkûm eyleyenin defter-i mahfûzunda beyne'n-nas alacak hakkı olub henüz tahsîli mümkün olmayan zimemâtıdır ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur

Der-zimmet Aydın sancağında olan Keleş Abdullah 219, Der-zimmet Çeşme kazâsından Lactacı Topal Yani lirâ-yı Osmanî 6, 630, Der-zimmet Duacılı Kürt oğlu Mustafa 2638, Der-zimmet Sarayköylü Hristoda Yüksek çalta behâlâridan dolayı 100 Yekûn zimemât 3588

Balâda muharrer zimemât-ı mezkûre tahsîl olundukda bâ-ma'rifet-i şer'î gâ'ibe-i mezbûreye teslim olunmak üzere işbu mahalle-i kayd ve şerh verildi

*Deâ'vi mümeyyizlerinden Hâfız Ali Efendi kâtib-i mahkeme-i Hocasâde Hâfız Mehmed Efendi Binbaşı Abdullah Ağanın yiğeni Ömer Ağa mahzar Hüseyin ve Ali Ağalar ve gayrihîm hazirîn*

### **Hüküm 56 (61)**

Hursilaz Mahallesinde Taş evlekli oğlu Derviş Ali yedine verilen muhâlaa hücceti sûretidir (k.ş 49)

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesinde sakine ve zât-ı ta'rîf-i şer'î ile ma'rife Fatma ibnet-i Ali nâm Hâtûn meclis-i şer-i şerîf-i enverde mahalle-i mezbûre ahâlisinden zevc muhâlaa bâ'isü'l-kitâb Taş evlekli oğlu Derviş Ali bin Ali mahzarında ikrâr-ı tâm takrîr-i kelâm idüb mezbûr dört yaşında Ali beş yüz mehr-i müeccel tesmiyesiyle zevc dâhilim olub beynimizde hüsn-i mu'âşeretimiz olmamağla zimmetinde mütekarrir ve ma'kûd 'aliyye mehr-i müeccel mezkûr nafaka-i iddet ma'lûmem ve me'ûnet süknâm kendi üzerime almak üzere zevcim mezbûr Derviş Ali ile muhâlaa'-i sahîh-i şer' ile hal' olunduğumda ol dahî hal'-ı mezbûri 'âli vechi'l-mezkûr kabûl eylediğiden sonra ben mehr-i müeccel mezkûr ve sağır oğlum mezbûr Mehmed Ali'nin nafakası için ve işbu tarihi kitâba değin sâ'ir hukûku zevciyye-i müte'allika 'amme-i de'âviyyeden mezbûr Derviş Ali'nin zimmetini ibrâ-yı âm sahîh-i şer'-i ile ibrâ ol dahî kezalik hukuku zevciyyete müte'allik kâffe-i de'âviyyeden benim zimmetime ibrâ u ıskât idüp her birimiz ber-vech-i muharrer âherin ibrâsını kabûl eyledik dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-'aşer min şehr-i Cemâziye'l-âhir li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mal mu'avini Küçük Hacı İsmâ'ilzâde Mustafa Efendi kâtib-i mahkeme Hocasâde Hâfız Mehmed Efendi mahalle-i mezbûre muhtârı Samanlı el-Hac Mehmed mahzar Hüseyin ve Ali Ağalar ve gayrihîm hazirîn*

### **Hüküm 57 (62)**

Fındık çeşmesine mevkûfe nukûd için de'âvi kâtibi Hâfız Mehmed Efendiye verilen tevliyet hücceti sûretidir (k.ş 50)

Medine-i Denizli mütehhizân mu'teberânından Kayalızâde Ahmed Ağa ibn-i el-Hac Mehmed ve belediye re'isi el-Hac Süleymân Ağa ibn-i Ali ve Halil İbrahimzâde Salih Ağa ibn-i Halil İbrâhim ve Divânzâde Ali Efendi İbni Mehmed ve Küçük Hacı İsmâil hafidi Mustafa Efendi ibn-i Mehmed ve Hacı Karagözâde Hüseyin Ağa ibn-i el-Hac Mehmed nâmûn kimesneler meclis-i şer'-i şerîfi'l-lazümü't-teşrifde her biri takrîr-i kelâm ve ta'bir-i 'ani'l-merâm idüb mezbûr Hursilaz Mahallesinde hükümet konağı hizâsında ka'in kazâ-i mezkûrun ahâli-yi zevi'l-ihirâmından ma'lûmü'l-esâmi ashâb-ı hayrât i'anesiyle salifü'z-zikr bin iki yüz seksen yedi senesinde Denizli de ka'immekâm bulunan izetlü Müfid Beğın binâ-i inşâ' eylediği Fındık çeşmesine mevkûfa nukûdun kibel-i şer'iden bir mütevellî nasb u ta'yîn olunmak muradıdır dediklerinden hâkim müvakkî' sadr kütâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri dahî Mollabağ Mahallesi müteheyyizânından olub tevliyeti mezkûreye ehl ve sâhib istikâmat olmağla cümlelerin intihâbıyla işbu ba'isü'l-vesika hâlâ kazâ-i mezkûre de'âvi kâtibi Hâfız Mehmed Efendi ibn-i el-Hac Mehmed Hâfız nâm kimesneye vakf-ı mezbûre mütevellî nasb u ta'yîn ittikte ol dahî ber-vech ber-vech muharrer tevliyet mezkûreye kabûl istikâmetle edâ-i hizmete te'ahhud ve iltizâm etmeğın mâ-vâka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi hâmis ve'l-aşer min şehr-i Cemâziye'l-âhir li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Tavaslızâde Ali Ağa deâ'vi mümeyyizlerinden Hâfız Ali Efendi Siraczâde el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocazâde Hâfız Mehmed Efendi deâ'vi kâtibî diğer Hâfız Mehmed Efendi Hacı Emirzâde el-Hac Ali Ağa mahzar Hüseyin ve Ali Ağalar ve gayrihîm hazirîn*

### **Hüküm 58 (63)**

Saltak Mahallesinde bundan kırk sene mukaddem ğâ'ib olan Tügsüz oğlu Hacı Ahmed'in oğlu İbrahim arsası olub mahalle-i mezkûreden bey' olunub ve meblağ-ı mezkûri olan altı yüz guruş eytâm sandığına teslîm kılındığı kayd şod (k.ş 51)

Medine-i Denizli mahallâtından Saltak Mahallesinde vâki' bir taraftan Hâfız Mustafa bir taraftan Hayta oğlu Mustafa menzilleri tarafeyn tarik-i âm ile mahdûd arşın mikdârı menzil hâne 'arsası olub bundan akdem ya'ni kırk sene mukaddem

hayatı ve memâtı ma'lûm olmayan Tügsüz oğlu Hacı Ahmed'in oğlu İbrâhîm Hacı Ahmed'in arsası olub doksan üç senesi receb ibtidâsından i'tibâren 'arsa-i mahdûd-i mezkûri altı yüz bedel mukâbilinde Etmekçizâde Mehmed Efendi kefâletiyile Sinan 'uhdesinde olub bedel-i mezkûr olan altı yüz gurus hâlâ kazâ-i mezkûr eytâm sandığında teslîm kılındığı işbu mahalle kayd şod Fî 25 Cemâziye'l-âhir sene (12)93

#### **Hüküm 59 (64)**

Mollabağ Mahallesi müteveffâ-yı Mısırlı oğlu Hâfız Ahmed'in sulbiyye-i sağire kızı Zübeyde için mu'ahharan min kablî'l-eb ceddesi Aişe Hâtûna verilen nafaka hücceti sûretidir (k.ş 52)

Medine-i Denizli mahallâtından Mollabağ Mahallesi ahâlisinden olub bundan dört sene mukaddem vefât iden Mısırlı oğlu Hâfız Ahmed bin Mehmed bin Abdullah'ın sulbiyye-i sağire kızı Zübeyde nâm sağirenin vâlidesi ve tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûbe ve vasîleri olub bin iki yüz doksan senesi muharremü'l-haramının on yedinci günü tarihiyle müverrah ve tarih-i mezkûrede na'ibü's-şer' bulunan mükerremetlü es-seyyid Mehmed Rif'at Efendi imzâsıyla mûmzâ hatmiyle mahtûm ve zât-ı ta'rif-i şer' ile ma'rife olan Havva ibnet-i Şeyh Mustafa nâm Hâtûn yedinde olub işbu meclis-i şer' mu'âyene olan bir kıta'a nafaka hücceti mûcebince nâ'ib-i mûma-ileyh sağir-i mezbûre için mâlî nemâsından takdîr eylediği tarih-i mezkûreden beher-yevm kırkar para nafaka ve kisve behâ farz ve takdîr olub yedimde bir müddet sağir-i mezbûreye infâk etmekte iken mu'ahharan vâlidesi mezbûre Havva Hâtûn Debbâğ izâfetinde Kabak Mehmed nâm kimesneye kendüyü tenkîh tezvic eylemiş olmağla ol vecihle nâ'ib-i mûma-ileyh takdîr eylediği nafaka-i ma'lûmeyi müstekillen sağir-i mezbûreye layığı vechle harc u sarf olunmayacağı sikât-ı müslimîn ihbârlarıyla 'inden's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık olduğü cihetle ma'rifetüz'z-zât Havva Hâtûn vesâyat-ı mezkûreden 'azl idib sağir-i mezbûrenin babası müteveffâ-yı mezbûrûndan müntakil mâlını hıfza ve tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden dahî-ı mezbûrenin yerine bir vasî nasb u ta'yîn olunmak ehî u elzem olduğü ecilden sağir-i mezbûrenin min kablî'l-eb ceddesi olub her vecihle umûru vesâyet-i ru'yete kâdire idüğü zeyl vesikâda muharremü'l-esâmi müslimîn ihbârlarıyla zâhir ve mütehakkık olan işbu ba'isetü'l-vesika Aişe bint-i Musa nâm Hâtûn hâkim muvakki' sadr kütâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri dahî sağir-i mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedâtlarına değin babası müteveffâ-yı mezbûreden



mutassıl mâlını hıfza ve tesviye-i umûruna vasî nasb u ta'yîn ettikde oldahî vesâyet mezkûreye ba'de'l-kabûl vasî-yi mezbûrenin talepiyle mâlî nemâsından takdîr olunan nafaka-i ma'lûm üzerine meblağ-ı merkûm tarih-i mezkûreden beher-yevm kırkar para farz ve takdîr olub meblağ-ı mefrûz mezkûri beher-yevm sağır-i mezbûrenin nafaka ve kisve behâ ve'sâir havâ'ic-i zarûriyyesinden harc ve sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağır-i mezbûre-i mezbûre mâlî nemâsına rücû 'vasî-yi mezbûre Aişe Hâtûna izin virilmeğın mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu hurrîre fi'l-gurre şehri Rebi'ü'l-âhir li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Deâ'vi mümeyyizlerinden Hâfız Ali Efendi kâtib-i mahkeme Hocasade Hâfız Mehmed Efendi deâ'vi kâtibi diğeri Hâfız Mehmed Efendi Erzuruluzâde Mustafa Efendi gayrihîm hazirîn*

### **Hüküm 60 (65)**

Mollabağ Mahallesinde müteveffa Kansız oğlu el-Hac Hüseyin Ağa kerimesi Hatice'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 53)

Medine-i Denizli mahallâtından Yorganbattı Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât iden Kansız oğlu Hacı Hüseyi kerimesi Hatice bint-i el-mezbûr el-Hac Hüseyin bin Abdullah'ın verâsati zevc metrûki el-Hac Mehmed bin Osman ile anası diğeri Hatice bint-i el-Hac Abdu'l-kâdir ve sadrî sağır oğlu on iki yaşında Abdu'l-kâdir ve sulbiyye-i sağıre kızları on yaşında Fatıma ve altı yaşında Zübeyde'ye münhasıra olduğı bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırûn-ı mezbûrunun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer'iden mansûb vasîleri babaları velileri olan mezbûr el-Hac Mehmed bi'l-asâle ve bi'l-vesâya ve bi'l-vilâye müteveffâ-yı mezbûrenin tenfiz vesâyasına vasî muhtâr mahalle-i mezkûre mütehhizânından hâdimü'l-hâc İsmâ'il Efendi ibn-i Ali bi'l-vesâya ve ümm-i mezbûre bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Recebül-ferd li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Müsta'mel sevâyî 1/ 150, trablîs kuşak 1/ 130, diğeri sevâyî 1/ 100, müste'ame kûtnî zıbın 1/ 100, kûtnî zıbın 2/ 100, simkâri salebent 1/ 100, yanıslı gömlek 2/ 80, gümüş tas 1/ 100, gümüş kuşak 1/ 150, abâni üslük 1/ 50, telli kenar üslük 1/ 30, harîr futa 1/ 40, sağır telli futa 1/ 25, köhne kırmızı ferâce 1/ 50, köhne 'âdi gömlek 5/ 50, sim

akcalı hamam kisesi 1/ 40, istifan 1/ 40, gümüş tuğ 2/ 40, müsta‘mel bohça 2/ 40, kuşak kolanı ma‘a 2/ 30, iplik çitâri zıbin 1/ 20, köhne futa ma‘a yanışlı çul 2/ 20, Cem‘an yekûn tereke 6419, Minhe‘l-ihrcât

Deyn-i müsbit iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemin ve nuzûrat-ı sa‘iresine bi-şehâdet-i Tuzcu el-Hac Molla Mehmed bin el-Hac bin diğler el-Hüseynin hâc Hüseyn ve Babuşcu Ali Usta bin el-Hac Ali bin el-Hac Hüseyn ile sâbit ve hükm 1000	Dellâliye-i eşyâ-i mübeyyi‘a 52
--	------------------------------------

Yekûnül-ihrcât 1052, Sahnü‘l-Bâki

5362-0145=5222 et-taksîm beyne‘l-verese beş bin iki yüz iki yüz yirmi iki guruşdur	Resm-i kısmet 134	Kaydiye-i defter 8	Varaka-i behâ 3
--	----------------------	-----------------------	--------------------

Kesr-i Bâki Para

Hisse-i zevcesimezbûre el-hâc	Hisse-i Ümm-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Mehmed 1230,20 menkûlatdan + 0075 akâratdan =1305,20	Hatice 820,13 kezâ + 050 kezâ =870,13	Abdü‘l-kâdir 1435,22 ve kezâ + 0078,20 ve kezâ =1523,02	Fatma 717,31 ve kezâ + 043,30 ve kezâ =761,21	Zübeyde 717 ve kezâ + 043 ve kezâ =761

Verese-i kebirân-ı mezbûrândan zevc-i mezbûr ile Ümm-i mezbûreden her birileri ber-mûceb-i balâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri misilli sağır-i mezbûrünün kezalik menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i mûsibeleri olan cem‘an ber-vech-i balâda bin iki yüz sekiz yüz yetmiş bir guruş dör paralı li-eclü‘l-istirbâh vasîleri babaları mezbûr el-Hac Mehmed yedinde tamamen teslîm kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 60 (66)

Değirmânönü Mahallesinde mütevattın Tavaslızâde el-Hac Mehmed Ağaya verilen men‘-i hâvi i‘lâm sûretidir (k.ş 54)

### Ma'rûz Dâ'î-i Kemineleridir Ki,

Zikr-i âti hususun mahallinde fasl ve hasm için savb-ı şer'î enverde bi'l-iltimâs me'zûn bi'l-hükm irsâl olunan mahkeme kâtibi Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Medine-i Denizli'ye tâbi' zikr câ'î Ada Çiftliği hudûdu dâhilinde olan münâza' Ağaya arâzi üzerine varûb ceridede mazbûtü'l-esâmi müslimîn huzûrlarından hâlâ kazâ-i mezkûr tabu kâtibi Ali Efendi ibn-i Mehmed hâzır olduğu hâlde 'akd meclis-i şer' nebevî etdikde kazâ-i mezkûrun Değirmanönü Mahallesinde mütevattın sâhibi 'arzuhal ba'isü'l-i'lâm Tavaslızâde refetlü el-Hac Mehmed Ağa ibn-i Osman Ağa tarafından vekîl-i müseccel-i şer'iiyesi kethüdâsı Hacı Karagöz oğlu Ali Ağa ibn-i el-Hac Mehmed nâm kimesne meclis-i ma'kûd mezkûrede kezalik kazâ-i mezkûreye tâbi' Karahayıt Karyesi civârında mukîm muhâcirîn Çerakiseden derûn 'arzuhalde mezkûrü'l-ism derûnunda 'akd meclis şer' nebevî olan zikr-i âti araziye vâz'u'l-yed olan Abdü'l-azîz bin kâdînin muvâcehesinden mârû'z-zikr kazâ-i mezkûr hudûdu dahîlinde Şâmlı tımarında vâki' etrâf-ı erba'sı Sarı taşdan Sârı Himmet yeri ve Koca geçidi ve Ahmedli bendî ve el-Hac Çakır Kethüdâ yedi ve Çil Ağa yeri ve Bölme mezârı ve Kokar hamam ve Çora çanak ve Baltalık kayası Ahmedli hamamı ve Sultan köprüsü ile mahdûd Ada Çiftliği olup bin yüz otuz iki senesi tarihiyle müverrah mü'vekkil mûma-ileyh yedinde olup işbu ibrâz olunan bir kıta' fermân 'alışân sûreti mücebince dâhil havza-i yed-i tasarrufu olmuş iken merkûm Abdü'l-'aziz çiftliğın mahdûd-ı mezkûrun hudûdu dâhiline salifü'z-zikr Bölme mezârı hudûdu cânibinde olan yirmi dönüm mikdârı araziyi fuzuli ve bi-gayri hak zabt ve vaz'-ı yed ider olmağla sû'al olunub arazi-yi mezkûreden keff-i yedle müvekkil mûma-ileyh teslîme bâ-re'y hâzır-ı mûma-ileyh merkûme tenbîhe olunmak bi'l-vekâle matlûbumdur deyu dâ'va ettikde merkûm Abdü'l-'aziz dahî cevâbında arazi-yi mezkûreye ma'lûmü'l-esâmi kesânlara meccânen taksîm olunan arazilerinde olup işbu yedimde bulunan bir kıta' tapu senedi mantûkunca dâhil havza-i tasarrufum olmağla ol veche ma'kûd-ı mezkûrde mine'l-kadîm bâ-sûreti 'alışân derûnunda muharrer mu'ayene olan hudûdumuz kurâları vakûfu tâm ile vâkif ve hudûdu 'âlimizde kesb ve muhârreti olan Cabar Karyesi ahâlisinden Osman Kethüdâ ve anfü'z-zikr Ada Çiftliği ahâlisinden Musa Kethüdâ oğlu Mehmed ve el-Hac Ahmed ve Kavakbaşı Karyesi ahâlisinden diğerk Ahmed kâdî Abdü'r-rahman ve Karahayıt Karyesi ahâlisinden Hüseyin Kethüdâ oğlu Ahmed ve Elayanal oğlu Osman nâm

kimesneler hâzır oldukları halde hudûdu mezkûri ba‘de’l-keşf merkûm Abdü’l-‘azizin meclis-i şer‘-i nebevî zâhir ve mütehakkık olmağın mücebiyle arâzi-yi mezkûrundan keff-i yedle bi’l-ferâğ hâzır-ı mûma-ileyh mü‘ekkil-i mûma-ileyh el-Hac Mehmed Ağaya teslîm itmek üzere merkûm Abdü’l-‘azizin tenbih eylediğın kâtib-i mûma-ileyh mahallinde ketb ve tahrir ma‘an meb‘us e‘imme-i şer‘ ile meclis-i şer‘iyye gelüb tabu kâtib-i mûma-ileyh Efendi ve tarafeyn hâzır oldukları hâlde âli vukû‘hâ inhâ ve takrîrleri tenfiz olunduğı tescîl ve bi’l-iltimâs huzûru ‘âlilerine i‘lâm olundu tahriren fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Cemâziye’l-evvel li-sene selâse tis‘în mi’eteyn ve elf

### **Hüküm 61 (67)**

Çakmak Karyesinden Hatice ve Aişe yedlerine müteveffâ-yı Kozalı oğlu Ali terekesiden olarak hisseleri için hükm hâvi i‘lâm sûretidir (k.ş 55)

### **Ma‘rûz Dâ‘î-i Kemineridir Ki,**

Medine-i Denizli kurâlarından Çakmak Karyesi ahâlisinden olub bundan üç sene mukaddem vefât eden Kozalı oğlu Ali bin Süleyman bin Abdullah’ın verâseti anası Hatice bint-i Mehmed ile li-ebeveyn er karındaşı Mehmed ve li-ebeveyn kız karındaşı Aişe’ye münhasıra olduğı tahakkukundan sonra verese-i mezbûrûndan ma‘rifetü’z-zât bâ‘isetân el-i‘lâm ümm-i mezbûre Hatice ve ahun le-hümâ-yi mezbûre Aişe Hâtûnlarında her biri kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i deâ‘viye mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münirde zikr-i âtî tereke-i vaz‘ü’l-yed olduğı tahakkuk eden âhun le-hümâ-yi mezbûre Mehmed muvâcehesinde müteveffâ-yı mezbûr ali hayatında aliü’l-vefât müstakillen mâlı ve mülkü olub ba‘de vefât her birlerimize mevrûs olmak iktizâ iderken merkûm Mehmed tereke-i mezbûreye fuzuli ve bi-gayri hak müstakillen zabt ve vaz‘-ı yed olunmağla sû‘âl olub tereke-i mezbûreden olarak hisse-i şâyi‘alarımızdan keff-i yedle bâ-ma‘rifetü’ş-şer‘ tahrir ve beyne’l-verese tevzî ve taksîm olunması matlûbumuzdur deyu da‘va ettiklerinden merkûm Mehmed dahî cevabında tereke-i mezbûreye müstakillen zabt ve vaz‘-ı yedîn tav’an ikrâr eylediğı cihetle yine meclise ma‘kûd-ı mezkûrde merkûm Mehmed’in ikrârı üzere verese-i mezbûretânın kabûl ve tasdikleriyle tereke-i mezbûreden vaz‘ü’l-yed olduğı mankûl ve gayri mankûl behâsından olarak ba‘de’l-ihrâcât sahû’l-bâki üç bin dört yüz meblağ-ı mezkûreden ümm-i mezbûre Hatice ile ahun le-hümâ-yi mezbûre Aişe’nin süds ve sülûsân husûslarına isâbeteden cem‘an iki

yüz beş yüz on bir dört para merkûm Mehmed'in zimmetinde olduğu zâhir mütehakkık olmağın mücebiyle hisse-i irsiyeden dolayı meblağ-ı mezkûr bin beş yüz on bir dört parayı vaz'ü'l-yed olduğu tereke-i mezbûreden olarak-ı mezbûretân Hatice ve Aişe yedlerine tamamen edâ ve teslîme merkûm Mehmed'e tenbîh olunduğu ve bi'l-iltimâs huzûru 'âlilerîne i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi's-sâlis aşer min Recebü'l-ferd li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 62 (68)**

Çakmak Karyesinden müteveffa Cubalı oğlu Mustafa'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 56)

Medine-i Denizli kurâlarından Çakmak Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Cubalı oğlu Mustafa bin Ali bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fâtma bint-i Mehmed ile sulbiyye-i sağıre oğlu üç yaşında Ali ve sulbiyye-i sağıre kızı Ümmühâniye mahsûs kibe'l-kismet-ı mezbûre Ümmühan fevt olub verâseti anası mezbûre ile ahun le-hümâ sağır-i mezbûr Ali'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrun tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûbeleri li-ebeveyn 'ammisiyle Molla Mehmed bin el-mezbûr Ali bi'l-vesâya zevce-i mezbûre bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevdî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min şehr-i Recebü'l-ferd li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Vasat kazgân 17 200, nuhâs kebir tencere 1/ 60, diğerk nuhâs tencere 1/ 40, diğerk nuhâs tencere 1/ 40, nuhâs çanak 3, tabak 1/ 50, hamam tası 1, nuhâs diğerk sağır tencere 1/ eldiğani 1/ 25, süt deniyyesi 1/ 25, köhne sağır minder 1, yorgan 1/ 50, yasdık 1, kara takım tüfenk 1/ 110, inek ma'a buzağı re's 2/ 250, merkeb sıpası re's 1/ 120, dişi koca merkeb ma'a sıpası re's 2/ 80, beyaz donluk top 30/ fiyat 5/ 150, köhne sağır kırmızı kilim 1/ 29, pamuk 16/ 32, kûtnî yelek 1/ zıbın 1/ yeşil yağlık 2/ 30, beyaz iblik çul 1/ 20, diğerk köhne çul 1/ 70, harar çift 1/ 15, iplik çıkırığı 1/ 10, herek deri balta 1/ çapa balta 1/ 20, şa'îr dolu 13/ 74, gümüş akçe behâsı 10, bağı hâsılatı 200/ çarklı rub'îye 5/ yeni yirmilik 1/ 70, hırdevât menzil behâsı 65, karye-i mezbûre ahâlisinden Hacı oğlu Hüseyin zimmetinde olub ahz olunan 50, Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân iki buçuk dönüm mikdârı kurûmî mülk

bağı verese-i mezbûrân üzerlerinde müşâ‘ kalmağla semen 500, Karye-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât tahtâni iki bâb oda sağire-i mezbûr üzerinde kalmağla ber-vech-i âti hissesinde mahsûb olan semeni 700, Menzili mezkûra muttasıl bir bâb hâyat odalı zevce-i mezbûre üzerinde kalmağla semen 250

Cem‘an yekûn tereke 3305,20, Minhe’l-ihracât

Techîz u tekfîn 200	Deyn-i mehr-i müsbit zevce-i mezbûreye bi- şehâdet-i Veliü’d-din Efendi ibn-i Ömer ve	Doksan bir senesi virgüsüne mal
Dellâliye-i eşyâ-i mübeyyi‘a 34	Çakır Ahmed oğlu ba‘de’t-tahlif hükm olunan 60	sandığına deyn 32

Minhe’l-ihracât 326, Sahnü’l-Bâki

2979-0081=2898 Et-taksîm beyne’l-verese yalnız iki bin sekiz yüz doksan sekizdir	Resm-i kısmet 74	Kaydiye- i defter 4	Varak behâ 2
---	---------------------	------------------------	-----------------

Kesr-i Bâki Para 3

Hisse-i zevce-i mezbûre Fatima’nın semen sülüs hissesi	Sağire-i mezbûre Ali’nin bâki hissesi
321,31 menkûlâtdan+322,08 akârdan =643,39	1126,08 menkûlâtdan+1127,30 akârdan =2253,38

Verese-i mezbûrândan zevcesi mezbûre Fatima ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i mûsibelerin tamâmen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyleyüb sağir-i mezbûr Ali’nin menkûlat esmânından hisse-i irsiye-i mûsibesi olan ber-vech-i balâ yalnız bin yüz yirmi altı guruş sekiz parayı li-ecl istirbâh ‘ammisi vasî-yi mezbûr Molla Mehmed yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 63 (69)

#### Ma‘rûz Dâ‘î-i Kemineleridir Ki,

Medine-i Denizli kurâlarından Çakmak Karyesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât eden Sarı a’yân oğlu Hâfız Mehmed zevcesi Aişe bint-i Mehmed bin Abdullah’ın verâseti zevcesi menkuhâ-i metrûkesi Dudu bint-i diğeri Mehmed ile sulbî kebir oğulları mezbûrân Hâfız Mehmed Hâfız Mustafa ve sulbiyye-i kebir kızları mezbûrât Şerîfe ve Fatma ve Aişe ve zence-i mezbûreden mütevellid sulbî sağir oğulları Mehmed Tevfik Mehmed Sadık muhasara olduğu tahakkukundan sonra sağirân-ı mezbûrânın kibel-i şer‘ mansûbe vasîleri anları zevce-i mezbûre bi’l-asâle ve bi’l vesâya tarafından vekîl-i müseccel-i şer‘iyyesi Pelitlibağ Mahallesi

ahâlisinden sâhib-i arzuhâl Telli oğlu Molla Osman bin el-Hac Hüseyin bin nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet meclis konağında da'vaya mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î münirde zikr-i âtî altun vaz'atü'l-yed olan derûn arzuhâlde mezkûrül-esâmi verese-i mezbûrûndan ma'rifetü'z-zât ba'isetü'l-i'lâm bint-i mezbûre Şerife Hâtûn tarafından kezalik vekîl-i müseccel şer'îyye hâlâ zevci Veliü'd-din Efendi ibni Ömer muvâcehesinden müteveffa-yi evvel mezbûr Aişetü'l-i'lâm bint-i Mehmed'in terekesinde olarak müvekkile-i mezbûrenin zevc ve mûrisleri müteveffâ-yı Sâni Hâfız Mehmed bin Mehmed tarihi i'lâmından dört sene mukaddem hayâtında bint müvekkile-i mezbûre Şerife Hâtûna âriyet tarikiyle vermiş olduğu cem'an iki bin altı yüz elli bir altûnlarından elli aded çarklı rub'îye ve on beş aded mahmûdiye bütün ve altı aded mahmûdiye nıfsi ve dokuz aded serd mahmûdiye ve sekiz aded fındık ve yedi aded İstanbul altûnu müteveffîye-i evveli mezbûre Aîşe'nin hayatında ile'l-vefât müstekillen mâlî olup ba'de ve fâtihâ

#### **Hüküm 64 (70)**

Çakmak Karyesinden Sarı â'yân oğlu Hâfız Mehmed'in sulbiyye kızı Şerife yedine altun da'vasından dolayı bi-vech şer'îyye mu'arazadan men'-i hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 57)

#### **Ma'rûz Dâ'î-i Kemineleridir Ki,**

Medine-i Denizli kurâlarından Çakmak Karyesi sâkinelerinden olup bundan akdem vefât eden Sarı a'yân oğlu Hâfız Mehmed zevcesi Aîşe bint-i Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevcesi metrûk-i mezbûre Hâfız Mehmed diğêr Mehmed ile sadrî kebir oğulları Hâfız Mehmed Hâfız Mustafa ve Ahmed ve sadrîye-i kebare kızları mezbûrât Şerife ve Fatma ve Aîşe ve Zübeyde'ye münhasıra ba'de'l-kıbelül-kısmet-ı mezbûrân Ahmed ile Zübeyde müte'âkiben vefât idüp verâseti babasi mezbûre Hâfız Mehmed'e münhasıra kezalik kıbelül-kısmet ba'de mezbûr Hâfız Mehmed dahî vefât idüp veraseti zevcesi menkuha-i metrûkesi Dudu bint-i diğêr Mehmed ile sulbî kebir oğulları mezbûrân Hâfız Mustafa ve sulbiyye-i kebare kızları benât-ı mezbûrân Şerife Fatıma ve Aîşe ve zevce-i mezbûreden mütevellid sulbî sağır oğulları Mehmed Tevfik ve Mehmed Sadık'a münhasıra olduğu tahkikinde sonra sağırân-ı mezbûrânın kıbel-i şer' mansûbe vasîleri anları zevce-i mezbûre bi'l-asâle ve bi'l-vesâya tarafından vekîl-i müseccel de'âviye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î münirde zikr-i âtî altınları vaz'atü'l-yed olan derûn arzuhalde

mezkûterü'l-ism verese-i mezbûrûndan ma'rûfetü'z-zât ba'isetü'l-i'lâm bint-i mezbûre Şerife Hâtûn tarafından kezalik vekîl-i müseccel-i şer'iyyesi hâlâ zevci Veliü'd-din Efendi ibn-i Ömer muvâcehesinden müteveffiyeye-i evvel-ı mezbûre Aişe bint-i Mehmed'in hayatında alü'l-vefât müstakıl malı olub ba'de ve fâtihâ verese-i mezbûrûna mevrûs olmak iktizâ iderken kıbe'l-kısmet zevce-i mezbûre Hâfız Mehmed bin Mehmed hayatında tarih-i i'lâmdan dört sene mukaddem bint müvekkile-i mezbûre Şerife Hâtûna âriyet tarikiyle vermiş olduğu iki bin altı yüz elli bir altûnlarından çarklı rub'ıye ve on beş aded mahmûdiye bütün ve altı aded mahmûdiye nıfsi ve dokuz aded serd mahmûdiye ve sekiz aded fındık ve yedi aded İstanbul altûnu müteveffiyeye-i evvel-ı mezbûrenin terekesinde olarak fuzuli ve bi-gayri hak müstekillen zabt ve vaz'atü'l-yed ider olmağla sû'al olunub salifü'z-zikr altunlarından olan hisse-i şâyi'a larından keff-i yedle beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'ıye tevzî' u taksîm olunmak için müvekkile-i mezbûreye izâfetle vekîl zevci mezbûr Veliü'd-din Efendiye tenbîhe olunmak bi'l-vekâle matlûbumdur deyu da'va ettikde vekîl-i merkûm Veliü'd-din Efendi dahî cevabında zevcem müvekkile-i mezbûre Şerife Hâtûn yedinde olub müteveffâ-yı sâni mezbûr Hâfız Mehmed hîn terekesi tahririnde ceride-i şer'ide mazbut bir dizide mevcûd ecnâs muhtelifle ile işbu verese-i mezbûrûn muvâcehelerinde mu'ayene olunan cem'an sekiz yüz elli yedi altunları olub müteveffa-yi evvel-ı mezbûre Aişe bint-i Mehmed'in zirde muharrer tarihten mukaddem müstekillen mâlı olub el-yevm müstekillen vaz'atü'l-yed olduğu tav'an ikrâr ve i'tirâf idüp lakin tarih-i i'lâmdan dokuz sene mukaddem ya'ni bin iki yüz seksen dört senesi hilalinde zevcem müvekkile-i mezbûrenin anası ve mûrisleri müteveffiyeye-i evvel-ı mezbûre Aişe bint-i Mehmed nâm Hâtûn hayatında iken ânfü'z-zikr altunları müvekkile-i mezbûrenin velimesi esnâsında müstekillen mâlı olub ol vechle bu ana değın marüz'z-zikr bir dizi mu'ayene oluna sakak (gerdan) altını müstekillen bi-hak zabt ve vaz'atü'l-yed ider deyu müdde'î vekîl-i merkûm Molla Osman'ın ber-vech-i muharrer müdde'âsını külliyyen inkâr etmekle müdde'î vekîl merkûmdan ber minvâl muharrer müdde'âsına mutâbık beyyine talep olundukda lede'l-istimhâl ve imhâl etbân beyyinede izhâr 'acz idüp bi't-talep bint-i müvekkile-i mezbûre Şerife Hâtûna tahlîf verilmeğın mücebince asîl ve vasî müvekkile-i mezbûre Dudu Hâtûn izâfetle vekîl-i merkûm Molla Osman dea'vi mezkûresiyle bi'l-beyine bint müvekkile-i mezbûre Şerife Hâtûna bi-vech şer'i



mu‘ârazadan men‘-i olunduğu tescîl ve bi‘l-iltimâs huzûru âlilerine i‘lâm olundu  
tahrîren fi‘l-yevmi‘l-hâmîs ‘aşer min şehr-i Cemâziye‘l-âhir li-sene selâse ve tis‘în  
mi‘eteyn ve elf

### **Hüküm 65 (71)**

Çakmak Karyesinden olub bundan akdem vefât iden Sârî a‘yân oğlu Hâfız  
Mehmed’in zevcesi Aişe bint-i diğêr Mehmed’in defteri kasâm sûretidir (k.ş 58)

Medine-i Denizli kurâlarından Çakmak Karyesi sâkinelerinden olub bundan akdem  
vefât eden eden Sarı a‘yân oğlu Hâfız Mehmed zevcesi Aişe bint-i Mehmed bin  
Abdullah‘ın verâseti zevcesi metrûki mezbûr Hâfız Mehmed bin diğêr Mehmed ile  
sadrî kebir oğulları diğêr Hâfız Mehmed Hâfız Mustafa ve Ahmed ve sadrîye-i  
kebile kızları mezbûrât Şerîfe ve Fatîma ve Aişe ve Zübeyde‘ye münhasıra olduğa  
bi‘l-ihbâr ‘inde‘ş-şer‘î‘l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i  
mezbûrenin talep ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘î ile tahrîr ve bi‘l-farizati‘ş-şer‘iyye  
tevzî‘ ü taksîm olunan müteveffîye-i mezbûrenin terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî  
zîkr ve beyân olunur hurrîre fi‘l-yevmi‘l-hâmîs ‘aşer min Saferü‘l-hayr li-sene selâse  
ve tis‘în mi‘eteyn ve elf

Kazgân 1/ fiyat 27/ 600, pekmez dığanı 1/ fiyat 11/ 250, süt tabesi 1/ 50, diğêr süt  
tabesi 1/ 35, kebir karavana 1/ 45, nuhâs kapaksız tencere 1/ 55, diğêr tencere 1/ 55,  
diğêr kapaksız sağır tencere 4/ 99, nuhâs tencere kapağı 2/ 11, yumûrta tabesi 1/ 54,  
eldiğanı 2/ 27, kapaklı yağ bakracı 1/ 40, kapaksız sağır yağ bakracı 1/ 16, kapaklı  
şurba tası 1/ 20, diğêr kapaksız şurba tası 1/ 41, nuhâs kebir çanak 2/ 52, tunç çanak  
1/ 20, koca inek ma‘a buzağı re‘s 2/ 176, diğêr inek ma‘a buzağı re‘s 2/ 340, dişi  
düğê re‘s 2/ 350, işleli çitârî entari 1/ 200, işleli alaca zıbın 1/ 52 re‘s, eldiğanı 2/ 27,  
yağ bakracı 1/ 40, kapaksız yağ bakracı 1/ 16, yanışlı gömlek işi 1/ 50, yanışlı  
gömlek işi bıçağı 4/ 62, iplik çitârî içlik 1/ 65, mekkevi kumaş adanze 8/ 157,  
mücessem 8/ yanışlı çevre 2/ 80, diğêr mücessem 3/ köhne peştemâl 1/ 18, keten  
gömlek 1/ 45, beledî döşek ve yasdık yüzleri 2/ 95, gümüş nohudlu antise çift 1/ 115,  
yün memlu döşek 1/ yorgan 1/ yasdık 1/ 163, Haleb çitârî entari 1/ 161, kûtnî adanze  
2/ yanışlı kumaş adanze 1,5/ zıbın önü telli parça 1/ bir mikdar resim şeridi behâsı  
80, dana re‘s 1/ 275, sağır kazgân 1/ 100, gümüş askı 3/ 35, zülüflü askı 2/ 35,  
kırmızı beyaz havlı 1/ 60, frenki yazma 6/ 18, yeşil sandık 1/ 26, tahta sandık 1/ 8,  
beyaz topra 1/ 8, âdi peştemâl 1/ 16, su bakracı 1/ 30, Zevc-i mezbûr zimmetinde

mehr-i müeccel alacağı olup ahz u kabz olunan 100, Binti mezbûre Şerîfe zimmetinde olup ber-vech-i âti hissesinde mahsûb olunan semen 28, Karye-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-cirân bir evlek-ı mezbûre Fatma üzerine kalmağla semen 405

Cem‘an yekûn tereke 8184

4844,20-0095=4745,20 Delâliye
-------------------------------

Minhe’l-ihracât

4749-0128=4621 et-taksîm beyne’l-verese yalnız dört bin altı yüz yirmi bir	Resm-i kısmet 118	Kaydiye-i defter 6	Varka-i behâ 3
--	----------------------	--------------------	----------------

Hisse-i zevc-ı mezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i mezbûre
Hâfız Mehmed 1100+1039=2194 Ahmed ve Zübeyde’nin isâbet iden hisseleriden	Diğer Hâfız Mehmed 693	Hâfız Mustafa 693	Ahmed 693
Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i bint-i mezbûre
Şerife 346	Fatma 346	Aişe 346	Zübeyde 436

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i ırsiye-i mûsibelerin tamâmen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 66 (72)

Çakmak Karyesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât iden Sarı a‘yân oğlu Hâfız Mehmed’in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 59)

Medine-i Denizli kurâlarından Çakmak Karyesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât iden Sarı a‘yân oğlu Hâfız Mehmed bin Abdullah’ın verâseti zevcesi menkuhâ-i metrûkesi Dudu bint-i diğer Mehmed ile kendünden mukaddem vefât iden zevcesi

Aişe bint-i diğer Mehmedden mütevellid sulbî kebir oğulları Hâfız Mehmed Hâfız Mustafa ve sulbiyye-i kebire kızları Şerîfe ve Fatma diğer Aişe ve zence-i mezbûreden mütevellid sulbî sağır oğulları üç yaşında Mehmed Sadık münhasıra olduğu bi'l-ihbâr lede's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırân-ı mezbûrân tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer'iden mansûbe vasîleri anaları zevce-i mezbûre Dudu Hâtûn bi'l-asâle bi'l-vesâyâ verese-i kibâr sâ'irenin bi'l-asâle talep ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'î ile tahrir ve bi'l-müzâyede semen misûlleriyle bey' olunub beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'îye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur fi'l-yevmü'l-hâmis min şehr-i Cemâziye'l-âhir li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Kara takım tabanca 2/ 145, vasat kazgân 1/ 167, nuhâs kapaksız tencere 3/ 129, sağır sini 2/ 55, süt tabesi 1/ 40, kadayıf tepsisi 1/ 38, diğer tepsi 1/ 16, köhne eldiğanı 1/ çanak 2/ 27, diğer eldiğanı 1, güveç 1/ 11, hamam tası 1/ çanak 1/ 20, nuhâs ibrik 1/ 27, yün memlu döşek 1/ yorgan 1/ yasdık 1/ 195, minder 5, yasdık 2/ yorgan 1/ 192, müsta'mel kilim 2/ 130, müsta'mel kilim seccade 1/ 26, çuhâ abdestlik 1/ 158, libâde, baz top 8/ 64, Basma Muhammediye kitâb cild 1/ 25, gümüş akçe behâsı 50, kahve değirmanı 1/ 25, hınta dolu 55/ fiyat 7/ 385, şa'îr dolu 23/ fiyat 4/ 92, darı dolu 36/ fiyat 4/ 144, pamuk kozâğı 200/ fiyat 1/ 200, pamuk 40, fiyat 1,5/ 60, kuru üzüm 120/ 100, pekmez 20/ fiyat 1,5/ 30, köhne çuvâl 5/ 20, müsta'mel harâr çift 1/ 15, köhne iplik heğbe 2/ 5, saman yük 1/ 45, mevrû' olunan hınta dolu 21/ fiyat 7/ 147, mezbûr olunan şa'îr dolu 10/ fiyat 4/ 40, kır tonlu koca idîş re's 1/ 150, hurhavât menzil behâ, Yekûn menkûlât-ı 3092

Karye-i mezbûre İmamı Kıbelizâde Mehmed Efendi zimmetinde olub bi'l-muvacehe bi'l-kabûl verese 350		
Karye-i mezbûreden Tarakçı Mehmed zevcesi Aişe zimmetinde olub bi'l-muvacehe bâ-kabûl verese-i 600	Karye-i mezbûreden Karamanlı oğlu İbrahim zimmetinde olub bi'l-muvacehe verese 300	
Karye-i mezbûreden Topal oğlu Mehmed zevcesi Hânım Aişe zimmetinde olub bi'l-	Karye-i mezbûre vâki' ma'lûmü'l-hudûd vel-cirân bir dönüm mikdârı havlı arsası olub ibn-i mezbûr Hâfız	Havlı mezkûr muttasıl bir evlek mikdarı kezalik havlı arsası olub ibn-i mezbûr Hâfız Mustafa

muvacehe bâ-kabûl 135	Mehmed üzerinde kalmağla semen 50	üzerinde kalmağla semen 30
Karye-i mezbûre vâki' ma'lûmü'l-hudûd vel-cirân üç dönüm mikdârı kurûmi mülk bağı verese-i mezbûrun üzerlerine müşâ' kalmağla semen 500	Karye-i mezbûre vâki' ma'lûmü'l-hudûd vel-cirân dört dönüm mikdârı kurûmi diğeri mülk bağı kezalik verese-i mezbûrun üzerlerine müşâ' kalmağla semen 500	Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât fevkani iki bâb odanın vasatından bulunan bir bâb odayı kezalik verese-i mezbûrûn üzerlerinde müşâ' kalmağla semenî 200
Karye-i mezbûre civârında vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk ahûr kezalik verese-i mezbûn üzerlerine müşâ' kalmağla semen	Kendüden mukaddem vefât iden diğeri zevcesi Aîşe bint-i Mehmed'in defter-i kassâm derunudan muharrer hayatında tereke-i mezbûreden almış olduğı bir re's dana behâsından iki yüz yetmiş bi-şehâdet-i ile zimmetinde olan mehr-i müeccel yüz cem'an üç yüz yetmiş bi-şehâdet-i zimmetinde olduğı tebeyyin itmekle zevce-i mezbûreden mevrûs bâ-kassâm hissesi bin yüz elli bi-şehâdet on para kezalik kendünden mukaddem vefât iden oğlu Ahmed ve kızı Zübeyde mevrûs cem'an bin otuz gurus yirmi dokuz para ki min haysü'l-mecmû' iki bin yüz doksan dört otuz dokuz paradan bâ-tenzîl bâki hisseleri irsiyyesi 1819	

Cem'an yekûn tereke 7676, Minhe'l-ihracât

Techî z u tekfîn 200	Deyn-i müsbit zevce-i mezbûre bi-şehâdet-i Veliü'd-din Efendi ibn-i Ömer Çakır Ahmed oğlu Ali bin Ahmed bade't-tahlîf hükm olunan 400	Deyn-i müsbit Kasûr oğlu Çoban Ahmed bi-şehâdet-i mezbûran bade't-tahlîf hükm olunan 200	Deyn-i müsbit Babuşcu Ali Ustaya bi-şehâdet-i mezbûrân bade't-tahlîf hükm olunan 92
Deyn-i müsbit cihet-i tevliyette dolayı karye-i mezbûrede vâki' Cami'-i şerîf ve çeşme nukûd mevkûfeleriden mütevellisi	Deyn-i müsbit Kârçılı Kasab el-Hac İbrâhim bi-şehâdet-i	Deyn-i müsbit Rum milletiden Kiryaku bi-şehâdet-i	Delâli ye-i eşyâ-i mübe

Kıbelzâde Mehmed Efendiye bi-şehâdet-i mezbûrân bade't-tahlîf hükm olunan 95	mezbûrân tahlîf hükm olunan 25	mezbûrân bade't-tahlîf hükm olunan 424	yyi'a 62
--	--------------------------------	--	----------

Yekûnü'l-ihracât 1498, Sahnü'l-Bâki

6178-0167=6011 et-taksîm beyne'l-verese yalnız altı bin on bir on dokuz paradır	Resm-i kısmet 154,20	Kaydiye-i defter 9	Varka-i behâ 4
---	----------------------	--------------------	----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre
Dudu 578,37 Menkûlâtıdan + 172,20 Akâratdan =751,17	Hâfız Mehmed 736,32 Kezâ + 219,22 Kezâ = 956,14	Hâfız Mustafa 736,32 Ve kezâ + 219,22 Ve kezâ =956,14	Şerîfe 368,16 Ve kezâ + 109,31 Ve kezâ = 478 ,07
Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr
Fatma 368,16 Ve kezâ + 109,31 Ve kezâ = 478,07	Aişe 368,16 Ve kezâ + 109,31 Ve kezâ = 478,07	Mehmed Tevfik 736,32 Ve kezâ + 219,22 Ve kezâ =956,14	Mehmed Sadık 368,32 Ve kezâ + 109,22 Ve kezâ = 478,14

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i mûsibelerin tamâmen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri misilli kezalik menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i mûsibeleri olan cem'an ber-vech-i balâ yalnız bin dört yüz yetmiş üç gurus yirmi dört para ile li-eclü'l-istirbâh vasîleri anaları zevce-i mezbûre Dudu Hâtûn tamamen teslim kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 67 (73)

Şemikler Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem Hicâz mağrifet-tırâzda vefât eden Mısdık oğlu el-Hac Mehmed Ali'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 60)

Medine-i Denizli kurâlarından Şemikler Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem mukaddem Hicâz mağrifet-tırâzda vefât iden Mısdık oğlu el-Hac Mehmed Ali bin Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevcesi menkûha-i metrûkesi Penbe bint-i Mustafa ile anası Aişe bint-i diğêr Mehmed ve kendünden mukaddem vefât iden zevcesi Emire Aişe bint-i Molla Mehmedden mütevellid sulbî kebir ve oğlu Ahmed ve sulbî mürâhık oğlu on iki yaşında Ali'ye münhasıra olduđu 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrenin tenfiz vesâyâsından vasî-yi muhtârı karye-i mezkûre ahâlisinden Kürd el-Hac Ali bin Mehmed bi'l-vesâyâ ve üzerine hasbî nâzır nasb u ta'yîn eylediđi Musa Ağa Mahallesi ahâlisinden Yörük oğlu el-Hac Salih bin Mehmed bi'l-nezâre ve mürâhık merkûm Ali'nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer'iden mansûb vasîlerî kezalik karye-i mezkûre müteheyizanından Tekâ'üd oğlu el-Hac Ali bin Mustafa kezalik bi'l-vesâyâ verese-i kibâr sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifet şer'î ile tahrîr bi'l-müzâyede semen-i misilleriyle bey' olunub beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'îyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffîye-i mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur fi'l-yevmi's-sâdis 'aşer min şehr-i Saferü'l-hayr li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Öküz re's 2, tas (?) re's, 1/ 2000, ma'a takım dişi merkeb ma'a sîpa re's 2/ 300, çuhâ şalvar 1/ 240, çuhâ miltân 1/ 160, ve diğêr müsta'mel miltân 1/ 70, kumaş kuşak 1/ 130, çiftê kara takım tüfenk 1/ 160, diğêr köhne takım tüfenk 1/ 100, sa'at 1/ 150, orta kazgân 1/ 145, pekmez leğânı 1/ 140, sini 1/ 90, diğêr sini 1/ 80, kûtnî yorgan 1/ 150, diğêr müsta'mel yorgan 1/ 60, nuhâs kapaklı tencere 1, kapaksız tencere 2/ 125, eldiğani 1/ 125, şurba tası 1/ 60, kapaklı sahan 1/ 60, nuhâs çanak 6/ 51, nuhâs ibrik 2/ 50, süt tayesi 1/ 40, güveç 1/ 30, müsta'mel harîr gömlek 1/ dizlik 1/ çevre 1/ 50, müsta'mel kem 1/ 18, çitâri içlik 1/ 51, arıkovanı 10/ 80, köhne maslak 1/ 35, köhne yorgan 1/ 35, yün memlu minder 2/ 65, kahve takımı 1/ 31, beyaz iplik çul 2/ 60, kırmızı çizme çift 1/ 36, hereke 1/ su tas 1/ 20, kara üzüm 140/ fiyat 1/ 157, darı dolu 25/ fiyat 5/ 125, hinta dolu 5/ fiyat 8/ 40, şa'îr dolu 53/ fiyat 4/ 212, pekmez 30/ fiyat 1,5/ 45, bürölce 45/ 45, bulgur 45/ fiyat 1/ 45, siyam dolu 2/, şinik 1/ 32, sarı pamuk 50/ fiyat 11/ 50, dakîk hinta 50/ 37, dakîk şa'îr 60/ 30, köhne harâr çift 2/ çuvâl çift 2/ 60, heğbe 1, müsta'mel saban timur 2/ 25, mevrû' olunan hinta dolu 44/ fiyat 10/ 440, mevrû' olunan şa'îr dolu 57/ fiyat 3/ 228, hırdevât menzil 150

Karye-i mezkûrede vâki' yirmi iki dönüm mikdârı nadas olub ibn-i mezbûr Molla Ahmed üzerinde kalmağla semen 200	Vasî merkûm Hacı Ali ma'rifetiyle nâzırı mezbûr el-Hac Salih yediyle Hicâz mağrifet-tırazda vürud iden cem'an nakd mevcûdi 5817	Karye-i mezkûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân iki dönüm mikdârı kurumi mülk bağının bağçesini verese-i mezbûrân üzerlerinde müşâ' kalmağla semen 2400
Gökpinâr altında kâ'in ma'lûmü'l-hudûd ve el-cirân bir kıta' tarlada buluna bir bâb mülk damı kezalik ibnân-ı mezbûrân üzerlerinde ber-vech münâsefe kalmağla semen 3000	Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât tahtani üç bâb oda ma'a anbar ve ittisâlinde iki evlek mikdârı mülk bağçe ile bir bâb mülk menzil-i mezkûri kezalik anbar-ı mezbûrân üzerlerinde ber-vech münâsefe kalmağla semen 4000	
Cem'an yekûn tereke 22016, Minhe'l-ihracât		
Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzûrât-ı sa'iresiden vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Bölük oğlu el-Hac Hâfiz Mehmed Efendi ibn-i Yusuf ve Kasab oğlu el-Hac Mehmed bin Hüseyin ile sâbit olunan 600	Deyn-i müsbit ve hâli hayatında vermiş olduğu altun bâki ve cihâzı için bir aded kilim behâsından bi-şâhadet Aksaraylızâde Hâfiz Hüseyin Efendi ibn-i el-Hac İbrahim ve Yörük oğlu el-Hac Salih bin Mehmed ile sâbit ve ba'de't-tahlîf hükm olunan 1000 Mehr-i müeccel+0150 Mehr-i muaccel kalem behâsı+0761 Altun bedelinden=1911	
Deyn-i müsbit bâ-vasîyet oğulları mezbûrân Ahmed Ali'nin anaları müteveffiye Emire Aişe bint-i Molla Mehmed arıdan dolayı bi-şehâdet-i Beğîn oğlu Molla Ahmed bin Hüseyin Derviş oğlu Ali bin Ali ile sâbit olan 2500	Deyn-i müsbit müteveffâ-yı merkûmun baldızı Havva Hâtûna bi-şehâdet-i mezbûrân Molla Ahmed bin Hüseyin Derviş oğlu Ali bin Ali ile sâbit ba'de't-tahlîf hükm olunan	
Bâ-vasîyet müsbeste karye-i mezbûreden vâki' Cami'-i şerîfe iki	Bâ-vasîyet müsbeste vasî-yi merkûm ma'rifet-i ve nâzırı mezbûrun	Dellâl iye-i

yüz guruş ve ittisâlinde vâki' çeşmeye iki yüz guruş bi-şehâdet-i mezbûrân el-Hac Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Yusuf el-Hac Mehmed bin Hüseyin ile sâbit olunan 400	re'yiyle vücûh birer harc olunmak üzere bi-şehâdet-i mezbûrân el-Hac Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Yusuf ve el-Hac Mehmed bin Hüseyin ile sâbit olan 200	eşyâ-i mübeyyi'a 136
--	--	----------------------

Yekûnü'l-ihracât 7415, Sahnü'l-Bâki

14601-00397=14204 et-taksîm beyne'l-verese yalnız on dört bin iki yüz dördür	Resm-i kısmet 365	Kaydiye-i defter 22	Varka-i behâ 10
--	-------------------	---------------------	-----------------

Kesr-i Bâki Para 1

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i Ümm-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebire-i mezbûr	Hisse-i ibn-i mürâhık-ı mezbûr Ali
Penbe 1775	Aişe 2367	Molla Ahmed 5030	Diğer Fatıma 694

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz istifâ-i hak eyleyüb mürâhık-ı mezbûr Ali için vasî-yi mezbûrun almış olduğu akâratın nasb ve hisse-i şâ'iyâ behâsı olan cem'an dört bin yedi yüz guruş hisse-i irsiyeden bi't-tenzîl bâki üç yüz otuz guruş yirmi üç para li-ecli'l-istirbâh vasî-yi mezbûre teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 68 (74)

Delikliçnar Mahallesi ahâlisinden Çallı oğlu Ali'nin ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhanede bulunan Kuloğlu Halil'in bede'l-esmânından olarak Musa oğlu Deli Mehmed'e tenbîh olunduğu hükm havî i'lâm sûretidir (k.ş 61)

### Ma'rûz Dâ'î-i Kemineleridir Ki,

Medine-i Denizli mahallâtından Delikliçnar Mahallesi ahâlisinden sahib-i arzuhal bâ'isü'l-i'lâm Çallı oğlu Ali bin Ali nâm kimesne kazâ-i mezkûre kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'-i münirde zikr-i âti meblağ vâz'u'l-yed olan Musa Ağa Mahallesi ahâlisinden derûn arzuhalde mezkûrû'l-ism Musa oğlu Mehmed bin Ahmed muvâcehesinde târihi i'lâmdan çend mâh mukaddem bedeli tarikiyle 'asâkir-i şâhaneye 'azîmet iden Değirmânönü



Mahallesi ahâlisinden merkûm Mehmed'in bedeli Kuloğlu Halil bin Abdullah nâm kimesne işbu bi iki yüz doksan senesi şehr-i mayısın yirmi birinci günü tarihiyle müverrah ve imzâsıyla mûmzâ yedimde ibrâz olunan bir kıta' deyn senedi mantûkunca ğâ'ib-i merkûm Halil zimmetinde üç bin guruş alacak hükm olub kıbelü'l-ahz ve'l-ifâ merkûm Halil 'asâkir-i şâhaneye 'azîmet etmekle meblağ-ı mezkûr hâlâ ğâ'ib merkûm zimmetinde kalmağla merkûm Halil'in bedeli esmânından olarak deyni mezkûrine vâki' meblağ takâs ve mahsûb olmak üzere meblağ-ı mezkûri bana edâ ve teslîme merkûm Mehmed tenbîhe olunmak matlûmudur deyu da'va ettikde merkûm Mehmed dahî cevabında zimmetinde ğâ'ib-i merkûm Halil'in bedel esmânı olduğunu tav'an ikrâr lakin müdde'î-yi merkûm Ali'nin ber-vech-i muharrer müdde'âsın külliye inkâr itmekle müdde'î-yi merkûm ber-minvâl muharrer müdde'âsını evvela bâ-varaka-i mestûre zikr olunan Delikliçınar Mahallesi İmamı Bulgurcu oğlu Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Mehmed ve muhtârı Mahcı oğlu el-Hac Ahmed bin el-Hac Ali ve ihtiyâr â'zâsından Yazıcı oğlu el-Hac Halil bin Ahmed nâm kimesnelerinden sırran ba'de mezbûrûn sâ'ir ma'lûmü'l-esâmî kesândan alenen ledel-tezkîye 'adl ve makbûlü's-şehâde idükleri ihbâr ve iş'âr olunan sâlifü'z-zikr Delikliçınâr Mahallesi ahâlisinden Hacı muhtâr oğlu Ahmed bin Mehmed bin Abdullah mârû'z-zikr Hursilaz Mahallesi ahâlisinden Kaz Hacı Hasan oğlu Derviş Mustafa bin el-Hac Hasan bin Abdu'r-rahman nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvacehe ber-nehc-i şer'î ba'de's-ısbât ve'l-hilâf mûcebince meblağ-ı mezkûr üç bin guruş ğâ'ib-i merkûm Halil'in bedel esmânından olarak müdde'î-yi merkûm Ali'ye hâlen edâ ve teslîme merkûm Mehmed'e tebeyyün olduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-u âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi sâbi' min Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 69 (75)**

Delikliçınar Mahallesi sâkinelerinden olub bundan akdem vefât iden Kahveci Hüseyin oğlu Mehmed'in vâlidesi Ümmühan'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 62) Medine-i Delikliçınar Mahallesi sâkinelerinden olub bundan akdem vefât iden Ümmühan bint Mustafa bin Abdullah verâseti sadrîye-i kebire kızı Havva sadrî oğulu Mehmed'in sulbî sağır oğulları on iki yaşında Mehmed ve beş yaşında Ahmed ve sulbiyye-i sağire kızı Fatıma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr lede's-şer'î'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrenin tenfiz vesâyâ-i

mu'ayenesine vasî-yi muhtârî Fenârcı oğlu el-Hac Mehmed bin el-Hac Osman bi'l-vesâya ve sağırûn-ı mezbûrûn tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûbe vasîleri anaları Aişe bint-i diğêr Mustafa keزالik bi'l-vesâya talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve bi'l-müzâyede semen-i misûlleri ile bey' olunub beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffîye-i mezbûredir ki ber-vech-i âtf zikr ve beyân olunur fi'l-yevmî's-sâdis 'aşer min Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Köhne nuhâs kapaklı tencere 2/ eldiğanı 1/ tabak 2/ çanak 2/ 123, gülmez top 2/ 36, keten gömlek 1/ 12, sağır nebâti üslük 1/ 22, sağır yazma 5/ minder 1/ yasdık 1/ 30, nuhâs tabak 5/ 30, diğêr nuhâs tabak 5/ 46, nuhâs çorba tası 1/ 26, nuhâs çanak 5/ 35, diğêr nuhâs çanak 5/ 31, sini 1/ 70, nuhâs sağır tencere 2/ 25, hurda kazgân 1/ 71 sût tabesi 1/ 16, nuhâs leğen 1/ 25, sağır yağ bakracı 1/ 17, diğêr sağır tencere 4/ 46, su bakracı 1/ 11, yağ tabesi 2/ 13, sağır kadayıf tepsisi 1/ 9, diğêr sût tabesi 1/ 16, yün memlu döşek 1/ yasdık 1/ yorgan 1/ 77, yün memlû minder 1/ yasdık 1/ 23, diğêr minder 2, yasdık 1/ 37, köhne kilim 2/ 46, diğêr köhne kilim kanat 1/ 14, sağır iplik seccade 2/ 13, gümüş tas 1/ 95, dirhem 106, diğêr hurda gümüş tas 1/ 33, dirhem 84, gülmez top 1/ 18, diğêr gülmez parça 2/ 15, diğêr gülmez top 2/ 29, yeşilli alaca entari 1/ 35, karalı çitâri top 1/ 95, nakt mevcudesi 181

Kaşıkçı Karyesi civârında kâ'in ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân iki dönüm mikdârı kurûmi mülk bağ verese-i mezbûrun üzerlerine müşâ'en kalmağla semen 300	Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzilde olan hisse-i şayi'asını keزالik ve zimmeti mezbûrûn üzerlerinde müşâ'en kalmağla semeni 2500
--	--

Cem'an yekûn tereke 4172, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefareti-savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresiden vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Fenârcı oğlu el-Hac Hüseyin bin el-Hac Osman ve Kara İmamoğlu el-Hac Ahmed bin Mehmed ile sâbit olan 700	Bâ-vasîyet zikr olunan Delikliçınar Mahallesinde vâki' Fatma Hoca Cami'-i şerîf ittisâlinde kâ'in medrese ta'mîr ve termîmine bi-şehâdet-i mezbûrân 300	Dellâliy e-i eşyâ-i mübeyy i'a 24
---	---	-----------------------------------

Yekûnü'l-ihracât 1024, Sahnü'l-Bâki

3148-0085=3063	Resm-i kısmet 78	Kaydiye-i defter 4	Varka-i behâ 2
----------------	------------------	--------------------	----------------

Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i li-ebeveyn	Hisse-i ibn-i li- ebeveyn diğ er sağı r-i mezbûr	Hisse-i bint-i li- ebeveyn sağı r-i mezbûre
Havva 1531,24	Mehmed 612,26	Ahmed 612,26	Fatıma 306,13

Verese-i mezbûrûndan bint-i mezbûre Havva ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbesini tamamen ahz u kabz ve istîfâ-i hak eyleyüb sağı rûn-ı mezbûrûn için anaları vasî-yi mezbûrenin almış olduđu balâda mezkûr kurûmi mülk bağı nın nısfıyla menzili mahdûd-ı mezkûrun rabi‘ hisse-i şâyi‘a behâsından cem‘an bin dört yüz guruş hisse-i irsiyelerinden bi‘t-tenzîl bâki yüz otuz bir guruş yirmi beş para li-ecli‘l-istirbâh vasî-yi mezbûre yedinde tamamen teslim kılındığı işbu mahalle şerh verildi Müteveffâ-ı mezbûrenin bir kıta‘ defteri mahfuzdan olup henüz tahsîl mümkün olmayan zimemâtıdır ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur

Der-zimmet Hacı Keleş Kızı Fatıma 198 Arab Hacı Hasan, Der-zimmet Arab Hacı Hasan oğlu İsmail 200, Der-zimmet Hattat zevcesi Aişe 200, Der-zimmet Halil Hacı zevcesi Zeyneb 70

Yekûn zimemât 668

Balâda muharer zimemât-ı mezkûre tahsîl olundukda bâ-ma‘rifet-i şer‘î tevzî‘ ü taksîm olunacağı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### **Hüküm 70 (76)**

Kayhan Karyesi ahâlisinden olup bundan bir sene mukaddem mecrûhen vefât iden Arabođlu Hacı Mehmed’in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 63)

Medine-i Denizli kurâlarından Kayhan Karyesi ahâlisinden olup bundan bir sene mukaddem mecrûhen vefât iden Arabođlu el-Hac Ahmed bin Mehmed bin Abdullah’ın verâset-i zevcesi menkuhâ-i metrûkesi Emine ibnet-i diğ er Mehmed ile zevce-i mezbûreden mütevellid sulb-i sağı r oğulları bir yaşında Ahmed ve sulbiyye-i sağı re kızları üç yaşında Fatıma kendünden mukaddem vefât eden zevcesi diğ er Fatıma bint-i İbrahimden mütevellid sulbiyye-i kebire kızları Ümmühan ve sulbiyye-i mürâhık kızı on yaşında Zübeyde’ye münhasıra olduđu bi‘l-ihbâr lede’ş-şer‘î-l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra sağı rân-ı mezbûrân Ahmed ve Fatıma’nın

tesviye-i umurları(na) (içün) kibel-i şer'iden mansûbe vasî anası zevce-i mezbûre Emine bi'l-asâle bi'l-vesâya ve mürâhike-i mezbûre Zübeyde'nin kezalik tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûb vasîsi dâyısı el-Hac Mehmed bin İbrâhim bi'l-vesâya ve bint-i kebire-i mezbûre bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâlis min Muharremi'l-harâm li-sene selâse ve tis'in mi'eteyn ve elf

Erkek camus çift 1/ 1670, diğerk erkek camus re's 1/ 1000, inek camus re's 1/ 730, bostan behâsı 750, camus buzağı re's 1/ 360, merkeb re's 1/ 250, hinta dolu 40/ fiyat 18/ 720, şa'îr dolu 25/ fiyat 8/ 200, siyam dolu 12,5/ fiyat 35/ 437, darı dolu 35/ fiyat 10/ 350, kara takım tüfenk 1/ 100, pekmez dığanı 1/ 100, çuhâ miltân 1/ 60, kulplu leğen 1/ 30, nuhâs tencere 1/ eldiğanı 1/ çanak 2/ 25, süt tabesi 1/ diğerk eldiğanı 1/ çanak 2/ 25, sağır sini 1/ 20, saman behâsı 700, hırdevât menzil 25, menkûlat yekûn 7552

Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât Saklı tarafında bulunan bir bâb oda ve bir bâb ahûr bir mikdâr havlıyı müştemil bir bâb mülk menzil zevce-i mezbûre bi'l-vesâya sağırân-ı mezbûrân içün almağla semen 1000	Kezalik karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb oda bir mikdâr havlıya müştemil Balâ tarafında bulunan bir bâb mülk menzil bintân-ı mezbûretân üzerlerine müşâ'en insâfen kalmağla semen 700
--	--

Cem'an yekûn tereke 9252, Minhe'l-ihrâcat

Techî z u tekfin 210	Deyn-i müsbit bintân-ı mezbûretân Ümmühân ve Zübeyde'nin anaları müteveffîye Fatıma bint-i İbrahim mevrûse yirmi yedi aded keçi behâsından zimmetinde olduğı bi-şehâdet-i Deneci oğlu Mustafa bin Mustafa bin Abdullah ve Görmüş oğlu Ahmed ibn-i Musa bin Abdu'r-rahman ile sâbit ve bint-i kebire-i mezbûre Ümmühâniye ba'de't-tahlîf hükm olunan 1130		
Doksan bir senesi menâfi' a'sârına 30	Deyn-i müsbit menâfi' sandığına bi-şehâdet-i mezbûrân ile sâbit olan 440	Doksan senesi emvâl-i miri sandığına deyn olup ihrâcı lazımgelen 180	Hayvanât-ı mezkûrun bâc-ı bâzarı rüsumu içün verilen 100

Deyn-i mehr-i müsbit zevce-i mezbûre Emineye bi-şehâdet-i mezbûrân ve ba‘de’t-tahlîf hükm olunan 200	Dellâliye-i eşyâ-i mübeyyi‘a 152
--	----------------------------------

Yekûnü’l-ihracât 2442, Sahnü’l-Bâki

6810-0183=6627 et-taksîm beyne’l-verese	Resm-i kısmet 170	Kaydiye-i defter 10	Varka-i behâ 3
---	-------------------	---------------------	----------------

Kesr Bâk-i Para 4

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağıre-i mezbûr	Hisse-i bint-i mürâhık-ı mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre
Emine 615 menkûlâtıdan + 212 akârdan =828	Ahmed 1724 kezâ + 0595 kezâ = 2319	Zübeyde 862ve kezâ + 297 ve kezâ =1109	Fatma 862ve kezâ + 297 ve kezâ =1109	Ümmühan 862ve kezâ + 297 ve kezâ =1109

Verese-i kibâr-ı mezbûrûretândan zevce-i mezbûre Emine ile bint-i mezbûre Balâ hisse-i irsiye-i mûsibelerin tamâmen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyleyüb sağırân-ı mezbûrân Ahmed ve Fatıma’nın hisse-i irsiye-i mûsibeleri olan menkûlat esmânından cem‘an ber-vech-i balâ yalnız iki yüz bin beş yüz seksen altı guruş on para mürâhık-ı mezbûre Zübeyde’nin kezalik menkûlat esmânından hisse-i irsiye-i mûsibeleri olan yalnız sekiz altmış iki guruş on para li-eclü’l-istirbâh vasıyân-ı mezbûrân yedlerinden tamamen teslim kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 71 (77)

Delikliçınar Mahallesi ahâlisinden olub mu‘ahharan Çallı oğlu Ali yedine verilen i‘lâm sûretidir (k.ş 64)

### Ma‘rûz Dâ‘î-i Kemineleridir Ki,

Medine-i Denizli mahâllatında Delikliçınar Mahallesi ahâlisinden sâhib-i arzuhal bâ‘isü’l-i‘lâm Çallı oğlu Ali bin Ali nâm kimesne kazâ-i mezkûre kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i deâ‘viye mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münirde Musa Ağa Mahallesi ahâlisinden Musa oğlu Mehmed bin Ahmed muvâcehe sinde Değirmanönü Mahallesi ahâlisinden gâ‘ib ‘ani’l-beled merkûm Mehmed’in beledi kabûl oğulları Halil bin Abdullah nâm kimesne işbu bin iki yüz doksan senesi şehr-i

mayısın yirmi birinci günü tarihiyle müverrah ve imzâsıyla mûmzâ yedimde ibrâz olunan bir kıta‘ deyn senedi mantukunca merkûm Halil zimmetinde üç bin alacak hükm olub kıbe’lü’l-ahz ve’l-îfâ tarih-i i’lâmdan çend mâh mukaddem bedel tarihiyle ‘asâkir-i şahâneye firar idüb ğâ’ib-i merkûm Halil’in bedel esmânından olarak merkûm Mehmed zimmetinde otuz üç aded lirâ-yı Osmanî alacak hakkı olub melağı merkûmundan deyni mezkûruna mikdârı vâfî takâs ve mahsûb olunmak üzere meblağ-ı mezkûrundan üç binini bana edâ ve teslîme merkûm Mehmed’e tenbîhe olunmak matlûbundur deyu ba‘de’d-da’va müdde’î-yi merkûm Ali’nin alacak hakkı olan meblağ-ı mezkûri ğâ’ib-i medyûn merkûm Halilden tesviye olunması mümkün olmadığı cihetle ğâ’ib-i medyûn merkûmun Halil için taraf-ı şer’iden merkûm Mehmedi vekîl nasb u ta’yîn eylediğiden sonra meclis-i makûd mezkûrda lede’l-mahkeme merkûm Mehmed dahî cevabında zikr olunan otuz üç aded lirâ-yı Osmanî zimmetinde deyn olduğunu tav’an ikrâr ve i’tirâf eyleyüb lakin müdde’î-yi merkûm alınan ber-vech-i muharrer müdde’âsını külliyyen inkâr etmekle müdde’î-yi merkûm ber minvâl-i muharrer müdde’âsının evvela bâ-varaka-i mestûre zikr olunan Delikliçınar Mahallesi İmâmı Bulgurcu oğlu Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Mehmed ve muhtârı Mahcı oğlu el-Hac Ahmed bin el-Hac Ali ve ihtiyâr a‘zasından Yazıcı oğlu el-Hac Halil bin Ahmed nâm kimesnelerinden sırran ba‘de mezbûrûn ile sa’ir ma’lûmü’l-esâmi kesândan alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri ihbâr ve iş’âr olunan salifü’z-zikr Delikliçınar Mahallesi ahâlisinden Hacı muhtâr oğulları Ahmed bin Mehmed bin Abdullah ve mârû’z-zikr Hursilaz Mahallesi ahâlisinden Kâz Hacı Hasan oğlu Derviş Mustafa bin el-Hac Hasan bin Abdu’r-rahman nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvacehe ber-nehc-i şer’î ba‘de’l-îsbât ve’l-hilaf muvâcehe meblağ-ı mezkûr üç bin guruş ğâ’ib-i merkûm Halil’in bedeli esmânından olarak meblağ merkûmundan müdde’î-yi merkûm Ali’ye halen edâ ve teslîm merkûm Mehmed’e tenbîh olduğu tescîl ve bi’l-iltimâs huzûr âlîlerine i’lâm olundu hurriren fi’l-yevmi’s-sâbi’a min şehr-i Şa‘bânü’l-mu‘azzam li-sene selâse ve tis’în mi’eteyn ve elf

İşbu i’lâm-şer’î makam-ı fetvâ-yı penâhiye ba‘de’l-arz şâyan-ı i’tibâr olmadığı deyu balasına kayd u şerh verile âsitânede kalmağla hâvi olduğu hükm-ü bi’l-küllîye mefsûh olduğundan işbu mahalle şerh verdi

(Mühr) E’s-seyyid Mustafa Fehmi

## Hüküm 72 (78)

Tavaslızâde Ali Ağa yedine verilen hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 65)

### Ma'rûz Dâ'î-i Kemineleridir Ki,

Medine-i Denizli mahallâtından Delikliçınar Mahallesinde mütevettin işbu bâ'isü'l-i'lâm Tavaslızâde Ali Ağa bin el-Hac Ahmed kazâ-i mezkûre kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'-i münirde Kurucak Karyesinden sâkine vefâtı ta'rîf-i şer'î ile ma'rife Havva bint-i Ahmed nâm Hâtûn muvacesiden karye-i mezbûre ahâlisinden ve mezbûre Havva'nın hâlâ zevc dâhilî ğâ'ib 'ani'l-beled Sulak oğlu Hüseyin bin İbrahim nâm kimesne firâr etmeziden çend gün mukaddem ya'ni bin bin iki yüz doksan üç senesi şa'bânü'l-muazzamının on beşinci günü ğâ'ib-i merkûm ile batn batn hesâblarımızı bi'l-rü'ye sahu'l-bâki ğâ'ib-i merkûm zimmetinde beş bin yirmi buçuk guruş alacak hükm olub kıbelü'l-ahz ve'l-ifâ merkûm Hüseyin firâr etmekle ğâ'ib-i merkûmun Gül malasına (?) ben kefilem deyu zevcesi mezbûre dahî bana mukarrer mu'terife olduğu cihetle meblağ merkûm-ı mezbûre Havva Hâtûndan talepi ederim deyu ba'de'd-da'va ve'l-su'âl-ı mezbûre Havva Hâtûn dahî cevabında zevci ğâ'ib-i merkûm Hüseyin'in Gül malasından (?) kefil olduğun tav'an ikrâr lakin müdde'î-yi mûma-ileyh Ali Ağanın ber-vech-i muharrer müdde'âsının külliye inkâr etmekle müdde'î-yi mûma-ileyh ber-minvâli muharrer müdde'âsını evvela bâ-varaka-i mestûre sırran ba'de ma'lûmü'l-esâmi kesândan alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbûlü'ş-şehâde iddükleri ihbâr olunan karye-i mezkûre ahâlisinden Hatipoğlu el-Hac Ahmed bin Ahmed bin Abdullah ve Burdurlu Osman bin Mehmed bin Osman nâm şâhidîn ba'de lîn şehâdetleriyle bi'l-muvacehe ber-nehc-i şer' ba'de'l-isbât ve'l-hılaf mücebince meblağ merkûmi kefile-i zevce-i mezbûre üzerine hükm olunduktan sonra müdde'î-yi mûma-ileyh Ali Ağa meclise ma'kûd-ı mezkûrde zevce-i mezbûreyi kefâletinden biri kalmağla deyn-i mezkûr yalnız ğâ'ib-i merkûm üzerine takrîr idüb mezbûrenin vaz'atü'l-yed olduğu tahkik iden ğâ'ib-i merkûm Hüseyin'in malından olarak meblağ-ı merkûm beş bin yirmi buçuk guruş müdde'î-yi mûma-ileyh Ali Ağaya halen edâ ve teslîm-ı mezbûre Havva Hâtûn tebeyyün olduğu tescîl huzûru 'âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi't-tâsi'a aşer min şehr-i Ramazanü'l-mübarek li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf

### Numara Verilmemiş Hüküm (79)

Medine-i Denizli Fesleğen Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Çiftlikli oğlu Ali bin Mustafa bin Abdullah veraseti vâlidisi Hüban bint-i Mehmed Ali ile li-ümm er karındaşı sağır Mehmed ve li-ümm kız karındaşı sağire Esmâ ve li-ebeveyn kebir ‘amilleri Ahmed ve ğâ‘ib ‘ani’l-beled Tire kazâsında bulunan Halil benân Mehmed’e münhasıra olduğu bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer‘iden mansûbe vasîleri ve müteveffâ-yı mezbûrun tenfiz vesâyâ-i musîbesine vasî-yi muhtârı vâlidisi mezbûresi Hüban ve ğâ‘ib-i merkûmun hisse-i irsiyesini ahz u kabz vasî zuhûr vürûdunda kendiyeye der u teslîme kezalik taraf-ı şer‘iden vasî nasb olunan li-ebeveyn er karındaşı merkûm Ahmed talep ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘î beyne’l-verese-i bi’l-farizati’ş-şer‘iyye tevzî‘ u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în mi’eteynve elf

Kazgân 1/ 250, altıparmak çitâri içlik 1/ 130, yün çitle 1/ 260, yağmurluk ‘aba 1/ 70, yeşil sandık 1/ 50, nuhâs kapaksız tencere 1/ 65, nuhâs kapak 1/ eldiğani 1/ sağır tencere 1/ 51, kâ‘ime olarak nakd mevcûd, Mahalle-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk menzilin nisf hisse-i şâyi‘ası vâlidisi mezbûre Hüban ile li-ümm karındaşı sağırân-ı mezbûrân Mehmed ve İsmâ‘il diğere nisf mezbûrân Ahmed ile ğâ‘ib-i merkûm Halil’in üzerlerinde kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olan semen

Cem‘an yekûn tereke 2996, Minhe’l-ihracât

Techîz u tekfîn ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa‘iresiden vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Köşezâde Mehmed Emin Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendi Abidde ve Hacı Ahmed Efendi ibn-i Hasan Efendi İbni Abdullah ba‘de’t-tezkiye 500	Dellâliye-i eşyâ-i mübeyyi‘a 20
---	------------------------------------

Yekûnü’l-ihracât 520, Sahnü’l-Bâki

2476-0067=2409 et-taksîm beyne’l-verese	Resm-i kısmet 62	Kaydiye-i defter 4	Varka-i behâ 1
---	---------------------	--------------------	----------------

Hisse-i	Hisse-i âh-ı li-	Hisse-i uhte-i li-	Hisse-i ‘ammi	Hisse-i ‘ammi
---------	------------------	--------------------	---------------	---------------



Ümm-i mezbûre	ümm-i mezbûre	ümm sağır-i mezbûre	le-hümâ-yi mezbûre	le-hümâ-yi ğâ'ib-i mezbûre
Hüban 401	Mehmed 401	Esmâ 401	Ahmed 602	Halil 602

Verese-i mezbûrûndan her birileri hisse-i irsiyeleri tamamen ahz u kabz ve sağırân-ı mezbûrân ile ğâ'ib-i mezbûrun hisselerini mülk menzilden takas ve mahsûb olduđu işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 73 (80)

Kur'a-i şer'iyye için fermânı 'alışan sûreti (k.ş numara verilmemiş)

Destûrin mükerrerîn müşîrîn müfehâm nizâmü'l-'alem müdebbir umûri'l-cumhur bi'l-fikrû'l-sâkıb mümehhidü'l-enâm bi'r-re'yü's-sâ'ib mümehhidü bünyânü'd-devlet ve'l-ikbâl müşeyyedi erkânü's-sa'âdet ve'l-iclâl el-mahfûfun bi-sunûf 'avâtıfı'l-meliki'l-a'la Aydın ve Aydın valisi olub birinci rütbe-i Osmanî mecdi nişân-ı zişânını hâ'iz ve hamil olan vezirim Hurşid Paşa ve Konya vilâyeti dâhiliyesi olub birinci rütbe-i mecdi nişân-ı zişânını hâ'iz ve hamil olan vezirim Hacı Ali Paşa edâme allahu te'âlâ iclâlehümâ ve kîdvetü'l-emâcid ve'l-ekârim hâssa orduyu hümâyûnum süvârî dördüncü alâynın alây emîni olub bu def'a zikr-i âtî mahâllin icrâ-i kur'alarına ta'yîn kılınan emîn zîr mecde mefâhirü'l-'alâ-i el-muhakkîn nâ'ib ve fazilet zide 'ilmihim mefâhirü'l-emâcid ve'l-ekârim a'zâ-i meclis-i mücdehim tevkî' refî' hümâyûnum vâsıl olucak ma'lûm odur ki cümlelerin bildiği üzere tekrar olan nizâmât u tensîkât hane-i askeriye iktizâsınca ber-mûceb-i kuyûd her bir ordu da'iresinde mevcûd esnân askeriye erbâbı üzerine taksîm ile yapılan defter mûcebince doksan bir senesine mahsûben birinci hâssa orduyu-ı hümâyûnumdan çıkârılacak neferâtın birilerine alınması lâzım gelen neferâtın Denizli dâ'iresi dâhilinde bulunan Denizli kazâsı hissesine yüz altı ve Honaz kazâsı hissesinde yirmi dokuz Yavınca (?) kazâsı hissesine otuz üç ve Karağaç Gölhisar kazâsı hissesinde yüz yedi Siroz ma'a Kefe kazâsı hissesine otuz Kemer-i Hamid Kazâsı hissesine on yedi ve Gölhisâr hamîd kazâsı hissesine elli baş Kirânis (?) kazâsı hissesine on bir nefer isâbet eylemiş ve alây emîni mûma-ileyh derkâr olan dirâyet ve ehlîyeti cihetiyle zikr olunan mahallerin icrâ-i kur'alarına ta'yîn kılınmış olmağla siz ki vâliler müşârun-ileyh siz bu madde saltanat-ı seniyyemin umûru mühimme u

mu'azzamasında olduğuna ve buna bi'l-cümle me'mûriyen devleti 'alîm taraflarından i'tinâ ve dikkat farîze-i zimmet ettüğüne binâ-i bimen-i te'âli me'mûr mûma-ileyhimin ol tarafa vusûlünden keyfiyed cümleye i'lâm ve işâ'ât olunarak kur'a nizâmnâmesi mûcebince me'mûr mûma-ileyh me'mûr olduğu mahallerden her birine hangi gün vâsıl olacağını ol mahallerin zabtına tahrîr ve iş'âr idecek cihedle ol mahallere gerek nüfûs defterlerinde mukayyid olan ve gerek henüz defter mezkûrda ismî mukayyid bulunmayan esnân askeriye -i erbâbı takrîr ve irâsıyla cümlesi münâsib bir mahalle toplanub sâbıkları gibi bir kur'a meclis-i 'akd ile kati'en garz ve âyet karışdırılmayarak ve hiçbir husûsda nizâmnâme-i mezkûr ahkâmıdan sermu ihrâf olunmayarak kur'a-i şer'iiyenin kemâl-i dikkat ve hakaniyetle hüsn icrâsına ibtidâr ve i'tinâ kılınması ismine kur'a-i isâbet iden neferâtın tesviye-i husûsatı için nizâmi mûcebince yirmi gün hânelerinde 'azîmetlerine ruhsat i'tâ olunarak bu müddet tekmîl olundukda tamamen re'is-i kazâya toplanub oradan sevk me'mûrlarına teslîmen müveğ'ne gönderilmesi ve bu nizâmat 'adliyenin kadrini bilemeyübde kur'a meclisine gelmeyen bulunur ise heman bilâ kur'a 'askere alınacağı misilli isimlerine kur'a isâbet idenlerden rü'yet husûsat-ı zâtiyeleri zimmetinde hânelerinde 'azîmetlerine ruhsat verilen neferâtdan yirmi gün müddet hitâmında ta'yîn olunan mahalle 'avdet itmeyübde firâr idenleri olur ise ele geçtiği vakt nizâmına tevfkân haklarında te'dibât lâzıme icrâ kılınacağı cihedle firâr edenlerin arkası birağılmayub bi'l-ikdâm ahz u girift olmalarına kazâları hükkâm ve zâbitânı taraflarından mezîd ikdâm ve dikkat ve kurâ meclislerinde bulunan mahalle hândânıyla a'zâdan ba'zıları akrabâ ve ta'llukâtları haklarında sehâbet mücbirede buldukları Beğlerbeği ma'âzeretle ketm u ihfâ-i nüfusuyla beraber sene-i âtiyyeye kalmak zummiyle 'alîl ve imrâz ve yalnızlık beyân etmekde ve medrese nişîn olmayanlar talepedendir demekde oldukları rivâyet olunmakda olub bu keyfiyet külliye nizâmına muğâyyir olduğundan ve a'zâ-i mûma-ileyhin kur'a meclislerinde bulunmaları ise me'mûrların sû'aline doğru cevap vermek ve mektûm esnânı ihtâr etmek ve ber-mûceb nizâm lazım gelen mu'âveneti ifâ eylemekden i'bâret idüğünden ba'de azîn bunun hilâfî hareket idenler haklarında kur'a me'mûrları tariklerinde vukû' bulacak nehâr ve iş'âr üzerine lazım gelen mücâzât kânuniye bilâ te'hîr icra kılınacağı cihetle bundan böyle o ma'kûle hâlât nâ-marziye vukû' gelmemesi esbâbının istihsâliyle ifâ-i muktezâ-i kârgüzâri ve dirâyet sarf rü'yet eylesiz sen ki

alây emîni mûma-ileyh senesinde dahî muktezâ-i me‘mûriyet ve direyet üzere zikr olunan mahallerin takdir esnân askeriye de bulunanlar var ise ber-vech-i muharrer çend gün evvel celb ve cem‘ ittirirerek kemâl bi-taraf ve hakaniyetle kur‘a şer‘iyye usûl ‘âdilesilesini icrâ birle ifâ-i me‘mûriyetini ve sadâkate ihtimâm ... (?) mukadderet ve hilâf rızâ-i şâhanem ve mugâyyir nizâm bir gune hal ve hareket vukû‘ bulur ise hakkında müceb mesû‘liyet ve nedâmet olacağını bulub ana (ona) göre ibrâz hüsnü hidmet ve sadâkate dikkat eyleyesin ve siz ki nâ‘ib ve müftîler vesâ‘ir mûma-ileyhim siz mazmûn emrû irâde-i ‘aliyem sizin dahi ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl muharrer infâz u icrâsı husûsuna cümle kez bi’l-ittifâk ihtimâm ve dikkat eyleyesiz tahriren fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-ışrîn min şehr-i Cemâziye’l-evvel li-sene sâlis ve tis‘în mi’eteyn ve elf

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (81)**

Karcıdan Hisar Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden el-Hac Ömerin defteri kâssamı sûretidir. (k.ş 66)

Medine-i Denizli kur‘alarından Başkarcı mahallâtından Hisâr Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden el-Hac Ömer bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Fatma bint-i diğêr Ömer ve Şerîfe bint-i Mustafa ile zevce-i mezbûre Fatîma’dan mütevellid sulbî sağır oğulları on dört yaşında Halil ve sulbiyye-i kebire kızları Aişe ve Ümmgülsüm diğêr zevces-ı mezbûre Şerîfeden mütevellid sulbî kebir oğulları Ömer ve sulbî sağır oğulları on iki yaşında Osman ve on yaşında Mustafa ve sekiz yaşında İbrahim ve iki yaşında Hüseyin ve sulbiyye-i kebire kızı Dudu ve sulbiyye-i sağıre kızı iki yaşında diğêr Ümmügülsüm’e münhasıra olduğı bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve ve nümâyân oldukdan sonra ğâ‘ib-i mezbûr Ali’nin hisse-i irsiyesini ahz u kabz ve hîn zuhûru vürûdunda kendüye der u teslîme kıbel-i şer‘iden vasî nasb u ta’yîn olunan li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Molla Ahmed bi’l-asâle ve bi’l-vesâya ve sağır-i mezbûre Şerîfe ve kezalik bi’l-asâle ve bi’l-vesâya ve verese-i kibâr sâ‘irenin bi’l-asâle talep ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile tahrîr ve beyne’l-verese-i bi’l-farizati’ş-şer‘iyye tevzî ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Ramazanü’l-mübârek li-sene selâse ve tis‘în mi’eteyn ve elf

Evsat nuhâs sini 1/ 145, nuhâs leğen 1/ 60, evsat kazgân 1/ 7/ 10/ 70, sağır kazgân 1/ 6/ 10/ 60, pekmez leğanı 1/ 7/ 10/ 70, nuhâs 28/ 282, dirhem 100/ 10, diğer nuhâs 25/ 255, dirhem 200/ 10, su bakracı 1/ 29, müsta‘mel çuhâ abdestlik 1/ 150, gümüş hamâylı 1/ 105, gümüş entişe çift 1/ 25, iplik alaca entari 2/ iplik kuşak 1/ 60, köhne âbani ve nebâti sârik 2/ 50, kara takım soltat tüfenk 4/ 150, kebir bıçak 1/ 52, sarı takım tabanca çift 1/ 50, kara takım tabanca/ bıçak 1/ 56, kahve takımı 1/ 40, kahve ibriği 1/ cezve 1/ 16, cedid kilim 1/ 93, müsta‘mel kır kilim 1/ 93, köhne kilim 1/ 30, iplik çul 1/ kıl çul 1/ 30, köhne yorgan 3/ 75, yün memlu sağır minder 2/ yasdık 1/ 40, diğer minder 1/ yasdık 1/ 31, diğer mider 1/ yorgan 1/ yasdık 1/ 45, sâ‘at 1/ 302, enek koyun aded 2/ 120, merkeb re‘ş 1/ 200, koca inek re‘ş 1/ dana ma‘a buzağı re‘ş 2/ 150, düğe inek ma‘a buzağı re‘ş 2/ 150, diğer köhne çul 2/ 30, hırdevât menzil behâsı 50

Mahalle-i mezbûrde vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk menzil kezalik verese-i mezbûrun üzerlerine müşâ‘ kalmağla semen 1500	Karye-i mezbûre civârında vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd vel-cirân dört dönüm mikdârı kurûmi mülk bağ ve mülk bağçe verese-i mezbûrûn üzerlerinde müşâ‘ kalmağla semen 2000
---	--

Cem‘an yekûn tereke

6664,20-0263=6401,20	Techîz u tekfîn 200	Dellâliye-i eşyâ-i mübeyyi‘a 63
----------------------	---------------------	---------------------------------

Sahhü’l-Bâki

6401,20-0173=6228,20 et-taksîm beyne’l-verese yalnız altı bin iki yüz yirmi sekiz buçukdur	Resm-i kısmet 160	Kaydiye-i defter 10	Varka-i behâ 30
--	-------------------	---------------------	-----------------

Cem‘an Kesr Bâki Para 22

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i diğer zevcesi mezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i ğâ‘ib-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûre
Fatma 170,21	Şerîfe 170,21	Molla Ahmed	Mehmed 217 Kezâ	Ali 217 Kezâ	Halil 217 Kezâ

menkûlât-dan + 218,30 akaratdan =389,11	Kezâ + 218,30 Keza =389,11	217 Kezâ + 2278,16 Keza =495,16	+ 2278,16 Keza =495,16	+ 2278,16 Keza =495,16	+ 2278,16 Keza =495,16
Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i diğer ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	
Aişe 108,20 Ve keza + 139,08 Ve keza = 247,28	Ümmügülsüm 108,20 Ve keza + 139,08 Ve keza = 247	Ömer 217 Ve keza + 278,16 Ve keza =495,16	Osman 217 Ve keza + 278,16 Ve keza =495,16	Mustafa 217 Ve keza + 278,16 Ve keza =495,16	
Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûre	Hisse-i bint-i diğer kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre		
İbrahim 217 Ve keza + 278,16 Ve keza=495,16	Hüseyin 217 Ve keza + 278,16 Ve keza=495,16	Dudu 108,20 Ve keza + 139,08 Ve keza =247,28	Diğer Ümmügülsüm 108,20 Ve keza + 139,08 Ve keza =247,28		

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birileri ber-müceb-i balâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri ğâ'ib-i merkûm Ali'nin hisse-i irsiye-i musîbeleri olan iki yüz on yedi guruş diđer sağirûn-ı mezbûrûn Osman ve Mustafa ve İbrahim ve Hüseyin ve Ümmügülsümenin kezalik menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an dokuz yüz yetmiş altı buçuk guruş min haysü'l-mecmû' bin dört yüz on guruş yirmi paralı li-ecli'l-istirbâh vasîyûn-ı mezbûrun yedlerine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### **Numra Verilmemiş Hüküm (82)**

Saltak Mahallesinde sâkine Hacı Mavi oğlu Basmacı Mehmed kerimesi Dudu nâm bîkr-i bâliğaya verilen hüccet sûretidir (k.ş 67)

Medine-i Denizli mahallâtından Saltak Mahallesinde sâkine ve zâtı zeyl vesıkada muharrerü'l-esâmi müslümîn ta'rifleriyle ma'rife olan işbu râfi'atü'l-vesika Dudu bint-i Mehmed nâm kimesne bîkr-i bâliğadan ber-vechî âti istihbâr şer'î sudûrundan 'udûl ahrâr-ı ricâl müsmiden zikr olunan Saltak Mahallesi ahâlisinden Derviş Ali bin Ali bin Mehmed ve Duhancı oğlu Ahmed bin Hasan bin Hüseyin nâm kimesneler li-eclü's-şehâde meclis-i şer' hâzırân olub istihbâr olunduklarından fi'l-hakika işbu müstehire-i mezbûre Dudu'nun nişânlusu ğâ'ib 'ani'l-beled mahalle-i mezbûre ahâlisinden Fuzuli oğlu Mehmed bin Halil nâm kimesne 'asâkir-i şâhaneye 'azîmet etmezden on sekiz ay mukaddem ya'ni bin iki yüz doksan iki senesi rebi'ü'l-evvelinin on dördüncü günü mahalle-i mezbûrede bizim huzûrumuzda nişânlısı işbu müdde'î-yi mezbûre Dudu nâm bîkr-i bâliğaya iftirâk idüp bu-ı mezbûrenin üzerinde bulunan nişânımı dahî ahz etmemle-i mezbûre Dudu nâm bîkr-i bâliğa rücû' eyledim deyu bizi eşhâd eyledi hâlâ nişânlı ğâ'ib-i mezbûr Mehmedden müferrika der biz bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahî ederiz deyu-ı mezbûre Dudu nâm bîkr-i bâliğa muvâcehesinde her biri 'alî tarîkü's-şehâde cüz verdiklerinde ol dahî muhaberân-ı mezbûrânı cemî' kelimât meşrûhâlâridan tasdik etmeğin vâki'ü'l-hâl hıfzen li'l-makal işbu vesika-i bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi's-sâdis ve'l-'aşer min Ramazânü'l-mübârek li-sene selase tis'in mi'eteyn ve elf

*Çakmaklı oğlu İsmail Efendi Basmacı Demet oğulları Hacı Ali ve el-Hac Mehmed ve Çavuş oğulları el-Hac Ali ve hâlâc oğulları Salih ve Cebeci oğlu el-Hac Mehmed ve Kesmeli oğlu el-Hac Ahmed ve gayrihîm*

### **Hüküm 75 (83)**

Gürcân Mahallesinde müteveffa-yi sâbık mahkeme kâtibi Ali Fevzizâde Mustafa Efendinin sulbiyye-i sağire kızı Zahide'nin vasî Hocaşâde Hâfız Mehmed Efendi verilen i'lâm sûretidir (k.ş 68)

### **Ma'rûz Dâ'î-i Kemineleridir Ki,**

Medine-i Denizli mahallâtından Gürcân Mahallesi sâkinelerinden olub bundan akdem vefât eden sâbık mahkeme kâtibi Ali Fevzizâde Mustafa Efendi zevcesi Emire Aişe bint-i Hüseyin bin Abdullah'ın sadrîyye sağire kızı Zahide'nin tesviye-i

umûrlarına kibel-i şer'iden mansûb vasî Cezayirli Hocazâde Hâfız Mehmed Efendi ibn-i miftâhü'd-din meclis-i şer-i şerîf-i enverde zikr-i âtî meblağ vaz'ü'l-yed olan kazâ-i mezkûre eytâm müdürü fütüvvetlü Hâfız Ali Efendi ibn-i İbrâhim muvâcehesinde vasî bulunduğum sağır-i mezbûre Zâhide'nin anası müteveffiye-i mezbûre Emire Aişeden mevrûs müdür-i mûma-ileyh ma'rifetiyle bi'l-me'mûriye hâlâ eytâm sandığında istirbâh olunan iki bin kırk guruş bundan akdem vefât eden el-Hac Mustafa Ağanın cihet-i asabeden verâsetleri ğâ'ibte 'ani'l-beled ahun le-hümâ Elif ve Şerîfe ve Dudun taraflarından bâ-hüccet şer'i sâbit ve sebût vekâletinde hükm şer'î lâ-hak olan müteffâ-ı mezbûrun yakini Ömer Ağa ibn-i Salih müvekkilât-ı mezbûrânın hisselerine mahsûben Delikliçınarda vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât üç bin yüz guruş kıymetli bir bâb mülk Berber dükkânı olub ve dükkânı mahdûd-i mezkûri sağır-i mezbûre için tefriğâ bi'l-vesâyâ murad etmememle ve meblağ-ı merkûm dükkân mahdûd-ı mezkûrun bedel-i ferâğine mahsûb olamak üzere bana teslîme müdür-i mûma-ileyh tenbîh olunmak bi'l-vesâyâ matlûbumdur dedikde müdür-i mûma-ileyh dahî cevabında meblağ-ı merkûm bi'l-me'mûriye vaz'-ı yedîn vasî-yi merkûmun vesâyetini tav'an ikrâr ve i'tirâf etmekle hâkim muvakkî' sadr kütâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri dahî sağır-i mezbûre Zâhide için dükkân mahdûd-i mezkûri tefriğ olunmak her vechle ile evveli ve enfa' olduğu sikât-ı müslimîn ihbârlarıyla zâhir ve mütehakkık olmağla dükkân mahdûd-i mezkûri sağır-i mezbûreye tefriğâ vasî-yi merkûm izin verilmeğın mücebiyle meblağ-ı mezkûr iki bin kırk guruş vasî-yi merkûm Hâfız Mehmed Efendiye tamamen edâ u teslîme müdür-i mûma-ileyh Hâfız Ali Efendiye tenbîh olunduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-u âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi tasi' min şehr-i Şevvali'l-mükerrrem li-sene selâse ve tis'in mi'eteyn ve elf

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (84)**

Bağbaşı Mahallesinde müteveffa Hacı Molla Ali oğlu Osman'ın defteri kassâmı sûretidir (k.ş 69)

Medine-i Denizli kurâlarından Bağbaşı Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden Osman bin el-Hac Molla Ali bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice bint-i el-Hac Abdü'l-kâdîr ile sulbiyye-i sağıre oğulları beş yaşında Ali ve sulbiyye-i sağıre kızları sekiz yaşında Fatıma ve Aişe'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı

mezbûrun tenfiz vesâyâsıyla sağırûn-ı mezbûrunun tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûbe ve vasîleri anaları zevce-i mezbûre Hatice nâm Hâtûn bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'îyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ısrîn min şehri i Saferü'l-hayr li-sene isnâ ve tis'in mi'eteyn ve elf

Öküz çift 1/ 700, inek re's 1/ 150, hurda sağıt kazgân 1/ 70, tencere 2/ 70, süt herekesi, çuhâ cebkan 1/ 60, tohum için zira' olunan hinta dolu 15/ fiyat 8/ 120, tohum için zira' olunan şa'îr dolu 28/ fiyat 4,5/ 126, hırdevât menzil 100, yekûn menkûlât-ı 1326

Hacı Hâfız oğlu İzzetde alacağı olup ahz u kabz olan 186	Derviş oğlu Molla Ahmed zimmetinde olup ahz u kabz olunan 112	Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûdud ve'l-müştemilât bir bâb mülk zevce-i mezbûre ile benûn-ı mezbûrûn üzerlerine müşâ' kalmağla semen 500
--	---	---

Cem'an yekûn tereke 2124, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn ve nüzürât-ı sa'iresiden vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Hacı Ahmed oğlu Ahmed bin ile sâbit ve hükm olunan 300	Deyn-i müsbit li-ebeyn er karındaşı Hacı Mehmed'e bi-şehâdet-i Fenar oğlu Mehmed bin Osman ve Karadağlı Ahmed bin el-Hac Ali ba'de't-tahlîf hükm olunan 115	Deyn-i müsbit Bağbaşı oğlu Molla Mehmed'e bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf hükm olunan 47
---	---	---

Deyn-i müsbit Bağbaşı Abdü'l-kâdire bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf hükm olunan 43	Deyn-i müsbit Agob oğlu Simyone bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf hükm olunan 249	Deyn-i mehr-i müsbit zevce-i mezbûreye bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf hükm olunan 80	Dellâliye-i eşyâ-i mübeyyi'a 26
---	--	--	---------------------------------

Yekûnü'l-ihracât 863, Sahnü'l-Bâki

1261-0035=1225 et-taksîm beyne'l-verese yalnız bin iyi yüz yirmi beş guruşdur	Resm-i kısmet 31	Kaydiye-i defter 2	Varka-i behâ 2
---	------------------	--------------------	----------------

Kesr-i Bâki Para

Hisse-i zevce-i	Hisse-i ibn-i	Hisse-i bint-i sağır-	Hisse-i bint-i
-----------------	---------------	-----------------------	----------------



mezbûre	sağir-i mezbûr	i mezbûre	sağir-i mezbûre
Hatice	Ali	Fatıma	Aişe
090 menkûlâtıdan	317 kezâ	158 ve kezâ	158 ve kezâ
+	+	+	+
062 Mülk menzil=153	218 kezâ=536	109 ve kezâ=268	109 ve kezâ=268

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre ber-mûceb-i balâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbesin tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eylediği misilli kezalik sağir-i mezbûrûnun menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an ber-vech-i balâ yalnız altı yüz otuz dört guruş otuz iki parayı li-eclü'l-istirbâh vasîleri zevce-i mezbûre anaları yedinde tamamen teslim kılındığı ya'ni işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 76 (85)

İlbâdi Karyesi ahâlisinden müteveffa-yi Kahveci Hacı Ahmed'in sulbî sağir oğlu Mehmed için taktîr olunan zam nafaka hücceti sûretidir (k.ş 70)

Medine-i Denizli mahallâtından İlbâdi Karyesinden sâkine ve zât-ı ta'rif-i şer'î ile ma'rife olan ba'isetü'l-vesika Hüban bint-i Mustafa nâm Hâtûn meclis-i şer'î hatîr lâzımü't-tevkîrde takrîr-i kelâm ve ta'birü'l-'ani'l-merâm idüp hâlâ hacr ve terbiyemde olan işbu hâzır-i bi'l-meclis vasî olduğum sadrî oğlum Mehmed nâm sağirin bundan akdem nafaka ve kisve behâsı için babası müteveffâ-yı Kahveci Hacı Ahmed bin Mehmedden mevrûs mâlından bâ-hüccet-i şer'î yevmi kırk para farz ve takdîr olunmuşdu lakin meblağ-ı mefrûz mezkûr sağir hâzır-ı mezbûrun nafaka ve kisvesine vâfi olmayub malının dahî müsâ'idesi olmağla yevmi yirmişer para dahî zamm ve takdîr olunmak mat'lubumdur dedikte vasî-yi mezbûre Hüban Hâtûnun takrîr-i meşrûhı vâkı'a mutâbık ve nefsü'l-emre muvâfık olduğu zeyl vesikada muharrerü'l-esâmi müslimîn ihbârlarıyla mütehakkık olduğun hâkim müvakkî' sadr kütâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri dahî mukaddemâ farz ve takdîr olunan yevmi kırk para üzerine işbu tarihi hüccetden yirmişer para dahî farz ve takdîr etmekle cem'an atmışar para olmağın meblağı mecmû' mefrûz mezkûri hâzır-ı mezbûr Mehmed'in nafaka ve kisve vesa'ir farz ve takdîr levâzım zarûriyesine harc sarf ve takdîr ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağir hâzır-ı mezbûrun malından rücû' vâlidesi dahî-ı mezbûre Hüban Hâtûna izin vermeğın mâ-vaka' bi't-

talep ketb olundu fi'l-gurre Ramazanü'l-mübârek li-sene isnâ ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Deâ'vi mümeyyizlerinden Hâfız Ali Efendi mahkeme kâtib-i Hocasâde Hâfız Mehmed Efendi deâ'vi kâtibî diğeri Hâfız Mehmed Efendi karye-i mezbûre ahâlisinden Abdu'r-rahman ve Deli Mustafa ve Koca İbrahim ve gayrihîm*

### **Hüküm 77 (86)**

Hacı Eyüblü Karyesinden müteveffâ-yı Kara Bıçak oğlu Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 71)

Medine-i Denizli kurâlarından Hacı Eyüblü Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden Kara Bıçak oğlu Mehmed bin Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevcesi mutallakası Fatıma bint-i ve üç yaşında Kamile ile li-ebeveyn er karındaşı kebire İbrahime münhasıra olduğu bi'l-ihbâr lede's-şer'i'l-enver zâhir mütehakkık olduktan sonra sağiretân-ı mezbûretân tesviye-i umûrlarına kibe'l-i şer'îden mansûbeye vasîleri anaları mezbûr Fatıma bi'l-vesâya ve ah le-hümâ-yi mezbûr İbrahim'in bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'îyye tevzi' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâni 'aşer min Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Müsta'mel kûtnî entari 1, gömlek işi 1/ 80, yatak takım 1/ 50, hurda gümüş tas 1/ 25, nuhâs kapaklı tencere 1/ 36, eldiğanı 1/ 21, leğen 1/ 15, nuhâs çanak 3/ 20, nuhâs tabak 3/ 15, penbe 27/ fiyat 1,5/ 40, siyâm dolu 2,5/ 42

Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûdud ve'l-müştemilât fevkâni bir bâb oda ve ittisâlinde bir mikdâr mülk bağçeye hâvi bir mülk menzil sağiretân-ı mezbûretân üzerlerine müşâ' ve müştereken kalmağla semen 1500	Çeltikçi Karyesinden vâki' ma'lûmü'l-hudûdud ve'l-müştemilât bir bâb mülk dam eseri olub Kebe dereli Kara Mehmed'e bey' olunmağla semen 300
---	---

Cem'an yekûn tereke 2145, Mînhe'l-ihracât

Techîzu tekfîn 100	Deyn-i müsbit menâfi' sandığında bi-şehâdet Hacı Fakızâde Mehmed Ağa ibn-i el-Hac Hâfız Mehmed ve İbrâhim bin Halil ile sâbit olan 325	Doksan senesi virgüsüne mahsûben mal sandığına deyn olunub verilen 30
--------------------	--	---

Doksan yedi senesi aşârına deyn olunub verilen şa'îr behâsı 24	Siyâm biçme ücreti 25	Dellâliye 13
--	-----------------------	--------------

Yekûnü'l-ihracât 517, Sahnü'l-Bâki

1627-0043=1584 et-taksîm beyne'l-verese yalnız bin beş yüz seksen dört gurus otuz paradır	Resm-i kısmet 40	Kaydiye-i defter 2	Varka-i behâ 1
---	------------------	--------------------	----------------

Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ kebir-i mezbûre
Fatıma 528	Kamile 528	İbrahim 528

Verese-i mezbûrûndan ah le-hümâ-yi mezbûrun menkûlât-ı esmânından menzili mahdûd mezkûrdan olan hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an ber-vech-i balâ yalnız beş yüz yirmi sekiz gurus on paradan keff-i yediyle sağıretân-ı mezbûretân hisseleri üzerine terk iderek menzili mezkûrede bâki seksen dört gurus otuz parayı li-eclü'l-istirbâh bâki hisse-i irsiye-i musîbelerine mahsûben menzili mahdûd-i mezkûri 'aynen vasî-yi mezbûre yedine teslîm kılındığı ya'ni işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 78 (87)

Altıntop Mahallesinde müteveffa Beşe oğlu Debbâğ Hacı Ali'nin tahsîl olunan zimemâtının zeyl defter kassâmdan olan sûretidir (k.ş 72)

Altıntop Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden Bağbaşı oğlu el-Hac Ali'nin defteri kassâmı zeylinde muharrer Isbârta sancağı dâhilinde zimemâtı olub henüz tahsîl olunub bi'l-farizatü's-şer'iyeye tevzi' u taksîm olunan meblağdır ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene selâse ve tis'in mi'eteyn ve elf

Babuşcu Mehmed Tahir Usta ahz u kabz olunan 440, Merkûmun Çırağı İsmâ'il'de olan meblağdan ahz olunan 197, Mehmed Ustanın çırağı Ali de olan meblağdan ahz olunan 60, Kuşcu Ahmed'in de meblağdan ahz olunan 35, Konturacı Ali de olan meblağdan ahz olunan 98, Seyidi oğlu Ali de olan ahz u kabz olan 160, Baş köylü Mehmed Ustanın ahz olunan 250, Hasan Hüseyinden ahz u kabz olunan 230, Güllü oğlu Mehmed Ustanın ahz u kabz olunan 400, Kontureci Çakal oğlu Ahmedde olan mebâliğinden ahz olunan 30, Derviş oğlu Abdullah'ın dan ahz u kabz olunan 42,

Babuşcu Kara Ali oğlu Hüseyinden ahz u kabz olunan 260, Eskici Ahmed Ustadan ahz olunan 52, Hurman oğlu Mehmed'e olan mebâliğden ahz olan 45, Kuyucu oğlu Ahmed Ustadan ahz u kabz olunan 85

Yekûn tahsilât

1384-0063=2321 et-taksîm beyne'l-verese yalnız iki bin üç yüz yirmi bir guruşdur	Resm-i kısmet 59,20	Kaydiye defter 3,20
--	---------------------	---------------------

Kesr-i Bâki Para 1

Hisse-i zevce-i	Hisse-i ibn-i sağire	Hisse-i ibn-i sağire	Hisse-i bint-i sağire	Hisse-i bint-i sağire
Dudu 290,5	Mehmed Ali 676,38	İsmail 676,38	Hatice 338,19	Fatıma 338,19

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbesini tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyleyüğü misilli sağırûn-ı mezbûrûn hisse-i irsiye musîbeleri akçe farkı olarak yüz yirmi buçuk guruş bi't-tenzîl bâki beşlik sağ akçe olarak cem'an bin dokuz yüz yirmi dokuz guruş on dört para li-ecl istirbâh vasî-yi mezbûre ma'rifetleriyle kazâ-i mezkûre eytâm sandığına tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 79 (88)

Değirmanönü Mahallesinde Arab Süleyman oğlu Mustafa küçük Hacı İsmail ve hafîdi Molla mu'âvini Mustafa Efendiyle bî-vechi şer'î mu'ârazadan men'-i hükm hâvi i'lâm sûreti (k.ş 73)

### Ma'rûz Dâ'î-i Kemineleridir Ki,

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmanönü Mahallesi ahâlisinden sahib-i arzuhal Arab Süleyman oğlu Mustafa bin el-mezbûr Süleyman nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet meclis konağında de'âviye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'-i münirde derûn arzuhalde mezkûrû'l-ism Çaybaşı Mahallesi ahâlisinden Küçük el-Hac İsmail Efendi hafîdi bâ'isü'l-i'lâm Mustafa Efendi ibn-i Mehmed nâm kimesne muvâcehesinde mûma-ileyh Mustafa Efendi tarih-i i'lâmdan bir sene mukaddem mâlîmdan ve yedimden bin guruş iftirâz ve kabz ve umûruna sarf ve istimplâk idüb zimetinde alacak hükm olmağla meblağ-ı merkûm bin guruş mûma-ileyh Mustafa Efendide hâlâ talep iderim deyu ba'de'd-da'va ve'l-istintâk ol dahî cevabında müdde'î-yi mezbûr Mustafa'nın ber-vech-i muharrer meblağ-ı merkûm müdde'âsını

külliyen inkâr etmeğle müdde'î mezbûrundan ber-minvâl-i muharrer müdde'âsına mutâbık beyyine talep olundukda ikâme-i beyyineden izhâr 'aciz idüb bi't-talep mûma-ileyh Mustafa Efendiye bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer'î yemin verilmeğın mûcebince müdde'î-yi mezbûr Mustafa meblağ-ı merkûm müdde'âsını mûma-ileyh Mustafa Efendiye balâ beyne mu'ârazadan men' olduğu tescil ve bi'l-iltimâs huzûr-u âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-aşer min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

### Hüküm 80 (89)

Turca aşiretinden müteveffa oğlu Ömerin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 74)

Medine-i Denizli kurâlarından Goncali Karyesinden meskûn Turca aşireti ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden Boz oğlu Ömer bin İbrahim bin Abdullah'ın verâseti sulbî kebir oğulları İbrahim ve sulbî sağır oğulları on yaşında Ömer ve sulbiyye-i kebir kızı Aişe ve sulbiyye-i sağire kızı üç yaşında Elife'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına kıbe'ş-şer'iden bâ-hüccet şer'î ile tahrir beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzi' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur fi'l-yevmi's-sâmin ve'l-ışrîn min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Deve re's 3, torum re's 1/ 3750, köhne çuhâ miltân 1, şalvar 1/ 150, kazgân 8/ fiyat 15/ 120, nuhâs tencere 3, eldiğani 1, çanak 2, tabak 2, su tası 1/ 80

Cem'an yekûn tereke 4100, Minhe'l-ihracât

Techîzu tekfîn 100	Deyn-i müsbit Hacı Fakızâde Ağaya bi-şehâdet-i Turca oğlu Mehmed bin Osman Mehmed bin İbrahim ile sâbit ve bint-i kebir-i mezbûre Ümmühâniye ba'de't-tahlîf hükm olunan 448	Deyn-i müsbit Goncali A'yân Halil oğlu Hüseyin bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf hükm olunan 96
165	Deyn-i müsbit Duhâncı el-Hac Abbas Ağaya bi-şehâdet-i Debbâğ Ayınca oğlu Ahmed bin Ali Virângümeli İbrahim bin Hüseyin ile sâbit ba'de't-tahlîf hükm olunan	Balâda mezkûr develerin bac-ı pazar rüsûmu 93 Dell âliye 82

Yekûnü'l-ihracât 984, Sahnü'l-Bâki

3116-0084,20=303,20 et-taksîm	Resm-i	Kaydiye-i	Varka-i
-------------------------------	--------	-----------	---------

beyne'l-verese	kısmet 78	defter 4,20	behâ 2
----------------	-----------	-------------	--------

Hisse-i ibn-i kebire-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağire-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre
İbrahim 1010,20	Ömer 1010,20	Aişe 505,10	Elife 505,10

Verese-i mezbûrûndan ibn-i kebir-i mezbûr İbrahim ile bint-i kebir-i mezbûre Aışeden her birerleri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbesini tamamen ahz u kabz ve istîfâ-i hak eyleyüb sağırân-ı mezbûrânın hisse-i irsiye-i musîlербeleri olan cem'an ber-vech-i balâ yalnız iki bin beş yüz on beş gurus otuz parayı li-ecli'l-istirbâh vasî-yi merkûm Mehmed yedinde tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

#### **Hüküm 80 (90)**

Ucancıbaşı Mahallesinde müteveffa-yi Serci Koca Mustafa'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 75)

Medine-i Denizli mahallâtından Ucancıbaşı Mahallesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât iden Serci Koca Mustafa bin Ahmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe bint-i Hüseyin ile kendünden mukaddem vefât iden Hatice bint-i Abdu'r-rahmadan mütevellid sulbiyye-i kebir kızıları Şerife ve Penbe sulbiyye-i sağire kızı on üç yaşında Fatıma ve li-ebeveyn er karındaşı kebir el-Hac Süleyman münhasıra olduğu bi'l-ihbâr lede's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık umûrına kıbel-i şer'iden mansûbe li-ebeveyn kızkarındaşı mezbûre Şerife bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ mu'ayenesiden vasî-yi muhtârı kayınbabası mezbûr Hüseyin bin Ahmed bi'l-asâle talep ve ma'rifet-i şer'î ile tahrir ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'îye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffa-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur fi'l-yevmi't-tâsi'a min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene isnâ ve tis'in mi'eteyn ve elf

Merkeb re's 1/ 350, yün memlu döşek 1, yorgan 1, yasdık 1/ 80, diğér devetüylü kilim 1/ 70, köhne minder 2, yorgan 1, yasdık 2/ 55, müsta'mel kilim 1/ 41, yeşil sandık 1/ 42, müsta'mel nebâti sârik 1/ 15, köhne yorgan 2/ 10,10, köhne çuhâ abdestlik 1, libâde 1/ 40, diğér devetüylü kilim 1/ 70, diğér köhne kilim parça 2/ 30,

keçe 1/ 30, köhne elbise parça 10/ 30, köhne harar çift 2/ 30, diğer köhne harar çift 12, çul 1/ 23, köhne çuvâl 3, topra 1/ 12,20, diğer köhne çuvâl çift 1/ 5, köhne heğbe 2/ 15, sârî takım tabanca 1/ 16, evsât kazgân 1/ 105, nuhâs kabaksız tencere 1, kapaklı tencere 2/ 60, diğer tencere kapaklı 3/ 60, nuhâs tabak 4/ çanak 1/ 45, diğer kapaklı tencere 2/ hurda leğen 3, çanak 1, tabak 2, kadayıf tepsisi 1/ 103, diğer kapaklı tencere 1/ sağır sini 1/ 61, diğer nuhâs çanak 6/ 51,20 diğer nuhâs çanak 3, leğen 2, tepsi 1, yağ tabesi 1, su tası 1/ 65, diğer çanak 2, eldiğani 1/ 31, diğer tabak 1, su tası 1/ 17, su bakracı 1/ 16,20, yağ bakracı 1/ 25, müsta‘mel siyah çizme çift 1/ 20, çapa keser 1/ 6,20, hurda saç 3, vesâ‘ir timur hırdevât behâsı 21, hurda timur balta 1/ 12,20, penbe 100/ fiyat 1,30/ 175, tunç câk 1, semerci mikrâzı 1/ 5, bir mikdâr kaytân behâsı 3, darı dolu 80/ fiyat 3/ 240, hinta dolu 40/ fiyat 6/ 240, şa‘îr dolu 20/ fiyat 2,20/ 50, semerci alâtu sâ‘ire ahvâtı takım 1/ 30, vesâ‘ir semerci hırdevât behâsı 110, hırdevât menzil behâsı 100, nakt mevcûdu 629,20

Suk-ı sultâni civârında vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd vel-cirân bir buçuk dönüm mikdârı kurûmi mülk sebze bağçesi olub verese-i mezbûrân üzerlerinde müşâ‘ ve müştereken kalmağla semen 2500	Bağçe-i mezkûrede muttasıl ma‘lûmü’l-hudûd vel-cirân iki evlek mikdârı mülk değersiz bağçesi olub kezalik verese-i mezbûrân üzerlerinde müşâ‘ ve müştereken kalmağla semen 1500	Mahalle-i mezkûrede vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd vel-müştemilât bir bâb mülk menzil olub verese-i mezbûrândan benât-ı mezbûrân üzerlerine müşâ‘ ve müştereken kalmağla semen 4000
--	---	--

Cem‘an yekûn tereke 11147,10, Minhe‘l-ihracât

Techîz u tekfîn ıskât-ı salât ve kefare-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa‘iresiden vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i ata Osman oğlu el-Hac Mehmed bin Osman Sırcı Ali bin diğer el-Hac Mehmed ile sâbit olan 500	Deyn-i mehr-i müsbit zevcesi mezbûre bi-şehâdet-i mezbûrân ba‘de‘t-tahlîf hükm olunan 900
Deyn-i müsbit karındaşı mezbûr el-Hac Süleymân kezalik bi-şehâdet-i mezbûrân ba‘de‘t-tahlîf hükm olunan 134	Deyn-i müsbit Beyşehrî lizâde İsmail Efendiye kezalik bi-şehâdet-i mezbûrân ba‘de‘t-tahlîf hükm oluna 140
Deyn-i müsbit Şerife Hâtûnun kezalik bi-	Doksan iki senesi virgüsüne

şehâdet-i mezbûrân ba‘de’t-tahlîf hükm olunan 100	mahsûben mâl sandığı deyn olub ihracı lazım gelen 320
Bâ-vasîyeti müsbit sûk-i sultani civârında vâki‘ Hâcılar Cami‘-i şerîfin İmamiyyesi için bi-şehâdet-i Bağçuvân Yongacı oğlu el-Hac Mehmed bin İsmail Etmekci Hacı Hasan oğlu Mehmed bin Mehmed ile sâbit olan 200	Dellâliye-i eşyâ-i mübeyyi‘a 50

Yekûnü’l-ihracât 2344, Sahnü’l-Bâki

8844-0232,10=8565,10 et-taksîm beyne’l- verese yalnız sekiz bin beş yüz atmış beş gurus on paradır	Resm-i kısmet 220	Kaydiye- i defter 13	Varka-i behâ 5
--	----------------------	-------------------------	-------------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebir- i mezbûre	Hisse-i bint- i kebir- i mezbûre	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre	Hisse-i ahun le- hümâ kebir- i mezbûr
Aişe 0070 menkûlatdan + 1000 Kâfe-i akâratdan =1070,26	Şerife 0125,24 kezâ + 1777,30 kezâ =1903,14	Penbe 0125,24 ve kezâ + 1777,30 ve kezâ =1903,14	Fatma 0125,24 ve kezâ + 1777,30 ve kezâ =1903,14	El-Hac Süleyman 0117,32 ve kezâ + 1666,30 ve kezâ =1784,22

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri misilli sağir-i mezbûrenin kezalik menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri mukâbelesinde vasî-yi mezbûrenin almış olduğu menzili mahdûd mezkûrda olan hisse-i şâyî‘asi mezbûre yedinde tamamen teslim kılındığı işbu mahalle şerh verildi Müteveffa-ı mezbûrunun bir kıta‘ defteri mahfûzunda muharrer henüz tahsîli mümkün olmayan zimemâtıdır ki ber-vechi âti zikr ve beyân olunur

Der-zimmet Yeniköylü Çil Himmet 650, Der-zimmet karye-i mezbûrededen İvâz oğlu Mustafa 776, Der-zimmet karye-i mezbûrede Koca Mehmed 220, Der-zimmet karye-i mezbûreden Gül Ahmed oğlu Ali 350 muahharen harc kassâm için havâle



alınub alınan sağ akçe 350, Der-zimmet Sırapapılar Mahallesi Köse Alisi oğlu Derzi İbrahim 450, Der-zimmet Değirmancı Molla oğlu Mehmed vereseleri 100, Der-zimmet Himmet oğlu Hüseyin 40, Der-zimmet Berber Kara Ali oğlu Mehmed Usta 25

Yekûn zimmet 2611

Bâlada muharrer zimemât-ı mezkûrede tahsîl olundukda vasî-yi mezbûre ma'rifet şer'î tevzî' ü taksîm olunacağı işbu mahalle kayıd şud

### **Hüküm 81 (91)**

Üzerlik Karyesinden müteveffa Telli el-Hac Ahmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 76)

Medine-i Denizli kurâlarından Üzerlik Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden Telli el-Hac Ahmed bin Mehmed bin Ömerin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hüban bint-i Abdullah ile sulbî kebir oğulları Mehmed sulbî sağır oğulları beş yaşında Mustafa ve üç yaşında Mehmed'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrenin tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî muhtâr li-ebeveyn er karındaşı el-Hac Abdü'l-kâdir bin el-mezbûr Mehmed bi'l-vesâyâ ve sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûbe ve vasîleri anaları zevce-i mezbûre Hüban bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ibn-i kebir-i mezbûre Mehmed bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi't-tâsî' min Şevvâli'l-mükerrem li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Öküz çift 2/ 1000, öküz danası çift 1/ 900, inek camus re's 2, butâk 2/ 1200, camus dana re's 2/ 1200, diğerk inek ma'a câmûs ma'a yûtâk 1 re's 2/ 600, sarı dana re's 1/ 300, erkek koca camus re's 1/ 300, savâk yağız tonlu idiş re's 1/ 100, keçi aded 20/ fiyat 30/ 600, oğlak aded 10/ fiyat 20/ 200, teke aded 2/ 100, dişi koyun aded 15/ fiyat 40/ 600, toklu koyûn aded 5/ fiyat 40/ 200, kuzu aded 5/ fiyat 30/ 150, arıkovanı aded 6/ fiyat 20/ 120, hinta dolu 500/ fiyat 6/ 3000, şa'îr dolu 130/ fiyat 2,5/ 1575, darı dolu 200/ fiyat 4/ 800, siyâm dolu 28/ fiyat 15/ 420, diğerk camus düğesi re's 1/ 300, nuhâs kapaklı tencere 2/ 60, sağır nuhâs tepsi 1/ 15, kebir süt dığanı 1/ 20, leğen ma'a ibrik 2/ 30, nuhâs yağ deposu 1/ 30, hurda nuhâs zemzemiyye 1/ 15, kapaklı çark işi sahân 2, şurba tası 1/ 50, nuhâs kapaksız çanak 4/ 30, köhne çuhâ abdestlik 1,

miltân 1, şalvar 1/ 150, abâni sârik 2/ 100, kumaş kuşak 1/ 80, iplik çitâri parça 1, kûtnî parça 1/ 50, köhne elbise takım 1/ 50, harar çift 3/ 50, çuvâl çift 5/ 50, yorgan 2/ 80, minder 2, yasdık 2/ 50, kilim 1/ 100, iplik çul 2, köhne kiçe 2/ 100, kara takım tüfenk 2, kebir bıçak 1/ 350, kahve takımı 1/ 15, nakt mevcûdi 500, hırdavâr menzil behâsı 300, penbe 64/ fiyat 1,20/ 960

Değirmanönü Mahallesinde vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil verese-i mezbûrun üzerlerinde müşâ'-i kalmağla semen 4000	Karye-i mezbûrede ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât diğeri bir bâb mülk menzil kezalik verese-i mezbûrun üzerlerinde müşâ'-i kalmağla semen 2000
--	--

Cem'an yekûn tereke 22900, Minhe'l-ihracat

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefare-i savm ve yemîn ve nüzûrât-ı sa'iresiden vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Abdullah oğlu el-Hac Mehmed bin el-Hac Ali Hacı İsa oğlu Molla Halil bin el-Hac İsa ile sâbit ve hükm olunan 600	Bâ-vasîyeti müsbit karye-i mezbûre derûnunda müceddeden bir su kuyusu kesâd olmak üzere zîrde muharrer meblağ ta'yîn eylediği bi-şehâdet-i mezbûrân ile sâbit olan 500	Dellâl iye-i eşyâ-i mübe yyi'a 328
---	--	------------------------------------

Yekûnü'l-ihracat 2708, Sahnü'l-Bâki

21472-00579=20893 et-taksîm beyne'l-verese yalnız yirmi sekiz bin doksan üç guruş	Resm-i kismet 536,30	Kaydiy e-i defter 32,10	Varka -i behâ 10
---	----------------------	-------------------------	------------------

Kesr-i Bâki Para 2

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebire-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûre
Hüban 1761,25 menkûlât dan + 0750 akârdan =2611,25	Mehmed 4343,31 kezâ + 1750 kezâ =6093,31	Mustafa 4343,31 kezâ + 1750 kezâ =6093,31	Mahmud 4343,31 kezâ + 1750 kezâ =6093,31
Hatice 090 menkûlât dan	Ali 317 kezâ	Fatıma 158 ve kezâ	Aişe 158 ve kezâ

+	+	+	+
062 Mülk menzil=153	218 kezâ= 536	109 ve kezâ=268	109 ve kezâ=268

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre ile ibn-i kebir-i mezbûr Mehmed'in ber-mûceb-i balâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbesin tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eylediği misilli kezalik sağırân-ı mezbûrânın kezalik menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an ber-vech-i balâ yalnız sekiz bin altı yüz sekiz bin altı yüz seksen yedi guruş yirmi iki parayı li-eclü'l-istirbâh eytâm müdürü Hâfız Ali Efendi ma'rifetiyle vasî-yi mezbûre yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd şud

Müteveffâ-ı mezbûrun bir kıt'a defteri mahfûzunda muharrer zîrde ma'lûmü'l-esâmi kesânlarda alacak hakkı olub henüz tahsîl olunmayan zîmamâtıdır ki ber-vech âti zikr ne beyân olunur

Der-zimmet Karabacak 500, Der-zimmet er oğlu Ali 716, Der-zimmet Saruhanlı Tekâ'id Mustafa oğlu Hasan 128, Der-zimmet Kozalı Hüseyin 100, Der-zimmet Çakmaklı Kıbel oğlu Mehmed Efendi 205, Der-zimmet Hekim muhacirîn Çerakiseden Yörük Halil 50, Der-zimmet Şamlıdan Yörük Halil 50, Der-zimmet Şamlıdan Çil Hüseyin 125, Der-zimmet Üzerlik Karyesinden Takır oğlu Osman 119, Der-zimmet Şemiklerlı Molla Hüseyin bedeli İbrahim 80

Cem'an yekûn zimemât 897

Balâda muharrer zimemât-ı mezkûre tahsîl olundukda bâ-ma'rifet-i şer' bi'l-farizati'ş-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunacağı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### **Hüküm 82 (92)**

Bağbaşı Karyesinden müteveffî Hacı Molla Ali oğlu Osman ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 77)

Medine-i Denizli mahallâtından Bağbaşı Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden Osman bi el-Hac Molla Ali bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice bint-i el-Hac Abdü'l-kâdir sulbî sağır oğulları beş yaşında Ali ve sulbiyye-i sağıre kızları sekiz yaşında Fatıma ve Aışese münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun tenfiz vesâyâsiyla sağırûn-ı mezbûrunun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer'iden mansûb vasîleri anaları zevce-i mezbûre Hatice nâm Hâtûn bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve bi'l-müzâyede semen-i misülleri ile bey' olunub beyne'l-

verese-i bi'l-farizati's-şer'iyeye tevzi' ü taksîm olunan müteveffiyeye-i mezbûrenin terekisi defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min Saferü'l-hayr li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Öküz çift 1/ 700, inek re's 1/ 150, hurda sağır kazgân 1, tencere 2, süt herekesi 1/ 70, çuhâ cebkan 1/ 60, tohum için zira' olan hinta dolu 15/ fiyat 8/ 120, tohum için zira' olan şa'ir dolu 28/ fiyat 4,5/ 126, hırdevât menzil 100, yekûn 1326

Hacı Hâfiz oğlu İzzetde alacağı olub ahz u kabz olunan 186	Derviş Ali oğlu Molla Ahmed zimmetinde olub ahz u kabz olunan 112	Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l- hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil zevce-i mezbûre ile bunun üzerlerinde müşâ' kalmağla semen 500
---	--	--

Cem'an yekûn tereke 2124, Minhe'l-ihracat

Techîz u tekfîn ve nüzûrât-ı sâ'iresine vasîyeti müsbit bi-şehâdet-i Hacı Ahmed oğlu İbrahim bin el-Hac Ahmed Kangallı Hacı oğlu Ahmed bin Mustafa ile sâbit olân 300	Deyn-i müsbit li-eb karındaş el- Hac Mehmed Kanad oğlu Mehmed bin Osman ve Karadğlı Ahmed bin el-Hac bi-şehâdet-i Kanad oğlu Mehmed bin Osman ve Karadağlı Ahmed bin el-Hac Ali ba'de tahlîf hükm olunan 115	Deyn-i müsbit Bağbaşı oğlu Molla Mehmed'e bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de tahlîf hükm olunan 48,30	
Deyn-i müsbit Bağbaşı Abdu'l-kâdire bi- şehâdet-i mezbûrân ba'de tahlîf hükm olunan 43	Deyn-i müsbit Agob oğlu Simyone bi- şehâdet-i mezbûrân ba'de tahlîf hükm olunan 249, 30	Deyn-i müsbit zevcesi mezbûreye bi-şehâdet- i mezbûrân ba'de tahlîf hükm olunan 80	Dellâliye -i eşyâ-i mübeyyi 'a 26,20

Yekûnü'l-ihracât 863, Sahnü'l-Bâki

1261-0035,20=1225,20 et-taksîm beyne'l- verese yalnız bin iki yüz yirmi beş buçuk guruşdur	Resm-i kısmet 31,20	Kaydiy e-i defter 2	Varka -i behâ 2
--	---------------------------	---------------------------	-----------------------

Kesri Bâki Para 1

Hisse-i mezbûre	zevce-i	Hisse-i sağır-i mezbûr	ibn-i	Hisse-i sağır-i mezbûre	bint-i	Hisse-i sağır-i mezbûre	bint-i
--------------------	---------	---------------------------	-------	----------------------------	--------	----------------------------	--------

Hatice 090,27 menkûlâtıdan + 062,20 mülk menzil =153,07	Ali 317,16 kezâ + 218,30kezâ = 536,06	Fatıma 158,28 ve kezâ + 109,15 ve kezâ =268	Aişe 158,28 ve kezâ + 109,15 ve kezâ =268,03
---	---	---	--

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Hatice ber-mûceb bâlâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz ve istifâ'î hak eylediği misilli kezalik sağır-i mezbûrûnun menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri olan menkûlât-ı esmânından olan cem'an ber-vech-i balâ yalnız altıyüz otuz dört gurus otuz iki paraya li-ecl istirbâh vasîleri anaları zevce-i mezbûre yedine tamamen tesîm kılındı işbu mahalle şerh verildi

### **Hüküm 83 (93)**

Yeniköy Karyesinden müteveffa Hanım Havva'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 78) Medine-i Denizli'ye muzâf Honaz Nâhiyesi kurâlarından olub bundan akdem ya'ni bin iki yüz doksan üç senesi Zi'l-hiceti's-şerîfenin on ikinci cum'a gününden vefât iden Hanım Havva bint-i Emîr İsmail bin Abdullah'ın verâseti li-ebeveyn er karındaşı İsmail'in oğlu Mehmed Çavuşun sulbî kebir oğlu Mustafa ve sulbî sağır oğulları on iki yaşında diğeri İsmail ve on yaşında Mehmed dört yaşında Veliü'd-din ah le-hümâ mezkûr İsmail'in diğeri oğlu Halil'in sulbî kebir oğulları ğâ'ib-i 'ani'l-beled' 'asâkir-i şâhanede bulunan diğeri İsmail münhasıra olduğu bi'l-ihbâr lede's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffa-yı mezbûrenin tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesiden vasî-yi muhtârı karye-i mezkûre ahâlisinden İsmail hatib Efendi ibn-i İsmail bi'l-vesâyâ sağırûn-ı mezbûrunun kibel-i şer'iden bâ-hücceti şer'î mansûbe vasîleri anaları Aişe'nin tarafından vekîl müseccel-i şer'iiyesi Kara Himmetzâde Hâfız Ahmed Efendi bi'l-vekâle ğâ'ib-i mezbûrunun zuhûr vürûduna değin hisse-i irsiyesini ahz u kabz ve hîn zuhûrundan kendüye der u teslîme kezalik kibel-i şer'iden vasî nasb u ta'yîn olunan ğâ'ib-i mezbûrun zevcesi diğeri Aişe'nin tarafından kezalik vekîl-i müseccel-i şer'iiyesi Arab Beşe oğlu el-Hac Mehmed bi'l-vekâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iiye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffa-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi't-tâsî' 'aşer min şehri Zi'l-hiceti's-şerîfe li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Mekkevî kumaş zıbın 1/ 20, harîr ebru 1/ 10, cedîd türkî heğbesi 1/ 20, cedîd tohum heğbesi 3/ 90, basma yorgan 2/ 90, yün memlû döşek 2/ fiyat 16/ 140, hurda yün yasdık 2/ fiyat 10/ 35, müsta‘mel çuvâl çift 3/ 82, müsta‘mel heğbe 2/ 20, legan vasat 1/ 30, mendil seccade 1/ 20, nuhâs kebir tabak 1, ibrik 1/ 35, nuhâs vasat çanak 3/ 30, sağır çanak 2/ 12, nuhâs kebir tencere 1/ 30, vasat tencere 1/ 20, vasat eldiğani 1/ 10, sağır eldiğani 1/ 7, nuhâs vasat tabak 1/ 15, sağır tabak 1/ 5, yağ bakracı ma‘a kabak 1/ 20, çapa 3/ 10, tahra 1/ şamdan 1/ ısran vesâ‘ir ekmek takımı 1/ 35, kebir torba 1/ 6, bulgur dolu 2/ 20, bürülce dolu 2,5/ 25, kuru üzüm 10/ 10, pekmez 5/ fiyat 5, mihrec 2/ 10, yün burma dirhem 150/ 5, siyâm dolu 2,5/ 40, hınta dolu 4/ 30, merkeb re‘s 2/ 250, dana inek re‘s 2/ 150, şa‘îr dolu 90/ 225, koyu aded 5/ 180, pamuk 566/ fiyat 2/ 1132, darı dolu 56/ fiyat 4/ 124, yekûn menkûlât-ı 3598, karye-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât iki bâb oda bir bâb mülk menzil sağır-i mezbûrûnun anaları vasî-yi mezbûre aişe üzerinede semen 500, müteveffa-yı mezbûrenin nukûd mevcûdesi olub ber-vech-i âti zıkr ve beyân olunan mebâliğin mikdârına beyândır, beşlik aded 145/ 725, yüz paralık aded 5/ 12,20, yirmi paralık 15,20, beyaz altılık aded 34/ 204, moskof riyalı aded 8/ fiyat 17,5/ 140, çinko aded 1/ 22, sîm mecid aded 66/ fiyat 20,5/ 1353, lirâ-i osmanî aded 18/ fiyat 105/ 1890, ingiliz lirası aded 2/ 115/ 130, leviç (?) aded 5/ fiyat 90/ 450, mahmudiye aded 2/ fiyat 80/ 160, çifte gâzî 1/ fiyat 55/ 55, hurşid aded 8/ fiyat 28/ 224, İstanbul bütünü aded 51/ fiyat 28/ 1428, mahmudiye nıfısı aded 2/ 70, yaldız 3/ 55/ 165, memduhiye 4/ fiyat 20,5/ 82, bıçaklı altını aded 2/ fiyat 50/ 100, eski yeni yirmilik 1/ 23, fındık 1/ 36, mısır altını 1/ 24, yekûn nukûdiyesi 7409

Yekûn tereke 11007

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa‘iresiden vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i karye-i mezkûre İmamı İsmail Efendi ibn-i İbrahim bin el-Hac İsmail ve Deli oğlan oğlu Mehmed bin Abdu’l- ile sâbit ve hükm olunan 1000	Virgüyü deyn olub ihrâcı lâzım gelen 31	Del âli ya 72
---	---	---------------

Yekûnü’l-ihracât 1103, Sahnü’l-Bâki

9904-0267,20=9636,20 et-taksîm beyne’l-verese yalnız dokuz bin altı yüz otuz altı buçuk paradır	Resm-i kısmet 247,20	Kaydiye-i defter 15	Varka-i behâ 5
---	----------------------	---------------------	----------------

Hisse-i ibn-i li- ebeveyn ah le- hümâ	Hisse-i diğér ibn-i li- ebeveyn ah le- hümâ sağır-i mezbûr	Hisse-i diğér ibn-i li-ebeveyn ah le-hümâ sağır-i mezbûr	Hisse-i diğér ibn-i li- ebeveyn ah le- hümâ sağır-i mezbûr	Hisse-i diğér ibn-i li-ebeveyn ah le-hümâ-yi ğâ'ib-i mezbûr diğér
Mustafa 1927,12	İsmail 1927,12	Mehmed 1927,12	Veliü'd-din 1927,12	İsmail 1927,12

Verese-i mezbûrûndan mezbûr Mustafa ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i mûsibelerin tamâmen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledüğü misilli sağır-i mezbûrûnun hisse-i irsiye-i mûsibeleri olan cem'an ber-vech-i balâ yalnız sağ akçe olarak beş bin yedi yüz seksen bir guruş otuz altı para ile ğâ'ib-i mezbûrun virgüsüden dolayı karye-i mezbûre muhtârı yedinde verilmiş olan yüz on guruş hisse-i irsiyesiden bi't-tenzîl bâki bin sekiz yüz on yedi guruş on iki para ki min haysü'l-mecmû' yedi bin beş yüz doksan dokuz guruş sekiz para li-eclü'l-istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdiri Hâfız Ali Efendi ma'rifetiyle kefâlet-i kavîyyeye rabtıyla bâ-tahvîl vasîyetân-ı mezbûretân yedlerine tamamen teslîm kılındığı işbu mahalle şerh verildi

#### **Hüküm 84 (94)**

Hursilaz Mahallesiinde müteveffa Soytaroğlu Osman'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 79)

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât iden Bekaroğlu Osman bin Osman bin Abdullah'ın veraseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Soytar oğlu bint-i İbrahim ile anası Emire Aişe bint-i Ahmed ve kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Emire Aişe bint-i İsmailden ve sekiz yaşında Mehmed Salih ve sulbiyye-i kebire kızı Dudu'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırûn müteveffâ-yı mezbûrenin tenfîz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı ve sağır-i mezbûrûnun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer'iden mansûb vasîleri li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Mustafa bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ verese-i kibâr sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve

beyân olunur fi'l-yevmi't-tâsi' ve'l-sâbi'a min şehri Zi'l-hiceti's-şerîfe li-sene selâse ve tis'in mi'eteyn ve elf

Koca öküz çift 1, vesâ'ir edavât-ı takım 1/ 450, diğer öküz çift 1/ 320, dana re's 1/ 130, diğer sağır dana re's 1/ 70, dişi koca merkeb ma'a sıpa re's 2/ 150, kara takım tüfenk 1/ 155, hurda kazgân 1/ 75, nuhâs kapaklı tencere 1/ 38, sağır sini 1/ 30, timur bel 1/ 16, diğer hurda tencere 1/ eldiğani 1/ çanak 2/ tabak 1/ 33, yağmurluk uzun 'aba 1/ köhne yorgan 1/ 70, hurda yeşil sandık 1/ 50, çapa balta 1/ herek balta 1/ orak 1/ 18, iplik çıkırığı 2/ 19, kalbur 3/ 11, saman ber vech-i tahmîni yük 2/ 80, hırdevât menzil behâsı 65

Karapınar civârında vâki' yirmi dönüm mikdârı nadas behâsı olub ibn-i mezbûr Mustafa'ya bey' olunmağla semen 200	Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzili verese-i üzerinde müşâ' kalmağla semen 3000
--	--

Cem'an yekûn tereke 3990, Minhe'l-ihracât

Techîzu tekfîn 100	Deyn-i müsbit menâfi' sandığına bi-şehâdet-i arab Musa bin Mehmed ve damadı Halil bin Osman ile sâbit olan 530	Deyn-i müsbit Musa Ağa Cami'-i şerîfine bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf hükm olunan 400	Deyn-i müsbit İncirpınar Cami'-i şerîfine bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf hükm olunan 400
Deyn-i müsbit Tane oğlu mescid-i şerîfine kezâ bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf hükm olunan 300	Deyn-i müsbit Sırapapılar Cami'-i şerîfine keza bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf hükm olunan 50	Deyn-i müsbit Hasan oğlu Ahmed'e kezâ bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf hükm olunan 200	Deyn-i müsbit Kaşıkçı Köylü Velü'd-din bi-şehâdet-i Samanlı el-Hac Mehmed bin Hasan-ı mezbûrân Halil bin Osman ba'de't-tahlîf hükm olunan 230
Deyn-i müsbit zevcesi mezbûreye bi-şehâdet-i mezbûr Veliü'd-din bin Mehmed bin Osman ba'de't-tahlîf hükm olunan 200			Eşyâ-i dellâliye-i mübeyyi'a 40

Yekûnü'l-ihracât 2450, Sahnü'l-Bâki

2540,20-0074,20=2466	et-taksîm beyne'l-	Resm-i	Kaydiye-	Varka-i
----------------------	--------------------	--------	----------	---------



verese yalnız iki bin dört yüz altmışaltı guruşdur	kısmet 63,20	i defter 8	behâ 3
--	--------------	------------	--------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre
Hüban 308,10	Mustafa 616,20	İsmail 616,20	Mehmed Salih 616,20	Dudu 308,10

Verese-i mezbûrûnun ber-vech-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri mukâbelesinde menzil-i mezkûri müşâ'en ve müştereken kebirûn-ı mezbûrûn yedlerine teslim kılındığı işbu mahalle kayd şud

### Hüküm 85 (95)

Öküzbattı Mahallesinde bundan akdem vefât iden Camus oğlu Osman zevcesi Aişe'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 80)

Medine-i Denizli mahallâtından Öküzbattı Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden Aişe bint-i Ahmed bin Abdullah'ın verâseti zevc metrûki Osman bin Mehmed ile li-ebeveyn kız karındaşı Fatıma'nın sadrîyye sağıre kızı sekiz yaşında Havva bint-i diğher Mehmed'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer'iden mansûbe ve vasîleri min kabli'l-ebedesi Emire Aişe bint-i Osman bi'l-vesâyâ müteveffa-yı mezbûrenin tenfiz vesâyasına vasî-yi muhtârı mahâlle-i mezbûre İmamı Evliyâzâde Ahmed Efendi ibn-i Mehmed kezalik bi'l-vesâyâ ve zevc-i mezbûr bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffa-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi't-tâsî' min şehr-i Cemâziye'l-evvel li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Hurda döşek 1, yorgan 1, yasdık 1/ 70, nuhâs tencere 2/ eldiğani 1/ 77,20, nuhâs çanak 4, tabak 4/ 70, nuhâs sağır sini 1/ 40, gümüş tas 1/ 43, köhne iplik çitâri entari 1/ gömlek işi 30, hırdevât menzil behâsı 25, nakd mevcûdesi 25

Zevce-i mezbûre zimmetinde mehr-i müeccel	Yine zevce-i mezbûre zimmetinde cihet-i karzdan	Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil olub bâ-izin şer'iyye bi'l-
---	---	---

alacağı olub ahz u kabz olunan semen 100	alacağı olub ahz u kabz olunan semen 68	müzâyede dede Beşe kerimesi bint-i (boşluk) nâm Hâtûna bey' olunmağla ahz u kabz olunan semen 800
--	---	---

Cem'an yekûn tereke 1348, Minhe'l-ihracâ

Deyn-i müsbit Uncu kerimesi Aişe'ye bi-şehâdet-i Teki oğlu el-Hac Ahmed bi Salih ve Kacar oğlu Ahmed bin Ahmed ile sâbit ve ba'de't-tahlîf hükm olunan 36	Deyn-i müsbit Hacı Kara Osman'a bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf hükm olunan 10,20	Bâ-vasîyeti müsbit ıskât-ı salât ve kefare't-i savm ve yemin ve nüzûrât-ı sâ'iresine bi-şehâdet-i mezbûrân sâbit olan 400	Vesâ'ir mesârîfâtü 'l-lâzimesi olub ihracı lazım gelen 59	Dell âliye 23
---	--	---	---	---------------

Yekûnü'l-ihracât 2708, Sahnü'l-Bâki

820-022=798 et-taksîm beyne'l-verese yalnız yedi yüz doksan sekiz guruşdur	Resm-i kısmet 20,20	Kaydiye-i defter 1	Varka-i behâ 20
--	---------------------	--------------------	-----------------

Hisse-i zevce-i mezbûr Osman 399	Hisse-i uhte hümâ sağır-i mezbûre Havva 299-041 Masârîfat-ı lazimesi olub tenzîl oluna=358
----------------------------------	--

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Osman ber-mûceb bâlâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz ve istifâ'î hak eylediği misilli sağıre-i mezbûre için vasî-yi mezbûrunun harç eylediği kırk bir guruş bâki üç yüz elli sekiz hisse-i irsiye-i musîbeleri li-ecl istirbâh vasî-yi mezbûre yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 85 (96)

Gürcân Mahallesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden oğlu Ahmed Çavuşun defter-i kassâm sûretidir (k.ş 81)

Medine-i Denizli mahallâtından Gürcân Mahallesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât iden Kımıs oğlu Ahmed Çavuş bin Ali bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emire Dudu bint-i el-Hac Ahmed ile sulbî sağır oğlu üç yaşında Mehmed ve sulbiyye-i sağıre kızı beş yaşında Şerife'ye münhasıra olduğu

bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun tenfîz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı Bağdadzâde Hâfız Ahmed Efendi ibn-i el-Hac Mehmed bi'l-vesâyâ ve sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûbe vasîleri anaları zevce-i mezbûre bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur fi'l-yevmi's-sâbi'a 'aşer min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene selâse ve tis'in mi'eteyn ve elf

Müsta'mel çuhâ miltân 1/ 70, köhne çuhâ şalvar 1/ 20, köhne elbise parça 8/ 80, karalı çitârî yorgan 1/ 50, minder 2, yasdık 2/ 60, köhne yorgan 1/ 10, müsta'mel seccade 1/ 15, çark işi kapaklı sahân 110, şorba tası 1/ 110, vasat sini 1/ 50, nuhâs tencere 2/ 40, kazgân 1/ 100, süt tabesi 1/ 20, eldiğani 2/ 15, hurda kara takım tüfenk 1/ 20, şa'îr dolu 20/ fiyat 2,30/ 55, hırdevât menzil behâsı 10, nakt mevcûdi 500

Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil verese-i mezbûrun üzerlerinde müşâ'en ve müştereken kalmağla semeni 2000

Cem'an yekûn tereke 3225, Minhe'l-ihrâcat

Techîz u tekfîn ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresiden vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Bahçuvan Sâğrâlhâc Ahmed bin Mustafa ve li-eb oğlu Halil bin Mehmed ile sâbit olan 700	Deyn-i mehr-i müeccel müsbit zevcesi mezbûre zideye bi-şehâdet-i mezbûr İzmirli oğlu el-Hac İbrahim bin Mustafa ve mezbûr li-eb oğlu Halil bin Mehmed ile ba'de't-tahlîf hükm olunan 800	
Bâ-vasîyet-i müsbit mahalle-i mezbûrede vâki Bağdâd oğlu mescid-i şerîfine bi-şehâdet-i mezbûr el-Hac ve li-eb oğlu Halil ile sâbit olan 100	Bâ-vasîyet-i müsbit mahalle-i mezbûrede vâki Hamza mescid-i şerîfine bi-şehâdet-i mezbûrân ile sâbit olan 100	Eşyâ-i mübeyyi'adan dellâliye-i 14,20

Yekûnü'l-ihrâcat 1714,20, Sahnü'l-Bâki

1510+0042,20=1468,20 et-taksîm beyne'l-verese yalnız bin dört yüz atmış sekiz buçuk guruşdur	Resm-i kısmet 37,30	Kaydiye-i defter 2,10	Varaka-i behâ 2
--	---------------------	-----------------------	-----------------

Kesr-i Bâki Para 2

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Emire Dudu 183,22	Mehmed 856,24	Şerîfe 428,12

Verese-i mezbûrûnun ber-vech-i balâ hisse-i ırsiye-i musîbeleri mukâbelesinde menzil-i mezkûrda olan hisse-i şâyi'aların müşâ'en ve müştereken vasî-yi mezbûre yedine bi'l-asâle bi'l-vesâya teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Müteveffâ-ı mezbûrun bir kıta' defteri ve sened mantûkunca beyne'n-nâs alacak hakkı olup henüz tahsîl mümkün olmayan zimemâtır ki ber-vechi âti zıkr ve beyân olunur

Der-zimmet Gümüş Çaylı Topal Ahmed 172, Der-zimmet Kayhanlı Hacı Ali bin oğlu el-Hac Ali 250, Der-zimmet Eskihisârlı Zeneci Ahmed'in karındaş Halil 330, Der-zimmet Gümüş Çaylı Emire İsmail oğlu Süleyman 75, Der-zimmet Karakoğalı Yumuk oğlu Ali 300, Der-zimmet Yeniköylü Deli oğlan oğlu Mehmed 370, Der-zimmet Turca aşiretinden Tekeli oğlu Ali 300, Der-zimmet Kethüdâ Karyesinden Osmâdan Ali oğlu Mustafa 75, Der-zimmet Şemiklerli Köy Tağdan (?) oğlu Ahmed 20, Der-zimmet Yeni Köylü Koca Mehmed 112, Der-zimmet karye-i mezbûrededen Dumu (?) oğlu vâlidesi Şerife 250, Der-zimmet Eskihisârlı Topal Ali 140, Der-zimmet karye-i mezbûrededen Kizinçı Halil 310, Der-zimmet Köse Ali oğlu Derzi İbrahim 120, Der-zimmet Beğişedli Abdü'r-rahman Efendi 37, Der-zimmet Gümüş Çaylı Havacı oğlu Süleyman 110, Der-zimmet Yeniköylü el-Hac Halil 340, Der-zimmet Göcelik karyasiden Bardakçı Emin 27,20

Yekûn zimemât 3338,20

Balâda muharrer zimemât-ı mezkûre tahsîl olundukda vasî-yi mezbûre ma'rifeti ma'rifet-i şer'î bi'l-farizati's-şer'îyye verese-i mezbûrûn bint-i hümâlarıdan tevzî' ü taksîm olunacağı işbu mahalle şerh ve kayıd şud

### **Hüküm 86 (97)**

Değirmânönü Mahallesiinde müteveffa Kaşıkçıköylü Hacı Osman oğlu el-Hac Ali'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 82)

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmânönü Mahallesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât iden Kaşıkçı köylü Hacı Osman oğlu el-Hac Ali bin el-Hac Osman bin Abdullah'ın verâseti zevcesi menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i el-Hac Hüseyin ile

sulbî kebir oğulları Osman ve sulbiyye-i sağire oğulları yedi yaşında Mehmed ve sulbiyye-i kebir kızları diğer Fatma sulbiyye-i sağire kızları Kamile ve Hatice'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'l-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağirûn-ı mezbûrûnun tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûbe vasîleri anaları zevce-i mezbûre bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ verese-i kibâr sa'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l 'ısrîn min şehr-i Zi'l-hiceti'ş-şerîfe li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Nühâs çanak 5/ 79, diğer çanak 2/ 33, pekmez leğanı 1/ 276, kazgân 1/ 150, sini 1/ 96, yağ bakracı 1/ 21, güğüm 1/ 52, su bakracı 1/ 41, kebir sağir eldiğanı 4/ 63, nuhâs kapaklı tencere 2/ 62, diğer kapaklı tencere 1/ 38, diğer tencere 1/ 28, kahve takımı 1/ 53, diğer nuhâs çanak 3/ 38, müsta'mel kumaş kuşak 1/ 111, orta sini, açık abâni sârık 1/ 62, müsta'mel çuhâ libâçe 1/ 82, kadıköy alacası top 4/ 96, bez top 2/ 54, kırmızı boyası top 2/ 46, yün memlû döşek 1, yorgan 1, yasdık 1/ 132, minder 2, yasdık 2/ 70, sıracli heğbe 1/ 62, uzun köhne 'aba 1/ 43, kara takım tüfenk 1/ 28, timur saç 1/ 26, gümüş müsta'mel 1/ 17,20, timur balta 1/ 13, timur nacak ma'a tahra 2/ 1,20, diğer tahra ma'a satır 2/ 15, orak 3/ çak 1/ 11, yanışlı peşkir 1, mâze 1/ 21, hurda elbise parça 4/ 25, müsta'mel kadıköy kuşağı 1/ 15,20, timur dolu nıfs 1/ 10, kahve tabesi 1/ 4, baş bıçağı 1/ 1,20, köhne kilim 2/ 55, köhne çul 1, çuvâl 3/ 17, pekmez 25/ 52, şerbethâne 1/ 62, diğer çanak 1, hamam tası 1/ 13, yün 4/ 30,20, köhne harâr çift 1, kofun 3/ 16, mikraz 1/ 11, tahta sandık 3/ 21, köhne kısa 'aba 1, iblik heğbe 1/ 18, pamuk çekirdeğı 30/ 14, kâse tabak 2, billur küpe 1/ 13, siyâm dolu 6, senek 1/ fiyat 18/ 114,20, saç ayağı 3/ 12, deli taban tahtası 57/ fiyat 22/ 31,14, taban tahtası 30/ fiyat 28/ 21, kapu tahtası 8/ fiyat 2/ 16, divan direğı 4/ 2,6/ 8,24, çatı dilmesi 4/ fiyat 1,25/ 6,20, sarık dilmesi 232/ fiyat 14/ 81,8, emzikli karcı bardağı 1/ 2,20, hırdevât menzil behâsı 30

Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzilde verese-i mezbûrûn üzerinde müşâ' ve müştereken kalmağla semeni 4000

Cem'an yekûn tereke 6681,26, Minhe'l-ihrâcat

Techîz	Deyni mehr-i müsbit zevcesi mezbûreye bi-şehâdet-i	Eşyâ-i
--------	--	--------

u tekm 100	Çakamaklı oğlu Molla Mustafa bin Halil ve Düz Taban el-Hac Mustafa bin Mahmûd ba'de't-tahlîf hükm olunan 700	mübeyyi'adan dellâliye 53,20
------------------	--	---------------------------------

Yekûnü'l-ihracat 853,20, Sahnü'l-Bâki

5828,06+0157,06=5671,00 et-taksîm beyne'l-verese yalnız beş bin altı yüz yetmiş bir guruşdur	Resm-i kısmet 145,30	Kaydiy e-i defter 8,16	Varak a-i behâ 3
--	----------------------------	------------------------------	------------------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağir- i mezbûr	Hisse-i bint-i kebile-i mezbûr	Hisse-i sağir-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre
Fatma 208,35 menkûlâtıdan + 500 akaratdan =708,35	Osmaan 0417 Kezâ + 1000 Keza =1417	Mehmed 0417,30 Kezâ + 1000 Keza =1417,30	Diğere Fatma 207,35 Kezâ + 500 Keza =708,35	Kamile 207,35 Kezâ + 500 Keza =708,35	Hatice 207,35 Kezâ + 500 Keza =708,35

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri misilli sağir-i mezbûrûnun kezalik menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an ber-vech-i balâ yalnız sekiz yüz otuz beş buçuk guruş li-ecl istirbâh vasî-yi mezbûre yedine tamamen teslîm kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 87 (98)

Kadı Karyesi mahallâtından Tulacı Mahallesi ahâlisinden 'asâkir-i şâhânedede vefât eden Yayvalı Hacı Salih oğlu Emin'in verâsetlerine hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 83)

### Ma'rûz Dâ'î-i Kemineleridir Ki,

Medine-i Denizli'ye muzâf Sarayköy Nâhiyesi kurâlarından Kadı Karyesi mahallâtından Tulacı Mahallesi ahâlisinden ve hâssa-i orduyu hümâyûn 'asâkir-i efrâdından olub bundan akdem orduyu mezkûrda vefât eden Yayvalı Hacı Salih oğlu

Emin bin el-mezbûr el-Hac Salih bin el-Hac Halil'e ber-vech-i âti verâset ve zevcesi ve karındaşları taraflarından vekâlet-i edâ eden mahalle-i mezbûre ahâlisinden el-Hac Ahmed bin el-mezbûr el-Hac Salih nâm kimesne kazâ-i mezkûre mezkûre hükümet konağında meclis-i deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'imizde Değirmânönü Mahallesi ahâlisinden Molla Hüseyin bin el-Hac Mehmed muvâcehesinden müteveffâ-yı mezbûre Emin ile ben ve ğâ'ibân 'ani'l-meclis karındaşlarım Mehmed ve Ali li-ebeveyn karındaşları olub babamız ismi el-Hac Salih ve dedemiz ismi el-Hac Halil ve validemiz ismi Fatıma olub ol-vechle müteveffâ-yı mezbûrudur verâseti mahalle-i mezbûrede sâkine zevce-i menkûha-i metrûkesi diğeri Fatma bint-i Ahmed ve benimle li-ebeveyn karındaşlarım-ı mezbûrân Mehmed ve Ali'ye münhasıra ve bizden gayri vâris ve terekesinde müstehak ahz olmayub zevce-i mezbûre ile karındaşlarım merkûmân Mehmed ve Ali müteveffâ-yı mezbûrun zikr-i âti alacağı olan meblağdan hisselerine talep ve da'va ve ahz u kabz beni vekîl nasb eylediklerinden ne bedihî vekâlet-i mezkûreye kabûl etmemle müteveffâ-yı mezbûrun mezbûr Molla Hüseyin zimmetinde cihet-i karzından alacak hakkı olan yirmi beş guruş kabû'l-ahz ve'l-istifâ fevt ve meblağ-ı mezkûr benimle verese-i sâ'ire-i mezkûresinden mevrûs olmağla meblağ-ı mezkûr yirmi beş guruş merkûm Molla Hüseyinden bi'l-asâle ve bi'l-vesâya talep ederim deyu da'va ettikde oldahî cevabında müteveffâ-yı mezbûre cihet-i merkûmeden meblağ-ı mezkûr deyn olduğun ikrâr lakin müdde'î-yi mezbûrun ber-vech-i muharrer verâset-i vekâlet müdde'âsını ba'de'l-inkâr müdde'î-yi mezbûr ber-minvâl muharrer müdde'âsını mahalle-i mezkûre ahâlisinden el-Hac Osman Efendi ve Ahmed evvel emârü'l-beyân Tulacı Mahallesi İmamı Mehmed Efendi ibn-i Ahmed ve muhtârı Ali bin Dâvûd ihtiyâr a'zâsından el-Hac İbrahim bin Abdu'r-rahman ve el-Hac Hüseyin nâm kimesnelerde bâ-varaka-i mestûre sırran ve ba'de mezbûrûn ile sâ'ir ma'lûmü'l-esâmi kesânlarında alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbû'ş-şehâde idükleri ihbâr ve iş'âr olunmağın mûcebiyle ber-minvâl muharrer verâset-i vekâletine ba'de'l-hükm ve't-tenbîhe bi'l-iltimâs huzûr âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü'l-hâmis 'aşer min Muharremi'l-harâm li-sene erba' tis'în tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 88 (99)**

Kadı Karyesi mahallâtından Kasab Mahallesi ahâlisinden ‘asâkir-i şâhanede vefât eden Derbend oğlu Salih’in oğlu Emin’in verâsetlerine hükm hâvi i‘lâm sûretidir (k.ş 84)

### **Ma‘rûz Dâ‘î-i Kemineleridir Ki,**

Medine-i Denizli’ye muzâf Sarayköy Nâhiyesi kurâlarından Kadı Karyesi mahallâtından Kasab Mahallesi ahâlisinden ve hâssa-i orduyu hümâyûn ‘asâkir-i efrâdanların olup bundan akdem orduyu hümâyûn mezkûrda vefât eden Derbend oğlu Hacı Salih bin Mustafa bin el-Hac Mehmed’e ber-vech-i âti verâset ve vâlidesi karındaşları taraflarından vekâlet edâ eden mahalle-i mezbûre ahâlisinden Ahmed bin el-mezbûr Mustafa nâm kimesne kazâ-i mezkûre mezkûre hükümet konağında meclis-i deâ‘viye mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-imizde Mollabağ Mahallesi ahâlisinden Hâfız Mehmed Efendi ibn-i el-Hac Mehmed muvâcehesinden müteveffâ-yı mezbûr Salih bin Mustafa bin el-Hac Mehmed’e ber vech âti verâseti vâlidesi ve karındaşları tarafından vekâlet iddi‘â eden mahalle-i mezbûre ahâlisinden Ahmed bin el-mezbûr Mustafa nam kimesneler kazâ-i mezkûr hükümet konağında meclisi de‘aviye mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘imizde Mollabağ Mahallesi ahâlisinden Hafız Mehmed Efendi ibn-i el-Hac Mehmed muvâcehesinde müteveffâ-yı mezbûr Salih ile bin ve gâ‘ibûn ‘ani’l-meclis karındaşlarım Osman ve Mehmed ma‘rifetü’z-zât Fatıma ve Aişe’ye münhasıra gayri vâris ve terekerekesiden müstehak âher olmayub ve validem-ı mezbûre ile karındaşlarım merkûmân Osman ve Mehmed ve mezbûretân Fatıma ve Osman müteveffâ-yı mezbûrun alacağı olan zikr-i âti meblağdan hisselerine talep ve da‘va ve ahz u kabz beni vekîl nasb eylediklerinden ne bedihî vekâlet-i mezkûreye kabûl etmamlâ müteveffâ-yı mezbûrun-ı mezbûr Hâfız Mehmed Efendi zimmetinde cihet-i karzından alacak hakkı olan yirmi beş guruş kabi’l-ahz ve’l-istifâ fevt meblağ-ı mezkûr benimle verese-i sâ‘ire-i mezkûresinden mevrûs olmağla meblağ-ı mezkûr yirmi beş guruş mezbûr Hâfız Mehmed Efendi bi’l-asâle ve bi’l-vesâya talep ederim deyu da‘va ettikte oldahî cevabında müteveffâ-yı mezbûre cihet-i merkûmeden meblağ-ı mezkûr deyn olduğun ikrâr lakin müdde‘î-yi mezbûrun ber-vech-i muharrer verâset vekâlet müdde‘âsını ba‘de’l-inkâr müdde‘î-yi mezbûr ber-minvâl muharrer müdde‘âsını mahalle-i mezkûre ahâlisinden el-Hac Osman Efendi ve ibn-i el-Hac Mehmed bin Osman ve Sârı İmâm oğlu Mehmed bin



Mustafa bin Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvacehe vechi şer' üzere isbât ettikde şâhidân-ı mezbûrân el-Hac Osman Efendi ve Mehmed evvel emârû'l-beyân Kasab Mahallesi İmamı ki İmâm eyn Efendi ibn-i Ahmed ve muhtârı Mustafa bin Ali ihtiyâr a'zâsından el-Hac Hüseyin bin Hasan ve el-Hac Mehmed bin İbrahim nâm kimesnelerde bâ-varaka-i mestûre sırran ve ba'de mezbûrân ile sâ'ir ma'lûmü'l-esâmi kesândan alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbû's-şehâde idükleri ihbâr ve iş'âr olunmağın mücebiyle ber-minvâl muharrer verâset vekâletine ba'de'l-hükm ve't-tenbîhe bi'l-iltimâs huzûr âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi's-sâbi'a 'aşer min Muharremi'l-harâm li-sene erba' tis'în tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 89 (100)**

Turaban Karyesinden maktûlen vefât iden İbrahim'in vereseleri taraflarından katil Süleyman'dan de'âviya vekîl Yusuf vekâlet hücceti sûretidir (k.ş 85)

Medine-i Denizli'ye muzâf Honaz Nâhiyesi kurâlarından Turaban Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem maktûlen vefât iden İbrahim bin Mehmed Efendi ibn-i Yusuf verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe bint-i el-Hac Musa ile babası mezbûr Mehmed bin el-mezbûr Yusuf ve anası Sultan bint-i Halil ve sulbî sağır oğulları diğêr İbrahim tahakkukundan sonra sağır-i mezbûrun kıbel-i şer'iden mansûbe vasîsi anası mezbûr Aişe bi'l-asâle bi'l-vesâya ma'rifetü'z-zât ümm-i mezbûre Sultandan her birileri kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i de'âviye odada ma'kûd meclis-i şerîf-i enverde müteveffâ-yı mezbûrunun li-ebeveyn er karındaşı işbu bâ'isü'l-vesîka Yusuf bin el-mezbûr Mehmed mahzarında el-yevm kazâ-i mezkûre mahbesinde olan karye-i mezkûre ahâlisinden me'mûr müteveffâ-yı mezbûr İbrahim'in kâtili denilen Süleyman bin Hasan Ali hâzır olduğı olduğı hâlde takrîr-i kelâm ve ta'biri 'ani'l-merâm idüp mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûrun dem ve diyet müte'allika hâzır-ı merkûm Süleyman nâm kimesnede dea'vâya taraflarımızdan işbu Yusuf vekîl ve na'ib menâb nasb ve ta'yîn eyledik dedikleriden ol dahî vekâlet-i mezkûreye kabûl hizmet-i lâzimesini ki ya'nî kabûl etmeğın mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi't-tâsi'a ve'l-ısrîn min Muharremi'l-harâm li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

*Karye-i mezkûre ahâlisinden Koca Musa bin Ahmed bin el-Hac Musa ve Barutcu Abdullah oğlu Mehmed bin Abdullah bin Ali*

### Hüküm 90 (101)

Karahayıt Karyesi civârında sâkin iken bundan akdem vefât eden Kara İsmail terekesinin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 86)

Medine-i Denizli kurâlarından Karahayıt Karyesi civârında sâkin iken bundan akdem vefât eden muhâcirin Çerakiseden Kara İsmail bin İbrahim bin Abdullah'ın verâseti sulbiyye kebir oğulları diğer İbrahim ile zevce-i mutallakası Zeliha bint-i el-Hac Mehmedden mütevellid sulbî sağır oğulları bir buçuk yaşında Ali ve sulbî kebir kızları Havva ve diğer zevce-i mutallakası Emire Aişe bint-i mütevellid sulbiyye-i sağire kızı dokuz yaşında Emine'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağire-i mezbûr Ali'nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer'iden mansûbe ve vasî anasi mezbûre Zeliha bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrir fi'l-yevmi's-sâlis 'aşer min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene selâse ve tis'in mi'eteyn ve elf Öküz çift 1/ 1500, diğer öküz çift 1/ 1420, diğer öküz çift 1/ 800, erkek camus re's 1/ 600, inek ma'a buzağı re's 2/ 470, bargir re's 1/ 360, gümüşlü tabanca 1/ 155, cedid kilim 1/ 125, müsta'mel kilim 1/ 70, kebir nuhâs leğen 1/ 140, hurda kebir güğüm 1/ 55, nuhâs kapaksız tencere 1, eldiğanı 1/ 67, güveç 1, nuhâs ibrik 1, tebsi 1/ 36, diğer ibrik 1/ 15, hurda tüfenk 1, tabanca 1/ 30, köhne halı seccade 1/ 45, minder 1, yorgan 1, yasdık 1/ 40, diğer minder 1, yorgan 1, yasdık 1/ 40, kuş tüylü yasdık 2/ 95, camus kayışı 10/ 75, tavlanmaz öküz yünü 6/ 25, diğer köhne yorgan 1/ 15, basma parça 1/ 12, hurda mecre 1/ 16, yolluk 2/ 200, hinta dolu 25/ fiyat 5/ 225, diğer hinta dolu 40/ fiyat 7/ 280, şa'îr dolu 225/ fiyat 2,10/ 506,10, darı dolu 15/ fiyat 4/ 60, pamuk 10/ fiyat 1,2/ 15, hırdevât menzil behâsı 25, yekûn menkûlât-ı 7417,10

Şeyh Şirvani damadı Osman Efendi zimmetinde olub bâ-kabûl verese 2150	Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzilde verese-i mezbûrûn üzerinde müşâ' ve müştereken kalmağla semenî 600
---	--

Cem'an yekûn tereke 10167, Minhe'l-ihrâcat

Techîz u tekffîn 200	Eşyâ-i mübeyyi'adan dellâliye 148,10
----------------------	--------------------------------------

Yekûnü'l-ihrâcat 348,10, Sahnü'l-Bâki

9819-0268=9551 et-taksîm beyne'l-verese	Resm-i	Kaydiye-i	Varaka-i
---	--------	-----------	----------

yalnız dokuz bin beş yüz elli bir guruşdur	kısmet 245,20	defter 15	behâ 7,20
--	------------------	-----------	-----------

Kesr-i Bâki Para 2

Hisse-i ibn-i kebire-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
İbrahim 2983,26 menkûlâtıdan + 0200,00 mülk menzil =3183,26	Ali 2983,26 kezâ + 0200,00kezâ = 3183,26	Havva 1491,33 ve kezâ + 0100,00 ve kezâ =1591,33	Emine 1491,33 ve kezâ + 0100,00 ve kezâ =1591,33

Verese-i kebirân-ı mezbûrândan her birileri ber-mûceb-i balâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri misilli sağırân-ı mezbûrânın kezalik menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri li-ecl istirbâh vasîyân-ı mezbûretân yedlerine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle şud Müteveffâ-ı mezbûrun zîrde muharrer ma'lûm ma'lûmü'l-esâmi kesânlarda alacak hakkı olup henüz tahsîl olunmayan zimemâtıdır ki ber-vech âti kayd şud Der-zimmet muharini merkûmeden Bayram 1200, Der-zimmet Bağcı oğlu Kör Hristo 1150, Der-zimmet Kurtluca Karyesinden İsmail Çavuş 850 Yekûn zimemât 3200

Balâda muharrer zimemât-ı mezkûre tahsîl olundukda vasîyetân-ı mezbûretân ma'rifeti ma'rifet-i şer'î bi'l-farizati's-şer'iyye verese-i mezbûrûn bi-şehâdet-ide tevzî' ü taksîm olunacağı işbu mahalle şerh verildi

**Hüküm 91 (102)**

Zeytun Karyesinden Müfeveffika Kara Hüseyin oğlu Mehmed kerimesi Emine defter-i kassâm sûretidir (k.ş 87)

Medine-i Denizli kurâlarından Zeytun Karyesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden Kara Hüseyin oğlu Mehmed kerimesi Emine bint-i Mehmed bin Hüseyin'in verâset-i zevc metrûki Halil bin Mustafa ile anası Fatıma bint-i diğeri Hüseyin ve sadrîyye sağıre kızı beş yaşında Aişe ve li-ebeveyn kız karındaşı Havva'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffîye-i mezbûrenin tenfîz vesâya-i mu'ayenesiyle sağır-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûbe ve vasîleri min kablü'l-

ümm ceddesi mezbûre bi'l-asâle bi'l-vesâya ve üzerine hasbi nâzır nasb u ta'yîn olunan babası ve velisi mezbûr Halil bi'l-asâle ve bi'l-nezâra ve bi'l-vesâya ahun le-hümâ-yi mezbûrenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yi mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis min Muharremi'l-harâm li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

Nühâs sini 1, pekmez leğanı 1, çanak 1, eldiğanı 1, nuhâs tencere 2, şurba tası 1, at leğeni 1, süt deniyyesi 1, mecmû'ıdan nısf hisse-i şâyi'ası 262, kûtnî entari ma'a gömlek işi 2/ 180, minder 1, yorgan 1, yasdık 1/ 80, harîr kumaş kuşak 1/ 145, gümüş tas 1/ 85, gümüş entişe çift 1/ 80, gümüş askı 2/ 50, hamâyılı 1, beşlik altunlu yüzük 1, diğér yüzük 5, 60, kebir kazgân 1, şerbethâne 1, yorgan 1, anbar 1, kebir bıçak 1, kezalik mecmû'ıdan nısf hisse-i şâyi'ası 200, çuvâl 1/ 15, öküz re's nısf hisse-i şâ'ıya behâsı 165, diğér gümüş askı 1/ 60, kara takım tüfenk nısf hissesi 1/ 75, diğér kûtnî entari 1, işlik 1/ 200, gök dana 1, mor dana 1, sarı düğè 1/ 375, sağır yeşil sandık 1/ 50, fındık rub'ıye si 23/ fiyat 10/ 230, eski yirmilik nısfı 6/ fiyat 11,5/ 69

Ahun le-hümâ-yi mezbûre Havva'da alacağı olub ber-vech-i âti hissesine mahsûb olan semen 475+350 Öküz behâsından= 825	Zevc-i mezbûr zimmetinde mehr-i müeccel alacağı olub ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan 80	Mezbûre Havva'nın zevci Hacı Mehmed'de olan altı dönüm mikdarı tarla icâratından alacağı olub ahz olunan 50
Hırdev ât menzil behâsın dan 45	Karye-i mezbûre civârında vâki' ma'lûmü'l-mikdâr mülk eşcâr kurûmden nıfs hissesi olub ahun le-hümâ-yi mezbûre Havva üzerinde kalmağla semen 50	Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzilde olan sülüs hisse-i şâyi'ası olub sağır-i mezbûre için vasî-yi mezbûre üzerlerinde kalmağla semenî 400

Cem'an yokûn tereke 3801, Mınhe'l-ıhrâcat

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresiden vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Zaber (?) damadı el-Hac Mehmed bin Hüseyin bin Abdullah ve Süleyman Çavuş bin diğér Hüseyin bin Abdu'r-rahman ile sâbit olan 700	Delâ liye 50
--	--------------

Yekûnü'l-ihrcât 750, Sahnü'l-Bâki

3051-0082,30=2968,10 et-taksîm beyne'l-verese yalnız iki bin dokuz yüz atmış sekiz guruş on paradır	Resm-i kısmet 76,10	Kaydiye-i defter 4,20	Varkahi behâ 2
---	---------------------	-----------------------	----------------

Hisse-i zevce-i mezbûr	Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ-yi mezbûr
Halil 742,02	Fatıma 494,28	Aişe 1484,05	Havva 247,15

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri misilli sağır-i mezbûrenin vasî-yi mezbûre Fatıma almış olduğu balâda mezkûr menzilden olan sülüs hisse-i şâ'ıya behâsı dört yüz guruş bi't-tenzîl bâki hisse-i irsiye-i musîbesi olan bin seksen dört guruş beş paralı li-ecl istirbâh vasî-yi mezbûre yedine tamamen teslîm kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 92 (103)

Saruhanlı Karyesinden müteveffayı Şeyh oğlu Ali'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 88)

Medine-i Denizli kurâlarından Saruhan Karyesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât iden Şeyh oğlu Ali bin Hüseyin bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Aişe bint-i Ali ve Fatıma bint-i Ahmed ile sulbî sağır oğulları on iki yaşında Hüseyin ve yedi yaşında Süleyman ve beş yaşında Ali ve sulbiyye kızı üç yaşında Havva ve zevce-i mezbûre Aişe batnından müstebîn tahmînen altı aylık miktarı haml mevkûfe münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırûn-ı mezbûrunun tesviye-i umûrlarıyla haml mevkûfun zuhûruna değin hisse-i irsiyesine ahz u kabz ve hîn zuhûrundan kezalik tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûbe ve vasîleri anaları zevce-i mezbûre bi'l-asâle bi'l-vesâyâ diğer zevce-i mezbûre Fatıma bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf

Dişi koyun aded 9/ 550, kara takım tüfenk 1/ 70, hırdevât menzil behâsı 25, inek re's 1, dana ma'a buzağı re's 2/ 400, merkeb re's 1/ 200, nuhâs 5,5/ fiyat 15/ 82,20, diğer nuhâs 4/ fiyat 15/ 60

Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân bir dönüm mikdârı harabe müşeref kurumi mülk bağ verese-i mezbûrûn üzerlerinde müşâ'en ve müşreken kalmağla semenî 300	Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzilde kezalik verese-i mezbûrûn üzerlerinde müşâ'en ve müşreken kalmağla semenî 500
---	---

Cem'an yekûn tereke 2187,20, Minhe'l-ihracat

Techîz u tekfîn 100	Deyn-i mehr-i müsbit zevcesi mezbûre Aişe'ye bi-şehâdet-i Solak Mehmed Beğ bin Mehmed ve Mehmed Ağa oğlu Ahmed bin diğer Mehmed ve ba'de't-tahlif hükm olunan 100	Eşyâ-i mübeyyi'adan dellâliye 27,20
---------------------	---	-------------------------------------

Yekûnü'l-ihracat 227,20, Sahnü'l-Bâki

1960-0053=1907 et-taksîm beyne'l-verese yalnız bin dokuz yüz yedi guruşdur	Resm-i kısmet 49	Kaydiye-i defter 3	Varka-i behâ 1
--	------------------	--------------------	----------------

Kesr-i Bâki Para 2

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i diğer zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i diğer ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i diğer sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i Haml mevkûf
Aişe 069,07 menkûlât dan + 050,00 akarat dan =119,07	Fatma 069,07 Kezâ + 050,00 Keza =119,07	Hüseyin 215,10 Ve Kezâ + 100,22 Ve Keza =370,32	Süleyman 215,10 Ve Kezâ + 100,22 Ve Keza =370,32	Ali 215,10 Ve Kezâ + 100,22 Ve Keza =370,32	Havva 107,25 Ve Kezâ + 077,31 Ve Keza =185,16	215,10 Ve keza + 370,22 Ve keza =370,3 2

Verese-i mezbûrûndan zevcetân-ı mezbûretândan her birileri ber-mûceb-i balâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri misilli sağırun-ı mezbûrûnun ile haml mevkûfun kezalik menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i olan cem'an ber-vech-i balâ yalnız dokuz yüz altmış sekiz gurus yirmi beş parayı li-ecl istirbâh vasîyân-ı mezbûre yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 93 (104)

Hursilaz Mahallesinde müteveffiye Kalas kerimesi Fatma'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 89)

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesinde sakine iken bundan akdem vefât iden Kalas kerimesi Fatıma bin Abdullah Şeyh oğlu Ali bin Hüseyin bin Abdu'r-rahmanın verâseti ğâ'ibte 'ani'l-beled Ödemiş kazasından sakine sadrîye-i kebire kızı Havva'ya münhasıra olduğu olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra ğâ'ibe-yi mezbûrenin hîn zuhûr vüruduna deĝin hisse-i irsiyesini ahz u kabz ve hîn zuhûrundan kendüye der ve teslîme kibel-i şer'iden bâ-hücceti şer'î vasî nasb u ta'yîn olan ğâ'ibe-i mezbûrenin eniştesi Osman bin Mehmed bi'l-vesâya talep ve ma'rifet ve ma'rifet-i şer'i ile tahrir ve bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffa-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur Fî 21 Muharrem sene 94

Köhne yorgan 1/ 25,30, köhne minder 1, yasdık 1/ 20, hurda yağ deniyyesi 1/ 3,30, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzilde olan sülüs hisse-i şâyi'ası bulunan üç evlek mikdâr havlı arsasını bi'l-müzâyede Dülgar çiftçi oğlu Mustafa'ya sağ kâ'ime i'tibâr ile bey' olunub ahz olunan semen 480

Cem'an yekûn tereke 529,20, Minhe'l-ihrâcat

Techîz u tekfîn 170	Deyn-i müsbit Hasan oğlu Mehmed'e bi-şehâdet-i Samanlı el-Hac Mehmed bin Hasan ve Çanık oğlu Hasan bin İbrahim ba'de't-tahlîf hükm olunan 190	Delâliye 10,20
------------------------	---	-------------------

Yekûnü'l-ihrâcât 370,20, Sahnü'l-Bâki

159-005=154	Resm-i kısmet 4	Kaydiye-i defter 20	Varka-i behâ 20
-------------	-----------------	---------------------	-----------------

Hisse-i bint-i ğâ'ibe-i mezbûre
Havva
154-054 Mesârafatü'z-zimemât=100

Binti ğâ'ibe-i mezbûrenin ber-vech balâ hisse-i irsiye-i musîbesi olan yalnız sağ kâ'ime olarak yüz elli dört guruştan havlı mezkûrun mezbûr Mustafa'ya ferağ olunmak üzere izin hüccet-i harcı vasî-yi merkûmun masrûfâtü'l-lâzimesi olup virmiş olduğu cem'an elli dört guruş bi't-tenzîl bâki olan yüz guruş li-ecl istirbâh vasî-yi merkûm Osman yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 94 (105)

Saltak Mahallesinde Keşmir Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 90)

Medine-i Denizli mahallâtından Saltak Mahallesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât iden Keşmir Mehmed bin Abdullah bin Abdu'r-rahman verâset-i ğâ'ibe 'ani'l-beled Çambaşı Karyesinden sâkine zevce-i menkûha-i metrûkesi Dudu bint-i Mustafa ile sulbiyye kebir oğulları ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhanede bulunan Mehmed Ali ve sulbiyye-i kebir kızları Hatice ve Çambaşı Karyesinden sâkineler Emire Aîşe ve münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesi vasî muhtâr mahalle-i mezkûre ahâlisinden Ömer oğlu Ali bin Ömer bi'l-vesâyâ ve ğâ'ib-i mezbûr Mehmed Ali'nin hisse-i irsiye ahz ve kabz ve hîn zuhûrunda kendüye red ve teslimi kibel-i şer'iden vasî nasb u ta'yîn olunan eniştesi Çambaşlı Ahmed Ağa ibn-i Ebubekir kezalik bi'l-vesâyâ ğâ'ibât-ı mezbûrânın hisse-i irsiye-i musîbelerini ahz u kabz ve mahallinde yedlerine tamamen edâ ve teslimi kibel-i şer'iden vasî nasb u ta'yîn olunan karye-i mezbûre ahâlisinden el-Hac Süleyman Efendi ibn-i İbrahim bi'l-vesâyâ talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis min Saferü'l-hayr li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

Köhne yorgan 1, yasdık 1/ 65, hurda çuhâ abdestlik 1/ 70, hurda sâ'at 1/ 105, hurda abâni sârik 1/ 26,20, köhne çul 2/ 45, hurda sağır kazgân 1/ 75, hurda nuhâs çanak 8, tabak 1, şorba tas 1/ 66,20, sağır sini 1/ 40, vasat kabaksız nuhâs tencere 1/ 42, diğr sağır tencere 3/ 60, eldiğani 2/ 28, hurda sandık 1, köhne çuvâl 1/ 31, yün ma'a harar



5/ 50, çulha tezgâhı takım 1/ 50, etmek takımı 1/ 17, hurda kahve ibriği 1, balta 1, bel 1, tahra 1, satır 1/ 33,20, köhne elbise behâsı 20, ağaç kapan timur fek 1/ 4, hınta dolu 4/ fiyat 12,5/ 50, darı dolu 7,5, fiyat 8/ 60, dakik malâz 20, şa'îr dolu 2, çuvâl çift 1/ 40, hırdevât menzil behâsı 40, geçer akçe olarak nakd-i mevcûdi olup vesâyetine har u sarf olunan 217,20, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil verese-i mezbûrûn üzerlerinde müşâ'en kalmağla semen 2500

Cem'an yekûn tereke 3736, Minhe'l-ihracat

Techîz u tekfîn ıskât-ı salât ve kefareti savm ve yemin ve nüzürât-ı sa'iresiden vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i el-Hac Mustafa bin el-Hac Ali Dülgar Mustafa bin Ahmed bin Osman ile sâbit olan 330	Deyn-i mehr-i müsbit zevcesi mezbûreye bi-şehâdet-i mezbûrân ve zîrde meblağ ba'de't-tenzîl hükm olunan 700-100 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan= 600	Eşyâ-i mübeyy i'adan dellâliye 21
--	---	-----------------------------------

Yekûnü'l-ihracât 951, Sahnü'l-Bâki

2785-0075,25=2709,15 beyne'l-verese yalnız iki bin yedi yüz dokuz gurus on beş paradır	Resm-i kısmet 69,25	Kaydiye-i defter 4	Varka-i behâ 2
--	---------------------	--------------------	----------------

Kesr Bâk-i Para 4

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i ğâ'ibi mezbûr	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre
Dudu 026,06 menkûlât dan + 312,20 mülk menzilde=338,26	Mehmed Ali 073,10 kezâ + 875,00 kezâ = 948,10	Hatice 036,25 ve kezâ + 437,20 ve kezâ =474,05	Emire Aişe 036,25 ve kezâ + 437,20 ve kezâ =474,05	Fatma 036,25 ve kezâ + 437,20 ve kezâ =474,05

Verese-i mezbûrûndan ibn-i kebir-i ğâ'ibi mezbûrun menkûlat esmânından hisse-i irsiye-i mus'ibi olan ber-vech-i balâ yalnız yetmiş üç gurus on parayı li-eclü'l-istirbâh vasî-yi merkûm yedinde tamamen teslîm kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 95 (106)

Fesleğen Mahallesinde müteveffa Kasab el-Hac Salih'in defterin kassâmına mü'ehharan zuhûr eden mal iştirâkdan harc u sarf olunan mebâliğin şimal saîfesine zahriye olan defteri sûretidir (k.ş 91)

Medine-i Denizli Fesleğen Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Kasab el-Hac Salih bin Ebubekir bin Abdullah'ın veraseti sulbî kebir oğulları Mehmed ve Sadık İbrahim ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhanede bulunan Ali ve sulbiyye-i kebir kızları Hatice ve Fatıma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra ğâ'ib-i mezbûr Ali'nin hisse-i irsiyene ahz u kabz hîn zuhûr vürûdunda kendiyeye der u teslîme kibel-i şer'îden mansûbe vasî li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Sadık bi'l-vesâya babaları müteveffâ-yı mezbûr el-Hac Salih vefâtında sonra kibel-i kısmet verese-i mezbûrûndan binân-ı mezbûrân Mehmed hali hayatında karındaş Sadık ile mal iştirâkında velimeleri ve merkûm Sadık'ın bedel için harç u sarf olunub beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzi' ü taksîm olunan mebâliğin mikdâriyedir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunan kassâmın zahriye olan defteridir ki ber-minvâl muharrer beyân olunur hurrîre fi'l-vevmi'l-hâdi 'aşer min Saferü'l-hayr li-sene sitte ve tis'in mi'eteynve elf

Binân merkûmân Mehmed ve Sadık'ın velimelerinde harc u sarf olunan zîrde muharrer ez-gayri dâhil kassâm zimmetlerinden oldukları tahkik etmekle ber-vech âti mebâliğden hisselerine mahsûb bâki verese-i mezbûruna havâle olunan cem'î mebâliğ 6410	İbn-i mezbûr Sadık'ın kendi için verilen bedel ücreti olub ber-vech-i âti verese-i mezbûrûn hisselerine mahsûb olunan semen 5250	Bint-ı mezbûre Fatıma'nın ikrâr üzere cihâzına sarf u harç olunub ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan semenî 860	Mü'ehharan zuhûr iden abâni sârik 1/200
---	--	---	---

Cem'an Yekûn

12720-00336,35=12383,05	Resm-i kısmet 317,35	Kaydiye-i defter 19
-------------------------	----------------------	---------------------

Sahhü't-taksîm beyne'l-verese 12383,05 Sahhü'l-Bâki

Kesr Bâk-i Para 5

Hisse-i ibn-	Hisse-i ibn-i	Hisse-i	Hisse-i ibn-i	Hisse-i bint-	Hisse-i bint-
--------------	---------------	---------	---------------	---------------	---------------

i mezbûr	mezbûr	ibn-i mezbûr	ğâ'ib-i mezbûr	i mezbûre	i mezbûre
Mehmed 2476,24	Sadık 2476,24	İbrahim 2476,24	Ali 2476,24	Hatice 1238,12	Fatıma 1238,12

Verese-i mezbûrûndan ibn-i mezbûr Mehmed hali hayatında velimesi için harc u sarf eylediği ez ğayri dâhil kassâm üç bin iki yüz beş guruş meblâğ-ı mezbûrûndan ber-vech-i balâ hissesi olan iki bi dört yüz yetmiş altı guruş yirmi dört paralı bi't-tenzîl bâki zimmetinde olan yedi yüz yirmi sekiz guruş on altı parayı yemin sahîfede muharrer hissesinde kezalik bi't-tenzîl bint-i mezbûre Hatice'nin hissesine havâle diğer ibn-i mezbûr Sadık'ın velimesi masrûfâtıyla bede'l-ücret cem'an sekiz bin dört yüz elli beş guruşdan ber-vech-i balâ hissesi iki bin dört yüz yetmiş altı guruş yirmi dört paralı bi't-tenzîl bâki zimmeti olan beş bin dokuz yüz yetmiş sekiz guruş on altı paradan ibn-i mezbûr İbrahim hissesine iki bin dört yüz yetmiş altı guruş yirmi dört para ve ğâ'ib-i mezbûr hissesine kezalikiki bin dört yüz yetmiş altı guruş yirmi dört parayı li-ecl istirbâh vasî karındaş merkûm Sadık yedine ba'de't-teslîm bâki zimmeti bin yirmi beş guruş sekiz paradan derûn defterde muharrer resm-i kısmet kaydiyesi cem'an üç yüz otuz altı guruş otuz beş parayı bi't-tenzîl bâki altı yüz seksen sekiz guruş on üç parayı bintân-ı mezbûretân Hatice ve Fatıma hisselerine mahsûb olunmak üzere havâle olunmağla ber-vech-i muharrer hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 96 (107)

Fesleğen Mahallesi Koca Ali kızı Hânım Aişe'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 92)

Medine-i Denizli Fesleğen Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Koca Ali kızı Hânım Aişe bint-i Ali bin Mehmed'in veraseti babası mezbûr Ali'nin li-ebeveyn er-karındaş Hüseyin'in sulbî kebir oğulları Mehmed ve İbrahim ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhanede bulunan Hüseyin münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'-ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra kazâ-i mezkûre müftîsi fekâhetlü Osman Efendi ibn-i Veliü'd-din verese-i mezbûrûndan ğâ'ib-i mezbûr Hüseyin'in zuhûruna değîn hisse-i irsiyeni ahz u kabz hîn zuhûr vürûdundan kendiye der u teslîme kîbel-i şer'îden nasb u ta'yîn olunan li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Mehmed ve karındaş hâzır-ı mezbûr İbrahim bi'l-vesâyâ muvâcehelerinde müteveffâ-yı

mezbûre hayatında vefâtında on bir sene mukaddem ben bi-emrillahi te'âlâ vefât eylediğimde mecmû' terekem bi-ma'rifet-i şer' tahrir ve bey' olunub hâsıl olan esmânından techîz u tekfîn mesârifim ba'de'l-rü'ye bâkiyyesiden deynim zuhûr iderse edâ olundukdan sonra mâ'da terekenin sülûsi ifrâz olunub sülûs mezkûrundan ıskât-ı salât kefareti savm ve yemîn ve nüzûrât-ı sa'irem için fukrâya virilüb bâki her ne kalur ise sülûsü benim re'yim ile münâsib olan mahalle virile deyu vasîyet-i ve tenfîzine beni vasî-yi muhtârı nasb ve ihtiyâr eyleyüb musırraten 'alâ isâiha vefât eyledi deyu ber-vech-i mübeyyin tasaddî eylediği ve sâbit mezkûre müdde'âsını verese-i mezbûrûndan hâzırân-ı mezbûrân her biri tamamen ve tâb'en bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ikrar ve kabûl etmeleriyle ba'de'l-hükm vasî-yi mûma-ileyh verese-i hâzırân-ı mezbûrânın talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve ferûht olunub ba'de ihrâcü'l-sülûs bâkisinin beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yi mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâdi 'aşer min şehri Zi'l-ka'de li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf

Kebir kazgan 1/ 242,10, sağır kazgân 1/ 56, pekmez leganı 1/ 8/ fiyat 13,30/ 110, yün memlû minder 1, yorgan 1, yasdık 1/ 99, yeşil sandık 1/ 45, kuzu aded 1/ 57, yağ deniyyesi1/ 10, bakraç 1/ 20, köhne elbise behâsı 22,20, müsta'mel entari 1/ 36, nuhâs çuvâl 1/ 12, diğeri çuvâl 1/ 8, çıkrık 1/ 13, müsta'mel timur sac 1/ 10, darı dolu 4/ 20, bulgur 8/ 8, tarhene 2/ 4, dakık 8/ 6, kiremid aded 100/ 10, mertek 1/ 5, hırdevât menzil 25

Bâ-sened Leblebici Ahmed Usta zimmetinde olub bâ-kabûl verese ve vâsî 700+050 İznimiz sened=750	Kankıllı Karyesi bağ arasından Karapınar nâm mahalde vakî' dört aded mülk eşcâr kurûmi olub mezbûr Mehmed'e bey' olunmağla ber-vech-i âti hisseleriden mahsûb olan semen 50	Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil olub verese-i mezbûrûn üzerlerinde müşâ'en ve müştereken bey' olunmağla kezalik ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 1150
---	--	---

Cem'an yekûn tereke 2768,30, Minhe'l-ihrâcat

Techîz u tekfîn 105	Deyn-i müsbit de'âvi mümeyyizi Hâfız Ali Efendiye vasî- yi mûma-ileyh ile bi'l-ikrâr verese-i sâbit olan 110	Delâliye 55
------------------------	---	-------------

Yekûnü'l-ihracât 270, Yekûn Bâki

2498,30-0833,36 Minhe'l-sülüs berâ-i vasîyet bi'l-ikrâr verese-i sâbit olan=1665,34-0049,10=1619,24	Resm-i kısmet 31,20	Kaydiye-i defter 2,25	Varka-i behâ 2
---	---------------------	-----------------------	----------------

Kesr Bâk-i Para 2

Hisse-i ibn-i Ümm le-hümâ-yi mezbûr	Hisse-i diğér Ümm li-hüma-ı mezbûr	Hisse-i diğér Ümm le-hümâ-yi ğâ'ib-i mezbûr
Mehmed 539,34	İbrahim 539,34	Hüseyin 539,34

Balâda muharrer sülüs mezkûri vasî-yi mûma-ileyh berâ-i tenfiz vesâyâ tamamen ahz u kabz eylediğini verese-i merkûmundan kezalik balâda mestûr hazırân-ı mezbûrân hisse-i musîbelerini her biri kâmilen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledükleri misilli ğâ'ib-i mezbûr için vasî-yi merkûmun almış olduğu mülk menzil ve eşcâr behâsı cem'an dört yüz guruş bi't-tenzîl bâki yüz otuz dokuz guruş otuz dört parayı li-ecl istirbâh vasî-yi merkûm yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 97 (108)**

Pelitlibağ Mahallesinde hâdîmü'l-hâc Ahmed Efendinin Irlıganlı Karyesinden müteveffa Eyübde alacağı olub tereke-i mezbûrundan olarak vereseleri üzerlerine hüküm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 93)

#### **Marûz-ı Dâ'î-i Kemineleridir Ki,**

Medine Denizli'ye tâbi' Irlıganlı Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden İnce oğlan oğlu Eyüb bin Hasan bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hüban bint-i Hüseyin ile sulbî kebir oğulları Hasan ve 'asâkir-i şâhane ğâ'ib 'ani'l-beled Ali ve sulbî sağır oğulları diğér Eyüb ve sulbiyye-i kebir kızları Huri ve Ümmügülsüm ve sulbî sağır kızları Raziye ve Hanım ve Cennet ve diğér Huriye münhasıra olduğu tahakkukundan sonra Pelitlibağ Mahallesi ahâlisinden ba'isü'l-i'lâm hâdîmü'el-Hac Ahmed Efendi ibn-i Mehmed nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'-i hafırde verese-i müteveffa-yı mezbûrundan kendi tarafından asil ve sağırûn-ı mezbûruun ile ğâ'ib-i mezbûr zuhûruna değın hisse-i irsiyeni ahz u kabz hîn zuhûr vürûdunda kendiyê der u teslimê kibel-i şer'iden mansûbe vasîleri sağır-i

mezbûrûnun anaları zevce-i mezbûre Hüban ile verese-i saire-i kibâr muvâcehelerinde müteveffâ-yı merkûm hâli hayatında vefât bir sene mukaddem ya'ni bin iki yüz doksan iki senesi şehr-i Şevvali'l-mükerremenin hilâlinde peykan peykan. hesâblarımızı bi'l-rü'ye bâki bin dokuz yüz yirmi guruş ile ba'de'l-hesâb mü'ehherân sene-i mezkûre şehr-i Zi'l-hiceti's-şerîfesinin ibtidasından nakden on aded lira-yi Osmanî yüz beş guruş hesâbıyla bin elli guruşki cem'an iki bin dokuz yüz yetmiş guruş alacak hakkım olub meblağ-ı mezkûrları kıbelü'l-edâ ve'l-ifâ merkûm Eyüb vefât üdüp tereke-i vâfiyesine zevce-i mezbûre ile verese-i mezbûrûn sâ'irenin vâz'u'l-yed olunmaları sû'âl olunub tereke-i vâfiye-i müteveffâ-yı merkûmdan olarak meblağ-ı mezkûrları bana teslîm vasî-yi mezbûre ile bunun mezbûruna tenbîh olunmak matlûbumdur deyu da'va eddikde anaları dahî cevablarında bi'l-asâle ve bi'l-vesâya tereke-i müteveffâ-yı mezbûre vaz'-ı yedlerin ikrâr müdde'î-yi mûma-ileyh mâ'dâ müdde'âsını inkâr etmeleriyle müdde'î-yi mûma-ileyh el-Hac Ahmed Efendi ber-vech-i muharrer müdde'âsını evvelâ bâ-varaka-i mestûre esrâ u ba'de ma'lûmü'l-esâmi kesânlarında alenen lede't-tezkîye 'adl makbûlü's-şahade iddikleri ihbâr ve iş'âr olunan karye-i mezkûre ahâlisinden Hacı İbrahim oğlu Ali bin el-Hac bin el-Hac İbrahim ve Köse oğlu Mehmed bin el-Hac Hasan bin Süleyman nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer'î ba'de'l-isbât ve'l-hılaf mücebince meblağ-ı mezkûr olan cem'an iki bin dokuz yüz yetmiş guruş müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâfiyesinden müdde'î-yi mûma-ileyh el-Hac Ahmed Efendiye hâlâ edâ u teslîm etmek asıl vasî-yi mezbûruna tenbîh olduğu tescîl ve bi'l-iltima huzûru âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min Saferü'l-hayr li-sene erba' tis'in mi'eteyn ve elf

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (109)**

Fesleğen Mahallesinde müteveffa Kasâb Hacı Salih oğlu Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 94)

Medine-i Denizli Fesleğen Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Kasab Hacı Salih oğlu Mehmed bin el-Hac Salih bin Ebubekir'in verâseti zevcesi menkûha-i metrûkesi Emire Aişe bint-i diğeri Mehmed ile li-ebeveyn er karındaşı Mehmed Sadık ve İbrahim ve gâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhanede bulunan Ali ve li-ebeveyn kızkarındaşları Hatice ve Fatıma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun tenfiz

vesâyasıyla ğâ'ib-i mezbûrun zuhûruna deĝin hisse-i irsiyesini ahz u kabz hîn zuhûr vürûdunda kendiyeye der u teslîme kıbel-i şer'iden vasî nasb u ta'yîn olunan li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Mehmed Sadık bi'l-asâle ve bi'l-vesâya verese-i kibâr sâ'irenin bi'l-asâle talep ma'rifetleri şer'î tahrîr beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyyer tevzî' ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âtî zıkr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmî't-tâsi'a 'aşer min Saferü'l-hayr li-sene erba' ve tis'in mi'eteynve elf

Şal kuşak 1/ 100, çitâri içlik 1, yelek 1/ 100, köhne çuhâ miltân 1/ 35, müsta'mel çuhâ şalvar 1/ 81, köhne çuhâ abdestlik 1/ 71

Serdâr oĝlu el-Hac Hasan zimetinde olub ahz u kabz olunan 2600	Ali Beşe oĝlu el-Hac Mustafa zimetinde olub ahz u kabz olan 200	İmâmoĝlu Abdü'l- kâdir zimetinde olub ahz u kabz olan 60
Zeneci zimetinde olub ahz u kabz olan 36	Müteveffâ-ı mezbûrun babası kassâmında bâki menkûlatdan 1245	Müteveffâ-ı mezbûrun kezalik babası kassâmında olarak kâffe-i 'akâratdan hisse-i şâyi'ası 5192

Cem'an yekûn tereke 9720,10, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefare-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresiden vasiyet-i müsbit bi-şehâdet-i Konyavîzâde el-Hac Ahmed ibn-i el-Hac İbrahim ve kaynı Salih Çavuş bin Mustafa ile sâbit olan 1000	Deyn-i mehr-i müsbit zevce-i mezbûreye bi-şehâdet-i mezbûrân ve zîrde muharrer meblaĝ-ı mezbûri lede't-tenzîl hükm olunan 1000-0200 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan=0800	
Bâ-vasiyet mahalle-i mezbûrede vâki Coy (?) mescîd-i şerîfine kezalik bi-şehâdet-i mezbûrân ile sâbit olan 250	Bâ-vasiyet mahalle-i mezbûrede vâki' mescîd-i mezkûreye muttasıl çeşmeye bi-şehâdet-i mezbûrân ile sâbit olan 250	Eşyâ-i mübeyyi'adan dellâliye 7,20

Yekûnü'l-ihracât 2307,20, Sahnü'l-Bâki

7412,30-0200,30=7212,00 et-taksîm beyne'l- verese yalnız yedi bin iki yüz on iki guruşdur	Resm-i kısmet 185,10	Kaydiye- i defter 11,20	Varka-i behâ 4
--	----------------------------	-------------------------------	-------------------

Hisse-i	Hisse-i ahun	Hisse-i	Hisse-i	Hisse-i	Hisse-i
---------	--------------	---------	---------	---------	---------

zevce-i mezbûre	le-hümâ-yi mezbûr	ahun le- hümâ-yi mezbûr	ahun le- hümâ-yi ğâ'ib-i mezbûr	ahun le- hümâ-yi mezbûre	ahun le- hümâ-yi mezbûre
Emire Aişe 1803	Mehmed Sadık 1352,10	İbrahim 1352,10	Ali 1352,10	Hatice 676,5	Fatıma 676,5

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i mûsibelerin tamâmen ahz u kabz ve istifâ-i hak eylediklerieyledükleri misilli ğâ'ib-i mezbûrun hisse-i irsiye-i mûsibeleri olan ber-vech-i balâ yalnız bin üç yüz elli iki guruş on parayı li-eclû'l-istirbâh karındaş vasî-yi mezbûr Mehmed Sadık yedine teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### **Hüküm 98 (110)**

Şamlı Çiftliği ahâlisi ile Rumlu Karyesi ahâlisinin meyânında olan harik-i nizâ'idin dolayı karye-i mezbûre üzerine bî-vechi şer' mu'arazadan men' olduğu hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 95)

### **Ma'rûz Dâ'î-i Keminelidir Ki,**

Husûsâtü'l-beyânın mahâlinde fasıl u hasmı için medine-i Denizli mahallâtından Hristiyan Mahallesi mütemekkinlerinden devlet-i 'aliyye teb'asının ermeni milletiden idâre a'zâsı Heci Timraz Ağa hâzır olduğu halde kazâ-i mezkûreye tâbi' bulunan Şamlı Çiftliği ile Rumlu Karyesi meyânında Akdere nâm mahallede kâ'in münâza'un fih olan harik üzerine varub ceridede mazbûtü'l-esâmi müslimîn huzûrlarında 'akd-i meclis şer'i nebevî olundukda çiftlik mezkûr me'mûri Mısırlızâde Hasan Ağa ve ahâlisinden Yörük Halil ve Tünbek oğlu el-Hac Mehmed Cab'ir oğlu Ahmed ve muhtârı Derviş oğlu Mehmed ve Kasab el-Hac Mustafa nâm kimesneler muvâcehelerinde merkûmlar mezkûr harikin bir arşun mesafede bulunan Örtülmüş mahalden ceryân-ı kadîm isede on beş seneden beru gurûb-ı şemse doğru bir harik açup ceryân iderken bu kere mahalli mezkûrundan ceryân iden harikin önüne fuzûli bi-gayri hak yedinde tutub set etmeleriyle kâdîm olan harikden Koca Bilek ve Boya tarlaları hizâsında ceryân eden mâ-derâze vasıl olmağla harik mezkûrun tahtında bulunan tarlalarımız üzerine su basub ziyân eylemiş vaki' bulunan ziyânlarımızı keşf olunub ziyân mezkûrundan hâsıl olunan esmânını merkûmlarıdan talep ederiz deyu tasaddî eyledikleri de'âvıları ve harik-i mezkûrun



mahalli mezbûrûndan ceryân idüb kadîm olduğunu tav‘an ikrâr etmeleri üzere şer‘ân mesmû‘ şâyân ve iltifât olunmayub müdde‘yûn merkûmûnun ber-vech-i muharrer de‘âvi mezkûrelerle mezbûrûn bî-vechi şer‘i mu‘arazadan men‘ olunduğu tescîl ve bi‘l-iltimâs huzûru ‘âlilerîne i‘lâm olundu tahriren fi‘l-yevmi‘l-hâmis min şehr-i Rebî‘ü‘l-evvel li-sene erba‘ tis‘în mi‘eteyn ve elf

### **Hüküm 99 (111)**

Kethüdâ Karyesinden müteveffa-yi Köse oğlu Hacı Ahmed’in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 96)

Medine-i Denizli kurâlarından Kethüdâ Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem Hicâz mağrifet-tırâzda ‘avdetinde vefât iden Köse oğlu el-Hac Ahmed bin Abdu‘r-rahman bin Abdullah’ın verâseti zevcesi menkûha-i metrûkesi Hüban bint-i Mustafa’dan mütevellid sulbî kebir oğulları diğér el-Hac Ahmed ve sulbî kebir kızları Fatıma ve Dudu ve Aişe ve zevce-i mezbûreden mütevellid sulbî sağır oğulları yedi yaşında Ali ve beş yaşında Mehmed Sadık sulbiyye-i kebir kızı Zübeyde ve sulbiyye-i sağıre kızı yedi aylık Emire Dudu’ya münhasıra olduđu bi‘l-ihbâr ‘inde‘ş-şer‘i‘l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûr Hicâz mağfiret-tırâza ‘azimet etmezden çend gün mukaddem tenfiz vesâyâ-i mu‘ayenesiyle sağır-i mezbûrûnun tesviye-i umûrlarına kibel-i şer‘iden bâ-hüccet mansûb vasîleri li-eb er karındaşı ibn-i mezbûr el-Hac Ahmed bi‘l-asâle ve bi‘l-vesâyâ verese-i kibâr sâ‘irenin bi‘l-asâle talep ve ma‘rifet şer‘i ile tahrîr bi‘l-müzâyede semen-i misilleriyle bey‘ olunub beyne‘l-verese bi‘l-farizati‘ş-şer‘iyye tevzî‘ ü taksîm olunan tereke-i müteveffiyeye-i mezbûrenin defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur fi‘l-yevmi‘-s-sâdis ‘ısrîn min şehr-i Saferü‘l-hayr li-sene erba‘ ve tis‘în mi‘eteyn ve elf

Nebâti sârik 5/ fiyat 15,10/ 76,10, diğér nebâti sârik 5/ fiyat 15,10/ 76.10, diğér nebâti sârik 5/ 15,20/ 77,20, diğér nebâti sârik 5/ fiyat 16/ 80, zincirli nebâti sârik 2/ fiyat 28/ 56, diğér zincirli nebâti sârik 3/ fiyat 33,20/ 100,20, orta açık abâni sârik 2/ fiyat 50,20/ 101, nebâti üslük 8/ fiyat 8,25/ 69, abâni üslük 2/ fiyat 62,5/ 125, diğér abâni üslük 2/ fiyat 68,5/ 137, beyaz üslük 2/ fiyat 12/ 24, ‘âdi abâni sârik 1/ 66, yarım abâni üslük 2/ fiyat 85,5/ 171, diğér yarım abâni sârik 2/ fiyat 75/ 150, diğér yarım abâni sârik 1/ 101, diğér yarım abâni sârik 1/ 81, diğér ortası açık abâni sârik 1/ 98, diğér abâni üslük 1/ 95, diğér abâni sârik 1/ 180, diğér ortası açık abâni sârik 1/

42, diğ er abâni üslük 1/ 116, diğ er abâni üslük 1/ 102, diğ er abâni üslük 1/ 37, diğ er abâni üslük 1/ 105, diğ er yarım abâni sârik 1/ 85, diğ er yarım abâni sârik 1/ 175, diğ er yarım abâni sârik 1/ 92, diğ er sağı r abâni üslük 3/ 131, diğ er abâni üslük 1/ 87,20, diğ er yarım abâni sârik 1/ 90, diğ er yarım abâni sârik 1/ 90, diğ er yarım abâni sârik 2/ 185,20, ortası açık abâni sârik 1/ 85, abâni üslük 2/ 180, diğ er ortası açık abâni sârik 1/ 40, diğ er ortası açık abâni sârik 2/ 84,20, diğ er kebir abâni sârik 1/ 150, diğ er ortası açık abâni sârik 1/ 48,20, diğ er kebir abâni sârik 1/ 170, diğ er abâni sârik 1/ 82, diğ er abâni sârik 1/ 81, diğ er yarım abâni sârik 1/ 82, diğ er ‘âdi abâni sârik 1/ 80, harîr trablîs kuş ak 1/ 201, harîr ebru çift 1/ 36, diğ er harîr ebru çift 1/ 33,20, diğ er harîr ebru çift 1/ 60, diğ er harîr trablîs kuş ak 1/ 205, diğ er harîr ebru çift 1/ 49, diğ er harîr trablîs kuş ak 1/ 210, diğ er harîr trablîs kuş ak 1/ 200, ipekli bohça 2/ 73, diğ er harîr ebru çift 1/ 30, diğ er harîr trablîs kuş ak 1/ 182, kefenlik bez top 2/ 60, zemzemiye tenekesi 1/ 26, maslak 2, sağı r harîr çift 2/ 100, diğ er zemzemiye tenekesi 1/ 31, yemân kahve 2/ 105, dağ arcık 1, derunudan hanne 3/ 55, bir mikdâr tefârik behâsi 2, tarak deste 2/ 25, tesbîh deste 1/ 25, bir mikdar kemik behâsi 8, bir mikdar sürme behâsi 4, sehmare sandık 1/ 60, zeyd sağı r teneke kutu 1/ 67, itr-ı ş ah ve sâ’ir koku şiş eleri 3/ 60, gül yağı sağı r şiş e 1/ 42, diğ er sağı r zeyd kutu 1/ 20,10, diğ er sağı r zeyd kutu 1/ 5, sıraç lı heğ be 1/ 40, köhne nebâti sârik 2, iş lik 4, zıbın 1, köhne ş al 1, miltan 1, silahlık 1/ 75, köhne yağ murluk uzun ‘aba 1/ 65, köhne ç uvâl çift 1, seccade 1/ 20, hurma 1,5/ 20, Hicâz mağ firt-tirazdan vurûd eden geç er akçe 80 Yekûn 7115-1405=5710 Râyîç bedelde akçe farkı

Cenâzesi iç ün hîn vefâtında harc u sarf olunan diğ er lira-yi Osmanî 2/ fiyat 125/ 250	Hicâz mağ fîret-tirazdan vürud eden lira-yi Osmanî 21/ fiyat 125/ 265
---	---

Yekûn Hicâz terekesi 8585

Müteveffâ-ı mezbûrun Eskihisâr Karyesi civârında vâki‘ tarla derûnunda kulûbe menziline bulunan metrûkadır ki ber-vech-i âti zikr ve beyânı kayd ş ud

Diğ er seccade sandık 1/ 45, köhne ç uhâ abdestlik 1/ 75, köhne ç uhâ ş alvar 1/ 65, yün memlû döş ek 1, yorgan 1, yasdık 1/ 180, müsta‘mel kilim 1/ 100, minder 1, yorgan 1, yasdık 1/ 50, diğ er minder 1, yasdık 2/ 40, ortası açık abâni sârik 1/ 47, nebâti sârik 1, yasdık 2/ 30, gümüş mahfazali sâ‘at 1/ 500, diğ er hurda fârisi sâ‘at 1/ 75, gümüş bilezikli tüfenk 1/ 300 altı patlak tabanca 1/ 215, kebir sini 1/ 186, leğ en ma‘a ibrik

2/ 85, nuhâs kapaklı tencere 1/ 70, diğerkapaklı tencere 1/ 65, diğerkapaksız tencere 2/ 60, hurda kapaksız kebir tencere 1/ 40, nuhâs çanak 2, tabak 3/ 55, nuhâs sağır çanak 2, tabak 3/ 48, diğerkapaksız çanak 3, tabak 2/ 48, diğerkapaksız çanak 2, güveç 1, sağır tepsi 1/ 56, kapaklı şurba tası 1/ 50, yağ bakracı 1/ 35, hurda süt deniyyesi 1, su bakracı 1/ 30, eldiğani 2, cezve 1/ 17,20, köhne entari 1/ 11,20, diğerkapaksız şurba tası 1/ 15, haman tası 1/ 15, kulplu tas 1/ 8,20, kara takım bıçak 1/ 31, som tesbîh 1/ 30, kahve takımı 1/ 31, bargir ma'a takım re's 1/ 463,30, inek ma'a buzağı re's 2/ 271, anbar göz 1/ 100, hinta dolu 394/ fiyat 9,12/ 3664,8, darı dolu 100/ fiyat 5,24/ 560, şa'ir dolu 100/ fiyat 3,12/ 330, tohum için zira' olunan şa'ir dolu 217,5/ fiyat 3,12/ 687,30, pamuk 60/ fiyat 3/ 180, Yekûn menzili mezkûrdan olan menkûlât 8976,8, Müteveffâ-ı mezbûrun bir kıt'a defteri mahfûz ve senedât mücebince zimemi nasdan alacağı olub bâ-kabûl verese-i ahz olunan mebâliğdir ki ber-vech âti zikr ne beyân olunur, Bâ-sened Çoban oğulları İbrahim ve Mehmed zimmetlerinden olub bâ-kabûl verese ve vasî 5000, Bâ-sened ermeni milletiden de'âvi mümeyyizi Heci Minâs oğlu Heci İvâdis zimmetinde olub bâ-kabûl verese-i vasî ahz olunan lira-yi Osmanî 44/ fiyat 125/ 5500, Bâ-sened diğerkapaksız merkûman Çoban oğulları İbrahim ve Mehmed bâ-kabûl verese ve vasî 362, Bâ-sened Gümüşçaylı Helvacı oğlu Ahmed zimmetinde olub bâ-kabûl verese ve vasî 240, Bâ-sened Şemiklerli Çallı Mustafa zimmetinde bâ-kabûl verese ve vasî 160, Bâ-sened Kethüdâ Karyesinden Hacı İbrahi oğlu Hüseyin zimmetinde olub bâ-kabûl verese ve vasî 360, Bâ-sened Koca göz oğlu Mustafa zimmetinde olub bâ-kabûl verese ve vasî 340, Bâ-sened Kethüdâ Karyesinden Dede oğlu Mehmed zimmetinde olub bâ-kabûl verese ve vasî 240, Eskihisârlı Kara Halil olub bâ-kabûl verese ve vasî 80, Bâ-defter Kethüdâ Karyesinden Hacı İbrahim oğlu Hacı Mustafa zimmetinde olub bâ-kabûl verese ve vasî 197, Karye-i mezbûreden kâdi oğlu Mehmed zimmetinde olub bâ-kabûl verese ve vasî 340, Karye-i mezbûreden Eskihisârlı Yanık Hacı İsmail oğlu Abdullah zimmetinde olub bâ-kabûl verese ve vasî 30, Kethüdâ Karyesinden Üsmenin oğlu Ali zimmetinde olub bâ-kabûl verese ve vasî 50, Karye-i mezbûrede Honazlı oğlu Mehmed zimmetinde olub bâ-kabûl verese ve vasî 60, Göcelik Karyesinden Şerife oğlu zimmetinde olub bâ-kabûl verese ve vasî 10, Müteveffâ-ı mezbûrun dâmadı Sivri oğlu Hasan zimmetinde olub bâ-kabûl verese ve vasî 1630, Defa' kır tarla behâsından merkûm Hasan zimmetinde olub bâ-kabûl verese ve vasî 250, Topraklık Mahallesinde Koca Veliü'd-din

zimmetinde olub bâ-kabûl verese ve vasî 215, Kara Koğanlı Molla Hüseyin oğlu Hasan zimmetinde olub bâ-kabûl verese ve vasî 35, Kethüdâ Karyesinden Molla Ahmed oğlu Hüseyin zimmetinde olub bâ-kabûl verese ve vasî 325, Karye-i mezbûreden Budak Ali zevcesi Dudu zimmetinde olub bâ-kabûl verese ve vasî 214,20, İbn-i mezbûr Hacı Ahmed ile babası müteveffâ-yı mezbûr ile müşterek Pendeden hissesi olub hâsılâtı mezkûrundan zimmetinde olub ber-vech-i âti hissesinde mahsûb olunan 2121,30 penbe 1035/ fiyat 2,2, İbn-i mezbûr Hacı Ahmed zimmetinde mezkûr pamukdan elli kayat akçesiden olub bâ-kabûl verese ve vasî 22,20, İbn-i mezbûr Hacı Ahmed zimmetinde şa'îr akçesiden bâki İbn-i mezbûr Hacı Ahmed zimmetinde olub ber-vech-i âti hissesinde mahsûb olunan semen 911, Defa' ibn-i mezbûr Hacı Ahmed zimmetinde olub ber-vech-i âti hissesinde mahsûb olunan semen 1300, Defa' ibn-i mezbûr Hacı Ahmedde üç re's İnek behâsından zimmeti olub bâ-kabûl verese ve vasî 600, Binti mezbûre Fatıma zimmetinde olub ber-vech-i âti hissesinde mahsûb olunan semen 170, Kethüdâ Karyesinden vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil olub kezalik benûn-ı mezbûrûn üzerlerinde müşâ'en ve müştereken kalmağla semen 2000, Eskihişâr Karyesi civârında vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât tarlada bulunan bir bâb mülk menzil eseri olub ibn-i mezbûr Hacı Ahmed ile sağırûn-ı mezbûrun üzerlerinde kalmağla semen 2000, Menzil-i mezkûri muttasıl ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir mikdâr bâb mülk bağçe ile bir dönüm mikdârı kurûmi mülk bağ kezalik benûn-ı mezbûrûn üzerlerinde müşâ'en ve kalmağla semen 2000

Cem'an yekûn tereke 44424,38, Minhe'l-ihracat

Techîz u tekfîn	Deyn-i mehr-i müsbit zevcesi mezbûreye bi-şehâdet-i el-Hac Ahmed Efendi ibn-i Hasan ve Pehlivan oğlu Süleyman bin Süleyman ba'de't-tahlîf hükm olunan 800		
Bâ-vasîyet iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresiden vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i mezbûr el-Hac Ahmed Efendi ve Eskihişârlı İmamı Ahmed Efendi ibn-i Mehmed ile sâbit olan 500			
Bâ-vasîyet Karyesi civârında vâki' musluk sebiline bi-şehâdet-i mezbûrân ile	Eskihişârlı	Bâ-vasîyet-i müsbit karye-i mezbûre civârında tarlada bulunan su kapusuna bi-şehâdet-i mezbûrân ile sâbit	Bâ-vasîyet-i müsbit hükümet konağında Fındık çeşmesiden bi-şehâdet-i mezbûrân ile sâbit olan

sâbit olan 500	olan 500	500
Bâ-vasîyet-i müsbet Topraklık Mahallesinde vâki' Cami'-i şerîfe bi-şehâdet-i mezbûr el-Hac Ahmed Efendi ibn-i Hasan ve Topalzâde Mehmed Emin Efendi ibn-i Mehmed ile sâbit olan 500	Bargiri mezkûrun bac pazarı olub rûsumâtı 'âid verilen 11,20	Eşyâ-i mübeyyi'ada n dellâliye 293,20

Yekûnü'l-ihrcât 3855, Sahnü'l-Bâki

40569,38-01095,00=39474,38 et-taksîm beyne'l-verese yalnız oyuz dokuz bin dört yüz yetmiş dört guruş otuz sekiz paradır	Resm-i kısmet 1014,10	Kaydiye-i defter 60,30
---	-----------------------	------------------------

Kesr Bâk-i Para 2

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i diğerk kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre
Hüban 4934,14	El-Hac Ahmed 6280,4	Fatma 3140,2	Dudu 3140,2	Aişe 3140,2
Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i diğersağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	
Ali 6280,4	Mehmed Sadık 6280,3	Zübeyde 3140,20	Dudu 3140,2	

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri misilli sağırûn-ı mezbûrûn için vasîleri ibn-i mezbûr el-Hac Ahmed'in balâda mezkûr 'akâratdan ve üç kat yatak behâsı yüz guruş cem'an dört bin iki yüz seksen beş guruş hisse-i irsiye-i musîbeleriden bi't-tenzîl bâki sağır kâ'ime olarak on bir bin dört yüz on beş guruş on parayı olan li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûre eytâm müdürü fütüvetlü Hâfız Ali Efendi vasî-yi mezbûr el-Hac Ahmed mağrifetiyle sandık-ı mezkûre teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 100 (112)

Kâdı Karyesinin Hacı Hasan Mahallesi ahâlisinden müteveffa-yi Mustafa Ali'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 97)

Medine-i Denizli muzâf Sarayköy Nâhiyesine tâbi' Kâdı Karyesi mahallâtından el-Hac Hasan Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Mustafa Ali bin Mustafa bin Abdullah'ın verâseti zevcesi menkûha-i metrûkesi Habibe bint-i el-Hac Halil ile li-ebeveyn kebir er karındaşı el-Hac Mehmed ve li-ebeveyn kebir kız karındaşı Aişe'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun terekesiden müte'alâka beyne hümâmalarında münâza' vukû'na binâ-i her birilerinin istid'âları üzere talep ve ma'rifetleri ma'rifet şer'î ile tahrîr beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâlis 'aşer min şehr-i Rebi'ü'l-evvel li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf

Nühâs sağır tencere 2/ 25, nuhâs sağır çanak 4, tabak 2/ 30, sağır sini 1, leğen 1/ 40, süt deniyyesi 1, diğér tencere 1/ 20, minder 1, yorgan 1, yasdık 1/ 40, cedid kıl çul 1/ 30, hırdevât menzil 40, bedel akçesiden olarak lira-yi Osmanî 30/ fiyat 125/ 3750

Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil olub verese-i mezbûrûn üzerlerinde müşâ'en kalmağla semen 1500	Mahalle-i mezbûre civârında vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb yulaf mülk menzil kezalik verese-i mezbûrûn üzerlerinde müşâ'en kalmağla semen 500	Mahalle-i mezbûre civârında vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân kurûmi mülk bağ kezalik verese-i mezbûrûn üzerlerinde müşâ'en kalmağla semen 200
--	--	---

Cem'an yekûn tereke 6675, Minhe'l-ihrâcat

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefareti savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresiden bi'l-ikrâr verese 300	Deyn-i mehr-i müsbit zevcesi mezbûreye bi'l-ikrâr verese 85	Mahalle-i mezbûrede vâki' Hacı Osman Efendi müresine bi'l-ikrâr verese 100
Mahalle-i mezbûrede vâki' Dükkân Cami'-i şerîfine	Mahalle-i mezbûrede vâki' Burmalı mescid-i şerîfine	Karye-i mezbûrede vâki'Eski su

bi'l-ikrâr verese 100	bi'l-ikrâr verese 100	Karyesinden bi'l-ikrâr verese 100
Kezalik karye-i mezbûrede vâki' iki su kuyusuna bi'l-ikrâr verese 100	Eşyâ-i mübeyyi'adan dellâliye 4,20	

Yekûnü'l-ihrcât 889,20, Sahnü'l-Bâki

5785,20-0156,05=5629,15 et-taksîm beyne'l-verese yalnız beş bin altı yüz yirmi dokuz guruş on beş paradır	Resm-i kısmet 144,25	Kaydiye-i defter 8,20	Varka-i behâ 30
---	----------------------	-----------------------	-----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ kebir-i mezbûr	Hisse-i ahun le-hümâ kebir-i mezbûre
Habibe 1407,13	El-Hac Mehmed 2814,28	Aişe 1407,14

Verese-i kibâr-ı mezbûrünün her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 101 (113)

Diğer Nüshası Nazm Oldu Muattal Olduğu

Yorganbattı Mahallesi Semerci Süleyman oğlu Ahmed zevce-i menkûha Honaz Nâhiyesinde Semerci Hacı Ali Baz oğlu Mehmed Çavuşun rebibesi Hatice ile 'akd nikâh de'âvisiden dolayı mezbûre Hatice'ye tenbîh olduğu hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 98)

### Ma'rûz Dâ'î-i Kemineleridir Ki,

Medine-i Denizli mahallâtından Yorganbattı Mahallesi ahâlisinden Semerci Süleyman oğlu Ahmed bin Ali nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i de'âviye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'-i münirde Honaz Nâhiyesinde sâkine ve zât-ı ta'rif-i şer'î ile ma'rife Hatice ibnet-i Ahmed muvâcehesinde mezbûre Hatice beş yüz guruş mehr-i müeccel tesmîyesiyle zevce-i menkûham olub tarih-i i'lâmdan on ay mukaddem mezbûre Hatice reşide olduğu halde tarafındann vekil olduğu nâhiye-i mezkûre ahâlisinden Hekîmoğlu İsmail ve mezbûrenin üveğ babası hâzır Ali Baz oğlu Mehmed Çavuş mahzarlarında nâhiye-i mezkûre ahâlisinden Hasan Beğzâde İbrahim Ağa ve ben dahî tarafımdan Beşe'nin Kara İbrahim ve

babam mezbûr Süleyman oğlu Ali mahzarlarında kezalik nâhiye-i mezkûre ahâlisinden diğerk Hekimoğlu Hüseyin vekîl idüb vekâletleriyle hasebiyle mezbûreye mehr-i müeccel mezkûr tesmiyesiyle bana ‘akd ve nikâh idüb ol vechle-i mezbûre Hatice zevce-i menkuham olmuş iken fuzuli ve bi-gayri hak nefsi benden imtinâ‘ idüb tâlibe olmamağla sû‘al olunub mezbûreye tenbîhe olunmak muradımdır deyu de‘âvi ettikde ol dahî cevabında müdde‘î-yi merkûm Ahmed’in ber-vech-i muharrer müdde‘âsını ikrâr lakin tarihi mezkûrundan sağire olduğum halde mahzar şuhûdde mûma-ileyh İbrahim Ağayı şifâ-i vekîl etmeyüb sükût itmamla mûma-ileyh İbrahim Ağa vekîl oldum deyu izin veli yoğ iken fuzûli beni müdde‘î-yi merkûm Ahmed mehr-i müeccel mezkûr üzere ‘akd u nikâh olundu isede ‘akd mezkûr fâsid olmağla bi-hak nefsimi nefsimete tezvîçden imtinâ‘ iderim deyu müdde‘î merkûmun müdde‘âsını ba‘de‘d-def‘ mezbûre Hatice dahî seksen senesi tarihinden beş yaşında olub mezbûrenin babası merkûm Mehmed Çavuşun ikrâr-ı üzere ve mezbûrenin babası atfü‘z-zikr seksen senesi tarihinden vefât ettiği vasî hüccetinden müstebân olmuş olmağla reşide olduğu ‘inde‘ş-şer‘î‘l zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra ve hîn vakde mezbûre Hatice mûma-ileyh İbrahim Ağanın vekâlet-i mezkûreye sükût eylediğini mukarrer ve muterife olduğu cihetle şer‘ân inkâr halleri sahîh olub müdde‘î-yi merkûm Ahmed’in zevcesi menkûhasını olduğunu ba‘de‘l-hükm mezbûre Hatice’nin def‘ meşrûhasını mesmû‘ şâyân ve iltifât olunmayub nefsi müdde‘î-yi merkûm Ahmed’e teslîm zevce-i menkûha-i Hatice’ye tenbîh olunduğu tescîl ve bi‘l-iltimâs huzûru ‘âlilerîne i‘lâm olundu tahriren fi‘l-yevmi‘l-hâdi ‘aşer min şehr-i Rebî‘ü‘l-evvel li-sene erba‘ tis‘în mi‘eteyn ve elf

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (114)**

Şemikler Karyesi Köse oğlu Hacı Ahmed kerimesi Fatıma’nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 99)

Medine-i Denizli kurâlarından Şemikler Karyesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden Köse oğlu Hacı Ahmed kerimesi Fatıma bint-i el-Hac Ahmed bin Abdullah’ın verâseti zevc-i metrûki Süleyman bin Süleyman ile kendünden mukaddem vefât eden diğerk zevci es-seyyid Ahmed bin Osman karındaşdan hâsıl sadrî sağır oğlu dokuz yaşında Ali’ye münhasıra olduğu bi‘l-ihbâr ‘inde‘ş-şer‘î‘l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffıye-i mezbûrenin tenfiz vesâyâ-i mu‘ayenesine vasî-yi muhtârı zevc-i mezbûr Süleyman bi‘l-asâle bi‘l-vesâyâ sağır-i



mezbûrun tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûbe vasî li-ebveyn 'ammisi Hasan ve üzerine hasbi kezalik kibe'l-i şer' nâzır nasb olunan diğér 'ammisi Mustafa benân Osman bi'l-vesâya bi'l-nezâra talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis min şehri Rebi'ü'l-evvel li-sene erba' tis'in mi'eteyn ve elf

Gümüş akçeli yelek 1/ 136, gümüş hamâyılı en'âm zarfı 1/ 88, gümüş pazu kol bağı çift 1/ 60, diğér hurda gümüş hamâyılı 4/ 32, gümüşlü askı 1/ 8, müsta'mel harîr trablîs kuşağı 1/ 110, müsta'mel kûtnî entari 1/ 83,30, müsta'mel harîr gömlek 1/ 41,20, çitâri içlik 1/ 40, harîr futa 1/ 40, müsta'mel abâni üslük 1/ 33,20, yanışlı gömlek önü 1/ 20, diğér köhne çitâri entari ma'a gömlek işi 2, hurda peştal 1/ 48,30, döşek 1, yorgan 1, yasdık 1/ 80, minder 1, köhne yorgan 1, yasdık 1/ 63,30, kara takım tüfenk 1/ 60,30, köhne çuvâl çift 2/ 48, diğér çuvâl 1/ 16, köhne iplik çul çift 1/ 28, nuhâs tencere ma'a kapak 2/ 57, süt deniyyesi 1/ 36,30, vasat sini 1/ 108, yağ deniyyesi 1, çanak 2, su tası 1/ 43,30, eldiğani 1, çanak 2/ 33,20, köhne sağır yeşil sandık 1/ 32, hurda gümüş tas 1/ 57,30, inek ma'a dana 2/ 93, anbar göz 2/ 160, köşelik çıkırığı 1/ 36,30, timur herék deri balta 1/ 13,10, çapa balta 1/ 12, merkebe ma'a sapa 2/ 88, sandıklı bütününü altun 1/ 55, köhne iplik heğbe 1, çul 1/ 20, sağır dağarcık hanne 4/ 9, timur dolu nısfî ma'a senek 2/ 17,30, tahra 1/ 8, hırdevât menzil behâsı 75,20

Zevce-i mezbûre Süleyman zimmetinde mehr-i müeccel ve muaccel alacak hakkı olup ber-vech-i âti hissesine mahsûb olan 300	Karye-i mezbûre civârında vâki' yarım evlek mikdârı kurûmi mülk bağından hissesi olup sağır-i mezbûr Ali üzerinde kalmağla semen 30	Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzilde semen ve sülüs hisse-i şâyi'ası olup ber-vech-i âti sağıre-i mezbûr Ali'nin hissesine mansûb olunan semen 160	Kendüden mukaddem vefât den babası mezbûr Köse oğlu Hacı Ahmed'in defter kassâmında ez gayri tohum behâsından bâki hissesi 3040
--	---	---	---

Yekûnü'l-ihracât 1780,24, Sahnü'l-Bâki

3754,16-0101,10=3653,06	et-taksîm beyne'l-	Resm-i	Kaydiye-i	Varka-i
-------------------------	--------------------	--------	-----------	---------

verese yalnız üç bin altı yüz elli üç guruş altı paradır	kısmet 93,30	defter 5,20	behâ 2
--	-----------------	-------------	--------

Kesr-i Bâki Para 1

Hisse-i zevc-ı mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr
Süleyman 913,11	Ali 2739 Bağ menzili ve bir kat yatak behâsı-0300,35=2439,35

Verese-i mezbûrândan zevc-i mezbûr Süleyman ber-mûceb-i balâ hissesini tamâmen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri eyleyüb sağır-i mezbûr Ali için vasî-yi mezbûrun almış olduğu balâda mezkûr kurûmi mülk bağ menzil-i mezkûrundan olan hisse-i şâyi'a bir kat yatak behâsı cem'an üç yüz guruş hissesine bi't-tenzîl bâki iki yüz dört yüz otuz dukuz guruş otuz beş para ile derûn ihrâcatda muharrer babası ve kız karındaşı müteveffiyân-ı mezbûrândan mevrûs cem'an bin iki yüz yetmiş bir guruş yirmi dört para ki min haysü'l-mecmû' üç bin yedi yüz on yedi guruş on dokuz parayı li-eclü'l-istirbâh kazâ-i mezkûre eytâm müdürü Hâfız Ali Efendi vasî-yi mezbûr yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

#### **Hüküm 102 (115)**

Emir Osmalı aşiretinden Eski Yörükoğlu Osman'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 100)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Denevre Karyesi civârında meskûn Emir Osmanlı aşiretinden olub bundan akdem vefât eden Eski Yörükoğlu Osman bin Abdu'r-rahman bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Teslîme bint-i Mustafa ile sulbî sağır oğulları Mehmed'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûr Mehmed'in tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer'iden mansûbe vasî Musa Ağa Mahallesi ahâlisinden Kasab Sirac oğlu Ahmed bin el-Hac Mustafa bi'l-vesâyâ zevce-i mezbûre bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede semen-i misilleriyle bey' olunub beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi't-tâsi'a 'aşer min şehr-i Rebi'ü'l-evvel li-sene erba' tis'in mi'eteyn ve elf

Düğe re's 7/ 5500, diğere düğe re's 1/ 1200, keçi aded 108/ fiyat 30/ 3240, kazgân 1/ 60, kazgân 1/ 60, tencere 1, çanak 3/ 40, lengeri 1, yağ tabesi 1/ 60, çuvâl çift 1/ 50, hayme 1, vesâ'ir ihvânı 500, yağ bakracı 1/ 30

Cem'an yekûn tereke 10680, Minhe'l-ihracat

Techîz u tekfîn 150	Deyn-i mehr-i müsbıt zevcesi mezbûreye 100	Bâ-vasîyet-i müsbet hükümet konağı civârında kâ'in Fındık çeşmesine 831	Balâda mezkûr Düğelerin bac pazarı olub rüsûmâtı 'â'id verilen 137,20	Mezkûr Düğelerin çoban ücreti 100
---------------------------	--	---	---	--

Yekûnü'l-ihracat 1531, Sahnü'l-Bâki

9149,00-0246,20=8902,20 et-taksîm beyne'l- verese yalnız sekiz bin dokuz yüz iki buçuk guruşdur	Resm-i kısmet 228,30	Kaydiy e-i defter 13,20	Varka -i behâ 4
---	----------------------------	-------------------------------	-----------------------

Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i zevce-i mezbûre
Mehmed 7789,28-0590 Balâda mezkûr hayme ve nuhâs behâsı minhâ=7199,28	Teslime 1112,32

Verese-i mezbûrândan zevce-i mezbûre ber-mûceb hisse-i irsiye-i musîbesin tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyleyüb sağır-i mezbûr için vasî-yi mezbûrun almış olduğı balâda mezkûr hayme ve sâ'ire behâsı olarak cem'an beş yüz doksan guruş hissesinde bi't-tenzîl bâki sağ kâ'ime olarak ber-vech-i balâ yalnız yedi bin yüz doksan dokuz guruş yirmi sekiz para li-eclü'l-istirbâh kazâ-i mezkûre eytâm müdürü fütüvvetlü Hâfız Ali Efendi ma'rifetiyle sandık-ı mezkûre teslîm kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Numara Verilmemiş Hüküm (116)

Dördüncü Yüzbaşı Hâfız Ebubekir Efendinin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 101)

Fi'l-asl Sivas vilâyet dâhilinde Tokat sancağı ahâlisinden ve Hassa-i Orduyu Hümâyûn redîf altıncı alayın ikinci taburu dördüncü bölük dördüncü yüz başısı olub medine-i Denizli mahallâtından Değirmânönü Mahallesi mütevattın iken bundan akdem vefât iden Hâfız Ebubekir Efendi ibn-i Mehmed Salih bin Abdullah'ın zâhirde zevce-i menkûha-i metrûkesi Huriye Hanım ibnet-i Ahmediden gayri vâris ma'rûfesi olmayub rabî' hissesi zevce-i mezbûreye mevrûs ve sülüsü erbâ'-i cânib beytü'l-mâle 'â'id ve râci' olmağla bu misilli vâris ma'rûf ve ma'rûfesi olmadığı halde vefât

edenlerin terekelerini ber-mûceb nizâmiyyesinden beş sene müddet eytâm sandığında istirbâh olunub ve sene-i mezkûre hitâmında mal sandığına der u teslîm olunması iktizâ etmekle hâlâ kazâ-i mezkûre eytâm müdürî Hâfız Ali Efendi ibn-i İbrahim bilâ ... (?) zevce-i mezbûre bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede semen-i misilleriyle bey' olunan tereke müteveffâ-yı mûma-ileyhdir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-'aşer min şehr-i Rebi'ü'l-evvel li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf

Muhlic şilte 1, basma yorgan 1, yasdık 2/ 136, müsta'mel çuhâ setre 1, pantolon 1/ 190, köhne setre ma'a pantolan 2/ 30, kilim 1/ 71, diğerkilim 1/ 59, diğerkilim 1/ 51, diğerkilim 1/ 40, diğerkilim 1/ 35, çuhâ yelek 1, basma içlik 3/ 36,20, beyaz gömlek 3, dizlik 1, bez parça 4/ 55, sofrapeşkiri 2/ 30, çuhâ tozluk çift 1/ 20, fanila içlik 4/ 16, diğerkırmızı fanila içlik 2/ 15, fanilla gömlek 1/ 13, siraclı heğbe 1/ 52, sâ'at ma'a kurlu 1/ 295, köhne deri sandık 2/ 72, sağiryemiş sandık 1/ 18,20, ot yasdık 5, minder 1/ 56, mak'ad yüzü 1, perevize (?) 1/ 60, gümüş abâd çift 3/ 20, müsta'mel kırmızı fes 8/ 40, hurda hârar derununda yük 2/ 20, teneke minkal 1/ 12, hurda kilim seccade 1/ 8, peşkir 3/ 7, kahve kaşığı 1, fırça 1, gözlük 1/ 17, kokan tesbîh 1/ 8,20, fes kalıbı 1/ 4,10, İnşâ kitâbı 1/ 8,20, duvar aded 6/ 101, taban dilmesi 80/ 1,17/ 114, falâka tahtası 780/ 4,5/ 87,30, ince perevize 350/ 17/ fiyat 5,30/ 19,35, kahve takımı 1/ 20, esb behâsı re's 1/ 1700

Doksan iki senesi şehr-i şevval ibtidasından doksan dört senesi muharrem gayetine değin on altı aylık menzil icârı olub Yüzbaşı Mahmûd Efendi yedinde ahz u kabz olunan 480	Mahalle-i mezbûre ahâlisinden müteveffa Tütüncü Ali vereselerinden kebir oğlu Mehmed ve kebir kızı Şerife'nin babaları müteveffa-yı mezbûrûndan müntakil bir bâb menzil arsası üzerine mebni fevkani iki bâb oda bir sofa müştemilat mülk eserlerine bi'l-müzâyede-i mezbûrân bey' olunub bin guruş arsa behâsı ba'de't-tenzîl bâki ahz u kabz olunan 2500
---	--

Cem'an yekûn tereke 6518,35, Minhe'l-ihrâcat

Techîz u tekfîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Can'ın oğulları Hasan ve Mehmed benân	Deyn-i müsbit Dülkar Hâfız oğlu İsmail bi-şehâdet-i mezbûran ba'de't-tahlîf hükm	Deyn-i müsbit Konyavizâde Şeyh Mustafa Efendiye bi-şehâdet-i mezbûran ba'de't-tahlîf hükm olunan 277
---	--	--

İbrahim ile sâbit olan 600		olunan 763,20	
Deyn-i müsbit binbaşı mütekâ'idlerinden İbrahim Efendiye bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf ve'l-hükm 200	Deyn-i müsbit kâtib Hasan Efendiye bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf ve'l-hükm 219	Deyn-i müsbit yüz başı Hacı Ali Ağaya bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf ve'l-hükm 100	Deyn-i müsbit Bağbaşı Molla Ahmed'e bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf ve'l-hükm 256
Deyn-i müsbit Tütüncü Hacı Abbas Ağaya bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf ve'l-hükm 103,20		Deyn-i müsbit Ali Kethüdâ oğlu Mustafa Çavuş bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf ve'l-hükm 100	
Deyn-i müsbit Demirci Müfî oğlu Ahmed bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf ve'l-hükm 100		Deyn-i müsbit Sağır oğlu Salihe bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf ve'l-hükm 90	
Deyn-i müsbit Yoncacı Hacı Mü'ezzin oğlu Ebubekir bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf ve'l-hükm 65			
Deyn-i müsbit Hamamcı oğlu Hâfız Mehmed'e bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf ve'l-hükm 30			
Deyn-i müsbit Kara Üzeybin oğlu Süleyman bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf ve'l-hükm 40		Deyn-i müsbit Konturacı nakûleye bi-şehâdet-i mezbûrân ba'de't-tahlîf ve'l-hükm 53	
Menzili mezkûrun virgüsünden dolayı mâl sandığına verilen 70		Hayvanı mezkûrun bac pazarı olub rûsûmana verilen 42,20	Menzil-i mezkûrun bacası için tamirine verilen 27
			Delâliye 120

Yekûnü'l-ihracât 3227,20, Sahnü'l-Bâki

3290,15-0090,10=8902,20-0800,01=2400,04 Zevcesi mezbûre Huri Hanımın rabi' hissesi	Resm-i kısmet 82,10	Kaydiye-i defter 5	Varka-i behâ 3
---	---------------------	--------------------	----------------

Derûn ihrâcatda muharrer ma'lûmü'l-esâmi ashâb hukûkun alacakları olan bâliğ-i mezbûrları tamamen yedlerinden edâ u teslim anaları dahî tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyleyüb müteveffa-yi mûma-ileyh hîn vefâtında terekesi menkûlâtıdan esmânından olarak zevcesi mezbûrenin rabi' hissesine mahsûben vekîl-i müseccel

şer'isi babası Ahmed yedinde bâ ilm u haber mahkeme-i şer'iyye tarafından yalnız sekiz yüz guruş vekîl-i merkûm Ahmed yedine tamamen edâ u teslîm oldahî ahz u kabz eylediği merkûm ilm u haberinden müstebân olmuş olduğu tahakkuk etmekle bâki sülûs-i erbâ' olan yalnız iki bin dört yüz guruş meblağ-ı mezkûr li-ecl istirbâh ber-mûceb nizâm-ı seniyye hâlâ kazâ-i mezkûr eytâm müdürü fütüvvetlü Hâfız Ali Efendi ma'rifetiyle sandık-ı mezkûre teslîm kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 103 (117)

Burdur sancağına tâbi' Tefenni kazâsı sâbık kâ'imme-kâmı Halil Efendinin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 102)

Burdur sancağına tâbi' Tefenni kazâsı kâ'im-i mekâmı olub kazâ-i mezkûrundan 'avdetinde medine-i Denizli kurâlarından Goncali Karyesinden vefât eden Halil Efendi ibn-i Abdullah'ın zâhirde vâris ma'rûf ma'rûfesi olmayub kaffe-i terekesi cânib beytü'l-mâle 'â'id ve râci' olmağla kazâ-i mezkûrede bu makûle bilâ vâris ma'rûf ve ma'rûfe vefât edenlerin terekelerin ber-mûceb nizâm-ı seniyye beş sene müddet eytâm sandığında istirbâh olunub sene-i mezkûre hitâmında mal sandığına der u teslîm olunmak iktizâ etmekle hâlâ kazâ-i mezkûr eytâm müdürü fütüvvetlü Hâfız Ali Efendi ibn-i İbrahim talep ma'rifetiyle tahrîr ve bi'l-müzayede semeni misülleriyle bey' ve defter olunan tereke-i müteveffâ-yı mûma-ileyhdır ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâdi ve'l-ışrîn min şehr-i Rebi'ü'l-evvel li-sene erba' ve tis'în mi'eteyn ve elf

Kürklü saku 1/ 100, çuhâ sitre 1, kaşmir palto 1/ 40, meşin heğbe 1/ 30, köhne kilim seccade 1/ 10, köhne elbise parça 20/ 95,10, çizme çift 1/ 40, köhne konture ma'ala lacin çift 2/ 13, kahve ibriği 1/ 10, 'abâ kalçın 1/ 7, 'abâ potur 1/ 20, fenâr 1/ 5, iplik alaca 1/ 10, Basma Lügat Osmanî cild 1/ 15, çak 1/ 5, yekûn menkûlât-ı 500+100=400 rayiç bedel akçe farkı, nakd mevcûd 800

Cem'an yekûn tereke

1200,20-0108,00=1092,20-0029,10=1063,10	Techîz u tekfîn	Eşyâ-i mübeyyi'adan dellâliye 8
Resm-i kısmet 27,10	Kaydiye-i defter 1,20	Varka-i behâ 20

Müteveffâ-i mûma-ileyh fûrûht olunan terekesi esmânından ve nakd mevcûdundan olarak ez gayri ihrâcât sahû'l-bâki sağ kâ'ime yalnız bin atmış üç guruş on paralı li-ecl istirbâh sene-i mezkûre hitâmında iken kazâ-i mezkûr eytâm müdiri fütüvvetlü Hâfız Ali Efendi ma'rifetiyle sandık-ı mezkûre teslîm kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

#### **Hüküm 104 (118)**

Hacı Çakırzâde el-Hac Koc Mehmed Kaymakzâde Hâfız Ali ve Şeyh Mustafa ve Osman ile Emirli Çiftliğiden kâ'in meyânlarında bulunan hudûdları cânibinde Hisarönü menâzi' vukû'nda binâ-i merkûmuna bi-vech-i şer' mu'ârazadan men' hüküm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 103)

#### **Ma'rûz Dâ'î Kemineleridir Ki,**

Husûsâtü'l-beyânın mahallinde fasl ve hasmı için medine-i Denizli'ye tâbi' Emir Çiftliğinden kâ'in zikr Çallı tarla hudûdlarından mahalle nizâ' üzerine varulub hâlâ kazâ-i mezkûr de'âvi mümeyyizi meveddetlü Hâfız Ali Efendi ibn-i İbrahim hâzır olduğu hâlde 'akd meclis-i şer'i nebevî ettikde kazâ-i mezkûrun Kuyupınar Mahallesi ahâlisinden sâhib-i 'arzuhalde Hacı Çakırzâde el-Hac Koç Mehmed bin el-Hac Hasan Ali nâm kimesne meclis ma'kûd-ı mezkûrde Fesleğen Mahallesi ahâlisinden bâ'isûn i'lâm Kaymakzâde Hâfız Ali bin el-Hac Mehmed ve Şeyh Mustafa ve Osman benân Hasan muvâcehelerinde kazâ-i mezkûr hudûdu dâhilinde etrâfi erba'sı müdde'î-yi merkûm el-Hac Mehmed Molla ve el-Hac Süleyman Ağa ve tarîk ile mahdûd tahminen on beş dönüm arzazi miriyemde bir kıta' tarla seksen sekiz senesi tarihiyle müverrah Turalı Bük mutasarrıf olduğum tarla-i mahdûd mezkûr meyânında menderaz cânibinde Bük olan mahâllinde hüdâ-i nâbit hâsıl olub hâsılâtı mezkûri bu âna değin mutasarrıf olub fûrûhat etmemekde iken merkûmûn hâsılâtı mezkûri fuzûli ve bi-gayri hak zabt ve vaz'-ı yed etmemeleriyle sû'âl olunub hâsılât-ı mezkûr hisârönü nde keff-i yed ve bana teslîm olunması muradımdır deyu ba'de'd-da'va ve'l-sû'âl anlar dahî cevablarında hüdâ-i nebât vaz'-ı yedlerin tay'an ikrâr lakin bundan akdem ya'ni bin iki yüz seksen dokuz senesi tarihinden Tavaslızâde fütüvvetlü Ali Ağa ve halîlesi Emine Hânım ile müşâ' ve müştereken mutasarrıf oldukları çiftlik mezkûrda kâ'in etrafi erba'sı mâdurân ve mûma-ileyh Ali Ağa ve el-Hac Süleyman Ağa ve müşâ' müştereken mutasarrıf olduğumuz tarlaları ve tarîk ile mahdûd tahminen yüz elli dönüm bir kıta' tarla arz miriye olarak Bük

nâmıyla dâhil havza-i yed-i tasarrufumuz olduğu işbu yedimizde ibrâz ve mu'âyene olunan anfü'z-zikr seksen dokuz senesi tarihiyle müverrah Turalı ba-tapu bir kıta' sened mantûkunca mutasarrıf olduğumuza binâ-i mezkûr hisârönü hudûd-ı mezkûr dâhilinde menderaz cânibinde olub ol vechle hüdâ-i nâbit hisârönü bi-hak zabt ve vaz'-ı yed ideriz deyu müdde'î merkûmun tesaddî eylediği da'vasına nazaren müza'yaka olan mezkûr hisârönü sâhibesiden merkûmun Hâfız Ali ve Şeyh Mustafa ve Osman hudûdları dâhilinde olduğu lede'l-keşf ve'l-mu'âyene tahakkuk etmeğin Turalı ba-tapusunda mezkûr mücebince müdde'î-yi merkûm el-Hac Mehmed de'âvi mezkûresiyle merkûmûn Hâfız Ali ve Şeyh Mustafa ve Osman nâm kimesnelere bi-vech-i şer' mu'ârazadan men' olunduğu tescil ve bi'l-iltimâs huzûru 'âlilerîne i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi't-tâsi'a min şehr-i Rebî'ü'l-evvel li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (119)**

Kayalık Mahallesinde Hacı Tekeli kerimesi Fatma'nın yedine verilen nafaka hücceti sûreti (k.ş 104)

Medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesinde sâkine ve zât-ı ta'rif-i şer'î ile ma'rife işbu bâ'isü'l-vesika Fatıma bint-i el-Hac Mehmed nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şerif-i enverde mahalle-i mezkûre ahâlisinden zevc-i sâbık Mustafa bin Ali mahzarında takrîr-i kelâm ve ta'biri 'ani'l-merâm idüb mezbûr Mustafa ile bundan akdem hâlâ zevciyet beynimizde kâ'ime iken firâşından hâsıl ve bundan mütevellid hâlâ bi-hakü'l-hazâna hacr ve terbiyemde olan işbu hâzır-ı bi'l-meclis üç yaşında sulbî sağır kızı diğēr Fatıma'nın asl mâlı olmayub muhtaç olmağla nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyesi için babası mezbûr Mustafa üzerine kıbel-i şer'iden mikdâr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlûbumdadır dedikde gıbbe't-ı-tasdîk hâkim muvakki alü'l-kitâb ref' kadr hu mevlâhu'l-vehhâb Efendi hazretleri dahi sağır-i mezbûr için babası mezbûr Mustafa üzerine bi't-terâzi tarihi kitâbdan beher şehri beşer gurus farz ve takdîr idüp meblağ-ı mefrûz mezkûrî sağır-i mezbûri sağır-i mezbûrenin nafaka ve kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyesine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer mezbûr Mustafa üzerine rucû'na mezbûre Fatıma Hâtûna izin verilmeğin mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu hurrice fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-'aşer min şehr-i Rebi'ü'l-evvel li-sene erba' ve tis'în mi'eteyn ve elf



*Deâ'vi mümeyyizlerinden Hâfız Ali Efendi Siraczâde el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocasâde Hâfız Mehmed Efendi deâ'vi kâtibî diğeri Hâfız Mehmed Efendi mahzar Hüseyin ve Ali Ağalar ve gayrihîm hazirîn*

### **Hüküm 105 (120)**

Mollabağ Mahallesiinde müteveffa Derviş Koca Mustafa'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 105)

Fi'l-asl Medine-i Denizli'ye tâbi' Rumlı Karyesi ahâlisinden olub kazâ-i mezkûrun Mollabağ Mahallesiinde sâkin iken bundan akdem Kır Ali Karyesinden vefât eden Derviş Koca el-Hac Mustafa bin Ahmed bin Abdullah'ın zâhirinden zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice bint-i Hasan'dan gayri vâris ma'rûf ma'rûfesi olmayub rabi' hissesi zevce-i mezbûre Hatice'ye ve sülûsü erbâ'i cânib beytü'l-mâle 'â'id ve râci' olmağla bu misilli vâris ma'rûf ve ma'rûfesi olmadığı halde vefât edenlerin terekelerini ber-müceb nizâmiyyesinden beş sene müddet eytâm sandığıında istirbâh olunub ve sene-i mezkûre hitâmında mâl sandığıına der u teslîm olunması iktizâ etmekle hâlâ kazâ-i mezkûre eytâm müdürü Hâfız Ali Efendi ibn-i İbrahim bi'l-me'mûriye müteveffâ-yı mezbûrun tenfîz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî muhtâresi zevce-i mezbûre bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede semen-i misilleriyle bey' olunan tereke müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-gurre ve'l 'aşer min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf

Müsta'mel kumaş entari 1/ 78, müsta'mel kûtnî yelek ma'a zıbin 2/ 39, müsta'mel abâni sârik 1/ 62, yanışlı çevre vesâ'ir elbise parça 7/ 18, beyaz hırka 1/ 20, yeşil hırka 1/ 13,30, yanışlı uçkur ma'a peşkir ve fistân 3/ 18,10, köhne içlik 1, peşkir 3/ 10,10, beyaz tarlık ma'a yazma ve akçe kesesi 3/ 8,10, köhne çuka abdestlik 1/ 14,20, ortası açık abâni sârik 2/ 77, nebâti sârik 3/ 70,10, müsta'mel yorgan 1/ 40, köhne beyaz kepenek 1/ 21, beyaz gömlek 1/ 8, efrenc yazma 5/ 11, hamamiye 1/ 15,10, kumaş top 1/ 110, 'âdi beyaz çevre 4/ 7, köhne beyaz keçe 2/ 28, harar 1/ 19,10, diğeri köhne beyaz keçe 1/ 17, bez parça 2/ 7, köhne bohça vesâ'ir bez parça 7/ 12,20, hurda çevre 3/ 11,20, hurda urgan 3/ 7, beyaz parça 2/ 22, tesbîh 1/ 7, köhne memlû minder 1, yorgan 1, yasdık 1/ 85,20, nuhâs sağır sini 1/ 56, kadâyıf tepsisi 1/ 18, nuhâs kebir tabak 2/ 45, siyah güğüm 1/ 36, nuhâs yağ debesi 1/ 30, eldiğanı 2, çanak 6, tabak 1/ 50,10, nuhâs tencere 1, tabak 3/ 38, timur düğge leğeni 1/ 24, kahve

takımı 1/ 31,20, şişe alâtı vesâ'ir hırdevât 48, altun ve zenesi1/ 18,20, terazü 1/ 12, timur balta 1, bel 2, çapa 2/ 37,10, bulgur taşı çift 1/ 15, kahve dibeği 1/ 8,20, köhne timur saç ma'a ayağı ve satır 3/ 14, vesâ'ir timur hırdevât 35, timur kâliri (?) 1/ 5,20, mâzı boya 23/ 2,6/ 49,18, timur nacak 2, sivri 1/ 30, diğer balta 1/ 8, diğer şişe 5/ 12, bilâ mürd dibeği 1/ 10, bir mikdâr bâl mum behâsı 3, hurda kelâm-ı kadîm 1, ücreti kalemiyesi 30, hurda evrak perişan kitâb 6/ 22, doğramalık tahta 29/ fiyat 3/ 87, duvar 6/ 21,5/ 129, diğer duvar parça 12/ 30, diğer doğramalık tahta 8/ fiyat 2,22/ 20,15, diğer doğramalık tahta 24/ 2,3/ 49,32, diğer hurda doğramalık tahta 8/ fiyat 2/ 16, diğer hurda doğramalık tahta 20/ fiyat 1,5/ 30, taban tahtası 47/ fiyat 0,21/ 24,27, taban dilmesi 11/ 0,26/ 7,6, karcı tahtası 26/ 10, diğer selvi duvarı 1/ 15, çatı dilmesi 10/ fiyat 1,5/ 15, lanba tahtası 12/ fiyat 1,7/ 14,4, hurda tavân tahtası 84/ fiyat 0,5/ 10,20, sarık hırdevât hatb ber-vech-i tahmîn yük 10/ 29,20, moloz dolu 2,5/ fiyat 5/ 12,20, şa'ir dolu 6/ fiyat 3/ 18, çapa keser 2, kâlpedân 1/ 13, acı mela dakîk 20/ 12,35, diğer bir mikdâr hatb ve hırdevât menzil behâsı 64, kiremid aded 600/ fiyat 6,30/ 40,20, nakd mevcûd 455

Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil olup bi'l-müzayede ve ba-koçan Çulluzâde el-Hac Osman Efendi üzerlerinde kalmağla ahz u kabz olunan semen 9050	Sarayköy Nâhiyesi niyâbet-i şer'iyesiden vürud eden bâ-defter-i kassâm karye-i mezkûrede bulunan kâffe-i terekesi 1010
--	--

Cem'an yekûn tereke 12747,8, Minhe'l-ihrcat

Techîz u tekfîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit 700	Mahalle-i mezbûre virgüsüden dolayı deyn olup ihracı lazım gelen 100	Delâliye 245
11702,8-00317,20=11384,28-02846,06=08538,22 Zevce-i mezbûre Hatice'nin rabi' hissesi	Resm-i kısmet 292,20	Kaydiye-i defter 17,20 Varka-i behâ 7,20

Zevce-i mezbûre Hatice ber-mûceb bâlâ rabi' hisse-i irsiye-i musîbelesi olan sağ kâ'ime olarak iki bin sekiz yüz kırk altı guruş altı parayla ciheti vasîyetden cihet vesâyetinden yedi yüz guruşun cem'an üç bin beş yüz kırk altı guruş altı parayı tamamen ahz u kabz istifâ-i hak eyleyüb ve sülüsü erbâ' olan kezalik sağ kâ'ime olarak ber-vech-i balâ yalnız sekiz bin beş yüz otuz sekiz guruş yirmi iki paralı li-ecl istirbâh ber-mûceb nizâmiyyesine kazâ-i mezkûre eytâm müdiri fütüvvetlü Hâfız Ali

Efendi ma'rifetiyle sandık-ı mezkûre teslîm kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### **Hüküm 106 (121)**

Kethüdâ Karyesinden müteveffa Köse oğlu Hacı Ahmed'in sađarları için ibn-i mezbûr Hacı Ahmed'e verilen nafaka hücceti sûretidir (k.ş 106)

Medine-i Denizli kurâlarından Kethüdâ Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem Hicâz mađfiret-tırâzıdan 'avdetinde vefât eden Köse oğlu el-Hac Ahmed bin Abdu'r-rahman bin Abdullah'ın sulbî sađir oğulları yedi yaşında Ali ve beş yaşında Mehmed Sadık ve sulbiyye-i sađire kızı yedi aylık Emire Dudu'nun li-eb er karındaşları olub tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer'iden mansûbe vasîleri diđer el-Hac Ahmed bin el-müteveffâ-yı mezbûr el-Hac Ahmed talepiyle hâkim muvakkî' sadr küttâb hüsn-i me'ab efendi hazretleri sađirân-ı mezbûrun Ali ve Mehmed Sadık ve Emire Dudu'nun babaları müteveffâ-yı mezbûrûndan müntakil Eskihisâr Karyesi civârında kâ'in 'âdiyen müsavîyen hisselerine isâbet eden otuz dönüm tarlaları icârından beher-yevm kadr ma'rûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri otuz beşer guruşdan yetmiş guruşu sađirân-ı mezbûrân Ali ve Mehmed Sadık da on üç buçuk guruş sađir-i mezbûre Emire Dudu'ya nafaka ve kiske behâ farz ve takdîr edip meblağ-ı mefrûz mezkûrları olan cem'an seksen üç guruş yirmi paralı beher şehri sađirun-ı mezbûrun Ali ve Mehmed Sadık ve Emire Dudu'nun nafaka ve kiske vesa'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer icâr mezkûrlarına rücû' vasî-yi mezbûr el-Hac Ahmed'e izin verilmeğin mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu hurrîre fi'l-yevmi'l-gurre şehri Rebi'ü'l-âhir li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Deâ'vi mümeyyizlerinden Hâfız Ali Efendi kâtib-i mahkeme Hocasâde Hâfız Mehmed Efendi Bađbaşılızâde Mehmed Efendi ve Kavas Mustafa ve karındaş Hasan Çavuş mahzar Hüseyin ve Ali Ağalar ve gayrihîm hazirîn*

### **Hüküm 107 (122)**

Topraklık Mahallesinde müteveffa Hacı Ali bin oğlu Çizmeci Kara Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 107)

Medine-i Denizli mahallâtından Topraklık Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Hacı Ali Beğ oğlu Çizmeci Kara Mehmed bin el-mezbûr el-Hac Ali bin Abdullah'ın verâseti sulbî kebir oğlu ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhanede bulunan

Halil ve sulbiyye-i kebire kızları Dudu ve Şerîfe diğer Dudu'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun tenfiz vesâyaya-i mu'ayenesiyle ğâ'ib-i mezbûrun zuhûruna deĝin hisse-i irsiyesini ahz u kabz hîn zuhûr vürûdunda kendiye der u teslîme kibel-i şer'iden vasî nasb u ta'yîn olunan ğâ'ib-i mezbûrun eniştesi Mehmed Ali Hâfız bin el-Hac Hasan bi'l-vesâyaya verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâdi ve'l-'aşer min şehr-i Rebi'ü'l-evvel li-sene erba' ve tis'în mi'eteynve elf

Köhne çuka şalvar 1, miltân 1/ 40, köhne kûtnî entari 1/ 26, köhne abdestlik 1/ 16, köhne elbise parça 15/ 75, 'âba yağmurluk 1/ 20, döşek 1, yorgan ma'a yasdık 2/ 96, minder 3, yasdık 2/ 60,30, diğer döşek 1, yorgan 1, yasdık 1/ 120, diğer yorgan 1/ 40,30, diğer minder 2, yasdık 3, köhne yorgan 1/ 36, müsta'mel kilim 1/ 116, köhne kilim 1/ 16, köhne kilim (silik) 1/ 16, kilim seccade 1, diğer kilim kanat 1/ 52, köhne kilim seccade 2/ 28,30, çul 1/ 32, yeşil sandık 1/ 40, kara takım tüfenk1/ 28, kebir bıçak 1/ 20, köhne sağır kazgân 1/ 103,30, pekmez leğeni 1/ 89, kaynadma kebir tencere 1/ 100, leğen ma'a ibrik 2/ 80, köhne sini 2/ 96, süd deniyyesi1/ 63,30, nuhâs kapaklı tencere 3/ 112, diğer tencere 1/ 32, eldiğani 3/ 48,20, kadayf tepsisi 1, çanak 4, su deniyyesi1/ 60, şorba tası 3/ 72,20, şorba tas kapağı 1/ 8, yağ bakracı 1/ 52, eldiğani 1/ 10, diğer eldiğani 1/ 10, diğer köhne leğen 1, ma'a ibrik 32, diğer kadayf tepsisi 1, çanak 2, tabak 1/ 45, nuhâs tabak 3/ 40, siyah güğüm 1/ 47, diğer süd deniyyesi1/ 32, köhne su bakracı 1/ 33,20, kahve takımı 1/ 56, köhne çuvâl çift 2/ 22,30, hatb ber-vech-i tahmîn yük 10, vesâ'ir hırdevât menzil behâsı 160, siyah bargir re's 2/ 240, ma'a takım, hınta dolu 10, darı dolu 2, şa'ir dolu 4/ 160, siyâm dolu 3/ 96 yekûn menzli menkûlâtı 2749

Ulu orta bağlama çizme çift 11/ fiyat 33/ 364, orta bağlama çizme çift 4/ fiyat 20,20/ 82,20, ulu ayak çizme çift 6/ 40,5/ 297, uruzkâr (?) çizme çift 5/ fiyat 30,5/ 202,20, siyah zene çizmesi çift 9/ fiyat 26/ 309,24, siyah orta çizme çift 6/ fiyat 22,30/ 136,20, siyah kitane çizme çift 5/ 12,6/ 60,30, sarı zene çizmesi çift 4/ fiyat 23/ 92, siyah kitane çizmesi ma'a mest çift 18/ fiyat 5,6/ 92,28, orta ayak çizme ma'a siyah mini çift 2/ 47,5, orta ayak siyah ısbarta yemenisi çift 10/ 17,6/ 171,20, sehra (?) telli ısbarta mesti çift 12/ 18,25/ 223,20, uruzkâr yemeni çift 5/ 25,10/ 126, ulu ayak siyah lacin çift 5/ fiyat 12,5/ 60,25, uruzkâr yemen çift 12/ fiyat 7,38/ 95,16, zenne kitane

çift 11/ fiyat 4,22/ 52,10, diğ er ç ukalı zenne babucu çift 4/ fiyat 10,10/ 41, mercanlı tesbih 1/ 14, heğ be 1/ 23, Bir mikdar ç arş eb bahası 14, kö hne tahta sandık 8/ 29,10, kö hne tahta mecre 2/ 10, ü zengi çift 1/ 8, altun veznesi 1/ 7, Hırdevât dü kkân behâ sı 24, Yekû n dü kkân terekesi 3127,20-0627,20=2500 Rayic bedel akçe farkı

Nakd mevcû d 2561, Vasî-yi mezbû r nakd mevcû dundan bi'l-vesây a harc u sarf eylediğ i 583, Sarakö ylü Hacı Ali Beğ oğ lu Hacı Emin zimmetinde penbe kozak behâ sından alacağı olub ahz u kabz olunan 312, Hamidlizâ de Ahmed Efendi zimmetinde olub bâ-kabû l verese 74,20, Mahalle-i mezbû rede vâ ki' ma'lû mü'l-hudû d ve'l-müş temilât bir bâ b mülk menzil olub verese-i mezbû rû n üzerlerinde müş â'en müş teren kalmağ la semen 5000

Cem'an yekû n tereke 13779,20, Minhe'l-ih râc at

Techîz u tekfin iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemin ve nüzürât-ı sa'iresine bi-ş ehâdet-i Hâfız Mehmed Emin Efendi ibn-i Mehmed ve Koca Gö z oğ lu Mehmed bin İsmail ile sâ bit olan 500	Deyn-i müsbit bâ-mahalle-i mezbû rede Cami'-i ş erîfin bi-ş ehâdet-i Bakırcı el-Hac Ali Ağa ibn-i el-Hac Süleyman ve mezbû r Hâfız Mehmed Fendi Emin Efendi ile sâ bit olan 1025	Deyn-i müsbit bâ-vasîyet Usta Cami'-i ş erîfine bi-ş ehâdet-i mezbû rân 107,20
Deyn-i müsbit bâ-vasîyet Usta ç eş mesinde bi-ş ehâdet-i mezbû rân 230	Bâ-vasîyet-i müsbit mahalle-i mezbû re Cami'-i ş erîfine bi-ş ehâdet-i mezbû rân 5000	Bâ-vasîyet-i müsbit Usta Cami'-i ş erîfine bi-ş ehâdet-i mezbû rân 5000
Mahalle-i mezbû reye tevzi' olunan Bilâ d akç esiden deyni olub ih râç lazım gelen 250	Eş yâ-i mü beyyi'adan dellâ liye 105	

Yekû nü'l-ih râc at 3217,20, Sahnü'l-Bâ ki

10562-00287=10275 et-taksîm beyne'l-verese yalnız on bin iki yüz yetmiş beş guruş dur	Resm-i kısmet 264	Kaydiye-i defter 15,20	Varka-i behâ 7,20
---	-------------------	------------------------	-------------------

Hisse-i ibn-i kebir-i ğ â'ib-i mezbû r	Hisse-i bint-i kebir-i mezbû re	Hisse-i bint-i kebir-i mezbû re	Hisse-i bint-i kebir-i mezbû re
--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Halil 2110 menkûlât-dan + 2000 mülk menzil=3110	Dudu 1055 kezâ + 1000 kezâ= 2055	Şerîfe 1055 ve kezâ + 1000 ve kezâ=2055	Diğer Dudu 1055 ve kezâ + 1000 ve kezâ=2055
---	---	--	---

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri misilli ğâ'ib-i mezbûrûn kezalik menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbesi olan ber-vech-i balâ yalnız iki bin yüz on guruş li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûre eytâm müdiri fütüvvetlü Hâfız Ali Efendi ma'rifetiyle sandık-ı mezkûre teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

Müteveffâ-ı mezbûrun bir kıt'a defteri mahfûz ma'lûmü'l-esâmi kesândan alacak hakkı olub henüz tahsîli mümkün olunmayan zimemâtıdır ki ber-vech âti zikr ve beyân olunur

Der-zimmet Sarı Kavaklı oğlu Mehmed yedleriyle Turca Karabacak Mehmed Ali 15, Der-zimmet Turcadan Erkeyni oğlu Musa 14, Der-zimmet Çevre oğlu Ahmed 20, Der-zimmet Molla Osman oğlu Molla Hüseyin 5,20, Der-zimmet Karpuzcu oğlu Hasan 10,20, Der-zimmet mü'ezzin oğlu Osman yediyle Ramazan 30, Der-zimmet Hekimoğlu Hüseyin merkûm yediyle sarı Ali oğlu Ali Kuzu ve Abbas Mehmed ve Abbas oğlu Ömer Osman 564,20, Der-zimmet Hacı Kara Hasan oğlu Hacı Mehmed 60, Der-zimmet Taşkiran oğlu Ahmed yedlerinden Buda (?) Ömer oğlu Süleyman 303, Der-zimmet Nefs merkûm Ahmed 168,10, Der-zimmet Köle oğlu Hâfız Mehmed 231, Der-zimmet Hacı Osman oğlu Hüseyin 65, Der-zimmet Semerci Süleyman oğlu Süleyman yediyle Honazlı Eyüb oğlu Ahmed Çavuş 67, Der-zimmet Musa oğlu Mustafa 26, Der-zimmet Sıpa oğlu Molla Ali 156, Der-zimmet Babuşçı Ahmed Usta 78,20, Der-zimmet Türkmen oğlu Ahmed 24, Der-zimmet Derviş oğlu Mehmed 8, Der-zimmet Nohudcu Mestan 4, Der-zimmet Kapıt oğlu Süleyman 6, Der-zimmet Hacı Ali Baz oğlu Mehmed Çavuş 60,10, Der-zimmet Tekeli oğlu Mehmed 2, Der-zimmet Sohda oğlu Mehmed 17, Der-zimmet Semerci Süleyman oğlu Ali 133,20, Der-zimmet Kaba Halil oğlu Mustafa 20, Der-zimmet Çallı oğlu Mehmed 9, Der-zimmet Mehmed oğlu Mahmud 4,20, Der-zimmet Karbuzcu oğlu Osman 2, Der-zimmet Molla Ebubekir oğlu Halil 16, Der-zimmet Top oğlan 10, Der-

zimmet Şerife Ali oğlu Hacı Emin 32, Der-zimmet Hekim oğulları Hüseyin ve İsmail 118, Der-zimmet Hekimoğlu Mehmed Çavuş 26;20, Der-zimmet Emire Azizli yüz başı oğlu Yusuf 25, Der-zimmet karye-i mezbûrede Ilak oğlu Ahmed 4, Der-zimmet karye-i mezbûreden Tekeli oğlu Ali Çavuş 39, Der-zimmet karye-i mezbûreden Kad oğlu Osman 20, Der-zimmet Atadan Halil İbrahim 219, Der-zimmet İldenizli Hacı Ali Kethüdâ oğlu Hüseyin 219, Der-zimmet Atadan Hacı oğlu veliüddin kayını Eğri Halil 88, Der-zimmet karye-i mezbûreden Hacı göcek Hacı oğlu Veliü'd-din 110, Der-zimmet tahrirât kâtibi Osman Efendi 60, Der-zimmet Kulalı aşiretinden Kara Osman oğlu Mahmud 32, Der-zimmet Kirişhaneli Bulduk oğlu Mehmed 374, Der-zimmet mahalle-i mezbûreden Dülger Kösenin kayını Kel Hüseyin 62,20, Der-zimmet Kulalı Şahan oğlu Mehmed 20, Der-zimmet Irlıganlı Kel Hasan oğlu Hasan 12, Der-zimmet Acırlıdan Mehmed Ali 6,20, Der-zimmet Salih Ağa Çiftliğinde Bün oğlu 25, Der-zimmet Gülemezli Hacı oğlu Mehmed 15, Der-zimmet Gülemezli Kuş oğlu Mustafa 122, Der-zimmet Gülemez Taban oğlu Mustafa 4, Der-zimmet Gülemezli küttâb Süleyman oğlu Molla Süleyman 30, Der-zimmet Gülemezli Bekilli Mehmed Beğ 116, Der-zimmet Gülemezli Kara Hasan oğlu Ali 15, Der-zimmet Köse Mehmed oğlu Sarı Mustafa 27, Der-zimmet Gülemez Kara Musa oğlu Ömer Uçar 8, Der-zimmet Gülemez kâtib 55, Der-zimmet Gülemez Koca Göz oğlu İbrahim 91,20, Der-zimmet Gülemez Halil 10, Der-zimmet Gülemez Ali oğlu Molla Mustafa 100, Der-zimmet Gülemez Kürt Ali oğlu Sarı İbrahim 24, Der-zimmet Gülemez Topan oğlu Kocabaş Mustafa 33, Der-zimmet Ahmedliden Müfik karındaş Koca Ali 93, Der-zimmet karye-i mezbûreden Arnabut Halil Ağa 705, Der-zimmet karye-i mezbûreden Frenkli oğlu Ahmed 100, Der-zimmet-ı mezbûr Arnabut Halil Ağa yediyle Derviş 200, Der-zimmet Def'a Arnabut Halil Ağa yedlerinden Feyz oğlu Hüseyin 249, Der-zimmet Yeniköylü Çırak Zevcesi 75, Der-zimmet Yeniköylü Hüsam oğlunun birâderi Hasan Ali 55, Der-zimmet karye-i mezbûreden Hüsem oğlu Mustafa 180, Der-zimmet karye-i mezbûreden Mehmed Çavuş yedleriyle Baba Yusuf oğlu Ali 105,20, Der-zimmet karye-i mezbûrede Mehmed Çavuş yediyle baba Yusuf oğlu Ali 105,20, Der-zimmet Hacı Hasanlı Nasuh Beğ 30, Der-zimmet Emir Osmanlı Sultanoğlu Halil 224,20, Der-zimmet Cu'alı aşiretinden Velici oğlu Mehmed 15, Der-zimmet Sarayköylü Hacı Ali Beğ oğlu Hacı Emin 78, Der-zimmet Turcadan Kara Hasan oğlu Mustafa 14, Der-zimmet Turcadan Mürtaz oğlu Himmet

25, Der-zimmet Turcadan Ömer oğlu Mustafa 29, Der-zimmet Turcadan Kara Hüseyin oğlu Ali 30, Der-zimmet Turcadan Beğ Timur oğlu Mehmed 190, Der-zimmet Turcadan Küçük Ahmed biraderi Abdu'r-rahman Ağa 94, Der-zimmet Turcadan Bayram oğlu Ali 69, Der-zimmet Turcadan dede oğlu Molla Ali ve Karındaşı Yusuf 30, Der-zimmet Turcadan Musa Beğ 100, Der-zimmet Turcadan Koca Ali Ağa Süleyman 5, Der-zimmet Turcadan Çukadar oğlu Mehmed zevcesi Elif 35, Der-zimmet Beğ Timurun biraderi Veliü'd-din oğlu İsmail 17, Der-zimmet Turcadan Buhurcu Kara Ali'nin oğlu Musa 40, Der-zimmet Turcadan Küçük Musanın oğlu Hasan 78,20, Der-zimmet Turcadan Hızır oğlu Akca Süleyman 70, Der-zimmet merkûm Süleyman yediyle onbaşı oğlu Hüseyin 25, Der-zimmet Turcadan Meryem oğlu İsa 44, Der-zimmet Turcadan Kezban oğlu Mehmed 64, Der-zimmet Kezban oğlu Musa yediyle Aşin oğlu Halil 32, Der-zimmet Turcadan Musa Beğ oğlu Beşe Ağa 170, Der-zimmet Turcadan Tekeli Hüseyin oğlu Hasan Ağa 12, Der-zimmet Turcadan Deveci oğlu Mehmed 10,20, Der-zimmet Turcadan Cemil oğlu İbrahim 100, Der-zimmet Turcadan Deli Beşe Osman 14, Der-zimmet Turcadan Koca Ağa oğlu Ali Ağa 35, Der-zimmet Turcadan Koca Ağa oğlu Hacı Abdu'r-rahman Zeybin yediyle 90, Der-zimmet Turcadan Mustafa Beğ oğlu Emin Efendi 83, Der-zimmet Turcadan Zeybin Abdu'r-rahman 99, Der-zimmet Turcadan Kır oğlu zevcesi Sultan 98, Der-zimmet Turcadan Abdu'r-rahman yediyle Musa Ağa 309, Der-zimmet Turcadan Mustafa Beğ oğlu Hacı Abdu'r-rahman 225, Der-zimmet Turcadan Hacı Kaz oğlu Hacı Mehmed 147, Der-zimmet Turcadan Tekeli oğlu Ahmed Beğin oğlu Hasan Ağa 33, Der-zimmet Turcadan Kara Köse oğlu Hin Ali oğlu Memiş 7, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Topal Yusuf oğlu Hacı Halil 11,20, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Fındık 33, Der-zimmet Kızıl Uşaklı İrbac oğlu Molla Musa 140, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Döndü Nizam Ahmed 56, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Kavalcı Hacı Mehmed oğlu Veliü'd-din 56, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Fettah oğlu Osman yediyle Ala Göçek Mahmûd 140, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Kubur Ali'nin Mustafa 400, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Molla Mehmed oğlu Molla Musa 45, Der-zimmet Beğ oğlu Hacı yediyle Bağlı oğlu Ali 55, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Kör oğlu Ahmed zevcesi Havva 39, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Molla Musa yediyle Köse Mehmed oğlu Mustafa 13, Der-zimmet merkûmMusa yediyle eşkıya İsmail 21, Der-zimmet İbric oğlu Musa ve biraderi İbrahim 60



Cem'an yekûn zimemât 9890

Balâda muharrer zimemât-ı mezkûre tahsîl olundukda verese-i mezbûrun tevzî' ü taksîm olunacağı işbu mahalle şerh verildi

### **Hüküm 108 (123)**

#### **Der-i Devlet Mekîne 'Arz Dâ'î Kemîneleridir Ki**

Nezâret-i evkâf hümâyûn mülûkaneye mülhak evkâfdan Aydın vilâyeti celilesi dâhilinde Aydın sancağında medine-i Denizlide vâki' ashâbı hayratdan Kasap oğlu İsmail Ağa bin Abdü'l-fettâh nâm sâhibü'l-hayrın Pelitlibağ Mahallesinde binâ eyeldiği medresesiden ber-vech hasbî müderrislik cihetine bâ-berât 'alışân mutasarıf olan meşâhir-i ulemada Musa Efendi ibn-i İbrahim bin iki yüz otuz dokuz senesi hilâlinde sulbî kebir oğulları Ahmed ve Eyüb ve Mehmed Emin ve Abdu'r-rahman Efendiler terk ederek irtihâl dârü bekâ idüp oğulları mezbûrun hizmet mezkûreyi edâ etmekte iken ciheti mezkûre-i mezbûrûndan birine tevciye olunmaksızın mezbûran Abdu'r-rahman ve Eyüb Efendiler bilâ veled ve mezbûr Mehmed Emin Efendi sulbî kebir oğulları Feyzu'l-lah ve Musa'ya ve mezbûr Ahmed Efendi dahi sulbî kebir oğulları Mehmed Şâkirden her birinin nâ-ehl ve ciheti mezkûre hizmetini ifâya 'adîmü'l-iktidâr buldukları cihetle ciheti mezkûrenin ehl erbâbından tevcihi lazım gelmiş ve berât 'atik-i 'alışanı zâyi' olmuş ve müteveffâ-yı mûma-ileyh Musa Efendinin kerimezâdesi işbu bâ'isü'l-'arz Mehmed Arif Efendi ibn-i Mehmed dâ'ileri kazâ-i mezkûr meclis idâresine mahsûs ma'kûd huzûr-ı şer' ma'âli (şeref) ukûdde hâlâ Menteşe ve Denizli evkâf muhâsebesicisi fütüvvetlü es-seyyid Mehmed Efendi hâzır olduğu halde lede'l-ihbâr ciheti merkûmeye ehliyet istihkâk-ı zâhir ve nümâyan ceride-i nüfusda Kayalık mahallesinin yüz seksen dördüncü hanesinde vâki' beşinci numarasında on dört yaşında isnân-ı askeriye ye etmiş idüğü dahî defteri nüfus nâzırı tarafından varid olan memhûr 'ilm u haberinden terekesi mâilinden müstebân olmağla cihet-i mahlûle merkûme şurûd mukarrer-i nizâmiyyesine tatbik mezbûr Mehmed Arif Efendi dâ'ilerine tevcih ve yedine bir kıta' berât-ı şerîf-i 'alışân sadaka ve ihsân buyrulmak ricâsında huzûruma menşûru âlilerine arz ve i'lâm olundu bâki emru fermân latif ve ihsân hazret-i veliü'l-emrindir tahriren fi'l-yevmi's-sâbi'a min şehri Rebi'ü'l-âhir li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf

### Hüküm 109 (124)

Medine-i Denizli mahallâtından Eski Müftü Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Turanzâde Hâfız Ali Efendi ibn-i İsmail bin Abdullah'ın verâseti zevcesi menkuha-i metrûkesi Aişe bint-i el-Hac Halil ile sulbî sağır oğulları sekiz yaşında Mehmed Emin ve sulbî sağır kızı dört yaşında Şerîfe Fatıma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırân-ı mezbûrân tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer'iden mansûbe vasîleri anaları zevce-i mezbûre bi'l-asâle bi'l-vesâyâ müteveffâ-yı mezbûrudur ki tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı müderrisini kirâmdan Kır Alizâde Hâfız Mustafa Efendi ibn-i Mehmed bi'l-vesâyâ talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahfîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'îyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi't-tâsi'a ve'l-ışrîn min şehr-i Rebi'ü'l-evvel li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

Müsta'mel çuka abdestlik 1/ 96, diğerköhne abdestlik 1, şalvar 1/ 32, köhne içlik 2, yelek 3/ 27, dizlik 3, köhne nebati sârik 2/ 11,20, kadıköy alacası entari 1/ 22, köhne minder 5, yasdık 4, hurda yorgan 2/ 100, köhne kilim 3/ 15, diğerköhne yorgan 1/ 25, kadıköy alacası top 1/ 12, hurda sini 1/ 37, hurda sağır kazgân 1/ 30, diğersağır sini 1/ 30, nuhâs kapaklı tencere 1, eldiğani 2/ 30, nuhâs çanak 3/ 25, leğen ma'a ibrik 2/ 30, kapaklı şurba tas 1/ 16, su tası 1/ 8, sağır su bakracı 1/ 11, fars sâ'at 1/ 105, babuç ma'a mest çift 2/ 19,10, çizme çift 1/ 11, ingilizkari çakı 1/ 9, kahve takımı 1/ 23, pamuk 30/ fiyat 2,5/ 75, hınta daolu 3/ 18, darı dolu 4/ 12, şa'îr dolu 2/ 5, bulgur dolu 1,5/ 12, dakîk 30/ 22,20, hırdevât menzil 20, Hurda Kelâmı Kâdîm 1, ücreti kalemiyesi 40, Basma Meclis Muhyiddin (?) cild 1/ 14, Basma Adalı/ 15, Basma Fûruh Hakkı 1/ 10,10, Basma İsnâ İşrîn (?) 1/ 9,20, Yazma Mülteka 1/ 6,30, Yazma Mantık Mecmû'sı 1/ 13, Avâmil Tuhfesi Mu'arreb cild 2/ 14, Hayatü'l-kulûb 1/ 7,10, ... (?) risâlesi 1/ 5, Yazma Ma'di'l-salâh 1/ 8,20, Hatibe Mecmû'ası 1/ 2,30, Yazma Sarf Cümlesi 1/ 3,20, Diğersarf cümlesi 1/ 3, Vesâ'ir evrâk 8,30, Perişân nakd mevcûd 116, ... (?) akçesi olub evkâf muhâsebe Hüseyin Efendi yedinde ahz u kabz olunan 225, Ma'lûmü'l-mikdâr mülk eşcâr kurûm behâsı 200, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil olub verese-i mezbûrûn üzerlerinde kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan 2500 Cem'an yekûn tereke 4091,20, Minhe'l-ihrâcat

Techîz u tekfîn ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemin ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Manastırlızâdeler Hâfız Mehmed Efendiler benân Ali Efendi 400	Deyn-i müsbit Dülgar Kara İmâm oğlu Mustafa'ya bi-şehâdet-i mezbûrân 236	Deyn-i müsbit bâ-vasîyet Abdullah oğlu el-Hac Mustafa Efendiye kezalik bi-şehâdet-i mezbûrân 239,10
Deyn-i müsbit bâ-vasîyet maksûd Hâfız Mustafa Efendiye vesâ'ir ma'lûmü'l-esâmi kesânlara duyûnât müferrikası olub kezalik bi-şehâdet-i mezbûrân 112	Deyn-i mehr-i müsbit zevcesi mezbûreye bi-şehâdet-i Yorgancızâde el-Hac Hâfız Halil Efendi ibn-i Abdü'r-rahman Mumcu Mehmed bin Halil ve bâ-tahlîf 900	Eşyâ-i mübeyyi 'adan dellâliye 21

Yekûnü'l-ıhrâcât 1908,10, Sahnü'l-Bâki

2183,10-0060=2123,10 et-taksîm beyne'l-verese yalnız iki bin yüz yirmi üç guruş on paradır	Resm-i kısmet 54,20	Kaydiye-i defter 3,20	Varka-i behâ 2
--	---------------------	-----------------------	----------------

Kesr Bâk-i Para

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Aişe 265,16 Mülk menzilde	Mehmed Emin 1238,22 Kezâ	Şerîfe Fatma 619,11 Ve kezâ

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre ve sağırân-ı mezbûrânın ber-mûceb-i balâ hisse-i ırsiye-i musîbeleri mukâbelesinde ez-gayri ihrâcât menzili mezkûrda olan hisse-i şâyi'alarından müşâ'en müştereken anaları ve vasîleri zevce-i mezbûre yedinde menzil-i mezkûr teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 110 (125)

Topraklık Mahallesinden müteveffa Kavak oğlu Ahmed'in defteri (k.ş 110) Medine-i Denizli mahallâtından Topraklık Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Debbâğ Kavak oğlu Ahmed bin el-Hac Halil'in Abdullah'ın verâset-i zevce-i metrûkesi Fatma bint-i el-Hac Mehmed ile sulbî mürâhik oğlu on altı yaşında Mehmed Eşref ve sulbî sağır oğlu on üç yaşında Ahmed ve sulbiyye-i sağire kızı dokuz yaşında Aişe'ye münhasıra olduğu bi'l-ıhbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve

mütehakkık olduktan sonra mürâhık-ı mezbûr ile sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûbe vasîleri anaları zevce-i mezbûre Fatıma bi'l-asâle bi'l-vesâyâ müteveffâ-yı mezbûrun tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı iken el-Hac Süleyman bin Mustafa bi'l-vesâyâ talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede semen-i misilleriyle bey' olunub beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ısrîn min şehr-i Rebi'ü'l-evvel li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

Oğlak beyaz meşin 300/ fiyat 10,10/ 3075, siyahlık yağlı ırsin (?) 108/ fiyat 12/ 1296, beyaz siyahlık ırsin 100/ fiyat 13,10/ 1325, diğer beyaz ırsin 116/ fiyat 11,5/ 1290,20, diğer beyaz ırsin 17/ fiyat 23,5/ 399,20, palamut meşin 39/ fiyat 8,5/ 331,20, yaprak ırsin ökçelik 172/ fiyat 8,10/ 1319, beyaz kuzu meşin 132/ 940,20, ham deri 25/ fiyat 7,5/ 178,20, köselik deri 4/ fiyat 17,5/ 70, kara sığır yünü kanad 25/ fiyat 84/ 2100, diğer karasığır yünü kanad 22/ fiyat 51/ 1122, yün küfesi 15/ 50, diğer karasığır yünü kanad 5/ fiyat 37/ 185, diğer karasığır yünü kanad 8/ fiyat 47/ 376, çiy deve yünü 4, karasığır yünü/ 370, tülü tula (çok uzun) 110/ fiyat 11/ 1210, diğer tula 136/ fiyat 5,25/ 765, er keç tülesi 69/ fiyat 8,30/ 603,30, palamut ırsin (?) 45/ fiyat 9,5/ 410, sumak 700/ fiyat 2/ 1400, palamut 250/ fiyat 3/ 750, ala cehre 3/ 40, dirhem 300/ fiyat 10,30, tok debbâğ yağı 15/ 101, diğer bir mikdâr yağ ma'a dülek 11,20, timurlu küllük 2/ 18,20, diğer düle ma'a küfe 2/ 28, ince palamut 107/ fiyat 2,5/ 267,20, sarık 6/ 25, hatb yük 5/ 22, bir mikdâr kara cehr behâsı 8,10, timur bıçak 2, ma'a tahta 16,20, diğer bıçak 1, ma'a tahta 14, kazgân 1/ 100, yağ bakracı 1/ 30, yün 43, fiyat 9,5, 392,10, hırdevât dükkânı behâsı 30, yekûn dükkân ... (?) 20781,20

Yün memlu döşek 1, yorgan 2, yasdık 2/ 250, minder 3, yasdık 4/ 200, gümüş bilezikli tüfenk 2/ 500, köhne çufa abdestlik 1, şalvar 1, miltan 1/ 80, köhne 'aba yağmurluk 1/ 50, köhne abâni sârik 1/ 40, köhne şal 1/ vesâ'ir elbise parça 10/ 50, diğer kazgân 1/ 150, diğer sağır kazgân 1/ 80, sini 1/ 80, ibrik 1/ 40, nuhâs tencere 13, eldiğani 2/ 100, nuhâs çanak 10, tabak 2/ 130, sağır tepsi 1/ 30, kilim seccade 1/ 30, kebir çanak 1/ 20, köhne siyah keçe 1/ 10, deri salıncak 1/ 50, hınta dolu 10/ 60, şa'ir dolu 10/ 60, darı dolu 3/ 15, hatb ber-vech-i tahmin yük 25/ 100, merkebe re's 1/ 600, süt deniyyesi 1/ 40, hırdevât menzil behâsı 100, nakt mevcûd 1930,

Debağhânedede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk debbâğ dükkâmı olub verese-i mezbûrun üzerlerine müşâ'en kalmağla semen 5000

Cem'an yekûn tereke 33566,20, Minhe'l-ihracat

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemin ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Bakırcı el-Hac Ali Ağa ibn-i el-Hac Süleyman ve Kavak oğlu el-Hac Mehmed bin Mustafa ile sâbit olan 600	Deyn-i mehr-i müsbit zevcesi mezbûre Fatıma'ya bi-şehâdet-i mezbûrân ve ba'de't-tahlîf hükm olunan 700	
Doksan üç senesi virgüsüden dolayı mal sandığına deyn olub ihracı lazım gelen 400	Mahalle-i mezbûreye tevzi' olan bilâd akçesiden bâki deyn olub verilen 50	Eşyâ-i mübeyyi'adan dellâliye 372,20

Yekûnü'l-ihracât 2222,20, Sahnü'l-Bâki

31344,00-00850,20=30493,20 et-taksîm beyne'l-verese yalnız otuz bin dört yüz doksan üç guruş yirmi paradır	Resm-i kısmet 783,20	Kaydiy e-i defter 47	Varka-i behâ 20
--	----------------------	----------------------	-----------------

Kesr-i Bâki Para

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i mürâhık-ı mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Fatıma 2811,27 menkûlâtıdan + 1000,00 mülk menzil =3811,27	Mehmed Eşref 07872,28 kezâ + 02800,00 kezâ =10672,28	Ahmed 07872,28 kezâ + 02800,00 kezâ =10672,28	Aişe 3936,13 ve kezâ + 1400,00 ve kezâ =5336,13

Verese-i mezbûrândan zevce-i mezbûre Fatıma ber-mûceb-i balâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri misilli sağırûn-ı mezbûrûn için vasî-yi mezbûrenin almış olduğu üç kat yatak behâsı iki yüz seksen bir guruş otuz paraya hisseleriden bi't-tenzîl bâki kâ'ime olarak on dokuz bin dört yüz guruş li-ecl istirbâh hâlâ kazâ-i mezkûre eytâm müdri meveddetlü Hâfız Ali Efendi vasî-yi mezbûre ma'rifetiyle sandık-ı mezkûre teslîm kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

Müteveffâ-ı mezbûrun-ı mezbûrun bir kıt'â defteri mahfûz ve senedât mücebince beyne'l-nâs alacak hakkı olub henüz tahsîli mümkün olunmayan zimemâtıdır ki ber-vech âti zikr ne beyân olunur

Der-zimmet Cafer oğlu Babuşcu Hasan Ali 1398,20, Der-zimmet Derviş Ömer oğlu Derviş Ali 429,20, Der-zimmet Çizmeci Koca Ali 276, Der-zimmet Babuşcu İnce Mehmed Ağa Halil 352, Der-zimmet Çizmeci Gök oğlan 72, Der-zimmet Debbâğ Deli Bekir oğlu el-Hac Halil 336, Der-zimmet Karahisarlı Koca Mehmed 216, Der-zimmet Babuşcu Haylaz oğlu el-Hac Mehmed 27,20, Der-zimmet Babuşcu Molla Hüseyin oğlu Molla Salih 1000, Der-zimmet Babuşcu Kürd oğlu Mehmed 45, Der-zimmet Debbâğ el-Hac Emin 410, Der-zimmet Def'a mezbûr el-Hac Emin 990, Der-zimmet Gümüşçaylı Çam oğlu Mehmed Ali 90, Der-zimmet Hamamcı oğlu Salih 50, Der-zimmet Debbâğ Abalı oğlu Mustafa 171, Der-zimmet Babuşcu Hacı Mehmed oğlu Mustafa 504,20, Der-zimmet Babuşcu Kırmızı Mustafa 65, Der-zimmet Kadıköylü Hacı Mehmed'in biraderi Ali 249,20, Der-zimmet Kadıköylü İmamoğlu Hacı Ali 100, Der-zimmet Kadıköylü Hacı Mehmed 165, Der-zimmet Müftî oğlu Sarı Beşe Mustafa 142,20, Der-zimmet bâ-sened Hüseyin 215, Der-zimmet Sarayköylü Kasab Solak 140

Cem'an yekûn zimemât 7455

Balâda muharrer zimemât-ı mezkûre tahsîl olundukda verese-i mezbûrun tevzî' ü taksîm olunacağı işbu mahalle şerh verildi

### **Hüküm 111 (126)**

Yorganbattı Mahallesiinde müteveffa-yi Çizmeci oğlu Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 111)

Medine-i Denizli mahallâtından Yorganbattı Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Çizmeci oğlu Mehmed bin el-Hac Mustafa bin Abdullah'ın verâseti zevcesi menkuha-i metrûkeleri Emine bint-i Mustafa ve Ümmügülsüm bint-i Ahmed ile zevce-i mezbûre Ümmügülsümden mütevellid sulbî sağır oğulları sekiz yaşında Ali ve beş yaşında Mustafa iki yaşında Mehmed'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mürâhık-ı mezbûr ile sağırûn-ı mezbûrûnın tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûbe vasîleri anaları zevce-i mezbûre Ümmügülsüm bi'l-asâle bi'l-vesâya diğerk zevce-i mezbûre Emine bi'l-asâle bi'l-vesâya talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bi'l-

müzâyede semen-i misilleriyle bey' olunub beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyeye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-ışrîn min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

Hamam kuşağı 1/ 140, çufa libâde 1/ 70, miltân 1/ 86, müsta'mel içlik 1, zıbın 1/ 40, müsta'mel kumaş entari 1/ 50, döşek 1, yorgan 2, yasdık 2/ 115, minder 3, yasdık 2/ 100, müsta'mel kilim 1/ 100, diğerköhne kilim 1/ 40, köhne halı seccade 1/ 80, köhne kilim seccade 1/ 5, köhne elbise parça 11/ 50, sağır yeşil sandık 1/ 40, hurda dülger takımı 1/ 150, kara takım tüfenk 1, ma'a hırba 70, kara takım bıçak 2/ 27,20, kebir kazgân 1/ 180, sağır kazgân 1/ 50, pekmez leğanı 1/ 180, sefer tası aded 5, takım 1/ 150, sağır sini 2/ 110, diğersini 1/ 30, nuhâs kapaklı tencere 1/ 26, diğerköhne kapaklı tencere 4/ 178,20, nuhâs leğen 1/ 35, kapaklı dığan 1/ 17, eldiğanı 2/ 25, diğerköhne eldiğanı 1/ 13, nuhâs çanak 4, tabak 120, diğerköhne çanak 1/ 17, eldiğanı 2/ 25, diğersağır tabak 2/ 10, süt deniyyesi 1/ 30, hurda sağır eldiğanı 1, vesâ'ir hırdevât behâsı 15, kulblu tas 1/ 40, şorba tas 2/ 30, diğertas 2/ 39, siyah güğüm 1/ 45, kahve takımı 1/ 30, vesâ'ir hırdevât behâsı 5, kadayıf tepsisi 1/ 20, yağ bakracı 1/ 50, su bakracı 1/ 27,20, çak 1/ 6, barud kapağı 4, vesâ'ir 10, kelâmı kâdîm 1, ücreti kalemiyesi 100, timur balta 1/ 36, yanışlı peşkir 1/ 10, hurda anbâr 1/ 15, şarabhane 1/ 15, merkeb re's 1/ 175, köhne çuvâl 3/ 11, dişi camus ma'a buzağı re's 2/ 600, darı dolu 15/ fiyat 7/ 105, hırdevât menzil 100, nakd mevcûd 445, günlük hariki civârında vâki' mülk eşcârı kurûm 20/ 200, mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil olub verese-i mezbûrûn üzerlerinde müşâ'en müştereken kalmağla semen 4500

Cem'an yekûn tereke 8881,20, Minhe'l-ihrcat

Techi z u tekfîn	Deyn-i mehr-i müsbit ve muaccel behâsından zevce-i mezbûre Emineye bi-şehâdet-i Kiriş oğlu Derviş el-Hac Mehmed bin Ahmed ve Emir Halil bin Osman ve bâ-tahlif 1150	Deyn-i müsbit diğerköhne zevcesi mezbûre Ümmügülsüm'e bi-şehâdet-i mezbûrân ve bâ-tahlif 500
Mahalle-i mezbûre virgüsüden dolayı bâki deyn olub ihracı lazım gelen 20,20	Derûn defterde muharrer bir re's merkeb için verilen bac-ı pazar rûsûmu 4,15	Eşyâ-i mübeyyi'adan dellâliye 74,25

Yekûnü'l-ihracât 1949,20, Sahnü'l-Bâki

6932,00-01787,20=6744,20 beyne'l-verese yalnız altı bin yedi yüz kırk dört buçuk guruş	et-taksîm	Resm-i kısmet173,10	Kaydiy e-i defter 10,10	Varka-i behâ 10,10
--	-----------	------------------------	-------------------------------	--------------------------

Kesr-i Bâki Para 3

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i diğer zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûre	Hisse-i diğer ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i diğer ibn-i sağir-i mezbûr
Emine 127,31 menkûlatdan + 293,30 akâratdan =421,21	Ümmügülsü m 127,31 kezâ + 293,30 kezâ =421,21	Ali 0596,12 ve kezâ + 1370,33 ve kezâ =1967,05	Mustafa 0596,12 ve kezâ + 1370,33 ve kezâ =1967,05	Mehmed 0596,12 ve kezâ + 1370,33 ve kezâ =1967,05

Verese-i mezbûrutan zevcetân-ı mezbûretân Emine ve Ümmügülsümden her birileri ber-mûceb-i balâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri misilli sağirun-ı mezbûrünün kezalik menkûlât-ı esmânından vasî-yi mezbûrenin almış olduğu iki kat yatak behâsı yüz seksen sekiz guruş otuz altı parayı bi't-tenzîl bâki sağ kâ'ime olarak bin altı yüz guruşu li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûre eytâm müdiri meveddetlü Hâfız Ali Efendi vasî-yi mezbûre Ümmügülsüm nâm Hâtûn yedine teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 112 (127)

Delikliçınar Mahallesinde sakine Şeyh oğlu Mehmed zevcesi Hüban'a verilen nafaka hücceti sûreti (k.ş 112)

Medine-i Denizli Delikliçınar Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Şeyh oğlu Mehmed bin Abdullah'ın sulbiyye-i sağire kızı on yaşında Havva'nın anası olub tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûbe vasîsi Hüban bint-i diğer Mehmed nâm Hâtûn talepiyle hâkim muvakkî' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağir-i mezbûre Hüban'ın mâlı nemâsından beher-yevm kadr ma'rûf



idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri otuzar guruş sağır-i mezbûre Havva'ya nafaka ve kisve behâ farz ve takdîr idüp meblağ-ı mefrûz mezkûr olan otuz guruş beher şehri sağır-i mezbûre Havva'nın nafaka ve kisve vesâ'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer icâr mezkûrlarına rücû' vasî-yi mezbûr Hüban Hâtûna izin verilmeğın mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu tahriren fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer şehri Ramazanü'l-mübârek li-sene selase ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Deâ'vi mümeyyizlerinden Hâfız Ali Efendi kâtib-i diğeri Hâfız Mehmed Efendi mahzar Hüseyin ve Dülğar Hâfız oğlu İsmail Usta ve mahzar Hüseyin ve gayrihîm*

### **Hüküm 113 (128)**

Fi'l-asl Yozgad sancağı ahâlisinden esbak Şamlı kethüdâsı Ermeni milletiden olub bundan akdem fevt olan Kirkor'un defter-i kassâm sûretidir (k.ş 113

Fi'l-asl Yozgad sancağı ahâlisinden devlet-i 'aliyye teb'asının Ermeni milletiden olub medine-i Denizli'ye tabi' Şamlı Çiftliğinde mütemekkin iken bundan akdem fevt olan esbak Şamlı çiftlik mezkûr kethüdâsı Kirkor veledi Atevin zâhirde vâris ma'rûf ve ma'rûfesi olmayub kâffe-i terekesi cânib beytü'l-mâle 'â'id ve râci' olunmağla kazâ-i mezkûrede bu misilli bilâ vâris ma'rûf ve ma'rûfe vefât edenlerin terekelerine ber-mûceb nizâmı seniyye beş sene müddetle eytâm müdîri meveddetlü Hâfız Ali Efendi ibn-i İbrahim talep ve ma'rifet ma'rifet şer'i ile bi'l-müzâyede semen misülleriyle bey' defteri olan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min şehri Rebi'ü'l-âhir li-sene erba' ve tis'în mi'eteyn ve elf

Müsta'mel halı seccade 1/ 71, müsta'mel halı heğbe 1/ 25, köhne sağır minder 2/ 42, köhne kilim seccade 1/ 8, köhne sağır basma yorgan 3/ 77, köhne elbise parça 11/ 39,2, köhne çuvâl 1, vesâ'ir hırdevât 17, hurda deri sandık 1/ 7, nuhâs sağır tencere 3, çanak 1, eldiğani 1, kapak 1/ 41, şam'dân 2, saç ayağı 1/ 15, hürda konture çift 1/ ma'a laçın 8, ma'dân kaşık 2, birûn (?) 2/ 4,20, nargüle 1/ 25, beyaz şişe 1/ 6, inek re's 1/ 230, düğre re's 1/ 190, bargir re's 1/ 165

Cem'an yekûn tereke 971-194=777 Yüz yirmi beş guruş hesâbıyla ka'ime farkı

Minhe'l-ihrâcat

Cenaze mesarifât	Deyni müsbit Ermeni milletiden Kuşakçı oğlu Serkize bi-şehâdet-i	Deyni müsbit kezalik Ermeni milletiden terzi Lağure bi-
------------------	--	---

180	de'avi kâtibi Hâfız Mehmed Efendi ibn-i el-Hac Hâfız Mehmed ve zâbtadan bir bir Osman Çavuş bin Ali ve zirde muharrer meblağ tenzîliyle hükm olunan 360-060=300 Fedâ-i terk olunan	şehâdet-i Hacı Fakızâde Mehmed Tevfik Efendi ibn-i el-Hac Hâfız Mehmed ve Mısırlızâde Hasan Ağa ibn-i el- Hac Hüseyin ve bâ-tahlîf hükm olunan 140
Eşyâ-i mübeyyi'adan dellâliye 15,20	Hayvanat mezkûrların bac pazarı ve rûsûmu olub verilen 11,30	

Yekûnü'l-ihracât 547,10, Sahnü'l-Bâki

229,30-006,30=223,00 et-taksîm beyne'l- verese yalnız altı bin yedi yüz kırk dört buçuk guruş	Resm-i 'âdi cânib miriye 5,30	Kaydiy e-i pare 0,20	Varka -i behâ 0,20
---	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------

Derûn ihracât muharrer duyûnât resm 'âdi vesâ'ireden bâki cânib beytü'l-mâle 'â'id ve râci' olan sağ kâ'ime olarak ber-vech-i balâ yalnız iki yüz yirmi üç guruş li-ecli istirbâb sene-i mezkûre hitâmına değin hâlâ kazâ-i mezkûre eytâm müdiri mûmaileyh Hâfız Ali Efendi Müftîyle sandık-ı mezkûre teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

#### **Hüküm 114 (129)**

Yorganbattı Mahallesinde Semerci Ali oğlu Ahmed zevc-i menkûha-i Hatice ile 'akd ve nikâh ve de'âvilarıdan dolayı mezbûreye tenbîh olunduğu hüküm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 114)

#### **Ma'rûz Dâ'î-i Kemineleridir Ki,**

Medine-i Denizli mahallâtından Yorganbattı Mahallesi ahâlisinden işbu bâ'isü'l-i'lâm Semerci Süleyman oğlu Ahmed bin Ali nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i de'âviye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer-i münirde kazâ-i mezkûre muzâf Honaz Nâhiyesinde sâkine ve zât-ı ta'rif-i şer' ile ma'rife Hatice ibnet-i Ahmed nâm bîkr-i bâliğa muvâcehesinde mezbûre Hatice beş yüz guruş mehr-i müccel tesmiyesiyle zevcesi menkûham olub ve mezbûre Hatice'ye bin iki yüz yetmiş altı senesinde tevellüd idüb tarih-i i'lâmdan on bir ay mukaddem on altı yaşında reşide olduğu halde bi'l-asâle tarafından zîkr-i âtî 'akd için vekîl olduğu nâhiye-i mezkûre ahâlisinden Hekimoğlu İsmail bin Ahmed ve mezbûrenin üveğ babası Hacı Ali Baz oğlu Mehmed Çavuş bin Mustafa nâm şehrân mezbûrân

mahzarlarında nâhiye-i mezkûre ahâlisinden Hasan Beğzâde İbrahim Ağa ibn-i Hasan ve bi'l-asâle ne bedihi tarafından vekîl olduğu kezalik nâhiye-i mezkûre ahâlisinden Beşe'nin Kara İbrahim bin Abdullah ile babam mezbûr Ali bin Süleyman nâm şâhidân-ı mezbûrân mahzarlarında kezalik nâhiye-i mezkûre ahâlisinden diğerk hekimoğlu Hüseyin bin Ahmed nâm vekilân-ı mezbûrân vekâletleri hasebiyle salifü'z-zikr mahzar şuhudde mezbûreye mehr-i müeccel mezkûr tesmiyesiyle bana 'akd ve nikâh idüp ol vechle mezbûre Hatice zevce-i menkûham olub ol tarihten bir vakd-i mezkûri 'âlîme ve sükût etmiş iken fuzûli ve bi-gayri hak nefsinibenden intinâ' idüp talibe olmamağla sû'âl olunub bi-hak el-izdivâç nefsinibana teslim ve mezbûreye tenbîhe olunmak muradımdır deyu de'âvi ettikde ol dahî cevabında müdde'î-yi merkûm Ahmed tarihi mezkûrede mehr-i müeccel mezkûr tesmiyesiyle 'akd ve nikâh olunduğutav'an ikrâr lakin tahrir-i mezkûrde sağire olduğum halde mahzar-ı şuhûd mezkûrde mûma-ileyh İbrahim Ağaya şifâ'en vekâletim sâdire olmayub sükût etmememle mûma-ileyh İbrahim Ağa vekîl olduğum deyu izin veli yoğ iken fuzûli ve bi-gayri hak beni müdde'î-yi merkûm Ahmed'e bi'l-vekâle mehr-i müeccel mezkûr tesmiyesiyle 'akd ve nikâh olundu isede 'akd mezkûr hâlî sağiremde olmağla fâsid olduğuecilden bi-hak nefsimi tezvicden intinâ' ederim deyu müdde'î-yi merkûm Ahmed'in ber-vech-i muharrer hâlî reşâdet müdde'âsını külliye inkâr etmekle müdde'î-yi mezbûr ber-minvâli muharrer müdde'âsını evvela bâ-varaka-i mestûre Nâhiye-i mezkûrenin Aşağı Mahallesi İmamı Yusuf Efendi ibn-i Mustafa ve muhtârı Halil bin el-Hac Mehmed ve ihtiyâr a'zâsından Mehmed bin Mustafa ve Hüseyin bin Ahmed nâm kimesnelerinden serâs-i ba'de mezbûrun ile sâ'ir ma'lûmü'l-esâmî kesânlardan alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbûlü's-şehâde iddükleri ihbâr ve iş'âr olunan mahalle-i mezkûre ahâlisinden Hekimoğlu İsmail bin Ahmed bin İbrahim ve Tonbak oğlu Osman bin Osman bin Hasan nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-müvecehe ber-nehc-i şer'î isbât etmeğinin mücebince ve mûma-ileyh İbrahim Ağanın vekâlet-i mezkûreye sükût eylediğini mukarrir ve mukarrife olub ve sükût-ı mezkûre ikrârından müdde'î-yi merkûm Ahmed kufû olduğucihedle şer'an 'akd olunan nikâhları nikâh-ı sahîh olmağla müdde'î-yi merkûm Ahmed'in zevcesi menkûhası olduğuba'de'l-hükm nefsinibi-hakü't-tezviyet zevc menkûha müdde'î-yi merkûm Ahmed'e teslim olunmak üzere zevcesi menkûhasi mezbûre Hatice nâm bîkr-i bâliğaya tenbîh olduğutestlim huzûr 'alilerine i'lâm olundu

tahriren fi'l-yevmü'l-hâmis 'aşer min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf

### Hüküm 115 (130)

Gerzele Karyesinden müteveffa Ahmed oğlu Ömerin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 115)

Medine-i Denizli kurâlarından Gerzele Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Ahmed oğlu Ömer bin İbrahim bin Ahmed'in verâseti sulbî sağır oğlu sekiz yaşında Hüseyine nünhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrünün tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûbe vasîsi taht-ı hıfz ve himayesinde bulunan Çaybaşı Mahallesi ahâlisinden Binbaşı Hacı Ali oğlu Mehmed bin el-Hac Ali bi'l-vesâya ibn-i kebir-i mezbûr bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min şehr-i Rebi'ü'l-âhir erba' tis'in mi'eteyn ve elf

Hürda pekmez leğanı 1/ 75, köhne kapaklı tencere 2, kapaksız 1, sefer deniyyesi 1, süt deniyyesi 1, çanak 3/ 60, hamam tası 1/ 60, köhne minder 2, yorgan 1, yasdık 1/ 42, hırdevât menzil 25, Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât harabe müşerref bir bâb menzil bayır münâdi müddet-i medide sûk-ı sultanide nizâ' ve müzâyede olarak karye-i mezbûre ahâlisinden Veliü'd-din oğlu el-Hac Mehmed'e bey' olunmağla ahz u kabz olunan semen 700

Cem'an yekûn tereke

912-068=844 Techîz u tekfîn	Delâliye 18
-----------------------------	-------------

Sahhü'l-Bâki

844,00-022,20=821,20	Resm-i kısmet 21	Kaydiye-i defter 1	Varka-i behâ 0,10
----------------------	---------------------	--------------------	----------------------

Kesr-i Bâki Para

Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr
İbrahim 410,30	Hüseyin 410,30

Verese-i mezbûrândan ibn-i kebir-i mezbûr ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbesin tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eylediği misilli sağır-i mezbûrun hisse-

i irsiye-i musîbesi olan ber-vech-i balâ sağ kâ'ime olarak yalnız dört yüz on guruş otuz parayı li-eclü'l-istirbâh kazâ-i mezkûre eytâm müdürü meveddetlü Hâfız Ali Efendi ma'rifetiyle vasî-yi mezbûre tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 116 (131)

Manâstır Karyesinden müteveffa-yi Beşir oğlu oğlu Yusuf'un defter-i kassâm sûretidir (k.ş 116)

Medine-i Denizli kurâlarından Manâstır Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Beşir oğlu Yusuf bin Hüseyin bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Dudu bint-i Halil ve Aişe bint-i Musa ile zevcesi mutallakası Neslihan bint-i diğer Yusuf'dan mütevellid sulbî kebir oğulları Veliü'd-din ve sulbiyye-i kebir kızları Havva diğer Dudu ve diğer Aişe zevce-i mezbûre Aışeden mütevellid sulbî sağir kebir oğulları ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhanede bulunan Hasan diğer zevce-i mezbûre Dudu'dan mütevellid sulbî sağir oğulları yedi yaşında Mehmed Sâdık ve sulbiyye-i sağire kızları dört yaşında Fatıma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra ğâ'ib-i mezbûr Hasan'ın zuhûruna deĝin hisse-i irsiyesini ahz u kabz hîn zuhûr vürûdunda kendüye der u teslim kibel-i şer'iden mansûb vasîleri mezbûr Veliü'd-din bi'l-asâle ve bi'l-vesâya veresi-i kibâr vesâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

Siyah maslak 1/ 50, kitan bezi çarşeb 1/ 40, köhne uzun 'aba 1/ 20, köhne elbise behâsı 20, pekmez leĝanı 1/ 125, sini 1/ 62, sağir kazgan 1/ 40, nuhâs tencere 2/ 52, nuhâs çanak 8, tabak 3/ 161, diğer kebir tabak 1/ 31, kadayıf tepsisi 1/ 47, süd deniyyesi 1/ 47, hamam tası 1/ 20, malafa tezgâh takım 1/ 40, malafa taraĝı 2/ 20, sakt bargir re's 1/ 420, koca inek re's 1/ 220, düĝe re's 1/ 140, hırdevât menzil 25, nakd mevcûd 843,30

Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil sağirân-ı mezbûrân	Kezalik karye-i mezbûreden vâki' bir mikdâr menzil arsası olub ibn-i mezbûr	Kezalik karye-i mezbûre civârında vâki' iki dönüm mikdârı kurûmi mülk bağ verese-i mezbûrun
--	---	---

üzerlerinde kalmağla semen 1200	Veliü'd-din üzerlerinde kalmağla semen 120	üzerlerinde müşâ'en kalmağla semen 1500
---------------------------------	--	---

Cem'an yekûn tereke 5243,30, Minhe'l-ihrcat

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefareti savm ve yemin ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Osman bin İbrahim Develi oğlu Ali bin Ali 300	Deyn-i müsbit menâfi'a sandığına bi-şehâdet-i mezbûrân 590	Deyn-i müsbit karye-i mezbûrede vâki' harikin nukûd mevk'ufesiden dolayı mütevellisi bi-şehâdet-i mezbûrân ve bâ-tahlîf 196
Deyn-i müsbit zevcetân-ı mezbûretâna müsaviyen bi-şehâdet-i mezbûrân ve bâ-tahlîf 80	Eşyâ-i mübeyyi'adan dellâliye 31,30	

Yekûnü'l-ihrcat 1197,30, Sahnü'l-Bâki

4046-0109=3937 et-taksîm beyne'l-verese yalnız üç bin dokuz yüz otuz yedi guruşdur	Resm-i kısmet 101	Kaydiye-i defter 6	Varka-i behâ 2
--	-------------------	--------------------	----------------

Kesr-i Bâki Para 6

Hisse-i mezbûre	Hisse-i diğeri zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i Kebir-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre
Dudu 246,2	Aişe 246,2	Veliü'd-din 688,38	Havva 344,19
Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i diğeri kebir-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i ğâ'ib-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr
Diğeri Dudu 344,19	Aişe 344,19	Hasan 688,38	Mehmed Sadık 688,38
			Fatma 344,19

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri misilli ğâ'ib-i mezbûrûn hisse-i irsiye-i musîbesinden mezkûr kurûmi mülk bağından olan hissesi iki yüz atmış iki buçuk guruş bi't-tenzîl bâki dört yüz yirmi altı guruş on sekiz para li-ecl istirbâh ve sağırân-ı mezbûrân için vasî-yi mezbûrun almış olduğu balâda mezkûr bir bâb mülk menzil ile bağı mezkûrda olan ber-vech-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerine mahsûb olunmak üzere menzil-i mezkûr ile bağı mezkûrda olan hisse-i şâyi'alarından

li-eb er karındaşları vasî-yi mezbûr Veliü'd-din teslîm kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 117 (132)

Manâstır Karyesinden müteveffa-yi Pir Halil'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 117)  
Medine-i Denizli kurâlarından Manâstır Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Pir Halil bin Hüseyin bin Hasan'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Fatma bint-i Yusuf ile sulbî kebir oğulları İbrahim Mustafa ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhanede bulunan Hüseyin sulbî sağır oğulları yedi yaşında diğeri Yusuf ve sulbiyye-i kebir kızı Ümmühâni'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra ğâ'ib-i mezbûr ile sağire-i mezbûrun tesviye umûrlarına kibe'l-i şerden mansûbe vasîleri anaları zevce-i mezbûre bi'l-asâle ve bi'l-vesâya verese-i kibâr vesâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf Nühâs tencere 1/ 20, Nühâs çanak 1, Tabak 1, Tepsi 1/ 30, Köhne elbise behâsı 30, Hırdevât menzil behâsı 70, Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân bir dömüm mikdârı kurûmi mülk bağ verese-i mezbûrun üzerlerinde müşâ'en müştereken kalmağla semen 300, Karye-i mezbûrede vâki' bir mikdâr havlı arsası kezalik verese-i mezbûrun üzerlerinde müşâ'en müştereken kalmağla semen 50, Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil kezalik verese-i mezbûrün üzerlerinde müşâ'en müştereken kalmağla semen 300

Cem'an yekûn tereke

800-053=747 Techîz u tekfîn	Eşyâ-i mübeyyi'adan dellâliye 3
-----------------------------	---------------------------------

Sahhü'l-Bâki

747-019,10=727,30 beyne'l-verese yalnız yedi yüz yirmi yedi guruş otuz paradır	Resm-i kısmet 18,30	Kaydiye-i defter 1	Varka-i behâ 0,20
--	---------------------	--------------------	-------------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i ğâ'ib-i	Hisse-i ibn-i sağire-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre
-------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

			mezbûr		
Fatıma 90,38	İbrahim 141,20	Mustafa 141,20	Hüseyin 141,20	Yusuf 141,20	Ümmühan 70,30

Verese-i mezbûrun ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri mukâbelesinde akâr-ı mezkûrları müşâ'en müştereken hisselerine mahsûben vasî-yi mezbûreye teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Hüküm 118 (133)**

Kayalık Mahallesi ahâlisinden sahibü'l-hayrât ve'l-hasenât Hamidlizâde Ahmed Efendiye verilen vakfiyenâme sûretidir (k.ş 118)

Diğer nüshası nazm olunmağla muattal oldu.

### **Hüküm 119 (134)**

Kayalık Mahallesinde sahibü'l-hayrat ve'l-hasenât Hamidlizâde Ahmed Efendiye mü'ehharan tanzîm olunan vakfiyenâme sûretidir (k.ş 118)

El-hamdü'lillâhi rabb'il-âlemîn ve's-saletü ve's-salem 'ale seyyidina Muhammedin ve ale ve bihi ecma'în imâ-ba'd işbu kitâb sıhhat nisâbın tastir ve inşâsına bâdi olduğu medine-i Denizli Kayalık Mahallesi ahâlisinden sâhibü'l-hayrat ve'l-hasenât ve ragîbü'l-cenete ve'l-müberrat Hamidlizâde Ahmed Efendi ibn-i Mustafa Efendi medine-i mezkûre mahkemesiden meclis-i şer'-i şerîfi'l-enver mahfil-i din-i münif-i ezherde vakfi âtfü'z-zikrini li-ecli't-tescîl ve'l-emrû't-tekmîl mütevellî nasb u ta'yîn eylediği ümenâ-i şer'iden Hüseyin Efendi ibn-i el-Hac Mehmed mahzarında ikrâr-ı sahîh-i şer'-i ve itiraf-ı sarîh-i mer'î idüb medine-i mezkûrenin Hacı Kaplan Mahallesinde vâki' müteveffa-yi el-Hac Ebubekir Efendi ibn-i Abdullah'ın binâ ve inşâ eylediği Cami'-i şerîfine etbab mâl ve ihsân misâl ifrâz eylediğim beş bin guruş hasbetelillah samed ve talepü'l-mürazât rabbü'l-ahd vakf sahîh-i mü'ebbed ve habs sarîh-i muhalled ile vakf ve habs idüp meblağ-ı mezkûr beş bin guruş yed mütevellî ile ona on bir buçuk hesâbı üzere Ali vechü'l-helâl istirbâh olunub hâsıl olan nemâsından Cami'-i şerîf mezkûre İmâm olan biraderim Mehmed Efendiye ve yüz guruş Cami'-i şerîf mezkûrda kayyûm ve mü'ezzin olan diğer biraderim Mustafa Efendiye verilen ve nemâ-i mezkûreden bâki olan fazlasını dahî Cami'-i şerîf mezkûrun ta'mire muhtaç olan mahaller ta'mir ve termîm oluna vakf-ı mezkûrun ber-vech-i hasbi tevliyeti mezkûre ben libâs hayat oldukça bana ve benim vefâtımdan sonra batnen ba'de batn evlâdımın evlâd-ı evlâdımın evlâd-ı evlâd-ı zükûrumun



ekber ve erşedine meşrûta ola ve şurûd mezkûreye ri‘ayet müte‘azir olur ise vakf mezkûr mütaleka fukara-i müslimine meşrûta ola deyu ta‘yîn şurût ve tebeyyün kuyûd idüp meblağ-ı mezkûr beş bin guruş mütevellî mûma-ileyh Hâfiz Hüseyin Efendiye teslîm oldahî kabz edüp emsâli misilli tasarruf eyledi dedikde gibbe’t-tasdikü’ş-şer‘î vakf-ı mûma-ileyh esbağ-allah ni‘ame semt vefâtımdan cânib hilafe â‘zm olub vakf-ı nukûd zımnıdan olan şurûd e‘imme-i sülüsü-i haziratı ‘inde’l-hazirat-ı bâtıldır lakin cennet mekar İmâm zafer hazretlerinden İmâmü’l-nasâri rivâyeti üzere vakf-ı nukûd ve zımnında olan şurûd ve kuyûdun sıhhati mukarrerdir İmâmeyn himameyn hazretleri vâkıf menfe‘at vakfi nefsi ne şard ile vâkıf mücerred vakfin deyu teslîm aliü’l-mütevellî ve tescîl şer‘î bulundukdan sonra lüzum ‘ârz olub asla rücû‘ mecâli mahâl ve istirdâde ihtimâl olmaz deyu derun imtinâ‘ husûmet idüp hâkim müvakki‘ sadr kütâb tûbâ leh ve hüsn-i me‘ab efendi huzûrunda müterafi‘an ve fasl ve hasm talibân olduklarından hâkim-i mûma-ileyh temhîd kavâ‘id vakfi evveli ve teşeyyüd meyanen cüzi ihrâ görüb ilmen bi’l-hilâfü’l-câri beyne’l-eimmetü’l-eslâf evvela âli kûl min yerâh sıhhat ve cevâzına saniyen lüzumuna hükm sahîh-i şer‘î ve kazâ-i sarîh mer‘î eyleyüb ol-vechle vakf mezkûr sahîh ve lazım mütehattim olub nakz nakîz mecâl mahâl oldu femen bedele hu ba‘de me semi‘ atü fe ineme ismühü ‘ale’l-lezzîne yübeddilûnehu ine’l-lahe semî‘un ‘alîm ve ecri’l-vakf ale’l-hayyi’l-cevâdi’l-kerîm cerri zelik hurrîre fi’l-yevi’l-hâdi ve’l-‘ısrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene erbâ‘ ve tis‘în mi’eteyn ve elf

*Deâ‘vi mümeyyizlerinden Hâfiz Ali Efendi Siraczâde el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocasâde Hâfiz Mehmed Efendi deâ‘vi kâtibî diğeri Hâfiz Mehmed Efendi Hacı Süleymanzâde Ahmed Efendi mahzar Hüseyin ve Ali Ağalar ve gayrihîm hazirîn*

### **Hüküm 120**

Fi’l-asl Dükkânönü Mahallesi ahâlisinden olub mahmiyye-i İstanbulda vefât eden Kuşcu oğlu Ahmed’in terekesine müte‘alâka verilen vekâlet hücceti sûretidir (k.ş 119)

Fi’l-asl Medine-i Denizli’nin Dükkânönü Mahallesi ahâlisinden olub mahmiyye-i İstanbulda Dökmecilerde sâkin iken bundan iki mah mukaddem vefât eden Dökmeci Kuşcu oğlu Ahmed bin Mustafa bin diğeri Ahmed’in ber-vech-i âti vârisleri olduklarını edâ eden her biri mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Kuşcu oğlu İsmail bint-i el-müteveffâ-yı mezbûr Mustafa nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet

konağında meclis-i deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer' şerîf-i enverde ve zât-ı ta'rif-i şer' ile ma'rife Emire Aişe bint-i diğêr Mustafa ile Havva ve Fatıma Aişe binâtü'l-mezbûr Mustafa hâzırât oldukları hâlde Mollabağ Mahallesi ahâlisinden Mehmed Efendi ibn-i el-Hac Mehmed muvâcehesinde müteveffâ-yı mezbûr Ahmed ile bin ve hâzırât-ı mezbûrât Havva ve Fatıma ve Aişe li-ebeveyn kız karındaşları olub babamız İsmail Mustafa dedemiz ismi Ahmed ve maskat-ı re'isleri zikr olunan Dükkânönü Mahallesi olub ol-vechle müteveffâ-yı mezbûrudur ki verâseti hâzire-i mezbûre vâlidesi Emire Aişe bint-i diğêr Mustafa ve benimle li-ebeveyn kız karındaşlarım hâzırât-ı mezbûrât Havva ve Fatıma ve Aişe'ye münhasıra ve bizden gayri vâris ve terekesine müstehak âheri olmamağla kız karındaşım ve mûrisemiz müteveffâ-yı mezbûr Ahmed'in mûma-ileyh Mehmed Efendi zimmetinde cihet-i karzından otuz guruş alacak hakkı olub mezbûr Ahmed meblağ-ı merkûm otuz guruş mûma-ileyh Mehmed Efendiden kıbelü'l-ahz ve'l-istifâ vefât edüp meblağ-ı merkûm otuz guruş benimle kız karındaşım hâzırât-ı mezbûrât ile validem hâzire-i mezbûre Emire Aişe Hâtûna mevrûs olmağla meblağ-ı merkûm otuz guruş mûma-ileyh Mehmed Efendiden talep ederiz deyu da'va ettiklerinden gıbbe's-sû'âl ol dahî cevâbında cihet-i merkûmeden müteveffâ-yı mezbûre el-yevm zimmetinde meblağ-ı merkûm otuz guruş deyn olduğunu tav'an ikrâr lakin müdde'î-yi mezbûr İsmail ile hâzırât-ı mezbûrâtın ber-vech-i muharrer verâset müdde'âlarını inkâr etmeğle müdde'î-yi mezbûr İsmail ile hâzırât-ı mezbûrâtın ber-vech-i meşrûh müdde'âlarını her biri evvelâ bâ-varaka-i mestûre usûl mevzû'sına tatbîken salifü'z-zikr Dükkânönü Mahallesi İmamı Hâfız Halil Efendi ibn-i Mehmed ve ihtiyâr a'zâsından Ömer Ağa ibn-i Mehmed ve Hacı Hâfız oğlu Halil Ağa ibn-i el-Hac İsmail nâm kimesnelerden esrâ-i ba'de mezbûrun ile sâ'ir ma'lûmü'l-esâmi kesânlardan alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbûlü's-şehâde idükleri ihtibâr ve iş'âr olunan sâlifü'z-zikr Dükkânönü Mahallesi ahâlisinden mahalle-i mezbûre muhtârı yetim Hüseyin bin Hasan Ali bin Mehmed ve İmâm oğlu Ahmed bin Mustafa bin Ahmed nâm kimesnelerin ber-tafsil mezkûr eyledikleri şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer'î isbât etmeğın mücebince müdde'î-yi mezbûr ile hâzırât-ı mezbûrâtın ber-vech-i muharrer verâsetlerine ba'de'l-hükm ve't-tenbîhe vâlidesi mezbûre Emire Aişe Hâtûn meclis-i şer'î şerîfi'l-enverde kızkarındaşları mezbûrât Havva ve Fatıma ve Aişe hâtunlardan her birileri hâzire oldukları halde er-karındaş mezbûre İsmail

nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp mûrisemiz müteveffâ-yı mezbûr Ahmed'in mahmiyye-i İstanbulda hîn vefâtında yanında bulunan bi'l-cümle terekesinden hisse-i irsiye-i şer'iyemiz mahallinde vâz'u'l-yed olanlardan ve zimem-i nâsdan olan hukûnu dahî ashâbıdan talep ve da'va ahz u kabz ve makbuzatı bize irsâl ve isâle ve lede'l-iktizâ-i sulh ve ibrâyı husûs mezkûr mütevakkıf olduğu umûrun küllisine hâzırât-ı mezbûrât Havva ve Fatıma ve Aîşe ile ma'an tarafımızdan mezbûr İsmail vekâlet-i müteleka-i sahîh-i şer'iyeye ile vekîl ve nâ'ib menâb nasb u ta'yîn eylediğimizde ol dahî vekâlet-i mezkûreye kabûl ve hizmet-i lâzımesini mahallinde kemâ yenbağî edâya ta'hhüd ve iltizâm etmeğın mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-ısrîn min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene erba' tis'în (mi'eteyn) elf

*Mahalle-i mezbûre ahâlisinden olub Maz oğlu Ahmed bin Ahmed ve el-Hac Mehmed bin Abdu'r-rahman ve Hacı Osman oğlu Mustafa bin Osman Honazlı oğlu diğer Mustafa bin el-Hac Ali ve Eskici Mustafa bin Ali*

#### **Hüküm 122 (136)**

Kethüdâ Karyesinden müteveffa-yi Başdan oğlu Ali'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 120)

Medine-i Denizli kurâlarından Kethüdâ Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Başdan oğlu Ali bin Hüseyin bin el-Hac Mehmed'in verâseti zevce-i menkûhaha-i metrûkesi Ümmügülsüm bint-i diğer Hüseyin ile vâlidesi Aîşe bint-i Ali ve sulbî mürâhık oğlu on dört yaşında Hasan ve sulbî sağır oğulları sekiz yaşında Mehmed ve beş yaşında Ali'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mürâhık-ı mezbûr ile sağırân-ı mezbûrânın tesviye umûrlarına kıbel-i şer'iden mansûbe vasîleri anaları zevce-i mezbûre bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ hasbî nâzır nasb olunan li-ebeveyn 'ammileri Molla İsmail bin el-mezbûr Hasan bi'l-nezâra talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmi's-sâbi'a 'ısrîn min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

Dana re's 2/ 750, öküz çift 1/ 700, inek ma'a dana re's 2/ 350, diğer sakt öküz re's 1/ 100, kısırak ma'a re's 2/ 600, dişî merkeb sıpası re's 2/ 300, erkek sağır merkeb sıpası re's 1/ 80, belçika çifte tüfenk 1/ 200, düşek 1/ yorgan 1/ yasdık 1/ 100, müsta'mel

kilim 2/ 230, minder 2, yasdık 1/ 40, beyaz çul 2/ 40, köhne çuvâl çift 4/ 50, heğbe 1/ 20, sağır kilim seccade 1/ 15, kahve takım 1/ 30, vasat kazgan 1/ 150, sağır kaynadma kazgan 1/ 60, sağır sini 1/ 40, nuhâs tencere 3/ 100, nuhâs çanak 4, tabak 2/ 60, kulblu tas 1, süt deniyyesi 1, eldiğani 2/ 45, timur balta 1, tahra 1, bel 2/ 50, saban timuri 1, penbe 50/ fiyat 4/ 200, şa'îr dolu 25/ fiyat 3/ 75, hırdevât menzil behâsı 100, çift nıfs behâsı vesâ'ir mezbûr Molla İsmail zimmetinde olub bâ-kabûl verese ve vâsî 1100, Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil olup mürâhık-ı mezbûr ile sağırân-ı mezbûrân üzerlerinde kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 700, Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât iki bâb mülk öküz ve saman damları kezalik mürâhık-ı mezbûrân üzerlerinde kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 900, Kezalik karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât diğere bir bâb mülk menzil olup zevce-i mezbûre üzerlerinde kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 700, Ösmek oğlu Ali zimmetinde olub bâ-kabûl verese 120

Cem'an yekûn tereke

7105-0190=8915	Techîz u tekfîn 100	Eşyâ-i mübeyyi'adan dellâliye 90
----------------	---------------------	----------------------------------

Sahhü'l-Bâki

7915,00-0213,25=7701,05 beyne'l-verese yalnız yedi yüz bir guruş beş paradır	Resm-i kısmet 197,35	Kaydiye-i defter 12	Varka-i behâ 4
--	----------------------	---------------------	----------------

Kesr-i Bâki Para 1

Hisse-i zevcesi mezbûre	Hisse-i Ümm-i mezbûre	Hisse-i ibn-i mürâhık-ı mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr
Ümmügülsüm 962,25	Aişe 1283,20	Hasan 1818,13	Mehmed 1818,13	Ali 1818,13

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre ile Ümm-i mezbûreden her birileri ber-mûceb bâlâ hisse-i irsiye-i mûsibelerin tamâmen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyleyüb mürâhık-ı mezbûr ile sağırân-ı mezbûrân için anaları vasî-yi mezbûrenin almış olduğu bir bâb mülk menzil ve iki bâb öküz ve saman damları ile bir kat yatak behâsı olarak cem'an bin sekiz yüz guruş bâ-tenzîl bâki sağır kâ'ime olarak cem'an yalnız üç bin altı yüz elli dört guruş otuz dokuz para li-eclü'l-istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm

müdiri Hâfız Ali Efendi ma‘rifetiyle vasî-yi mezbûre yedine teslîm kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 123 (137)

Manâstır Karyesinden müteveffa-yi Osman oğlu Osman’ın defter-i kassâm sûreti (k.ş 121)

Medine-i Denizli kurâlarından Manâstır Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Kara Osman oğlu Osman bin Ahmed bin Osman’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ümmügülsüm bint-i Ali sulbî kebir oğulları gâ‘ib ‘ani’l-beled ‘asâkir-i şâhanede bulunan Hüseyin sulbî sağır oğulları sekiz yaşında Ali ve sulbiyye-i kebir kızı Emire Aişe ve sulbiyye-i mürâhık kızları on üç yaşında Şerîfe’ye münhasıra olduğu bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra gâ‘ib-i mezbûr ile sağır ve mürâhık-ı mezbûrânın tesviye umûrlarına kîbe’l-i şerden mansûbe vasîleri anaları zevce-i mezbûre bi’l-asâle ve bi’l-vesâya bint-i kebir-i mezbûre bi’l-asâle talep ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizati’ş-şer‘iyye tevzî‘ u taksîm olunan tereke-i müteveffa-yi mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Cemâziye’l-evvel li-sene erba‘ tis‘în mi’eteyn ve elf

Pekmez leğeni 1/ 100, hurda tencere 2/ 86, nuhâs çanak 5/ 43, yağ bakracı 2, tabak 2, hûrda tepsi 1/ 50, Karye-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk menzil olup verese-i mezbûrûn ile sağırân-ı mezbûrân üzerlerinde müşâ‘en ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan 1000, Menzili mezkûr muttasıl iki evlek mikdârı mülk bağçe kezalik verese-i mezbûrûn üzerlerinde müştereken kalmağla semen200, Diğer iki evlek mikdârı mülk bağçe kezalik verese-i mezbûrûn üzerlerine kalmağla semen 200, Ma‘lûmü’l-mikdâr mülk eşcâr kurûmi verese-i mezbûrun üzerlerinde kalmağla semen 100

Cem‘an yekûn tereke

1779-0106= 1673	Techîz u tekfîn 100	Eşyâ-i mübeyyi‘adan dellâliye 6
-----------------	---------------------	---------------------------------

Sahhü’l-Bâki

1673-0045=1628 beyne’l-verese yalnız bin altı yüz yirmi sekiz guruşdur	Resm-i kısmet 31,30	Kaydiye-i defter 2,30	Varka-i behâ 2,30
--	---------------------	-----------------------	-------------------

Kesr-i Bâki Para 4

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i ğâ'ib-i mezbûr	Hisse-i ibn-i saġir-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i mürâhık-ı mezbûre
Ümmügülsüm 203,20	Hüseyin 474,32	Ali 474,32	Emire Aişe 237,16	Şerîfe 237,16

Verese-i mezbûrûnun ber-mûceb bâlâ hisse-i irsiye-i musî beleri mukabelesiden balâda mezkûr kâffe-i 'akârât beyne hümâlarıdan müşâ'en müştereken olmak üzere nakâs ve mahsûb olmaġla 'akârât mezkûrede ğâ'ib-i mezbûr ile saġire mürâhık-ı mezbûrânın hisse-i şâyi'alarını âli tarîkü'l-iştirâk vasî-yi mezbûre yedine teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 124 (138)

Manastır Karyesinden müteveffa-yi Hacı İsmail oġlu İsmail'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 122)

Medine-i Denizli kurâlarından Manâstır Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Hacı İsmail oġlu İsmail bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe bint-i Ali'ye sulbiyye saġir kızı dört yaşında Fatıma ve li-ebeveyn kız karındaşı Hânım Aişe'ye münhasıra olduġu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra saġir-i mezbûrenin tesviye umûrlarına kibe'l-i şerden mansûbe vasîleri anaları zevce-i mezbûre Aişe'ye bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ahun le-hümâ-yi mezbûre bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yi mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis min şehr-i Cemâziye'l-evvel li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

Nühâs tencere 1, çanak 2/ 40, diġer tencere 1, çanak 2/ 40, minder 1/ 20, köhne yorgan 1/ 5, ... (?) çeperi çift 12/ 15, hırdevât menzil 25, Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân bir dönüm mikdâr kurûmi mülk baġ verese-i mezbûrûn üzerlerinde müşâ'en ve kalmaġla 500, Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât iki bâb mülk menzil zevce ve bint-i saġir-i mezbûretân üzerlerinde müştereken kalmaġla semen 800, Menzili mezkûre muttasıl harabe müşerref menzil arsasını Derviş Ali de kalmaġla ahz ve kabz olunan semen 65

Cem'an yekûn tereke 1510, Minhe'l-ihrâcat

Techîz	Deyn-i müsbit karye-i mezbûre vâki' Hacı Hasan Efendi	Eşyâ-i
--------	---	--------

u tekfîn 100	Cami'-i şerîfinin nukûd müteveffasından dolayı mütevellisi Hâfız Mustafa ya bi-şehâdet-i Derviş Ali bin elhac İbrahim ve Hacı Çakır oğlu Mehmed Emin bin İsmail ve bâ-tahlîf 250	mübeyyi'a dan dellâliye 4
--------------------	--	---------------------------------

Yekûnü'l-ihrâcât 354, Sahnü'l-Bâki

1156-0031,20=1124,20 et-taksîm beyne'l- verese yalnız bin yüz yirmi dört buçuk guruşdur	Resm-i kısmet 28,30	Kaydiy e-i defter 1,30	Vark a-i behâ 1
---	------------------------	------------------------------	-----------------------

Kesr-i Bâki Para 3

Hisse-i zevcesimezbûr	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ kebir-i mezbûre Hânım
Aişe 140,22	Fatma 562,10	Aişe 321,28

Verese-i mezbûrunun hisse-i irsiye-i musîbeleri mukâbelesinde kurûmi mülk bağ ve menzil-i mezkûrda olan hisse-i şâyi'aların müşâ'en müştereken-ı mezbûrun teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 125 (139)

Başkarcının Hisâr Mahallesi ahâlisinden müteveffa-yi Daldal oğlu Hasan'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 123)

Medine-i Denizli'nin Başkarcı Karyesi mahallâtından Hisâr Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Daldal oğlu Hasan bin Hüseyin bi Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emire Aişe bint-i Mehmed ile kendinden mukaddem vefât eden diğer zevcesi Aişe bint-i Mustafa'dan mütevellid sulbî kebir oğulları ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhanede bulunan Hüseyin ve zevce-i mezbûreden mütevellid sulbî sağir oğulları üç yaşında Hasan ve sulbiyye-i sağire kızları sekiz yaşında Hatice üç yaşında Fatıma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra ğâ'ib-i mezbûrûn ile sağirûn-ı mezbûrun tesviye-i umûrlarına kıbe'l-i şerden mansûbe vasîleri ğâ'ib-i mezbûrun dayısı Hüseyin bin Mustafa bi'l-vesâyâ zevce-i mezbûre bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a min şehri Cemâziye'l-evvel li-sene erba' tis'in mi'eteyn ve elf

Hûrda sađir kazgan 1/ 40, hurda tencere 1/ 15, nuhâs tabak 3, çanak 5, sût tıđanı 1, su tası 1/ 78, sađir yađ bakracı ma‘a su bakracı 2/ 20, hûrda tepsi ma‘a güveç 2/ 10, diři koyun aded 44/ fiyat 40/ 1760, diři kuzu 21/ fiyat 25/ 525, Mahalle-i mezbûrede vâki‘ harabe müşeref bir bâb mülk menzil verese-i mezbûrûn üzerlerinde müşâ‘en kalmađla semen 250

Cem‘an yekûn tereke

2698-0129=2569	Techîz u tekfîn 8	Eşyâ-i mübeyyi‘adan dellâliye 49
----------------	-------------------	----------------------------------

Minhe‘l-ıhrâcat

2569-0070,20=2498,20 et-taksîm beyne‘l-verese yalnız iki bin dört yüz doksan sekiz buçuk guruşdur	Resm-i kısmet 64,10	Kaydiye-i defter 4,10	Varka-i behâ 2
---	------------------------	--------------------------	----------------

Kesr-i Bâki Para 2

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i ğâ‘ib-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sađir-i mezbûr	Hisse-i bint-i sađir-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre
Emire Aişe 281,02 menkûlâtıdan + 031,10 mülk menzilden =312,12	Hüseyn 655,32 kezâ + 072,36 kezâ =728,28	Hasan 655,32 kezâ + 072,36 kezâ =728,28	Hatice 327,36 kezâ + 036,17 kezâ =364,14	Fatma 327,36 ve kezâ + 036,17 ve kezâ =364,14

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Emire Aişe ber-müceb-i balâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eylediđi misilli ğâ‘ib-i mezbûr ile sađirûn-ı mezbûrunun kezalik menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem‘an ber-vech-i balâ sađ ka‘ime olarak yalnız bin dokuz yüz altmış yedi guruş on altı parayı li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdiri meveddetlü Hâfız Ali Efendi ma‘rifetiyle vası‘-yi mezbûr yedine tamamen teslîm kılındıđı işbu mahalle şerh verildi



### **Hüküm 126 (140)**

Müdde'î-yi merkûm Molla Mustafa Halil ile bir re's İdiş bargir da'vasından merkûm Halil bî-vechi şer'î mu'ârazadan men' hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 124)

#### **Ma'rûz Dâ'î Kemineleridir Ki,**

Medine-i Denizli muzâf Sarayköy Nâhiyesi ahâlisinden Hisârlı Molla Mustafa bin Osman Mehmed nâm kimesne kazâ-i mezkûre kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î münirde Kızıl Uşaklı aşireti ahâlisinden zikr-i âtf hayvânı vâz'u'l-yed olarak Kara çoban oğlu Halil bin Mehmed muvâcehesinde mezbûr Halil yedinde olup işbu konak havalinde mu'âyene olunan aneni sakr üç ayağı sekerli yağız doru tonlu on bir yaşında bir re's bargir idiş şera'en mâlîm ve mülküm olup tarihi i'lâm tarih-i i'lâmdan çend mah mukaddem ya'ni doksan üç senesi martın on üçüncü günü ğâ'ib 'ani'l-meclis nâhiye-i mezkûre ahâlisinden Tekeli oğlu Şükrü yedinde üç yüz gurusu iştirâ ve teslîm ve kabz ve kabûl etmememle ol-vechle zikr olunan hayvan olup tarih-i i'lâmdan on bir gün mukaddem Salı günü tarih-i mezkûre civârında Kuru Kartic (?) tarihi nâm mahalde râ'î olmakda iken lillâ ziyâ' olup merkûm Halil yedinde bulmamla talep ederim deyu da'va ettikde merkûm Halil dahî cevabında mezkûr hayvan vaz'-ı yedini ikrâr lakin zikr olunan hayvan neta'ic malîm ve mülküm olup bi-hak zabt ve vaz'-ı yed ederim deyu müdde'î-yi merkûm Molla Mustafa'nın ber-vech-i muharrer müdde'âsını ba'de'd-def u ref' meşrûhunu evvelâ bâ-varaka-i mestûre aşireti mezkûre İmamı ve muhtâr ve ihtiyâr a'zâlarından esrâ-i ve ba'de alenen lede't-tezkîye 'adl ve makbûlü's-şehâde idükleri ihbâr ve iş'âr olunan aşireti mezkûre ahâlisinden Çil Musa oğlu Hüseyin bin Musa bin Abdullah ve Kara Veli oğlu Mehmed bin Veliü'd-din bin Abdu'r-rahman nâm kimesneler şehâdetleriyle ber-nehc-i şer'î ba'de'l-isbât ve't-tahlîfü'l-hükm mücebince müdde'î-yi merkûm Molla Mustafa de'âvi mezkûresiyle merkûm Halil'e bi-vech-i şer' mu'ârazadan men' olunduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûru âlilerine i'lâm olundu Fî 13 Cemâziye'l-evvel Sene 12 (94)

### **Hüküm 127 (141)**

İdâre a'zâsı Halil İbrahimzâde Salih Ağânın vakfiyenâme sûretidir (k.ş 125)

El-hamdüli'llâhi rabb'il-'âlemîn ve's-saletü ve's-salem 'ale seyyidina Muhammedin ve ale ve bihi ecma'in imâ-ba'd sebebi tahrîr kitâb ve müceb tastîr hitâb oldur ki medine-i Denizli idâre 'âzâsı zevîü'l-ihtirâmdan sâhibü'l-hayrat ve'l-hasenât ve

ragübü'l-cenete ve'l-müberrat Salih Ağa ibn-i Halil İbrahim Ağa kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i de'âviye mahsûs odada ma'kûd-i meclis şer'î enver ve mahfil dîn-i münîf ezherde zikr-i âti vakfına li-eclü't-tescîl ve'l-emrû't-tekmîl mütevellî nasb ü ta'yîn eylediği kazâ-i mezkûr de'âvi mümeyyizleri Hâfız Ali Efendi ibn-i İbrahim mahzarında ikrâr-ı sahîh-i şer'î ve itiraf-ı tarîh-i mer'î idüb vakfı âtü'l-beyânın sudûruna değin yedimde şer'an mülküm ve hakkım olub sûki sultânî cevârında vâki' sâbık hükümet konağı olub el-yevm belediye dâ'iresinin kebir kapusu hizasında bulunan ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân bir mikdâr arzum üzerine binâ ve inşâ eylediğim iki bâb mülk dükkânlarımı vakf-ı sahîh-i mü'ebbed ve hasb-ı sarîh muhalled ile vakf ve habs idüp şöyle şard ve ta'yîn eylemekle dükkânı mahdûdân mezkûrân icâre-i şer'îyye ile âhere icâr olunub hâsıl olan gallesi senevî dükkân mahdûdân mezkûrânın ta'mire muhtâc olan mahalleri ba'de't-ta'mir ve't-termîm gale-i mezkûreden bâki fazılene kalûr ise anfü'z-zikr hükümet konağı civârında kâ'in Fındık çeşmesinin kezalik ta'mire muhtâc olan mahalleri ta'mir ve termîm için harc u sarf oluna ve meblağ-ı mezkûri beher senevî dahî zikr olunan Fındık çeşmesi mütevellisi olan zât yedine verile ve vakf-ı mezkûrun ber-vech-i hasbî tevliyet ben lâbis-i libâs hayat oldukça bana ve benim vefâtımdan sonra batnen ba'de'l-batn ola demekle ve evlâd evlâdımın ve evlâd-ı evlâd-ı zükûrumun ekber ve erşedine ba'de'l-inkırâz akrâbamın eslahına ve ba'de inkırâz Algül medine-i mezkûre ahâlisinden mümtâz olan kimesneye kazâ-i mezkûrde hâkimü's-şer'î bulunan zâtın emriyle meşrûta ola deyu ta'yîn şurût ve tebeyyün kuyûd idüp dükkân mahdûdân mezkûrân fâriğan 'ani's-şevâgil mütevellî mûma-ileyh teslîm oldahî ber-vech-i muharrer teslim ve ahz u kabz idüp emsâlî misillî tasarruf eyledi dedikde gıbbe't-tasdîkü's-şer'î vâkıf mûma-ileyh esbağ-allah ni'ame semt vefâtında cânib hilafe 'âzm olub vakf 'âkâr İmâm A'zâm ve himâm-ı efhâm Ebu Hanife el-Kûfi hazretleri katında dükkân mahdûdân mezkûrân aryetinde olmağla rücû' meşrû' ve İmâm Mehmed bin Hasanü's-şeybânî hazretleri katında vâkıf menâfi' defî nefsi ne şard ile vakf batıl olduğuna binâ-i vakf-ı mezbûreden rücû' ve dükkân mahdûdân mezkûrân kel evvel mülkûme istirdâd ederim diyecek mütevellî mûma-ileyh cevaba tasaddî edüp eğerci hâl bat olunan minvâl üzere olduğu câi işkâl değildir lakin 'arif-i Samadâni Ebu Yusufü's-şehîr bi'l-İmâmü's-sâni hazretleri katında vâkıf mücerred vakafte demekle ve İmâm Mehmed bin Hasanü's-şeybânî hazretleri katında teslîmü'l-mütevellî

olmağla vakf-ı mezbûr sahîh ve lâzım oldu deyu der ve teslîmden imtinâ' ile hâkim müvakkî' sadr kütâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri huzûrunda mürefî'an ve her biri mübteğâsınca fasl ve hasma talibân olduklarından hâkim mûma-ileyh esbağallah ni'ame 'aliyye hazretleri dahî tarafının adlesin nezar ve mübtel haber olmakdan hazır idüp ilmen bi'l-hilâfû'l-cârî beyne'l-e'immeü'l-eslâf vakfî mezbûrun sıhhat ve lüzumuna hükm etmeğın min ba'de vakf-ı mezbûr sahîh ve lâzımâne hükm etmeğın min ba'd vakf-ı mezbûr sahîh ve lazım ve müntehattim oldu femen bedele hu ba'de me semi' atü fe ineme ismühü 'ale'l-lezzîne yübeddilûnehu ine'l-lahe semî'un 'alîm ve ecri'l-vakf ale'l-hayyi'l-cevâdi'l-kerîm cerri zelik hurrîre fi'l-yevi'l-hâmis 'aşer min şehr-i Cemâziye'l-evvel li-sene erbâ' ve tis'in mi'eteyn ve elf *Fekâhetlü müftî Osman Efendi de'âvi mûmeyyizi el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocazâde Hâfız Mehmed Efendi de'âvi kâtibi diğeri Hâfız Mehmed Efendi mahzar Hüseyin ve gayrihîm*

#### **Hüküm 128 (142)**

Müteveffa-i Abdullah Beğzâde Mehmed Emin Ağanın eytâmlarının Dere Çiftliğinde kâ'in hisseleri olan arazilerini li-eb er karındaşları Ahmed Ağaya icâr olunan ilm u haber sûretidir (k.ş 126)

#### **Bâdi Mükâvele Nâme Oldur Ki**

Müteveffa-i Abdullah Beğzâde Mehmed Emin Ağanın sulbî sağır oğulları Abdullah Süleyman ve sulbiyye-i sağire kızları Emine ve Vesile ve Zeyneb ve Meryem nâm sağırûnun babaları müteveffâ-yı el-Yehudan müşâ'en ve müştereken 'âdiyen müsâviyen dâhil havza-i yed tasarrufları olan medine-i Denizli'ye tâbi' Dere Çiftliğinde kâ'in ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân tahmînen yedi yüz elli dönüm arazilerden sağır-i mezbûr Süleyman'ın hisse-i şâyi'asına isâbet eden bâ-tapu kezalik dâhil havza-i yed tasarrufu olan çiftlik mezkûrde vâki' pamuk ve siyâm vesâ'ire zir'a olunmak üzere hars ve hazırlanmış olan iki yüz dönüm zirâsını sağır-i mezbûrûnun anaları ve vasîleri Dudu Hânım tarafından zikr-i âti konturatoryu vekîl-i müseccel-i şer'iiyesi li-ebeveyn er karındaşı el-Hac Mehmed Atâ Efendi işbu doksan üç senesi Mayıs ibtidâsından sene-i merkûme rûz-ı kasımına kadar iki bin guruş bedel i'câr ve i'cârı bedel mezkûrden dört yüz guruş kontrotu icrâ olundukda nakden ve altı yüz guruş tarihi mezkûrdan i'tibâren atmış bir gün hitâmında ve mütebâki bin guruş dahî sene-i mezkûr rûz-ı kasımından def'at edâ u teslîm kılınmak ve arazi mezkûrun

müddet-i münkaziyesinden bi'l-i'tibâr sağırûn-ı mezbûrun Abdullah ve Süleyman ve Emine ve Vesile ve Zeyneb ve Meryem çiftlik mezkûr dâhilinde bulunan arâzi mezkûrelerden hisselerine isâbet eden kâffe-i arâzilerini ve sağırân-ı mezbûrân Abdullah ve Süleyman'ın bâ-hüccet şer'î şerîf dâhil havza-i yed-i tasarrufları olan iki taş iki ocak değirmanlarını ve sağırûn-ı mezbûrûn iştirâk vechle hisse-i şâyi'aları olan hâne bağçe me'a bağ ve ebniye-i sâ'irelerini zikr olunan doksan üç senesi rûz-ı kasım semenden doksan sekiz senesi rûz-ı kasımına kadr beş senelik beher senelik yalnız yedi bin iki yüz guruş kezalik icâr teslim eylediğinde ol dahî ber-vech-i muharrer isticâr ve kabz ve kabûl ve bedel icâr mezkûrdan sâlifü'l-beyân doksan üç rûz-ı kasımından i'tibâren iki taksit rabt olunarak bir taksîti mezkûr rûz-ı kasımda diğeri bir taksiti dahî rûz hazırda eda ve teslim etmek ve takâsit ma'lûmelerin hîn teslimiden râyiç bedelde üzre her ne akçe tedavil eder ise meblağ-ı mezbûre edâ ve teslim etmek ve tekâsit ma'lûmeleri müddet-i mezkûr hitâmlarından şâyet edâ olunmadığı hâlde mürûr eden eyyâmın güz-i şitâsıyla resm 'âdi ve hizmet mübâşiriye vesâ'irenin kendüye 'â'id ve râci' olmağla ve çiftlik mezkûrda sâkin tarihi konturatoda yedinde çift bulunan çiftçi tâ'ifesi ahâlisinden ma'lûmü'l-esâmi kesânlarda müteveffâ-yı mûma-ileyhin mahkeme-i şer'iyede mahfûz bir kıta' defter mücebince alacak hakkı olup henüz tahsîli mümkün olunmayan zimemâtı dahî defteri mezkûre mürâcat olundukda birkaç guruş bâliğ olur ise bâ-ma'rifet şer'î şerîf vakt-i hasâdda medyûn-ı mezbûrûnun yedlerinde bulunan mahsûlatlarından vukû' bulacak tahsîlâtı bi't-tenzil mütebâki matlûbandan sağırûn-ı mezbûrunun hisselerine isâbet eden mebâliği dahî konturatoyu mezkûr hitâmına değin beş senede beş taksit rabt olunarak mârû'z-zikr doksan üç senesi rûz-ı kasımından i'tibâren mebâliğ zimemâtı mezkûreden beher rûz-ı kasımda bir taksîd edâ ve teslim kılınmak derûn münderic olan ahkâma bir güne hilâl târi etmeyerek ve zimemâtı mezkûreden olan tekâsit ma'lûme-i mebâliği dahî zamanı mezkûrde kazâ-i mezkûre eytâm sandığına ayruca bir kıta' deyn senedi i'tâ eylemek ve araz-i mezkûrların gayr mevrû' bulunan mahallerinde husûle gelen beyân göğnü dahî ber-vechle vaz'-ı yed etmemek ve şâyet hîn fûrûhatında müste'ciri tarafından tarlaların ek ve kesik olan mahallerini bir güne ziyân zuhûr eder ise beyân mezkûri icâr eden müste'ciri tarafına 'â'id ve râci' olmak ma'a hizâ değirman mezkûrân taş ve oluk ve anbar vesâ'ir ve ebniyelerin dahî ta'mîr ve termimiyye masrûfâtların müddet-i mezkûre tarafından müste'ciri tarafına 'â'id ve

râci‘ olmak şerâ‘itleriyle te‘ahhüd ve müddet-i mezkûr hitâmında şa‘r budur denmeyüb ve nâdasım var denmeyüb âhere icâr olunmak üzere hey‘et asliyesiyle vasî-yi mezbûreye teslim etmek dahi mukâvele iktizâsında olduğunu mübeyyin işbu mukâvelenâme mahkeme-i şer‘iden itâ olundu mücebince kontrato iki nüsha olarak bi’t-tanzîm bir nüshası müste‘ciri mûma-ileyh yedine diğere bir nüshası vasî-yi mezbûre yedine itâ ve icrâ olunacağı bâbında işbu mahalle kayd şod Fî 1 Mayıs Sene (12)93

*Kayalızâde el-Hac Ahmed Ağa Sirâczâde el-Hac Ahmed Ağa İbrahim Ağazâde Hâfız Ali Efendi de‘âvi kâtib Hacı Hâfizzâde Hâfız Mehmed Efendi mahzar Hüseyin ve gayrihîm hazîrin*

### **Hüküm 130 (143)**

Karaman Karyesinden Hacı İmâm el-Hac Ahmed’in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 127)

Medine-i Denizli kurâlarından Karam Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden el-Hac Ahmed bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Süleyman ile sulbî kebir oğulları Ali’ye münhasıra ba‘de ibn-i mezbûr Ali kıbel-i kısmet vefât idüp verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice bint-i diğere Hacı Ahmed ile li-ebeveyn ‘ammisi İbrahim’in biker oğulları Mehmed ve ‘asâkir-i şâhânede bulunan ğâ‘ib ‘ani’l-beled Ahmed ve tashîh-i mesele-i mirâsları bi-hükmü’l-ferâ‘iz on altı sehmden olub sihâm mezkûrdan iki sehmi zevce-i mezbûre Fatımaye dört sehmi ibn-i mezbûr zevcesi mezbûr Hatice’ye beşer sehmden on sehmi mezbûrân Mehmed ve Ahmed’e münhasıra olduğu bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra ğâ‘ib-i mezbûrûn zuhûruna değın hisse-i irsiyesi ahz u kabz ve hîn zuhûru vürudunda kendüye der u teslim kibe’l-i şerdenasb u ta‘yîn olunan li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Mehmed bi’l-asâle ve bi’l-vesâya ve mezbûretânın bi’l-asâle talep ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizati’ş-şer‘iyye tevzî‘ u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi’l-yevmi’l-hâdi ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene erba‘ tis‘în mi’eteyn ve elf

Sağır pekmez leğeni 1/ 150, hûrda nuhâs kapaksız tencere 2/ 40, sağır sini 1/ 40, hûrda süt dığanı 1, tencere 1, eldiğanı 1/ 30, hûrda nuhâs çanak 3, tabak 1/ 20, köhne minder 2, yasdık 1/ 40, köhne yorgan 2/ 40, köhne kilim 1/ 15, şarbahane 1/ 35,

hırdevât menzil 15, Karye-i mezbûre civârında vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-cirân bir evlek mikdârı gözle bağçesi olub zevce-i mezbûre Fatıma üzerinde kalmağla semen 800, Kezalik karye-i mezbûre civârında vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-cirân bir dönüm mikdârı kurûmi mülk bağ dahî zevce-i mezbûre Fatıma üzerlerinde kalmağla 400, Kezalik karye-i mezbûre civârında vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb çulha odası olub mezbûr Mehmed üzerinde kalmağla semen 300, Kezalik karye-i mezbûre civârında vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk menzil-i mezbûre Fatma üzerinde kalmağla semen 300

Cem‘an yekûn tereke 2225, Minhe’l-ihracat

Techîz u tekfin 50	Deyn-i mehr-i müsbit zevcesi mezbûre Fatma’ya ve cihet karyeden bi-şehâdet-i Veli büyük oğlu el-Hac Halil bin el-Hac Mehmed bin İbrahim ve bâ-tahlîf 750	Deyn-i mehr-i müsbit vasî-yi mezbûr Mehmed’e bi-şehâdet-i mezbûr el-Hac Halil ile oğlu Süleyman ve bâ-tahlîf 1100	Eşyâ-i mübeyyi‘a dan dellâliye 8,20
--------------------	--	---	-------------------------------------

Yekûnü’l-ihracât 1908,20, Sahnü’l-Bâki

0316,20-0009,20=307,00	Resm-i kısmet 8	Kaydiye-i defter 20	Varka-i behâ 1
------------------------	-----------------	---------------------	----------------

Kesr-i Bâki Para

Hisse-i zevcesi mezbûr	Hisse-i ibn-i zevcesi mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ-yi mezbûr	Hisse-i ibn-i ahun le-hümâ-yi ğâ‘ib-i mezbûr
Fatma 38,15	Hatice 76,30	Mehmed 95,37	Ahmed 95,37

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri ğâ‘ib-i mezbûrûn hisse-i irsiye-i musîbesi olan ber-vech-i balâ sağ ka‘ime olarak yalnız doksan beş gurus otuz yedi para li-ecl istirbâh vasî-yi mezbûrun yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 131 (144)

Topraklık Mahallesinde müteveffa-yi Helvâcı çoban oğlu Mehmed Ustanın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 128)

Medine-i Denizli mahallâtından Topraklık Mahallesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden Helvacı çoban oğlu Mehmed bin Abdu'r-rahman bin Abdullah'ın verâset-i zevcesi menkûha-i metrûkesi Ümmügülsüm bint-i Hâfız Mehmed ile mukaddem vefât eden zevcesi diğêr Ümmügülsüm bint-i Mehmedden mütevellid sulbî kebir oğulları Mehmed Emin sulbî mürâhik oğlu on dört yaşında Ahmed ve sulbiyye-i kebir kızları Hüban ve Şerîfe münhasıra olduđu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müyevfâ-ı mezbûrun tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı Bakırcı el-Hac Ali bin el-Hac Süleyman bi'l-vesâyâ mürâhik-i mezbûrun tesviye-i umûrlarına kibe'l-i şerden mansûbe vasîsi li-ümm er karındaşı Osman bin Ahmed kezalik bi'l-vesâyâ verese-i kibâr sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'-iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâdi ve'l-ışrîn min şehr-i Cemâziye'l-evvel li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

Bal havamı 9, dirhem 100/ fiyat 5/ 46,10, timur terâzi 12/ 75, hûrda sağır sini 2/ 101, sağır kadayıf sini 2/ 27, diğêr sini 1/ 110, nuhâs kapaklı tencere 4/ 138, nuhâs çanak 8, tabak 6/ 120, yağ bakracı 1/ 40, diğêr nuhâs çanâk 4, su tası 1, kevgir 1/ 24, kapaklı şurba tası 1, derûnudan bir mikdâr tahan 20, helva bıçağı 3/ 26, ma'dân çanak 3/ 2, teneke güğüm 1/ 4, eldiğanı 3, tabak 1, hûrda kahve takımı 1/ 81, müsta'mel yorgan 1/ 80, köhne minder 2, yasdık 1/ 50, yün memlû döşek 1, yorgan ma'a yasdık 2/ 101, köhne yorgan 1/ 20, şerbetci tas 6/ 21, kebir küp 4, tağar 2/ 50, köhne elbise behâsı 50, yağmurluk 'aba 1/ 30, köhne kilim 2, Vesâ'ir hırdavât menzil behâsı 50, Şeriki ve damadı Hâlâç oğlu Salih Usta cihet iştirâkdan alacak hakkı olup ahz u kabz olunan 131,30, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil binân-ı mezbûrân üzerlerinde müşâ'en müştereken kalmağla semen 3000

Cem'an yekûn tereke 4398, Minhe'l-ihrâcat

Techîz u tekfîn ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemin ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Mehmed ve Koca Göz oğlu Mustafa bin İsmail ile sâbit olan 300	Deyn-i mehr-i zevcesi mezbûreye bi-şehâdet-i mezbûrân ve bâ-tahlîf 200	Virgü den dolayı deyn 63	Eşyâ-i mübeyyi 'adan dellâliye 25
--	--	--------------------------	-----------------------------------

Yekûnü'l-ihracât 588, Sahhü'l-Bâki

3810-0103=3707 et-taksîm beyne'l-verese yalnız üç bin yedi yüz yedi guruşdur	Resm-i kısmet 95,10	Kaydiye-i defter 5,30	Varka-i behâ 2
--	---------------------	-----------------------	----------------

Kesr-i Bâki Para 1

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i mürâhık-ı mezbûr	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre
Ümmügülsüm 463,15	Mehmed Emin 1081,8	Ahmed 1081,8	Hüban 540,24	Şerîfe 540,24

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i ırsiyelerine tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyleyüb mürâhık-ı mezbûr için hissesine mahsûben menzili mezkûrda olan hisse-i şâyi'asını vasî-yi mezbûr yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

#### **Hüküm 132 (145)**

Değirmânönü Mahallesi müteveffa-yi Abidinzâde Mehmed Emin Ağanın eytâmları için takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 129)

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmânönü Mahallesi mütevattin iken bundan akdem vefât eden Abidinzâde Mehmed Emin Ağa ibn-i Mustafa bin Abdullah sulbî sağır oğulları on yaşında Abdullah ve beş yaşında Süleyman ve sulbiyye-i sağire kızları dokuz yaşında Emine ve yedi yaşında Emine ve yedi yaşında Vesile ve altı yaşında Zeyneb ve iki yaşında Meryem'in anaları olub tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûbe vasî Dudu Hânım ibnet-i el-Hac Ahmed Ağa talepiyle hâkim müvakkî' sadr kütâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağırûn-ı mezbûrûn Abdullah ve Süleyman ve Emine ve Vesile ve Zeyneb ve Meryem'in babaları müteveffâ-yı mûma-ileyhden muntekil kazâ-i mezkûre tâbi' Dere Çiftliğinde kâ'in 'âdiyen ve müsâviyen hisselerine isâbet eden arazileri ile çiftlik mezkûr derûnunda bulunan ebniyyeleriden olan hisse-i şâyi'aları icârından ve sağırân-ı mezbûrân Abdullah ve Süleyman'ın kezalik Çiftlik mezkûrda kâ'in bâ-tapu dâhil havza-i yed tasarrufları olan arazileri ile bâ-hüccet şer'î yed tasarruflarından olan iki ocak değirmanları icârından beher yevm kadr-ı ma'rûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri yüz ellişer guruşdan üç yüz guruş sağırân-ı mezbûrân Abdullah ve Süleyman ve yetmiş beşer guruşdan kezalik üç yüz guruş sağırân-ı mezbûrân Emine ve Vesile ve Zeyneb



ve Meryeme'ye nafaka ve kisve behâ farz ve takdîr idüp meblağ-ı mefrûz mezkûrları olan cem'an altı yüz guruş beher şehir sağırûn-ı mezbûrûn Abdullah ve Süleyman ve Emine ve Vesile ve Zeyneb ve Meryem nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer icâr mezkûrlarına rücû' vasî-yi mezbûre Dudu Hâtûna izin verilmeğın mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu tahriren fi'l-yevmi'l hâdi min şehir-i Cemâziye'l-evvel li-sene erba' tis'in mi'eteyn ve elf

*Kayalızâde el-Hac Ahmed Ağa de'âvi mümeyyizlerinden Hâfız Ali Efendi Sirâczâde el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocazâde Hâfız Mehmed Efendi de'âvi kâtibi diğeri Hâfız Mehmed Efendi mahzar Hüseyin ve gayrihîm hazîrin*

### **Hüküm 133 (146)**

Miralây mütekâ'idlerinden Mehmed Tevfik Beğın kızı ve Konyavizâde Şeyh Mustafa Efendinin zevcesi menkuhâ-i medhûl behâsı olan Mürşide Hanımın yedine verilen reşâdet hücceti sûretidir (k.ş 130)

İkinci orduyu hümâyûn redif altıncı cürûm alâyının miralâyılığında mütekâ'id olub medine-i Denizli mahallâtından Altıntop Mahallesinde mütevattin iken bin iki yüz doksan senesi zi'l-hiceti'ş-şerîfesinin ibtidâsı günü vefât eden Mehmed Tevfik Beğ ibn-i Osman bin Abdullah'ın sulbiyye kızı ve hâlâ yirmi yaşında mütecâviz olub sinn ve cüssesinin bulûğa tahmil ve ber-vech âti rüşdiyyetini iddi'â eden işbu bâ'istü'l-kitâb ma'rifetü'z-zât Mürşide Hanım tarafından vekîl olduğu kazâ-i mezkûrun mektebi rüşdi mu'allim-i evvel Ali Efendi ibn-i Mehmed ve Konyavizâde el-Hac Ahmed Efendi ibn-i el-Hac İbrâhim Efendi nâm şahidîn mu'addilin şehâdetleriyle sâbit olan-ı mezbûrenin hâlâ zevc dâhili Şeyh Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Salih nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i deâ'viye mahsûs odada makûd meclis-i şer'-i şerîf enverde zevcem müvekkile-i mezbûrenin eniştesi ve hâlâ sağıriden tesviye-i umûruna bâ-hüccet şer'î mansûb vasî el-Hac Süleyman Ağa ibn-i Ali ve kazâ-i mezkûre eytâm müdürü meveddetlü Hâfız Ali Efendi ibn-i İbrahim ma'rifetleriyle mâl mevrûsta li-ecl istirbâh eytâm sandığına teslîm olunub ve bi'l-me'mûriye vaz'-ı yed mütehakkık olan müdür-i mûma-ileyh Hâfız Ali Efendi mahzarında bi'l-vekâle üzerine da'va ve takrîr-i kelâm idüp zevcem müvekkile-i mezbûre hâlâ 'âkile ve bâliğa ve bulûğuna rüşdiyyeti manzum olub umûruna nefsinin görmeğe kâdre i'ânet vesayenden müsteğniye olmağla babası müteveffâ-yı mûma-

ileyh ile anası müteveffa-yi Aişe Hânımdan mevrûs ber-mûceb defter-i kassâm askeri müdür-i mûma-ileyh ile yegân yegân hesapları bi'l-rüye ez gayri ihrâcâtında bâki asl mâl on iki bin beş yüz yetmiş guruş ile sene-i mezkûrdan bu âna değin üç sene iki aylık mürûr eden senelerin terâkim eden nemâsından olarak kibelü'l-velime müvekkile-i mezbûrenin takdîr olunan nafakası için vasî-yi mûma-ileyhin harc u sarf eylediği cem'an sekiz yüz guruş bi't-tenzîl bâki hâsıl olan nemâsı beş bin dokuz yüz otuz dokuz guruş ki cem'an on sekiz bin beş yüz dokuz guruş müdür-i mûma-ileyh hâlâ talep ederim sû'âl olunub bana teslîme kibel-i şer'iden müdür-i mûma-ileyh tenbîhe olunmak bi'l-vekâle murâdımdır dedikde gıbbe's-sû'âl ol dahî cevabında müdde'î vekîl-ı mezbûrun zevcesi mü'ekkilesi mezbûre Mürşide Hânımın ber-mûceb defter mezkûr mâl mevrûsene bi'l-me'mûriye vaz'-ı yedine ikrâr idüp lakin müdde'î vekîl-i mezbûrun mü'ekkilesine izâfetle ber-vech-i muharrer rüşdiyet müdde'âsını inkâr edecek müdde'î vekîl mezbûr Şeyh Mustafa Efendiden vech-i meşrûh üzere müdde'âsına beyyine talep olundukda udûl ihrâr-ı ricâl müsliminden şâhidân-ı mezbûrân Ali Efendi ibn-i Mehmed Konyavizadezâde el-Hac Ahmed Efendi ibn-i el-Hac İbrahim Efendi nâm zâtlar li-eclü's-şehâde meclis şer'î hâzırân olub eserü'l-istişhâd fi'l-hakika müteveffâ-yı mûma-ileyh Mehmed Tevfik Beğın sulbiyye kızı müvekkile-i mezbûre Mürşide Hânım hâlâ 'âkile ve bâliğa ve bulûğuna rüşdiyeti manzum olub umûruna bi'n-nefs rüyete kâdre ve i'ânet vasîden müstagniyedir biz bu husûsda bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahî ederiz deyu her biri edâ-i şehâdet şer'îye ettikde ba'de't-ta'dîl ve't-tezkîye şehâdetleri makbûle olmağın mücebiyle ba'de'l-hükm ve't-tebeyyün mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu hurrîre Fî selh şehr-i Cemâziye'l-evvel li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf

*De'âvi mümeyyizlerinden Sirâczâde el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocasâde Hâfız Mehmed Efendi de'âvi kâtibi diğêr Hâfız Mehmed Efendi mahzar Hüseyin ve gayrihîm*

### **Hüküm 134 (147)**

Küçük Karaman Karyesi ahâlisinden mecrûhen vefât eden Hacı İmâmoğlu Ali'nin defteri kassâmı sûretidir (k.ş 131)

Medine-i Denizli Küçük Karaman Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem mecrûhen vefât eden Hacı İmâm oğlu Ali bin el-Hac Ahmed bin Ahmed'in verâseti menkûha-i metrûkesi Hatice bint-i diğêr el-Hac Ahmed ile li-ebeveyn 'ammisi İbrâhim'in sulbî

kebir oğulları Mehmed ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir şâhânedede bulunan Ahmed'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra ğâ'ib-i mezbûr Ahmed'in zuhûrına değin hisse-i irsiyesini ahz u kabz ve hîn zuhûr vürûdunda kendüye der u teslîme kıbel-i şer'iden vasî nasb u ta'yîn olunan li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Mehmed bi'l-asâle ve bi'l-vesâya zevce-i mezbûre bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'i ile tahrir ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'îye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûre ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur fi'l-yevmi's-sâlis min şehr-i Cemâziye'l-evvel li-sene erba' ve tis'în mi'eteyn ve elf

Müsta'mel çuhâ şalvar 1, abdestlik 1/ 300, devetüyü kilim 1/ 130, abâni sârik 1/ 125, ortası açık abâni sârik 1, nebati sârik 1/ 100, çitâri içlik 1/ 75, kilim seccade 1/ 45, kara takım tüfenk 1, kebir bıçak 1/ 125, leğen ma'a ibrik 2/ 87, minder 3, yasdık 1/ 105, dişi camus me'abukâk, bargir re's 1/ 800, kuzu re's 1, dişi koyun re's 1/ 120, hinta dolu 2/ 16, mücessem aded 38/ fiyat 2,5/ 80,30, yasdık yüzü 1/ 2, boğası 11/ fiyat 6,25/ 72,35, kırmızı boğası 33,5/ fiyat 6,25/ 221,35, amelikan bezi behâsi endâze 85/ fiyat 1,25/ 138,5, kadıköy bezi top 11/ fiyat 7/ 77, diğer kırmızı boğası top 6/ fiyat 7,5/ 45, yorgan yüzü basma top 15/ 6,5/ 97,20, kadıköy alacası top 3,5/ 60, yarlı çenbâri 53/ fiyat 1,5/ 79,20, frenk yazması 46/ 92, kadıköy kuşağı 4/ 55, kağıdli yazma 8/ fiyat 2/ 16, yasdık yüzü 12/ fiyat 1,10/ 15, sağir peştamal 7/ fiyat 5,30/ 30,10, sâ'at 1/ 100, buldan üslüğü 14/ fiyat 4,10/ 59,20, uzun 'aba 1/ 120, püskül 1/ 10, köhne heğbe 1/ 18, peşkir 8, maze 1/ 11,20, bir takım mal koture hırdevât behâsi 53,20, karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil zevce-i mezbûre üzerinde kalmağla semen 2000

Cem'an yekûn tereke 7176,20, Minhe'l-ihrâcat

Techîz u tekfîn 250	Eşyâ-i mübeyyi'adan dellâliye 103,20	Deyn-i müsbet ve cihet bi-şehâdet-i Çulluzâde el-Hac Mehmed bin Osman ve Meryem Mehmed bin İbrahim ve bâ-tahlîf
Bâc pazar rüsûmu 20		0500 Mehr-i müeccel+2000 Cihet-i karz=2500

Yekûnü'l-ihrâcât 2873,20, Sahnü'l-Bâki

4303-0118=4185 et-taksîm beyne'l-verese yalnız dört bin yüz seksen beş guruşdur	Resm-i kısmet 107,5	Varka-i behâ 4
---	------------------------	----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i le-hümâ kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i li-hümâkebir ğâ'ib-i mezbûr
Hatice 1046,10	Mehmed 1569, 15	Ahmed 1569,15

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre ile ibn-i amm-ı mezbûr Mehmedden her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz istifâ-i hak eyeleyüb ğâ'ib-i mezbûr Ahmed'in ber-vech-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri olan sağ ka'ime olarak yalnız bin beş yüz atmış dokuz guruş on beş para li-ecl istirbâh vasî-yi mezbûrun yedine tamamen teslîm kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

Defa' müteveffâ-yı Derviş koca Mustafa'nın terekesiden Minhe'l-ihracât

Mü'ehheran zuhûr eden mehr-i misl müsbit zevcesi Hatice'ye bi-şehâdet Kör Ali Karyesi ahâlisinden Hacı İbrahim oğlu el-Hac Ali bin el-Hac İbrahim bin el-Hac Ali Yemlâk (?) oğlu Derviş el-Hac Ahmed Efendi ibn-i Mehmed bin Ahmed nâm kimesneler şehâdetleriyle ba'de't-tezkiye ve zîrde mikdârı ma'lûm meblağ tenzile hükm olunan 500-025=475 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan

Min haysü'l-mecmû' el-ihracât 1837,20

Sahhü'l-Bâki 10909,28-02724,37=08184,31 Zevce-i mezbûre Hatice'nin rabi' hissesi Zevce-i mezbûrenin mü'ehheran zuhûr eden ber-mûceb-i balâ mehr-i misl olan dört yüz yetmiş bâki rabi' hissesi olan sağ kâ'ime olarak yalnız iki bin yedi yüz yirmi dört guruş otuz yedi para cem'an üç bin yüz doksan dokuz guruş otuz yedi parayı tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyleyüb ve bâki olan sülüs-i erbâ' kezalik sağ kâ'ime olarak yalnız sekiz bin yüz seksen dört guruş otuz bir paralı sene-i mezkûre hitâmına değin li-ecl istirbâh sandık-ı mezkûre teslîm kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Hüküm 135 (148)**

Değirmânönü Mahallesi müteveffa-yi Etmekçi Halil'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 133)

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmânönü Mahallesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât iden Etmekçi el-Hac Halil bin Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Şerife Fatıma bint-i Mehmed ile sulbî kebir oğulları Mehmed ve sulbî sağır üç yaşında Ahmed ve sulbiyye-i kebir kızları Hatice'ye münhasıra

olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'îl enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra ve müteveffâ-yı mezbûrun tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı ibn-i mezbûr Mehmed bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ve sağır-i mezbûrun tesviye-i umûruna kibel-i şer'iden bâ-hüccet şer'î mansûbe vasîsi analası zevce-i mezbûre kezalik bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ve bint-i kebir-i mezbûre bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis min şehr-i Cemâziye'l-âhir li-sene erba' ve tis'în mi'eteyn ve elf

Leğen ma'a ibrik 2/ 45, süt deniyyesi 1/ 32, nuhâs kapaklı tencere 2/ 75, kebirsini 1/ 200, kebir kazgân 1/ 300, diğەر evsat kazgan 1/ 155, pekmez leğanı 1/ 160, sağır sini 2/ 125, nuhâs kapak 9, çanak 10/ 153, eldiğanı 3/ 57, yağ bakracı 1/ 31, su bakracı 1/ 27, sağır kadayıf tepsisi 2/ 31, su tası 2/ 20, yün memlû döşek ma'a çarşeb 2/ 70, köhne yorgan 4/ 104, minder 2, yasdık 2/ 55, köhne elbise behâsı 50, hurda yeşil sandık 1/ 30, köhne heğbe 1, çul 1, harâr çift 1/ 30, köhne kilim seccade 1/ 10, taban tahtası 50/ 40, tavân tahtası 5/ 20, davar 2, çatal ağac 2/ 60, hurda şarabhane 1/ 30, darı dolu 45/ fiyat 6/ 270, sakt koca merkeb re's 1/ 210, hırdevât menzil behâsı 130

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefare-i savm ve yemin ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i tarlası oğlu Molla İbrahim bin el-mezbûr Süleyman oğlu Mustafa bin el-mezbûr Süleyman ile sâbit olan 700	Deyn-i mehr-i müsbit zevcesi mezbûreye bi-şehâdet-i gececi Şeyh İbrahim bin İbrahim ve nesli Mehmed Ağa ibn-i Hasan ve bâ-tahlîf 800	Eşyâ-i mübeyyi 'adan dellâliye 52
--	--	-----------------------------------

Yekûnü'l-ihracât 1552, Sahnü'l-Bâki

11107-00304=10803 et-taksîm beyne'l-verese yalnız on bin sekiz yüz üç guruşdur	Resm-i kısmet 177,20	Kaydiye-i defter 16,20	Varka-i behâ 10
--	----------------------	------------------------	-----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre
Şerife Fatıma 0094,05 menkûlâtıdan +	Mehmed 0263,22 kezâ +	Ahmed 0263,22 kezâ +	Hatice 0131,31 ve kezâ +

1231,10 akaratdan =1325,15	3527,20 kezâ =3791,02	3527,20 kezâ =3791,02	1763,00 ve kezâ =1895,21
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledükleri misilli sağir-i mezbûr Ahmed'in kezalik menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbesi olan sağ kâ'ime olarak ber-vech-i balâ yalnız iki yüz atmış üç guruş yirmi iki parayı li-ecl istirbâh vasî-yi mezbûrun yedine tamamen teslîm kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (149)**

Altıntop Mahallesiinde ahras (dilsiz) Abdülhamid'in takrir olunan nafaka hücceti sûretidir vasî Konovizâde Şeyh Mustafa Efendi yedine verilen (k.ş 134)

İkinci orduyu hümâyûn redif altıncı curûm alayının mirâyılığından mütekâ'id olub medine-i Denizli mahallâtından Altıntop Mahallesiinde mütevattın iken bin iki yüz doksan senesi Zi'l-hicce'ti'ş-şerîfesinin ibtidâsı günü vefât eden Mehmed Tevfik Beğ ibn-i Osman bin Abdullah'ın sulbî kebir oğulları a'ine-i vasî muhtâc olan ahras Abdülhamid'in eniştesi ve müehheran vasî-yi muhtârı müteveffâ-yı mûma-ileyh damadı Şeyh Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Salih talepiyle hâkim mukakki' sadr küttâb tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri mezbûr Abdülhamid'in mâlî nemâsından beher yevm kadr ma'rûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri iki yüzeli altı guruş nafaka ve kisve behâ farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri mezbûr Abdülhamid'in nafaka ve kisve behâ farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri mezbûr Abdülhamid'in nafaka ve kisve behâ velimesine vesa'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer mezbûr Abdulhamid'in mâlî nemâsına rücû' vasî-yi mezbûr Şeyh Mustafa Efendiye izin verilmeğin mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu tahriren Fî gurre şehri Cemâziye'l-âhir li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf

*De'âvi mümeyyizlerinden Hâfız Ali Efendi kâtib-i mahkeme Hocazâde Hâfız Mehmed Efendi de'âvi kâtibi diğeri Hâfız Mehmed Efendi ve gayrihîm hazîrin*

#### **Hüküm 136 (150)**

Eski Müftî Mahallesiinde yetim Ağası Şeyh Mustafa'nın zevcesi Penbe Aişe tarafından zevcesi mezbûr Şeyh Mustafa de'âvi kâtibi Hâfız Mehmed Efendi ile irs

davasında dolayı sulh ve ibrâ eyleyüb mezbûr Hafız Mehmed Efendiye verilen ibrâ hücceti sûretidir (k.ş 135)

Medine-i Denizli mahallâtından Eski Müftî Mahallesinde sâkine ve zât-ı ta'rif-i şer' ile ma'rife Aişe ibnet-i el-Hac Mehmed nâm Hâtûn tarafından zikr-i âti ahz u kabz ve lede'l-iktizâ salih ve ibrâya vekîl müseccel-i şer'isi hâlâ zevc dâhil Şeyh Mustafa bin el-Hac Mustafa nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis-i de'âviye mahsûs odada ma'kûd-i meclis şer'î şerifi enverde Mollabağ mahallesi ahâlisinden işbu bâ'isü'l-vesika de'avi kâtibi Hâfız Mehmed Efendi ibn-i el-Hac Hâfız Mehmed mahzarında bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüp zevcem müvekkile-i mezbûrenin anası Dudu bint Hasan nâm Hâtûnun hafidesi ve mezbûrun zevcesi menkûhası ve murisleri olub hâli hayatında kendünden mukaddem vefât eden diğeri Dudu bint-i el-Hac Mehmed Sadık ırısında dolayı müvekkile-i mezbûrenin anası ve mûrise-i müteveffa-yi sâki Dudu'nun bâ-kassâm hissesine isâbet eden mebâliğden zevcem müvekkile-i mezbûrenin hissesine isâbet bin sekiz yüz otuz beş guruş bana teslîme mezbûr Hâfız Mehmed Efendiye tenbîhe olunmak bi'l-vekâle matlûbumdur deyu tasaddî eylediğim de'âvamdan bâ-tavassut müslihîni mezbûr Hâfız Mehmed Efendi ile bi't-tav' ve'l-rızâ beşlik beş guruş hesabıyla beş yüz on yedi guruş ile mukaddemâ vekîl-i merkûm yedine teslîm eylediği elli dolu şa'ir bedel olub şehri beşer guruşdan cem'an iki yüz elli guruş ki min haysü'l-mecmû' yedi yüz atmış yedi guruş bedel medfû' makbûza ba'de'l-sulh ve'l-kabûl meblağ-ı mezkûrunda bâki müdde'âma vesâ'ir hukûk şer'iyeye müte'alâka 'âmme-i de'âvi ve kâffe-i mütâlebâtından mezbûr Hâfız Mehmed Efendinin zimmetinde olan mebâliğden dolayı zimmetini vekâletim hesabıyla ibrâ-yı âm sahîh-i şer'î ile ibrâ u iskât eylediğimde ol dahî zevcem müvekkile-i mezbûreye izâfetle bana def' u teslîm eylediği bedel-i sulh olan meblağ-ı mezkûrân cem'an yedi yüz atmış yedi guruş mukâlebesine vesâ'ir hukûku şer'iyeye müte'alâka zevcem müvekkile-i mezbûrenin zimmetini ibrâ-yı âm sahîh-i şer'î ile ibrâ u iskât ve tarafeyden her birimiz dahî aherin ibrâsını kabûl edipbu vechle kat' nizâ' eyledik deyu mukarrır vekil mezbûr Şeyh Mustafa'ya cem'î takrîriden mezbûr Hâfız Mehmed Efendi tasdîk ve tahkîk eylediği mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi'l-hâmis min şehri Cemazie'l-âhir li-sene erba' ve tis'în mi'eteyn ve elf

*De'âvi mümeyyizlerinden Hâfız Ali Efendi kâtib-i mahkeme Hocazâde Hâfız Mehmed Efendi de'âvi kâtibi diğeri Hâfız Mehmed Efendi ve gayrihîm hazîrin*

### **Hüküm 137 (151)**

Honaz Nâhiyesinde Nûri'd-din kerimesi katlen vefât eden Fatma'nın veresesini Molla Osman ile katli da'âvasından dolayı bilâ beyyine mu'ârazadan men' hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 136)

### **Ma'rûz Dâ'î-i Keminelidir Ki,**

Medine-i Denizli'ye muzâf Honaz Nâhiyesi mahallâtından Hisâr Mahallesi sâkinelerinden olup ber-vech-i âti katlen vefât eden Fatıma bint-i Nuru'd-din Abdullah'ın verâseti vâlidesi Ümmühân bint-i İbrahim ile ve li-ebeveyn kebir er karındaşı Mustafa ve li-ebeveyn sağırân karındaşları Mehmed ve Ali ve li-ebeveyn kız karındaşları Aişe ve ğâ'ibte 'ani'l-beled Alaşehir kazâsında sâkine diğeri Fatma'ya münhasıra olduğu şuhûd 'udûle mahzar hasm câhid ber-nehc-i şer'î sâbit ve sebût verâsetlerine hükm şer'î lâ-hak olduktan sonra sağırân-ı mezbûrân ile ğâ'ibe-i mezbûrenin kibe'l-i şer'ine vasî nasb u ta'yîn olunan vâlideleri ve zâtı ma'rife-i mezbûre Ümmühan nâm Hâtûn ve ahun le-hümâ-yi mezbûr Mustafa nâm meclis-i şer'imizde nâhiye-i mezkûre ahâlisinden Molla Osman bin Molla Mehmed muvâcehesinde işbu tarih-i i'lâmdan dört sene mukaddem ya'ni bin iki yüz doksan senesi Recebül-ferd ibtidâsında sadrîye kızım ve li-ebeveyn kız karındaşı mûrisemiz müteveffa-yı mezbûre Fatma mezbûr Molla Osman hâl sağıriden verese-i mezbûrünün bâ-tâbû tasarruf oldukları dârı tarlasında münâzi' esnâsında mezbûr Molla Osman tüfenki mûrisimiz-ı mezbûreye bi-gayri hak umden endaht eylediğinden saçma ve kurşun üzerine isâbetle harb u cerh idüp bir vakt mürûrunda-ı mezbûre müte'siren vefât ve hâl sağıriden cerh mezkûri ikrâr eylediğini müdde'îyân-ı mezbûrânın ikrâr etmiş iken müceb şer'îyyesi icrâ olunmak muradımızdır deyu bi'l-verâse ve bi'l-vesâya de'âvi eylediklerinden ol dahi cevabında müteveffa-yı mezbûre mahalli mezkûrde mecrûh olup müte'siren vefât ve hâl sağırinde cerh mezkûri ikrâr eylediğini müdde'îyân-ı mezbûrânın ber-vech-i muharrer müdde'âlarını külliyen inkâr etmekle müdde'îyân vasî-yi mezbûre Ümmühan Hâtûn ve ahun le-hümâ-yi mezbûr Mustafa ber-minvâl muharrer müdde'âların isbâtdan izhâr 'acz idüp tahlîfe dahî talepleri olmayıp kavli-i mücerredleriyle hâl sağıriden dahî ikrâr ise ber-müceb fetvâ-i şerîf mezbûr Molla Osman'ın hâl sağıriden ikrârı sahîh olmadığı ecilden



şer‘an nesne sâbit olmamağın mücebiyle müdde‘îyân vâlidesi vasî-yi mezbûre Ümmühan Hâtûn ve ahun le-hümâ-yi mezbûr Mustafa nâm kimesneden her birileri de‘âvi mezkûrleriyle mezbûr Molla Osman bilâ beyyine mu‘ârazadan men‘ olunduğu tescîl ve bi‘l-iltimâs huzûr-u âlilerine i‘lâm olundu tahriren fi‘l-yevmi sâbi‘a min şehri Cemâziye‘l-âhir li-sene erba‘ ve tis‘în mi‘eteyn ve elf

### **Hüküm 138 (152)**

Kuyupınar Mahallesinde Hacı Çakır oğlu Salih Ağanın müteveffa Hâfız Ağanın oğlu Hasan’dan alacağı olup hüküm hâvi i‘lâm sûretidir (k.ş 137)

### **Ma‘rûz Dâ‘î-i Keminelidir Ki,**

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Fakı Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem mecrûhen vefât eden zabıttadan Hâfız Ağanın oğlu Hasan bin Mustafa bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i İbrahim ile zevce-i mezbûreden mütevellid sulbî sağır oğulları diğer Hasan ve zevcesi mutallakası Emire Aişe bint-i Ahmedden mütevellid sulbî sağır oğlu Mehmed Ali’ye münhasıra olduğu tahkîkinden sonra Kuyupınar Mahallesi ahâlisinden Hacı Çakır oğlu Mehmed Salih bin el-Hac Hasan Ali nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclisi de‘âviye mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘imizde verese-i müteveffâ-yı mezbûrdan kendi tarafından asîl ve sağırân-ı mezbûrânın kıbel-i şer‘î mansûbe vasîleri zevce-i mezbûre muvâcehesinde müteveffâ-yı mezbûr hâli hayatında vefâtında bir sene mukaddem yedimden iştirâ ve kabz eylediği bir re‘s hayvân behâsından zevce-i mezbûre kefâletiyle bâ-senet sekiz yüz guruş diğer kendisinden dört yüz guruş cem‘an bin iki yüz guruş alacak hakkım olub mebâliğ mezkûrân kablü‘l-edâ ve‘l-ifâ mezbûr Hasan vefât idüp terekesiden zevce-i mezbûre vâz‘u‘l-yed olması sû‘âl olunup tereke-i müteveffâ-yı mezbûrûndan ve cihet-i kefâletinden olarak mebâliğ mezkûrânı bana teslîm vasî-yi mezbûreye tenbîhe olunmak matlûbumdur deyu da‘va ettikde ol dahî cevabında bi‘l-asâle ve bi‘l-vesâyâ tereke-i müteveffâ-yı mezbûre vâz‘ü‘l-yedini ikrâr müdde‘î-yi mezbûrun mâ‘da müdde‘âsını inkâr etmemekle ber-vech-i muharrer müdde‘âsını evvelâ bâ-varaka mestûre sıran ba‘de ma‘lûmü‘l-esâmi kesânlardan alenen lede‘t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbâr ve iş‘âr olunan Dükkânönü Mahallesi ahâlisinden Binbaşı Abdullah Ağanın yeğeni Ömer Ağa ibn-i Mustafa bin Abdullah ve Musa Ağa Mahallesi ahâlisinden Es‘ad oğlu Osman bin Ali bin Abdu‘r-rahman nâm kimesneler şehâdetleriyle bi‘l-muvâcehe ber-

nehc-i şer'î ba'de'l-isbât ve'l-hıfâf mücebince mebâliğ mezkûrân bin iki yüz guruş müteveffâ-yı mezbûrun terekesiden ve cihet-i kefâletinden müdde'î-yi mezbûre hâlen edâ ve teslîm etmek asîl ve vasî-yi mezbûreye tebeyyün olunduğubi'l-iltimâs huzûr âlilerine i'lâm olundu tahriren fî'l-yevmi'l-hâmis aşer min şehr-i Cemâziye'l-âhir li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

### **Aydın Mutasarrıflığına (153)**

Dâhil isnân olunduk te'hîllerine mûmâ'naat ve muhâlefet olunmak hakkında şeref-vürûd eden emirnâme-i sûretidir (k.ş 138)

Vilâyet ahâlisinden dâhili snân bulunanların te'hîllerine muhâlefet olunduğu hey'et meb'ûsâtın encümen mahsûsadan verilüp riyâset-i celilesinde gönderilen mazbatada beyân kılınması üzerine makâm-ı vâlâyı ser askeri ile bi'l-muhâbere o misilli isnân-ı askeriye erbâbının te'hilleri hakkında nizâmât askeride bir gûne memnû'iyet olmayub bilakis hizmet-i faliye-i askeriyede olanların te'hiline böyle ruhsat verilmekte olduğundan öyle muhâlefet ve vukû-u sahîh ise esbâb mücebesinin sür'at iş'ârı hakkında dâhiliye nezâret celilesiden alınan telgrâf üzerine bu bâbda oracana yolda mu'âmele ceryân eylemekte olduğunun seri'an telgrâfla iş'ârı matlûbumdur Fî 13 Mayıs (12)93

### **Hüküm 139 (154)**

#### **Denizli Kâ'immekamlığı Cânib-i Vâlâsına**

#### **İzzetli Beğ Efendi**

Taraf-ı 'âli vilâyet penâhiden şerefkeşide buyrulub sûret-i celilesi bâlâyâ nakl ve terkîm kılınan telgrafnâme-i 'âli ahkâmına tevfiik hareketle dâhili snân bulunanların icrâ-i te'hil ve tezvîclerine muhâlefet olunması ve oraca olunan mu'âmelenin sür'at inhâsı siyâkında terkîm zeyle ibtidâr kılındı ol bâbda irâde efendimindir Fî CA (12)94 ve Fî 25 Mayıs (12)93 Mehmed Halis

### **Hüküm 140 (155)**

Göcelik Karyesi ahâlisinden Molla Osman'a verilen i'lâm sûretidir (k.ş 139)

#### **Ma'rûz Dâ'î-i Kemineleridir Ki,**

Medine-i Denizli Göcelik Karyesinden sâkine ve zât-ı ta'rîf-i şer'î ile ma'rife Meryem ibnet-i Osman nâm Hâtûn tarafından zikr-i âtî husûsa vekîl olduğu karye-i mezbûre ahâlisinden Çıkrıkcı oğlu Ali bin Ahmed ve Koca İyâl oğlu Osman bin Osman nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit olan mezbûrenin li-ebeveyn er karındaşı

Ali Çavuş bin el-mezbûr Osman nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis de'âviye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'imizde karye-i mezbûre ahâlisinden bâ'isü'l-i'lâm Molla Osman bin Ahmed muvâcehesinde merkûm Molla Osman'ın üveğ vâlidesi kız karındaşım müvekkile-i mezbûrenin bir re's inek zevcem mezbûrenin müstakillen mâl ve mülküdür deyu ikrâr etmiş iken mezkûr ineğin merkûm Molla Osman huzûli ve bi-gayri hak zabt ve vaz'-ı yed etmesiyle sû'âl olunub bana teslîme merkûme tenbîhe olunmak bi'l-vekâle murâdımdır deyu da'va ettikde ol dahî cevabında müdde'î vekîl-i merkûm Ali Çavuşun ber-vech-i muharrer müdde'âsını külliyyen inkâr etmekle müdde'î-yi mezbûrun ber-minvâl muharrer müdde'âsına mutâbık beyyine talep olundukda isbât-ı beyyineden izhâr acz idüp tahlîfe dahî tâleb olunmamağla müvekkile-i mezbûreye izâfetle müdde'î vekîl-i merkûm Ali Çavuşun bir re's İnek de'âvi mezkûresiyle bilâ beyyine merkûm Molla Osman'a bî-vechi şer'i mu'ârazadan men' olunduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûru 'âlilerîne i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-'ısrîn min şehr-i cemâzi'l-âhir li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 141 (156)**

Değirmanönü Mahallesinde Mahzar Küçük Ali kerimesi Âdile Hâtûna verilen nafaka hücceti sûretidir (k.ş 140)

Medine-i Denizli Değirmanönü Mahallesinde sâkine ve zât-ı ta'rîf-i şer'i ile ma'rife olan işbu sâhibü'l-vesikâ Âdile bint-i Ali nâm hâtûn meclis-i şer'i lâzımü't-tevkîrde takrîr-i kelâm ve tezkîr-i merâm edüp hâlâ zevcem olan Molla Ahmed nâm tarihi hüccetden iki ay mukaddem ben ve işbu hâziretân bi'l-meclis hacr ve terbiyemde olan Hâfız ve Gülfidan dahî mezbûr Molla Ahmed'in firâşından hâsıl ve benden mütevellid sulbiyye-i sağire kızları olub bilâ nafaka velâ münfekk şer'i tereke eden Honaz Nâhiyesinde sâkin olduğu ecilden ben sağiretân-ı haziretân-ı mezbûretân nafakaya muhtâc olmamızla ğâ'ib 'ani'l-beled nâhiye-i mezkûrede bulunan zevcem mezbûr Molla Ahmed üzerine kıbel-i şer'iden kadr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlûbumdur dedikde, gibbe't-tasdik hâkim mûvakki' sadr küttâb tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri dahî mezbûre Âdile Hâtûn ile sağiretân-ı haziretân-ı mezbûrânın nafakaları için işbu tarihi hüccetden beher şehrî yüzer guruş farz takdîr idüp meblağ-ı mefrûz mezkûr kendi ve sağiretân-ı mezbûretânın nafakalarına harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer zevcesi mezbûr Molla Ahmed üzerine

rücû‘ mezbûre Âdîle Hâtûna izin vermeğin mâ-hüve’l-vâkî bi’t-talep ketb olundu fi gurre Cemâziye’l-evvel li-sene erba‘ tis‘în mi’eteyn ve elf

*Kâtib-i mahkeme Hocasâde Hâfız Mehmed Efendi de‘âvi kâtibi diğêr Hâfız Mehmed Efendi ve gayrihîm hazîrin*

### Hüküm 142 (157)

Ermeni milletiden Mardlos oğlu Agobun defter-i kassâm sûretidir (k.ş 141)

Medine-i Denizli mahallâtından Hristiyan mütemekkinlerinden devlet-i ‘aliyye teb‘asının Ermeni milletiden olub bundan akdem fevt olan Agob veledi Mardlos veledi Atmin verâseti li-ebeveyn kızkarındaş Hursime ve li-ebeveyn ‘ammisi Yağya’nın sulbî kebir oğulları Kirkor ğâ‘ib ‘anil-belde Aydın sancağında bulunan Musise münhasıra olduđu tahakukundan sonra ğâ‘ib-i mezbûrun zuhûruna değin hisse-i irsiyesini ahz u kabz ve hîn zuhûr vürûdunda kendüye der u teslîme kibel-i şer‘iden vasî nasb olunan li-ebeveyn er karındaş merkûm Kirkor bi’l-asâle bi’l-vesâya ahun le-hümâyı mezbûre Hursime’ye bi’l-asâle talep ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘i ile tahrir ve ba‘de’l-ihracât beyne’l-verese bi’l-farizati’ş-şer‘iye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûre ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre Fî gurre Recebü’l-ferd li-sene erba‘ ve tis‘în mi’eteyn ve elf

Köhne kebir minder 1, yasdık 1/ 40, köhne çul 1/ 30, hürda karabina 1/ 45, sarı takım kanca 1/ 22, köhne harâr çift 1, çuvâl 1/ 20, hürda nuhâs sağir tencere 1/ 22, eldiğanı 1, nuhâs çanak 1/ 12, hürda kahve takımı 1/ 15, hürda gâz şişesi 1/ 10, köhne seccâde 1/ 5,20, köhne heğbe 1/ 5,20, köhne tahta sandık 1/ 10, Sarayköy nâhiyesinde mevcûd anbar şa‘îr dolu 3012/ fiyat 3,15/ 10165, kezalik nâhiye-i mezkûrede mevcûd anbar hınta dolu 276/ fiyat 8/ 2208, kezalik nâhiye de mevcûd anbar hınta dolu 79/ fiyat 4,20/ 355,20, hürda kebir bıçak 1/ 5, Mahalle-i mezbûrede kâ‘in ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk menzilde nısf hissesi olub verese-i mezbûrûn üzerlerinde kalmağla semen 2000

Cem‘an yekûn tereke 14971, Minhe’l-ihracât

Deyn-i müsbıt	Deyn-i müsbıt millet	Sarayköy Nâhiyesinde
Arnabutzâde Osman	merkûmeden Karabet	vürûd eden bir kıta‘
Ağaya bâ-senet bi-şehâdet-i Tavaslızâde	veledi Artine on sekiz aded lira-yi Osmanî	mûcebince der anbar
İbrahim Ağa ibn-i el-Hac	bedelinden dolayı bâ-	mevcûd bulunan zehâ‘ir mezkûrun altı ay on günlük

Ahmed Ağa ve Hacı Ali Efendi oğlu Mustafa Efendi ibn-i el-mezbûr el-Hac Ali Efendi ve bâ-tahlîf 2150	senet bi-şehâdet-i Yinako veledi Yoğa Kirkor veledi Mardlus ve bâ-tahlîf 3060 sağ kâ'ime i'tibâr ile behri fiyat 170	mağaza icârından dolayı merkûm Karabet bâ-senet deyni olduğu 'inde'ş-şer'î tahkik etmekle ihrâcî lâzım gelen 3160
Menâfi' umûmiyye sadığına bâ-senet deyn olduğu kezalik 'inde'ş-şer'î tahkik etmekle ihrâcî lâzım gelen 904	Nâhiye-i mezkûrede anbar mevcûd olan zeha'ir bi'l-müzâyede fûrûht olub merkûm Karabete der u teslîm olunmak üzere taraf şer'iden irsâl olunan mahzar Hüseyin'in hayvân ücreti 100	Verese-i mezbûr ma'rifetleri ve millet merkûmun tasdikiyle teba'î müşârun-ileyh millet merkûmeden Agobun on dört aylık vekâletiden dolayı beş bi beş yüz gurus matlûb olub meblağ-ı mezbûreden üç bin dört yüz gurus zimemâtından ahz u kabz eylediği ba'de'l-muhâsebe zimmetinde olduğu teybîn etmek meblağ-ı mezkûre takas ve mahsûb olunub bâki ihrâcî lâzım gelen 2100
Rüsümâtâ 'â'id olacak için verilen 127,20	Eşyâ-i mübeyyi'adan dellâliye 299,20	

Yekûnü'l-ihrâcât 11901, Sahnü'l-Bâki

3070,00-0091,10=2978,30 et-taksîm beyne'l-verese yalnız iki yüz dokuz yüz yetmiş sekiz gurus otuz paradır	Resm-i kısmet 76,30	Kaydiye-i defter 4,20	Varka-i behâ 10
---	---------------------	-----------------------	-----------------

Kesr-i Bâki Para 1

Hisse-i uhte le-hümâ-yi mezbûre	Hisse-i ibn-i 'ammi le-hümâ-yi kebir-i merkûm	Hisse-i ibn-i ümm le-hümâ-yi ğâ'ib-i merkûm
Hursime 0489,15 Menkûlât-dan+ 1000 Mülk menzilden=1489,15	Kirkor 0244,27+0500=0744,27	Musise 244,27+500=744,27

Verese-i mezbûrûndan ahun le-hümâ-yi mezbûre ile ibn-i ümm merkûm ber-mûceb-i balâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyleyüb ğâ'ib-i mezbûrun kezalik menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri olan sağ kâ'ime olarak yalnız iki yüz kırk dört gurus yirmi yedi parayı li-

ecl istirbâh eytâm müdiri meveddetlü Hâfız Ali Efendi ma‘rifetiyle vasî merkûme teslîm kılındığı işbu mahalle şerh verildi

Müteveffâ-i merkûmun bir kıta‘ defteri mahfûz ve senedât mücebince kazâ-i mezkûr dâhilinde alacak hakkı olub henüz tahsîli mümkün olunmayan zimemâtıdır ki ber-vech âti zikr beyân olunur

Der-zimmet bâ-sened Kurşunlu oğlu Mustafa 1360, Der-zimmet bâ-sened Hancı oğlu Mehmed 1150, Der-zimmet bâ-sened Penbe damadı Ali 1216, Der-zimmet bâ-sened ikiz oğlu Mehmed 992, Der-zimmet bâ-sened Deli İbrahim 660, Der-zimmet bâ-sened Barutcu Abdullah oğlu Mehmed 270, Der-zimmet bâ-sened Hayta oğlu Yusuf 154, Der-zimmet bâ-sened Hacı Veli oğlu Mehmed 793, Der-zimmet bâ-sened Kumlucalı Süleyman 240, Der-zimmet bâ-sened Hasköylü Kör oğlu Osman 200, Der-zimmet Def‘a Kör oğlu Osman 64,20, Der-zimmet bâ-sened diğer Kumlucalı Süleyman 40, Der-zimmet bâ-sened bâ-defter Gülemezliden reşivân 28, Der-zimmet kızıl uşaklı top oğlan 20, Der-zimmet Hamza eliyle Çelik oğlu Ali 30, Der-zimmet koca çelik 12, Der-zimmet Irgıllılı Molla İbrahim kayını Deli oğlu 150, Der-zimmet Aydınli oğlu Musa 289, Der-zimmet Hasköylü Musa oğlu Ahmed 30, Der-zimmet Hamine 18, Der-zimmet Kara Mahmud 8, Der-zimmet Kara Mehmed 7, Der-zimmet Hacı muhtâr Hare Halil 23, Der-zimmet Bakkal oğlu Halil oğlu Halil 6, Der-zimmet Hasan Ali 57, Der-zimmet İmâm oğlu Süleyman 71, Der-zimmet Süleyman oğlu Osman 36, Der-zimmet karındaş Süleyman 8, Der-zimmet Taşlı oğlu Osman 17, Der-zimmet Kurtlucadan Karabacak oğlu Mustafa 60, Der-zimmet Hacı Beğ eski hesabdan 350, Der-zimmet Hüseyin Beğın Büyük kız karındaşı 25, Der-zimmet Koca Veli oğlu İbrahim 21, Der-zimmet Külâh oğlu Hüseyin 20, Der-zimmet Hacı Molla Ali oğlu Süleyman 80, Der-zimmet Kara Mahmud 160, Der-zimmet Fatmana ve Yusuf 67, Der-zimmet Kara Mahmudun Vâlidesi 30, Der-zimmet Hacı Beğ eski hesabdan 350, Der-zimmet Hüseyin Beğın bük kız karındaşı 25, Der-zimmet Koca Veli oğlu İbrahim 21, Der-zimmet Külâh oğlu Hüseyin 20, Der-zimmet Hacı Molla Ali oğlu İsmail 80, Der-zimmet Kara Mahmud 160, Der-zimmet Fatmana ve Yusuf 67, Der-zimmet Kara Mahmud vâlidesi 30, Der-zimmet Güllü ve Hubân 500, Der-zimmet Sinan 680, Der-zimmet Hacı Beğ çobanı Kara Osman oğlu Ali 60, Der-zimmet Hacı Efendinin çobanı 25, Der-zimmet Karalı Deli Mahmud oğlu Mehmed 300, Der-zimmet Muradın kayını Mahmud 33, Der-zimmet Solaklı Sâtanlı oğlu

Haminne 55, Der-zimmet (boşluk ) oğlu Süleyman 57, Der-zimmet Hacı Beğ çobanı mekri 20, Der-zimmet Kömürcü oğlu 143,20, Der-zimmet Hacı Kozanın oğlu Hacı Ahmed 750, Der-zimmet Mehmed da'î oğlu oğlu Molla Ali 22, Der-zimmet Gök oğlu Mehmed 70, Der-zimmet Şahan oğlu mola Halil 43, Der-zimmet Kör Ali oğlu 50, Der-zimmet Ai Ağa yediyle Molla Yusuf 125, Der-zimmet Mahmud 15, Der-zimmet Sarı Mehmed oğlu Sarı 20, Der-zimmet sarı Hüseyin yediyle 10, Der-zimmet Topal İbrahim 27, Der-zimmet Gök Halil 22,10, Der-zimmet Hacı Havva'nın oğlu Tavşan İsmail 219, Der-zimmet Çokur 230, Der-zimmet Deli Kazık Mehmed 140, Der-zimmet Topcu Mehmed 86, Der-zimmet Çokurun karındaş Hacı Veli 12, Der-zimmet merkûmun karındaş Hacı Mustafa 236, Der-zimmet Kozal Hacı oğlu Mahallesinde Hacı Ağa ve Hacı Beğ 635, Der-zimmet Deli Halil 19, Der-zimmet Hacı Beğ çobanı 9, Der-zimmet Hüsk (?) oğlu Mehmed 13, Der-zimmet Mazınık (?) gelini kara kız 13, Der-zimmet Mehmed Ali yetimleri 250, Der-zimmet Hüseyin Beğ 1307, Der-zimmet kahveci kara Ali'nin oğlu Deli Hüseyin 240, Der-zimmet Mehmed Ali oğlu İbrahim 6, Der-zimmet Karaca Halil oğlu Mustafa 80, Der-zimmet Abdü'l-kerim Beğ 871, Der-zimmet Deli Ahmed 347, Der-zimmet Abdü'l-kerim Beğ çobanı Mustafa 30, Der-zimmet Zeybek oğlu Ahmed 222, Der-zimmet Hacı Efendi 300, Der-zimmet Molla Ebubekir 120, Der-zimmet Abdâl Hasan 108, Der-zimmet İnce Hasanlı Mahallesinde Macar 54, Der-zimmet Gök Musa 240, Der-zimmet dört Ahmed 260, Der-zimmet Çardaklı total oğlu Hacı İbrahim 180, Der-zimmet Hürzümlü Mehmed Beğ 2040, Der-zimmet Mustafa Ağa 330, Der-zimmet Topal oğlu Abdullah ve oğlu Osman 30, Der-zimmet Yusuf Ağa 305, Der-zimmet Tatar aşiretinden Hacı Hüseyin oğlu İsa 90, Der-zimmet Tokmaccıdan fettâh oğlu Halil 150, Der-zimmet Mercan yediyle Geceköylü Ömer 315, Der-zimmet Mercan oğlu Mercan 284, Der-zimmet Destiman Mecu (?) 25, Der-zimmet karındaş İbrahim 193, Der-zimmet Çakal aşiretinden İsa Efendi 1111, Der-zimmet Hürzümlü Osman Ağa 450, Der-zimmet İsa Efendi yediyle Molla Osman 280, Der-zimmet Çeşmecinin oğlu Sarayköylü Pendeli 9, Der-zimmet Sarayköylü Bogus 110, Der-zimmet duhancı Acı sulu Ali 31,10, Der-zimmet Kumaş oğlu Mestan 23, Der-zimmet mayasız oğlu Mestan 32, Der-zimmet Camuscu Ali 45, Der-zimmet Kayış oğlu Heci Yorâkim 135, Der-zimmet merkûmun zevcesi 25, Der-zimmet Yorkinin anası 22, Der-zimmet Bale 52,20, Der-zimmet İstimâti 30,20, Der-zimmet iken oğlu Denizlili İstifân 10, Der-

zimmet Serkiz 21,10, Der-zimmet Ulved 83,20, Der-zimmet Kütahyalı Agob 98, Der-zimmet Heci Zâkinin zevcesi Vartini 16, Der-zimmet Burlıklı istifân 28, Der-zimmet Debbâğ Hacı Emin 80, Der-zimmet mürd Kiyân Kırkor 281, Der-zimmet Alaşehirli Yantolu 84, Der-zimmet İsadör 75, Der-zimmet Peştimalciyân mürd Yerus 84, Der-zimmet müteveffıyan İbrahim 380, Der-zimmet Kara kıradan Hacı İbrahim 158, Der-zimmet Abdu'r-rahman oğlu zevcesi Aişe 32, Der-zimmet Kör Aliden çoban zevcesi Raziye 47,20, Der-zimmet Eskici Külini 3,20, Der-zimmet Ali kuzu oğlu Ömer 18,20, Der-zimmet karındaş Halil 7, Der-zimmet karındaş Ahmed 13,20, Der-zimmet Kumlucalı Hacı Okali (?) 12, Der-zimmet Hacı oğlan yediyle sarı Osman oğlu Mehmed 140, Der-zimmet Sağımeden İbiş oğlu Hüseyin 12, Der-zimmet İlyas oğlu Osman Ağa 195, Der-zimmet Hasköyden Küçük Halil oğlu İbrahim 18, Der-zimmet Hacı Efendi 4,20, Der-zimmet Memed yedinde Kumlucalı Süleyman 240, Der-zimmet Hacı Hâfız 22, Der-zimmet Kör oğlu Osman 260, Der-zimmet Küleni Meryem 5, Der-zimmet Hacı balcı oğlu Hacı Hasan oğlu 58, Der-zimmet Tosunlardan Hacı Ali zevcesi Emine 35, Der-zimmet Hasan Ali 17,20, Der-zimmet Ahmedliden bahçuvan Kör Ali Arab Ali oğlu Mehmed 27, Der-zimmet Çalık ilyalık kızı 11, Der-zimmet Kösenin kızı Fatma 40, Der-zimmet Çalık Eyliye 11,10, Der-zimmet Şeyh Ali 300,20, Der-zimmet şehirli Vesile 27,20, Der-zimmet kızı Emine 21,10, Der-zimmet Cabardan Deli Ömer 312, Der-zimmet Arnabut Salih 250, Der-zimmet Hotan oğlu Ebubekir 12, Der-zimmet Halilce oğlu Mustafa 40, Der-zimmet Urgancı oğlu 25, Der-zimmet İldirgeden Kara Musa oğlu Ali 36, Der-zimmet Kara Halil oğlu Ahmed 135, Der-zimmet Sırbân 5, Der-zimmet Koca Mehmed 632,20, Der-zimmet Eyüb oğlu Eyüb 84, Der-zimmet Yagobcadan Ebubekir Da'ili 19, Der-zimmet oğlu Mehmed 24, Der-zimmet Yagobcada Hacı Hüseyin 3, Der-zimmet çakal Hacı Osman 110, Der-zimmet Safranlı oğlu Hüseyin 12, Der-zimmet Sarayköylü Mehmed 9,20, Der-zimmet Katırcı 10,20, Der-zimmet Koca Mustafa oğlu Halil 45, Der-zimmet Kel Osman oğlu Mustafa 30, Der-zimmet Bekir Da'ili yediyle Molla Ali zevcesi 7,20, Der-zimmet dükkâncı Abdah 295, Der-zimmet Ayıcı 114, Der-zimmet Kafe oğlu Halil 99, Der-zimmet Budanlı esbâhı Ali Çavuş 61,20, Der-zimmet Aliman oğlu Hacı Mehmed 13, Der-zimmet Kaymak Da'ili 55, Der-zimmet karındaş Ebubekir 3, Der-zimmet Yakub oğlu Yakub 43, Der-zimmet Denizlili Hüseyin Efendi 80, Der-zimmet Koca kadının karındaş oğlu 25, Der-



zimmet Beşeli oğlu İbrahim 23, Der-zimmet Babası 12, Der-zimmet Hotum oğlu Ali 30, Der-zimmet Mebluvan oğlu İbrahim 25, Der-zimmet ‘ammî 8, Der-zimmet Kayamka yediyle ahz eylediği mâl bakhası 28, Der-zimmet Külâh alatıdan Çıtaklı oğlu İbrahim 124, Der-zimmet Dereli oğlu Mustafa 35, Der-zimmet ‘abâlı oğlu İbrahim 29, Der-zimmet Ömer Ağanın çobanı ‘asker Hasan 40, Der-zimmet guruşcu oğlu Mehmed 10, Der-zimmet Kara Musa oğlu Ali 20, Der-zimmet Dereli oğlu Ağası nalebend oğlu Mustafa 95, Der-zimmet Hüseyin Da‘ili oğlu Osman 10,20, Der-zimmet Hüseyin oğlu Emin 33, Der-zimmet Çıtakdan kuzu oğlu Mehmed 11, Der-zimmet Ali çoban oğlu Mustafa 45, Der-zimmet dere bundan Köse Ali 9,20, Der-zimmet Hacı Mustafa 4, Der-zimmet Bozaladan Zeybek oğlu Halil 130, Der-zimmet cerid oğlu Mehmed 10, Der-zimmet Güneyli Hacı Kürd oğlu Hâfız 40, Der-zimmet tekeli oğlu Ömer ve Veli 117, Der-zimmet Hacı Hasan yediyle İmâm oğlu çevre zevcesi 31, Der-zimmet Hacı Kürdün Ahmed 67, Der-zimmet Güneyli Lokmacı oğlu Hüseyin 36, Der-zimmet Hacı Hasan yediyle İmamoğlu Çevrelik oğlu Hüseyin 72, Der-zimmet Hacı Tûlû oğlu Halil 70, Der-zimmet Mahmud Ağa 20, Der-zimmet Ovada Mestan karındaş için 72, Der-zimmet Şamlıdan Topal Hasan zevcesi 13, Der-zimmet Hova Dudul 4,20, Der-zimmet Abdâl oğlu Mustafa 35, Der-zimmet Budanlı 8, Der-zimmet Ali Ağa hizmetkârı Mehmed 16, Der-zimmet Hacı Ali Ağa 16, Der-zimmet Kırçalı kızı ve Hümze 15, Der-zimmet Abdâl Ahmed 6, Der-zimmet Buruk Halil 6, Der-zimmet üzerlikden Halil İbrahim 30, Der-zimmet Kavak dibiden değirmenci Ali Usta 108,20, Der-zimmet Dağ köylü İmam 81, Der-zimmet Kadı ve Mehmed 120, Der-zimmet Yaylı 175, Der-zimmet Kel Hüseyin 126, Der-zimmet Çıbancı oğlu Kara Mehmed 96, Der-zimmet Solak 14, Der-zimmet Molla 20, Der-zimmet Koca Göz oğlu Hüseyin 53, Der-zimmet kayını oğlu Mustafa 13, Der-zimmet Senekçi Veli 14, Der-zimmet Küçük Ali 8, Der-zimmet Kel Ahmed 20, Der-zimmet zevcesi 55, Der-zimmet Ahmad Beğ 72, Der-zimmet Çerakiseden Davudun vâlidesi 30, Der-zimmet Tuta (?) 15, Der-zimmet Kavak dibiden Kör İsmail 20, Der-zimmet Senekçiden yeğen oğlu Ali 20, Der-zimmet Kara Haytun Hacı Hasan oğlu 81,20, Der-zimmet Tavşan 12,20, Der-zimmet Gülleci Ali 90, Der-zimmet Çerkes Ömerin vâlidesi 6,20, Der-zimmet Hacı Hasan arab 54, Der-zimmet Baba Yusuf 21, Der-zimmet Karahayıt an Molla Osman zevcesi 18,20, Der-zimmet Ramazan 150, Der-zimmet Suhte 19,20, Der-zimmet İmamoğlu zevcesi 3, Der-

zimmet Hacı Hasan'ın küçük oğlu 635, Der-zimmet Tahtacı Ali Da'ili 48, Der-zimmet Eğleme Hüseyin 90, Der-zimmet Koca Mercan 2, Der-zimmet Abdâh zevcesi Fatma ana 12, Der-zimmet Ömer oğlu Osman 21,30, Der-zimmet Tekeden Hasan Beşe oğlu Hasan 20, Der-zimmet Hacı deynek oğlu Musa 6, Der-zimmet Alicinin kız karındaşı 10,20, Der-zimmet Hacı deynek oğlu Süleyman 5, Der-zimmet Kara Tane 13, Der-zimmet Küçük Hüseyin zevcesi 17, Der-zimmet Dağarcık 19, Der-zimmet Kel Eyüb oğlu Hüseyin 10, Der-zimmet Demirci zevcesi 10, Der-zimmet Memiş oğlu Mustafa 60, Der-zimmet Kani (?) oğlu Hüseyin 15,20, Der-zimmet Durmuş oğlu Mustafa 45, Der-zimmet Derviş oğlu Ali 13, Der-zimmet Küçük Mehmed 2, Der-zimmet Mor oğlu zevcesi 30, Der-zimmet Kızıl Ali 5, Der-zimmet Tekeden Işır oğlu Hüseyin Derviş ve İmam 154, Der-zimmet Çıracık Ali 25,20, Der-zimmet Tulumcu Ali 15,20, Der-zimmet Kâni oğlu Ali 6, Der-zimmet Kızıl Ali'nin vâlidesi 6,20, Der-zimmet Hacı Deynek oğlu İsmail 43,20, Der-zimmet Kul Ebubekir Kocakarı 21,20, Der-zimmet Hacı Molla oğlu Hüseyin 26, Der-zimmet Turkazlı Koca Bale 11, Der-zimmet camuz oğlu Hüseyin 11, Der-zimmet Felek oğlu Mehmed Ali 8,20, Der-zimmet Ali Çevik 6, Der-zimmet Destiman Mustafa zevcesi 13, Der-zimmet Sarı İsmail oğlu İsmail 11, Der-zimmet koca Balenin oğlu Mehmed 10, Der-zimmet hatb oğlu Hüseyin 48, Der-zimmet Koca İbrahim zevcesi 10, Der-zimmet Taşçı Muhsin 27,20, Der-zimmet Kürk oğlu Hüseyin 5,20, Der-zimmet Kara Yılan oğlu Mustafa 21, Der-zimmet KarAğa çdan Arab 39, Der-zimmet Kel Eyüb oğlu Hasan Ali 33, Der-zimmet Hacı Mustafa oğlu 27,20, Der-zimmet ortakçıdan Yusuf Hocanın oğlu Mehmed 27,20, Der-zimmet Sücüllüden Mahmûd oğlu Mustafa 7, Der-zimmet Boz Ahmed oğlu Hüseyin 13, Der-zimmet Gökgöz 175, Der-zimmet Çakal Ali ve Hurşid 5471, Der-zimmet Kozan Hacı oğlu Hacı Beğ 1027, Der-zimmet Zeyneb oğlu Hacı Ali 143, Der-zimmet Sarı Hüseyin 127, Der-zimmet Sarı İmam 40, Der-zimmet Medineye 8, Der-zimmet Yusuf Da'ili 60,30, Der-zimmet Hacı Beğ 900, Der-zimmet Molla Ali 520, Der-zimmet Kışlakçı Mehmed Çavuşun şeriki 240, Der-zimmet Koca Ali oğlu Ali 208, Der-zimmet Kör Osman 32, Der-zimmet Hacı Ali oğlu Musa 102,20, Der-zimmet Hacı Beğ'in kuzu çobanı Hacı 22, Der-zimmet cevabanı Ali 1597, Der-zimmet Karagöz 230, Der-zimmet Acar oğlu Mehmed 322, Der-zimmet dağbaş oğlu İsa 150, Der-zimmet Tahtalı Ali 26, Der-zimmet Tokcalı İmam 667

Cem'an yekûn zimemât 46629,30

Müteveffâ-ı mezbûrun balâda muharrer zimemâtı mezkûre tahsîl olundukda beyne'l-verese bi'l-farizât-i şer'iyye tevzî u taksim verese-i mezbûrun tevzî' ü taksîm olunacağı işbu mahalle şerh verildi

### **Hüküm 143 (158)**

Altıntop Mahallesinde müteveffa-yi Hacı Sağır oğlu Ali'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 142)

Medine-i Denizli mahallâtından Altıntop Mahallesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden Debbâğ Hacı sağır oğlu Ali bin el-Hac Mehmed Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hâfız bint-i Mehmed Emin ile sulbî kebir oğulları Mustafa ve sulbiyye-i sağire kızı dokuz yaşında Fatma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'il-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mezbûrenin tesviye-i umûruna kıbel-i şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ müteveffâ-yı mezbûrun tenfîz vesâyâsını vasî-yi muhtâr li-ebeveyn er karındaşı Salih bi'l-vesâyâ ve ibn-i mezbûr bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede semen misûlleriyle bey' olunub beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis min şehr-i Recebû'l-ferd li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf

Evsat kazgân 1/ 150, nuhâs kapaklı tencere 2/ 60, nuhâs çanak 3, tabak 4/ 50, sağır eldiğanı 2/ 20, yumûrta deniyyesi1/ 15, hurda sağır tepsi 1/ 15, tavas kilimi 2/ 80, minder 3, yasdık 2/ 60, köhne kilim seccade 1/ 10, köhne basma yorgan 1/ 30, köhne çuvâl abdestlik 1/ 30, köhne elbise behâsı 30, merkeb re's 1/ 250, hırdevât menzil behâsı 50, çiy tüle deri 53/ fiyat 13,5/ 715,20, diğer çiy deri 126/ fiyat 8/ 1008, diğer çiy tüle deri 70/ fiyat 5,15/ 376,10, camus derisi 1/ 136, öküz derisi 1/ 35, diğer sağır çiy tüle deri 49/ fiyat 4/ 165,10, sumak yaprak 61/ fiyat 1,15/ 83,35, ince palamut 5,2/ fiyat 3,11/ 17,35, arı palamut 5/ fiyat 3/ 15, kırâç behâsı 200, timur dülek 1, nısf hissesi 15, debbâğ timur çanak 3, tahta 2/ 12, sarık behâsı 3/ 9, Babuşcu Haylaz oğlu Hacı Mehmed'de alacağı olub ahz u kabz olunan 325, Müteveffâ-ı mezbûrun karındaşı Salihde alacağı olub ahz u kabz olunan 300, Debbâğhânede kâ'in ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân bir bâb debbâğ dükkânı olub Yarangümeli Kül Beğimiz oğlu Hacı Mustafa üzerinde kalmağla ahzu kabz olunan semen 9000, Mahalle-i

mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil olub verese-  
i mezbûrun üzerlerinde kalmağla semen 5000

Cem'an yekûn tereke 18458,35, Minhe'l-ihracat

Techîz u tekfîn 250	Deyn-i müsbit Tavas kazası Yarangümeli Gül Pekmez oğlu Hacı Mustafa'ya bi- şehâdet-i el-Hac Abbas bin Hasan ve Salih bin bin el- Hac Mehmed ve zîrde mikdârı ma'lûm meblağ lede't-tenzîl hükm olunan 6000-2000 Fedâ'en-li'l- yetîn nafagan li'l-yetimîn Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan =4000	Deyn-i müsbit Abdullah oğlu el-Hac Mustafa Efendiye bi-şehâdet-i bilâ Velizâde Abdu'r-rahman Efendi ibn-i Hüseyin ve Hacı Kara Ahmed oğlu el- Hac Mustafa bin el-Hac Ahmed ve zîrde mikdâr-ı ma'lûm meblâğ lede't- tenzîl hükm olunan 2760- 0200 Fedâ'iyesi= 2560
Deyn-i müsbit Hacı Koç oğlu İsmail Ağaya cihet- i kifâletden bâ-senet bi- şehâdet-i Kırılı oğlu Mustafa Çavuş bin Ali ve Mehmed Emin bin el- Hac Abdü'l-kâdir veledi el-tenzîl hükm olunan 1000-0050 Fedâ'isine= 0950	Deyn-i müsbit müteveffâ-yı mezbûrun kız karındaşı Mustafa'nın oğlu Mehmed'e bi-şehâdet-i İzmirli oğlu el- Hac İbrahim bin Mustafa ve Fenârcı oğlu el-Hac Mehmed bin el-Hac Osman veledi't- tenzîl hükm olunan 1754- 0200 Fedâ'iyesi=1554	Deyn-i müsbit Hacı Şeyhzâde el-Hac Mehmed Efendiye bi- şehâdet-i mezbûrân el-Hac İbrahim ve'el- Hac Mehmed veledi't-tenzîl hükm olunan 320-040 Fedâ'iyesi=280
Deyn-i müsbit Demirci Osman bi-şehâdet-i Osman'a bi-şehâdet-i Demirci Müftî oğlu İsmail bin Mehmed ve mezbûr Salih bin el- Hac Mehmed veledi't- tenzîl hükm olunan	Deyn-i müsbit Pelitlibağ Mahaltesinde Uzun Ümmühan ve kızı Fatma'ya müştereken bâ- sened bi-şehâdet-i Arzzâde Müderrsis Mehmed Efendi ibn-i Mehmed bin Himmet	Deyn-i müsbit Karcı Karyesi civârında kûrı kübra nâm mahâlde vâki' musluk sebilinin mütevellisi Kuyrukcu Hasan Ağaya nukûd mevkûfeden dolayı bi-şehâdet- i mezbûrân İzmirli oğlu el-Hac İbrahim ve Salih veledi't-

700-050 Fedâ'iyesi=650	Köyceli oğlu Mustafa bin Osman ve bâ-tahlîf 780	tenzîl hükm olunan Fedâ'iyesi 1075-0075=1000
Deyn-i müsbit Delikliçınar vâki' Çatal çeşmenin nukûd mevkûfesinden dolayı cânib vakfa bi-şehâdet-i mezbûrân el-Hac İbrahim ve Salih ile sâbit olan 1440	Deyn-i müsbit mahalle-i mezbûrede vâki' mescid-i şer'ifin nukûd mevkûfesinden dolayı cânib vakf-ı bi- şehâdet-i 1080	Deyn-i müsbit Fesleğen Mahallesinde vâki' Cami'-i şer'ifin nukûd mevkûfesinden dolayı cânib vakf-ı bi-şehâdet-i mezbûrân 50
Deyn-i müsbit Fesleğen Mahallesinde vâki' çeşmenin nukûd mevkûfesinden dolayı cânib vakf bi-şehâdet-i mezbûrân 500	Deyn-i müsbit Kum Kısık Çeşmesinin nukûd mevkûfesinden dolayı cânib vakf bi-şehâdet-i mezbûrân 500	Bâ-vasîyet-i müsbit ıskât-ı salât ve kefareti savm ve yemin ve nüzûrât-ı sa'iresine bi-şehâdet-i mezbûrân 500
Derûn defterinde muharrer ba'de vefâta mezkûr Düriler için olan masarûfât vesâ'ireden 500	Ez gayri mülk menzil ve mebâliğden bâki fûrûhat olunan debbâğ dükkânı ve menkûlâtın delâliyesi 256,20	

Yekûnü'l-ıhrâcât 17550,20, Sahnü'l-Bâki

908,10-029,10=879,00	Resm-i kısmet 22,30	Kaydiye-i defter 1,20	Varka-i behâ 5
----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Hâfız 109,35	Mustafa 512,30	Fatma 256,15

Verese-i mezbûrun ber-mûceb-i balâ hisse-i ırsiye-i musîbeleri mukâbelesinde  
menzili mezkûri ez gayri ihrâcât müşâ' müştereken vasî-yi mezbûre Hâfız Hâtûna  
teslîm kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 144 (159)

Tekye Karyesi civârında Gökpınarbaşı nâm mahalde sâkin Yerli aşiretinden  
müteveffa-yi 'ammisi Hacı Ahmed'e oğlu Ahmed'in defter-i kassâm sûreti (k.ş 143)  
Medine-i Denizli kurâlarından Tekye Karyesi civârında Gökpınarbaşı nâm mahalde  
Yerli aşiretinden olub bundan akdem vefât eden 'ammisi Hacı Ahmed oğlu Ahmed

mine'l-mezbûr Hacı Ahmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Emine bint-i Mehmed ve Ümmülsüm bint-i diğêr Ahmed ile sulbî sağır oğulları Mahmûd zevcesi mezbûre Ümmügülsüm batnında müstebîn tahminen üç aylık mikdârı haml mevkûfe münhasıra olduđu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'il-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrun tesviye-i umûruna ve haml mevkûfun zuhûruna değın hisse-i irsiyesine ahz u kabz hîn zuhûrunda kezalik tesviye-i umûruna kıbel-i şer'iden mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Ümmügülsüm bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ve üzerine hasbî nâzır nasb olan Sârı Osman oğlu Ali bi'l-nezâra diğêr zevce-i mezbûre bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâlis 'aşer min Recebül'l-ferd li-sene erba' ve tis'în mi'eteyn ve elf

Köhne elbise behâsı 15, köhne kilim 2/ 40, köhne çuvâl çift 3/ 30, kara takım tüfenk 1/ 90, at leğeni 1, nuhâs tencere 1, köhne elbise behâsı 15, köhne kilim 2/ 40, köhne çuvâl çift 3/ 30, kara takım tüfenk 1/ 90, at leğeni 1, nuhâs tencere 1, köhne elbise behâsı 15, köhne kilim 2/ 40, köhne çuvâl çift 3/ 30, kara takım tüfenk 1/ 90, at leğeni 1, nuhâs tencere 1, nuhâs çanak 3, bakraç 1/ 100, keçi aded 20/ fiyat 40/ 800, perişan deve re's 1/ 500, merkeb re's 1/ 200, köhne hayme ma'a ahvâtı 1/ 135, ve hırdevât hayme behâsı 30

Cem'an yekûn tereke 1940, Minhe'l-ihrâcat

Techîz u tekfîn 300	Deyn-i müsbit zevcesi mezbûre Ümmügülsüm'e bi-şehâdet-i Abdü'l-kâdîr bin Abdu'r-rahman ve Yusuf bin Davûd ve bâ-tahlîf 80	Deyn-i mehr-i müsbit diğêr zevce-i mezbûre Emineye bi-şehâdet-i mezbûrân ve bâ-tahlîf 30
Yaylak ve kışlakıye rüsûmu 80		Mecmû' delâliye 39

Yekûnü'l-ihrâcât 429, Sahnü'l-Bâki

1511-0041=1470 et-taksîm beyne'l-verese yalnız bin dört yüz yetmiş guruşdur	Resm-i kısmet 37,30	Kaydiye-i defter 2,10	Varka-i behâ 1
---	---------------------	-----------------------	----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i diğêr zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağıre-i mezbûr	Hisse-i haml mevkûf
-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

Emine 91,35	Ümmügülsüm 91,35	Mahmûd 643,5	643,5
----------------	---------------------	-----------------	-------

Verese-i mezbûrûndan zevcetân-ı mezbûretândan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyleyüb sağır-i mezbûr ile haml muvafık hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an ber-vech-i behâ sağ kâ'ime olarak yalnız bin iki yüz seksen altı guruş on paralı li-ecli istirbâh vasî-yi mezbûre yedine teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

#### Hüküm 145 (160)

Fi'l-asl Hisâr Mahallesi ahâlisinden Öküzbatı Mahallesinde sâkine bundan akdem vefât eden Emir Hüseyin oğlu İbrahim oğlu İbrahim'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 144)

Medine-i Denizli kurâlarından Başkârcı Karyesi mahallâtından Hisâr Mahallesi ahâlisinden olup kazâ-i mezkûrun Öküzbatı Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât eden Emir Hüseyin oğlu İbrahim bin Emir Hüseyin bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i Abdullah ile sulbî kebir oğulları ğâ'ib 'ani'l-beled'asâkir-i şâhanede bulunan Hüseyine münhasıra olduğu bi'l-ihbâr enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra ğâ'ib-i mezbûrun zuhûruna deĝin hisse-i irsiyesini ahz u kabz ve hîn zuhûruna deĝin kendüye der u teslîme kîbel-i şer'iden vasî nasb olunan ğâ'ib-i mezbûrun zevcesi menkûhası Ümmügülsüm bint-i diĝer İbrahim bi'l-vesâya zevce-i mezbûre bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'î ile tahrir ve ba'de'l-ihrâcât beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'îye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûre ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min Recebü'l-ferd li-sene erba' ve tis'în mi'eteyn ve elf

Köhne nuhâs çanak 2, su tası 1/ 21, diĝer çanak 2/ 20, köhne nuhâs tencere 1/ 16, eldiĝanı 1/ 12, balta 1, herek deri 1, tahra 1, bıçak 1/ 20, etmek takımı 1/ 20, hürda çıkrık 1/ 10, hürda yatak behâsı 30, hâsıl behâsı 110, öküz çift 1, ma'a takım 660, dana re's 1/ 350, şa'îr dolu 5/ fiyat 4/ 200, İbrahim oğlu müvelli Ali zimmetinde alacağı olub bâ-kabûl verese 44,20

Cem'an yekûn tereke 1623,20, Minhe'l-ihrâcât

Techîz u tekfîn	Deyn-i müsbit menâfi'a sandığına bi-şehâdet İbrahim oğlu Ali bin İbrahim ve Karçılı	Deyn-i müsbit Öküzbatı Mahallesinde vâki' mescid-i şerîf mütevellisi bulunan Taki oğlu Hacı Ahmed'e nukûd
-----------------	---	---

100	Ahmed bin Abdullah ile sâbit olan 600	mevkûfeden dolayı bi-şehâdet-i mezbûrân 264
Deyn-i müsbit zevcesi mezbûreye bi-şehâdet İlbâdî Mahallesi ahâlisinden el-Hac şerîf Ali bin Abdu'r-rahman ve Karçılı Mehmed bin Osman ve bâ-tahlîf 300	Bâlâda mezkûr Öküzlerin bâc pazar rûsûmu 25,10	Eşyâ-i mübeyyi'adan dellâliye 31,10

Yekûnü'l-ihracât 1320,20, Sahnü'l-Bâki

0303-0009=0294 et-taksîm beyne'l-verese yalnız iki yüz doksan dört guruşdur	Resm-i kısmet 7,20	Kaydiye-i defter 20	Varka-i behâ 1
---	--------------------	---------------------	----------------

Hisse-i zevcesimezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i ğâ'ib-i mezbûr
Fatma 36,30	Hüseyin 257,10

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre derûn ihrâcâtta muharrer mehr-i müeccel ile ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbesin tamamen ahz u kabz edüp istifâ-i hak eylediği misilli ğâ'ib-i mezbûrun kezalik hisse-i irsiye-i musîbesi olan ber-vech-i balâ sağ kâ'ime olarak yalnız iki yüz elli yedi guruş on parayı li-eclü'l-istirbâh vasî-yi mezbûre yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 146 (161)

Topraklık Mahallesinde esbak Müftî Mehmed şerîf Efendizâde Mehmed Efendinin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 145)

Medine-i Denizli mahallâtından Topraklık Mahallesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden esbak Müftîzâde Mehmed Efendi ibn-i Mehmed Şerîf Efendi ibn-i Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Dudu bint-i el-Hac Ali ile anam Ümmügülsüm bint-i Osman ve sulbiyye-i sağire kızları Zübeyde ve Hatice ve Fatma ve li-ebeveyn kız karındaşları Havva diğer Fatıma'ya münhasıra bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'îl-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağiretân-ı mezbûretan tesviye-i umûruna kıbel-i şer'iden mansûbe vasîleri anaları zevce-i mezbûre Dudu bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ verese-i sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-'ısrîn min rebiü'l-âhir li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf



Nühâs sağır sini 1/ 70, nuhâs tencere 1/ 21, kapaklıdeniyyesi1/ 29, diğ er tencere 2/ 48,20, nuhâs çanak 4, tabak 3/ 80, şurba tası 1/ 20, nuhâs leğ en ma'a ibrik 2/ 65, eldiğ anı 2/ 20, müste'âmel çitâri entari 1/ 120, müste'âmel beyaz gömlek 2/ 23, köhne şal kuşak 1/ 11, vesâ'ir elbise behâsı 39, diğ er eldiğ anı 1, çanak 1/ 14, minder 2, yasdık 2/ 70, sarı takım tabanca 1/ 50, diğ er hürda tabanca 1/ 16, hürda bıçak 1/ 6,20, badırık 2/ 25, kilim seccade 1/ 36, diğ er seccâde 1/ 30, kahve değ irmanı 1, tava 1, divid 26, yular 1, baskı 1/ 2,30, kâse hürdavâtı ve timur terazi 1/ 12, yeş il bardak 3/ 10, hürda kitâb 3/ 15, babuç çift 1, fanûs 1/ 15, bir mikdâr hâsıl behâsı 17,20, malaz dolu 6/ 80, şa'ir dolu 11/ 50, siyyâm senek 3/ 27,20, dakîk hınta 430/ fiyat 1,25/ 698,30, dakîk malaz 132/ fiyat 0,34/ 112,20, hırdevât menzil behâsı 80

Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil olub zevce-i mezbûre ile sağıretân-ı mezbûrât üzerlerinde müş'ân müştereken kalmağ la ber-vech-i âti hisseleriyle mehr-i müecceline mahsûb olunan semen 1500	Menzil-i mezkûre muttasıl bir bâb odasıyla bir mikdâr havlısını vâlidesi mezbûre Ümmügülsüm üzerlerinde kalmağ la ber-vech-i âti alacağ ına mahsûb olunan semen 1200	Kezalik mezkûre muttasıl bir buçuk dönüm mikdârı mülk bağçeye ahun le-hümâ-yi mezbûre Havva'nın zevc dâhil Mahmûd Efendi üzerinde kalmağ la ber-vech-i âti mezbûrenin alacağ ı ve hissesine mahsûb olunan semen 1500
--	--	--

Cem'an yekûn tereke 6140,30, Minhe'l-ihrcat

Techî z u tekfîn 200	Deyn-i müsbit hâdimü'l-hâc Ahmed Efendiye bi-şehâdet-i Elmalılı Mehmed Efendi ibn-i Osman ve Hâfız Ali Efendi ibn-i Mehmed Şerîf Efendi ve zırde mikdârı ma'lûm meblağ lede't-tenzîl hükm olunan 678-100 Fedâ'iyesi=578	Deyn-i müsbit vâlidesi mezbûre Ümmügülsüm Hâtûna bi-şehâdet-i Saruhanlı Şeyh Hâfız Hüseyin Efendi ibn-i Hüseyin ve Çoban oğ lu Osman bin Ahmed ve bâ-tahlîf 1200
Deyn-i müsbit ahun le-hümâ-yi mezbûre Havva Hâtûna bi-şehâdet-i mezbûrân Hâfız Hüseyin Efendi ve Osman ve bade't-tahlîf 1260	Deyn-i müsbit mahalle-i mezbûrede vâki' Cami'-i şerîf bi-şehâdet-i mezbûrân 315	
Deyn-i mehr-i müsbit zevcesi	Deyn-i müsbit	Doksa Balâda

mezbûreye bi-şehâdet-i Demirci Car Ağası el-Hac Mehmed bin Mustafa ve Beşe oğlu diğer el- Hac Mehmed bin Mehmed ve bâ- tahlîf 700	Kûlahcı el-Hac Mehmed'e bi-şehâdet- i mezbûrân Hâfız Hüseyin Osman ve bâ- tahlîf 150	n üç senesi virgüs ü 100	mezkûr bağçe eşyâ-i mübeyyi'ada n dellâliye 48,30
---	--	-----------------------------------	---

Yekûnü'l-ihracât 4551,30, Sahnü'l-Bâki

1589-0044=1545 et-taksîm beyne'l-verese yalnız bin beş yüz kırk beş guruşdur	Resm-i kısmet 39,30	Kaydiye-i defter 2,10	Varka-i behâ 2
---	------------------------	--------------------------	-------------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i Ümm-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre	Hisse-i bint- i sağir-i mezbûre	Hisse-i uhte le-hümâ-yi mezbûre	Hisse-i uhte le-hümâ-yi mezbûre
Dudu 193,5	Ümmügülsüm 257,20	Hatice 343,13	Fatma 343,13	Havva 32,8	Diğer Fatma 32,8

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birileri ber-müceb bâlâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledüp sağiretân-ı mezbûrâtın hisse-i irsiye-i musîbeleri mukâbelesinde menzili mezkûrda olan hisse-i şâyi'aların vasîleri vâlideleri mezbûre yedine mü'şân ve müştereken teslîm kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

#### Hüküm 147 (162)

Sırapapılar Mahallesi ahâlisinden müteveffa-yi Etmekçi Delâl Ahmed oğlu Ahmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 146)

Medine-i Denizli mahallâtından Sırapapılar Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem 'asâkir-i şâhanede vefât eden Etmekçi Delâl Ahmed oğlu Ahmed bin Ahmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Şerife bint-i Mehmed ile vâlidesi Emire Aişe bint-i Ali ve li-ümm kız karındaşı Hatice bint-i diğer Ahmed ve li-ebeveyn er karındaşları Mehmed ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhanede bulunan Salih'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şeri'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra ğâ'ib-i mezbûrun zuhûruna değin hisse-i irsiyesini ahz u kabz ve hîn zuhûruna değin kendüye der u teslîme kibel-i şer'iden vasî nasb olunan li-ebeveyn erkarındaşı mezbûre Mehmed bi'l-asâle bi'l-vesâyâ verese-i kibâr sâ'irenin bi'l-asâle

talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'i ile tahrir ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'îye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûre ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-gurre Recebû'l-ferd li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf Çuhâ abdestlik 1/ 180, çitâri içlik 1/ 65, köhne kumaş kuşak 1/ 20, köhne elbise parça 10/ 110, diğerköhne elbise parça 10/ 31, köhne çuhâ libâde 2/ 81, kadıköy alacası parça 1, püskül 2, kırmızı fes 1/ 25, ingiliz kurûnesi sâ'at 1/ 180, yün memlû döşek 1, yasdık 1/ 120, yün memlû sağır minder 3, yasdık 3/ 75, köhne yorgan 1/ 40, kilim 1, diğerkanad 1, kilim seccade 2/ 165, kara takım tüfenk 1, tabanca 1, bıçak rıhrıba 1/ 125, güveç 8/ 170, vasat kazgan 1/ 130, vasat sini 1/ 100, sağır sini 2/ 50, nuhâs tabak 1/ 100, diğertabak 4/ 52, vasat kadayıf tepsisi 3, sağır tepsisi 2/ 100, diğergüveç 1, kadayıf tepsisi 1/ 65, diğersağır nuhâs tabak 4, çanak 5/ 53, nuhâs kapaklı tencere 1, süt deniyyesi 1/ 70, su bakracı 2, çanak 1, eldiğani 1, köhne tencere 1/ 66, leğan ma'a ibrik 2/ 60, diğersüt deniyyesi 1/ 30, su tası 1, kupa 1/ 8, cam kehribar sağıre takımı 1/ 21, diğersağır sini 1/ 50, silahlık 1/ 14,20, sağır yeşil mecre 1/ 17, çak 1, zincir 1, sandalye 1/ 17,20, ta'yîn selesi çift 1/ 7, pekmez 40/ fiyat 1,5/ 60, timur ege 1/ 4, köhne harar çift 1 vesâ'ir behâsı 10, dişi camus ma'a düğere's 2/ 725, inek ma'a buzağı re's 2/ 300, kara sağır dana re's 1/ 160, merkeb re's 1/ 300, koyun aded 9/ 560, diğerkoyun 2, kuzu 1/ 105, dişi total koyun 1/ 15, keçi 2/ oğlak 1/ 60, hırdevât menzil behâsı 50, Müteveffâ-i mezûrun ma'lûmü'l-esâmi kesânlarda alacak olub ceride-i şer'ide mazbût olan zimemâtdan karındaş vasî-yi mezbûr Berber Mehmed'in ahz u kabz eylediği mebâliğ ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan 1396, Etmekci Ali Çavuş da alacağı olub zimmetinde olan mebâliğden zevce-i mezbûre merkûm yedinde ahz u kabz etmekle ber-vech-i âsti hissesine mahsûb olan 293, Değirmanönü Mahallesinde vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil bi'l-müzâyede zevce-i mezbûre üzerlerinde kalmağla kezalik hissesine mahsûb olunan 3000, Kaşıkçı köy civârında vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân iki buçuk dönüm mikdâr kurûmi mülk bağ verese-i mezbûrun üzerlerinde müş'ân müştereken kalmağla semen 500, Sırakapılar Mahallesinde ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzilde olan nisf hisse-i şâyi'a kezalik verese-i mezbûrun üzerlerinde müş'ân müştereken kalmağla semen 2500

Cem'an yekûn tereke 12508, Minhe'l-ihracat

Deyn-i mehr-i misl müsbit	Deyn-i müsbit	müteveffâ-yı	Balâda
---------------------------	---------------	--------------	--------

zevcesi mezbûre Şerife'ye bi-şehâdet-i Ömer Hâfız oğlu Ali Efendi ibn-i Ömer Hâfız ve Kiriş oğlu Derviş el-Hac Mehmed bin Ahmed ve bâ-tahlîf 1200	mezbûrun kayın vâlidesi Huri bint-i Mehmed nâm Hâtûna bâ-sened bi-şehâdet-i Bağbaşı Karyesi ahâlisinden ve Ebubekir oğlu Ali bin Mehmed bâ-tahlîf 10886	mezkûr hayvânatin bac-ı pazar rûsûmu 37
---	---	---

Yekûnü'l-ihracât 2539, Sahnü'l-Bâki

9969+0269=9699,10 et-taksîm beyne'l-verese yalnız dokuz bin altı yüz doksan dokuz gurus otuz paradır	Resm-i kısmet 249,10	Kaydiye-i defter 15	Varka-i behâ 5
--	----------------------	---------------------	----------------

Kesr Baki Para 1

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i Ümm-i mezbûre	Hisse-i uhte li-ümm-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ-yi mezbûr	Hisse-i ahun le-hümâ-yi ğâ'ib-i mezbûr
Şerife 2424	Aişe 1616,25	Hatice 1616,25	Mehmed 2021,1	Salih 2021,1

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledüp ğâ'ib-i mezbûrede vâki' menzil-i mezkûrda olan nısf hisse-i şâyi'ada Debbâğ mezkûrda olan hissesine vasî-yi merkûm Mehmed'e mâlik olmak üzere teslîm kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Numara Verilmemiş Hüküm (163)

Dağistan muhacirlerinden Gürcân Mahallesinde mütevattın müteveffa-yi el-Hac Mehmed seyyid Efendinin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 147)

Fi'l-asl Dağistân muhâcirlerinden müderrisin kirâmdan olup medine-i Denizli mahallâtından Gürcân Mahallesinde mütevattın iken bundan akdem vefât eden el-Hac Mehmed Sa'id Efendi ibn-i Ali Efendi bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Ümmügülsüm bint-i el-Hac Ali ve Aişe bint-i Hüseyin ile zevce-i mezbûre Ümmügülsümden mütevellid sulbî kebir oğlu Mehmed Kûdûsî ve sulbî sağır oğlu on bir yaşında Bahü'd-din ve sulbiyye kebir kızı diğeri Aişe ve zevce-i mezbûre Aişeden mütevellid diğeri sulbî kebir oğulları Abdü'l-hamid ve Abdü'l-hamid ve Habibu'l-lah ve sulbiyye diğeri kebir kızları Zeliha ve Sartaya (?) münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şeri'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra

müteveffâ-yı mûma-ileyh tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı üveğ oğlu Mehmed Ali Hâfız bin el-Hac Hasan bi'l-vesâyâ sağır-i mezbûrun vakt ve rüşd ve sedatına değın tesviye-i umûruna bâ-hüccet şer'î mansûbe vasîsi anası zevce-i mezbûre Ümmügülsüm bi'l-asâle bi'l-vesâyâ ve verese-i kibâr sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'î ile tahrir ve bi'l-müzâyede semen misûlleriyile bey' olunub beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'îye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mûma-ileyhdir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min Zi'l-hiccei'ş-şerîfe li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf Kûtnî top 1/ 90, Müsta'mel kürk 1/ 110, Köhne kürk 2/ 51,20, İriş (?) sarı şal 1/ 36, Köhne elbise parça 17/ 50,20, diğér postaki kürk 1/ 10, yusri tesbîh 3/ 40, âdî tesbîh 32/ 61, siyah tarak 9/ 15, karanfil yağ sağır şişe 1, sürme 1/ 15, halı seccade 1/ 70, köhne kilim 2/ 50,20, nuhâs sefer tası 1/ 35, yağ bakracı 1/ 31, bir yol sâ'at 1/ 600, tahta sandık 1/ 20, yeşil mecre 1/ 16, müsta'mel halı heğbe 1/ 27, kilim seccade 1/ 15,20, nuhâs kapaklı sağır tencere 1/ 14, süt leğeni 1/ 15, hûrda çay takımı 1/ 11, hûrda kazgan 1/ 60, müsta'mel yorgan 2/ 107,20, kahve değıрман 1, cezve 1/ 30, hatb ber-vech tahmîn yük 12/ 80, hinta dolu 15/ fiyat 6/ 90, dakîk sade malaz 60/ 40, harâr çuvâl çift 2/ 25, kayış kemer 1/ 5, sarı mest çift 1/ 6,20, küfe zenbil 2, vesâ'ir hırdevât behâsı 27, koca merkeb re's 1/ 260, diğér nuhâs tencere 1/ 25, diğér sağır tencere 1/ 15, eldiğanı 1/ 20, nuhâs tabak 1/ 10, nuhâs su tası 1/ 8, hûrda fâris sâ'at 1/ 50, yekûn menkûlât-ı 2244

Basma Behcetü'l-fetâvâ cild 1/ 76, Basma Okyanus cild 3/ 250, Basma Mir'âtü'l-Kâ'inât cild 1/ 130, Basma Taberi cild 3/ 73, Basma Tarîkat Muhammedi Şerhî Berika cild 2/ 78, Basma Ali Efendi Fetâvâsı cild 2/ 93, Basma Tefsîr Mevâkib cild 1/ 80, Yazma Telvih cild 1/ 26, Basma Nefahâtu'l-Uns cild 1/ 25, Yazma Hâfız Şerhî Sürûri cild 1/ 20, Reşahât cild 1/ 20, Diğér yazma Hâfız Şerhî Sürûri cild 2/ 59, Yazma Mutavvel cild 1/ 40, Basma Celâl ... (?) Cild 1/ 41, Basma Menâkib Çar Yârî Güzîn cild 1/ 33,20, Yazma Lüğat Farisiden Ni'amet Sahu'l-lah cild 1/ 21, Basma Ferâ'iz Seydî 1/ 21, Basma ... (?) Şerhî ... (?) Cild 1/ 31, Diğér Yazma Matûl cild 1/ 20, Yazma Kudûri (?) Cild 1/ 17, Basma Ebyât Şerhî Muhtasır cild 1/ 25, Yazma Câmiü'l-fet cild 1/ 15, Basma Şemâ'il Şerîf cild 1/ 21, Basma Delâ'ilü'l-hayrat aded 3/ 43,20, Yazma Delâ'ilü'l-hayrat aded 2/ 21, Yazma Tefsîr Kâdi'nin Nısfı cild 1/ 17, Basma Hulâsatu ... (?) Şerhî cild 1/ 25, Yazma Câmiü'l-fet ... (?) Cild 1/ 15,

Basma Meclis cild 1/ 18, Basma Rahman Hemâmiyesi cild 1/ 15, Basma Ta'rifât 1/ 10, Basma Maksûd Şerhî Matlûb cild 1/ 11, Yazma Feraiz Ceridesi cild 1/ 41, Yazma ... (?) El-hesâb Şerhî cild 1/ 20, Basma Molla Cami'-i cild 1/ 15, Basma Miftâh ... (?) Şerhî cild 1/ 7,20, Yazma Üstürlub ... (?) Risâlesi cild 1/ 15, Yazma Adalı cild 1/ 10, Yazma İhyâü'l-ulûm cild 1/ 11, Basma Evliya Çelebî cild 1/ 12, Yazma Gülistân Şerhî Seyyid Alizâde cild 1/ 12, Yazma Tarikat-ı Muhammediye cild 1/ 10, Diğer Rahman Hemâmiyyesi cild 1/ 15, Yazma Meani Muhtasar cild 1/ 11, Basma Adalı cild 1/ 13,20, Basma Menâsik cild 1/ 11, Yazma Menâfi'ü'l-nas cild 1/ 11,20, Yazma Nâsîh Mensûh Risâlesi cild 1/ 6, Yazma Merâh Şerhî Tenkûz 1/ 8, Yazam Binâ-i Tefsîri aded 2/ 11, Ferâ'izden Kemâl Paşâzâde Şahâb cild 1/ 10, Yazma Behâ'istan cild 1/ 12, Yazma Cevahirü'l-islâm cild 1/ 3,30, Basma Enhâr Erba' cild 1/ 3,20, Yazma Molla Cami cild 1/ 10, Basma Velediyye Şerhî Abdü'l-vehhâb cild 1/ 10, Mantık Mecmûsu cild 1/ 7, Bina şerhî 1/ 5, Basma Cezeri cild 1/ 4, Yazma Molla Cami'-i Usâmi ma'a Ferâ'iz Ceridesi cild 2/ 10, Yazma Tehzib Miri cild 1/ 8, Yazma 'Avâmil Tuhfesi cild 1/ 5, Basma Leys Şerîf Hamâmiyyesi cild 1/ 6,20, Evrak perişan kitab cild 19/ 50, Rub' tahtası ma'a şakûl ve rûznâme 1/ 20, Yazma 'Avâmil Murabbâ vesâ'ir 1/ 9, Yazma Mevzû'at Aliü'l-kâri cild 1/ 7, Yazma Hizb Şerhî Lubb Şerhî İmtihân cild 1/ 17,20, Yazma Sarf Cümlesi vesâ'ire cild 1/ 3, Fıkha dâ'ir evrak perişan cild 17,20, Diğer evrak perişan behâsı 30, Diğer evrak perişan behâsı 20, yekûn kitab behâsı 1869,20, Ah sinân zâviyesinden olup mâl sandığında ahz u kabz olunan 1800, Dağistânzâde İsmail Efendi zimmetinde olup bâ-kabûl verese 520 Cem'an yekûn tereke 6433,20, Minhe'l-ihracat

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefareti savm ve yemin ve nüzûrât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Mustafa Efendi ibn-i el-Hac Hasan ve Çakmaklızâde İsmail Efendi ibn-i Mustafa şehâdetleriyle sâbit olan 1000	Deyn-i müsbit Hacı Kaplan Mahallesinde vâki' müderris derûnunda bulunan şâdirvan nukûd mevkûfeden dolayı bi't-tevliyye zimmetinde olduğu bi-şehâdet-i Kara Himmetzâde Hâfız Ahmed Efendi ibn-i Mustafa ve Çakmaklızâde Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin Efendi ile sâbit olan 200
Bâ-vasîyyet-i müsbit müderrisi mezkûrun tamîr u termimîne şehâdet-i mezbûrân Mustafa Efendi İsmail Efendi	Bâ-vasîyyet-i müsbit Gürcân Mahallesinde vâki' Bağdad oğlu mescid-i şerîf bi-şehâdet-i mezbûrân ile sâbit

ile sâbit olan 300	olan 200
Bac-ı pazar rüsûmu olup verilen 6,20	Eşyâ-i mübeyyi‘adan dellâliye 82

Yekûnû'l-ihracât 1788,20, Sahnû'l-Bâki

4645-0133=4512 et-taksîm beyne'l-verese yalnız dört bin beş yüz on iki guruşdur	Resm-i kısmet 116	Kaydiye-i defter 7	Varka-i behâ 10
---	-------------------	--------------------	-----------------

Kesr-i Bâki Para 9

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i diğ er zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağı r-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebi re-i mezbûre
Ümmüğü lsüm 282	Aiş e 282	Mehmed Kudû si 607,13	Behâü 'd-din 607,14	Diğ er Aiş e 303,27
Hisse-i diğ er ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i diğ er ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i diğ er ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i diğ er bint-i kebi re-i mezbûr	Hisse-i diğ er bint-i kebi re-i mezbûre
Abdü 'l-hamid 607,13	Abdü 'l-hamid 607,13	Habîbullah 607,13	Zeliha 303,27	Sarta (?) 303,27

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledüp sağı r-i mezbûr Behâü 'd-din hisse-i irsiye-i musîbeleri olan ber-vech-i balâ sağı kâ'ime olarak yalnız altı yüz yedi guruş on dört para li-ecl istirbâh eytâm müdiri meveddetlü Hâfız Ali Efendi ma'rifetiyle vasî-yi merkûm yedine tamamen teslîm kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Ba'de temhîr defter-i kassâm mü'ehheran zuhûr eden deyn-i müsbit müteveffâ-yı mûma-ileyh hali hayatında çend sene mukaddem refakâ-i Hicâz mağfîret-tırazda 'azimet edüp refiki bulunan Dağı stan muhâcirlerinden esnâ-i ... (?) vefât eden el-Hac eb Abdullah bin Abdu'r-rahman terekesi esmânından bi'l-vesâya zimmetinde olduğu bi-şehâdet-i Çakmaklızâde müderris İsmail Efendi ibn-i Mustafa üveğ oğlu Mustafa Efendi ibn-i el-Hac Hasan ile sâbit olan 3000

Min haysü'l-mecmû' yekûne'l-ihracât 4921,20, Sahnû'l-Bâki et-taksîm beyne'l-verese 1512

Kesr-i Bâki Para 10

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i diğeri zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i kepire-i mezbûre
Ümmügülsüm 93,20	Aişe 94,20	Mehmed Kudûsi 203,20	Behâü'd-din 203,20	Diğeri Aişe 101,30
Hisse-i diğeri ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i diğeri ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i diğeri ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i diğeri bint-i kepire-i mezbûr	Hisse-i diğeri bint-i kepire-i mezbûre
Abdü'l-hamid 203,20	Abdü'l-hamid 203,20	Habîbu'l-lah 203,20	Zeliha 101,30	Sarta (?) 101,30

Kezalik verese-i mezbûrûn balâda mezkûr hisselerine bi't-tenzîl ahz u kabz olunarak deyn-i mezkûrine ba'de'l-edâ taksîm-i sâni üzere hisselerin tamamen ahz u kabz idüp sağır-i mezbûrun bâki hissesi sağır kâ'ime olarak yalnız iki yüz üç guruş otuz parayı li-ecli istirbâh vasî-yi mezbûreye tamamen teslim kılındığı ya'ni işbu mahalle şerh kılındı Fî 25 Recebû'l-ferd (12)94

**Hüküm 148 (164)**

Delikliçınar Mahallesiinde Hacı Abdullah oğlu Kara Mustafa zevcesi müteveffa-yi Emire Aişe'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 148)

Medine-i Delikliçınar Mahallesi sâkinelerinden olub bundan akdem vefât iden Hacı Abdullah oğlu Kara Mustafa zevcesi müteveffa-yi Emire Aişe bint-i el-Hac Süleyman bin Abdullah verâseti sadrîye-i kepire kızları Emine ve Hatice ve Dudu ve li-ebeveyn er karındaşları ğâ'ibân 'ani'l-beled'asâkir-i şahânede Ahmed ve Aydın sancağında bulunan Mehmed ve li-ebeveyn kepire kız karındaşı Hânım Aişe'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr lede's-şer'î'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrenin tenfîz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı damadı Soğancı oğlu Mehmed bin el-Hac İsmail bi'l-vesâyâ ğâ'ibân-ı mezbûrânın zuhûruna değin hisse-i irsiyesini ahz u kabz ve hîn zuhûr vürûdunda kendülerine der u teslim kılbel-i şer'iden vasî nasb olunan Serdâr oğlu el-Hac Hasan bin Hüseyin kezalik bi'l-vesâyâ ahun le-hümâ-yi mezbûrenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'îyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i



müteveffiyeye-i mezbûredir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-ışrîn min Recebû'l-ferd li-sene erba' ve tis'in ve mi'eteynve elf

Gümüş kuşak 1/ 150, yün mümlû döşek 1, yasdık 1/ 100, basma yorgan 1/ 55, iplik çitâri entari 1/ 52, köhne kilim 1/ 62, köhne çul 1/ 31, köhne kırmızı ferace 1/ 41, köhne elbise behâsı 31, kapaksız nuhâs tencere 1/ 30, kapaklı tencere 1/ 25, nuhâs çanak tabak 8/ 55, eldiğani 1, kahve tepesi 1/ 13, hürda sağır kazgan 1/ 50, hürda el ibriği 1/ 30, yeşil sandık 1/ 69, sağır mecre 1/ 15, hürda etmek takımı 1/ 26, dişi camûs re's 1/ 555

Cem'an yekûn tereke 1390, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefareti savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresiden vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Hacı Şeyh oğlu Hâfız Mehmed bin Mehmed ve Hacı Hasan bin Hüseyin ile sâbit ve hüküm olunan 480	
Bac-ı pazar ı rüsûmu 14	Delâliye 36

Yekûnü'l-ihracât 530, Sahnû'l-Bâki

860-023=837 et-taksîm beyne'l-verese yalnız sekiz yüz otuz yedi guruşdur	Resm-i kısmet 21,20	Kaydiye-i defter 1	Varka-i behâ 0,20
--	---------------------	--------------------	-------------------

Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i bint-i mezbûr	Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ-yi ğâ'ib-i mezbûr	Hisse-i ahun le-hümâ-yi ğâ'ib-i mezbûr	Hisse-i ahun le-hümâ-yi mezbûre
Emine 186	Hatice 186	Dudu 186	Ahmed 111,24	Mehmed 111,24	Aişe 55,32

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i musîbelerin tamamen ahz u kabz ve istîfâ-i hak eyleyüb misilli ğâ'ibân-ı mezbûrânın hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an ber-vech-i balâ sağ kâ'ime olarak yalnız iki yüz yirmi üç guruş sekiz parayı li-ecl istirbâh vasî-yi merkûm ve eytâm müdürü meveddetlü Hâfız Ali Efendi vasî-yi mezbûre ma'rifetiyle sandık-ı mezkûre tamamen teslîm kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Numara Verilmemiş Hüküm (165)

Ermeni milleti nisvânında müteveffa-yi Evhânis kızı Martâ'nın defteri kassâmı sûretidir (k.ş 149)

Medine-i Denizli mahallâtından Hristiyan Mahallesi sâkinelerinden devleti 'aliyyesinin ermeni milleti nisvânında olup bundan akdem fevt olan Mârtân bint-i Ohanik veledi Etmek verâseti sadrîye-i kebire kızları Yahsept ve Oskaya ve Mariye ve sadrî oğlu Ohanikin sulbî kebir oğulları Mardenos ve sulbiyye-i kebire kızları Margirit ve Tekhoya diğêr sadrî oğlu Kirkor'un sulbî kebir oğulları diğêr Ohanik ve sulbiyye-i kebire kızları Aranik ve Aruza'ye münhasıra olduđu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrûn müteveffiyeye-i mezbûrenin terekesine müte'alâka beyne-hümâlarından münâzi' her vukû'na binâ'en her birilerinin talep ve istida'â ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdır ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-ışrîn min şehr-i Recebül-ferd li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

Evâni nuhâs çanak 6, tabak 5, hamam tası 1, su bakracı 1, kahve ibriği 1, kevgir 2/ 192, köhne sağır kazgan 1, nuhâs tencere 1, nuhâs matara 1, hûrda sini 1/ 125, minder 2, yasdık 3, köhne yorgan 1/ 135, köhne ferace 1, hırka 1/ 100, yeşil sandık 1/ 50, köhne kilim 1/ 15, köhne alaca entari 1, kuşak 1/ 20, hırdevât menzil behâsı 12, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil bi'l-müzâyede Heci Kazân oğlu Arâkîl üzerinde kalmağla semen 3010

Yekûnü'l-ihracât 2193, Sahnü'l-Bâki

1466-0041=1425 et-taksîm beyne'l-verese	Resm-i kısmet 36,20	Kaydiye-i defter 2,20	Varka-i behâ 2
---	---------------------	-----------------------	----------------

Kesr-i Bâki Para 2

Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i ibn-i el-ibn-i merkûm	Hisse-i bint-i el-ibn-i mezbûre
Yahsept 316,26	Oskaya 316,26	Mârye 316,26	Mardenos 118,30	Margirit 59,15

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz eyledikleri işbu kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 148 (166)

Abdullah Beğzâde Ahmed Ağanın cihet-i kefâletden babası müteveffâ-yı Emin Ağa terekesiden matlûbâ olub hükm hâvi i'âm sûretidir (k.ş 150)

#### Ma'rûz Dâ'î-i Kemineleridir Ki,

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmânönü Mahallenside mütevattın iken bundan akdem vefât iden Abdullah Beğzâde Mehmed Emin Ağa ibn-i Mustafa bin Abdullah'ın verâseti zevcesi menkûha-i metrûkesi Dudu Hânım bint-i Hacı Ahmed Ağa ile sulbî kebir oğlu Ahmed Ağa ve sulbî sağır oğulları Abdullah ve Süleyman ve sulbiyye-i kebir kızları Fatma ve Aişe ve Hatice ve sulbiyye-i sağire kızları Emine ve Vesile ve Üzeyib Meryeme'ye münhasıra olduğu zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrûndan ibn-i mezbûr işbu bâ'isü'l-i'âm Ahmed Ağa nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet meclis konağında de'âviye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer' ammimizde kendi tarafından asîl ve sağır-i mezbûrûnun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer'iden bâ-hüccet şer'î mansûbe vasîleri vâlideleri evce-i mezbûre ma'rifetü'z-zât Dudu Hânımın vekîl-i müseccel şer'îleri Aksaraylızâde Hâfız Hüseyin Efendi ibn-i Hacı İbrahim Efendi muvâcehelerinde babam ve mûrisemiz müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Emin Ağa zimmetinde hayatında bin iki yüz doksan iki senesi şehr mayıs guresi tarihiyle müverrah mûmzâ ve mahtûm ve mu'anven ve mersûm ğâ'ib 'ani'l-meclis Hacı Emirzâde Hacı Ali Ağadan hâlâs eylediğim işbu yedimde ibrâz olunan bir kıta' tamgalı deyn tahvîli mantûkunca mezbûr Hacı Ali Ağa yedinde iştirâ u kabz eylediği bir bâb mülk menzil behâsından olarak yüz yirmi beş aded bir rabi'leri ile Osman bedel şehrî yüz yetmiş beşer guruşdan cem'an yirmi bir bin dokuz yüz on sekiz guruş otuz para ve üç rabi' sim beyaz mecid bedeli otuz iki guruş kâ'ime i'tibâr ile yirmi dört guruş ki min-haysü'l-mecmû' yirmi bir bin dokuz yüz kırk iki guruş yirmi para mezbûr Hacı Ali Ağaya deyn olub meblağ mekfûl mezkûri medyûnum asîl babam ve mûrisemiz müteveffâ-yı mezbûr hayatında bana kablü'l-edâ ve'l-ifâ vefât etmekle meblağ makfûleye mezkûri bi-hükmü'l-kefâle mezbûr Hacı Ali Ağaya tamamen edâ u teslîm etmememle ol-vechle cihet-i kefâletden meblağ-ı mezkûr alacak hakkım olub tereke-i vâfiyesine zevce-i mezbûre ile benât-ı mezbûrânın vaz'ı'l-yed olmamaları sû'âl olunub tereke-i vâfiye-i müteveffâ-yı mezbûrunda olarak meblağ-ı mezkûri banâ teslîm vasî vâsilât-ı mezbûrât izâfet vekîlân-ı mezbûrâna tebeyyün olunmak matlûbumdur deyu da'va

etdikde vekîlân-ı mezbûrân müvekkilât-ı mezbûrâtın bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ tereke-i müteveffâ-yı mezbûre vaz'-ı yedlerin ikrâr müdde'î-yi mezbûr Ahmed Ağanın ma'da müdde'âsını inkâr etmeleriyle ber-vech-i muharrer müdde'âsı evvelâ bâ-varaka-i mestûre sıran ba'de ma'lûmü'l-esâmi kesânlardan alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbû's-şehâde idükleri ihbâr ve iş'âr olunan Çaybaşı Mahallesi mütehhizanından Sâlih Ağa ibn-i Halil İbrahim ve Çavuş oğlu el-Hac Ali bin Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-mûvâcehe ber-nehc-i şer'î ba'de'l-isbât ve'l-hılaf mücebince meblağ-ı mezkûr yirmi bir bin dokuz yüz kırk iki guruş yirmi paraya müteveffâ-yı mezbûrun tereke-i vâfiyesinden müdde'î ibn-i mezbûr Ahmed Ağaya hâlâ edâ u teslîm etmek asîl ve vasî müvekkilât-ı mezbûrât izâfetle vekîlât-ı mezbûrân Hacı Ahmed Ağa ve Hâfız Hüseyin Efendiye tenbîhe olundukları bi'l-iltimâs huzûr-u âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi tasi' ve'l-'ışrîn min Recebû'l-ferd li-sene erba' ve tis'în mi'eteyn ve elf

Fi selh Recebû'l-ferd (12)94, ... (?) , Hücreti bima fihim, Muharrem Sıdkı el-mevlahü'l-hilafe Medine-i Denizli ... (?) , Uhye anhü

Mühr Muharrem Sıdkı

#### **Hüküm 149 (167)**

Kethüdâ Karyesinden mu'ahharen vefât eden Köse oğlu Hacı Ahmed sağır oğlu Mehmed Sadık'ın zahiriye olan defter-i kassâm sûretidir (k.ş 1)

Medine-i Denizli kurâlarından Kethüdâ Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem Hicâz mağrifet-tırâzda vefât iden Köse oğlu el-Hac Ahmed bin Abdullah'ın derûn defter-i kassâm bulunan vâris ibn-i sağır-i mezbûr Mehmed Sadık dahî vefât idüp verâset-i vâlidesi Hüban bint-i Mehmed Ali ile li-ebeveyn er karındaşı sağır-i mezbûr Ali ve li-ebeveyn kebire kız karındaşı Zübeyde ve li-ebeveyn sağıre kız karındaşı Emire Dudu'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûbe vasîlerî li-eb er karındaşı ibn-i kebir-i mezbûr el-Hac Ahmed bi'l-vesâyâ verese-i sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ma'rifet şer'î ile tahrîr beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur fi'l-gurre Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene erba' ve tis'în mi'eteyn ve elf

Derûn	defter-i	Kezalik	defter-i	Bin iki yüz doksan dört senesi şehr-i
-------	----------	---------	----------	---------------------------------------

kassâmda muharrer menkûlâtından hissesi 4566	kassâmda muharrer ‘akârâtından hissesi 1714	Rebî‘ü’l-evvel ibtidâsından sene-i mezkûr receb gayetine değin beş aylık eytâm sandığıında ıstırbâh olan meblağ-ı mezkûrun hâsıl olan nemâsı 285
--	---	--

Cem‘an yekûn tereke

6565-0055 Techîz u tekfîn=6510-0172,20=6337,20	Resm-i kısmet 162,30	Kaydiye-i defter 9,30
	Sahü’l-bâki et-taksîm beyne’l-verese yalnız altı bin üç yüz otuz yedi buçuk guruşdur	

Kesr-i Bâki Para 3

Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ sağır-i mezbûr	Hisse-i uhte le-hümâ kebire-i mezbûre	Hisse-i uhte le-hümâ sağır-i mezbûre
Hüban 0770,23 menkûlâtından + 0285,26 akârdan =1056,09	Ali 1926,18 kezâ + 0714,06 kezâ =264,23	Zübeyde 0963,9 ve kezâ + 0357,3 ve kezâ =1320,12	Emire Dudu 0963,9 ve kezâ + 0357,3 ve kezâ =1320,12

Verese-i mezbûrunda ümm-i mezbûre ile ahun le-hümâ-yi mezbûre Zübeyde ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz ve ıstıfâ-i hak eyleyüb sağırân-ı mezbûrânın ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri cem‘an sağ kâ‘ime olarak iki bin sekiz yüz seksen dokuz guruş yirmi yedi para ile babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil zâhir defteri kassâmda ez-gayri ‘akâr menkûlât-ı esmânından kezalik sağ kâ‘ime olarak altı bin sekiz yüz kırk dokuz guruş ki min haysü’l-mecmû‘ dokuz bin yedi yüz otuz sekiz guruş yirmi yedi li-eclü’l-ıstırbâh vasî-yi mezbûreytâm müdürü meveddetlü Hâfız Ali Efendi ma‘rifetiyle sandık-ı mezkûre teslîm kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 151 (168)

İlbâdi Mahallesiinde müteveffa-yı Kebabcı Yusuf oğlu Mustafa’nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 2)

Medine-i Denizli mahallâtından İlbâdi Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem akdem vefât eden Kebabcı oğlu Yusuf oğlu Mustafa bin Yusuf bin Abdullah’ın

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice bint-i diğeri Mustafa ile sulbî kebir oğulları diğeri Mustafa ve ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhanede bulunan Hüseyin ve sulbiyye-i kebire kızları Emire Aişe ve Hüban ve Ümmühân münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra ğâ'ib-i mezbûrun zuhûruna değiri hisse-i irsiyesini ahz u kabz ve hîn zuhûrunda kendüye red ve teslim kibel-i şer'iden mansûb vasîsi li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Mustafa bi'l-asâle bi'l-vesâyâ verese-i kibâr sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi't-tâsi'a min Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf

Evsat kazgân 1/ 150, köhne minder 2, yasdık 2/ 50, köhne yorgan 3/ 25, köhne harâr ma'a çuvâl çift 2/ 25, anbar göz 2/ 70, şarabhane 1/ 46, arıkovanı 2/ 60, saman yük 20/ 100, hırdevât menzil behâsı 60, nıfs behâsı 120, öküz çift 1, vesâ'ir ahvâki takım 1/ 900, diğeri tana öküz çift 1/ 550, diğeri koca öküz re's 1/ 200, doru tonlu kısırâk re's 1/ 650, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil ibn-i mezbûre Mustafa üzerinde kalmağla semen 1750

Cem'an yekûn tereke 4756, Minhe'l-ihracât

Techî z u tekfîn 100	Deyn-i müsbit Abdîl oğlu Hacı Mustafa Efendiye bi-şehâdet-i Yorgancı Abdu'r-rahman bin Mehmed ve Ölçekci oğlu Nalebend Hacı Mehmed bin Hüseyin ve bâ-tahlîf 979	Deyn-i müsbit Koca İbrahim bi-şehâdet-i Abdu'r-rahman ve ibn-i mezbûr Mustafa ve bâ-tahlîf 300	Delâ liye 95
Deyn-i müsbit Helvâcı Eslân oğlu Yorkiye bi-şehâdet-i mezbûrân ve bâ-tahlîf 380	Deyn-i müsbit Hacı müteveffa-yi Mehmed Ali eytâmına bi-şehâdet-i mezbûrân 1360	Deyn-i müsbit menâfi' 'umûmiye sandığına bi-şehâdet-i mezbûrân 616	Bac-ı pazar 1 rüsûmumâtı 'â'id olan 57,20

Yekûnü'l-ihracât 3987,20, Sahnü'l-Bâki

0768,20-0022,20=0746,00	Resm-i kısmet 19,10	Kaydiye-i defter 1,10	Varka-i behâ 2
Et-taksîm beyne'l-verese yalnız yedi yüz kırk altı guruşdur			

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i ğâ'ib-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i kebir-i mezbûre
Hatice 93,10	Mustafa 186,20	Hüseyn 186,20	Emire Aişe 93,10	Hüban 93,10	Ümmühân 93,10

Verese-i mezbûrundan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i musîbelerin tamamen ahz u kabz ve istifâ-i-hak eyleyüb ğâ'ib-i mezbûrun hisse-i irsiye-i musîbeleri olan ber-vech-i balâ sağ kâ'ime olarak yalnız yüz seksen altı guruş yirmi paralı li-ecl istirbâh vasî-yi mezbûr yedine teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 151 (169)

Yorganbattı Mahallesi müteveffa-yı Tatar Hacı Ali oğlu Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 3)

Medine-i Denizli Yorganbattı Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât iden Tatar Hacı Ali oğlu Mehmed bin el-Hac Ali'nin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hâfız bint-i Hâfız Mehmed ile anası Fatma bint-i Veliü'd-din ve sulbî sağır oğulları münhasıra ba'de kıbel'l-kısmet ibn-i sağır-i mezbûr Mehmed dahî vefât idüp verâseti anası mezbûre Hâfız ile li-ümm er karındaşı sağır Hasan bin el-Hac Ahmed ve li-ebeveyn 'ammisi Salih bin el-mezbûr Ahmed'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûr Hasan'ın tesviye-i umûrlarında kıbel-i şer'iden mansûb vasîsi babası mezbûr el-Hac Ahmed Efendi ibn-i Hasan bi'l-vesâye verese-i kibâr sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-fariziyeti'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min Saferü'l-hayr li-sene erba' ve tis'in mi'teyn ve elf

Eldiğani 2/ 30, tencere 1/ 37, nuhâs çanak 3, tabak 1/ 40, şorba tas 1/ 14, yün memlû minder 1, yasdık 1, yorgan 1/ 130, kilim 1/ 60, beyaz kiçe 1/ 20, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzilde olan hisse-i şayi'asını verese-i mezbûrun üzerlerinde müşâ' ve müştereken kalmağla semen 1900

Cem'an yokûn tereke 2231, Minhe'l-ihracât

Techîz u	Eşyâ-i	Deyn-i mihr zevcesi mezbûreye bi-şehâdet-i Abdü'l-
----------	--------	--

tekfin 100	mübeyyi'adan dellâliye 6,20	kâdir Efendi ibn-i Mehmed ve el-Hac Ahmed Efendi ibn-i Hasan ve ba'de'l-hükm olunan 500
------------	--------------------------------	--

Yekûnü'l-ihrcât 606,20, Sahnü'l-Bâki

1624,20- 0044=1580,20	Resm-i kısmet 30,20	Kaydiye-i defter 2,20	Varka-i behâ 1
Et-taksîm beyne'l-verese yalnız bin beş yüz seksen buçuk guruşdur			

Hisse-i zevce-i mezbûr	Hisse-i ümm-i mezbûr	Hisse-i ah li- ümm sağıre-i mezbûr	Hisse-i 'am le- hümâ-yi mezbûr
Hâfız 197,20 Zevceden semen hissesi+186,21 sadrî oğlu Mehmedden süds=384,01	Fatma 263,13	Hasan 186,21	Mehmed Salih 746,5

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledüp sağır-i mezbûr Hasan'ın ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbesi olan sağır kâ'ime olarak yalnız yüz seksen altı guruş yirmi para li-ecl-i istirbâh ve hasbî babası mezbûr Hacı Ahmed Efendi yedine tamamen teslîm kılındığı işbu mahalle kayd şod

#### Hüküm 142 (170)

Topraklık Mahallesiinde Debbâğ Kavak oğlu Ahmed'in eytâmlarında nakd verilen nafaka hücceti sûretidir (k.ş 4)

Medine-i Denizli mahallâtından Topraklık Mahallesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden Kavak oğlu Ahmed bin el-Hac Halil bin Abdullah'ın sulbî mürâhik oğlu on altı yaşında Mehmed Eşref sulbî sağır oğulları on üç yaşında diğeri Ahmed ve sulbî sağır kızları dokuz yaşında Aişe'nin anaları olup tesviye-i umûrlarında kibel-i şer'iden mansûbe vasîleri Fatma bint-i el-Hac Mehmed talepiyle hâkim muvakkî' sadr kütâb tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi mürâhik-ı mezbûr ile sağırân-ı mezbûrânın malları nemâlarından beher yevm kadr ma'rûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri seksen guruşdan yüz atmış guruş-ı mezbûrân Mehmed Eşref ile Ahmed'e ve kırk guruş mezbûre Aişe cem'an iki yüz guruş nafaka ve kisve behâ farz ve takdîr



idüb meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri mürâhık-ı mezbûr Mehmed Eşref ile sağırân-ı mezbûrânın nafaka ve kiske behâ vesa'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer mezbûrûn Mehmed Eşref ve Ahmed ve Aişe'nin mâlı nemâsına rücû' vasî-yi mezbûre Fatma Hâtûna izin verilmeğın mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu tahriren Fî gurre şehr Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf

*De'âvi mümeyyizlerinden el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocasâde Hâfız Mehmed Efendi de'âvi kâtibi diğeri Hâfız Mehmed Efendi mahzar Hüseyin ve Ali gayrihîm hazîrin*

### **Hüküm 143 (171)**

Kayalık Mahallesiinde Basmacı Tefeci oğlu el-Hac Ali eytâmına takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 5)

Medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Basmacı Tefeci oğlu el-Hac Ali bin Halil bin Abdullah'ın mü'ehheran haml mevkûfdan zuhûr eden sulbî sağır oğulları Ali'nin vâlidesi olub tesviye-i umûrlarında kıbel-i şer'iden mansûbe vasîsi bâ'isü'l-vesika Havva ibnet-i Mehmed nâm Hâtûn talepiyle hâkim muvakkî' sadr küttâb tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi sağır-i mezbûr Ali'nin malları nemâsından beher yevm kadr ma'rûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri on beşer guruş nafaka ve kiske behâ farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûr olan on beş guruş beher şehri sağır-i mezbûr Ali'nin nafaka ve kiske behâ vesa'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer sağır-i mezbûr Ali'nin mâlı nemâsına rücû' vasî-yi mezbûre Havva Hâtûna izin verilmeğın mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu tahriren fi'l-yevmü'l-hâmis 'aşer min Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Kâtib-i mahkeme Hocasâde Hâfız Mehmed Efendi de'âvi kâtibi diğeri Hâfız Mehmed Efendi mahzar Hüseyin ve Ali gayrihîm hazîrin*

### **Hüküm 144 (172)**

Altıntop Mahallesiinde müteveffa-yi Yalâbık oğlu Mehmed zevcesi Şerîfenin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 6)

Medine-i Denizli mahallâtından Altıntop Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem Alâşehir kazâsında vefât iden Şerîfe Fatma bint-i Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevc metrûki Ali bin Ali ile kendünden mukaddem vefât eden zevc-i sâbıkı

Yalabık oğlu Mehmed'in firâşından hâsıl sadrî kebir oğulları diğer Mehmed ve sadrîyye sağire kızları on iki yaşında Fatma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihtibâr 'inde'ş-şer'îl enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağir-i mezbûrenin vakt-ı rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûb vasfisi li-ebeveyn erkarındaşı mezbûr Mehmed bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ zevc-i mezbûr Ali bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'î ile tahrîr beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'îyye tevzî' u taksîm olunan müteveffîye-i mezbûrenin terekesi defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-'aşer min Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene erba' ve tis'în ve mi'eteynve elf

Kazgân 1/ 220, hûrda nuhâs tencere 2/ 30, nuhâs çanak 2, tabak 2, eldiğani 1/ 30, diğer nuhâs çanak 1, hamam tası 1/ 25, minder 2, yasdık 1/ 60, yeşil sandık 1/ 20, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil ibn-i mezbûr ile bint-i sağir-i mezbûre üzerlerinde müşâ' ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 3000

Cem'an yekûn tereke 3385, Minhe'l-ihracât

Vasîyet-i müsbitesi Alaşehir kazâsı niyâbet şer'îyyesiden tanzîm olunan defteri kassâmın derûn ihrâcâtıdan muharrer vasîyetiden bâki tereke-i mezbûreden tesviye olunmak üzere havâle olunan Değirmânönü Mahallesi vâki' Şeyh el-Hac Hasan Efendi Cami'-i şerîfde yüz guruş zikr olunan Altıntop Mahallesi vâki' mescid-i şerîfde kezalik yüz guruş Delikliçınar Mahallesi vâki' mescid-i şerîfde elli guruş ve Fatma Hoca Cami'-i şerîfine kezalik elli guruş cem'an üç yüz guruş 'inde'ş-şer'î tahkik etmekle ihrâcî lâzım gelen 300	Eşyâ-i mübeyy i'adan dellâliye 7,30
--	-------------------------------------

Yekûnü'l-ihracât 307,30, Sahnü'l-Bâki

3077,10-0083,20=2993,30	Resm-i kısmet 77	Kaydiye-i defter 4,20	Varka-i behâ 2
	Et-taksîm beyne'l-verese yalnız iki bin dokuz yüz doksan üç guruş otuz paradır		

Kesr-i Bâki Para 2

Hisse-i zevc-ı mezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağire-i mezbûr
Ali	Mehmed	Fatma

748,17	1496,34	748,17
--------	---------	--------

Verese-i mezbûrûndan zevc-i mezbûr Ali ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledüp ibn-i kebir-i mezbûr ile sağir-i mezbûre Fatma'nın ber-vech-i balâ hisse-i irsiye-i musîbesi olan yedi yüz kırk sekiz guruş on yedi para ile Alaşehir kazâsı niyâbet-i şer'iyyesiden tanzîm olunan defteri kassâmında hissesi iki yüz elli sekiz guruş yirmi beş para ki cem'an bin yedi guruş iki para mukâbelesinde menzil-i mezkûr müşâ' ve müştereken vasî-yi mezbûr Mehmed yedine teslîm kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 145 (173)

Gökpınâr kahvesi civârında zi'âmet aşiretinden Meycan oğlu Ali'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 7)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Gökpınârbaşı kahve civârında meskûn yerli zi'âmet aşireti ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden Meycan Bekir oğlu Ali bin Ebu Bekir bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ümmügülsüm bint-i Hacı Abdullah ile sulbî sağir oğulları on iki yaşında Ebubekir üç yaşında Mustafa ve bir yaşında Ahmed ve sulbiyye-i sağire kızları on üç yaşında Dudu ve altı yaşında Teslime'ye münhasıra olduğu bi'l-ihtibâr 'inde's-şer'il enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağir-i mezbûrünün vakt-ı rüşd ve sedâdına değin tesiviye-i umûrlarına kıbel-i şer'iden mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Ümmügülsüm bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ üzerlerine hasbî nâzır nasb olunan sağirûn-ı mezbûrunun 'ammileri diğeri Ebubekir ve dâ'ileri Küçük Ali nâm kimesneler bi'l-nezâra talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'î ile tahrîr beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan müteveffiyeye-i mezbûrenin terekesi defteridir ki ber-vech-i âtf zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-ışrîn min Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene erba' ve tis'in ve mi'eteynve elf

Müsta'mel 1/ 25, çuvâl çift 2/ 40, sağir kazgân 1/ 60, su bakracı 1/ 30, nuhâs sağir tencere 1/ 20, nuhâs çanak 2/ 15, kahve takımı 1/ 25, inek me'abuzâğı re's 4/ 500, kısır inek re's 1/ 200, yaşar dana re's 2/ 200, koca merkeb re's 1/ 150, keçi ma'a oğlak 6/ fiyat 40/ 2300, kara takım tüfenk 1/ 50, hayme 1, vesâ'ir ahvâtı takım 1/ 200, vesâ'ir hırdevât behâsı 50

Cem'an yokûn tereke 3965, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefareti	Deyn-i mehr-i müsbit zevcesi	Del
---	------------------------------	-----

savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresiden vasîyet-i müsbite bi-şehâdet-i Küçük Ali ibn-i el-Hac Abdullah ve Köse Mehmed Ali bin Mehmed ile sâbit ve hükm olunan 300	mezbûreye bi-şehâdet-i mezbûrân ve zîrde mikdârı ma'lûm meblağ lede't-tenzîl hükm olunan 80-10 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan=70	âli ye 79
--	--	-----------

Yekûnü'l-ihracât 449, Sahnü'l-Bâki

3516,00-0095,20=3420,20	Resm-i kısmet 77	Kaydiye-i defter 5,20	Varka-i behâ 2
Et-taksîm beyne'l-verese yalnız üç bin dört yüz yirmi buçuk guruşdur			

Hisse-i zevce-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Ümmügülsüm 427,22	Ebubekir 748,8	Mustafa 748,8	Ahmed 748,8	Dudu 374,4	Teslime 374,4

Kesr-i Bâki Para 6

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledüp sağırûn-ı mezbûrûn hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an ber-vech-i balâ sağır kâ'ime olarak yalnız dokuz yüz doksan iki guruş otuz iki paralı li-ecl istirbâh vasî-yi mezbûr yedinde tamamen teslîm kılındığı işbu mahalle kayd şud

#### Hüküm 146 (174)

İlbâdi Mahallesinde müteveffa-yi Fatma defter-i kassâm sûretidir (k.ş 8)

Medine-i Denizli mahallâtından İlbâdi Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden Şerîfe Fatma bint-i Ahmed bin Abdullah'ın verâseti sadrî kebir oğulları Mehmed ve sadrîye-i kebire Hatice'ye münhasıra ba'dehu kibe'l-kısmet bint-i mezbûre Hatice bint-i Hüseyin dahî vefât edüp verâseti zevc metrûki Mehmed Sâdik bin Mehmed ile sadrîyye sağıre kızı dört yaşında Havva ve li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Mehmed münhasıra olduğu bi'l-ihtibâr 'inde'ş-şer'il enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrenin tesviye-i umûrına kibel-i şer'iden mansûb vasîsi babası mezbûr Mehmed Sadık bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ahun le-hümâ

zevc-i mezbûr Mehmed'in bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'î ile tahrîr beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzi' u taksîm olunan müteveffiye-i mezbûrenin terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hamse ve'l-aşer min Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf

Süt diğânı 1, kapaksız tencere 1, eldiğânı 1, nuhâs çanak 2, su tası 1/ 65, diğêr kapaksız tencere 1, diğêr çanak 2, tabâk 1, tencere kapağı 1/ 30, minder 1, yorgan 1/ 40, hırdevât menzil 10, öküz behâsından mezbûr Mehmed zimmetinde olub ahz u kabz olunan 700, Mahalle-i mezbûrede vâki' bir bâb mülk-ı mezbûr Mehmed üzerinde kalmağla semen 1000, Menzil-i mezkûre muttasıl bir dönüm mikdârı mülk havlı kezalik mezbûr Mehmed üzerinde kalmağla semen 1550

Cem'an yekûn tereke

3395-0354=3041	Techîz u tekfîn ve sa'ir nüzürâtı 300	Delâliye 54
----------------	---------------------------------------	-------------

Sahhü'l-Bâki

3041,00- 0081,20 =2905,20	Resm-i kısmet 86	Kaydiye-i defter 3,20	Varka-i behâ 1
	Et-taksîm beyne'l-verese yalnız iki yüz dokuz yüz elli dokuz buçuk guruşdur		

Hisse-i ibn-i mezbûr	Hisse-i bint-i müteveffa-yı mezbûrenin zevci	Hisse-i bint-i müteveffa-yı Hatice'nin sağir-i mezbûre
Mehmed 1973 Validesiden+0246,25 Kız karındaşından=2219,25	Mehmed Sadık 246,25	Havva 493,10

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledüp sağir-i mezbûrenin ber-mûceb-i balâ sağ kâ'ime olarak yalnız dört yüz doksan üç guruş on parayı li-ecl istirbâh babası mezbûr Hacı Mehmed Sadık yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 147 (175)

İlbâdi Mahallesinde Gözlüklüzâde Mehmed Sadık zevcesi müteveffa-yi Hatice'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 9)

Medine-i Denizli mahallâtından İlbâdi Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden Hatice bint-i Hüseyin bin Abdullah'ın verâseti zevc metrûki Sadık bin Mehmed ile sadrîyye sağıre kızı dört yaşında Havva ve li-ebeveyn kebire er karındaşı Mehmmede münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'îl enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrenin tesviye-i umûrına kibel-i şer'iden mansûb vasîsi babası mezbûr Mehmed Sadık bi'l-asâle ve bi'l-vesâya ahun le-hümâ kebire-i mezbûr Mehmed'in bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'î ile tahrîr beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'îyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffa-yi mezbûredir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmîs 'aşer min Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene erba' ve tis'în mi'eteyn ve elf

Harîr futa 1/ 30, kırmızı zopalı çitârî entari ma'a gömlek işi 2/ 89, köhne kırmızı ferâce 1/ 50, müsta'mel depelik simkâri fes 1/ 50, döşek 1, yorgan, yasdık 1/ 90, mahmûdiye altını 1/ 100, Zevc-i mezbûr Mehmed zimmetinde mehr-i müeccel alacak hakkı olub ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan semen 450

Cem'an yekûn tereke 869, Minhe'l-ihrâcât

Techîz u tekfîn ıskât-ı salât ve kefare-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresiden vasîyet-i müsbite bi-şehâdet-i Abdü'l-kâdir Efendi ibn-i Mehmed ve Tireli oğlu Ali bin Abdullah ile sâbit olan 290	Eşyâ-i mübeyyi'adan dellâliye 6
---	---------------------------------

Yekûnü'l-ihrâcât 296, Sahnü'l-Bâki

573,00-015,20 =557,20	Resm-i kısmet 14,10	Kaydiye-i defter 30	Varka-i behâ 20,30
Et-taksîm beyne'l-verese yalnız beş yüz elli yedi buçuk guruşdur			

Hisse-i zevc-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ-yi mezbûr
Mehmed Sadık 139,15	Havva 278,30	Mehmed 139,15

Verese-i mezbûrûndan zevc-i mezbûr ile ahun le-hümâ-yi mezbûrun ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istifâ-i hak eyledüp sağır-i

mezbûrenin ber-vech-i hisse-i irsiye-i musîbesi olan balâ sağ kâ'ime olarak yalnız iki yüz yetmiş sekiz guruş otuz para li-ecl istirbâh babası mezbûr Mehmed Sadık yedine tamamen teslîm kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

*Kâtib-i Hocasâde Hâfız Mehmed Efendi de'âvi kâtibi diğeri Hâfız Mehmed Efendi mahzar Hüseyin gayrihîm hazîrin*

Hisse-i zevc-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ-yi mezbûr
Mehmed Sadık 139,15	Havva 278,30	Mehmed 139,15

Verese-i mezbûrûndan zevc-i mezbûr ile ahun le-hümâ-yi mezbûrun ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledüp sağır-i mezbûrenin ber-vech-i hisse-i irsiye-i musîbesi olan balâ sağ kâ'ime olarak yalnız iki yüz yetmiş sekiz guruş otuz para li-ecl istirbâh babası mezbûr Mehmed Sadık yedine tamamen teslîm kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 148 (176)**

Hâcılar Cami'-i şerîfinin kibel-i şer'iden Semercizâde Ali Ağaya verilen tevliyet hücceti sûretidir (k.ş 10)

Medine-i Denizli ahâlisinden Arapzâde Mehmed Efendi ibn-i Muharrem nâm kimesne meclis-i şer'î şerîf lâzımü't-teşrifde takrîri kelâm ve ta'biri 'ani'l-merâm idüp kazâ-i mezkûre çarşusu civârında Gök boyacılar nâm mahalde vâki' müteveffa-yi ... (?) Ali Ağa ibn-i Mustafa'nın binâ ve inşâ eylediği Cami'-i şerîf üzerine müteveffâ-i mûma-ileyhin kız karındaşı müteveffa-yi Âdile Hânımın vaz' eylediği nukûd mevkûfun kibel-i şer'iden ber-minvâl nasb u ta'yîn olunmak muradıdır deyu dedikde hâkim muvakkî' sadr küttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi dahî Ucâncıbaşı Mahallesi mütehhizânından zîrde muharrerü'esâmi zevâtın ihbârlarıyla tevliyeti mezkûreye ehl ve sâhib istikâmet olmağla cümlelerin intihâbıyla işbu ba'isü'l-vesika Semercizâde Ali Ağa ibn-i el-Hac Mehmed nâm kimesneye vakf-ı mezbûre mütevellî nasb u ta'yîn ettikde ol dahî ber-vech-i muharrer tevliyet mezkûreye kabûl ve istikâmetle edâ-i hizmet te'ahhud ve illtizâm etmeğin mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min şa'banü'l-mu'âzzam li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

*De'âvi mümeyyizlerinden el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocaâde Hâfız Mehmed Efendi de'âvi kâtibi diğer Hâfız Mehmed Efendi sandık emini Hüseyin Ağa mahzar Hüseyin ve Ali Ağa gayrihîm hazîrin*

### **Numara Verilmemiş Hüküm (177)**

Sırapapılar Mahallesinden Etmekçi Delâl Ahmed oğlu Ahmed'in defter-i kassâm zahîrinde mü'ehheran zuhûr eden duyûni ba'de'l-ihracât tanzîm ve taksîm olunan zahriye sûretidir (k.ş 11)

Medine-i Denizli mahallâtından Sırapapılar Mahallesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden Etmekçi dellâl Ahmet oğlu Ahmet yüz kırk altı numro da mukayyid tanzim olunan defteri kassâmın zahirîne ba'de temhîrû'l-kassâm mü'ehhran zuhûr eden deyn müsbit Fesleğen Mahallesi ahâlisinden ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şahâne bulunan Sarı oğlu Hüseyin'in akçesinden olarak müteveffâ-yı mezbûrun li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Mehmed'e bâ-senet cihet-i kefâletinden dolayı bi-şehâdet-i Saltak Mahallesi ahâlisinden Etmekçi Osman oğlu Ali Çavuş bin Osman ve Kayalık ahâlisinden Etmekçi Zevalci oğlu Mehmed bin Ali ve bâ-tahlîf hükm olunan 621

Min haysü'l-mecmû' yekûne'l-ihracât 3429,10, Yine Sahnû'l-Bâki 9078,30 Et-taksîm beyne'l-verese yalnız dokuz bin yetmiş sekiz guruş otuz paradır

Kesr Bâki Para 1

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i üm-ı mezbûre	Hisse-i uhte li-üm-ı mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ-yi mezbûr	Hisse-i ahun le-hümâ-yi ğâ'ib-i mezbûr
Şerife 226927	Emire Aişe 1513,6	Hatice 1513,16	Mehmed 1891,15	Salih 1891,15

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-müceb taksîm sâni hisse-i irsiye-i tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyleyüb ğâ'ib-i mezbûrun hisse-i irsiye-i musîbesi mukâbelesinde menzil-i mezkûreden takâs ve mahsûb olunmak üzere menzil-i mezkûrda olan hisse-i şâyî'asını vasî-yi mezbûr Mehmed'e teslîm kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### **Hüküm 149 (178)**

Gurre-i hilâl ramzânü'l-mübârek yevm isneyn olduğu hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 12)



### **Ma'rûz Dâ'î Keminelidir Ki,**

Tarihi hicret sürûr enbîyâ 'aliye ve Ali ... salavat ve ekmelü'l-ilticanın işbu bin iki yüz doksan senesi şa'bânü'l-mu'azzam selhi olan ahd günü kibelü'l-mağrib yirmi dakika evvel vakt gurûb iki mızrâk mikdârı mürteza' ifkada müteveccihe olduğu zâbita yüzbâşısı el-Hac Mustafa Ağa ibn-i el-Hac Edhem ve zâbita neferâtından Kesâvet oğlu Mehmed bin diğeri el-Hac Mustafa nâm kimesneler Medine-i Denizli hükümet dâ'iresinde olduğu halde vakt mezkûrde hilâl ramazânü'l-mübârek rüyet eyledik deyu her biri kazâ-i mezkûre hükümet dâ'iresinde meclis deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î münirde mahzar hasm Cahide edâ-i şehâdet etmeleriyle ba'de't-te'dîl ve't-tezkîye şehâdetleri kabûl olmağın mücebince gurre-i şehri ramzânü'l-mübârek yevm isneynden şer'an mu'teber olmağla huzûru 'âlilerîne i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi-selh şa'bânü'l-mu'azzam li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 150 (179)**

Aydın sancağında Heci Diva oğlu Etnaş tarafından Kadı karyeli Hacı Gök Hacı Mehmed Tekye Karyesi ahâlisinden Molla Osman ve Ahmed Kethüdâ ve Koca Molla oğlu Süleyman ile hudûd nizâ-i âlilerinden dolayı merkûmuna bî-vech-i şer' mu'ârazada men' hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 13)

### **Ma'rûz Dâ'î Keminelidir Ki,**

Husûsâtü'l-beyânın fasl ve hasm için medine-i Denizli tâpu kâtibi Ali Efendi ibn-i Mehmed hâzır olduğu hâlde kazâ-i mezkûreye muzâf Sarayköy Nâhiyesine tâbi' Sultan Çiftliği nâm Tekye Karyesi ile Karacasu Nâhiyesi kurâlarından Buçak Karyesi nâm çiftlik meyânında kâ'in münâ'zayaka olan hudûd üzerine varub ceridede mazbûr esâmi müslimîn huzûrlarında 'akd meclis şer'î nebevî olundukda salifü'z-zikr çiftlik müste'ciri bulunan Aydın sancağında mütemekkin devlet-i 'aliyye teb'asının Rum milletinden Heci Diva oğlu Etnaş veledâtım tarafından zikr-i âti husûsa vekîl kâdı Karyesi ahâlisinden el-Hac Mehmed bin Abdullah nâm kimesne meclis-i ma'kûd mezkûrda zikri âtü'l-bi'l-beyyinatü'l-'âdl vaz'-ı yedleri tahkik eden ânfü'l-beyân Tekyeli Karyesi ahâlilerinde Molla Osman ve Ahmed Kethüdâ ve Koca Molla oğlu Süleyman vesâ'ir ceridede mazbûtü'l-esâmi kesânlar muvâcehelerinde işbu bin iki yüz seksen dokuz senesi şehir-i haziranın birinci tarihiyle müverâh mezkûr Bucak Karyesi muhtâr ve ihtiyârlarından verilir çiftlik-i mezkûr sâhibi Hacı

Halil Efendizâde Mehmed Zühdü Efendi yedinde olduğu bir kıta' şehâdetnâme mantûkunca kîbel-i cânibi tarafından sağır eğreki ve bir taraftan kızıl göl bir taraftan arab yanağı ve bir taraftan arab deresi ile mahdûd çiftlik mezkûr hudûdu dâhilinde Kayabaşı nâm cibâl şâhikalarında vâki' çam eşcârları müsreciren mal mülkü olup eşcâr-ı mezkûrelerden yüz otuz sekiz aded çam eşcârlarını kat' etmiş iken merkûmun Molla Osman ve Ahmed Kethüdâ ve Koca Molla oğlu Süleyman ve ceridede mazbûtü'l-esâmi kesânlar eşcâr-ı mezkûrelerden altı bin iki yüz aded cam eşcârlarını fuzûli ve bi-gayri hak kat' ve zabt etmeleriyle sû'âl olunub kat' ve itilâf olunan mezkûr altı bin iki yüz aded cam eşcârlarının kıymetiriyle fuzûli seksen dokuz senesinde biz ve dahillerinde irâs etmiş oldukları seksen bir guruş zarûriyyenin dahî tazmîni husûslarını müvekkile-i merkûme izâfetle bana teslîm merkûmuna tenbîhe olunmak bi'l-vekâle matlûbumdur deyu da'va ettikde anlar dahî cevablarında mârû'z-zikr Kayabaşı nâm cebâl şâhikalarında mevcûd çam eşcârları zabt ve vaz'-ı yed etmelerini tay'an ikrâr ve i'tirâf idüp lakin karyemizde bulunan Sultan Çiftliğinde hudûdları bir taraftan Akkök bir taraftan kömür ocağı târik-i âm ve kürecik oluşu ve Kabağaç Karyesi ile mahdûd ve hudûdu mezkûr mezku kadîm olup derûnlarında vâki' sâlifü'l-beyân Kayabaşı nâm cebâl şâhikalarda bulunan eşcârlarını mine'l-kadîm müdâhele etmemizle bi-hak zabt ve vaz'-ı yed ederiz deyu müdde'î vekîl-i merkûm Hacı Mehmed'in tasaddî eylediği müdde'âsını ba'de'd-def' müdde'î vekîl merkûmun ibrâz eylediği şehâdetnâmenin ihticâca 'adem-i salâhiyet-i olmağla def' meşrûfları üzere merkûmundan beyyine talep olundukda mezkûr Sultân Çiftliği nâm Tekye Karyesinin müsted'î cânibi hudûd kadîmeleri Akkök Kömür Ocağı tarik-i âm Kürecik oluşu ve Kabağaç Karyesi hudûdları olduğunu ve cebâl mezkûrlardan intifâ' etmeyen kizb üzere tevâtürleri mütesavvir olmayan Turkaz Karyesi ahâlisinden Camuz oğlu Hacı Mehmed Ali Ağa ibn-i Mehmed ve Koca Hacı Mehmed Ağa ibn-i Musa ve Koca Pala nâm diğeri Ali bin Mehmed Ali ve çırâk oğlu Ali bin Hüseyin ve Kömürcü Ali bin diğeri Hüseyin ve Kayağaç Karyesi ahâlisinden Gökgöz Ali bin Mehmed ve Yusuf bin diğeri Yusuf ve Hacı İsmail ve oğlu Ali Çubuk dağ alayından Balcı oğlu Yusuf bin Hüseyin ve Turmuş oğlu Ali bin Ali ve Sinan oğlu Gök Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer'î mezkûr hudûdları ta'yîn ederek isbât etmeğliğin mücebince müvekkile-i merkûme izâfetle müdde'î-yi vekîl-i merkûm Hacı Mehmed'in de'âvi mezkûresiyle merkûmun

Molla Osman Ahmed Kethüdâ ve Koca Molla oğlu Süleyman vesâ'ireleri nâm kesânlara bî-vech şer'î mu'ârazadan men' olunduğu tescil ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i'lâm olundu hurriren fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ısrîn min Ramazânü'l-mübârek li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 152 (180)**

Çakmak Karyesinden Başlı oğlu zevcesi Ümmühan Hâtûna verilen nafaka hücceti sûreti (k.ş 14)

Medine-i Denizli kurâlarından Çakmak Karyesinde sâkine zât-ı ta'rif-i şer'î ile ma'rife olan işbu sâhibetü'l-vesika Ümmühan bint-i Süleyman nâm Hâtûn meclis-i şer'î hatîr lâzımü't-tevkîrde takrîr-i kelâm ve tezkîr merâm idüp hâlâ zevcim olan Başlı oğlu Hasan bin Abdullah nâm kimesne tarihi hüccetden iki ay mukaddem beni ve işbu hâziretân bi'l-meclis hacr ve terbiyemde olan Fatıma ve Ümmügülsüm dahî mezbûr Hasan'ın firâşından hâsıl ve benden mütevellid sulbî sağır kızları olup bilâ nafaka velâ münfek şer'î terk ederek bedel-i tarikiyle 'asâkir-i şâhane-i müstahfız ile gediği ecilden ben sağiretân-ı haziretân-ı mezbûretân nafakaya muhtâc olmamızla ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhanede bulunan zevcim mezbûr Hasan üzerine kibel-i şer'iden kadr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlûbumdur dedikde gibbe't-tasdîk hâkim muvakki' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri dahî mezbûre Ümmühan Hâtûn ile sağiretân-ı haziretân-ı mezbûretânın nafakalarına harc ve sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde tarafının rızâlarıyla-ı mezbûre Fatma'nın nafaka vesa'ir levâzım zevci mezbûr Hasan üzerine rücû' mezbûr Ümmühan Hâtûna izin verilmeğin mâ huvel-vâka' bi't-talep ketb olundu Fî gurre ramazân li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Mahkeme kâtibi Hâfız Mehmed Efendi deâ'vi kâtibî diğır Hâfız Mehmed Efendi mahzar Hüseyin gayrihîm*

### **Numara Verilmemiş Hüküm (181)**

Dağistan muhâcirlerinden müderris müteveffa-yi el-Hac Mehmed Sa'id Efendinin defteri kassâmının zeylinde tahrîr olan zimemât sûretidir (k.ş 15)

Fi'l-asl Dağistan muhâcirlerinden olup Gürcân Mahallesinde mütevettın iken bundan akdem vefât eden müderris el-Hac Mehmed Sa'id Efendinin defteri kassâmının zeylinde mü'ehheran olan altı kita' senedât mantûkunca ma'lûmü'l-esâmi kesânlarda

alacağı olub tahsîli mümkün olmayan zimemâtdır ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur

Der-zimmet Dağistanlı müteveffa-yi el-Hac Abdü'l-kerim 7700, Der-zimmet Pekişhedlizâde İsmail Efendi 864, Der-zimmet Karçılı Delibaşı oğlu Mehmed el-müteveffa 300, Der-zimmet esbak mal müdürü müteveffa Mehmed Efendi, Der-zimmet Şükür oğlu el-Hac Ahmedzâde Mehmed Ali 200, Der-zimmet zabtiye kâtibi müteveffa Abdâh Efendi 704

Cem'an yekûn zimemât

Balâda muharer zimemât-ı mezkûre tahsîl olundukda verese-i mezbûrun beynehümâlarında bi'l-farizati's-şer'iyeye tevzî' ve taksîm olunacağı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Hüküm 152 (182)**

Hursilaz Mahallesinden 'asâkir-i şahânedede şehîd'en vefât eden Mücelled oğlu Mehmed Emin zevcesi Emire Aişe verilen hüccet sûretidir (k.ş 16)

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesinde olub sâkine zât-ı ta'rif-i şer'i ile ma'rifeye olan Emire Aişe bint-i Osman nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağı meclis-i deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'-i şerîf enverde Tavas kazâsı ahâlisinden Hacı nâzır bin Abdullah mahzarında üzerine da'va takrîr-i kelâm idüb benim zevc dâhilim olub bundan akdem ya'ni bin iki yüz doksan üç senesi rebî'ü'l-âhir isnâsından Karadağ tarafından Kilik iskelesinde muhârebeye iken su yolunda şehîd'en vefât eden mücelled oğlu Mehmed Emin bin Mehmed bin Abdullah hayatında bedel esmânından mezbûr Hacı nâzır zimmetinde alacak hakkı olan dört bin guruşu kablü'l-ahz ve'l-istifâ vefât etmekle meblağ-ı merkûm benimle sulbiyye-i sağire kızı Fatma ğâ'ib 'anil-meclis li-ebeveyn kız karındaşı Abdü'l-kerim ve li-ebeveyn kız karındaşı kebire Ümmühan mevrûs olmağla ancak ben meblağı merkûmdan semen hisse-i irsiyeme sâbit eden beş yüz guruş mezbûr Hacı nâzırdan hâlâ talep eden sû'âl olunub aliverilmesi bi'l-verâse muradımdır dedikde ğibbe'l-sû'âl-ı mezbûr Hacı nâzır dahî cevabında müteveffa-yı mezbûr Mehmed Emin cihet merkûmeden zimmetinde ol mikdar guruş deyni ve müdde'îye-i mezbûr Mehmed Emin zevcesi menkuhası olduğunu tây'ân ikrâr lakin mezbûr Mehmed Emin vefât eylediğini inkâr edecek müdde'îye-i mezbûre Emire Aişe Hâtûn da ber-minvâli muharrer müdde'âsinâ mutâbık beyyine talep olundukda adl hür ricâl müsliminden

marü'l-beyân Tavâs kazâsı kurâlarından Kızılcabölük Karyesi ahâlisinden olub salifü'z-zikr Kilik iskelesinde muhârebede bulunub zât-ı mezbûreye Arif Berber İsmail oğlu Osman bin İsmail bin Abdullah nâm kimesne li-eclü's-şehâde meclis-i şer' hâzır olup eserü'l-istişhâd fi'l-hakika işbu müdde'î-yi mezbûre Emire Aîşe Hâtûnun zevc dâhil mezbûr Mehmed Emin bin Mehmed bin Abdullah marü'l-beyân nefsi Kilik iskelesinde li-eclü'l-muhârebe sâkin iken işbu sene-i mübârek şehr-i Rebi'ü'l-âhir isna senede şehîd vefât idüp bin cenazesinde hâzır olduđu hâlde mekabir müslimine defin olduđu ben bu husûsa bu vech üzere şahîdin şehâdet dahî idük deyu edâ-i şehâdet şer'îye ettiğinde ba'de't-ta'dîl ve't-tezkiye şehâdeti makbûl vefât eden hakkında 'adl hararcil müsliminden bir şahsın şehâdeti kâfi olmağın mûcebiyle ba'de'l-hükm ve't-tenbîhe mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü'l-hâmis min Şa'banü'l-mu'âzzam li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyizi de'âvisi Hacı Ahmed Ağa ibn-i el-Hac Hüseyin kâtib-i mahkeme Hocazâde Hâfız Mehmed Efendi de'âvi kâtibi diğfer Hâfız Mehmed Efendi ibn-i miftâhü'd-din kâtibi de'âvi Mehmed Efendi ibn-i el-Hac Hâfız Mehmed gayrihîm*

### **Hüküm 153 (183)**

Hursilaz Mahallesinden mecrûh'en vefât eden Yağcı Deli Mehmed oğlu Mehmed'in keşf i'lâmı sûretidir (k.ş 17)

### **Ma'rûz Dâ'î Keminelidir Ki,**

Zikri âti Müftülük mahâllinde keşf ve mu'âyene ve tahkîki için bi'l-iltimâs cânib şer'ati garrâdan irsâl olunan Molla Hüseyin Efendi ibn-i el-Hac Mehmed dâ'ileri medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesinde mecrûh'en vefât eden mahalle-i mezkûre ahâlisinden Yağcı Deli Mehmed oğlu Mehmed bin el-mezbûr Mehmed'in cenâzesi üzerine varub zabıtan Mehmed Çavuş bin Halil ve mahalle-i mezkûre ahâlisinden el-Hac Halil bin Mehmed ve Arab Musa bin Ali vesâ'ir mazbûtü'l-esâmi müslimîn ile müteveffâ-yı mezbûrun a'zâsı keşf nazır eylediklerinde sağ yüzünün çene kemiğinde sol kulağının üstünden kebir bıcağ ile külliyyen kat' cerh olub cerh mezkûrdan vefât eylediğini ba'de'l-mu'âyene ve'l-müşâhede-i mûma-ileyh dâ'ileri mahâllinde tahrîr ma'an mürsel e'imme-i şer' ile meclis şer'îyye gelüb alî vukû' inhâ takrîr eylediği huzûru âlilerine i'lâm olundu bâki emrû fermân hazret menlehü'l-emrindir tahrîren fi'l-yevmü'l-hâdi 'aşer Şa'banü'l-mu'âzzam li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

### Numara Verilmemiş Hüküm (184)

Eski Müftî Mahallesinden müteveffa-yi Kasab Karîr oğlu Nazım Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 18)

Medine-i Denizli mahallâtından Eski Müftî Mahallesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden Kasab Karîr oğlu Nazım Mehmed bin Halil bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Dudu bint-i diğêr Halil ile sulbiyye kebir kızları Hübân ve sulbiyye mürâhık kızı on altı yaşında Fatma ve sulbiyye-i sağire kızı on yaşında Aişe ve li-ebeveyn er karındaşı Mustafa sulbî kebir oğlu Halil'e münhasıra olduđu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mürâhık-ı mezbûre Fatma ile sağir-i mezbûre Aişe'nin vakt-i rüşd sedâtlarına deđin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri vâlideleri anaları zevce-i mezbûre Dudu bint-i kebare-i mezbûre Hübân talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâdi 'aşer el-muhârrem li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Nuhâs kapaklı tencere 1/ 72,30, diğêr kapaksız tencere 1/ 65, nuhâs çanak 4/ 66, nuhâs tabak 2/ 30, sût diğânı 1/ 41, hûrda sağir sini 1/ 30, nuhâs hûrda kapađı tabası 2/ 70, nuhâs terazi 1, çuka 3, vesâ'ir yamur hırdevât 80, nuhâs hûrda kulplu tas 1/ 17, hırdevât menzil 26, nakd mevcûdi 2112,20

Cem'ân yekûn tereke

2610,10-0110=2500,10	Techîz u tekfîn 100	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 10	
2500,10-0067,10=2433	Resm-i kısmet 62,20	Kaydiye-i defter 3,30	Varak behâ 1

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebare-i mezbûre	Hisse-ibint-i mürâhık-ı mezbûre	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre	Hisse-i ibn-i ahun le-hümâ kebir-i mezbûr
Dudu 304	Hübân 540,262 akçe	Fatma 540,262 akçe	Aişe 540,262 akçe	Halil 506,35

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Dudu ve bint-i kebare-i mezbûre Hübân ahun le-hümâ-yı kebir-i mezbûr Halilden her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i musîbelerin tamamen ahz u kabz ve istîfâ-i-hak eylediklerini taraf-ı şer'iden mürsel kâtib

Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'î gelüb âli vukû' inhâ ve takrîr eylediği ve mürâhık-ı mezbûre Fatma ile sağır-i mezbûre Aişe'nin ber-vech-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri olan kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile cem'ân yalnız bin seksen bir guruş on iki para dört akçe li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürî meveddetlü Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle vasî-yi mezbûre Dudu yedine teslim kılındığı işbu mahalle şerh verildi

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (185)**

Şemikler Karyesinden Çallı Hasan Çavuşa verilen nafaka hücceti sûretidir (k.ş 19) Medine-i Denizli kurâlarından Şemikler Karyesi sâkinelerinden olub bundan akdem vefât eden Köse oğlu Hacı Ahmed kerimesi Fatma bint-i el-mezbûre l-hac Ahmed Abdullah'ın sadrî sağır oğulları dokuz yaşında Ali bin Ahmed'in li-ebeveyn 'ammisi olub tesviye-i umûrlarına kibel-i şer'iden mansûbe vasîsi Hasan bin Osman'ın talebiyle hâkim muvakkî' sadr küttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab sağır-i mezbûr Ali'nin vâlidesi müteveffa-yı mezbûreden ve babası es-seyyid Ahmedden mevrûs ve müntekil arâzisi icârından ve mâlî nemâsından beher yevm kadr ma'rûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri atmış guruş nafaka ve kisve behâ farz ve takdîr edip meblağ-ı mefrûz mezkûrları beher şehri mezbûr Ali'nin nafaka ve kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneve ve 'inde'z-zafer mezkûr Ali'nin mal nemâsından rücû' vasî-yi merkûm Hasan Çavuş nâm kimesneye izin verimeğin mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min şa'banü'l-mu'âzzam li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

*Kâtib-i mahkeme Hocazâde Mehmed Efendi de'âvi kâtibi diğeri Hâfız Mehmed Efendi karye-i mezbûreden Mehmed Efendi ve Çallı Mustafa gayrihîm*

Rabbi Temmim Bil Hayr

Es-seyyid Ali Azmi el-mevlahü'l-hilafe vekil naib bi-medineti Denizli uhye anhü

Uhye Lehu

#### **Hüküm Numara Verilmemiş (186)**

**İzzet-me'ab, Şerîf-nisâb, Kübâr Müderrisinden Mükerrermetlü, Mevlâna**

**Mehmed Emin Efendi, Şeref-siyâdete**

**Ba'de't-tahiyyetü'l-vafiyye İnhâ Olunur Ki**

Aydın vilâyetinde Denizli kazâsının umûru ahkâm şer'iyyesi işbu bin iki yüz doksan dört senesi şa'bân-ı şerîfin on beşinci gününden zât-ı fetvâ penâhinin intihâb ve

tercîh buyurduklarını ve nezâret ‘âmmemize binâ-i tarafımızdan cenâb-ı şerîfinize ihâlâ tefvîz olunmuşdur gerekdir ki kazâ-i mezkûre yevmi mezbûrûn bi’l-niyâbe zabt idüp beyne’l-ahâli icrâ-i ahkâm şer’î ‘aliye sa’i ve gayret vuku’-yafte olan muhalledât mevtâ-i ‘askeriyyenin müceb tahrîr olanlarını tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farizatü-ş-şer’iyye tevzi’ u taksîm birle câdde-i şera’ît ahmediyyeden sermu ihrâs cevâz göstermesiz ve’s-selâm

El-Fakir Ali Sât’i Efendizâde es-seyyid Mehmed Efendi el-kâdi ‘asker be-Anadolu

### Hüküm 154 (187)

Başkarcı Karyesinin Kadılar Mahallesi ahâlisinden müteveffa Kara Hasan oğlu Süleyman’ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 1)

Medine-i Denizli kurâlarından Başkarcı mahallâtından Kadılar Mahallesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden Kara Hasan oğlu Süleyman bin Hasan bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice bint-i Ali ile sulbî kebir oğulları ve sulbiyye-i kebir kızları Hübân ve Fatma ve Aişe münhasıra olduğu bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer’î’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun terekesine müte’allika verese-i mezbûrûn beyne-hümâlarında münâzi’ vukûna binâ-i her birinin talep ve istidâ’ ve ma’rifetleri ma’rifet-i şer’î ile tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizati’ş-şer’iyye tevzi’ ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi’l-yevmi’s-sâbi’a min şevvâi’l-mükerrrem li-sene erba’ ve tis’în mi’eteyn ve elf

Kazgân 1/ 130, Merkeş re’s 1/ 200

Urtaz tımârında vâki’ ma’lûmü’l-hudûd ve’l-cirân bir dönüm mikdârı kurûmi mülk menzil bağ verese-i mezbûrun üzerlerinde müşâ’ ve müştereken ibkâ olunan 2500	Mahalle-i mezkûre vâki’ ma’lûmü’l-hudûd ve’l- cirân bir dönüm mikdârı mülk bağçe kezalik verese-i mezbûrun üzerlerinde müşâ’ ve müştereken ibkâ olunan 1000	Kezalik mahalle-i mezkûre vâki’ ma’lûmü’l-hudûd ve’l- cirân bir evlek mikdâr diğer mülk bağçe bint-i mezbûre Hübân üzerinde müstekillen kalmağla semen 400
Mahalle-i mezbûrede vâki’ ma’lûmü’l-hudûd ve’l- müştemilât bir bâb mülk menzil	Hâne-i mezkûre muttasıl bir mikdâr havlıya müştemil tahtâni bir bâb	Kezalik hâne-i mezkûre muttasıl tahtâni diğer bâb oda



derûnunda olan fevkâni bir bâb oda ibn-i mezbûr Ali üzerlerinde müstekillen kalmağla semen 60	oda bint-i mezbûre Hübân müstekillen kalmağla semen 300	zevce-i mezbûre üzerinde müstekillen kalmağla semen 200
---	--	---

Cem'ân yekûn tereke

5330-0050=5280	Resm-i kısmet 132	Kaydiye-i defter 7,20	Varka-i behâ 3
5280,00- 0142,20=5137,20	Et-taksîm beyne'l-verese yalnız beş bin bin otuz yedi buçuk guruşdur		

Kesr Bâk-i Para 4

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i mezbûr	Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i bint-i mezbûre
Hatice 204,27 mine'l- mülkü'l- mübeyyi'a+437,2 0 ibkâ olunan=642,07	Ali 573,4 kezâ+ 1225,00 kezâ=1798,4	Hübân 286,22 ve kezâ + 612,20 ve kezâ =899,02	Fatma 286,22 ve kezâ + 612,20 ve kezâ =899,02	Aişe 286,22 ve kezâ + 612,20 ve kezâ =899,02

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i mûsibelerin tamâmen ahz u kabz ve istifâ-i hak huzûr şer'ide takdîr eyledikleri işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 1 (188)

Değirmânönü Mahallesinden mütevtin müteveffa-yi Tavaslı Mehmed Ağanın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 2)

Fi'l-asl Tavas kazâsı ahâlisinden olub medine-i Denizli mahallâtından mütevattin iken bundan akdem vefât eden Mehmed Ağa ibn-i Abdu'r-rahman bin Abdullah verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi mahalle-i mezbûrede sâkine Hatice bint-i İbrahim ğâ'ib 'ani'l-beled kazâ-i mezkûrede sâkine Fatma bint-i Abdullah ile li-ebeveyn 'ammisi Halil İbrahim'in oğlu Ebubekirde münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık olduğdan ğâ'ibetân-ı mezbûretân zuhûruna değin hisse-i irsiyelerinin ahz ü kabz ve hîn zuhûr vürûdlarında kendülerine der u

teslîme taraf-ı şer'iden kayyîm nasb olunan e'imme-i şer'iden el-Hac Ali bin Ali nâm kimesne ile zevce-i mezbûre Hatice nâm Hâtûnun talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi't-tâsi'a ve'l-ısrîn min Şevvâli'l-mükerrerem li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf Siyah tonlu esb re's 630, Bir yol sâ'at 37

Cem'an yekûn tereke 1000, Minhe'l-ıhrâcât

Techîz u tekfîn 200	Deyn-i müsbit zevcesi mebureye bi-şehâdet-i Arab Hacı Hasan oğlu Mehmed Emin ibn-i el-Hac Hasan ve Arab Ahmed bin el-Hac Ali nâm kimesneler ba'de't-te'di'l-ve't-tezkiye bâ-tahlîf 600
Bac-ı pazar rüsûmâtı â'id olub verilen 30,30	Delâliye 20

Yekûnü'l-ıhrâcât 850,30, Sahnü'l-Bâki

149,10-004,20=144,30	Resm-i kısmet	Kaydiye-i defter	Varka-i behâ
----------------------	---------------	------------------	--------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i diğêr zevce-i ğâ'ibe-i mezbûre	Hisse-i ibn-i le-hümâ-yi ğâ'ib-i mezbûr
Hatice 18 11 akçe	Fatma 18 11 akçe	Ebubekir 108,22

Verese-i mezbûrûndan zevce-i hâzîre-i mezbûre Hatice ber-vech-i balâ hisse-i irsiye-i musîbesiyle derûn ihrâcâtında muharrer mehr-i müeccelden dolayı alacak hakkı olan altı yüz guruş meblağ-ı merkûm dahî tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eylediği misilli ğâ'ibân-ı mezbûrân zuhûruna değîn hisse-i irsiye-i musîbeleri olan sağ ka'ime olarak cem'an yüz yirmi altı guruş yirmi altı para li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü meveddetlü Hâfız Ali Efendi ve mezbûr el-Hac ma'rifetiyle sandık-ı mezkûre teslim ve oldahî bi'l-me'mûriye ahz u kabz ve huzûru şer'ide takrîr eyledikleri işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Numara Verilmemiş Hüküm (189)

Gebedere Karyesinde Ümmügülsüm nâm bîkr-i bâliğa Hacı Süleyman oğlu 'akd ve tezvîç olduğuna dâ'ir hüccet sûretidir (k.ş 3)

Medine-i Denizli muzâf Sarayköy Nâhiyesine mülhak Gebedere Karyesinde sâkine zât-ı ta'rif-i şer'î ile ma'rife olan Ümmügülsüm bint-i Mehmed nâm bîkr-i bâliğa-â'kile meclis-i şer'-i şerîf enverde yine karye-i mezbûre ahâlisinden işbu bâ'isü'l-

küttâb Himmet bin el-Hac Süleyman nâm kimesne mahzarında bi't-tav'hâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Himmet beni tezviç talep ve râğib olmağla ne bedihi rızamla beş yüz guruş mehr-i muaccel ve beş yüz guruş mehr-i müeccel tesmiyeleriyle işbu meclis şer'ide mahzar şuhûdde nefsimi mezbûr Himmete 'akd ve tezvîç eyledikde ol dahî ber-vech muharrer tezvîç ve kabûl eyledi dedikde-i mezbûre Ümmügülsüm sâdır olan cem'î kelimât meşrûh senede-i mezbûr Himmet tahkîk ve tasdîk etmeğın mâ-vaka' bi't-talep olundu fi'l-yevmü'l-sâlis ve'l-ısrîn min Şevvâlü'l-mükerrem li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

*Muhtâr el-Hac Mehmed bin Halil karındaş Veli bin Mehmed mümeyyiz Hoca Ali Efendi bin İbrahim de'âvi kâtib-i Mehmed Efendi ibn-i Mehmed Zabtiye Fuzuli oğlu Ahmed gayrihîm*

### **Hüküm 155 (190)**

Pelitlibağ Mahallesinden Yani kerimesi Fatma zevc sabıkı İbrahimle olan hukûk-ı zevciyyet müte'allık merkûm İbrahim'e verilen hukuk-ı zevciyete müteallık merkûm İbrahime verilen sulhlerine dâ'ir hüccet sûretidir (k.ş 4)

Medine-i Denizli mahallâtından Pelitlibağ Mahallesi sâkinelerinden olup zât-ı ta'rif-i şer'î ile ma'rife Fatma bint-i Yani nâm Hâtûn kazâ-i mezkûr hükümet konağında meclis-i deâ'viye ma'kûd meclis-i şer'î şerîf enverde Hacı Fakı Mahallesi ahâlisinden zevc-i sâbıkı işbu bâ'isü'l-vesikâ İbrahim bin Halil mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüp merkûm İbrahim nâm kimesne bin guruş mehr-i müeccel ve zîrde mikdâr-ı ma'lûm mehr-i muaccel tesmiyeleriyle zevc dâhilim olub beynehümâmızda hüsnü mu'âşeretimiz olmamağla tarih-i vesikadan üç ay mukaddem yani binâ-i tatlîk idüp zimmetinde mütekarir ve ma'kûd da'ileri bin guruş mehr-i müeccel mezkûr alacak hükmüyle yirmi aded yirmilik ve bir aded mahmûdiye ve on aded aded askı ta'bir olunur yirmilik ve beş aded söylenmekle ta'bir olunur yirmilik altınlarıyla bir aded elli guruş kıymetli gümüş kıymetli gümüş fesi bana teslîm merkûm İbrahim'e tenbîhe olunmak matlûbumdur deyu tasaddî eylediğim de'âvimde bâ-tavassut-i müslihîn-i kat'en el-nizâ' altı yüz elli guruş bedeli medfû' ve makbûz üzerine sulh olduğumda oldahî sulh mezkûri ba'de'l-kabûl ibtidâ-i zevciyetinden işbu tarihi vesikaya değın hukûku zevceye vesâ'ir bi'l-cümle hukûk şer'iyeye müte'allıka 'âmme-i de'âviden mezbûr İbrahim'in zimmetini ibrâ-yı âm sahlî-i şer'î ile ibrâ ol dahî kezalik hukûk zevciyete ve bi'l-cümle hukûk-ı şer'iyeye müte'allık

kâffe-i de'âviden benim zimmetimi ibrâ u ıskât idüb her birimiz ber-vech-i muharrer âherin ibrâsını kabûl eyledik dedikde gıbbe't-tasdîki's-şer'î mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü'l-hâmis ve'l-ısrîn min Şevvâlü'l-mükerrem li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz deâ'vi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim mümeyyiz el-Hac Ahmed Ağa bin el-Hac Hüseyin kâtib deâ'visi Mehmed Efendi ibn-i Mehmed gayrihîm*

### **Hüküm 156 (191)**

Çaybaşı Mahallesinden Hatice Hanım ile vâlidesi Fatma Hanımın yedlerine verilen hüccet sûretidir (k.ş 5)

Mahmiyye-i İslâmbolda Davudpaşa Mahhallesinde sâkin iken bundan akdem vefât eden medine-i Denizli mü'accelât evkâf müdürü esbak Hâfız Ahmed Şükrü Efendi ibn-i Ali'nin sulbî sağıre kızı olup medine-i mezkûrede Çaybaşı sâkine iken bin iki yüz seksen yedi senesi muharremü'l-haramının beşinci günü vefât eden Hanife bint-i el-müteveffâ-yı mezbûr Hâfız Ahmed Şükrü bin el-mezbûr Ali'nin verâseti mahalle-i mezbûrede sâkineleri vâlidesi Fatma Hâtûn ibnet-i Halil İbrahim ile li-ebeveyn kız karındaşı sağıre Hatice ve li-ebeveyn kız karındaşı olup hâlâ der-'alide sâkine Saliha Hanım münhasıra olduğu bi'l-ihbâr zâhir ve mütehakkık olduğdan sonra hâlâ yirmi yaşını mütecâviz sinn ve cüssesi buluğ mütehammil olduğu hâlde buluşunu ber-vech-i âti reşide olduğunu edâ eden zât-ı ta'rif-i şer'î ile ma'rife olan işbu bâ'isü'l-kitâb-ı mezbûre Hatice Hanım meclisi şer'iff'l-enverde vâlidesi ve hâl sağırinde vasî mansûbesi olup zikr-i âti bi'l-vesâya vaz'-ı yed müstehâk olan kezalik zât-ı ta'rif-i şer'î ile ma'rife olan-ı mezbûre Fatma Hâtûnun mahzarında şu vecihle da'va ve takrir-i kelim idüb hala ben yirmi yaşında mütecavize akile ve bâliğa ve reşide ve rüşdüm buluşuma mütezamma olup a'inet vesayadan müsteğni rü'yet kâdre olmamağla pederim müteveffâ-yı mezbûr ile mü'ehheran vefât eden mezbûre Hanifeden mevrûs malım olup vâlidem mezbûre Fatma Hâtûnun bi'l-vesâya vaz'atü'l-yed olduğu meblâğ ma'lûmeye bana teslîm vâlidem vasî-yi mezbûre Fatma Hâtûna tenbîhe olunmak muradımdır dedikde lede'l-istintâk vasî-yi mezbûre Fatma Hâtûn dahî cevabında müdde'îye-i mezbûrenin malınan bi'l-vesâya vaz'-ı yedini ikrâr lakin müdde'î-yi mezbûrenin ber-vech-i muharrer rüşd müdde'âsı inkâr etmekle müdde'îyye-i mezbûre Hatice Hanımın ber-minvâl muharrer rüşd müdde'âsını mutâbık beyyine talep olundukda ihrâr-ı ricâl mislümînden li-eclü's-şehâde meclis-i

şer'î hâzirân olan Mehmed Efendi ibn-i el-Hac Mehmeddin Abdullah ve diğer Mehmed bin İbrahim bin Yunus nâm kimesneler istişâd olunduklarında fi'l-hakika işbu müdde'î-yi mezbûre Hatice Hanım hâlâ yirmi yaşını mütecâvize 'âkile ve bâliğa ve rüşde ve rüşdi bûluğuna manzım olub i'anet vesayadan müstağniye rü'yet biz bu husûsa bu vech üzere şahîdleriz şehâdet dahî ederiz deyu her biri müttefikü'l-lafız ve'l-ma'ni bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer'î edâ-i şehâdet şer'îyye ettiklerinde şâhidân-ı mezbûrân evvelâ bâ-varaka-i mestûre Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim ve Hocazâde Mehmed Efendi ibni miftâhü'd-din ve İmam Hâfiz Ahmed Efendi ibn-i Süleyman ve muhtâr oğlu Yusuf bin el-Hac Ali'de sırran tezkiye olunduklarında 'âdl ve makbûlü's-şehâde idüklerini evvelâ ba-varaka-i mestûre zeyline tahrîr ve temhîrle taraf-ı şer'î ba'de'l-â'ide alenen dahî her biri sandık emini Hüseyin Ağa ibn-i el-Hac Mehmed mal mu'âvini Mustafa Efendi ibn-i Mehmed nâm kimesnelerde lede't-tezkiye kezalik 'âdl ve makbûlü's-şehâde oldukları cüzleriyle zâhir olunmağın mücebince ba'de'l-hükm ve't-tenbîhe mezbûre Hatice nâm ile vâlidesi mezbûre Fatma Hanımdan her birileri ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta'biri 'ani'l-merâm idüp müteveffiyân-ı mezbûrân Hâfiz Ahmed Şükrü Efendi ve Hanifede mevrûs hâlâ der-'alide emvâl-i eytâm ma'rifetleriyle irbâh ve istirbâhda olan mebâliğ-i ma'lûmeden hisse-i irsiye-i ma'lûmelerimizi me'muriyyeden talep ve da'va ve ahz u kabz ve makbûzunu bize irsâl ve isâle ve lede'l-iktizâ sulh ve ibrâya ve hususus mezkûr mütevakkıf olduğu umûrun küllisine hala 'alide sâkin meveddetlü el-Hac Mehmed Arif Efendi ibn-i Ahmed tarafımızdan vekâlet-i 'âmme-i mutalâka-i sahîh-i şer'îyye ile kabûlune mevkûfe vekîl ve nâ'ib menâb nasb u ta'yîn eyledik dediklerinde mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü't-tâsi'a ve'l-ışrîn min şehr-i Zi'l-ka'de Fî 1294

### **Hüküm 157 (192)**

Mollabağ Mahallesi Sarı Hacı Mustafa yedine verilen hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 6)

### **Ma'rûz Dâ'î Kemineleridir Ki,**

Medine-i Denizli mahallâtından Mollabağ Mahallesi ahâlisinden ve muzâf esnâfindan el-Hac Mustafa bin Süleyman nâm kimesne kazâ-i mezkûr hükümet konağında meclis-i deâ'viyede ma'kûd meclis-i şer'imizde Manastır Karyesi ahâlisinden ve muzâf esnâfindan Kaya Dede oğlu Ebubekir bin Ali muvacehesinde

işbu bin iki yüz doksan yedi senesi martın birinci günü tarihiyle müverrah ve imzâsıyla mûmzâ bir kıta‘ sened mantûkunca mal fatûra esmânından bâki merkûm Ebubekir zimmetinde alacak hakkım olan bin üç yüz yirmi altı guruş on beş parayı bana teslîme-i mezbûre tenbîhe olunmak matlûbumdur deyu ba‘de‘d-da‘va ve‘l-istintak ve‘l-ikrâr mûcebince meblağ-ı mezbûr bin üç yüz yirmi altı guruş on beş paranın merkûm Hacı Mustafa‘ya hâlâ edâ ü teslîmiyle merkûm Ebubekir ilzâm olduğu tescil ve ve bi‘l-iltimâs huzûr-u âlilerine i‘lâm olundu tahriren fi‘t-tâsi‘a ‘aşer min Şevvali‘l-mûkerrem li-sene erba‘ ve tis‘în mi‘eteyn ve elf

### **Hüküm 158 (193)**

Kirişhâne Mahallesinden Havva Hâtûna verilen nafaka hücceti sûretidir (k.ş 7)  
Medine-i Denizli mahallâtından Kirişhâne Mahallesi sâkinelerinden olub zât-ı ta‘rif-i şer‘i ile ma‘rife olan işbu bâ‘isü‘l-vesikâ Havva bint-i Süleyman nâm Hâtûn kazâ-i mezkûr hükümet konağında meclis-i de‘âviye ma‘kûd ve huzûru şer‘i şerîf enverde zevc-i sâbıkı Ali Çavuş bin İbrahim mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîri‘l-‘anil merâm idüp merkûm Ali Çavuş ile bundan akdem hâl zevciyyet beynimizde kâ‘ime iken firâşından hâsıl ve bendel mütevellid hâlâ bi-hakû‘l-hazân hücre ve terbiyemde olan işbu hâzire bi‘l-meclis beş aylık sulbiyye-i sağıre kızı Hatice’nin asl mâlı olmayub muhtâc olmağla nafaka kisve behâ vesâ‘ir levâzım zarûriyyesi için babası mezbûr Ali Çavuş üzerine kibel-i şer‘iden mikdâr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlûbumdur dedikde gıbbe‘t-tasdîk hâkim muvakki‘ sadrû‘l-küttâb ref‘ kadr mevlâhü‘l-vehhâb Efendi hazretleri dahî sağır-i mezbûre için babası mezbûr Ali üzerine bi‘t-terâzi tarihi kitâbdan beher şehri on beşer guruş karz ve takdîr idüp meblağ-ı mefrûz mezkûri sağır-i mezbûrenin nafaka ve kisve vesâ‘ir levâzım zarûriyesine harc u sarf ve lede‘l-iktizâ-i istidâneye ve ‘inde‘z-zafer mezbûr Ali üzerine rücû‘ mezbûre Havva Hâtûna izin verilmeğın mâ-vaka‘ bi‘t-talep ketb imlâ olduğu fi‘l-yevmi‘s-sâdis ve‘l-‘ısrîn min Şevvâli‘l-mûkerrem li-sene erba‘ ve tis‘în mi‘eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de‘âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim el-Hac Hüseyin kâtib-i de‘âvi Mehmed Efendi ibn-i Mehmed gayrihîm*

### **Hüküm 159**

Altıntop Mahallesinden Fenarcı oğlu Ali zevcesi müteveffa-yi Emire Aişe’nin defteri i kassâm sûretidir (k.ş 8)

Medine-i Denizli mahallâtından Altıntop Mahallesi sâkinelerinden olup bundan akdem Emire Aişe bint-i Emir Hüseyin bin İsmail'in zevc metrûki Ali bin el-Hac Osman ile vâlidesi Hübân bint-i Mehmed ve sadrîyye sağıre kızı iki yaşında Kamile ve li-ebeveyn kebir er karındaşları İsmail ve ğâ'ibân 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhânedede bulunan Mehmed Şâkir ve Emir Hüseyin ve li-ebeveyn kebir kız karındaşları Şerîfe ve Hatice'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrenin babası vâlidesi olub mahmûdü'l-hâl idüğü ihbâr olunan mezbûr Ali bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ğâ'ibân-ı mezbûrân için taraf-ı şer'iden kayyîm nasb ve li-ebeveyn er karındaşları mezbûr İsmail Efendi verese-i sâ'irenin talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'îyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi't-tâsi'a ve'l-'ısrîn min Şevvâli'l-mükerrem li-sene erba' ve tis'în mi'eteyn ve elf

Simkâri çuhâ libâde 1/ 400, simkâri debelik ma'a kırmızı fes 1/ 135, kırmızı zopalı çitâri 'entari ma'a gömlek işi 2/ 250, kırmızı çitâri içlik 1/ 100, harîrli müsta'mel gömlek 4, köhne gömlek işi 1, kûtnî bohça 1/ 100, köhne kırmızı ferace 1/ 50, kare iplik çitâri zıbın 1/ 35, incü miskâl 0,5/ 75, mahmûdiye altını 1/ 120, hürda gümüş tas 1/ 80, çifte fındık 1/ 100, eski gazi bütününü 1/ 80, yeni yirmilik 17/ fiyat 35/ 595, Zevc-i mezbûr zimmetinde mehr-i müeccel alacağı olub ber-vech-i âti hissesine mahsûb olan 900

Cem'ân yekûn tereke

3020-0022,20=2997,20	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye
----------------------	-------------------------------

Sahhü'l-Bâki

2997,20-0082,20=2915,00	Resm-i kısmet	Kaydiye-i defter	Varka-i behâ
-------------------------	---------------	------------------	--------------

Kesr Bâki Para 5

Hisse-i zevc-i mezbûr	Hisse-i üm-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ-yi mezbûr	Hisse-i ahun le-hümâ-yi ğâ'ib-i mezbûr
Ali 728,30	Hübân 485,33	Kamile 1457,20	İsmail 60,28	Mehmed Şâkir 60,28
Hisse-i ahun le-hümâ	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi		

diğer ğâ'ib-i mezbûr	mezbûre	mezbûre
Emire Aişe 60,28	Şerife 30,14	Hatice 30,14

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledükleri misilli sađir-i mezbûrenin hisse-i irsiye-i musîbesi olan ber-vech-i balâ yalnız bin dört yüz elli yedi guruş yirmi para ile ğâ'ibân-ı mezbûrânın kezalik ber-vech-i balâ cem'an yalnız yüz yirmi yedi guruş on altı para ki min haysü'l-mecmû' yalnız beş yüz yetmiş sekiz guruş otuz altı para kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile li-ecl istirbâh sađir-i mezbûrenin babası ve velisi zevci mezbûr Ali ile kayyim nasb olunan li-ebeveyn er karındaşları mezbûr İsmail Efendi ma'rifetleriyle kazâ-i mezkûr eytâm müdürü meveddetlü Hoca Ali Efendiye teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 160

(k.ş 9)

#### Ma'rûz Dâ'î Kemineleridir Ki,

Medine-i Denizli'ye muzâf Sarayköy Nâhiyesinin Aşağı Mahallesi ahâlisinden Nebakdûz ođlu Mehmed bin İsmail nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında ma'kûd meclis-i şer'imizde hâlâ zevcesi ma'rifetü'z-zât Ümmügülsüm bint-i el-Hac İbrahim muvâcehesinde mezbûre Ümmügülsüm Hâtûn altı yüz guruş mehr-i müeccel ve altı yüz guruş mehr-i müeccel tesmiyesiyle zevce-i menkûha-i medhûl Behâm olub lakin babası hâzır bi'l-meclis Hacı İbrahim'in menziline benim iznimsiz sâkine olub menziline gelüb bana itâ'at ve inkiyât ve hukûka zevciyete mürâ'ât imtinâ' etmekle sû'âl olunub bana itâ'at ve inkiyât ve hukûka zevciyete mürâ'ât etmek üzere zevcim mezbûre Ümmügülsüm Hâtûna tenbîhe olunmak muradımdır deyu da'va ettikde oldahî cevabında müdde'î-yi mezbûr Mehmed'in ol mikdâr guruş mehr-i müeccel tesmiyeleriyle zevce-i medhûl behâsı olduđu tav'an ikrâr lakin müdde'î-yi mezbûr Mehmed tarih-i i'lâmdan bir ay mukaddem benden boş ol dedikde ol vechle müdde'î-yi mezbûr Mehmed'in zevce-i mütalâkası olmağla merkûmun menziline gitmekden ve itâ'at ve inkiyât etmekden bi-hak imtinâ' ederim deyu zevce-i müdde'î-yi merkûm Mehmed'in inkârına müferrak eylediği de'âvi def'aten beyânında izhâr-ı acz idüp istihlâf etmekle merkûm Mehmed'e yemin verilmeğın mücebince zevci müdde'î-yi mezbûre Mehmed'in mezkûr menziline



gidüb kendiye itâ‘at ve inkiyât ve hukûka zevciyete mürâ‘ât etmeğın üzre-i mezbûre Ümmügülsüm Hâtûna tenbîh olunduğu tescîl ve huzûr âlilerine i‘lâm olundu tahriren fi‘l-hâdi ve‘l-‘ışrîn ‘min şehr-i Zi‘l-ka‘de li-sene erba‘ ve tis‘în mi‘eteyn ve elf

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (196)**

**Aydın Vilâyeti Celilesinden Vürûd Aydın Emirnâme-i Sâmi Sûretidir** (k.ş 10)

Mülâzım rütbesine kadr u keff-i yed askeriye muhalledâtından da‘irelerce resm tahrîr alınmakta isede ve büyük ve küçük zâbitân ve neferât ‘asâkir-i müntezime ve mu‘âvene ‘aliü‘l-ittlâk din ve devlet ağvarında fedâi cân etmeğde yek diğerleriyle müsâvi e‘dânın adüvv ve zalimden kurtulmuş evlâdı ‘ıyâle böle ihtiyâr hicret eylemiş olan muhâhicirîn matlûbunun dahî şâyân ri‘âyet olundukları bedihî olduğundan harb üzerinde vefât eden neferâtla büyük ve küçük bi‘l-umûm zâbitân ‘asâkir-i nizâmiye mu‘âvene ve muhâcirinin gerek dârü‘l-hilâfe ve gerek mülhak mahrûsa-i şâhanenin her tarafından yazılan tezkeleriden ve onlara münferid de‘âvi sâ‘ireden bir akçe resm ve i‘lâm ve hüccet harc olunmayub hükkâm tarafından meccânen defter-i kassâm ve senedât sâ‘ireleri usûlü üzere bilâ harc tanzîm olunması müte‘allik buyrulan irâde-i seniyye-i cenâb hilâfetpenâhi iktizâ-i ‘âlisinden olarak keyfiyet hükkâm-ı şer‘ıyyeye tevcih eylediği beyânıyla icrâ-i icâbı taraf-ı ‘âli meşihatpenâhidenden bâ-tezkere ifâde buyrulmuş ve sûret iktizâ edenlere bildirilmiş olmağla oracada ber-müceb irâde-i seniyye-i iktizâ-i hâlk ifâsına himmet buyrulması siyâkında şukka-i senâvi terkîm kılındı Efendim Fî 5 Şevvalil Mükerrrem (12)94 ve Fî 1 Teşrini Evvel (12)93

#### **Hüküm 161 (197)**

##### **Denizli Kâ‘immekâmlığı, İzzetli Beğ Efendi**

Taraf-ı ‘âlî vilâyetpenâhidenden bi‘t-tenzîl tesyîr buyrulub sûreti balâya nakl tezyîr kılınan emirnâme-i sâmi hazret sadâretpenâhi ahkâm mündericesine tevkîk mu‘âmele olunması ta‘mîmen mülhekâta iş‘âr kılınmış olmağla oracada bir mantûk emirnâme-i sâmi ifâ-i mu‘âmele-i lâzımeğe himmet buyrulması siyâkında terkîm zeyle ibtidâr kılındı irâde Efendimindir Fî 22 Zi‘l-ka‘de sene (12)94 ve Fî 16 Teşrini sani (12)93

Es-seyyid Mehmed Salih

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (198)**

Başkarçını muhtârı el-Hac Hâfız Ahmed yedine verilen ferâğ vekâlet hüccet sûretidir (k.ş 11)

Medine-i Denizli kurâlarından Başkarçınlı Karyesi ahâlisinden Denizli İmamoğlu Mehmed bin Mehmed nam kimesne tarafından zikr-i âti bağ yerini ferâğ vekâleti evvela ba-varaka-i asâkir-i mestûre karye-i mezbûre İmamı Molla Mustafa bin Abdullah'ın ve ihtiyâr a'zâsından Halil bin İbrahim ve Hüseyin bin Süleyman nâm kimesnelere sırran ba'de mezbûrûn ile Uyur oğul Molla Hasan bin Halil ve el-Hac Hüseyin bin Abdullah nam kimesnelere alenen lede'l 'adl ve makbû's-şehâde idükleri ihbâr iş'âr olunan karye-i mezbûre ahâlisinden Çömlekçi oğul Mustafa bin Abdur'rahman bin Abdu'l-lah ve Kasab Hacı İbrahim oğul Halil bin el-Hac İbrahim nâm kimesnelere şehâdetleriyle müvekkile-i merkûm Mehmed'in zevcesi Şerife bint-i Ebubekir ile kız karındaşı hanım Aişe'nin tarafından terfiğ mürsel vekilleri kezalik karye-i mezkûre sâkinlerinden Ali bin Ali nam kimesnelere mahzarında sâbit olmağın ma-hüve'l-vakâ' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmi's-sâbi' ve'l-ısrîn min şehri Zi'l-ka'de li-sene erb'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim kâtib-i de'âvisi Mehmed Efendi ibn-i el-Hac Hâfız Mehmed gayrihîm*

#### **Hüküm 162 (199)**

Kızıl Uşaklı aşiretinden Müfti Nizâm Halil'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 12)  
Medine-i Fındık oluğu civârında sâkin Kızıl Uşaklı aşireti ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden nizâm Halil bin Osman bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Güllü bint-i Mehmed ve Meryem bint-i diğere Mehmed ile zevce-i mezbûre Meryemden mütevellid sulbî kebir oğul Hasan Ali ve sulbî sağır oğulları on dört yaşında Mehmed ve iki yaşında İbrahim ve sulbiyye-i sağıre kızları on iki yaşında Aişe ve sekiz yaşında Emine ve zevce-i mezbûre Güllüden mütevellide sulbiyye-i kebir kızları diğere Aişe'ye münhasıra olduğı bi'l-ihbâr şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırûn-ı mezbûrûnun tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri 'ammizâdeleri Osman bin Abdü'l-celil nâm kimesne ile zevcetân-ı mezbûretân Güllü ve mîrim mezbûrân Hasan Ali ve Aişe'nin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'i tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrir fi'l-yevmi't-tâsi'a ve'l-ısrîn min Zi'l-hiceti's-şerife li-sene erba' ve tis'în mi'eteyn ve elf

Keçi aded 37/ fiyat 40/ 1480, çebiş aded 26/ fiyat 25/ 650, koca maya re's 1/ 1000, dişi boz deve re's 1/ 800, deve yünü müsta'mel kilim 1/ 50, müsta'mel çuvâl çift 3/ 60, hürda keçe 2/ 60, sağır kazgân 1/ 40, hürda nuhâs leğen 1/ 20, hürda nuhâs kapaksız tencere 1/ 15, sağır su bakracı 1/ 15, nuhâs çanak 2, su tası 1/ 31, hırdevât hayme 100, hayme 1, Vesâ'ir ahvâtıyla verese-i mezbûrun üzerlerinde müşâ' müşterek ibkâ olunan 300

Cem'an yekûn tereke

Dellâliye	4591-0091=4500
-----------	----------------

Sahhü'l-Bâki

4500+0124=4376	Resm-i kısmet 112,20	Kaydiye-i defter 6,20	Varka-i behâ 5
----------------	----------------------	-----------------------	----------------

Kesr Bâki Para 3

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr
Güllü 27320	Meryem 27320	Hasan Ali 850,34 14 akçe	Mehmed 850,34 4 akçe
Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-ibint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre
İbrahim 850,34 4 akçe	Aişe 425,17 2akçe	Emine 425,17 2 akçe	Diğer Aişe 425,17 2 akçe

Verese-i mezbûrûndan zevcetân-ı mezbûretân Güllü ve Meryem ve ibn-i mezbûr Hasan Ali ve bint-i mezbûre Aişe'de her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocaâde Mehmed Efendi ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer'e gelüb alı vukû' inhâ ve takrîr eyledikleri ve sağırûn-ı mezbûrunun ber-vech-i balâ hisse-i irsiye-i olan kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile cem'an yalnız iki bin beş yüz elli ili guruş yirmi iki para on iki akçeli li-ecl istirbâh vasî-yi mezbûr Osman ma'rifetleriyle kazâ-i mezkûr eytâm müdîri meveddetlü Hoca Ali Efendiye teslim kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 163 (200)

Kurudere Karyesi ahâlisinden müteveffa-yi Mehmed Ali'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 13)

Medine-i Denizli Kurudere Karyesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden Mehmed Ali bin Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emire Aişe bint-i Ali ile sulbî kebir oğulları Mustafa ve Mehmed Emine münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrûn müteveffâ-yı mezbûrun terekesinde muta'lika beyne-hümâlarında münâzi' vukû'na binâ her birilerinden talep ve istid'â ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzi' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâdi ve'l'ışrîn şehr-i Zi'l-hicce'ti'ş-şerife li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf

Siyah kara öküz re's 1/ 400, merkeb re's 1/ 510, dişi merkeb ma'a sıpa re's 5/ 650, dişi sıpa re's 1/ 350, kazgân 1/ 200, nuhâs kapaklı tencere 1/ 85, diğerkapaklı tencere 1/ 75, kebir dığan 1/ 50, diğerkapaksız tencere 1/ 21, nuhâs çanak 2, tabak 1/ 45, diğerkapaksız çanak 1, tabak 1/ 46, diğerkapaksız çanak 2/ 47, eldiğani 1/ 14, süt leğeni 1, su bakracı 1/ 60, su tası 1/ 11, hârar çift 2/ 85, köhne çuval 1/ 17, kara takım bıçak 1/ 22, kara takım tabanca 1/ 15, minder 1, yasdık 2/ 30, köhne yorgan 1/ 36, diğeryorgan 1/ 24, dülgeri balta 1, tahra 1/ 59, diğerkapaksız balta 1, tahra 1/ 30, kelâm-ı kadîm 1, ücreti kalemiyesi 66, hûrda divid 1/ 5, siyam dolu 21/ fiyat 38/ 798, şa'ır dolu 46/ fiyat 10/ 460, darı dolu 40/ fiyat 10/ 400

Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât üç bâb oda ve bir bâb ahûrun mülk eserleri zevce-i mezbûre Aişe ile ibn-i mezbûr Mehmed Emin iştirâ'idükleri bir bâb menzili mülk 800

Cem'an yekûn tereke 5541, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn 145	Zevcesi mezbûre Emire Aişe'ye mehr-i müeccel deyn olduğu bi'l-ihbâr verese 300
------------------------	---

Yekûn 445, Sahnü'l-Bâki 5096

0137/ 4959	Resm-i kısmet 12720	Kaydiye-i defter 620	Varka-i behâ 3
------------	---------------------	----------------------	----------------

Kesr-i Bâki Para 1

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr
Emire Aişe 619,35	Mustafa 2169,22	Mehmed Emin 2169,22

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb bâlâ hisse-i irsiye-i mûsibelerin tamâmen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden irsâl olunan küttâb

Hocazâde Mehmed Efendi ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ide Molla Ali meclis-i şer'e gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eyledikleri işbu mahalle şerh verildi

#### **Hüküm 164 (201)**

Topraklık Mahallesi ahâlisinden Gülcü oğlu Ali'nin vekâlet hücceti sûretidir (k.ş 14) Medine-i Denizli Topraklık Mahallesi ahâlisinden Gülcü oğlu Ali bin Hacı İsmail medine-i mezbûre Mahallesinden meclis-i şer'î münirde Baz oğlu Mustafa bin Mehmed Çavuş mahzarında Hatîb oğlu zevcesi denmekle meşhur Ümmügülsüm bint-i Abdullah nâm Hâtûnun günlük harîki altında nâm mevzi'de kâ'in etrâfları Gececi Hacı Mustafa Kaya soluk oğlu İsmail tarlaları ve harîk ve tarîk-i âm ile mahdûd bâ-tâbu taht tasarrufunda olan altı dönüm mikdâr bir kıta' tarlasını ferâğa vekîl olduğu ve mezbûreye bi'l-ma'rifetü'ş-şer'iyye 'ârifân olub bâ-varaka-i mestûre olan mahalle-i mezbûre ihtiyâr â'zâsından el-Hac Ali bin el-Hac Süleyman ve Mehmed bin Mehmed ve diğeri Mehmed bin Ali ve Ali bin Osman nâm kimesnelerden sırr'an ba'de mezbûrûn ile el-Hac Mustafa bin Süleyman bin Mustafa ve Ahmed bin Osman nâm kimesnelerde alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbû'ş-şehâde idükleri ihbâr iş'âr olunan mahalle-i mezbûrede İmamı Topalzâde Mehmed Emin Efendi ibn-i Mehmed bin Abdu'r-rahman ve Babuşcu Samanlı oğlu Mehmed bin Abdullah nâm kimesneler şehâdetleriyle vech ve vech-i şer' üzere sâbit olmağın mâ-hüve'l-vâka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmi't-tâsi'a ve'l'ışrîn şehr-i Zi'l-hicce'ti'ş-şerife li-sene erba' ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim kâtib-i de'âvisi Mehmed Efendi ibn-i el-Hac Hâfız Mehmed gayrihîm*

#### **Hüküm 165 (202)**

Goncali Karyesinden müteveffa-yi Hüseyin'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 15) Medine-i Denizli Goncali Karyesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden Hüseyin bin Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i Mustafa ile vâlidesi Rukiyye bint-i Mahmûd kendünden mukaddem vefât eden zevce-i uhrâsı Hatice bint-i Osmadan mütevellid sulbî sağır oğulları on yaşında Mustafa ve sekiz yaşında Mehmed münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırân-ı mezbûrânın vakt-i rüşd ve sedâtlarına değin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'idan mansûbe vasîleri ceddeleri mezbûre Rukiyye ile zevce-i mezbûre Fatma'nın talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr

ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyeye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâdi ve'l'ışrîn min Muharremi'l-harâm li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Öküz çift 1/ 1000, inek re's 5/ 1400, dişi camûs re's 1/ 650, diğer öküz re's 1/ 500, diğer öküz re's 1/ 500, diğer inek re's 1/ 200, küçük sığa re's 1/ 85, pamuk 50/ 200, kazgân 1/ 172, nuhâs kapaksız tencere 1, çanak 1/ 52, diğer tencere 1, eldiğanı 1/ 48, nuhâs sağır sini 1/ 62, süt diğanı 1/ 41, yün memlû döşek 2, köhne yorgan 2, yasdık 2/ 160, diğer yorgan 1, yasdık 2/ 110, kadayıf tepsisi 1/ 40, nuhâs şorba tası 1/ 20, kilim seccadesi 1/ 30, beyaz kebenin 1/ 60, yasdık 2/ 160, beyaz iplik çul 1/ 50, köhne beyaz çul çift 2/ 45, beyaz iplik heğbe 1/ 17, yeşil sandık 1/ 93, harâr aded 3/ 80, saban timuri 2/ 55, timur balta 2/ 32, çapa 6/ 35, küçük timur dolu 1/ 19, ağaç terazi 1/ 10, hınta dolu 5/ fiyat 22/ 110, şa'îr dolu 12/ fiyat 10/ 120, hırdevât menzil 20, nuhâs çanak 3/ 48, diğer yorgan 2/ 90, diğer beyaz iplik çuvâl çift 1/ 2720, sağırân-ı mezbûrânın süknân eşed ihtiyâçları olmağla vasîleri mezbûre rukiyyenin bi'l-iznü's-şer'î işleri eylediği bir bâb mülk menzil semen 1500

Cem'an yekûn tereke 768120, Minhe'l-ihracât

Techî z u tekn 200	Müteveffâ-i merkûm Hüseyin'in doksan üç senesi virgüsüne deyni olduğunu karye-i mezbûre muhtârı Hacı Hüseyin oğlu İbrahim ve Köse Osman bin Osman ve Memiş Mehmed bin İbrahim ihbârlarıyla zâhir olan 400	Bac-ı pazar rüsûm u 35	Eşyâ-i mübeyyi'an da dellâliye 12320
-----------------------------	---	---------------------------------	---

Yekûnü'l-ihracât 75820, Sahnü'l-Bâki

6923-0187=6736	Resm-i kısmet 173	Kaydiye-i defter 10	Varka-i behâ 4
----------------	-------------------	---------------------	----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i Ümm-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr
Fatma 842	Rukiyye 112226	Mustafa 238527	Mehmed 238527

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma ile ümm-i mezbûre Rukiyyeden her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer'e gelüb alî vukû' inhâ ve

takrîr eyledikleri ve sağırân-ı mezbûrân için vasî-yi mezbûre Rukiyye'nin almış olduğu balâda mezkûr bir bâb mülk menzil ve iki kât yatak esmânından olarak cem'an bin sekiz yüz elli beş guruş hisse-i irsiye-i musîbelerinden bi't-tenzîl kâ'ime yüz guruş itibâr ile yalnız iki bin dokuz yüz on altı guruş on dört para li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürî meveddetlü Hoca Ali Efendi ma'rifetleriyle vasî-yi mezbûreye teslim kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### **Hüküm 166 (203)**

Honaz Nâhiyesinden 'âlim oğlu Molla Halil'in vekâletinden dolayı hüccet sûretidir (k.ş 16)

Medine-i Denizli muzâf Honaz Nâhiyesi ahâlisinden 'âlim oğlu Molla Halil bin Mehmed medine-i mezbûre mahkemesinde meclisi şer'imizde devlet-i 'aliyye teb'asının Rum milletinden Heci Yorki veledi Arslan mahzarında nâhiye-i mezkûrun Hisâr Mahallesinde sâkiner Fatma ve Şerife bintân-i Derviş Osman nâm Hâtûnların Emir Azizli Karyesi tımarımıza kazgan pınarı nâm mevkûf kâ'in etrafları Hacı Bekir oğlu Hüseyin ve Derviş Ali ve Karaca oğlu Hasan Hüseyin tarlaları ve İncirlişar tarik ile Mehmed ba-tapu taht-ı tasarruflarında olan kırk dönüm mikdârı bir kıta' tarlalarını ferâğa vekîlleri olduğu ve mezbûretânın bi'l-ma'rifü's-şer'iyye 'ârifân olub bâ-varaka-i mestûre olan Çaybaşı Mahallesi İmamı el-Hac Hâfız Ahmed Efendi ibn-i Süleyman ve muhtârı Mehmed Emin bin el-Hac Abdü'l-kâdir ihtiyâr â'zâsından Hüseyin Ağa ibn-i el-Hac Mehmed Dedeköylü oğlu Mehmed bin Mehmed ve nâhiye-i mezkûrun Hisâr Mahallesi İmamı el-Hac Hasan Efendi ibn-i Osman ve ihtiyâr â'zâsından Mustafa Ağa ibn-i İsmail ve Yusuf Ağa ibn-i Ahmed nâm kimesnelerde sırran ba'de mezbûrûn ile Çaybaşı Mahallesi ahâlisinden Sarı Ahmed oğlu Hâfız Mehmed Emin bin Ahmed ve yeğen oğlu diğer Mehmed Emin bin Ali ve Hacı Karagöz Ali bin el-Hac Mehmed ve nâhiye-i mezkûre ahâlisinden Yalık oğlu Hasan bin Mehmed ve Kör oğlu Mustafa bin Abdu'r-rahman ve Ali baba oğlu Halil bin Ali nâm kimesnelere alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbû's-şehâde idükleri ihbâr iş'âr olunan salifü'z-zikr Çaybaşı Mahallesi ahâlisinden Kancı oğlu Hasan bin Ali bin Abdullah ve nâhiye-i mezkûr ahâlisinden Kula oğlu Hâfız Mehmed bin Himmet bin Mehmed nâm kimesnelere şehâdetleriyle vech ve vech-i şer' üzere sâbit olmağın mâ-hüve'l-vâka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmi'l-hâmis min Saferü'l-hayr li-sene hamse ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim kâtib-i de'âvisi Mehmed Efendi  
ibn-i el-Hac Hâfız Mehmed gayrihîm*

**Hüküm 167 (204)**

Musa Ağa Mahallesinden müteveffa-yi Solak zevcesi Hanım Havva'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 17)

Medine-i Denizli mahallâtından Musa Ağa sâkinelerinden olub bundan akdem vefât eden Hanım Havva bint-i Ahmed bin Abdullah'ın verâseti sadrîye-i kebire kızları Penbe ve Zübeyde ve Şerife ve li-ebeveyn er karındaşı ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şahâne bulunan Mehmed ve li-ebeyn kız karındaşları kebire Hübân ve Fatma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra ğâ'ib-i mezbûr Mehmed zuhûruna deĝin hisse-i irsiyelerinin ahz ü kabz ve hîn zuhûr vürûdlarında kendülerine der u teslîme taraf-ı şer'iden vasî nasb olunan li-ebeveyn kızkarındaşı mezbûre Hübân ve benât-ı mezbûrât Penbe ve Zübeyde ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis min Saferü'l-hayr li-sene hamse ve tis'in mi'eteyn ve elf

Yün memlû döşek 1, yorgan 1, yasdık 1/ 150, diĝer döşek 1, köhne yorgan 1, yasdık 1/ 120, köhne kilim 1/ 30, minder 2, yorgan 1/ 97, köhne kilim seccadesi 2/ 15, yeşil sandık 1/ 40, tahta hürda sandık 1/ 5, köhne beyaz çul 1/ 7, nuhâs kapaklı tencere 1/ 55, diĝer saĝir kapaklı tencere 4/ 71, eldiĝanı 3/ 47, kadayıf tepsisi 1/ 35, diĝer kadayıf tepsisi 1/ 22, nuhâs çanak 1, tabak 2/ 45, vesâ'ir hirdevât menzil 33

Cem'ân yekûn tereke

825,20-064=761,20	Techîz u tekfîn 47,20	Dellâliye 16,20
-------------------	-----------------------	-----------------

Sahhü'l-Bâki

761,20-020,20=741,00	Resm-i kısmet 19	Kaydiye-i defter 1	Varak behâ 0,20
----------------------	------------------	--------------------	-----------------

Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ-yi ğâ'ib-i mezbûr	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre
Penbe	Zübeyde	Şerife	Mehmed	Hübân	Fatma



164,26 2 akçe	164,26 2 akçe	164,26 2 akçe	123,20	61,30	61,30
---------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

Verese-i mezbûrûndan benât-ı mezbûrân Penbe Zübeyde ve Şerife ve uhtün le-hümâ-yi mezkûretân Hübân ve Fatma'dan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledüklerini taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'i ile meclis-i şer'i gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği ğâ'ib-i mezbûr Mehmed hisse-i irsiye-i musîbeleri olan kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile ber-vech-i balâ yalnız yüz yirmi üç guruş yirmi paralı li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürî meveddetlü Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle vasî-yi mezbûreye teslim kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### **Hüküm 168 (205)**

Çakmak Karyesi müteveffa-yi Kürd oğlu Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 18)

Medine-i Denizli kurâlarından Çakmak Karyesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden Kürd oğlu Mehmed bin Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ümmühan bint-i Ali ile sulbî mürâhik oğulları on beş yaşında Ali ve sulbî sağır oğlu on iki yaşında Halil ve sulbiyye-i sağire kızları on dört yaşında Fatma zevce-i mezbûre batnından müstebîn tahmine beş aylık haml mevkûfe münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mürâhik-ı mezbûr Ali ile sağırân-ı mezbûrân Halil ve Fatma'nın vakt-i rüşd ve sedâtlarına değin tesviye-i umûrlarına ve haml mevkûfûnun zuhûruna değin hisse-i irsiyesini ahz ü kabz ve hîn zuhûrunda kezalik tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Ümmühan'nın talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmi's-sâlis 'aşer min Muharremi'l-harâm li-sene hamse ve tis'in mi'eteyn ve elf

Nühâs 6, su tası 1/ 70, nuhâs kapaksız tencere 1/ 20, eldiğanı 2/ 20, köhne yumûrta tabesi 1, kapak 1/ 10, köhne yorgan 1, yasdık 1, minder 1/ 80, inek ma'a buzağı re's 2/ 200, dişi koca ma'a sıpa re's 2/ 150, hırdevât menzil 40, Karye-i mezbûrede vâki'

ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân üç dönüm mikdârı kurûmi mülk bağı verese-i mezbûrun  
üzerlerinde müşâ' müşterek ibkâ olunan 1500

Cem'ân yekûn tereke

4090-3500=0590-060=0530 Bâlâda mezkûr müşâ' müşterek ibkâ olunan emlâkın kıymetleri	Techîz u tekfin 48	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 12
--	-----------------------	-------------------------------------

Sahhü'l-Bâki

761,20-020,20=741,00	Resm-i kısmet 13,10	Kaydiye-i defter 30	Varak behâ 0,20
----------------------	---------------------	------------------------	--------------------

Kesr Bâki Para 4

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i mürâhık-ı mezbûr	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre	Hisse-i haml-i mevkûf
Ümmühan 64,17	Ali 128,34	Halil 128,34	Fatma 64,17	128,34

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Ümmühan ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i  
musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledükleri misilli murâhık-ı mezbûr Ali  
ile sağirân-ı mezbûrân Halil ve Fatma'nın hisse-i irsiye-i musîbesiyle haml-i  
mevkûfun zuhûruna değin hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'ân ber-vech-i balâ  
kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile yalnız dört yüz elli guruş otuz dokuz para li-ecl istirbâh  
meveddetlü Hoca Ali Efendiye ma'rifetiyle vasî Ümmühan Hâtûn yedine tamamen  
teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 169 (206)

Çakmak Karyesinden müteveffa-yi Kazıkçı oğlu Hasan'ın defter-i kassâm sûretidir  
(k.ş 19)

Medine-i Denizli kurâlarından Çakmak Karyesi ahâlisinden olup bundan akdem  
vefât eden Kazıkçı oğlu Hasan bin Ahmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i  
menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i diğer Hasan ile sulbî sağir oğulları on iki yaşında  
Mustafa ve sekiz yaşında Mehmed ve altı yaşında Mehmed Emine münhasıra olduğu  
bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağirûn-ı  
mezbûrûn vakt-i rüşd ve sedâtlarına değin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden  
mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Fatma'nın talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i  
şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyeye tevzî' ü taksîm olunan tereke-

i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâlis 'aşer min Muharremi'l-harâm li-sene hamse ve tis'in mi'eteyn ve elf

Kazgân 1/ 150, süt diğani 1/ 25, nuhâs hûrda kapaksız tencere 2/ 30, nuhâs çanak 2/ 25, köhne harâr çift 1, çuvâl çift 1/ 25, dişi koca merkeb re's 1/ 100, erkek dana re's 1/ 150, pekmez 20/ fiyat 3/ 60, hırdevât menzil 50, Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân üç dönüm mikdârı kurûmi mülk bağı verese-i mezbûrun üzerlerinde müşâ' müşterek ibkâ olunan 2000, Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât üç bâb odalı bir bâb mülk menzil kezalik verese-i mezbûrun üzerlerinde müşâ' müşterek ibkâ olunan 1500

Cem'an yekûn tereke

4115-3500=0615-016=0453 Bâlâda mezkûr	Techîz u	Eşyâ-i mübeyyi'anda
müşâ' müşterek ibkâ olunan emlâkın kıymetleri	tekfîn 150	dellâliye 12

Sahhü'l-Bâki

453-012,20=440,20	Resm-i kısmet 11,10	Kaydiye-i defter 0,30	Varak behâ 0,20
-------------------	---------------------	-----------------------	-----------------

Kesr Bâki Para 1

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr
Fatma 55,2	Mustafa 128,19	Mehmed 128,19	Mehmed Emin 128,19

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma ber-vech-i balâ hisse-i irsiye-i musîbesinin tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eylediği misilli sağır-i mezbûrûnun ber-vech-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri olan ka'ime yüz guruş i'tibâr ile cem'an yalnız üç yüz seksen beş guruş on yedi paralı li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü meveddetlü Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle vasî-yi mezbûre Fatma Hâtûn yedine tamamen kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 170 (207)

Hacı Fakı Malallesinden müteveffâ-yı Müftü oğlu Ali'nin verâsetlerine ba'de'l-hükm taraflarından Mehmed Şakir Efendinin vekâlet hücceti sûreti (k.ş 20)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Fakı Mahallesi ahâlisinden 'asâkir-i şâhanenin redif efrâdından olub mahmiyye-i İslâmbolda Maltepe hastanesinde sâkin iken bundan akdem vefât eden Müftü oğlu Ali bin Hâfız Mehmed bin el-Hac Mehmed bin

el-Hac Mehmed'in ber-vech-i âti verâset iddi'â eden mahalle-i mezbûre sükkânından işbu bâ'isü'l-kitâb Molla Mehmed bin Hâfız Mehmed medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer-i şerîf-i enverde vâlidresi Hatice bint-i Mehmed hâzire olduđu hâlde müteveffâ-yı mezbûrun medyûn medine-i mezbûre ahâlisinden Molla Ali bin İsmail nâm kimesne mahzarında üzerine da'va ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr Ali ile li-ebeveyn karındaşları olub ol vechle karındaşım müteveffâ-yı mezbûrun verâseti validemiz hâzire-i mezbûre ve min cihetü'l-asubde benimle mahmiyye-i İstanbul da tahsîl 'ulûmda bulunan li-ebeveyn karındaşımız Mehmed Şakir Efendi'ye münhasıra ne bizden gayri vârisi ve terekesine müstehak âheri olmamağla karındaşımız mûrisemiz ve müteveffâ-yı mezbûr Ali'nin hayatında mezbûr Molla Ali zimmetinde cihet-i karzdan alacak hakkı olan kırk sekiz guruş kıbelü'l-ahz ve istifâ vefât idüp meblağ-ı merkûm benimle validem hâzire-i mezbûre Hatice ve karındaşım ğâ'ib-i mezbûr Mehmed Şakir Efendiye mevrûs olmağla meblağ-ı merkûm kırk sekiz guruşdan benimle veledem hâzire-i mezbûre Hatice hisselerimize isâbet eden yirmi sekiz guruş medyûn-ı mezbûr Molla Aliden bi'l-verâse hâlâ talep ederiz deyu hâzire-i mezbûrenin tasdikine mükârran da'va ettiklerinde gibbel-sû'âl ol dahî cevabında cihet-i merkûmeden müteveffa-yı mezbûre zimmetinde meblağ-ı merkûm kırk sekiz guruş deyni olduğunu tav'en ikrâr lakin müdde'îyân-ı mezbûrânın mâ'dâ ve râşit müdde'âlarını inkâr edecek müdde'îyân-ı mezbûrândan ber-minvâl muharrer müdde'âlarına mutâbık beyyine talep olundukda ihrâr-ı ricâl müsliminden ve mahalle-i mezbûreden Ahmed Çavuş bin el-Hac Mehmed bin Abdullah nâm kimesneler li-eclü's-şehâde meclis-i şer' hazirân olub esrû'l-istişâd fi'l-hakika müdde'î-yi mezbûr Molla Mehmed ile müteveffâ-yı mezbûr Ali li-ebeveyn karındaşları olub bebeleri ismi Hâfız Mehmed ve dedeleri ismi el-Hac Mehmed valideleri ismi Hatice bint-i Mehmed ve maskat re'sleri mezkûr Hacı Fakı Mahallesi olub ol vechle müteveffâ-yı mezbûrun verâseti valideleri işbu hâzire bi'l-cümle Hatice Hâtûn ve min cihetü'l-asubde müdde'î-yi mezbûr Molla Mehmed ile diğeri li-ebeveyn karındaşları ğâ'ib-i mezbûr Mehmed Şâkir Efendi'ye münhasıra der ve bunlardan gayri vârisi ve terekesine müstehak âheri olduđu ma'lûmumuz değildir bu hususa bu vech üzere şahidleriz ve şehâdet dahî ederiz deyu her biri edâ-i şehâdet şer'îyye ettiklerinde şahidân-ı mezbûrân evvela bâ-varaka-i mestûre mahalle-i mezbûre İmamı Kurbanzâde el-Hac Ahmed

Efendi ibn-i Mehmed ve muhtârı Karçılı Ahmed oğlu Ahmed bin Ahmed ve ihtiyâr â'zâsından Yeşil oğlu el-Hac Mehmed bin Mustafa ve Babür oğlu Mustafa bin İbrahim nâm kimesnelerde sırran ba'de mezbûrun ile Abdullah oğlu el-Hac Mustafa Efendi ibn-i el-Hac İbrahim ve Hacı Hâfız oğlu Mustafa Efendi ibn-i el-Hac Hüseyin ve Ali Efendi ibn-i Ali nâm kimesneden alenen lede't-tezkîye 'adl ve makbûlü'-şehâde idükleri iş'âr ve ihbârlarından zâhir ve mütehakkık olmağın mücebiyle ba'de'l-hükm ve't-tenbîhe mezbûr Molla Mehmed ile vâlidesi hâzîre-i mezbûreden her birileri meclis-i mezkûrda ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüp mûrisemiz müteveffâ-yı mezbûr Ali'nin der-sa'âdetde hîn vefâtında yanında mevcûd olub bize mevrûse olan muhallefâtını vâz'u'l-yed olanlardan ve zimemi nâsda olan hukûkunu dahî ashâbında talep ve da'va ve ahz u kabz ve hisse-i irsiyyemizi bize irsâl ve isâle ve lede'l-iktizâ sulh ve ibrâya ve bunlar mütevakıf olduđu umûrun küllisine tarafımızdan el-haletü'l-heze sa'âdetde sâkin mezbûr Mehmed Şakir Efendiye vekâlet 'âmme-i mutallaka-i sahîh-i şer'îye ile kabûlüne mevkûfe vekîl ve nâ'ib menâb nasb u ta'yîn eylediklerinde mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu hurrîre fi'l-yevmi's-sâlis 'aşer min Saferü'l-hayr li-sene hamse tis'in mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 172 (208)**

Turca Hacı Molla Mehmed'in mezcil vekâleti olub merkûme verilen hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 21)

#### **Ma'rûz Dâ'î Keminelidir Ki,**

Medine-i Denizli kurâlarından Irlıganlı Karyesi sâkinlerinden olup medine-i Denizli mahallâtından Yorganbattı Mahallesinden Hacı Molla Mehmed hânesinde müsâfîret mukîmeleri ve zâtları ta'rîf-i şer'î ile ma'rifetân Aîşe bint-i Mehmed ve Ümmühan bint-i el-Hac Hüseyin'in talep ve iltimâslarıyla taraf-ı şer'iden irsâl kılınan kâtib Mehmed Efendi ibn-i miftâhü'd-dîn Efendi mahalle-i mezbûrede vâki' mezbûretânın sâkine oldukları menzile varub zeyli ceride muharrerü'l-esâmi müslimîn huzûrunda 'akd eylediği meclis-i şer'î şerîf-i enverde mezbûretân Aîşe ve Ümmühan taraflarından mezkûr Irlıganlı Karyesi nâm mevki' de kâ'in etrafları Koca Mustafa tarlası Aşamca Tonbak kabri kabristân ve tarik-i âm ile mahdûd yetmiş beş dönüm mikdârı bir kıta' tarla ve karye-i mezkûre civârında dere ağzı nâm mevki'de kâ'in etrafları Hacı Ali ve Hacı Haylamaz Hacı Süleyman tarlaları ve tarik ile mahdûd dokuz dönüm mikdâr bir kıta' tarla ve kır harîk altında kâ'in Arablar ağzında

demekle müşhûr tarafları Hacı Eyüb ve Topcu oğlu Halil tarlaları ve harîk ve tarîk ile mahdûd yirmi dönüm mikdâr bir kıta‘ tarla ve baş harîk altında vâki‘ etrafları Hacı Ahmed Efendi ve Hacı Fakıya oğlu el-Hac Ahmed tarlaları tarîk ile mahdûd otuz dönüm mikdâr bir kıta‘ tarla yine harîk altında vâki‘ etrafları Koca Mustafa kızı Havva ve Solak oğlu Süleyman ve Hacı Ali tarlaları ile tarîk ile mahdûd altı dönüm mikdâr bir kıta‘ tarlalarını hâdîmü’l-hac İsmail ve biraderi el-Hac Mustafa benân Ali’ye cem‘an altı bin guruş bedel mukâbelesinde ferâğ ve bedel-i mezkûrları kabza taraflarından el-Hac Molla Mehmed bin el-Hac Hüseyin vekîl nasb u ta‘yîn ve oldahî kabûl eylediğimiz tescîl ve ma‘an mürsel e‘imme-i şer‘ ile meclis şer‘iyye gelüb inhâ ve tefhîm eylediği huzûru âlilerine i‘lâm olundu tahriren fi’l-yevmü’l-sâdis ‘aşer min-Saferü’l-hayr li-sene hamse tis‘în mi’eteyn ve elf

### **Hüküm 173 (209)**

Alâ‘iyevî Hacı Yusuf’un Akûbda alacağı olup hüküm hâvi i‘lâm sûretidir (k.ş 22)

### **Ma‘rûz Dâ‘î Kemineleridir Ki,**

Medine-i Denizli mahallâtından Hristiyan Mahallesi mütemekkinlerinden devlet-i ‘aliyye teb‘asının ermeni milletiden olup bundan akdem fevt olan Akûb veledi Dinos veledâtımın verâseti li-ebeveyn kız karındaşı Hursime ile li-ebeveyn ‘ammisi Yahya’nın sulbî kebir oğulları Bekir Kör oğulları ve ğâ‘ib ‘ani’l-beled Musye münhasıra olduğu lede’s-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduğdan sonra fi’l-asl Alâ‘iye ahâlisinden olup li-eclü’t-ticâre medine-i mezkûrede bulunan işbu bâ‘isü’l-i’lâm el-Hac Yusuf bin Hasan nâm kimesne medine-i mezkûre hükümet konağında meclis de‘âviyede ma‘kûd huzûru şer‘i şerîf enverde verese-i mezbûreden mezbûre Hursime muvâcehesinde işbu yedimde olup ibrâz olunan bin iki yüz doksan iki senesi şehr-i zi’l-hiceti’ş-şerîfesinin gurresi tarihiyle müverrah ve müteveffâ-yı merkûm Akûbun imzâsıyla mûmzâ bir kıta‘ sened mantûkunca müteveffâ-yı merkûmdan cihet-i karzdan otuz üç aded lira-yi Osmanî alacak hüküm olup kabû’l-edâü’l-ifâ merkûm Akûb olmağla vaz‘atü’l-yed olduğu tereke-i vâfiyesinden edâ olunmak üzere mezbûr Hursimeden hâlâ talep ederim deyu da‘va ettikde ol dahî cevabında tereke-i müteveffâ-yı mezbûre vaz‘-ı yedin tay‘etü’l-ikrâr müdde‘î-yi mezbûr Hacı Yusuf’un ber-vech-i muharrer mâ‘dâ müdde‘âsını ikrâr edecek müdde‘î-yi mezbûr ber-minvâl-i muharrer müdde‘âsını bâ-varaka-i mestûre evvelâ Saraköy Nâhiyesi’nin Balâ Mahallesi İmamı Hâfız Ali bin Mehmed Emin ve muhtârı

Halil bin Haşim ve ihtiyâr a'zâsından el-Hac Mahmûd bin Halil ve el-Hac Ahmed bin Mustafa nâm kimesnelerde sırran ba'de mezbûrûn ile Yusuf Efendi ibn-i Abdu'r-rahman ve Musa bin bin Ali ve Mustafa bin Hüseyin diğêr Mustafa bin İsmail nâm kimesnelerden alenen lede't-tezkîye 'adl ve makbûlü's-şehâde idükleri ihbâr ve iş'âr olunan nâhiye-i mezkûr ahâlisinden Konyevizâde Mustafa Efendi ibn-i el-Hac İsmail bin Abdullah ve Pınarzâde Hâfız Ali Efendi ibn-i diğêr el-Hac İsmail bin Abdullah nâm kimesnelerde şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer'î ba'de'l-isbât ve'l-hılaf mücebince meblağ-ı mezkûr otuz üç aded lira-i Osmanîye müteveffâ-yı merkûmun terekesinden müdde'î-yi mezbûr Hacı Yusuf hâlâ edâ u teslîm etmek üzere uhte le-hümâ-yi mezbûre Hurisimeye tenbîh olunduğu bi'l-iltimâs huzûr-u âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min Muharremi'l-harâm li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 174 (210)**

Kara İmamoğlu Hacı Ahmed'e fûrûht olunan Debbâğhâne dükkânında Gül Pekmez oğlu Hacı Mustafa'nın tarafından Debbâğ Molla Osman oğlu Hacı Mehmed'in vekâlet hüccetinin sûretidir (k.ş 23)

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesi ahâlisinden el-Hac Mehmed bin el-Hac Osman medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer'î münirde Sahâf oğlu el-Hac Ahmed bin Mehmed mahzarında Yarangüme kazâsı ahâlisinden Gül Pekmez oğlu el-Hac Mustafa bin Hasan nâm kimesnenin medine-i mezkûre Debbâğhane nâm mevki'de kâ'in etrafları Tataroğlu Mehmed Mürtuz oğlu Hasan dükkânları ve çay ve tarîk-i âm ile mahdûd bir bâb mülk ve bağhâne olan on hisseside dokuz hissesini mübeyyi'a ve kabz vekîl olduğu bâ-varaka-i mestûre olan Altıntop Mahallesi İmamı Hâfız Mustafa bin Hasan ve muhtârı Musa bin Himmet ve ihtiyâr a'zâsından el-Hac İbrahim bin Mustafa ve el-Hac Mehmed bin el-Hac Osman ve Mollabağ Mahallesi İmamı Molla Mustafa bin Mehmed ve muhtârı diğêr Mustafa bin Ahmed ve ihtiyâr a'zâsından Hasan bin Osman ve oğlu bin Mustafa nâm kimesnelerden sırran ba'de mezbûrûn Konyevizâde Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Salih ve Şeyh İbrahim Efendi ibn-i İbrahim ve Mehmed Ali Hâfız bin Mustafa ve Ali bin İsmail ve el-Hac Mustafa bin Süleyman ve el-Hac Mehmed bin Ahmed nâm kimesnelerde alenen lede't-tezkîye 'adl ve makbûlü's-şehâde idükleri ihbâr ve iş'âr olunan nâhiye-i mezkûr Altıntop Mahallesi ahâlisinden el-Hac Abbas bin Hasan bin Abdu'r-rahman ile zikr

olunan Mollabağ Mahallesi ahlisinden Tatar oğlu Mehmed bin el-Hac Mustafa bin Abdullah nâm kimesnelerde şehâdetleriyle vech sahîh-i şer'î üzerine sâbit olmağın mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min Muharremi'l-harâm li-sene hamse tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim kâtib-i de'âvisi Mehmed Efendi ibn-i el-Hac Hâfız Mehmed gayrihîm*

### **Hüküm 175 (211)**

Koyunlu Karyesinden müteveffa iken Yeniçeri oğlu Ali'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 24)

Medine-i Denizli kurûlâlarından Koyunlu Karyesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden Yeniçeri oğlu Ali bin Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hanım Aişe bint-i diğeri Ali ile sulbî kebir oğlu ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhânedede bulunan Mustafa ve sulbî sağır mürâhık oğlu on beş yaşında Mehmed ve sulbî kebir kızları Hatice ve Meryem ve Emire Aişe'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra ğâ'ib-i mezbûrûn zuhûruna değin hisse-i irsiyesini ahz ve kabz ve hîn zuhûr vürûdunda kendüye der u teslime mürâhık-ı mezbûr Mehmed'in vakt-i rüşd ve sedâtlarına değin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'idan mansûbe ğâ'ib-i mezbûr bacanağı Dikmecî oğlu Süleyman bin Emir Hüseyin ve zevce-i mezbûre Hanım Aişe benât-ı mezbûrân Hatice ve Meryem ve Emire Aişe'nin talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi't-tâsi'a 'ısrîn min Saferü'l-hayr li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Darı dolu 17/ fiyat 15/ 255, şa'îr dolu 8/ fiyat 9/ 72, hûrda nuhâs 5/ 60, öküz çift 1/ 1160, diğeri öküz çift 1/ 700, inek ma'a buzağı re's 2/ 540 dana re's 1/ 400, dişi koca merkeb ma'a sîpa re's 2/ 300, diğeri dişi koca merkeb re's 1/ 200, hırdevât menzil 30 Cem'an yekûn tereke 3717, Minhe'l-ihrâcât

Techîz u tekfîn	Deyn-i bâ-sened Hamiyedlizâde Ahmed Efendiye bi-şehâdet-i Molla Halil İsmail bin Abdullah ve Molla Mehmed bin el-Hac Ahmed bin Ahmed ba'de't-te'dîl ve't-tezkiye 2112-0150 01962	
Müteveffâ-i merkûm menâfi' umûmiyye sandığında deyn olduğu karye-i mezbûre ahâlisinden Osman bin el-Hac	Bac-ı pazar	Delâli ye 84



Mehmed ve el-Hac Ali bin Abdu'r-rahman ihbârlarıyla zâhir olan 1123,20	rüsûmu 82,20	
--	-----------------	--

Yekûnü'l-ihracât 3342, Sahnü'l-Bâki

0375-0012=0363	Resm-i kısmet 9,10	Kaydiye-i defter 0,30	Varka-i behâ 2
----------------	--------------------	-----------------------	----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i ğâ'ib-i mezbûr	Hisse-i ibn-i mürâhık-ı mezbûr	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre
Hanım Aişe 45	Mustafa 90,30	Mehmed 90,30	Hatice 45,15	Meryem 35,15	Emire-i Aişe 45,15

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Hanım Aişe ile benât-ı mezbûrân Hatice ve Meryem ve Aişeden her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledüklerini taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'i ile meclis-i şer'i gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği ğâ'ib-i mezbûr Mustafa ile mürâhık-ı mezbûr Mehmed'in hisse-i irsiye-i musîbeleri olan kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile cem'an ber-vech-i balâ yalnız yüz seksen bir guruş yirmi parayı li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü meveddetlü Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle vasî-yi merkûm yedine teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Numara Verilmemiş Hüküm (212)

Fesleğen Mahallesinden Kapak oğlu Hacı Mustafa'nın oğlu Mehmed Emin'in üzerine tevcih olunan hitâbet-i berât-ı şerîfi 'alışan sûretidir (k.ş 25)

Evkaf-ı hümâyûn şâhâneme mülhak-ı evkâfdan Denizli kazâsında Kömrükçüler Mahallesinde vâki' el-Hac Mehmed Ağa Cami'-i şerîfi vakfından almak üzere yevmi nim(yarım) akçe vazife ile hitâbet cihetin tevcihine dâ'ir vürûd olan inhâ üzerine kaydı bi'l-ihrac mu'âmele-i kalemiyyesi lede'l-icrâ cihet-i mezkûre mutasarrıfi Mustafa bin el-Hac Mustafa'nın rızasıyla fâriğ ve kasr-ı yedinden lede'l-imtihân ehliyeti zâhir ve nümâyân olan Fesleğen Mahallesi sâkinlerinden Mehmed Emin bin Hacı Mustafa'ya bi't-tevciye yedine berât-ı 'alışan i'tâ olunmak bâbında cânib nezâret-i evkâf hümâyûmudan bâ-telhîs lede'l-'arz şeref-sunûh ve sudûr eden hıfz hümâyûn şevket makrûn şâhânem mûcebince hitâbet-i mezkûre mûma-ileyh tevcih

olunmağın bin iki yüz doksan dört senesi zi'l-ka'desinin yirmi birinci günü tarihiyle bu berât-ı şâhânemi verdim ve buyurdum kü mûma-ileyh zikr olunan hitâbet cihetine vazîfe-i mersûmesiyle mutasarrıf olub edâ-i hüsn hizmet eyleye tahriren fi'l-yevmi's-sâdis 'ışrîn şehr-i zi'l-hicce li-sene erba' ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 176 (213)**

Kethüdâ Karyesinden müteveffa Debbâğ oğlu Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 26)

Medine-i Denizli kurâlarından Kethüdâ Karyesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden Debbâğ oğlu Mehmed'in Ahmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi bint-i diğër Mustafa ile sulbiyye-i sağıre kızlarında on yaşında Fatma ve beş yaşında Meryem ve iki yaşında Ümmühan ve li-ebeveyn kebire kız karındaşı diğër Aişe ve münhasıra olduđu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağıretân-ı mezbûretân tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Aişe ve uhtün le-hümâ-yi mezbûre diğër Aişe'nin talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâlis 'aşer min şehr-i Rebî'ü'l-evvel li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Kazgân 1/ 170, sini 1/ 155, süt dığanı 2/ 160, yağ bakracı 1/ 105, nuhâs tencere 1/ 105, nuhâs tencere 2/ 110, diğër tencere 1/ 80, nuhâs tabak 4/ 85, diğër tabak 3/ 60, nuhâs çanak 4/ 30, nuhâs şurba tası 1/ 46, su tası 3/ 51, eldiğanı 2/ 47, karavan 1/ 50, sağır minder 1, yorgan 2, köhne çul 3/ 11, müsta'mel çuhâ miltân 1/ 106, müsta'mel hamam kuşağı 1/ 121, babuç çift 1/ 25, harâr çift 1/ 71, çuvâl çift 1/ 40, iplik heğbe 1/ 31, balta 1/ 31, tahra 1, çapa 3/ 55, timur bel 1/ 23, darı dolu 15/ fiyat 20/ 300, şa'îr dolu 11/ fiyat 15/ 165, siyâm dolu 5/ fiyat 40/ 200, pamuk 40/ fiyat 5/ 200, kahve takımı 1/ 35 tokur inek ma'a düğë 2/ 805, diğër koca inek ma'a buzağı re's 2/ 600, dişi koca merkeb re's 1/ 450, hırdevât menzil 150, Molla Ahmed oğlu Hüseyin zimmetinde olub bâ-kabûl verese 800, Kethüdâ oğlu Ahmed zimmetinde olub bâ-kabûl verese 120, Eski oğlu Ali zimmetinde olub bâ-kabûl verese 100, Usmuk oğlu Ali zimmetinde olub bâ-kabûl verese 50, Karcıllı İbrahim zimmetinde olub kezalik bâ-kabûl verese 60, Sağıretân-ı mezbûretân sükenâya eşed ihtiyâcları olmağla

vasîleri mezbûre Aişe'nin bi'l-iznû's-şer'i iştirâ eylediği bir bâb mülk menzil ma'a ahur kurûmi mülk bağ semen 2300

Cem'an yekûn tereke

8098-02920=7805	Techîz u tekfîn	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye
-----------------	-----------------	-------------------------------

Sahhü'l-Bâki

7805-0211=7594	Resm-i kısmet 195	Kaydiye-i defter 12	Varka-i behâ 40
----------------	-------------------	---------------------	-----------------

Kesr akçe

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre
Aişe 949,10	Fatma 1687,22	Meryem 1687,22	Ümmühan 1687,22	Diğer Aişe 1582,3 1 akçe

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Aişe ve uhtün le-hümâ-yi mezbûre diğer Aişeden her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledüklerini taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'i ile meclis-i şer'i gelüb âli vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağıretân-ı mezbûretân için vasîleri oldukları zevce-i mezbûre Aişe'nin almış olduğu bir bâb mülk menzil ve ittisâlinde ahur ve kurûmi mülk bağ ve iki kat yatak esmânından olarak cem'an iki bin altı yüz elli bir guruş yirmi altı para li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdîri meveddetlü Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle vasî-yi merkûm yedine teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (214)**

Abdullah oğlu Hacı Mustafa Efendi kahvehânesinde vefât eden Pir Hasa'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 27)

Fi'l-asl Medine-i Denizli mahallâtından Eski Müftî Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem Abdül oğlu Hacı Mustafa Efendi kahvehânesinden müsafereten mukîm iken vefât eden Pir Hasan bin Abdu'r-rahman bin Abdullah'ın zâhirde vâris mevrûs ve ma'rûfesi olmayub kaffe-i tereke-i cânib beytü'l-mâle 'â'id ve râci' olmağla kazâ-i mezkûrede bu makûle bilâ vâris ma'rûf ma'rûfe vefât edenlerin terekelerini ber-mûceb nizâm seneye beş sene müddet eytâm sandığında istirbâh

olunub sene-i mezkûr hitâmda mal sandığına dûr ve teslim olmak iktizâ etmekle hâlâ kazâ-i mezkûr eytâm müdürü meveddetlü Hoca Efendi İbrahim talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr bi'l-müzayede semen misûlleriyle bey' ve defter olan müteveffâ-yı mezbûrun terekesidir ki zikr ve beyân olunur fi'l-yevmi'l-hâdi 'ışrîn min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene hamse ve tis'in mi'eteyn ve elf

Basma sâ'at 1/ 200, diğerk basma sâ'at 1/ 150, simkâri sâ'at kösteği 1/ 106, kaşmir saku 1/ 106, kısa 'aba 1/ 50, köhne mintân 1, şal kuşak 1/ 70, köhne elbise parça 13/ 110, sağır kıl heğbe 1/ 15, nargüle 1/ 60, silâhlık 1/ 15, şemsiye 1/ 17, nakd mevcûdi 850

1749-0249=1500	Techîz u tekfîn 230	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 19
----------------	---------------------	----------------------------------

Sahhü'l-Bâki

0040/ 1460	Resm-i kısmet 37,20	Kaydiye-i defter 2	Varka-i behâ 0,20
------------	---------------------	--------------------	-------------------

Müteveffâ-ı mezbûrun fûruht olan terekesi esmânından ve nakt mevcûdundan olarak ez-gayri ihrâcât sahu'l-bâki kâ'ime yüz guruş i'tibârıyla yalnız bin dört yüz altmış guruş li-ecl istirbâh sene-i mezkûre hitâmına değın kazâ-i mezkûr eytâm müdürü meveddetlü Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle vasî-yi merkûm yedine teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 177 (215)

Manastır Karyesinden müteveffa Efendi oğlu Osman'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 28)

Medine-i Denizli kurâlarından Manastır Karyesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden oğlu Osman bin İbrahim bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emire Aişe bint-i el-Hac Ali ile sulbî kebir oğulları Mehmed Sadık ve İbrahim ve sulbiyye mürâhık kızı on dört yaşında Ümmühan ve sulbiyye-i sağıre kızlarında dokuz yaşında Aişe'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mürâhık-ı mezbûre Ümmühan ile sağır-i mezbûre Aişe'nin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Emire Aişe ve üzerine hasbi nâzır nasb olunan ibn-i kebir-i mezbûr Mehmed Sadık diğerk ibn-i mezbûr İbrahim'in talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i

müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi't-tâsi'a 'aşer min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Orta kazgân 1/ 150, orta sini 1/ 70, nuhâs kapaklı tencere 1/ 40, diğér kapaksız tencere 2/ 50, nuhâs çanak 6, sağır tepsi 1, eldiğanı 1/ 90, nuhâs tabak 1, kadayıf tepsi 1/ 40, hürda su bakracı 2/ 60, süt tabağı 1/ 30, kebir cedid harâr çift 20/ fiyat 50/ 1000, sağır cedid harâr çift 25/ fiyat 30/ 750, kolan deste 17/ 240, kesme 3/ 30, kızıl 30/ fiyat 15/ 450, hırdevât kıl 20/ fiyat 5/ 100, muzâf tezgâh takım 1/ 100, sarı takım tabanca 1/ 100, arıkovanı aded 5/ fiyat 20/ 100, müsta'mel çuhâ abdestlik 1/ 100, köhne minder 1, yorgan 1, yasdık 1, çul 1/ 120, merkeb re's 1/ 750, koca sakat inek re's 1/ 100, nakd mevcûdi1950, hırdevât menzil 100, Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk değırmanda olan nıfs hissesi verese-i mezbûrun üzerlerinde müşâ'en ve müştereken ibkâ olunan 1500, Kezalik karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât iki bâb oda ve bir ahur müştemil bir bâb mülk menzil kezalik verese-i mezbûrun üzerlerinde müşâ'en ve müştereken ibkâ olunan 1500

9530-3000=6530-0290=6240 Ber-mûceb bâlâda mezkûr müşâ' müşterek ibkâ olunan akârâtın kıymetleri	Techîz u tekfîn 230	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 60
---	---------------------	----------------------------------

Sahhü'l-Bâki

6240-0168=6072	Resm-i kısmet 156	Kaydiye-i defter 9	Varak behâ 3
----------------	-------------------	--------------------	--------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i bint-i mürâk-ı mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Emire Aişe 759	Mehmed Sadık 1771	İbrahim 1771	Ümmühan 88520	Aişe 88520

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Emire Aişe ve benân-ı mezbûrân Mehmed Sadık ve İbrahimden her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledüklerini taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'i ile meclis-i şer'i gelüb âli vukû' inhâ ve takrîr eylediğı ve mürâhık-ı mezbûre Ümmühan ile sağır-i mezbûre Aişe için vasî-yi mezbûrun almış olduğı bir kat yatak esmânından olarak

yalnız yüz yirmi yedi guruş bi't-tenzîl bâki kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile cem'an bin altı yüz guruş li-ecl istirbâh ve meblağ-ı mezkûrûn hâsıl olan nemâsını li-eclü'l-infâk vasî-yi mezbûre yedine teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (216)**

Kethüdâ Karyesinden müteveffa Debbâğ oğlu Mehmed'in eytâmları için takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 29)

Medine-i Denizli kurâlarından Kethüdâ Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Debbâğ oğlu Mehmed'in Ahmed'in Abdullah'ın sulbî sağıre kızları on yaşında Fatma ve beş yaşında Meryem ve iki yaşında Ümmühan'ın vâlideleri olub tesviye-i umûrlarınan kibel- şer'iden mansûbe vasîleri Aişe bint-i Mustafa'nın talebiyle hâkim muvakkî' sadr küttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab sağırât-ı mezbûrâtın babaları müteveffâ-yı mezbûreden mevrûs mâlî nemâlarıdan ve arazileri îcârlarıdan beher yevm kadr ma'rûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri kırk iki guruş nafaka ve kisve behâ farz ve takdîr edip meblağ-ı mefrûz mezkûr beher şehri sağırât-ı mezbûrât Fatma ve Meryem ve Ümmühan'ın nafaka ve kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer mezbûrât Fatma ve Meryem ve Ümmühan'ın malları nemâlarına rücû' vasî-yi mezbûre Aişe Hâtûna izin verimeğın mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmi's-sâbi'a 'aşer min şehri Rebi'ü'l-âhir li-sene hamse tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Siraczâde el-Hac Ahmed Ağa ibn-i el-Hac Hüseyin mahkeme kâtibi Hocazâde Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din mahzar Hüseyin gayrihîm*

#### **Hüküm 178 (217)**

Hacı Kaplan Mahallesinden müteveffa-i Kaba Solak oğlu Debbâğ el-Hac Şerif Ali'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 30)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Kaplan Mahallesi ahâlisinden olup bundan akdem Hicâz mağfîret-tırazdan 'avdetide turi sinada vefât eden Debbâğ izâfetinden el-Hac Şerîf Ali bin el-Hac Hasan bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Havva bint-i Süleyman ile vâlidesi Hübân bint-i diğeri el-Hac Hasan ve sulbî kebir oğulları Mehmed ve sulbî kebir kızları Fatma ve Aişe'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun tevfiż vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı Körfezzâde el-Hac Hâfız Mustafa Efendi ibn-i el-Hac Mehmed ve müteveffâ-yı mezbûrun

terekeesine mute'allik verese-i mezbûrun beyne-hümâlarında münâzi' vukû'nda binâ'en her birilerinin talep ve istidâ' ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzi' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a 'aşer min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene hamse ve tis'in mi'eteyn ve elf

Siyahlık beyaz aded 50/ fiyat 23,25/ 1181,10, def'a siyahlık aded 50/ 27,20/ 1375, def'a siyahlık aded 50/ 27,30/ 138720, teke siyahlık aded 31/ fiyat 6620/ 206120, def'a siyahlık 50/ fiyat 30,5/ 1506,10, def'a siyahlık aded 50/ fiyat 35,5/ 1756,10, def'a siyahlık aded 50/ fiyat 26,15/ 1318,30, def'a siyahlık aded 50/ 25,10/ 1262,20, def'a siyahlık 47/ fiyat 28,10/ 1327,10, def'a siyahlık aded 10/ fiyat 562/ 565, def'a siyahlık aded 50/ fiyat 28,10/ 141,20, def'a siyahlık aded 12/ fiyat 61/ 732, def'a siyahlık aded 28/ fiyat 17/ 476, yağlı siyah aded 22/ fiyat 25,20/ 561, yaprak arısı aded 50/ fiyat 15,10/ 762,20, def'a arısı aded 50/ fiyat 12,25/ 631,10, def'a arısı aded 50/ fiyat 16/ 800, def'a berrak arısı aded 50/ fiyat 17/ 850, def'a yaprak arısı aded 50/ fiyat 18,5/ 906,10, def'a yaprak arısı aded 75/ fiyat 20/ 1500, def'a berrak arısı aded 20/ fiyat 11,10/ 225, palamut meşin aded 70/ 797, kösle 2/ 300, ala cehr (?) 2/ 30, mazi 3/ 30, palamut 120/ 405, sumak yaprak 70/ 225, yağ tabası 17 65, tezgah ağacı 17 40, camus kanad 5/ 1760, düğе yünü kanad 2/ 650, def'a düğе yünü kanad 2/ 305, kara sağir yünü kanad 8/ 1270, def'a kara sağir yünü kanad 11/ 1200, kireç vesâ'ir dükkân hûrdavâtı 50, yekûn debbâğhâne terekesidir 30997,30

Kazgân 1/ 310, diğеr sağir kazgân 17 60, düğе yünü kilim 1/ 172, diğеr kilim 1/ 120, diğеr kilim 1/ 70, kara takım tüfenk 1/ 52, sini 1/ 135, nuhâs kapaklı tencere 1/ 65, diğеr kapaklı tencere 1/ 57, diğеr sağir tencere ma'a kapak 2/ 42, yağ bakracı 1/ 56, hurda yağ bakracı 1/ 26, sağir yağ tabesi 2/ 21, şurba tası kapaksız 1/ 30, nuhâs tabak 1/ 25, hûrda sini 1/ 25, minder, yorgan 1, yasdık 2/ 162, çuvâl 5/ 80, harâr çift 17 20, küçük camus re's 1/ 625, diğеr koca camus re's 1/ 500, inek re's 1/ 310, merkeb re's 1/ 750, honaz havâri sârık 10/ 110, hınta dolu 12/ fiyat 20/ 240, hırdevât menzil 200, yekûn menzil derûnunda terekesidir 4263, müteveffâ-yı mezbûrun vasîsi mûma-ileyh hac Hâfiz mustafa efendi yediyle Hicâz mağfîret-tırazdanvürûd eden nakd mevcûd ile sâ'ir terekesindir kiber-vech-i âti zikr ve beyân olunur, lira-i osmanî 31/ fiyat 260/ 8060, fransız altını 2/ fiyat 230/ 460, sim mecid 14, rub'îye 2/ fiyat 50/ 725, selin (?) 13,25/ 325, direkli riyâl 6/ 52,10/ 31320, şinko riyâl 5/ fiyat 50/ 250, def'a direkli

riyâl 1, rub'ıye 1/ 64,10, asfâncık (?) 46/ fiyat 7/ 322, başlık 12/ fiyat 10/ 15, beyaz altı binlik 32/ fiyat 12/ 42, beyaz yirmilik 1/ 1, nuhâs beş paralık 13, karadağ akçesi 1/ 4, Moskof akçesi 2/ 12, dağistan Hacı süleyman efendi yedinde kabz olunan lira-yi Osmanî 3/ fiyat 260/ 780, merkûm Hacı süleyman efendi yedinden kezalik kabz olunan nuhâs akçe 4/ 10, Debbâğ Kara Hasan oğlu Hacı Hasan yedinden kabz olunan lira-yi Osmanî 1/ fiyat 260/ 260, Merkûm Hacı yedinde kabz olunan süleyman 4/ fiyat 25/ 100, def'a merkûm yedinde kabz olunan nuhâs akçe 8, hîn vefâtında vasî-yi mûma-ileyh fûrûhat eylediği terekesi esmânından olub kabz olunan 194, 20, kızılhisârlı Hacı Eyüb yedinde kabz olunan kezalik lira-yi Osmanî 1/ 260, merbût altını 1/ 5, yekûn nukûd mevcûdât 12219, abâni üslük 4/ fiyat 120/ 470, kemha kumaş top 2/ fiyat 160/ 3'0, simkâri fûta 3/ fiyat 100/ 300, orta harîr trablîs kuşak 2/ fiyat 120/ 240, diğêr sağır kuşak 1/ 80, altıparmak çitâri top 1/ 240, kuşak sapı çitâri top 1/ 220, harîr ebru 1/ 80, diğêr harîr ebru 1/ 60, abâni sârik 1/ 120, âdî abâni üslük 1/ 40, nebâti üslük 1/ 24, kırmızı kenâr üslük 1/ 16, yağmurluk uzun aba 1/ 200, şemsiye 1/ 35, nuhâs zemzemi şerif tenceresi 1/ 60, sehare sandık 17 65, kordune sâ'at 1/ 100, Cem'an yekûn nukûd mevcûd ile eşyâları 14899

Mehmed bakan oğlu el-Hac Mehmed zimmetinde olub bâ-kabûl verese 200, Debbâğhâne nâm mevki'de kâ'in ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk Debbâğhâne dükkânını verese-i mezbûrun ibn-i mezbûr Mehmed ve bintân-ı mezbûretân Fatma ve Aişe'nin iştirâ eyledikleri dükkân mezkûr semen 6000, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb menzilde nısf hisse-i şâyi'ası olub hisse-i şâyi'a-i mezkûri verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Havva'nın iştirâ eylediği hisse-i şâyi'a-i mezkûr semen 3000

Cem'an yekûn tereke 59359,30, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn 200	Müteveffâ-ı mezbûr zevcesi mezbûre Havva'ya mehr-i müeccel deyn olunduğu bâ-ikrâr verese 1000	Doksan dört senesi mahalle-i mezkûre virgüsüne mahsûben mal sandığı deyni olduğu kezalik bâ-ikrâr verese 400
Vasî-yi mûma-ileyh Efendinin hayvân kirâsı vesâ'ir olub kezalik bâ-ikrâr verese 338	Hacı Hâfiz Mustafa Efendinin sarf eylediği himayeli tulum masarûfât müteferrikası	Emlâki içün verilen 140 Verese-i mezbûrûn beyne-hümâlarında mesâsifât mutasarıfları olub ihracı lâzım gelen 160



Bâ-vasîyet ıskat-ı ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine kezalik bi'l-ikrâr verese 700	Bâ-vasîyet Debbâğhâne Cami'-i şerîfine kezalik bi'l-ikrâr verese 400	Bâ-vasîyet Debbâğhâne musluğuna kezalik bi'l-ikrâr verese 200
Bâ-vasîyet mahalle-i mezkûrenin 'avârız akçesi üzerine kezalik bi'l-ikrâr verese 400	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 618	

Yekûnü'l-ıhrâcât 4556, Sahnü'l-Bâki

54803,30- 01477,30=53326,00	Resm-i kısmet 1370	Kaydiye-i defter 82,30	Varka-i behâ 25
Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i Ümm-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre
Havva 665	Hübân 888726	Mehmed 18886,12	Fatma 9443,6
			Aişe 9443,6

Verese-i mezbûrûn da zevce-i mezbûre Havva ve ümm-i mezbûre Hübân ve benûn-i mezbûrun Mehmed ve Fatma ve Aişeden her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledüklerini taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'î ile meclis-i şer'î gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Numara Verilmemiş Hüküm (218)

Medine-i Denizli mahallâtından Sırapapılar Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Hallâc Ahmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Havva bint-i Hüseyin ile li-ümm Kız karındaşı Dudu'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun terekesine mute'allik verese-i mezbûrun beyne-hümâlarında münâzi' vukû'nda binâ'en her birilerinin talep ve istidâ' ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ısrîn min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Kazgân 1/ 300, nuhâs kapklı tencere 1/ 65, diğér nuhâs tencere 1/ 50, diğér sağır tencere 1/ 25, cam tas 1/ 15, nuhâs çanak 3/ 35, kadayıf tepsisi 1/ 26, nuhâs tabak 1/

25, yağ tabesi 1/ 16, kahve tabesi 2/ 6, etmek takımı 1/ 40, tokmak yay 2/ 20, köhne yorgan 1/ 20, hûrda kup 2/ 20, hırdevât menzil 30, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil üç hissede iki hissesi olub hisse-i şâyi'a-i mezkûri verese-i mezbûrundan zevce-i mezbûre Havva'nın iştirâ eylediği hisse-i şâyi'a-i mezkûr semen 2000  
Cem'an yekûn tereke 2708, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefare-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine kezalik bi'l-ikrâr verese 550	Zevcesi mezbûre Havva'ya mehr-i müeccel deyn olunduğu kezalik bâ-ikrâr verese 700
Müteveffâ-ı mezbûrun ma'lûmü'l-esâmi kesânlarda duyûnât mutasarrıfası olub kezalik bi'l-ikrâr verese 333	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 14

Yekûnü'l-ihracât 1597, Sahnü'l-Bâki

1111-0030=1081	Resm-i kısmet 27,30	Kaydiye-i defter 1,10	Varka-i behâ 1
----------------	---------------------	-----------------------	----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ kebire-i mezbûre
Havva 170,10	Dudu 810,30

Verese-i mezbûretân her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledüklerini taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'i ile meclis-i şer'i gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 179 (219)

Üzerlik Karyesinden müteveffa-yi Hacı Hasan oğlu Hacı Hüseyin'in sağire kızı müteveffıye Aişe'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 32)

Medine-i Denizli kurâlarından Üzerlik Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Hacı Hasan oğlu Hacı Hüseyin'in defteri kassâmın mübeyyîn sahîfesinde muharrer sulbiyye-i sağire kızları Aişe dahî vefât idüp verâseti min kablü'l-ebcedesi Ümmügülsüm bint-i Hüseyin ile li-eb kız karındaşı sağir diğeri Ümmügülsüm ve li-ebeveyn 'ammileri Hasan Mustafa'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra uhte li-eb sağir-i mezbûre Ümmügülsümümenin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi Fatma bint-i diğeri Hüseyin verese-i mezbûrun talep ve ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î

ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyeye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur fi'l-yevmi't-tâsi ve'l-ıŝrîn min ŝehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Babası müteveffâ-yı mezbûreden mevrûs zeyl defteri kassâmda hissesi 3725	Kendünden mukaddem vefât eden vâlidesi Aiŝe bint-i Osmadan mevrûs keزالik zeyl defteri kassâmda hissesi 2500
--	--

Cem'an yekûn

6225-0164,20=6060,20	Resm-i kısmet 15520	Kaydiye-i defter 9
----------------------	---------------------	--------------------

Hisse-i li-eb ümm-i mezbûre	Hisse-i uhte li-eb sağır-i mezbûre	Hisse-i am le-hümâ-yi mezbûre	Hisse-i am le-hümâ-yi mezbûre
Ümmügülsüm 1010 10 akçe	Diğer Ümmügülsüm 3030 30 akçe	Hasan 1010 10 akçe	Mustafa 1010 10 akçe

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre am merkûm Hasan hisse-i irsiye-i olan ber-vech-i balâ bin on guruş on akçeyi tamamen ahz u kabz eyledikleri huzûr ŝer'iden ba'del-ikrâr e-i irsiyyesiyle diğer am Mustafa'nın cem'an hisse-i irsiyeleri olan iki bin yirmi guruş yirmi akçe merkûm Hasan'ın havale olunub uhte li-eb sağır-i mezbûre Ümmügülsümün babası Hacı Hüseyin'in mevrûs hissesinden iki bin dört yüz elli beş guruş ve kız karındaşı mezbûre Aiŝe'nin de muntekıl hisse-i irsiyesi olan üç bin otuz guruş otuz akçe ki cem'an beş bin dört yüz seksen beş guruş otuz akçe 'ammisi merkûm Hasan'a ve babası merkûm Hacı Hüseyinden mevrûs malından nemâ-i müterâkesiyle birer birer bin sekiz yüz yetmiş üç guruş sağır-i mezbûre Ümmügülsümün üveğ babası Sarayköylü zabtiyelerinden Hacı Ali'ye eytâm müdiri ma'rifetiyle bâ-kefâla idâne olduğı işbu mahalle kayd ve ŝerh verildi

### Hüküm 181 (220)

Üzerlik Karyesinden müteveffa-yı Hacı Hasan oğlu Hacı Hüseyin'in sağıre kızı Ümmügülsümün hâmiş takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 33)

Üzerlik Karyesi ahâlisinden müteveffâ-yı mezbûr Hacı Hasan oğlu Hacı Hüseyin derûn hüccet ŝer'iyede mestürtü'l-esâmi Ümmügülsüm nâm sağıreye mukaddemâ farz ve takdîr olunan beher ŝehrî otuz yedi guruş yirmi para nafaka ve kisvesine keff-

i yed etmeyüb ve malının müsâ‘desi olduđu bi‘l-ihbâr mütehakkik olmađla vasî-yi mezbûr Fatma Hâtûnun talepiyle hâkim muvakkî‘ sadr küttab tûbâ leh ve hüsn-i me‘ab efendi hazretleri dahî tarihi vesikâdan beher şehri on iki gurus yirmi para zam ve takdîr buyurub cem‘ân elli gurus olmađla meblađ-ı mefrûz mecmû‘ mezkûr beher şehri elliser gurus sađir-i mezbûre Ümmügülsümün nafaka ve kisve vesa‘ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve vakt-ı zarûretinde istidâneye ve ‘inde’z-zafer sađir-i mezbûrenin malına rücû‘ vasî-yi mezbûre Fatma Hâtûna izin verimeđin mâ-hüve‘l-vâki‘ bi‘t-talep ketb ve imlâ olundu fi‘l-gurre şehri Cemâziye‘l-evvel li-sene hamse tis‘în mi‘eteyn ve elf

*Mir de‘avi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Kâtib-i mahkeme Hocasâde Hâfiz Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü‘d-din Efendi mahzar Hüseyin ve Ali gayrihîm*

### **Hüküm 182 (221)**

Kethüdâ Karyesinden ‘asâkir-i şâhânedede şehîd‘en vefât eden ve Denevrelî ođlu Ali‘nin vefât ettiđini ba‘de‘l-hükm zevcesi mezbûre Aişe‘ye verilen hüccet sûretidir (k.ş 34)

Denizli kazâsına tâbi‘ Kethüdâ Karyesi sâkinlerinden olup zâtı karye-i mezbûrede Mehmed Ađa ođlu Mehmed bin Abdullah ve Osman ođlu Mustafa bin Ali bin Osman ta‘rifliri ile ma‘rife olan Aişe bint-i Ahmed kazâ-i mezkûre hükümet konađı meclis-i deâ‘viye mahsûs odada ma‘kûd huzûr-ı şer‘-i şerîf enverde işbu bâ‘isü‘l-kitâb Molla Hüseyin el-Hac Mehmed mahzarında üzerine da‘va takrîr-i kelâm idüb zevcim olub tarihten bir buçuk sene mukaddem sırb muharebesinde şehîd vefât eden Denevrelî ođlu Ali bin Mustafa bin Abdullah‘ın hayatında cihet karzdan mezbûr Molla Hüseyin zimmetinde alacak hakkı olan sekiz yüz gurus kablü‘l-ahz ve‘l-istifâ vefât etmekle meblađ-ı merkûm benimle li-ebeveyn er karındaşı ğâ‘ib ‘anil-meclis Mehmed mevrûs olub ancak ben meblađ-ı merkûmdan rabi‘ hisse-i irsiyeme isâbet eden iki yüz gurus mezbûr Molla Hüseyinden hâlâ talep eden sû‘âl olunub el-yevm alıverilmesi bi‘l-verâse muradıdır dedikde gıbbe‘s-sû‘âl mezbûr Molla Hüseyin dahî cevabında müteveffa-yı mezbûr Ali‘ye zimmetinde cihet-i merkûmenden ol mikdar gurus deyni ve müdde‘îye-i mezbûre Aişe mezbûr Ali‘nin zevcesi menkuhası olduđunu tây‘ân ikrâr lakin mezbûr Ali‘nin şehîd v vefât eylediđini inkâr edecek müdde‘îye-i mezbûre Aişe Hâtûnda ber-minvâli muharrer müdde‘âsına mutâbık beyyine talep olundukda Fesleđen Mahallesi ahâlisinden ve kasab esnâfından Güle

Bekir oğlu Ali bin el-Hac Salih bin Ebubekir ve Şemikler Karyesi ahâlisinden Çallı oğlu Osman bin Kara Mustafa bin Osman nâm kimesneler li-eclü'ş-şehâde meclis-i şer' hâzırân olup eserü'l-istişhâd fi'l-hakika işbu müdde'î-yi mezbûre Aişe Hâtûnun zevc dâhil Ali bin Mustafa bin Abdullah Sırbiyân harb eder iken işbu tarihten bir buçuk sene mukaddem kurşun isâbet etmekle şehîden vefât edib bizler dahî 'asâkir-i şâhânedan olub muharebe-i mezkûrede bulunduğumuzdan merkûm Ali'nin cenâzesi huzûrumuzda defin olundu biz bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahî ederiz deyu her biri edâ-i şehâdet şer'îye ettiklerinde şâhidân-ı merkûmân olan bâ-varaka-i mestûre Fesleğen Mahallesi İmamı Hacı Ahmed Efendi ibn-i Hasan ve muhtârı Hüseyin bin Hasan Ali ve ihtiyâr a'zâsından Halil Ağa ibn-i el-Hac İsmail ve Ömer Ağa bin Abdu'r-rahman ve Şemikler Karyesi İmamı Molla Mehmed bin Ömer ve muhtârı İsmail bin Mustafa ve ihtiyâr a'zâsından el-Hac Mustafa bin diğeri Mustafa ve el-Hac Ali bin el-Hac Mustafa nâm kimesnelerde sırran ba'de mezbûrûn ile Bulgurcuzâde Hâfız Halil Efendi ibn-i Mehmed ve Honazlı oğlu el-Hac Ali bin Ahmed ve el-Hac Veliü'd-din ve'l-hac İsmail benân İsmail nâm kimesnelere alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş'âr ve ihbârlarında zâhir olmağın mücebiyle ba'de'l-hükm ve't-tenbîhe mâ-hüve'l-vaka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmü't-tâsi'a 'aşer min şehr-i Rebî'ü'l-evvel li-sene erba' tis'in mi'eteyn ve elf

*Mümeyyizi de'âvisi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim kâtib-i mahkeme Hocaâde Hâfız Mehmed Efendi de'âvi kâtibi mahkeme Hocaâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din mahzar Hüseyin ve Ali gayrihîm*

### **Hüküm 183 (222)**

Eski Müftî Mahallesinden müteveffa-yi İbrahim Efendi oğlu Hâfız Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 35)

Medine-i Denizli mahallâtından Eski Müftî Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem ya'ni bin iki yüz doksan beş senesi muharremü'l-harâmın on dördüncü günü vefât eden İbrahim Efendi oğlu Hâfız Mehmed bin Mehmed bin İbrahim'in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice bint-i Süleyman ile kendünden mukaddem vefât eden zevce-i ihrâsı Emetullah bint-i el-Hac Hüseyinden mütevellid sulbî kebir oğlu gâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhânedan bulunan İbrahim ve zevce-i mezbûreden mütevellid sulbî sağır oğlu bir aylık Mehmed ve sulbiyye-i sağıre kızı üç yaşında

Ümmühana münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra ğâ'ib-i mezbûr İbrahim'in zuhûruna deĝin hisse-i irsiyesine ahz ü kabz ve hîn zuhûr vürûdunda kendüye red u teslime taraf-ı şer'iden mansûbe vasî nasb olunan zevce-i menkûhası Hâfız bint-i Hâfız Ahmed ve saĝirân-ı mezbûrânın vakt-i rüşd ve sedâtlarına deĝin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri valideleri zevce-i mezbûre Hatice'nin talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâlis 'ısrîn min Muharremi'l-harâm li-sene hamse tis'în mi'eteyn ve elf

Camus ma'a butâk re's 2/ 1000, bargir re's 1/ 800, merkeb re's 1/ 400, kazgân 1/ 140, diĝer kazgân 1/ 110, nuhâs tabak 4, çanak 4/ 79, sini 1/ 81, su bakracı 1/ 45, hûrda nuhâs leĝen ma'a ibrik 2/ 41, nuhâs şurba tası 2/ 25, eldiĝanı 2/ 25, kadayıf tepsi 1/ 30, nuhâs kapaklı tencere 1/ 31, diĝer nuhâs tabak 4/ 51, diĝer tabak 2, çanak 4/ 51, diĝer nuhâs tencere 3/ 62, saĝir sini 1/ 41, saĝir tepsi 2/ 40, yaĝ bakracı 1/ 30, nuhâs ibrik 1/ 40, kara takım tüfenk 1/ 160, kara takım bıçak 1/ 50, hûrda farisi sâ'at 1/ 105, çuhâ abdestlik 1/ 220, hûrda saĝir sandık 2/ 60, divid 1/ 30, nuhâs kapak 1/ 5, minder 2, yasdık 2, köhne kilim 1/ 100, yorgan 1/ 51, müsta'mel abdestlik kuşak 2/ 26, kahve takımı 1/ 68, diĝer minder 3, yasdık 1/ 150, müsta'mel yağmurluk 'aba 1/ 80, müsta'mel çûha miltân 1/ 60, köhne elbise parça 11/ 130, müsta'mel kilim 1/ 75, beyaz şemsiye 1/ 20, kilim seccadesi 1/ 40, diĝer köhne yorgan 1/ 30, saĝir süt tabası 1/ 22, hırdevât menzil 100

Cem'an yekûn tereke 4704, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn 200	Bac-ı pazar rüsûmu olub verilen 55	Delâliye 94
---------------------	------------------------------------	-------------

Yekûnü'l-ihracât 349, Sahnü'l-Bâki

4355- 0117=4238	Resm-i kısmet 27,30	Kaydiye-i defter 6,10	Varka-i behâ 2
--------------------	---------------------	--------------------------	-------------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i ğâ'ib-i mezbûr	Hisse-i ibn-i saĝir-i mezbûr	Hisse-i bint-i saĝir-i mezbûre
Hatice	İbrahim	Mehmed	Ümmühan

529,30	1483,12	1483,12	Yatak	741	Kezalik	yatak
		esmânından-		esmânından-		
		0336=1147,12		13626=60526		

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Hatice ber-mûceb bâlâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer'e gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eyledikleri ğâ'ib İbrahim ve sağîrân-ı mezbûrân için vasîleri mezbûre Hatice'nin almış olduğu iki kat yatak esmânından olarak cem'an dört yüz yetmiş iki gurus sağîrân-ı mezbûrânın hisselerinden bâ-tenzîl bâki cem'an kâ'ime yüz gurus i'tibâr ile yalnız üç bin iki yüz otuz altı gurus on paralı li-ecl istirbâh vasîyetân-ı mezbûretân ma'rifetleriyle kazâ-i mezkûr eytâm müdürü meveddetlü Hoca Ali Efendiye teslim kılındığı işbu mahalle şerh verildi

#### Hüküm 184 (223)

Salih Ağa Çiftliğinden müteveffa-yi Macar oğlu İsmail'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 36)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Salih Ağa Çiftliğin ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Macar oğlu İsmail bin el-Hac Süleyman bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Raziye bint-i Mustafa ile sulbiyye-i sağire kızları iki aylık Teslime'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağîr-i mezbûrenin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Raziye'nin talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Rebî'ü'l-evvel li-sene hamse tis'in mi'eteyn ve elf

Hûrda kazgân 1/ 50, nuhâs kapaksız sağîr tencere 1/ 20, nuhâs sağîr çanak 1, tabak 1/ 10, öküz çift 1/ 1200, koca dişî camus me'abukâk re's 2/ 750, dana re's 1/ 250, Müteveffâ-i merkûmun kayınpederi Hacı Mustafa zimmetinde hinta esmânından alacağı olub bâ-kabûl verese 1260

Cem'an yekûn tereke

3540-0248=3292	Techîz u tekfîn 150	Bac-ı pazar rüsûmu 55	Delâliye 43
----------------	---------------------	-----------------------	-------------

Sahhü'l-Bâki

3292-0089=3203	Resm-i kısmet 82,10	Kaydiye-i defter 3,40	Varka-i behâ 2
----------------	---------------------	-----------------------	----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağire-i mezbûre
Raziye 400,15	Teslime 2802,25

Verese-i mezbûretân zevce-i mezbûre Raziye ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer‘iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi ve ma‘an meb‘ûs e‘imme-i şer‘ile meclis-i şer‘e gelüb alî vukû‘ inhâ ve takrîr eylediği ve sağir-i mezbûrenin hisse-i irsiye-i musîbesi olan kâ‘ime yüz guruş i‘tibâr ber-mûceb-i balâ yalnız iki bin sekiz yüz iki guruş yirmi beş paralı li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürî meveddetlü Hoca Ali Efendi ma‘rifetleriyle vasî-yi mezbûre yedine teslim kılındığı işbu mahalle şerh verildi

#### **Hüküm 185 (224)**

Yorganbattı Mahallesinden Semerci Aklas oğlu Hacı Ali’ye verilen hüccet sûretidir (k.ş 37)

Husûsâtü’z-zikr mahâllinde ketb ve tahrîr için bi’l-iltimâs savb-ı şer‘i irsâl olunan kâtib Mehmed Efendi ibn-i miftâhü’d-din efendi medine-i Denizli mahallâtından Yorganbattı Mahallesinde kâ‘in zât-ı ta‘rif-i şer‘i ile ma‘rife Dudu bint-i Hasan nâm Hâtûn sâkine olduğu menziline varub zeyl hüccetde isimleri muharrer müslimîn huzûrunda ‘akd eylediği meclis-i şer‘i şerîf enverde mezbûr Dudu işbu bâ‘isü’l-vesika el-Hac Ali bin Mustafa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb işbu derûnda ‘akd meclisi olan etrafları mezbûr el-Hac Ali ve bakkalı İsmail ve Limoncu Ali menzilleri ve tarîk ile mahdûd bir bâb mülk menzil etrafi erba‘ıdan onar zir‘a mikdârı cem‘an kırk zirâ‘ arsasını hibe-i sahîh-i şer‘ ile hibe ve temlik ve teslîm eylediğinde oldahî ber-vech-i muharrer intihâb ve temlîk u teslîm ve kabz ve kabûl etmekle fima ba‘d menzil mahdûd-ı mezkûrun cevabında erba‘ıdan onar zir‘a cem‘ân kırk zirâ‘ mahâllinde benim aslen ve kat‘en ‘alâka ve müdahalem kalmayub merkûm Hacı Ali’nin müstekıllen mülk mev’hûbi ve hak sarf olmuşdur keyfemayeşa ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe’t-tasdikü’ş-şer‘ vâki‘ hâli mevlâna mûma-ileyh ‘âli vukû huzûr şer‘ inhâ ve takrîr etmeğın mâ-hüve’l-vaka‘ bi’t-talep ketb ve imlâ olundu fi’l-yevmü’l-hâmis ‘aşer min şehr-i Muharremi’l-harâm li-sene hamse tis‘în mi’eteyn ve elf



*Hâdimü'l-hac İsmail Efendi ve el-Hac Mustafa benân Ali ve el-Hac Hüseyin bin Mustafa gayrihîm*

**Hüküm 186 (225)**

Kuyupınar Mahallesinden Hacı Ali Baz zevcesi Hatice'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 38)

Medine-i Denizli'ye mahallâtından Kuyupınar Mahallesinde sâkin iken bin iki yüz doksan beş senesi şehr-i rebî'ü'l-evvelin on altıncı günü vefât eden Hatice bint-i Ali bin Abdullah verâseti zevc metrûki diğer Ali bin İbrahim ile sadrî kebir oğulları el-Hac Ali ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhânedede bulunan Mustafa'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra ğâ'ib-i mezbûr İbrahim'in zuhûruna değin hisse-i irsiyesine ahz ü kabz ve hîn zuhûr vürûdunda kendüye red u teslime taraf-ı şer'iden mansûbe vasî nasb olunan li-ebeveyn er karındaşı mezbûr el-Hac Ali zevce-i mezbûre Ali'nin talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi't-tâsi 'aşer min şehr-i Rebî'ü'l-evvel li-sene hamse tis'in mi'eteyn ve elf

Müsta'mel kumaş entari 1/ 111, abâni üslük 1/ 100, gümüş tas 1/ 141, kûtni müsta'mel zıbın 1/ 33, ipekli gömlek 1/ 30, müsta'mel elbise parça 4/ 71, kırmızı boya 1/ 10, döşek 1, yorgan 1/ 200, minder 3, köhne yorgan 1, yasdık 2/ 16, yeşil sandık 1/ 95, kazgân 1/ 150, nuhâs sini 1/ 6720, nuhâs kapaklı tencere 1/ 60, diğer kapaklı tencere 1/ 50, diğer tencere 1/ 50, diğer tencere 1, tabak 1, su tası 1/ 30, nuhâs çanak 4, tabak 1/ 5520, diğer çanak 3, tabak 1, su tası 1/ 56, yağ bakracı 1/ 30, eldiğani 2/ 30, pamuk iplik 12/ 34, cam tas 1/ 35, kadayıf tepsisi 1/ 2220, merkeb re's 1/ 530, diğer merkeb re's 1/ 300, köhne harâr 2, çuvâl 2/ 36, hırdevât menzil 130, Rum milletinden Turasi oğlu Arslan zimmetinde alacak hakkı olub bâ-kabûl verese 1000

Zevc-i merkûm Ali zimmetinde mehr-i müeccel alacak hakkı olub ber-vech-i âti hissesine mahsûb	Kaşıkcı Karyesi nâm mevki'de kâ'in ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân iki buçuk dönüm mikdârı kurûmi mülk bağ varaka-ı mezbûrun üzerleride müşâ'en ve müştereken ibkâ olunan 300	Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil kezalik verese-i mezbûrun üzerleride müşâ'en ve müştereken ibkâ olunan
---	--	--

olan 100		2000
597720-2300=367720-005120 Balâda mezkûr kurûmi mülk bağ mülk menzil kıymetleri=3626,00 Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye		

Sahhü'l-Bâki

3626-0098=3528	Resm-i kısmet 90,20	Kaydiye-i defter 5,2	Varak behâ 2
----------------	---------------------	----------------------	--------------

Hisse-i zevc-ı mezbûr	Hisse-i ibn-i mezbûr	Hisse-i ibn-i ğâ'ib-i mezbûr
Ali	el-Hac Ali	Mustafa
882	1323	1323

Verese-i mezbûrûndan zevc-i mezbûr Ali ile ibn-i mezbûre Hacı Aliden her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledüklerini taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i miftâhü'd-din efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'î ile meclis-i şer'î gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği ve ğâ'ib merkumun hisse-i irsiye-i musîbeleri olan kâ'ime yüz guruş ber-vech-i balâ yalnız bin üç yüz yirmi üç guruş li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü meveddetlü Hoca Ali Efendi ma'rifetleriyle vasî-yi mezbûre yedine teslîm kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 187 (226)

Musa Ağa Mahallesinden müteveffa-yi Aksareylızâde Mehmed Naim Efendinin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 39)

Medine-i Denizli'nin Musa Ağa Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Aksareylızâde Mehmed Abdü'l-naim Efendi ibn-i el-Hac Mustafa Efendi ibn-i Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Mehmed ile kendünden mukaddem vefât eden zevce-i uhrası diğer Fatma bint-i el-Hac Ali'den mütevellid sulbî sağır oğlu on yaşında Mehmed'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrun tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi haletesi Hatice bint-i el-Hac Ali ile i zevce-i mezbûre Fatma'nın talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min şehr-i Zi'l-hiceti'ş-şerife li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

Yün memlû döşek 1, basma yorgan 1, yasdık 1/ 120, köhne minder 2, köhne yorgan 1, fars sâ'at 1/ 80, köhne kilim 2/ 80, kazgan 1/ 100, sağır sini 1/ 40, sağır tepsi 1/ 20, nuhâs leğen 2/ 57, nuhâs çanak 7/ 75, nuhâs tabak 1/ 17, nuhâs tencere 3/ 35, hûrda kapaksız tencere 2, eldiğanı 1/ 46, nuhâs güğüm 1/ 30, hûrda sağır şurba tası 3/ 20, tahta sandık 2/ 20, sim endiş 1, bir mikdâr sim şerid 50, çuvâl 1/ 20, tas tabak 2/ 5, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil müstakillen sağır-i mezbûr Mehmed üzerlerinde kalmağla ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan 1500

Cem'an yekûn tereke

2445-0189=2256	Techîz u tekfîn	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye
----------------	-----------------	-------------------------------

Sahhü'l-Bâki

2256-0061=2195	Resm-i kısmet 06,20	Kaydiye-i defter 3,20	Varak behâ 1
----------------	---------------------	-----------------------	--------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr
Fatma 274,15	Mehmed 1920,25

Verese-i zevc-ı mezbûrândan zevce-i mezbûre Fatma ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledüklerini taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i miftâhü'd-din efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'i ile meclis-i şer'i gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği ve sağır-i mezbûr Mehmed için vasî-yi mezbûrenin almış olduğu bir bâb mülk menzil ile bir kat yatak esmânından olarak cem'an bin altı yüz yirmi guruş hissesinden bâ-tenzîl bâki kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile yalnız üç yüz guruş yirmi beş para li-ecl istirbâh vasî-yi mezbûr Hatice Hâtûn yedine tamamen teslîm kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 188 (227)

Kara Koğa Karyesinden müteveffa-i Bodur oğlu Mustafa'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 40)

Medine-i Denizli kurâlarından Kara Koğa Karyesi ahâlisinden ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Bodur oğlu Mustafa bin Abdu'r-rahman bin Abdullah'ın verâseti sulbî sağır kızı yedi yaşında Fatma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrenin tesviye-i

umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi 'aminesi Asiye bint-i İbrahim'in talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi't-tâsi 'aşer min şehr-i Rebî'ü'l-evvel li-sene hamse tis'in mi'eteyn ve elf

Yün memlû döşek 1, Yorgan, Yasdik 1/ 100, Müsta'mel kûtni 1, Kuşak 1/ 100, Tabanca 1/ 37, Çuval 3/ 60, Harâr çift 1/ 30, Bel 1/ 25, İnek re's 1/ 650, Darı dolu 62/ fiyat 20/ 130, Hırdevât menzil 56

Cem'an yekûn tereke

1188-0240=0948	Techîz u tekfîn 200	Bac-ı pazar rüsûmu 16,10	Delâliye 22,30
----------------	------------------------	--------------------------	----------------

Sahhü'l-Bâki

3292- 0089=3203	Resm-i kısmet 23,20	Kaydiye-i defter 1,20	Varka-i behâ 0,20
--------------------	------------------------	--------------------------	----------------------

Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre

Fatma  
92220

Sağıre-i mezbûre Fatma için vasî-yi mezbûre Asiye Hâtûnun balâda mezkûr almış olduğu bir kat yatak ve elbise esmânından olarak cem'an yalnız gurus hisse-i irsiye-i musîbesinden bâ-tenzîl bâki kâ'ime yüz gurus i'tibâr ile yalnız yedi yüz yirmi iki buçuk gurus li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü meveddetlü Hoca Ali Efendi ma'rifetleriyle vasî-yi mezbûre yedine teslim kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 189 (228)

Gümüşçay Mahallesinden müteveffa-yı Zeyneb oğlu Mehmed kerimesi Dudu'nun defter-i kassâm sûretidir (k.ş 41)

Medine-i Denizli mahallâtından Gümüşçay Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Dudu bint-i Mehmed bin Abdullah'ın verâseti sadrî kebir oğlu Mehmed ve sadrî sağır oğulları on iki yaşında Ali dört yaşında Hasan Ali ve sadrîyye-i kebir kızı Fatma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sağırân-ı mezbûrânın vakt-i rüşd ve sedâtlarına değin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri dâ'ileri İbrahim bin Mehmed ve ibn-i mezbûr Mehmed ve bint-i mezbûre Fatma'nın talep ve ma'rifetleri

ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffa-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâdi 'ısrîn min Cemâziye'l-evvel li-sene hamse tis'în mi'eteyn ve elf

Kazgân 1/ 310, nuhâs kapaklı tencere 1/ 39, eldiğani 2/ 50, gümüş tas 1/ 58, şurba tas 1, çanak 1/ 40, köhne minder 3, yorgan 1, yasdık 2/ 110, köhne çuval çift 1/ 27, pamuk 8, dirhem 3/ 46, köhne entari 1, hırka 1/ 30, köhne zıbın 1, gömlek 1/ 15, etmek takımı 1, vesâ'ir hırdevât 43

768-169=599	Techîz u tekfîn	Delâliye
-------------	-----------------	----------

Sahhü'l-Bâki

599-016=5822	Resm-i kısmet 15	Kaydiye-i defter 30	Varka-i behâ 0,20
--------------	------------------	---------------------	-------------------

Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre
Mehmed 166,20	Ali 1662,0	Hasan Ali 166,20	Fatma 83,10

Verese-i mezbûrûndan ibn-i mezbûr Mehmed ile bint-i mezbûre Fatma'dan her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer'e gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği ve sağırân-ı mezbûrân için vasî-yi merkûmun almış olduğu bir kat yatak esmânından olarak elli gurus hisse-i irsiye-i musîbesi bi't-tenzîl bâki kâ'ime yüz gurus i'tibâr ile cem'an yalnız iki yüz seksen üç gurus li-ecl istirbâh vasî-yi merkûm İbrahim yedinde tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 190 (229)

Kara Koğa Karyesi müteveffa-yı Bodur oğlu Mustafa'nın sulbiyye-i sağıre kızı Fatma için takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 42)

Medine-i Denizli kurâlarından Kara koğa Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Bodur oğlu Mustafa bin Abdu'r-rahman bin sulbite sağıre kızı yedi yaşında Fatmanın 'aminesini olub tesviye-i umûruna kıbel-i şer'iden mansûbe vasîsi bâ'isetü'l-vesika Asiye bint-i İbrahim Hâtûn talepiyle hâkim muvakkî' sadr küttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi sağır-i mezbûre Fatma'nın hâli nemâsından ve

arazisi icârından ve mâlî nemâsından beher-yevm kadr ma'rûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri otuzar guruş nafaka ve kisve behâ farz ve takdîr edip meblağ-ı mefrûz mezkûr olan otuzar guruş beher şehri sağır-i mezbûre Fatma'nın nafaka ve kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer mezbûre Fatma'nın malî nemâsına ve arazisi icârına rücû' vasî-yi mezbûre Asiye Hâtûna izin verimeğin mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmi't-tâsi'a 'ısrîn min Cemâziye'l-evvel li-sene hamse tis'în mi'eteyn ve elf

*Kâtib-i mahkeme Hocasâde ibn-i Miftâhü'd-din Efendi de'âvi kâtibi diğeri Mehmed Efendi ibn-i el-Hac Mehmed mahzar Hüseyin ve Ali gayrihîm*

### **Hüküm 191 (230)**

Üzerlik Karyesinden Osman oğlu Mehmed'e verilen muhâlaa hücceti sûretidir (k.ş 43)

Denizli kazâsına tâbi' Çakmak Karyesinde sâkine zât-ı ta'rif-i şer'i ile ma'rife Havva bint-i Hüseyin nâm Hâtûn meclis-i şer'i şerîf enverde işbu bâ'isü'l-küttâb Mehmed bin Osman mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Mehmed zevc dâhilim olub beynimizde hüsn mu'aşeretimiz olmamağla zimmetinde mütekarrir ve ma'kûd Ali'ye mehr-i müeccel hükm olunan dört bin beş yüz guruş ile nafaka-i 'iddet mu'ayene-i ma'lûmem üzerlerinde me'unet süknâm kendi üzerime almak üzere zevcim mezbûr Mehmed ile muhâlaa-i şer'i ile hal' olduğda ol dahî hal' mezkûri ba'de'l-kabûl hukûk-ı zevciyet kâffe-i de'aviden her birileri âherin zimmetini ibrâ u ıskât ve yine her birimiz âherin ibrâsını kabûl eyledik dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer'i mâ-vaka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu hurrire fi'l-yevmü'l-hâdi ve'l-ısrîn min şehri Cemâziye'l-evvel li-sene hamse tis'în mi'eteyn ve elf

*De'âvi mümeyyizlerinden Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Sirâcâde Hacı Ahmed Ağa ibn-i el-Hac Hüseyin kâtibi Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi gayrihîm*

### **Hüküm 192 (231)**

Üzerlik Karyesinden Osman oğlu Mehmed'in sağıre Ümmügülüm için babası mezbûr Mehmed üzerine takrîr olunan nafaka hücceti (k.ş 44)

Denizli kazâsından tâbi' Çakmak Karyesi sâkinlerinden olub zât-ı ta'rif-i şer'i ile ma'rife bâ'isü'l-vesika Havva bint-i Hüseyin nâm Hâtûn meclis-i şer'i şerîfi'l-enverde zevc-i sâbıkı Mehmed bin Osman mahzarında takrîr-i kelâm ve ta'biri'l-

‘ani’l-merâm idüp mezbûr Mehmed ile bundan akdem hâl zevciyet beynimizde kâ‘ime iken karındaşdan hâsıl ve benden mütevellid hâlâ bi-hakü’l-hazâna hacr terbiyemde olan işbu hâziretü’l-meclis iki yaşında sulbiyye-i sağire kızı Ümmügülsümün asıl mâlî olmayub muhtâc olmağla nafaka ve kisve behâ vesa‘ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede’l-iktizâ-i istidâneye ve ‘inde’z-zafer mezkûr Mehmed üzerine rücû‘ mezbûre Havva Hâtûna izin verimeğın mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-talep ketb ve imlâ olundu hurrire fi’l-yevmi’l-hâdi ve’l-‘ısrîn min şehr-i Cemâziye’l-evvel li-sene hamse tis‘în mi’eteyn ve elf

*Mümeyyizi de ‘âvisi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Sirâczâde Hacı Ahmed Ağa ibn-i el-Hac Hüseyin kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi de ‘âvi kâtibi diğır Hâfiz Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü’ d-din Efendi kâtibi de ‘âvi Mehmed Efendi gayrihîm*

### **Hüküm 193 (232)**

Çaybaşı Mahallesinden müteveffa-yi Mahzar Beğ oğlu Hacı Mustafa’nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 45)

Medine-i Denizli mahallâtından Çaybaşı Mahallesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden Mahzar Beğ oğlu Hacı Mustafa bin Hasan Ali bin hazır Mahzar Beğın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Havva bint-i Mahmûd ile vâlidesi Şerife Fatma bint-i Ali ve sulbî sağır üç yaşında Abdü’l-kâdîr ve sulbiyye-i sağire kızları on yaşında İsmail ve beş yaşında diğır şerife Fatıma’ya münhasıra olduğı bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrünün Fatma ile sağır-i mezbûre Aişe’nin vakt-i rüşd sedâtlarına değın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer‘iden mansûbe vasîleri Havva ve ümm-i mezbûre üzerine (karalama) Fatma’nın talep ve ma‘rifetleri ma‘rifet-i şer‘î ile tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zıkr ve beyân olunur hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Cemâziye’l-âhir li-sene hamse ve tis‘în mi’eteyn ve elf

Cedid abâni sârik 1/ 260, müsta‘mel çuhâ miltân 1/ 276, müsta‘mel trablîs kuşak 1/ 250, müsta‘mel çuhâ abdestlik 1/ 130, kûtni top 1/ 185, diğır abâni sârik 2/ 366

### **Ek 133/ 1-a (233)**

#### **Hüve**

Mahzar liva olan medine-i Denizli’nin Saltak Mahallesi ahâlisinden ve ‘asâkir-i şâhâne efrâdından olub der-‘aliyye de Eyüb sultan civârında feshâne-i ‘amirede hassa

sanâyi' alayının üçüncü taburunun birici bölüğü beşinci takımında sâkin iken tarih-i i'lâmdan on mah mukaddem vefât eden Doğlu Ali bin Süleyman bin Hacı Aliden ber-vech-i âti vârisi olduğunu idd'â eden mahalle-i mezbûre ahâlisinden Demet oğlu merkûm Süleyman medine-i mezbûre mahkemesinde meclisi şer'imizde medine-i mezbûrenin Değirmanönü Mahallesiinde sâkin Ali Ağa ibn-i İsmail muvâcehesinde Saplı oğlu müteveffâ-yı mezbûr Aliden mezbûr Ali Ağa zimmetinde cihet-i karzdan otuz guruş alacak hakkı olub meblağ-ı mezbûr kabû'l-ahz ve'l-istifâ ber-vech-i muharrer vefât idüp verâseti benimle mümde-i (?) mezbûrede sâkine vâlidesi ğâ'ibte 'ani'l-meclis Havva bint-i Hacı Mehmed bin Halil münhasıra olub bizlerden gayri vâris-i olmamağla-ı mezbûrdan (onar kesesine müstahak âheri)meblağı mezbûrdan mirâsımız üç sehmden olub sihâm mezkûrûn sehmi (karalama) hisse-i ırsım olan yirmi guruş bana hâlâ edâ u teslîme mezbûr Ali Ağaya tebeyyün olunmak matlûbumdur deyu da'va ettikde müdde'î Ali'ye mezbûr Ali Ağa dahî cevabında müteveffâ-yı mezbûr Ali'ye ciheti merkûmeden zimmetinde meblağ-ı mezbûr otuz guruş deyni olduğunu ikrâr idüb müdde'î-yi merkûm Süleyman'dan ber-vech-i muharrer mâ'da ve râşit müdde'ânı inkâr etmekle müdde'î-yi merkûm Süleyman ber-vech-i muharrer mâ'da verâset müdde'ânı usûl mevzû'sına tatbîkâ evvelâ bâ-varaka-i mestûre Mehmed mezbûre İmamı Karadağlı oğlu Ahmed Efendi ibn-i Halil ve muhtârı Hacı Mâzı oğlu Mehmed bin Salih nâm kimesnelere sırran ve ba'de alenen lede't-tezkîye 'adl ve makbulü's-şehâde idükleri iş'âr ve ihbâr olunan mârû'z-zikr Saltak Mahallesi itâsıdan Halil bin Hacı Mehmed ve Mehmed Çavuş ibn-i Mustafa nâm kimesnelerin bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer'î şehâdetleriyle isbât etmeğın mücebince müteveffâ-yı mezbûr Ali'nin verâseti baba müdde'â merkûm Süleyman ile vâlidesi ğâ'ibte-i mezbûre Havva'ya münhasıra olduğuna ba'de'l-hükm meblağ-ı mezbûrdan hisse-i ırsiyesi olan yirmi guruş merkûm Süleymana edâ ü teslîme mezbûr Ali Ağaya tenbîhe olunduğunu tescîl ve bi'l-iltimâs i'lâm olunur Fî 22 Zi'l-ka'de 1310

**Ek: 133/ 1-b (234)**

**Mustafa fevt**

Ümm	Ah	Ah	Ah	18+18=36
3	5	5	5	

**Ek: 133/ 2 (235)**



### Eytâm müdiri Mehmed Efendi

Onbeşli sâlik akılânın bildirilmesi hakkında Fî 13 Mart Sene (1)927 tarihli tebliğata (12) cevab itâsı icâb ediyor velev ki ‘akilât olmasada evladlığım bir haber verilmesi için olubda ma‘lûmât vermeyenleri bulamıyoruz onun için müstakil nâm cevab olunca ya var veya yok denilecek Beğ bizde öyle yazacağız karındaşım

548,33-388,78=159,55

Çuka libâçe 1/ 70, kumaş içlik 1, yelek 1/ 73, elbise parça 8/ 90, mislak 1/ 98, kara takım tüfenk 1/ 200, sarı takım tabanca 2/ 145, baz top 2/ 80, müsta‘mel kilim 1/ 130, müsta‘mel kilim seccade 1/ 40, kırmızı çitâri parça 1/ 75, köhne minder 1, yorgan 1, yasdik 1/ 100, müsta‘mel siraçlı heğbe 17 50, diğer kıl heğbe 1/ 35, müsta‘mel babuc çift 1/ 31, silahlık 1/ 25, siyah mersin 1/ 45, sini 1/ 200, nuhâs tencere 2, eldiğanı 2/ 160, harâr çift 3/ 168, nuhâs çanak 3, tabak 2/ 100, kadayıf tepsisi 1/ 55, ocak perdesi 1/ 46, merkeb re‘s 1/ 350, hırdevât menzil 80

Cem‘an yekûn tereke

4013-0289=3724	Techîz u tekfin 200	Bac-ı pazar rûsûmu 5	Delâliye 2
----------------	---------------------	----------------------	------------

Sahhü‘l-Bâki

3824-0200=3624	Resm-i kısmet 93	Kaydiye-i defter 5	Varka-i behâ 2
----------------	------------------	--------------------	----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i üm-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Havva 453	Şerife 604	Abdü‘l-kâdir 128320	Esmâ 641,30	Şerife 641,30

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Havva ile üm-i mezbûre Şerifeden her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer‘iden mürsel Hocaşâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma‘an meb‘ûs e‘imme-i şer‘ile meclis-i şer‘e gelüb alî vukû‘ inhâ ve takrîr eylediği ve sağırûn-ı mezbûrûn için vasî-yi mezbûrenin almış olduğu bir kat yatak esmânından olarak yüz guruş hisse-i irsiyelerinden bi‘t-tenzîl bâki kâ‘ime yüz guruş i‘tibâr ile cem‘an yalnız iki bin dört yüz atmış yedi guruş li-ecl istirbâh kazâ-i

mezkûr eytâm müdîri meveddetlü Hoca Ali Efendi ma‘rifetleriyle vasî-yi mezbûre yedine teslîm kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### Numara Verilmemiş Hüküm (236)

Kayalık Mahallesinden müteveffa-yi Basmacı Tefeci oğlu Hacı Ali oğlu kızı Aişe'nin babası kassâmına zeyl olunan defter-i kassâm sûreti (k.ş 46)

Kayalık Mahallesi sâkinelerinden olub bundan akdem Basmacı Tefeci oğlu Hacı Ali kızı Aişe bint-i el-mezbûr Hacı Ali bin Halil'in verâseti vâlidesi Havva bint-i Mehmed ile li-ebeyn er karındaşları sağırân Hasan ve Ali'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri vâlideleri mezbûre Havva'nın talep ve ma‘rifetleri ma‘rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur Fî Cemâziye'l-âhir (12)95 mezbûre Aişe'nin babası müteveffâ-yı mezbûreden mevrûs bâ-kassâm hissesi 1303,17

1303,17-0034,17=1269	Resm-i kısmet	Kaydiye
Hisse-i zevc-ı mezbûr	Hisse-i ibn-i mezbûr	Hisse-i ibn-i ğâ'ib-i mezbûr
Ali 882	el-Hac Ali 1323	Mustafa 1323

Verese-i mezbûrûndan zevc-ı mezbûre Havva ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledüklerini taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocaâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'î ile meclis-i şer'î gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağırân-ı mezbûrân ber-vech-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an bin elli yedi guruş yirmi para ile babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs hâlâ eytâm sandığında istirbâh olunan cem'an yalnız beş bin doksan altı guruş yirmi üç para ki min haysü'l-mecmû' yalnız altı bin yüz elli dört guruş üç paralı kazâ-i mezkûr eytâm müdîri meveddetlü Hoca Ali Efendi ma‘rifetleriyle vasî-yi mezbûre yedine teslîm kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 194 (237)

Hâsköy Karyesi ahâlisinin mer'âları olub Karaağaç Karyesinden Mehmed bin ile münaza' vukûna binâ-i merkûm Mehmed Bege tenbîh bulunduğu hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 47)

### Ma'rûz Dâ'î Keminelidir Ki,

Denizli kazâsı muzâfâtıdan Sarayköy Nâhiyesinde tâbi' Hasköy ahâlisi tarafından takdîm olunub icâbı şerîfe havâle buyrulan husûs mahâllinde bi'l-mu'ayene istimâ' ve fasl ve hasma muhtâc olduğuna binâ-i bi'l-iltimâs münâza'un fih olan arazi üzerine varub nâhiye-i mezkûre ... (?) hâzır olduğu hâlde bu fakîrin ikdâ eylediği meclis-i şer'î 'âli de karye-i mezbûre ahâlisinden işbu bâ'isü'l-i'lâm Hacı Mehmed bin Hüseyin ve Hacı Molla Hüseyin bin Osman ve Hacı Halil bin Mehmed ve Hacı Balcı oğlu Mustafa bin Mustafa ve Molla Hüseyin bin Hacı Ahmed ve Mustafa bin Osman ve Pınar oğlu Hüseyin bin İsmail ve Hoca Mehmed Efendi ibn-i Hacı Hasan Efendi ve Mehmed Efendi ibn-i Halil ve Kasabzâde Molla Mustafa bin Mustafa meclise ma'kûd-ı mezkûrda derûn istid'âda mezkûrû'l-ism Karaağaç Karyesi sâkinlerinden Mehmed Beğ ibn-i Ahmed Ağa muvâcehesinde işbu derûnda 'akd meclisi olunan bir taraftan Mehmed bin Osman Kâhya bin Abdullah da ve Mehmed bin Şaban bin Hasan Ali ve Turkazlı Mehmed Ali'ye Mehmed bin Abdullah da ve Karakazanlı Koca Ali bin Hüseyin bin Abdullah da tarlaları ve Macar bağçesi ve Sülüklü bûğüm ve mâ-i derâze ayân tarik ile mahdûd tahminen seksen dönüm mikdar arazi kadîmden karyemize mahsûs mer'âmız iken merkûm Mehmed Beğ fuzûli tasarruf ve mürâhale eylediğinden mâ'dâ kurbünde kâ'in Karakırân Karyesi ahâlisinden ferâğ etmek istediğinden bu vechle olan müdâhale-i def'asının meni' muradımızdır deyu tabu me'mûri Divanzâde Ali Efendi ibn-i Ali hâzır olduğu halde da'va ettiklerinde oldahî cevabında fi'l-hakika arâzi mezkûreye tasarruf ve hatta âhere fâriğ olacağız ba-tav' ikrâr ancak işbu yedimde mevcûd bir kıta' tabusunda nâtik olduğu üzere mahalli mahdûd-ı mezkûrun onbeş hisse i'tibâr ile beş hissesi tarihten otuz sene mukaddem vefât eden Yabam Ahmed Ağadan intikâl idüp şimdiye değin asla zirâ'et etmedim ise de senevî otlagını beş yüz guruş mezbûr Karakıranlı Karyesi ahâlisinden icâr ede geldiğimden ber-mûceb sened on beş hissede beş hissesini babam mezbûr Ahmed Ağadan muntekil olmağla bi-hak müdâhale ve vaz'-ı yed ederim arazi mahdûd-ı mezkûrun marü'z-zikr Hasköy Karyesi ahâlisinden mer'âsı olduğunu ba'de'l-inkâr müdde'iyûn merkûmundan ber-vech-i meşrûh kadîmden zikr olunan arazi sâlifü'z-zikr Hasköylü Karyesinin mer'âsı olub öteden berü ve tasarruf ve intifâ' ede geldiklerini beyyine talep olundukda arâzi mezkûreden aslâ intifâ'ları olmayub her biri bâ varaka-i mestûre Teke Karyesi

muhtârî Memiř Kahyâ ođlu Molla Osman bin Abdullah da ve ihtiyâr a‘zâsı Hüseyin Beře ođlu Mustafa bin Mustafa’dan sırran ve ba‘de merkûmân ile Hoca Ali Efendi ibn-i Ahmed Efendi ve Hoca İsmail Efendi ibn-i Mehmed Ađadan alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde idüğü iş‘âr ve ihtiyâr olunan Teke Karyesinden Ahmed Kahyâ ibn-i Hacı Hüseyin bin Abdullah da Dayınlı Karyesi muhtârî Osman bin Ali ve ihtiyâr a‘zâsı Süleyman bin Molla Ahmed ve Hasan Ali ođlu Halil bin Abdullah’dan sırran ba‘de merkûmûn ile Hoca Ali Efendi İbn Ahmed Efendi ve Hacı İsmail Efendi ibn-i Mehmed Ađadan alenen lede’t-tezkiye keزالık ‘adl ve makbû’ş-şehâde ettiđi iş‘âr ve ihbâr olunan Da‘ili Karyesinden Mustafa bin Ahmed bin Abdullah da ve Turkaz Karyesi muhtârî Hacı Mehmed bin Müslü ve ihtiyâr a‘zâsından Camuz Kahyâ ođlu Hacı Hüseyin bin Abdullah da ve Ali bi Hacı İsmail bin Ali de sırran ba‘de merkûmûn ile Ali Efendi ibn-i Ahmed Efendi ve İsmail Efendi ibn-i Mehmed Ađa da alenen lede’t-tezkiye keزالık ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde idüğü iş‘âr ve ve ihbâr olunan Turkaz Karyesinden Camuzođlu Hacı Mehmed Ali bin Mehmed bin Mehmed Ali nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i řer‘i isbât etmeđin mücebince münâza‘un fih olan mahalli mahdûd-ı mezkûrun merkûm Mehmed Beđin keff-i yedine tenbîhe birle müda‘vin Hacı Mehmed ve Hacı Molla Hüseyin ve Hacı Halil ve Hacı Balcı ođlu Mustafa ve Molla Hüseyin ve Mustafa ve Pınar ođlu Hüseyin ve Hoca Mehmed Efendi ve Mehmed Efendi ve Kasabzade Molla Mustafa ile ehli karyenin kemâ fi’s-sâbık zabt ve tasarrufları iktizâ eylediđi tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olunur Fî 5 Rebî‘ü’lâhir

#### **Hüküm 196 (238)**

Musa Ađa Mahallesinden müteveffa-yi Debbâđ Halil’in vereselerinin taraflarından mübeyyi‘a takrîr için Berber Ahmed ođlu Salih’e verilen hüküm hâvi i‘lâm sûretidir (k.ř 48)

Medine-i Denizli mahallâtından Musa Ađa Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem vefâr eden Halil bin Ali bin Osman’ın verâseti ceddesi Aiře Hâtûn ibnete Hacı Ahmed ile uhte li-ebeveyn řerife ve uhte li-eb Fatma ve ibnü’l-am Mustafa’ya isâbet lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûreden mezbûre Aiře ile uhte li-eb mezbûre Fatma’nın talep ve iltimâsıyla taraf-ı řer‘iden irsâl kılınan küttâb Mehmed Efendi ibn-i miftâhü’d-din efendi mahalle-i mezbûrede kâ’in mezbûretânın sâkine oldukları menzile varub zeyl ceride mazbûdü’l-esâmi

müslimîn huzûrunda ‘akd eylediği meclis-i şer‘i şerif enverde zâtları ta‘rifi şer‘i ile ma‘rife olan-ı mezbûretân Aişe ile Fatma Hâtûnları mahalle-i mezbûrede kâ‘in etrâfi Kasab oğlu Hasan ve Hacı Sadık dükkânları ve târik-i âm mahdûd bir bâb Debbâğhâneden birer sehmden keza iki sehm hisse-i irsiye şâyi‘alarını ... (?) vâhide cem‘an iki bin guruş âhere bey‘ ve meblağ-ı mezkûri Kayza taraflarından Berber Ahmed oğlu Salih bin Ahmed vekîl nasb ve ta‘yîn ve ol dahî kabûl eylediğini tescîl ve ma‘an mürsel e‘imme-i şer‘i ile meclis-i şer‘i gelüb inhâ ve tefhîm eylediği huzûru âlilerine i‘lâm kılındı Fî 5 Cemâziye’l-âhir sene (12)95

#### **Hüküm 197 (239)**

Pelitlibağ Mahallesinden katlen fevt olan Havva’nın veresesi tarafından verilen vekâlet hüccet sûretidir (k.ş 49)

Denizli mahallâtından Pelitlibağ Mahallesi sâkinlerinden Fatma bint-i Şeyh Mustafa Efendi meclis-i şer‘i şerifi enverde işbu bâ‘isü’l-vesika Salih bin Mehmed mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb bundan akdem verâseti benimle sadrî kebir oğlu Emin ve vasîsi olduğum sadrî sağır oğlu İbrahim ve sadrîyye sağıre kızı Aişe’ye münhasıra olduğu hâlde katlen fevt olan kızım Havva bint-i Mehmed vefâtında evvelce Çakmaklı Hacı Osman oğlu Ali’nin harc eylediğini beyân ve takrîr eylediğimden harc-ı mezkûrdan mütâ-i şer‘en fevt olmağla icâb-ı şer‘isi merkûmdan de‘âviye tarafımdan oğlum merkûm Salih bi’l-asâle ve bi’l-vesâya vekîl nasb u ta‘yîn eyledim dedikde oldahî vekâlet-i mezkûreye kabûl etmekle mâ-hüve’l-vâka‘ bi’t-talep ketb ve imlâ olundu Fî 15 Recebü’l-ferd (12)95

#### **Hüküm 198 (240)**

Çaybaşı Mahallesinden müteveffa-yi Karabüklü Abdullah’ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 50)

Medine-i Denizli mahallâtından Çaybaşı Mahallesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden Abdullah da bin Mehmed Ali bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe bint-i diğêr Mehmed ile sulbiyye-i kepire kızını Hâfız ve sulbiyye-i sağıre kızı beş yaşında Nazife ve li-ebeveyn kepire kız karındaşları Ümmügülsüm ve dediği diğêr Aişe’ye münhasıra olduğu bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer‘iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Aişe ve bint-i mezbûre Hâfız uhtün le-hümâ-yi mezkûretân Ümmügülsüm ve diğêr Aişe’nin talep ve ma‘rifetleri ma‘rifet-i

şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyeye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-'ısrîn min şehr-i Rebî'ü'l-evvel li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf Kilim 1/ 190, siyah çul 1/ 160, diğér çul 1/ 105, kara takım tabanca çift 1/ 80, kara takım hûrda tüfenk 1/ 35, hûrda kebir bıçak 1/ 20, köhne 'aba 1/ 20, hayvân takımı hûrda eğér 1/ 60, nargüle 1/ 20, şa'îr dolu 12/ fiyat 15/ 180, darı dolu 3/ fiyat 15/ 45, bargir re's 1/ 400

1315-0236=1079	Techîz u tekfîn 200	Bac-ı pazar rüsûmu 10	Delâliye 26
----------------	---------------------	-----------------------	-------------

Sahhü'l-Bâki

1079-0029=1050	Resm-i kısmet 27	Kaydiye-i defter 1,20	Varka-i behâ 0,20
----------------	------------------	-----------------------	-------------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ kebir-i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre
Aişe 131,10	Hâfız 350	Nazife 350	Ümmügülsüm 109,15	Aişe 109,15

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Aişe bint-i mezbûre Hâfız uhtün le-hümâ mezkûretân Ümmügülsüm ve diğér Aişeden her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer'e gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği ve sağır-i mezbûrânazife'nin hisse-i irsiye musîbesi olan kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile ber-vech-i balâ yalnız üçyüz elli guruş li-ecl istirbâh vasî-yi mezbûre Aişe yedine tamamen teslîm kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 199 (241)

Kayalızâde Hacı Ahmed Ağanın sağıre kızları Şefika ve Eminenin takdîr olunan nafaka hücceti (k.ş 51)

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesinden sâkine zât-ı ta'rif-i şer'î ile ma'rife bâ'isü'l-vesika Hatice bint-i Hacı Ali nâm Hâtûn meclis-i şer'î şerîfi'l-enverde zevc-i sâbıkı Hacı Ahmed Ağa ibn-i Hacı Mehmed mahzarında takrîr-i kelâm ve ta'biri'l-'ani'l-merâm idüp mûma-ileyh Hacı Ahmed Ağa ile bundan

akdem hâl zevciyet beynimizde kâ'ime iken firâşından hâsıl ve bendel mütevellid hâlâ bi-hakü'l-hazâna hacr terbiyemde olan işbu hâziretân bi'l-meclis sulbiyye-i sağire kızları yedi yaşında Şefika ve iki yaşında Emine'nin asıl mâlları olmayub muhtâcetân olmağla nafaka ve kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyelerine için babaları mûma-ileyh Hacı Ahmed Ağa üzerine kıbel-i şer'iden mikdâr-ı kifâye meblağ karz ve takdîr olunmak matlûbundur dedikde gıbbe't-tasdik hâkim muvakki' 'aliü'l-küttâb ref' kadre mevlahü'l-vehhab Efendi hazretleri dahî sağiretân-ı mezbûretân için babaları mûma-ileyh Hacı Ahmed Ağa üzerine bi't-terâzi tarihi kitabda bedel beher şehri seksen gurus mezbûre Şefika'ya vefik beşer gurus mezbûre Emine'ye cem'an yüz yirmi beşer gurus faz ve takdîr idüp meblağ-ı mefrûz mezkûri sağirân-ı mezbûretân Şefika ve Emine'nin nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyesine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer mûma-ileyh Hacı Ahmed Ağa üzerine rücû' mezbûre Hatice Hâtûna izin verilmeğın mâ-hüve'l-vaka' bi't-talep ketb olundu Fî gurre Recebü'l-ferd li-sene hamse ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Sirâczâde Hacı Ahmed Ağa ibn-i Hacı Hüseyin kâtib-i mahkeme Mehmed Efendi ibn-i miftâhü'd-din efendi gayrihîm*

#### **Hüküm 200 (242)**

Hursilaz Mahallesinden Mücellem (?) oğlu Mehmed Emin'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 52)

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz sâkinlerden olup bundan akdem Karadağ da vefât eden 'asâkir-i şâhane efrâdından Müccellem oğlu Mehmed Emin bin Mehmed bin Abdullah verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emire Aişe bint-i Osman ile sulbî sağir oğlu Mehmed ve sulbiyye-i sağire kızı Fatma'ya münhasıra ba'de ibn-i mezbûre Mehmed fevt olub verâseti vâlidesi mezbûre Emire Aişe ile li-ebeveyn kızkarındaşı mezbûre Fatma ve li-ebeveyn 'ammisi mürâhık Abdü'l-kerim münhasıra ba'de hu bint-i mezbûre Fatma fevt olub verâseti vâlidesi mezbûre Emire Aişe li-ebeveyn 'ammisi mezbûr Abdü'l-kerim münhasıra ve tashîh-i mesele-i mirâsları bi-hükmü'l-münâsiha yetmiş iki sehmden olub sehm mezkûrdan otuz yedi sehmi mezbûre Emire Aişe'ye ve otuz beş sehm mürâhık merkûm Abdü'l-kerime münhasıra olduğı lede's-şeri'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mürâhık Abdü'l-kerim vakt-i rüşd sedâtlarına değın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden

mansûbe vasîsi Derviş Ömer oğlu Mehmed Ali bin Mustafa ve zevce-i mezbûre Emire Aişe'nin talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'îyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sabi' 'ışrîn min Şa'bânü'l-mu'azzam hamse ve tis'in mi'eteyn ve elf

Nakd mevcûdi 4175, Cem'an yekûn tereke 4175

Zevcesi mezbûre Emire Aişe'ye mehr-i müeccel deyni olduđu bâ-şehâdet Hocazâde Mehmed Efendi ibn-i miftâhü'd-din Efendi ibn-i Hüsamed-din ve Hoca Mehmed Arif Efendi ibn-i Mehmed bin Abdullah da ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye ve'l-hııaf 4175-0250=3925

Sahhü'l-Bâki

3925-0105=3820	Resm-i kısmet 98	Kaydiye-i defter 6	Varka-i behâ 1
----------------	------------------	--------------------	----------------

Kesr Bâki Akçe 48

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i mürâhık merkûm
Emire Aişe 1962,34	Abdü'l-kerim 1856,30

Verese-i mezbûreden zevce-i mezbûre Emire Aişe ber-mûceb-i balâ cem'an hisse-i irsiye-i musîbesi olan kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile yalnız bin dokuz yüz atmış iki guruş otuz dört para ile mehr-i misli olan iki yüz elli guruş ki min haysü'l-mecmû' iki bin iki yüz on iki guruş otuz dört parayı tamamen ahz u kabz istifâ-i hak ve huzûr şer'ide etlediđi ve mürâhık merkûm Abdü'l-kerimin hisse-i irsiye-i musîbesi olan kezalik kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile yalnız bin sekiz yüz elli altı guruş otuz para li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürî meveddetlü Hoca Ali Efendiye teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 201 (243)

Eski Müftî Mahallesinden İbrahim Efendi oğlu Hâfız Mehmed'in eytâmlarına takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 53)

Medine-i Denizli mahallâtından Eski Müftî Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden İbrahim Efendi oğlu Hâfız Mehmed bin Mehmed bin İbrahim sulbî sağıre kızı Ümmühan'ın anaları olub tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri Hatice bint-i Süleyman talebiyle hâkim muvakki' sadr küttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağırân-ı mezbûrânın mâlları nemâlarından beher-yevm



kadr ma'rûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri otuz beş sağır merkûm Mehmed'e ve sekiz gurus sağır-i mezbûre Ümmühana cem'an yirmi üç gurus nafaka farz ve takdîr edip meblağ-ı mefrûz mezkûr beher şehri sağırân-ı mezbûrân Mehmed ve Ümmühan'ın nafaka ve kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer sağırân-ı mezbûrân Mehmed ve Ümmühan'ın malları nemâlarına rücû' vasî-yi mezbûre Hatice Hâtûna izin verimeğin mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi-gurre Cemâziye'l-âhir li-sene hamse tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim kâtib-i mahkeme Mehmed Efendi ibn-i miştâhü'd-din efendi de'âvi kâtibi Mehmed Efendi ibn-i el-Hac Mehmed Hâfiz gayrihîm*

### **Hüküm 201 (244)**

Fesleğen Mahallesinden müteveffa-yi Musa oğlu Mehmed Ali'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 54)

Medine-i Denizli mahallâtından Fesleğen Mahallesi sâkinlerden iken bundan akdem vefât eden Mehmed Ali bin Musa bin Abdullah verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emire Aişe bint-i İsmail ve Ümmügülsüm bint-i Yusuf ile zevce-i mezbûre Emire Aişeden mütevellid sulbî kebir oğulları Musa ve sulbiyye-i kebir kızları Şerife ve sulbiyye-i sağıre kızı on bir yaşında Zübeyde'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Emire Aişe verese-i kibâr sâ'irenin talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmi'l-hâmis min Recebül'ferd li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Sini 1/ 115, hürda kazgân 1/ 100, nuhâs çanak 6, tabak 2/ 125, leğen 1/ 65, nuhâs kapaksız tencere 2/ 61, def'a tencere 1/ 30, minder 3, yasdık 2/ 50, hırdevât menzil 30, nakt mevcûdi 1910

Sağıre-i mezbûrenin süknâya eşed ihtiyâcı olmağla bi'l-iznü'ş-şer'î vasî-yi mezbûre Emire Aişe'nin iştirâ eylediği bir bâb mülk menzilin üç hissede bir hissesi sağır-i mezbûre Zübeyde'ye ve iki hissesi ibn-i mezbûre Musa üzerinde kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan menzil semenin 1000

Cem'an yekûn tereke

3486-0212=3274	Techîz u tekfîn 200	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 12
----------------	---------------------	----------------------------------

Sahhü'l-Bâki

3274-0088=3186	Kaydiye-i defter 4,10	Varak behâ 2
----------------	-----------------------	--------------

Kesr Bâki Akçe 6

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i diğer zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Emire Aişe 199,5	Ümmügülsüm 199,5	Musa 1393,34	Şerife 696,37	Zübeyde 696,37

Verese-i mezbûrûndan zevcetân-ı mezbûretân Emire Aişe ve Ümmügülsüm ile ibn-i mezbûre Musa ve bint-i mezbûre Şerife her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an me'b'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer'e gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği ve sağır-i mezbûre için vasî-yi mezbûre almış olduğu menzili mezkûrun sülüs hissesiyle bir kat yatak esmânı olarak cem'an üç yüz seksen üç guruş on üç parayı hissesinden bi't-tenzîl bâki kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile yalnız üç yüz on üç guruş yirmi dört paralı li-ecl istirbâh vasî-yi mezbûre Emire Aişe yedine teslîm kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 203 (245)

Çaybaşı Mahallesinden müteveffa-yi Hızır Beğ oğlu Hacı Mustafa'nın eytâmlarına takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 55)

Medine-i Denizli mahallâtından Çaybaşı Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât eden Hızır Beğ oğlu Hacı Mustafa bin Hasan Ali bin Abdullah'ın sulbî sağır oğlu üç yaşında Abdü'l-kâdîr sulbiyye-i sağıre kızları on yaşında İsmail ve beş yaşında Şerife'nin anaları olup tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri Havva bint-i Mahmûd talepiyle hâkim muvakkî' sadr küttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağırûn-ı mezbûrûnun mâlları nemâlarından beher şehri on beşer guruş sağırûn-ı mezbûrûn Abdü'l-kâdîr ve Esmâ ve Şerife'nin nafaka yirmi paradan on beşer guruş sağıretân-ı mezbûretân Esmâ ve Şerife'ye cem'an otuz guruş nafaka ve kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer sağırûn-ı mezbûrûn Abdü'l-kâdîr ve Esmâ ve Şerife'nin

malları nemâlarına rücû‘ vasî-yi mezbûre Havva Hâtûna izin verimeğin mâ-hüve’l-  
vâki‘ bi’t-talep ketb ve imlâ olundu fi-gurre Recebü’l-ferd li-sene hamse tis‘în  
mi’eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de‘âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim kâtib-i mahkeme Mehmed Efendi  
ibn-i miftâhü’d-din efendi ibn-i el-Hac Mehmed Hâfız gayrihîm*

### **Hüküm 204 (246)**

Başkarcı Karyesinden ‘asâkir-i şâhânedede bulunan Ali için verilen i‘lâm sûretidir (k.ş  
56)

### **Ma‘rûz Dâ‘î Kemineleridir Ki,**

Aydın vilâyeti dâhilinde kâ‘in nefsi Aydın sancağına muzâfâtıdan Denizli kazâsına  
tâbi‘ Başkarcı Karyesi sâkinlerinden Hübân bint-i İsmail nâm Hâtûn taraflarından  
mürsel vekîl Kasab oğlu Halil bin İbrahim kazâ-i mezkûre hükümet konağında  
meclis-i şer‘-i şerîf enverde müvekkilem mezbûre Hübân’ın zevci Ali bin Hacı  
Ahmed doksan senesi keşide kılınan kur‘a-i şer‘ide elli yaşında bulunan pederi  
Ahmed hânesine mu‘âyyen ittihâz olunarak dâhil kur‘a isâbet etmeğle ol vakt  
‘asâkir-i şâhaneye sevk olunmuş yedi tarihinden on üç ay mukaddem babası merkûm  
Hacı Ahmed fevt olmağla merkûm Ali’nin zevcesi mezbûre Hübân ile sekiz yaşında  
oğlu Süleyman ve kızı Fatma ve babası mezbûre Hacı Ahmed’in zevcesi Hatice ve  
eytâm Fatma e Ahmed ve Süleymana bakacak kimesneleri olmadığından hakikat  
halk ‘arz ve i‘lâmıyla merkûm Ali’ye ‘asâkir-i şâhaneden ruhsat buyrulması bi’l-  
vekâle muradıdır deyu ifâde-i hâl eyledikde keyfiyet merkûm Halil’in bast u beyân  
eylediği minvâl üzere ol dahî karye-i mezbûreden Molla oğlu Hacı Halil bin Hasan  
ve Bekir oğlu Ali bin Ebubekir ve muhtâr karye Hacı Ahmed bin Hacı Hüseyin fi’l-  
hakika karye-i mezbûrenin yüz ellinci hânesinde üçüncü numara ile mukayyid  
mezbûre Hübân’ın zevci Ali geçen doksan senesi keşide buyrulan kur‘a-i şer‘ide  
babası mezbûr Hacı Ahmed mu‘âyyen ittihâz olunarak asker eylediğini işbu tarih-i  
i‘lâmdan on üç ay mukaddem babası mezbûre Hacı Ahmed fevt olmağla merkûm  
Ali’nin hânesi umûruna gürecek ve evlâd-ı ıyâline bâki çok kimesnesi olmadığı ‘âli  
tarîkü’ş-şehâde ihbâr eylediklerinde her birilerinin cüzi ba‘de’t-tescîl hakikat hâl bi’l-  
iltimâs huzûr-u âlilerine i‘lâm olundu tahriren fi’l-yevmi’s-sâbi‘a min şehr-i Zi’l-  
ka‘de li-sene hamse ve tis‘în mi’eteyn ve elf

### **Hüküm 205 (247)**

Karahayıt Karyesinden Halil İbrahim'in zevce-i menkuhası Emire Aişe zevce-i menkuhası olduğunu hükm havî i'lâm sûretidir (k.ş 57)

#### **Ma'rûz Dâ'î Kemineleridir Ki,**

Denizli'ye muzâf tâbi' Karahayıt Karyesi sâkinlerinden işbu bâ'isü'l-i'lâm Halil İbrahim bin Mehmed'in tarafından zikr-i âti husûsda vekîl müseccil şer'isi Bekiştledizâde İsmail Efendi ibn-i Salih Efendi kazâ-i mezkûre meclisi de'âvisinde ma'kûd huzûr-ı şer'î âlilerine karye-i mezbûre sâkinlerinden zât-ı ta'rif-i şer' ile ma'rife Emire Aişe bint-i Mehmed muvacehesinde müvekkilim merkûm Halil mezbûre Emire Aişe'ye tezvice talep olunduğundan mezbûre raziye olub karye-i mezbûrede kâ'in sâkine olduğu menzilde kendüsini müvekkilem merkûm Halil İbrahim 'akd ve nikâha işbu hâzır bi'l-meclis dedesi Hacı Hüseyin tarafından tevkîl ve Mehmed ve Ahmed nâm kimesneler şehâde ettiğinde mezbûr Hasan Ağa dahî vekâlet-ı mezbûreye ba'de'l-kabûl işbu bin iki yüz doksan beş senesi cemazie'l-âhirinin yirmi altıncı günü müvekkilem merkûm Halil İbrahim dahî nefsi için mezbûreye tezvice tarafından Boz Beğ oğlu Hacı Ağayı tevkîl ol dahî vekâlet-i mezbûreye kabûl eyledikten sonra bin guruş mehr-i müeccel tesmiyesiyle-i mezbûre Emire Aişe'nin vekîl-i merkûm Hasan Ağa mahzar şuhûdde bi'l-vekâle müvekkilem merkûm Halil İbrahim'in inkâr ve tezviç eylediğinde müvekkilim merkûm Halil İbrahim için vekîl-i merkûm Boz Beğ oğlu Hacı Ali Ağa dahî bi'l-vekâle tezviç ve kabûl idüp ol vechle-i mezbûre Emire Aişe müvekkilim merkûm Halil İbrahim'in tarih-i mezkûrede nikâh tezviç eylediğinde müvekkilim merkûm Halil İbrahim'e inkiyâd ve nefsinin teslîmden imtinâ' eymekle sû'âl olunub nefsinin müvekkilim merkûm Halil İbrahim'e teslîm ve inkiyâd etmek üzere Emire Aişe'ye tenbîhe olunmak bi'l-vekâle muradıdır deyu de'âvi ettikde ol dahî cevabında ber-vech-i muharrer nefsinin merkûm Halil İbrahim 'akd ve tezvice dedesi Hacı Hasanı tevkîl eylediğini ba'de'l-inkâr müdde'î vekîl-i merkûm İsmail Efendi yedinde ber-vech-i muharrer müdde'âsına mutâbık beyyine talep olundukda her birileri mahâllinden olan bâ-varaka-i mestûre karye-i mezbûre sâkinlerinden Molla Musa bin Abdullah ve Hacı Hasan bin İsmail ve Şerif Ali oğlu Ahmed bin Ali ve Mehmed bin Osman ve Mehmed bin Kara Hüseyin ve Ahmed bin Halil nâm kimesnelere sırran ba'de Erzurumluzâde Mustafa Efendi ibn-i İsmail Efendi ibn-i Hasan ve Hoca Arif Efendi

ibn-i Mehmed Efendi ibn-i Mehmed Bekiřhedlizâde Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin Efendi ibn-i Abdu'r-rahman ve Boz Beğ ođlu Emin bin Hacı Ahmed bin Ahmed nâm kimesnelerden alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbûlü's-şehâde iddükleri ihbârlarından mütehakkık olan Mehmed bin Hacı Mustafa bin Mehmed ve Ahmed bin Hüseyin bin İsmail nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvecehe ber-nehc-i şer'î isbât etmeđin mücebince-i mezbûre Emire Aiře müvekkil merkûm Halil İbrahim'in zevce-i menkûhası ber-nehc-i şer'î isbât olunmakla inkıyâd ve nefsinı müvekkil merkûm Halil İbrahim teslîme-i mezbûre tenbîh olunduđu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-u âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi's-sâbi'a min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 206 (248)**

Tabib Şakir Efendi ile tabib Binayot Kemaya verilen izin hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 58) An-asl Sandıklı kazâsına tâbi' Gümüş Karyesinden olub el-hâletü'l-hazihi Denizli nevâhisinden Honaz Nâhiyesine tâbi' Belevi Karyesinde sâkin Mustafa bin Ahmed meclis-i şer'iden etbâdan Şakir Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ađa ve Macar Binayot veled Atim muvacehelerinde karye-i mezbûre ahâlisinden Mehmed Ali atmış olduđu tüfenkin sacmaları işbu mu'âyene olunan sol ayama isâbet etmekle karyemizde tabib bulunamadıđıdan akabinde tedâvi olunamadıđı cihetde şimdi kangiren olduđunu ve bir iki parmađım kesilmesiyle bütün bütün bir ... (?) hâsıl olamaz ise bilekden kesilmesi melhûz bulunduđunu ve kesilmediđi sûretinde nefsim e sirayetle telef olacađımı etbâ cevab verdiklerinden evvela takrîn olan iki parmađımı yeri hâsıl olamadıđı halde mü'ahheren bileđimden mu'tâd üzere kat' etmeđe tabib mûma-ileyh Şakir Efendi ile tabib Macar Binayota izin vermememle onlar dahî me'zûniyetlerine binâ-i ber-vech-i muharrer kat' ve tedâvi te'ahhud eylediler dedikde tabib mûma ileyh Şakir Efendi ile tabib-i mezbûr Macar Binoyata mecrûhi merkûmi sadır olan ifâdesinde tasdik me'zûniyetlerine binâ-i ameliyatına bidâ ve mübâşeret edecekleri tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-u âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi't-tâsi'a 'aşer min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 207 (249)**

Hursilaz Mahallesinden müteveffa-i Mehmed Çavuşun zevcesi Zübeyde Hâtûna verilen nafaka hücceti sûretidir (k.ş 59)

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Mehmed Çavuş bin Mustafa bin Abdullah'ın sulbî sağır oğlu Mehmed'in anası olub tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden vasîsi Zübeyde bint-i Mehmed talepiyle hâkim muvakki' sadr kütttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağır merkûm Mehmed'in mâlları nemâlarından beher yevm kadr ma'rûf idüğü olduğu bi'l-ihbâr zâhir olan şehri kırk beşer gurus nafaka farz ve takdîr edüb meblağ-ı mefrûz mezkûr beher şehri sağırûnûm Mehmed'in nafaka ve kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer sağır merkûm Mehmed'in malları nemâlarına rücû' vasî-yi mezbûre Zübeyde Hâtûna izin verimeğin mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi-gurre Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene hamse tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim mümeyyiz de'âvisi Ahizâde Hacı Ahmed Ağa ibn-i el-Hac Hüseyin kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i miftâhü'd-din efendi de'âvisi kâtib Mehmed Efendi ibn-i el-Hac Hâfiz Mehmed gayrihîm*

#### **Hüküm 208 (250)**

Hursilaz Mahallesinden müteveffa-i Mehmed Çavuşun kebir oğlu Mustafa'ya verilen nafaka hücceti sûretidir (k.ş 60)

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Mehmed Çavuş bin Mustafa bin Abdullah'ın sulbî sağır oğlu yedi yaşında Ahmed'in li-ebeveyn er karındaşı olub taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi Mustafa bin Mehmed talepiyle hâkim muvakki' sadr kütttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağır merkûm Ahmed'in mâlı nemâsından beher-yevm kadr ma'rûf idüğü olduğu bi'l-ihbâr zâhir olan şehri otuz gurus nafaka farz ve takdîr edüb meblağ-ı mefrûz mezkûr beher şehri sağır merkûm Ahmed'in nafaka ve kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer sağır merkûm Ahmed'in malı nemâsına rücû' vasî-yi merkûm Mustafa'ya izin verimeğin mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi-gurre Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene hamse tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim ve Sirâczâde Hacı Ahmed Ağa ibn-i el-Hac Hüseyin kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i miftâhü'd-din efendi de'âvisi kâtib Mehmed Efendi ibn-i el-Hac Hâfiz Mehmed gayrihîm*

### Hüküm 209 (251)

Değirmânönü Mahallesinden Dereköylü Mehmed Ağanın zevce-i mutallakası Emire Aişe'nin hacr terbiyesinde bulunan Mertumek (?) sağire kızı Şerife için takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 61)

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmânönü Mahallesinde sâkinlerine zât-ı ta'rif-i şer'î ile ma'rife bâ'isü'l-vesika Emire Aişe bint-i Hacı Mehmed Ali nâm Hâtûn meclis-i şer'î şerîfi'l-enverde zevc-i sâbıkı Hacı Mehmed bin Mehmed mahzarında takrîr-i kelâm ve ta'biri'l-merâm idüp merkûm Mehmed ile bundan akdem hâl zevciyet beynimizde kâ'ime iken firâşından hâsıl ve bendel mütevellid hâlâ bi-hakü'l-hazâna hacr terbiyemde olan işbu hâzire bi'l-meclis sulbiyye-i sağire kızı sekiz yaşında Şerife'nin asıl mâlı olmayub muhtâc olmağla nafaka ve kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyelerine için babası merkûm Mehmed üzerine kibel-i şer'iden mikdâr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlûbumdur dedikde hâkim muvakki' 'aliü'l-küttâb ref' kadre mevlahü'l-vehhab Efendi hazretleri dahî sağir-i mezbûre Şerife için babalası merkûm Mehmed üzerine bi't-terâzi tarihi kitabda beher şehri otuz beşer guruş faz ve takdîr idüp meblağ-ı mefrûz mezkûri sağir-i mezbûre Şerifenin nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyesine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâne ve 'inde'z-zafer merkûm Mehmed üzerine rücû' mezbûre Emire Aişe Hâtûna izin verilmeğın mâ-hüve'l-vaka' bi't-talep ketb olundu Fî yevmi's-sâbi'a min Recebü'l-ferd li-sene hamse ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim kâtib-i mahkeme Mehmed Efendi ibn-i miftâhü'd-din efendi de'âvisi kâtib Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed gayrihîm*

### Hüküm 210 (252)

Sırapapılar Mahallesinden Hacı on sekiz oğlu eytâmından sağir-i mezbûr Mehmed için nafakası üzerine bu defa' zamm olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 62)

Medine-i Denizli mahallâtından Sırapapılar Mahallesi ahâlisinden bundan akdem vefât eden Hacı on sekiz oğlu Hacı Mehmed'in derûn hüccet şer'iyede mezkûrül-ism Mehmed nâm sağire mukaddemâ farz ve takdîr olunan beher şehri kırk beşer guruş nafaka ve kisvesine keff-i yed etmeyüb ve mâlının müsâ'desi olduğu bi'l-ihbâr mütehakık olmağla vasî-yi mezbûre Hatice Hâtûn talepiyle hâkim muvakki' sadr küttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri dahî tarihi vesîkadan beher şehri kırk beşer guruş dahâ zamm ve takdîr buyurub cem'an doksan guruş olmağla

meblağ-ı mefrûz mecmû‘ mezkûri beher şehri dokuz gurusı sağır-i mezbûr Mehmed’in nafaka ve kisve behâ vesâ‘ir levâzım zarûriyesine harc u sarf ve vakt zarûretde istidâneye ve ‘inde’z-zafer sağır-i mezbûr Mehmed’in mâlına rücû‘ vasî-yi mezbûre Hatice Hâtûna izin verilmeğın mâ-hüve’l-vaka‘ bi’t-talep ketb ve imlâ olundu Fî gurre Recebû’l-ferd li-sene hamse ve tis‘în mi’eteyn ve elf

*De‘âvi mümeyyizlerinden Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim mahkeme kâtib Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü’-d-din Efendi ibn-i Hacı Hâfız Mehmed gayrihîm*

### **Hüküm 211 (253)**

Eski Müftî Mahallesinden müteveffa-yi İbrahim Efendi oğlu Hafize Mehmed’in ‘asâkir-i şâhânedede bulunan oğlu İbrahim için tanzîm olunan i‘lâm sûretidir (k.ş 63)

### **Ma‘rûz Dâ‘î Kemineleridir Ki,**

Aydın vilâyeti celilesi dâhilinde kâ‘in nefsi Aydın sancağına muzâfâtıdan Denizli kazâsına mahallâtından Eski Müftî Mahallesi sâkinlerinden Hafize bint-i Ahmed Hâtûn taraflarından mürsel vekîl Hacı Ahmed Efendi ibn-i Hasan Efendi kazâ-i mezkûr hükümet konağında meclis-i şer‘-i şerîf enverde mü‘ekkilem-ı mezbûre Hafizenin zevci İbrahim bin Mehmed seksen yedi senesi keşide kılınan kurâ-i şer‘ide kırk beş yaşında bulunan pederi Ahmed hânesine mu‘âyyen ittihâz olunarak dâhil kurâ isâbet etmeğle ol vakt ‘asâkir-i şâhaneye sevk olunmuşdu tarihinden on bir ay mukaddem babası merkûm Mehmet fevt olunmağla merkûm İbrahim’in zevcesi mezbûre Hafize ile bir yaşında kız karındaşı Mehmed ve üç yaşında kız karındaşı Ümmühaniye bakacak kimesneleri olmadığından hakikat halık ‘arz ve i‘lâmıyla merkûm İbrahim’e ‘asâkir-i şâhânededen ruhsat buyrulması bi’l-vekâle muradıdır deyu ifâde-i hâl eyledikde keyfiyet vekîl-i merkûm Hacı Ahmed Efendi’nin bast u beyân eylediği minvâl üzere olduğu lede’t-tahkîk Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Abdullah da ve Mehmed Efendi ibn-i miftâhü’-d-din efendi ibn-i Hüme’-d-din ve Musa bin Himmet bin Abdullah da nâm kimesnelerini el-hakika mahalle-i mezbûrenin doksan altı hânesinde üçüncü numara ile mukayyîd-ı mezbûre Hafizenin zevci İbrahim geçen seksen yedi senesi keşide buyrulan kur‘a-i şer‘ide babası mezbûr Mehmed mu‘âyyen ittihâz olunarak asker edildiğini ve işbu tarih-i i‘lâmdan on bir ay mukaddem babası mezbûr Mehmed fevt olunmağla merkûm İbrahim’in hânesi umûrunı görecek ve karındaşlarına bakacak kimesneler olmadığı ‘âli tarîkü’ş-şehâde ihbâr eylediklerinde her birilerinin haberi ba‘de’t-tescîl hakikat hâl bi’l-



iltimâs huzûr-u âlilerine i'lâm olundu tahriren fi-gurre şehri Zi'l-hiceti's-şerîfe li-sene hamse ve tis'in mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 211 (253)**

Tavas Karyesi ahâlisinden Külâh oğlu Bağcı Mustafa yedine verilen hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 64)

### **Ma'rûz Dâ'î Kemineleridir**

Tavas kazâsına tâbi' Tavas Karyesi ahâlisinden Külâh oğlu Bağcı Mustafa bin Hasan Denizli kazâsı hükümet konağında ma'kûd meclis-i şer'i şerif enverde zikri-âti bir re's hayvânı vâz'u'l-yed olan Hacı Hayta oğlu Hüseyin Çavuş bin Hacı Mehmed muvâcehesinde merkûm Hüseyin Çavuş yedinde olub işbu meclis şer'e mu'ayene olunan iki büğrü yanık ve harkı altında bir mikdâr beyaz ve kuyruğunun dib tarafından sicim nişanlı turi tonlu on iki yaşında bir re's bargir tarih-i i'lâmdan üç sene mukaddem Sarayköy Nâhiyesi ahâlisinden ğâ'ib 'ani'l-beled Faika oğlu Mustafa'dan yetmiş gurus ile re's hayvan mukâbelesinde bi-tarik mukayese-i iştirâ u teslim ve kabz ve kabûl idüb ol vechle sırran malım iken tarihi mezkûreden dört ay mukaddem kılınç belende zeybekler cebren yedimden olub elan merkûm Hüseyin Çavuş yedinde bulmamamla bi'l-istihkâk talep ederim deyu da'va ettikde oldahî cevabında mezkûr bargire el-yevm vaz'-ı yedin ikrâr ancak tarihten iki ay mukaddem Karağaç kazâsından Yazırlar Karyesi ahâlisinden kezalik ğâ'ib 'ani'l-beled kazâ-i mezkûrede muhtârı Abdullah'ın bir re's hayvan mukâbelesinde patrikü'l- ... (?) iştirâ eyledim ol-vechle sırran malım ve mülküm olmağla bi-hak vaz'-ı yed ederim dedikde ahdehümâ âherin ber-vech muharrer müdde'âların ba'de'l-inkâr husûs mezkûr de tarih esbak beyyinesi evveli olduğuna binâ'en merkûm Mustafa ber-vech-i muharrer müdde'âsını her biri evvela bâ-varaka-i mestûre Tavas Karyesi ihtiyâr a'zâlarından Hüseyin bin Abdu'r-rahman ve İbrahim bin Mustafa ve Hacı Mustafa bin Mehmed ve Delikliçınar Mahallesi ihtiyâr a'zâlarından Hamamcı oğlu Mehmed bin Mehmed ve Mısırlı Ahmed Çavuş bin Hacı Ali ve Kara Hasan oğlu Halil bin Hasan nâm kimesnelerde sırran ba'de Ahmed bin Ahmed ve İbrahim bin Hasan ve Mehmed Çavuş bin Ali nâm kimesnelerden alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbûlü's-şehâde iddükleri iş'âr ve ihbâr olunan Tavas Karyesi ahâlisinden Hacı Ahmed oğlu İbrahim bin Hacı Ahmed bin Abdu'r-rahman ile Delikliçınar Mahallesi ahâlisinden Mehmed bin Abbas bin Abdullah da nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-

muvâcehe ber-nehc-i şer'î isbât ve'l-hııaf mücebince mezbûr bargir müdde'î-yi merkûm Mustafa'ya teslîme merkûm Hüseyin Çavuş tenbîh olunduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-u âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi's-sâlis min şehr-i Zi'l-hiceti's-şerîfe li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 212 (255)**

Sandık Emini Hazeliyus yedine verilen i'lâm sûretidir (k.ş 65)

Derûn istid'âda muharrer husûs mahâllinde keşf ve mu'âyeneye muhtaç olduğundan bi'l-iltimâs meclis de'âvi a'zâsından faziletli Ali Efendi birlikde olduğu halde münâzi' Kahyâ olan muhattap Pınar nâm mahalde kâ'in ve tarafı erba'sı ... (?) binâ yurt ile mahdûd bir kıta' bağçeye varılmayub 'akd olunan meclis-i şer'î 'âlilerde bağçe-i mezkûrun babalarından bi'l-intikâl mülk ve tasarrufları Camus oğlu istimât eytâmı Mihâ'il ile kız karındaşları Niyako ve Ankalinanın li-eclü'l-müsliha vasî mansûbları Haralmubus veledi Karabet meclisi makûd mezkûrda Niyako veledi Pavlı muvâcehesinde merkûm Niyako işbu derûnunda 'akd meclis şer'î 'âli olunan bir kıta' Yonca bağçesinin mu'âyene olduğu üzere kenarında olan kadîm meccanen terk ile ortasında hark ile müceddeden konak vâz' ederek hânesine su ceryân ettirdiğinden hanesine giden sulu bağçe mezkûrun kenarında ka'in kadîm mecrâsı fi'l-vâki' bağçe-i mezkûr kenarında olduğu ve bağçe-i mezkûrun elan ortasında hark ile konak vâz' ettiği mecrânın muhaddis olduğunu ikrâr ancak mecrâ-i kadîmden akdığı halde bağçe-i mezkûr kenarında vâki' ağaçların kökleri su konaklarını bozduğundan terk eylediğini sûret ve fa'ide irâd etmiş isede iltifata şaban bir söz olmadığını kendüsüne tefhîm birle salifü'z-zikr ikrâr mücebince hânesinde ceryân suyun mu'âyene olunan mecrâ-i kadîmine ircâ-i merkûm Yankoya tenbîh olunduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-u âlilerine 'arz ve i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi's-sâni min şehr-i Zi'l-hiceti's-şerîfe li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 213 (256)**

Hatiboğlu Mahallesinde müteveffa-yi Lelebici Ali'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 66)

Medine-i Denizli mahallâtından Hatiboğlu Mahallesi sâkinlerden iken bundan akdem vefât eden Hacı Ali bin Ahmed bin Abdullah verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice bint-i Mehmed ile sulbî sağır oğulları altı yaşında İzzet iki yaşında Mehmed ve sulbiyye-i kebire kızı Hafize ve sulbiyye-i sağıre kızı yedi yaşında Habibe'ye

münhasıra olduğu olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra müteveffâ-yı mezbûrun tenfîz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî muhtâr Sirâc Yavaş oğlu Mehmed bin Mustafa ve sağır-i mezbûrünün vakt-i rüşd sedâtlarına değin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Hatice ibnet-i kebire-i mezbûre Hâfize'nin talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyeye tevzî ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sabi' 'aşer min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Müsta'mel abâni sârik 2/ 185, nıfs abâni sârik 1/ 40, ortası açık abâni sârik 1/ 65, müsta'mel buldan sarığı 1/ 15, dazkırı kilimi 1/ 200, def'a kilim 1/ 160, müsta'mel hâlî seccade 1/ 40, def'a beyazlı seccade 1/ 50, müsta'mel çuhâ abdestlik 1/ 300, müsta'mel çuhâ şalvar 1/ 180, ipekli kuşak 1/ 45, kûtni içlik 1/ 70, köhne elbise parça 6/ 47, basma yün memlû yasdık 5, minder 3/ 350, basma yün memlû şilte 1, yorgan 1/ 355, basma yorgan 1/ 145, köhne kilim seccade 2/ 55, kara takım bıçak 1, tabanca 1/ 100, siracılı heğbe 1/ 65, def'a köhne heğbe 1/ 15, tunus fes 1/ 17, sehmare sandık 1/ 65, yeşil sandık 1/ 60, ebu zemzemli donluk parça 1/ 8, orta kazgân 1/ 300, nuhâs kapaklı sahan 5, kapaksız sahan 1, nuhâs kapaklı tencere 2, eldiğani 1, kadayıf tepsisi 1/ 400, def'âs kapaklı sahan 1, kuşhane tencere 1, sağır kapaklı tencere 1, kapaksız tencere 1, hûrda el tepsisi 1/ 260, nuhâs leğen ma'a ibrik 2/ 75, hûrda kahve takımı 1/ 10, sini 1/ 175, nuhâs zemzemiye 1/ 50, süt dığanı 1/ 70, sefer tabesi 1/ 41, eldiğani 1/ 33, def'a nuhâs tencere 1, çanak 1/ 45, hatb yük 10/ 100, şa'îr dolu 10/ 200, harâr çift 1/ 30, hırdevât menzil 155, leblabi 126,2/ fiyat 3,20/ 458,23, bir kavrulmuş nohud 157/ fiyat 2/ 314, nohud 140/ fiyat 1,30/ 245, nakd mevcûdi 539, Müteveffâ-yı mezbûrun bâ-sened Kasâb İsa oğlu Hacı Ali ile Gümüşçaylı Hacı Hasan oğlu Osmanda alacağı olub ahz u kabz olunan 5141, vesâ'ir dükkân hırdevât 50 Cem'an yekûn tereke 11423,23, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn ıskat-ı ıskât-ı salât ve kefareti savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müzbit bâ-şehâdet Hacı Yusufzâde Hacı Hâfız Ali Efendi ibn-i Mehmed bin Ali ve Leblebici Ahmed bin Mehmed bin Ahmed ve ba'de't-tezkiye 1500			Eşyâ-i mübeyyi'and a dellâliye 115
9808,23-0264,23=9544,00	Resm-i kısmet 245,10	Kaydiye-i defter 14,13	Varka-i

			behâ 5
--	--	--	--------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Hatice 1193	İzzet 2783,26 2 akçe	Mehmed 2783,26 2 akçe	Hafize 1391,33 1 akçe	Habibe 1391,33 1 akçe

Ba'del-kısmet derûn defterde muharrer ibn-i sağır-i mezbûr İzzet fevt olub verese-i vâlidese mezbûre Hatice ile li-ebeveyn sağırân kız karındaşı mezbûr Mehmed ve li-ebeveyn kebire kızkarındaşı mezbûre Hâfız ve li-ebeveyn sağıre kızkarındaşı mezbûre Habibe'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırân-ı mezbûrânın kezalik tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasfileri vâlideleri mezbûre Hatice'ye ve uhtün le-hümâ-yi mezbûre Hafize'nin talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmi's-sabi' 'aşer min şehr-i Zi'l-hiceti's-şerife li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Bâlada muharrer babası müteveffâ-yı mezbûr Hacı Aliden mevrûse hissesi 2783,26 2 akçe

Yekûn

2783,36 2 akçe-0084=2709,26	Resm-i kısmet 69,20	Kaydiye-i defter 4,20
-----------------------------	---------------------	-----------------------

Kesr Bâki Akçe 3

Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ sağır-i mezbûr	Hisse-i uhtün le-hümâ kebire-i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ sağır-i mezbûre
Hatice 1193	Mehmed 1129 2 akçe	Hafize 564,20 1 akçe	Habibe 564,20 1 akçe

Verese-i mezbûrûndan Hatice ve Hafizeden her birileri ber-müceb-i balâ cemî' hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak huzûru şer'iden tahrîr eyledikleri taraf-ı şer'iden irsâl kılınan küttâb Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer'e gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr

eylediği ve sağırâ-ı mezbûrânın ber-vech-i balâ babaları müteveffâ-yı mezbûre Hacı Aliden mevrûse hisse-i irsiye-i musîbelerin olan kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile cem'an yalnız dört bin yüz yetmiş beş guruş on dokuz para üç akçe ile li-ebeveyn er karındaşları müteveffâ-yı mezbûr izzetinden mevrûs hisse-i irsiye-i musîbelerin olan yalnız kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile cem'an yalnız bin altı yüz doksan üç guruş yirmi para üç akçe min haysü'l-mecmû' yalnız beş bin sekiz yüz atmış sekiz guruş otuz dokuz para altı akçeyi li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü meveddetlü Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle eytâm sandığında tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Hüküm 214 (257)**

Kavakbaşı Karyesinden Şerife Ali oğlu Hüseyin'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 67) Medine-i Denizli'ye tâbi Kavakbaşı Karyesi sâkinlerden iken işbu bin iki yüz doksan beş senesi Rebi'ü'l-âhirin yirmi sekizinci günü vefât eden Hüseyin bin Şerif Ali bin Ahmed'in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i Mustafa ile sulbî sağire kızı Aişe li-ebeveyn kebire karındaşları Mehmed ve Ramazan ve li-ebeveyn kebire karındaş diğer Fatma'ya münhasıra olduğu olduğu lede's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sağır-i mezbûrenin tesviye-i umûrına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi anası zevce-i mezbûre Fatma ile ahun le-hümâ-yi mezbûrân Mehmed ve Ramazan ve uhtün le-hümâ-yi mezbûre Fatma'nın talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'îyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min şehr-i Cemâziye'l-âhir li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Alaca yüzlü yorgan 1, yün memlû şilte 1, basma yüzlü şilte 1, yün memlû alaca basma yüzlü yasdık 2, ala keçe 1/ 200, ala çuval cedîd çift 1, def'a ala çuval 1, derûnda bir bıçak 210, kıl çuval aded 3/ 170, mendil ma'a etek 10, biraz parçası ile boz dirhem kadr sarı pamuk ipliği 5, vasat kazgân 1/ 225, vasat tencere 1, küçük tencere 1, sahan 2, eldiğanı 1/ 12, kahve değirmanı 1, kahve tabesi 1/ 25, kıl hayme 1/ 510, sapan timur 1/ 25, çanak aded 1/ 20, saç 1/ 35, öküz çift 1/ 1900, inek ma'a buzağı 2/ 650, def'a inek ma'a buzağı 2/ 650, def'a inek ma'a buzağı 2/ 650, def'a inek ma'a buzağı 2/ 650, erkek dana re's 1/ 250, def'a erkek dana re's 1/ 250, inek düğesi re's 1/ 250, sığa def'a inek düğesi re's 1/ 250, merkeb ma'a sığa re's 2/ 550,

at re's 1/ 800, Elmalılı Mustafa Efendi zimmetinde olup ahz olunan 120, Kızıl Uşaklı aşiretinden Hacı Mustafa'nın zimmetinde olup bâ-kabûl verese sîm mecid 9/ fiyat 50/ 450

Cem'an yekûn tereke

8975-0489=8486	Techîz u tekfîn 150	Bac-ı pazar rûsûmu 171	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 168
----------------	---------------------	------------------------	-----------------------------------

Sahhü'l-Bâki

8486-0228=8258	Resm-i kısmet 212	Kaydiye-i defter 12	Varka-i behâ 4
----------------	-------------------	---------------------	----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ-yi mezbûr	Hisse-i ahun le-hümâ-yi mezbûr	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûr
Fatma 1032,10	Aişe 3129	Mehmed 1238,28	Ramazan 1238,28	Fatma 619,14

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma ile ah mezbûr Mehmed ve uhte-i mezbûre Fatma'nın ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin karındaş merkûm Ramazadan havâle olup sağır-i mezbûre Aişe'nin in hisse-i irsiye-i musîbesi olan ber-vech-i balâ dört bin yüz yirmi dokuz guruş kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdfiri meveddetlü Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle eytâm sandığında tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Hüküm 215 (258)**

Saltak Mahallesinden Etmekci Osman oğlu Osman Ağaya vekâleti için verilen hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 68)

### **Ma'rûz Dâ'i Kemineleridir**

Medine-i Denizli mahallâtından Saltak Mahallesinde sâkine zât-ı ta'rif-i şer'i ile ma'rife Havva bint-i Mehmed'in talep ve iltimâsıyla taraf-ı şer'iden irsâl kılınan kâtib Mehmed Efendi ibn-i miftâhü'd-din efendi mahalle-i mezbûrede vâki'-i mezbûrenin sâkine olduğu menzile varub zeyl ceride muharrerü'l-esâmi müslimîn huzûrunda 'akd eylediği meclis-i şer'i şerîf enverde-i mezbûre Havva'nın Kal'a Karyesi civârında kâ'in etrafları direk Hâcızâde Hacı Halil Ağa ve Fesli Mehmed Ağa tarik-i âm ile mahdûd kırk dönüm mikdârı bir kıta' tarlasını on sekiz bin guruş bedel mukâbelesinde âhere ferâğ ve bedel mezkûri tarafından Etmekçi Osman oğlu

Osman oğlu Osman Ağa ibn-i Osman Ağa ibn-i Osman vekil nasb u ta'yîn ve ol dahî kabûl ettiğini tescîl ve ma'an mürsel e'imme-i şer'yye gelüb alî vukû' inhâ ve tefhîm eylediği huzûru âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü't-tâsi'a 'aşer min-Zi'l-hiceti's-şerîfe li-sene hamse tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (259)**

Mollabağ Mahallesinden Karahayıtlı Mısırlı oğlu Hâfız Ahmed'in sağire kızı Zübeyde'ye hamış zamm nafaka sûretidir (k.ş 69)

Medine-i Denizli mahallâtından Mollabağ Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Karahayıtlı Mısırlı oğlu Hâfız Ahmed bin Mehmed bin Abdullah'ın derûn hüccet-i şer'yyede mestûretü'l-ism nâm sağireye muka'demâ farz ve takdîr olunan olunan beher şehri otuz guruş nafaka ve kisvesine keff-i yed etmeyüb ve mâlının müsâ'desi olduğu bi'l-ihbâr mütehakik olmağla vasî-yi mezbûre Aişe Hâtûn talepiyle hâkim muvakkî' sadr küttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri dahî tarihi vesîkadan beher şehri yirmişer guruş dahâ zamm ve takdîr buyurub cem'an elli guruş olmağla meblağ-ı mefrûz mecmû' mezkûri beher şehri ellişer guruş sağir-i mezbûre Zübeyde'nin nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyesine harc u sarf ve vakt zarûretde istidâneye ve 'inde'z-zafer sağir-i mezbûre Zübeyde'nin mâlına rücû' vasî-yi mezbûre Aişe Hâtûna izin verilmeğın mâ-hüve'l-vaka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu Fî yevmü'l-hâdi ve'l-'ışrîn şehri Zi'l-hiceti's-şerîfe li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim kâtib-i mahkeme Mehmed Efendi ibn-i Miiftâhü'd-din Efendi de'âvisi kâtib Mehmed Efendi ibn-i Hacı Hâfız Mehmed gayrihîm*

#### **Hüküm 216 (260)**

Hatîboğlu Mahallesinden Leblebici Hacı Ali'nin eytâmlarına takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 70)

Medine-i Denizli mahallâtından Hatîboğlu Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Hacı Ali bin Abdullah'ın sulbiyye-i sağire kızı Habibe'nin anları olub tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri Hatice bint-i Mehmed talepiyle hâkim muvakkî' sadr küttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağirân-ı mezbûrân Mehmed ve Habibe'nin mâlları nemâlarından beher-yevm kadr ma'rûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri her birine otuz guruş cem'an atmış guruş

nafaka farz takdîr edip meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri sağırân-ı mezbûrân Mehmed ve Habibe'nin nafaka kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer sağırân-ı mezbûrân Mehmed ve Habibe'nin malları nemâlarına rücû' vasî-yi mezbûre Hatice Hâtûna izin verimeğın mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi-yevmü'l-hâdi ve'l-ısrîn min Zi'l-hiceti'ş-şerîfe li-sene hamse tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim kâtib-i mahkeme Mehmed Efendi ibn-i miftâhü'd-din efendi de'âvi kâtib-i Mehmed Efendi gayrihîm*

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (261)**

Emir Osmanlı aşiretinden Eski Yörük oğlu eytâmına takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 71)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Denevre Karyesi civârında meskûn Emir Osmanlı aşiretinden olup bundan akdem vefât eden Eski Yörük oğlu Osman bin Abdu'r-rahman bin Abdullah'ın sulbî sağır oğlu Mehmed'in Musa Ağa Mahallesi sâkinlerinden olup tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi Sirâc oğlu Kasab Ahmed bin Hacı Mustafa talepiyle hâkim muvakkî' sadr küttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağır-i mezbûr Mehmed mâlı nemâsından beher-yevm kadr ma'rûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri yirmi beş guruş nafaka farz takdîr edip meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri sağır-i mezbûr Mehmed nafaka kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer sağır-i mezbûr Mehmed malları nemâlarına rücû' vasî-yi mezbûr Ahmed nâm kimesneye izin verimeğın mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi-yevmü't-tâsi 'aşer min şehr Zi'l-hiceti'ş-şerîfe li-sene hamse tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i kâtib-i mahkeme Mehmed Efendi kâtib-i de'âvisi diğeri Mehmed Efendi gayrihîm*

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (262)**

Saltak Mahallesinden müteveffa-yi Kara İsmail oğlu Hacı Mustafa'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 72)

Medine-i Denizli mahallâtından Saltak Mahallesi sâkinlerden olup iken işbu bin iki yüz doksan beş senesi Cemâziye'l-evvelinin ikinci günü Varna hastânesinde ... (?) firâş iken vefât eden 'asâkir-i şâhâne redif efrâdından Kara İsmail oğlu Hacı Mustafa bin İsmail bin Abdullah'ın verâseti vâlidesi Havva bint-i Mehmed ile li-ebeyn kebire



kız karındaşları Emire Aişe ve Hatice ve Meryem li-ebeveyen ‘ammizâdesi Hasan bin Osman’ın sulbî kebir oğlu Mehmed Ali ve sulbiyye-i mürâhık oğlu İsmail’e münhasıra olduğu olduğu bi’l-ihbâr ‘inde’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mürâhık-ı merkûmun vakt-i rüşd sedâtlarına değin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer‘iden mansûbe vasîsi vâlidesi Huri bint-i Osman verese-i sâ’irenin talep ve ma‘rifetleri ma‘rifet-i şer‘î ile tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizati’ş-şer‘iyye tevzî ü taksîm olunan tereke-i müteeffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ısrîn min Zi’l-hiccetî’ş-şerife li-sene hamse ve tis‘în mi’eteyn ve elf

Cedid çuhâ şalvar 1/ 400, müsta‘mel çuhâ abdestlik 1/ 370, cedid kûtni yorgan 1/ 350, yün memlû basma döşek 1/ 310, müsta‘mel alaca entari 1/ 52, müsta‘mel çuhâ miltân 1/ 155, köhne sârik 1/ 30, köhne kilim 1, köhne kilim seccade 1/ 100, nuhâs tencere 1, su bakracı 1, çanak 1/ 115, def‘a vasat kapaksız tencere 1/ 60, kapaklı yağ bakracı 1/ 100, nuhâs bakır çanak 1/ 40, sehhare sandık 17 61, iki yirmilik aded 10/ fiyat 65/ 650, Verese-i mezbûrûndan ümm-i mezbûre Havva’nın iştirâ eylediği mülk menzilde olan otuz iki sehm i‘tibâr ile on dört sehm hisse-i şâyi‘a semen 1400

4193-0071 0111=4011	Delâliye=4122-	Resm-i kısmet 103	Kaydiye-i defter 6	Varka-i behâ 2
------------------------	----------------	----------------------	--------------------	-------------------

Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i uhtün le- hümâ-yi mezbûre	Hisse-i uhtün le- hümâ-yi mezbûre	Hisse-i uhtün le- hümâ-yi mezbûre	Hisse-i ibn-i el-ibn-i ‘am le-hümâ-yi mezbûr	Hisse-i ibn-i el-ibn-i ‘am le- hümâ mürâhık- ı mezbûr
668,20	Emire Aişe 891,13 1 akçe	Hatice 891,13 1 akçe	Meryem 891,13 1 akçe	Mehmed Ali 334,10	İsmail 334,10

Verese-i mezbûrûndan ümm-i mezbûre Havva ile uhtün le-hümâ-yi mezbûrât Emire Aişe ve Hatice ve Meryem ve ibn-i el-ibn-i ‘amm le-hümâ-yi mezbûr Mehmed Ali de her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak huzûru şer‘iden tahrîr eyledikleri taraf-ı şer‘iden irsâl kılınan küttâb Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma‘an meb‘ûs e‘imme-i şer‘ile meclis-i şer‘e gelüb alî vukû‘ inhâ ve takrîr eylediği ve mürâhık-ı mezbûr İsmail’in hisse-i irsiye-i

musîbelerin olan ber-vech-i balâ yalnız üç yüz otuz dört guruş on para kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile li-ecl istirbâh vasî vâlidesi mezbûre Huri Hâtûn yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 217 (263)**

Sarayköy Nâhiyesinden papaz oğlu Desilaki tarafından gazi oğlu Mustafa'nın vekâletinden dolayı hüccet sûretidir (k.ş 73)

Medine-i Denizli'ye muzâf Sarayköy Nâhiyesinden Gazi oğlu Mustafa bin İsmail medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer'î münirde Camuz oğlu Hacı Mehmed Ali bin Mehmed tarafından Hoca oğlu Efendi İbrahim mahzarında nâhiye-i mezkûrun Rum Mahallesi mütemekkinlerinden devlet-i 'aliyye teba'sının Rum milletinden Papaz oğlu Desilaki veledi Etmek nâhiye-i mezkûr çâşusu dâhilinde kâ'in etrafları kâtib Hacı Bici Efendi ve Böce oğlu Mustafa dükkânları ve tarik-i âm ile Mahmûd üç bâb mülk dükkânı bey' ve takrîre vekîl olduğu bâ-varakâ-i mestûre evvela nâhiye-i mezkûrun ihtiyâr a'zâlarından Hacı Mahmûd bin Halil ve Mustafa bin İsmail ve Kayalık Mahallesi İmamı Ahmed Efendi ibn-i Mustafa ve muhtâr İbrahim Ağa ibn-i Hacı Mehmed ve ihtiyâr a'zâsından Hüseyin Ağa bin Hacı Mustafa nâm kimesnelerden sırran ba'de mezbûr ile Konavizâde Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Salih ve Halil bin İbrahim ve Ahmed Ağa ibn-i Mustafa ve Halil bin Haşim nâm kimesnerde alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbûlü'ş-şehâde iddükleri iş'âr ve ihbâr olunan nâhiye-i mezkûrun Balâ Mahallesi sâkinlerinden Hoca Emin oğlu Mustafa Efendi ibn-i Emin bin Osman ile Kayalık Mahallesi sâkinlerinden Zabtiye Şükrü oğlu İsmail bin Ali bin Abdullah da nâm kimesneler şehâdetleriyle vech sahîh-i şer'î üzerine sâbit olmağın mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu hurrîre fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ısrîn min şehri Zi'l-hiceti'ş-şerife li-sene hamse tis'in mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim kâtib-i mahkeme Mehmed Efendi ibn-i miiftâhü'd-din efendi kâtib Mehmed Efendi ibn-i Hacı Hâfız Mehmed gayrihîm*

#### **Hüküm 218 (264)**

Kayalık Mahallesinde müteveffâ-yı Tekeli Hacı Hâfız Ebubekir Efendinin eytâmlarına takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 74)

Medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Tekeli Hacı Hâfız Ebubekir Efendi ibn-i Mehmed'in derun hüccet

şer'iyede mestûretânü'l-ism nâm sağıretâna mukaddemâ farz takdîr olunan beher şehrî her birilerine kırk beşer guruşdan cem'an dokuz guruş nafaka ve kisvelerine keff-i yed etmeyüb ve mâlının müsâ'desi olduğu bi'l-ihbâr mütehakik olmağla vasî-yi mezbûre Zübeyde Hanım talepiyle hâkim muvakkî' sadr küttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri dahî tarihi vesîkadan beher şehrî her birilerine kırk beşer guruşdan dokuz guruş dahâ zam ve takdîr buyurub cem'an yüz seksen guruş olmağla meblağ-ı mefrûz mecmû' mezkûri beher şehrî yüz seksen guruş sağıretân-ı mezbûretân Zeliha ve Hatice'nin nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyesine harc u sarf ve vakt zarûretde istidâneye ve 'inde'z-zafer sağıretân-ı mezbûretân Zeliha ve Hatice'nin mâlına rücû' vasî-yi mezbûre Zübeyde Hanıma izin verilmeğın mâ-hüve'l-vaka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu Fî yevmü'l-sâlis min muharreü'l-harâm li-sene hamse ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim kâtib-i mahkeme Mehmed Efendi ibn-i miştâhü'd-din Efendi de'âvisi kâtib Mehmed Efendi ibn-i Hacı Hâfız Mehmed gayrihîm*

#### **Hüküm 219 (265)**

Bekişhedlizâde Mehmed Efendiye verilen bî-vechi şer'î mu'ârazada men' hâvi camus da'vasından dolayı i'lâm sûretidir (k.ş 75)

#### **Ma'rûz Dâ'îleridir Ki,**

Medine-i Denizli mahallâtından Çaybaşı Mahallesi sâkinlerinden Kirişçi oğlu Derviş Hacı Mehmed bin Ahmed nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında ma'kûd meclis-i şer'-i şerîf enverde zikr-i âfî camus vâz'u'l-yed olunan işbu bâ'isü'l-i'lâm Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin Efendi muvâcehesinde merkûm Mehmed Efendi yedinde olub işbu konak havlısında mu'âyene olunan kuyruğunun bir mikdâr beyaz ve sol kol ağının üst taraf kesik ve boğazının altı yanık ve ayakları sarıya meyâl kestâne toplu üç buçuk yaşında bir re's dişi camus düğesini ğâ'ib 'ani'l-meclis kazıkcı Hasan nâm kimesne yedinden tarihi i'lâm bir sene mukaddem altı yüz elli guruş iştirâ idüp ol vechle sırran mâlım iken bir takrîb zâyi' olun el-hâletül heze merkûm Mehmed Efendi yedinde bulmamamla bana teslîme merkûm Mehmed Efendiye tenbîhe olunmak muradımdır deyu ba'de'd-da'va ve sû'âl ol dahî cevabında zikr olunan camus düğesini vaz'-ı yedin tav'an ikrâr lakin mezkûr camus düğesi kendi camusumdan doğmağla ol vechle malım olub bi-hak zabt vaz'-ı yed

ederim deyu her biri ber-vech-i muharrer âherin müdde'âsını ba'del-inkâr husûsu mezkûrda netâc beynesi evvel olduğuna binâ-i müdde'î-yi mezbûr ber-vech-i muharrer müdde'âsını her biri evvela bâ-varaka-i mestûre Salih Ağa Çiftliğinin İmamı Musa Efendi ibn-i Mehmed ve ihtiyâr a'zâsından Hacı Mehmed bin Mustafa ve Abdu'r-rahman bin Hasan Ali nâm kimesnelerden sırran ba'de mezbûrûn ile Ali bin Yusuf ve Hacı Mustafa bin Abdullah da ve Hisârlı oğlu Süleyman bin Abdu'r-rahman nâm kimesnelerde alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbûlü's-şehâde iddükleri iş'âr ve ihbâr olunan Çiftliki mezkûr ahâlisinden Dağlı Ömer bin Mehmed bin Abdullah da ve Nazım Ahmed bin Osman bin Abdu'r-rahman nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer'î isbât ve'l-hılaf mûcebince müdde'î-yi merkûm Hacı Mehmed'in de'âvi mezkûresiyle merkûm Mehmed Efendiye bî-vech-i şer'î mu'ârazadan men' olunduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-u âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi's-sâbi'a 'aşer min Recebü'l-ferd li-sene hamse ve tis'in mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 220 (266)**

Sırapapılar Mahallesinden Eskici Deli Hüseyin yedine verilen bî-vechi şer'î mu'ârazada men' hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 76)

#### **Ma'rûz Dâ'ileridir Ki,**

Zikr-i âti husûsun mahâllinden keşf ve mu'âyene ve fasl ve hasm için bi'l-iltimâs gidüb medine-i Denizli'nin Sırapapılar Mahallesinden kâ'in etrâfi erba'sı Kâdı oğlu ve Külahcı Hacı Osman ve Hacı Mehmed vereseşi tarlaları benimle 'arîf arâzi ve tarik-i âm ile mahdûd mahalle-i mezkûre karyede kâ'in tahminen iki dönüm mikdâr bir kıta' tarla derûnda bu fikrin 'akd eylediği meclis-i şer'î 'âlîde mahalle-i mezbûrede sâkinlerinden İbrahim bin Hacı Mehmed meclise makûd mezkûrda yine mahalle-i mezkûre sâkinlerinden Eskici Deli Hüseyin bin Hüseyin muvâcehesinde tarla-i mezkûre muttasıl ma'lûmü'l-hudûd babamızda muttasıl karındaşımız ile müştereken taht tasarrufumuzda olan bir kıta' tarlaya işbu derunda 'akd meclisi olan merkûm Hüseyin'in mutasarrıf olduğu tarlasıdan hak mürûrumuz var iken merkûm Hüseyin bi-gayri hak beni men' eylediğinden mürûruma mûmân'at etmemek üzere tenbîhe şer'î olunmak muradımdır deyu ba'de'd-da'va ettikte ol dahî cevabında tarla-i mahdûd-i mezkûri müdde'î-yi merkûm İbrahim'in babası el-Hac Mehmedden beş bin guruş bedel mukâbelesinden tefriğ eder iken ittisâline vâki' tarlasıdan fâriğ

olduğu tarla-i mahdûd mezkûrdan geçilib geçilmeyeceği mukâvelesi ceryân eyledikde diğer mahalleden mürûr eylediği ba'de tarla mahdûd mezkûrdan geçmemek üzere hukûkuyla satarak fâriğ olduğunu ba'de'd-da'va ve'l-inkâr râfi merkûm Hüseyin ber-vech-i muharrer müdde'âsını her birini mahâllinden evvela bâ-varaka-i mestûre mahalle-i mezbûre muhtârı Samanlı Hacı Mehmed bin Hasan ve ihtiyâr a'zâsından Hacı Hüseyin Ağa ibn-i Ali ve Molla İbrahim bin Mehmed nâm kimesnelerden sırran ba'de mezbûrûn ile Serdar Mehmed bin Hüseyin ve Süleyman Çavuş bin Ali ve Musa bin Hacı Ali nâm kimesnelerde alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbûlü's-şehâde iddükleri iş'âr ve ihbâr olunan mahalle-i mezbûre ahâlisinden Yongacı oğlu Hacı Mustafa bin İsmail bin Abdullah da ve Keçecizâde Mehmed bin Abdullah da ve Yasdıkcı oğlu Mustafa bin Ali bin Abdullah da nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer'î isbât etmeğin mücebince müdde'î-yi merkûm İbrahim de'âvi mezkûresiyle merkûm Hüseyine bî-vech-i şer'î mu'ârazadan men' olunduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-u âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi'l-hâmîs min şehri Zi'l-hiceti's-şerife li-sene hamse tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 221 (267)**

Çakmak karyesinden Hacı Emir oğlu Molla Mustafa'nın tarafindann Bayrakdar oğlu Hacı Veli'nin vekâletine dâ'ir hüküm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 77)

#### **Ma'rûz Dâ'ileridir Ki,**

Denizli kazâsına tâbi' Çakmak Karyesi sakinlerinden Hacı Emir oğlu Molla Mustafa bin Hacı Hüseyin Emir Sultan tımarı dâhilinde kâ'in etrafları mal mu'âvini Mustafa Efendi ve harik ve Alev oğlu Ali ve Hacı Hafız Osman ve Arslan oğlu tarlaları ve tarîk ile mahdûd cem'an kırk dönüm mikdarı iki kıt'a tarlasını tarihten otuz ay tamamına değin mal müdürü mu'âvini Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Efendi zimmetinde deyni olan altı yüz yetmiş iki aded sim mecdiye mukâbelesinde tarihine ve müddet-i mezkûre hitamında ara ayda ... (?) halde dahi ferâğa tarafından Şemikler karyesinden Bayrakdar oğlu Hacı Veli bin İsmail'in vekili olduğu evvela ba-varaka-i mestûre Çaybaşı Mahallesi ihtiyâr a'zâlarından Mustafa Efendi ibn-i Hacı Osman ve Mehmed Ali Hafız Efendi ibn-i Mustafa nam kimesnelerden sırran ba'de mezbûrûn ile Hacı Süleyman Efendizâde Mustafa Efendi ibn-i Hafız Hacı Mehmed bin Mehmed ve Küçük Ağazâde Mehmed Ağa ibn-i Hacı Mustafa Ağa ibn-i Mustafa nam kimesneler şehâdetleriyle mahfir hasm Cahide ber-nehc-i şer'î sâbit

olduđu tescil ve bi'l-iltimâs huzûr 'âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü's-sâbi'  
min Muharremi'l-harâm li-sene sitte ve tis'in mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 222 (268)**

Kayalık Mahallesinden müteveffa-yi Şekerci Hacı Salih'in defter-i kassâm sûretidir  
(k.ş 78)

Medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesi sâkinlerden olub bundan akdem  
vefât eden Hacı Salih bin Mehmed bin Ali'nin zevce-i menkûha-i metrûkesi Emire  
Dudu bint-i Mehmed ile sulbî sağır oğulları üç yaşında İsmail ve sulbiyye-i kebire  
kızı Zübeyde sulbiyye-i sağıre kızları on iki yaşında Âdile ve sekiz yaşında Havva'ya  
münhasıra olduđu olduđu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık  
oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun sülûs malından tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesine  
vasî-yi muhtârı kaynı Salih Efendi ibn-i Mehmed ve sağırûn-ı mezbûrûn vakt-i rüşd  
ve sedâdlarına deđin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri vâlideleri  
zevce-i mezbûre Emire Dudu ve bint-i mezbûre Zübeyde'nin talep ve ma'rifetleri ve  
ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzi' u taksîm  
olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire  
fi'l-yevmi's-sani ve'l-ışrîn min şehr-i Zi'l-hiccet'i's-şerife li-sene hamse ve tis'in  
mi'eteyn ve elf

Cedid kilim 2/ 320, def'a kilim 2/ 300, def'a kilim 1/ 155, zeyli kilim 1/ 155, alaca  
yüzlü yorgan 1, yen memlu döşek 1, yasdık 1/ 360, alaca yüzlü yorgan memlu döşek  
1, köhne kûtni yorgan 1, basma yasdık 1/ 180, yine alaca yüzlü yün memlu döşek 1,  
köhne yorgan 1, yün memlu basma yasdık 1/ 165, köhne basma yorgan 1/ 75, kilim  
seccade 1/ 70, köhne melbûsat 15, kahve takımı 1/ 100, kebir sini 1/ 200, vasat nuhâs  
sini 17 160, kebir kazgan 1/ 350, kapaklı nuhâs kebir tencere 1/ 130, börek tepsi 17  
70, leğen ma'a ibrik 2/ 110, nuhâs ibrik 1/ 61, nuhâs kebir çanak 1/ 100, vasat çanak  
3, sağır çanak 3/ 200, def'a tencere 1/ 22, nuhâs tabak 4/ 80, çorba tası 1/ 55, köhne  
çapa 1, şalvar 1/ 90, köhne alaca entari 2/ 50, vesâ'ir abâni sârik 1, buldan sârik 1/  
130, harar aded 3/ 100, sefer tabesi 1, el tabesi 1, sût tabesi 1/ 80, tahta sandık 1/ 70,  
nuhâs güğüm 1/ 50, yün memlu alaca yasdık 1/ 40, hatb yük 20/ 200, bir yol sâ'at 1/  
1150, bargir re's 1/ 670, merkeb re's 1/ 760, hınta dolu 22/ fiyat 23/ 506, şa'ir dolu  
10/ fiyat 15/ 150, dakik 25/ 100, hırdevât menzil 100, Damadı Halil Efendi yediyle  
ahz u kabz olunan yonca esmânından 388, Müteveffâ-yı mezbûrun cihet-i

mukarebede damadı Halil Efendi zimmetinde bâ-sened alacağı olub ahz olunan 21100, yeni yirmilik aded 21/ 1100, sim mecidiye yirmilik aded 4/ 245, rub'ıye 3/ fiyat 51,5, bakır akçe 123,20, beşlik akçe 36, kâ'ime akçe 150  
Cem'an yekûn tereke 30726,20, Minhe'l-ıhrâcât

Techîz u tekfîn ıskat-ı ıskât-ı salât ve kefaret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bâ-şehâdet Mehmed Tahir Efendi ibn-i Osman Efendi Veliü'd-din Efendi ile Demirci Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa ibn-i Mustafa ba'de't-tezkiye 1500	Bâ-vasîyet-i müsbit kapusu kurbünden kâ'in çeşmenin tamîr ve terfîmine üç yüz guruş ve kayalık musluğuna iki yüz guruş ve Hâcılar Cami'-i şerîfinden yüz guruş ve Demirciler çeşmesine yüz guruş Demirciler mescid-i şerifine yüz guruş bâ-şehâdet merkumân Mehmed Tahir Efendi ibn-i Osman Efendi ve Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa cem'an 800	Bac-ı pazar rüsûmu 35,30
Bâ-vasîyet-i müsbit Kaynı merkûm Salih Efendiye bâ-şehâdet merkûman Mehmed Tahir Efendi ile Hüseyin Ağa 6000	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 158,30	Virgüye verilen 450

Cem'an yekûn tereke 8944,20, Minhe'l-ıhrâcât

21782-00603=21170	Resm-i kısmet 544,20	Kaydiye-i defter 33,20	Varka-i behâ 25
-------------------	----------------------	------------------------	-----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Dudu 2647,15	İsmail 7412,26	Zübeyde 3706,13	Âdîle 3706,13	Havva 3706,13

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Emire Dudu ile bint-i kebire-i mezbûre Zübeydeden her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istifâ-i hak huzûru şer'iden tahrîr eyledikleri sağırun-ı mezbûrûn için vasîleri vâlideleri Zübeyde Emire Dudu'nun tereke-i mezbûrdan iştirâ eylediği üç kat yatak esmânı olan cem'an yedi yüz beş guruş hisse-i irsiye-i musîbelerinden bi't-tenzîl bâki kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile cem'an on dört bin yüz yirmi guruş on iki parayı li-ecl

istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdîri meveddetlü Hoca Ali Efendi ma‘rifetiyle eytâm sandığında tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Hüküm 223 (269)**

Dâ‘ili Karyesinin mer‘âları için bî-vech şer‘î men‘ hükm hâvi i‘lâm sûretidir (k.ş 79)

#### **Ma‘rûz Dâ‘î Keminelidir Ki,**

Zıkr âti husûsun mahâllinde fasl ve hasmı hakkında meşrûh olan buyruldu kâ‘imekâmlarına imtisâlen Denizli kazâsına tâbi‘ Sarayköy merbûtândan Dâ‘ileri nâm karyeye varub karye-i mezbûre kenarında bu fakirin ‘akd eylediği meclis-i şer‘î ‘âlîde kazâ-i mezkûre tâpu me‘mûru olub tarfı şer‘iden husûmeti râ‘î olunan Hayvanzâde Ali Efendi ibn-i Ali meclise ma‘kûd mezkûrda karye-i mezbûre ahâlisinden işbu bâ‘isü’l-i‘lâm Bodur Mustafa bin Ahmed ve Halil bin Hasan Ali ve muhtâr Osman bin Ali nâm kimesneler muvâcehelerinde karye-i mezbûre kurbunde kâ‘in etrafları mâ-i derâz ile muhât işbu meclis şer‘iden mu‘âyene olunan tahmînen seksen dönüm mikdâr otlak mahâlarâzi emvâtdan olub kimesnenin taht tasarrufunda olmamağla kurbünde kâ‘in henüz iskân etmiş olan Cumalı aşiretininde zarûretleri olduğundan arâzi mahdûd mezkûr zir‘âta istizânları binâ-i arâzi kanunun yüz üçüncü maddesi hükmünce meccane‘en me‘zûn etmek icâb ettiği hâlde sabikü’z-zıkr Dâ‘ileri Karyesi ahâlisinden merkûmun Mustafa ve Halil ve muhtâr Osman ve sâ‘ire bi-gayri hak fuzûli vaz‘-ı yed tasarruf eylediklerinden müdâhale-i def‘alarının men‘ bi’l-me‘mûriye muradıdır deyu da‘va ettikde merkûmun dahî cevablarında sabikü’z-zıkr arâzi mahdûd mezkûr vaz‘-ı yedlerine ikrâr ancak mine’l-kadîm karye-i mezbûre mahsûs mer‘âmız olmağla ol vechle bi-hak tasarruf ederiz deyu me‘mûr mûma-ileyh el-kârına tesaddî eyledikleri de‘âvi def‘alarını arâzi mezkûreden aslâ intifâ‘ları olmayub her biri mahâllinden evvela bâ-karaka-i mestûre Sarayköy Aşağı Mahallesi muhtârı Musa bin Ali İmamı Yusuf Efendi ibn-i Mehmedden sırran ve Halil bin ibn-i Haşim bin İbrahim ve müderris İsmail Efendi ibn-i Hüseyin bin Osmanlardan alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde iddükleri iş‘âr ve ihbâr olunan mahalle-i mezbûreden Bankaduz oğlu Hacı Ömer bin Hacı Mahmûd bin Abdullah da ve Oba oğlu Hüseyin bin Osman bin Mustafa ile kezalik evvela bâ-varaka-i mestûre Hasköy İmamı Mehmed ibn-i Abdullah da bin Abdullah da ve ihtiyâr meclis a‘zâsından Mehmed Ağa ibn-i Abdullah da bin Abdullah’dan sırran ve Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin Efendi ibn-i Bekir Ağa ve el-Hac Mehmed Efendi ibn-i Hasan bin



Mahmûd'da alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbûlü's-şehâde iddükleri iş'âr ve ihbâr olunan Hacı Halil bin Mehmed bin Abdullah da nâm kimesnelere bî-vech-i şer'î mu'ârazadan men' olunduğu tescil ve bi'l-iltimâs huzûr-u âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi'l-aşer min şehrî Rebi'ü'l-âhir li-sene hamse tis'în mi'eteyn ve elf

### Numara Verilmemiş Hüküm (270)

Saltak Mahallesinden müteveffiye kayyûm kızı Havva'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 80)

Medine-i Denizli mahallâtından Saltak Mahallesi sâkinlerden müteveffa-yi olan Havva bint-i Mehmed bin Abdullah'ın verâseti sadrîye-i kebire kızları Emire Aişe ve Meryem ve li-ebeveyn er karındaşı Molla İbrahim'in sulbî kebir oğulları Mahmûd ve Ali'ye münhasıra olduğu olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrenin terekesine müte'allika verese-i mezbûrûn beyne-hümâlarından münâzi vukû'na binâ-i her birilerinin talep ve istid'â ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmi's-sabi' ve'l-işrîn min Muharremi'l-harâm li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Yün memlû basma döşek 1, basma yorgan 1, yasdık 1/ 415, köhne acem şalı parça 2/ 100, köhne üslük 1/ 25, peştemal 1/ 21, köhne elbise parça 3/ 20, nuhâs kebir çanak 1, eldiğanı 1/ 80, sağır su tabası 1/ 19, sehâre sandık 17 81, çapa balta 1, tahra 1/ 30, hûrda dazkır 1, çıkırık 1, sail 1/ 21, hırdevât menzil 73, sandıklı altını 86, Verese-i mezbûrûndan bint-i mezbûre Emire Aişe'nin iştirâ eylediği bir bâb mülk menzilde olan on sekiz hisse-i şâyi'a semen 3700

Cem'an yekûn tereke 8944,20

10091-00091=10000	Delâliye vesâ'ir
-------------------	------------------

Minhe'l-ihracât

10000-00269=09731	Resm-i kısmet 250	Kaydiye-i defter 15	Varka-i behâ 4
-------------------	-------------------	---------------------	----------------

Kesr Bâki Akçe 1

Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i ibn-i ahun le-hümâ kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i ahun le-hümâ kebir-i mezbûr
------------------------	------------------------	------------------------	---	---

Emire Aişe 2162,17 2 akçe	Hatice 2162,17 2 akçe	Meryem 2162,17 2 akçe	Mehmed 1621,33 1akçe	Ali 1621,33 1akçe
------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak huzûru şer'iden tahrîr eyledikleri taraf-ı şer'iden irsâl küttâb Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer'e gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 224 (271)

Kara Kürt Değirmanı nâm mevki'de sakin müteveffiyân-ı mezbûrân Cezayirli oğlu Hasan ve zevcesi Aişe'nin bir kıt'a sade defteri kassâmları sûretidir (k.ş 81)

Medine-i Denizli civârında Kara Kürt Değirmanı nâm mevki'de sâkin iken bundan akdem vefât eden Cezayirli oğlu Hasan bin Musa bin Himmetin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe bint-i Ali ile zevce-i mutallekası Kezbân bint-i İbrahimden mütevellid sulbî sağır oğlu on üç yaşında Ali ve zevce-i mezbûreden mütevellid sulbî sağır oğulları on iki yaşında Halil ve beş yaşında Musa ve sulbiyye-i kebire kızı Ümmügülsüm ve sulbiyye-i sağıre kızı on üç yaşında Raziye ve kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Hanım Aişe bint-i Himmetden mütevellide sulbiyye-i kebire kızı Fatma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırûn-ı mezbûrûn tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri enişterleri Mehmed bin Halil ve üzerine hasbî nâzır nasb u olunan Hacı Abdullah da bin Halil verese-i kibâr vesâ'irinin talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâlis 'aşer min Muharremi'l-harâm li-sene hamse ve tis'in mi'teyn ve elf

Öküz çift 1/ 1125, inek re's 1/ 300, koca dişi merkeb ma'a sîpa re's 2/ 300, diğeri dişi merkeb ma'a sîpa re's 2/ 300, koyun 2, kuzu 1/ 200, hûrda kazgan 17 60, hûrda kapaksız nuhâs tencere 1/ 60, su bakracı 2/ 55, sût leğeni 1/ 55, nuhâs çanak 1/ 10, kara takım çifte timurlu tüfenk 1/ 150, tüfenk timur 17 10, köhne hamam kuşağı 1/ 55, köhne çuval 7, köhne kilim 1/ 50, etmek takımı 1/ 30, hırdevât menzil 25

Cem'an yekûn tereke

2785-03115=2470	Techîz u tekfîn 209	Bac-ı pazar rûsûmu 50	Dellâliye 56
-----------------	---------------------	-----------------------	--------------

Sahhü'l-Bâki

2470,00- 0066,20=2403,20	Resm-i kısmet 61,30	Kaydiye-i defter 3,30	Varka-i behâ 1
-----------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

Kesr Bâki Akçe 1

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre
Aişe 300,12	Ali 467,14	Halil 467,14	Musa 467,14	Ümmügülsüm 233,27	Raziye 233,27	Fatma 233,27

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Aişe ile bintân-ı mezbûretân Ümmügülsüm Fatma'dan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak huzûru şer'iden tahrîr eyledikleri taraf-ı şer'iden irsâl küttâb Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer'e gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağırûn-ı mezbûrûn hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an ber-vech-i balâ yalnız bin altı yüz otuz beş guruş yirmi dokuz para kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile li-ecl istirbâh vasî-yi merkûm yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Kıbelü'l-kısmet derûn defterde muharrer zevce-i mezbûre Aişe dahî vefât idüp verâseti sadrî sağir oğulları merkûmân Halil ve Musa ve sadrîye-i kebir kızı mezbûre Ümmügülsüm ve sadrîye sağir-i mezbûre Raziye'ye münhasıra olduğumu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırûn-ı mezbûrûn tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri enişteleri merkûm Mehmed bin Halil ve bint-i mezbûre Ümmügülsüm talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min Muharremi'l-harâm li-sene hamse ve tis'in mi'eteyn ve elf Öküz re's 1/ 450, İnek re's 2/ 400, Kuzulu dişi koyun aded 3, Toklu koyun aded 3/ 500, Zevce-i müteveffâ-yı mezbûr Hasan'ın mevrûs semen hissesi 16/ 300

Cem'an yekûn tereke

1650,16-0210=1440	Techîz u tekfîn 150	Bac-ı pazar rûsûmu 33,30	Dellâliye 27
-------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------

Sahhü'l-Bâki

1440,16-0038,10=1402,06	Resm-i kısmet 36	Kaydiye-i defter 2,10
-------------------------	------------------	-----------------------

Hisse-i ibn-i sağır- i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır- i mezbûr	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır- i mezbûre
Halil 467,14 14 akçe	Musa 467,14 14 akçe	Ümmügülsüm 233,27 2 akçe	Raziye 233,27 2 akçe

Verese-i mezbûrûndan bint-i mezbûre Ümmügülsüm ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak huzûru şer'iden tahrîr eyledikleri taraf-ı şer'iden irsâl küttâb Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer'e gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağırûn-ı mezbûrûn hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an ber-vech-i balâ yalnız bin yüz atmış sekiz guruş on beş para on akçe kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile li-ecl istirbâh vasî-yi merkûm Mehmed yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 225

Hatîboğlu Mahallesinden müteveffâ-yı Nalebent Hacı Hamza oğlu Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 82)

Medine-i Denizli mahallâtından Hatîboğlu Mahallesi sâkinlerden olup bundan akdem vefât eden Nalebent Hacı Hamza oğlu Mehmed bin Ali bin Hamza'nın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice bint-i Mehmed ile sulbî sağır oğulları beş yaşında Ali ve bir yaşında Kazım ve sulbî sağıre kızı on bir yaşında Şefika'ya münhasıra olduğu olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrenin tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesiyle sağır-i mezbûrûnun vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Hatice'nin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-hâmis 'aşer min Muharremi'l-harâm li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

At nalı kım 77,2/ fiyat7/ 542,20, merkeb nalı kım 23/ fiyat 7/ 161, saplı mahi aded 1500/ fiyat 110/ 165, okkahi, dirhem 300, hûrda tambur 10/ fiyat 2,5/ 25, katrân 1,5/

10, dükkân hırdevât 21/ 20, yekûn dükkân mezkûratı 1000, köhne çuhâ şalvar 1/ 100, köhne kilim 2/ 200, minder 3, yasdık 2/ 200, köhne çuhâ abdestlik 1/ 100, merkeb 1/ 1000, vasat kazgân 1/ 200, nuhâs tencere 3, eldiğanı 2/ 250, nuhâs çanak 4, tabak 3, çorba tas 1/ 100, hûrda sağır sini 1/ 75, yeşil sandık 1/ 100, hırdevât menzil 300  
Cem'an yekûn tereke 1097, Minhe'l-ihracât

2503-0068=2435	Resm-i kısmet 62,20	Kaydiye-i defter 3,20	Varka-i behâ 2
----------------	---------------------	-----------------------	----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Hatice 304,15	Ali 852,10	Kazım 852,10	Şefika 426,5

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Hatice ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istifâ-i hak huzûru şer'iden tahrîr eyledikleri taraf-ı şer'iden irsâl küttâb Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer'e gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağırûn-ı mezbûrûn hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an ber-vech-i balâ yalnız iki bin yüz otuz guruş yirmi beş para kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile li-ecl istirbâh vasî-yi mezbûre Hatice yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Müteveffâ-ı mezbûr nalband dükkânında mevcûd nalband aletinden olub Timur baş dükkâna mahsûs rabt olunan aletlerinin ber-vech ve beyânı kayd şud

Kebir sağır örs 2, kalpedân 3, nallıma 2, sundurac 7, taban sunduracı köhne dürübi (?) 2, tabernik tuhrası 1, nalebend çekiçi 2, mih çekiç 2, delikli ma'a zınpa 2, börki yavaş (?) 1, urma mikraz 1

### Hüküm 226 (273)

Yorganbattı Mahallesinden Hâdimü'l-hac Mustafa zevcesi müteveffa-yi Ümmügülsümün defter-i kassâm sûretidir (k.ş 83)

Medine-i Denizli mahallâtından Yorganbattı Mahallesi sâkinlerden olub bundan akdem vefât eden Ümmügülsüm bint-i Hacı Molla Mehmed bin Hacı Hüseyin'in verâseti zevc metrûki Hacı Mustafa bin Ali ile babası merkûm Hacı Molla Mehmed bin Hacı Hüseyin vâlidesi Fatma bint-i Hacı Ali ve sadrî sağır oğulları yirmi yaşında Mehmed Salih'e münhasıra olduğu olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrenin tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesine

vasî muhtâr babası merkûm Hacı Molla Mehmed ve sağır-i mezbûrun vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi babası zevc-i merkûm Hacı Mustafa ve ümm-i mezbûre Fatma'nın talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâmis ve'l-ışrîn min Muharremi'l-harâm li-sene hamse ve tis'in mi'eteyn ve elf

Kûtni yüzlü döşek 1, kûtni yorgan 1, kûtni yasdık 1/ 500, simkârî çuhâ sârik 1/ 400, altıparmak çitâri entari ma'a gömlek işi 2/ 400, trablîs kuşak 1/ 325, harîr gömlek 2/ 200, adâreli gömlek ma'a kuyurak (?) 4/ 200, simkârî depelik ma'a kırmızı fes 2/ 400, abâni üslük 1/ 160, müsta'mel çitâri entari ma'a gömlek işi 2/ 200, altıparmak çitâri içlik 1/ 180, kûtnî zıbın 17 180, iplik alaca zıbın 1/ 50, diğêr müsta'mel içlik 1/ 45, kûtni bohça 17 60, müsta'mel kilim 1/ 150, yeşil sandık 1/ 125, gümüşlü yüzük 4/ 40, müsta'mel bohça şal değirme 2/ 52, zenne çuhâlî papuç çift 1/ 30, gümüşlü askı 1/ 15, hurda mir'ât 1/ 15, mahreme 1, kırmızı boyama 1/ 25, yeşil 1/ 20, 'âdi rubi'iyeye 40/ fiyat 25/ 1000, mahmûdiye altını 1/ 300, mahrûsiye altını aded 9/ fiyat 55/ 495, Zevc-i merkûm Mustafa zimmetinde mehr-i müeccel alacak hakkı olub ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan 800

Cem'an yekûn tereke 6367, Minhe'l-ihracât

Iskât-ı salât ve kefareti savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Gülemez oğlu Ali bin Hacı Hüseyin bin Abdullah da ve Beğ Ali oğlu Salih bin Ali bin Abdullah da nâm kimesneler şehâdetleriyle ba'de't-tezkiye 1000	Sağır-i mezbûr Mehmed Salih'in hîn velâdatında vâlidese vesâ'ireden kendüsüne heba olunan altun esmânından olub vâlidese müteveffa-yı mezbûr kendi nefsi ne harç u sarf eylediği mübâliğ-i ma'lûmenin bâ-ikrâr verese 200	Eşyâ-i mübeyy'an da dellâliye 75
--	---	----------------------------------

Yekûnü'l-ihracât 1275, Sahnü'l-Bâki

5092-0138=4954	Resm-i kısmet 127,10	Kaydiye-i defter 7,30	Varka-i behâ 3
----------------	----------------------	-----------------------	----------------

Hisse-i zevc merkûm	Hisse-i ibn-i merkûm	Hisse-i ibn-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr
---------------------	----------------------	-----------------------	------------------------------

Hacı Mustafa 1228,20	Hacı Mustafa 225,26	Fatma 225,26	Mehmed Salih 2064,8
-------------------------	------------------------	-----------------	------------------------

Verese-i mezbûrûndan zevc-i merkûm Hacı Mustafa ile eb merkûm Hacı Molla Mehmed ve ümm-i mezbûre Fatıma'dan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak huzûru şer'iden tahrîr eyledikleri taraf-ı şer'iden irsâl küttâb Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer'e gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağır-i mezbûr hisse-i irsiye-i musîbeleri olan ber-vech-i balâ yalnız iki bin atmış dört guruş sekiz para ile derun ihrâcâtında muharrer meblâğ ma'lûme-i mevhûbe olan iki yüz cem'an iki bin iki yüz atmış dört guruş sekiz para kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile li-ecl istirbâh vasî-yi merkûm babası Hacı Mustafa yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 227 (274)**

Başkarçı'nın Hallaçlar Mahallesinden müteveffa-yi Hacı Kabak oğlu Mustafa'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 84)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Başkarçı Karyesi mahallâtından Hallaçlar Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Hacı Kabak oğlu Mustafa bin Hüseyin bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emine bint-i Mustafa ile sulbî kebir oğlu ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhanede bulunan Ali ve sulbiyye-i kebir kızı Aişe'ye münhasıra olduğu olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra ğâ'ib-i merkûm Ali'nin zuhûruna değin hisse-i irsiyesini ahz u kabz hîn zuhûr vürûdunda kendüye red ve teslîme taraf-ı şer'iden vasî nasb olunan 'ammizâdesi Hüseyin bin Ali verese-i sâ'irenin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü't-tâsi'a 'aşer min Muharremi'l-harâm li-sene hamse ve tis'in mi'eteyn ve elf

Öküz çift 1/ 725, kısrâk re's 1/ 1050, yatak takımı 1/ 200, nuhâs tencere 2/ 150, nuhâs çanak 6, tabak 1/ 100, güveç 1/ 25, balta 1/ 15, bel 17 15, sapan timuri 1/ 25, hırdevât menzil 100

Cem'an yekûn tereke

2405-0298=2107	Techîz u tekfîn 206	Bac-ı pazar rüsûmu 44	Dellâliye 48
----------------	---------------------	-----------------------	--------------

2107-0056,20=2050,20	Resm-i kısmet 52,20	Kaydiye-i defter 3	Varka-i behâ 1
----------------------	---------------------	--------------------	----------------

Kesr Bâki Akçe 1

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i ğâ'ib merkûm	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre
Emine 256,16	Ali 1196,2	Aişe 598,1

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Emine ile bint-i mezbûre Aişe'de her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak huzûru şer'iden tahrîr eyledikleri taraf-ı şer'iden irsâl küttâb Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer'e gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği ğâ'ib-i merkûm Ali'nin hisse-i irsiye-i musîbeleri olan ber-vech-i balâ yalnız bin yüz doksan altı guruş iki para kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile li-ecl istirbâh vasî-yi merkûm Hüseyin yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 228 (275)

Değirmânönü Mahallesinden Mumcu Mehmed'in kerimesi Kamile Hâtûn için zevci ğâ'ib-i mezbûr Ömer Ağa üzerine takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 85)

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmânönü Mahallesi sâkine zât-ı ta'rif-i şer'i ile ma'rife olan râfi'ate vesîka Kamile bint-i Mehmed nâm Hâtûn meclis-i şer'i hatîr lâzîmü't-tevkîrde takrîr-i kelâm ve tezkîr-i merâm idüp hâlâ zevcim olan Ömer Ağa ibn-i Salih nâm kimesne beni bilâ nafaka velâ münfik şer'î terk edüp diyar-ı âhere kendinden sonra cins nafakadan bir nesne dahî irsâl etmeyüb nafakaya eşed ihtiyâcla muhtâc olunmamamla zevcim ğâ'ib-i mezbûr üzerine kıbel-i şer'iden mikdâr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlûbumdur dedikde-i mezbûre Kamile Hâtûnun takdîr meşrûh vâka' mutâbık ve zikr-i âtî meblağ kadr ma'rûf olduğu sakât îhte el-kelimât ihbârlarıyla lede's-şer'i'l-enver zâhir ve mukarrir olmağın hâkim muvakki' sadr küttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri mezbûre Kamile Hâtûna ba'de't-tahlîfü's-şer'i zevci ğâ'ib-i mezbûr Ömer Ağa üzerine işbu tarihi hüccetinden behr-yevm üçer guruş farz ve takdîr buyurub meblağ-ı mefrûz mezkûr nafaka ve kisve vesâ'ir levâzım zarûriyesine harc u sarf ve lede'l-hâce istidâneye ve 'inde'z-zafer evci ğâ'ib-i mezbûr Ömer Ağa üzerine rücû' vasî-yi mezbûre Kamile Hâtûna



izin verilmeğın mâ-hüve'l-vaka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu Fî yevmü'l-hâmıs  
'aşer min muharreü'l-harâm li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvisi Sirâczâde Hacı Ahmed Ağa ibn-i Hacı Hüseyin kâtib-i mahkeme  
Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi de'âvisi kâtib Mehmed Efendi ibn-i Hacı  
Hâfız Mehmed gayrihîm*

### **Hüküm 229 (276)**

Değirmânönü Mahallesinden Okcu oğlu Hacı Hasan'a verilen muhâlaa hücceti  
sûretidir (k.ş 86)

Medine-i Denizli mahallâtından Altıntop Mahallesinde sâkine zât-ı ta'rif-i şer'î ile  
ma'rife Hacı Dudu bint-i Hacı Ali nâm Hâtûn kazâ-i mezkûr hükümet konağında  
'inde ma'kûd meclis-i şer'î şerîf enverde zevc muhâlaa işbu bâ'isü'l-kitâb Hacı  
Hasan bin mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Hacı Hasan zevc  
dâhilim olub beynimizde hüsn mu'aşeretimiz olmamağla zimmetinde mütekarrir ve  
ma'kûd-ı aliyye olan yedi yüz elli guruş mehr-i müeccel hükm ile nafaka-i 'iddet  
ma'lûmem me'ûnet süknâm kendi üzerime mezbûr Hacı Hasan'ın firâşından hâsıl ve  
benden mütevellide sulbiyye-i sağire kızı Teslime'ye dahî dokuz yaşında tekmi'l  
edinceye değın kendi malımdan infâk ve iksâ idüb eğer müddet-i mezkûre  
tamamında mukaddem sağir-i mezbûre vefât yâhûd ben nefsimi âhere tezvîç idüp  
hak kazana benden sakt olmağla sağir-i mezbûre benden mufârakat vâki' olur ise  
nafaka-i bâkiye mutâlebesinden zimmetim ... (?) olmak üzere zevcim mezbûr Hacı  
Hasan ile muhâlaa'-i sahîh-i şer'î ile işbu meclis-i şer'ide hal' olduğda ol dahî hal'  
mezkûri ba'de'l-kabûl hukûk-ı zevciyet ve malımdan ve yedimden esnâ-i zevciyetde  
ceset me'huzi olan yirmi beş aded lira-yi Osmanî yirmi aded mahdûd altını ve üç yüz  
guruş sağ akçe ve yirmi dolu siyâm semeni olan dörtyüz guruş bana vermeyüb kendi  
umûruna sarfla istihlâk etmekle ol vechle mezbûr Hacı Hasan zimmetinde zumm'en  
alacak hakkım olan meblağ mecmû' merkûm dört bin sekiz yüz guruşdan ve  
zevciyetimizden işbu tarih-i vesikaya gelince sâ'ir beynimizde ceryân eden cemî' ahz  
ve 'itâ ve yedime teslîm eylediği iki yüz guruş kıymetli bir çuhâ abdestlik ve iki yüz  
guruş kıymetli bir çuhâ şalvar ve yüz elli guruş kıymetli bir çuhâ miltân ve kırk guruş  
kıymetli bir çift çizme iki yüz guruş kıymetli bir acem şalı dahî kendüye aynen  
yahûd kıymetleri olan meblağ mecmû' hukûku şer'îye müte'allika 'âmme-i  
de'âviden sahîh-i şer'î ile ibrâ u ıskât eylediğımden oldahî kezalik zikr olunan

husûslara hukûku zevciyet ve ibtidâi zevciyetimizden işbu tarih-i vesikaya gelince sâ'ire cemî' hukûku şer'iyeye muta'llaka 'amme-i de'âviden benim zimmetimin ibrâ-yı âm sahîh-i şer'î ile ibrâ u ıskât her birimiz ber-minvâl muharrer âherin ibrâsı kabûl eyledik dedikde gibbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-vaka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-ısrîn min şehr-i Muharremi'l-harâm li-sene hamse tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvisi Sirâczâde Hacı Ahmed Ağa ibn-i Hacı Hüseyin kâtib-i mahkeme Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi de'âvisi kâtib Mehmed Efendi ibn-i Hacı Hâfız Mehmed gayrihîm*

### **Hüküm 230 (277)**

Yorganbattı Mahallesinden Hâdmizâde Hacı Mustafa Efendiye verilen nafaka hücceti sûretidir (k.ş 87)

Medine-i Denizli mahallâtından Yorganbattı Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Ümmügülsüm bint-i Hacı Molla Mehmed bin Hacı Hüseyin'in sadrî sağır oğlu iki yaşında Mehmed Salih'in babası olub tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûb vasîsi Hacı Mustafa bin Ali talepiyle hâkim muvakki' sadr küttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağır-i mezbûr Mehmed Salih'in malı nemâsından beher yevm kadr ma'rûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehrî yirmi yedişer guruş yirmişer para nafaka farz takdîr edip meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehrî sağır-i mezbûr Mehmed Salih'in nafaka kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer sağır-i mezbûr Mehmed Salih'in malları nemâlarına rücû' vasî-yi merkûm Hacı Mustafa nâm kimesneye izin verimeğın mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi-yevmü'l-hâmis ve'l-ısrîn min şehr-i Muharremi'l-harâm li-sene hamse tis'în mi'eteyn ve elf

*Kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i miftâhü'd-din efendi de'âvisi kâtib Mehmed Efendi ibn-i Hacı Hâfız Mehmed Hâdmizâde Hacı İsmail Efendi ibn-i Ali gayrihîm*

### **Hüküm 231 (278)**

Hacı Kaplan Mahallesinden müte'âkiben vefât edenler Kahve Deli Ağa nâmıyla Mustafa ve zevcesi Ümmügülsümün bir kıta' defter-i kassâm sûretidir (k.ş 88)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Kaplan Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Kahveci Veli Ağa nâmıyla Mustafa bin Ahmed bin Abdullah'ın

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ümmügülsüm bint-i Ali ile sulbiyye-i kebir Kızları Fatma ve Hatice ve li-ebeveyn er karındaşı Hüseyin'in sulbî kebir oğulları Abdullah'a münhasıra olduğu olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun terekesine müte'alleka verese-i mezbûrünün beyne-hümâlarından münâzi' vukû'na binâ-i her birilerinin talep istid'â ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâmis ve'l-'ısrîn min Muharremi'l-harâm li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Vasat kazgân 1/ 200, vasat sini 1/ 100, su bakracı 1/ 91, nuhâs kapaklı tencere 17 76, def'a kapaksız tencere 1/ 70, kahveci güğümü 1/ 60, def'a kapaksız tencere 1/ 75, süt diğani 1/ 55, kadayıf tepsisi 17 50, def'a kapaksız tencere 17 50, eldiğani 1/ 30, nuhâs çanak 2, tabak 1/ 35, def'a çanak 1, tabak 1/ 35, köhne kilim 1/ 150, minder 1, köhne yorgan 1/ 55, hûrda kahve değirman 1/ 15, bel 1, nacak 1, tahra 1, vesâ'ir hırdevât 80, Verese-i mezbûrûndan bint-i mezbûre Hatice'nin iştirâ eylediği bir bâb mülk menzil 4000

5283-0150=5133	Techîz u tekfîn	Delâliye
----------------	-----------------	----------

Sahhü'l-Bâki

5133-0139=4994	Resm-i kısmet 128,10	Kaydiye-i defter 7,30	Varka-i behâ 3
----------------	----------------------	-----------------------	----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ-yi kebir-i mezbûr
Ümmügülsüm 624,10	Fatma 1664,26	Hatice 1664,26	Abdullah 1040,18

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak huzûru şer'iden tahrîr eyledikleri taraf-ı şer'iden irsâl küttâb Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer'e gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Ba'de'l-kısmet zevce-i mezbûre Ümmügülsüm dahî vefât edüp verâseti sadrîye-i kebir kızları bintân-ı mezbûretân Fatma ve Hatice ve li-ebeveyn kebir kız karındaşı Havva'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık

oldukdan sonra müteveffa-yı mezbûrenin terekesine müte'alleka verese-i mezbûrünün beyne-hümâlarında münâzi' vukû'nda binâ-i kezalik her birilerinin talep istid'â ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'îyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-sâlis min Saferü'l-hayr li-sene hamse ve tis'in mi'eteyn ve elf

Gümüş tas 1/ 180, yün memlu döşek 1, yorgan 1, yasdık 1/ 210, nuhâs kapaklı tencere 1/ 111, yağ bakracı 1/ 90, yumûrta tabesi 1/ 50, nuhâs çanak 1/ 25, def'a çanak 1/ 25, şa'îr dolu 4/ fiyat 35/ 140, Balâda merkûm zevc-i müteveffâ-yı mezbûreden mevrûs semen hissesi 624,10

Cem'an yekûn tereke 1455,10

1455,10-0038,10=1416,20	Resm-i kısmet 36,10	Kaydiye-i defter 2,10
-------------------------	---------------------	-----------------------

Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi kebire-i mezbûre
Fatma 472,10	Hatice 472,10	Havva 472,10

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak huzûru şer'iden tahrîr eyledikleri taraf-ı şer'iden irsâl küttâb mûma-ileyh Mehmed Efendi kezalik mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer'e gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Hüküm 232 (279)**

Çakmak Karyesinden müteveffa-yı Kapdan oğlu İbrahim'in defter kassâm sûretidir (k.ş 89)

Medine-i Denizli kurâlarından Çakmak Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Kapdan oğlu İbrahim bin Ali bi Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i Mustafa ile sulbiyye-i sağire kızları sekiz yaşında Emire Aişe ve altı yaşında Hatice ve li-ebeveyn kebire kız karındaşı diğere Emire Aişe'ye münhasıra olduğu olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağiretân-ı mezbûretânın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Fatma ve üzerine hasbî nâzır nasb

olunan vasî-yi mezbûrenin dâ'isi Hâfız Mustafa bin Ahmed ve uhte li-eb mezbûre Emire Aişe'nin talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'îyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-ısrîn min Muharremi'l-harâm li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Kebir kazgân 1/ 700, pekmez leğeni 1/ 400, akçeli bileklik 1/ 500, sim kuşak 2/ 460, diğer sağır kazgân 17 135, kebir gazgan 1/ 135, kebir kadayıf tepsisi 1/ 125, sini 1/ 100, süt dığanı 1/ 105, hürda pekmez leğeni 1/ 100, nuhâs kapaksız tencere 2/ 155, diğer sağır sini 37 110, diğer sağır tencere 27 65, nuhâs çanak 2, tabak 2/ 140, diğer çanak 2, tabak 2/ 100, diğer çanak 4, çorba tas 2/ 145, nuhâs leğen 1/ 130, eldiğanı 1/ 30, minder 1, yorgan 1, yasdık 1/ 210, harâr çift 1, çuvâl çift 1/ 40, inek ma'a buzağı re's 2/ 400, koca diş merkeb ma'a sipa re's 4/ 400, nakt mevcûdi 600, Sağıretân-ı mezbûretânın süknâya eşed ihtiyaçları olamağla vasîleri mezbûre Fatma'nın bi'l-iznü'ş-şer'î iştirâ eylediği bir bâb mülk menzil semen 4000

Cem'an yekûn tereke

9400-0316=9084	Techîz u tekfîn 200	Bac-ı pazar rüsûmu 20	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 20
9084-0244=8840	Resm-i kısmet 227	Kaydiye-i defter 13	Varka-i behâ 4

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i uhte li-eb kebir-i mezbûre
Fatma 1105	Emire Aişe 2946,26	Hatice 2946,26	Diğer Emire Aişe 1841,28

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma ile uhte li-eb-ı mezbûre Emire Aişeden ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak huzûru şer'iden tahrîr eyledikleri taraf-ı şer'iden irsâl küttâb Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer'e gelüb alı vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağıretân-ı mezbûretân için vasîleri vâlideleri mezbûre Fatma'nın iştirâ eyledikleri bir bâb mülk menzil ile bir yatak esmânından olarak cem'an dört bin iki yüz on guruş hisse-i irsiye-i musîbeleri bi't-tenzîl bâki kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile yalnız bin altı yüz seksen üç guruş on iki paralı li-ecl istirbâh

kazâ-i mezkûr eytâm müdürü meveddetlü Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle eytâm sandığında tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 233 (280)

Pelitlibağ Mahallesinden müteveffa-yi Kasab Hacı Salih oğlu Sadık'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 90)

Medine-i Denizli mahallâtından Pelitlibağ Mahallesi sâkinlerden olub bundan akdem mu'ahheran vefât eden Kasab Hacı Salih oğlu Sadık bin Hacı Salih bin Ebubekirin verâseti zevce-i menkuha-i metrûki Fatıma bint-i Mehmed ile sulbî sağır oğlu dört yaşında Mehmed'e münhasıra olduğu olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır merkûm Mehmed'in vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Fatma'nın talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-ışrîn min Muharremi'l-harâm li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Sâ'at 1/ 400, müsta'mel çuhâ abdestlik 1/ 300, çuhâ şalvar 17 450, çuhâ miltân 1/ 180, kumaş entari 1/ 120, kelâmı kâdîm 1, ücreti kalemiyyesi 185, çifte timurlu tüfenk 1/ 810, diğerkarım tüfenk 1/ 370, kebir kazgân 1/ 500, nuhâs kapaklı tencere 4/ 250, nuhâs çanak 6, tabak 4/ 150, sağır sini 1/ 100, kapaklı sahan 2, şurba tas 1/ 80, yağ bakracı 1/ 40, müsta'mel yorgan 1/ 60, müsta'mel halı seccade 1/ 120, eldiğani 3/ 80, hûrda kahve takımı 17 86, hûrda kadayıf tepsisi 1/ 15, bac ma'a mest çift 2/ 100, yün kuşak 1/ 61, tay 1/ 785, bargir re's 1/ 560, merkeb re's 1/ 380, koyun aded 3, kuzu 5/ 700, koc koyun aded 1/ 300, siyâm dolu 3, senek 1/ 201, tunç terazî 1, 70, kemar 1/ 25, büyük taban tahtası aded 140/ fiyat 2,5/ 350, deli taban tahtası aded 330/ fiyat 1,3/ 577,20, sarık dilmesi aded 91/ 91, taban dilmesi aded 51/ fiyat 1,30/ 89,10, falâka tahta aded 87/ fiyat 0,10/ 32,25, ... (?) tahtası aded 9/ fiyat 4,10/ 38,10, çukur sarığı aded 17/ fiyat 1,5/ 25,20, çukur ağacı 1/ 12,5, hırdevât menzil kâ'ime akçe 1934,50, nuhâs akçe 479,5, mahlûd akçe 220

Cem'an yekûn tereke 11378,25

11378,25- 00528=10850,25	Techîz u tekfîn 210	Bac-ı pazar rüsûmu 43	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 275
10850,25-	Resm-i kısmet	Kaydiye-i defter	Varka-i

00295=09555,25	271,10	16,10	behâ 8,20
----------------	--------	-------	-----------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sađir-i mezbûr
Fatma 2319,18	Mehmed 8136,7

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak huzûru şer‘iden tahrîr eyledikleri taraf-ı şer‘iden irsâl küttâb Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma‘an meb‘ûs e‘imme-i şer‘ile meclis-i şer‘e gelüb alî vukû‘ inhâ ve takrîr eylediđi sađir-i mezbûr Mehmed’in hisse-i irsiye-i musîbesi olan ber-mûceb-i balâ yalnız sekiz bin iki yüz otuz altı guruş yedi para kâ‘ime yüz guruş i‘tibâr ile yalnız bin altı yüz seksen üç guruş on iki paralı li-ecl istirbâh vasî-yi mezbûre yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 234 (281)**

Pelitlibađ Mahallesinden Kasâb Hacı Salih ođlu Sadık’ın sulbî sađir Mehmed’e takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 91)

Medine-i Denizli mahallâtından Pelitlibađ Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Kasab Hacı Salih ođlu Sadık bin el-mezbûr Hacı Salih bin Ebubekir sulbî sađir ođlu dört yaşında Mehmed’in vâlidesi olub taraf-ı şer‘iden mansûbe vasîsi Fatma bint-i Mehmed talepiyle hâkim muvakki‘ sadr küttâb tûbâ leh ve hüsn-i me‘ab efendi hazretleri sađir-i mezbûr Mehmed’in malı nemâsından beher-yevm kadr ma‘rûf idüğü bi’l-ihbâr zâhir olan şehrî dokuz guruş nafaka farz takdîr edip meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehr sađir-i mezbûr Mehmed Salih’in nafaka kisve behâ vesa‘ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede’l-iktizâ-i istidâneye ve ‘inde’z-zafer sađir-i mezbûr Mehmed’in malları nemâlarına rücû‘ vasî-yi mezbûre Fatma Hâtûna izin verimeğın mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-talep ketb ve imlâ olundu fi’l-gurre Saferü’l-hayr li-sene hamse tis‘în mi’eteyn ve elf

*Kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i miftâhü’-d-din efendi de‘âvisi kâtib Mehmed Efendi ibn-i Hacı Hâfiz Mehmed Hâdmizâde Hacı İsmail Efendi ibn-i Ali gayrihîm*

### Numara Verilmemiş Hüküm (282)

Göcelik Karyesi civârında meskûn Emir Osmanlı aşiretinden müteveffa-yi Havva'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 93)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Göcelik Karyesi civârında meskûn Emir Osmanlı aşiretinden olup bin iki yüz doksan altı senesi muharemü'l-haramının birinci günü vefât eden Havva bint-i Abdullah'ın verâseti zevc metrûki ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhânede bulunan Halil bin Veli ile merkûm Halil'in firâşından hâsıl sadrî sağır oğlu üç yaşında Halil ve kendünden mukaddem vefât eden zevci Mehmed bin Ahmed'in firâşından hâsıl diğeri sadrî sağır oğlu beş yaşında Ahmed'e münhasıra olduğu olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra ğâ'ib-i merkûm ile sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûb vasîleri ğâ'ib-i merkûm Halil'in eniştesi Mustafa bin Mehmed ancak sağır-i mezbûr Ahmed'in vasîsi 'ammisi Ali Çavuş bin Ahmed'in talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-sâni ve'l-'ışrîn min Muharremi'l-harâm li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf Keçi aded 56/ fiyat 135/ 7155, oğlak aded 15/ fiyat 85/ 1275, merkeb re's 1/ 150, kebir kazgân 17 500, su bakracı 1/ 90, nuhâs leğen 1/ 30, çanak 17 13, sac 1/ 15, köhne hayme 1/ 500

Cem'an yekûn tereke

9718-0395=9323	Techîz u tekfîn 201	Delâliye 194
----------------	---------------------	--------------

Sahhü'l-Bâki

9323-0252=9071	Resm-i kısmet 233	Kaydiye-i defter 13	Varka-i behâ 5
----------------	-------------------	---------------------	----------------

Hisse-i zevc ğâ'ib merkûm	Hisse-i ibn-i sağır-i mezkûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezkûr
Halil 2267,30 Sim mecdiye - 1630,30=0637,00	Halil 3401,25 Kezalik akçe farkı - 2444,25=0957,00	Ahmed 3401,25 Kezalik akçe farkı - 2444,25=0957,00



Verese-i mezbûrûndan ğâ'ib-i merkûm Halil ile saġirân-ı mezbûrân Halil ve Ahmed'in hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an ber-vech-i balâ kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile yalnız dokuz bin yetmiş bir guruş li-ecl istirbâh meblağ merkûmdan beş bin altı yüz atmış dokuz guruş on beş paralı vasî-yi merkûm Mustafa yedinde ve saġir-i mezbûr Ahmed yalnız üç bin dört yüz bir guruş yirmi beş parayı diğere vasî-yi merkûm Ali Çavuş yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi mu'ahharan balâda muharrer meblağ-ı mezkûr sîm mecdiye yirmi iki buçuk guruş hasebiyle cem'an iki bin beş yüz elli guruş vasîyân merkûmâne idâne olunduğu ya'ni kayd şud

### **Hüküm 235 (283)**

Göcelik Karyesi civârında Emir Osmanlı aşiretinden müteveffa-yi Havva'nın sadrî saġir oğlu Halil için takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 94)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Göcelik Karyesi civârında meskûn Emir Osmanlı aşiretinden olub bundan akdem vefât eden Havva bint-i Mehmed bin Abdullah'ın sadrî saġir oğlu üç yaşında Halil'in eniştesi olub taraf-ı şer'iden mansûb vasîsi Mustafa bin Mehmed talepiyle hâkim muvakkî' sadr küttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri saġir-i mezbûr Halil'in malı nemâsından beher-yevm kadr ma'rûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri kırk iki şer yirmi şer para nafaka farz takdîr edip meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri saġir-i mezbûr Halil'in nafaka kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer saġir-i mezbûr Halil'in malları nemâlarına rücû' vasî-yi merkûm Mustafa nâm kimesneye izin verimeğin mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmi'l-hâmse ve'l-ışrîn min Muharremi'l-harâm li-sene hamse tis'in mi'eteyn ve elf *Kâtib-i mahkeme Hocaâde Mehmed Efendi ibn-i miftâhü'd-din efendi de'âvisi kâtib Mehmed Efendi ibn-i Hacı Hâfız Mehmed Hâdmizâde Hacı İsmail Efendi ibn-i Ali gayrihîm*

### **Hüküm 236 (284)**

Göcelik Karyesi civârında meskûn Emir Osmanlı aşiretinden müteveffa-yi Cüce Mehmed'in yeğeni İsmail'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 94)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Göcelik Karyesi civârında mezkûn Emir Osmanlı aşiretinden olub bundan akdem Cüce Mehmed'in yeğeni İsmail bin Ömer bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emine bint-i Ahmed ile li-ebeveyn

er karındaşı Osman'ın sulbiyye-i sağire kızı altı yaşında Aişe'ye münhasıra olduğu olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık olduğdan sonra sağir-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına mansûbe vasîsi vâlidesi Dudu bint-i Kata Ali zevce-i mezbûrenin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmi's-sâbi'a min Saferü'l-hayr li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Keçe aded 5/ fiyat 100/ 500, hayme ma'a setel nısf hissesi 250, evani nuhâs 3/ 100, merkeb re's 1/ 300

Cem'an yekûn tereke

1150-0150=1000	Techîz u tekfîn 127	Delâliye 23
----------------	---------------------	-------------

Sahhü'l-Bâki

1000-0027=0973	Resm-i kısmet 20	Kaydiye-i defter 1,20	Varka-i behâ 0,20
----------------	------------------	-----------------------	-------------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i ahun le-hümâ-yi sağir-i mezbûre
Emine 243,10	Aişe 729,30

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istifâ-i hak eyledikleri sağir-i mezbûre Aişe'nin hisse-i irsiye-i musîbesi olan ber-mûceb-i balâ yalnız yedi yüz yirmi dokuz guruş otuz para kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile yalnız bin altı yüz seksen üç guruş on iki paralı li-ecl istirbâh vasî-yi mezbûre Dudu Hâtûn yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 237 (285)

Göcelik Karyesi civârında meskûn Emir Osmanlı aşiretinden müteveffîye Havanın sadrî sağir oğlu Ahmed'in takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 95)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Göcelik Karyesi civârında meskûn Emir Osmanlı aşiretinden olub bundan akdem vefât eden Havva bint-i Mehmed bin Abdullah'ın sadrî sağir oğlu beş yaşında Ahmed bin Mehmed'in 'ammisi olub taraf-ı şer'iden mansûb vasîsi Ali Çavuş bin Ahmed'in talepiyle hâkim muvakki' sadr küttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağir-i mezbûr Ahmed'in malı nemâsından beher-yevm kadr ma'rûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri kırk iki şer guruş yirmi iki

şer para nafaka farz takdîr edip meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehrî sağır-i mezbûr Ahmed'in nafaka kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer sağır-i mezbûr Ahmed'in malları nemâsından rücû' vasî-yi merkûm Ali Çavuş nâm kimesneye izin verimeğın mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-gurre Saferü'l-hayr li-sene sitte tis'ın mi'eteyn ve elf *Kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i miftâhü'd-din efendi de'âvisi kâtib Mehmed Efendi ibn-i Hacı Hâfız Mehmed Hâdmizâde Hacı İsmail Efendi ibn-i Ali gayrihîm*

### Hüküm 238 (286)

Eski Müftî Mahallesinden müteveffa-yi İbrahim Efendi oğlu Hâfız Mehmed'in mu'ahharan vefât sulbî sağır oğlu Mehmed defter-i kassâm Zübeyde tanzîm olunan kassâm sûretidir (k.ş 96)

Medine-i Denizli mahallâtından Eski Müftî Mahallesi sâkinlerinden olub müteveffaya İbrahim Efendi oğlu Hâfız Mehmed'in zeyl defter kassâmında muharrer sulbî sağır oğlu Mehmed'in dahî vefât edüb verâseti vâlidesi mezbûre Hatice bint-i Süleyman ile li-ebeveyn kız karındaşı sağıre-i mezbûre Ümmühan li-eb er karındaşı ğâ'ib kebir merkûm İbrahim'e münhasıra olduđu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûre Ümmühan'ın tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi mezbûre Hatice ve ğâ'ib-i merkûmun hisse-i irsiyesini ahz ü kabz ve hîn zuhûr vürûdunda kendüye der u teslîme taraf-ı şer'iden vasî nasb olunan zevce-i menkûhası Hâfız bint-i Hâfız Ahmed talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrir fi'l-yevmi's-sâbi'a min Saferü'l-hayr li-sene sitte ve tis'ın mi'eteyn ve elf Müteveffâ-ı mezbûr babası İbrahim Efendi oğlu Hâfız Mehmedden mevrûs bâlâda mezkûr zeyl kassâmdan hissesi

1147,12-0100,12=1047,00	Techîz u tekfîn	
1047,12-0027,12=1020	Resm-i kısmet 26	Kaydiye-i defter 1,12

Hisse-i ümm-i mezbûr	Hisse-i uhtün le-hümâ sağır-i mezbûre	Hisse-i ah li-eb ğâ'ib-i merkûm
----------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Hatice 170	Ümmühan 510	İbrahim 340
---------------	----------------	----------------

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Hatice ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri sağır-i mezbûre Ümmühan ile gâ'ib-i merkûmun hisse-i irsiye-i musîbesi olan cem'an ber-mûceb-i balâ sekiz yüz elli gurus ile babaları müteveffâ-yı mezbûrede mevrûs hisseleri olan iki bin seksen sekiz gurus otuz sekiz para ki min haysü'l-mecmû' iki bin dokuz yüz otuz sekiz gurus otuz sekiz para kezalik kâ'ime yüz gurus i'tibâr ile li-ecl istirbâh eytâm sandığında tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 239 (287)

Emir Osmanlı aşiretinden müteveffâ-yı Cüce oğlu Mehmed'in yeğeni İsmail'in li-ebeveyn er karındaşı Osman'ın sulbiyye-i sağıre kızı Aişe için takdîr bir olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 97)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Göcelik Karyesi civârında meskûn Emir Osmanlı aşiretinden olub bundan akdem vefât eden Cüce oğlu Mehmed'in yiğeni İsmail bin Ömer bin Abdullah'ın li-ebeyn er karındaşı Osman'ın sulbiyye-i sağıre kızı altı yaşında Aişe'nin vâlidesi olub taraf-ı şer'iden mansûb vasîsi Dudu bint-i Kara Ali nâm Hâtûn talepiyle hâkim muvakki' sadr küttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağır-i mezbûre Aişe'nin malı nemâsından şehri dokuz gurus nafaka farz takdîr edip meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri sağır-i mezbûre Aişe'nin nafaka kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer sağır-i mezbûre Aişe'nin malları nemâsından rücû' vasî-yi mezbûre Dudu Hâtûna izin verimeğın mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmi't-tâsi'a min Saferü'l-hayr li-sene sitte tis'in mi'eteyn ve elf

*Mahkeme kâtib Mehmed Efendi ibn-i miştâhü'd-din efendi de'âvisi kâtib Mehmed Efendi ibn-i Hacı Hâfız Mehmed mahzar Ali ve Çalık İsmail gayrihîm*

### Hüküm 240 (288)

Muhâcirin Çerakiseden Hasan Beğe verilen i'lâm sûretidir (k.ş 98)

### Ma'rûz Dâ'î Kemineleridir Ki,

Medine-i Denizli muzâfatından Sarayköy Nâhiyesine tâbi' Kabağaç Karyesi civârında iskân olunan evvelki muhâcirin çerakiseden Hasan bin ibn-i Ahmed'in kazâ-i mezkûre hükümet konağında ma'kûd meclis-i şer'-i şerîf enverde zikr-i âti bir

re's hayvânı vâz'u'l-yed olan Üzerlik Karyesi ahâlisinden Tahir oğlu Ahmed muvâcehesinde işbu konak havalisinde mu'ayene olunan sol budu tamgalı turi tonlu sekiz yaşında re's bargir tarih-i i'lâmdan bir sene mukaddem Akhisar kazâsından rüsûmât me'mûriyye ğâ'ib 'ani'l-beled Selim Ağa ma'rifetiyle bir hristiyan yedinden yirmi bir aded yüzlük kâ'ime ile iştirâ ve tesellüm ve kabz ve kabûl edüb ol vechle şerâ-i malım iken tarihi mezkûreden sekiz ay mukaddem bargiri mezkûr ğâ'ib 'ani'l-beled Kavâsdâri İsmail Ağa tarafından nuzûl ve bi-gayri hak tarihten üç ay mukaddem kazâ-i mezkûr çarşu kebirinde müzâyede olunmakda ğâ'ib 'ani'l-meclis delâl Süleyman yedinde bin üç yüz yirmi beş guruş iştirâ ve tesellüm ve kabz ve kabûl edüb ol vechle şer'an malım mülküm olmağla bi-hak vaz'-ı yed ederim dedikde ahd hümâ ihrak ber-vech-i muharrer müdde'âları ba'de'l-inkâr husûs mezkûrda tarihi esbak beynesi evveli olduğuna binâ'en merkûm Hasan bin ber-vech-i muharrer müdde'âsını her biri evvela bâ-varaka-i mestûre muhâcirin merkûmeden Hacı Mahmûd bin ve Hüseyin bin Zaytiş nâm kimesnelerde sırran ba'de mezbûrun ile isbât Ahmed bin Abdullah da ve Yusuf bin Abdullah da nâm kimesnelerden alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbûlü's-şehâde iddükleri iş'âr ve ihbâr olunan muhacirin çerakise Mehmed binbaşı bin Abdullah da Camal bin Neğai bin Kalebet nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer'î isbât ve'l-hılaf mûcebince mezkûr bargir müdde'î-yi merkûm Hasan Beğe teslîme merkûm Tahir oğlu Ahmed'e tenbîh olunduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-u âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min Saferü'l-hayr li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 240 (289)**

Değirmânönü Mahallesinden müteveffâ-yı esbak Müftî Mehmed Emin Efendinin sulbî oğlu Ahmed'in rüşdüne dâ'ir verilen hüccet sûretidir (k.ş 99)

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmânönü Mahallesi sâkin iken bin iki yüz seksen iki senesi hilâlinde vefât eden esbak Müftî Mehmed Emin Efendi ibn-i Ali Efendi ibn-i Abdullah'ın sulbî oğlu ve hâlâ yirmi yaşında mütecaviz olub sinn ve cüsse bulûğa tahmili ve bulûğun mukarrer ve mukayyid ber-vech-i âti rüşdünü edâ eden işbu bâ'isü'l-kitab Ahmed Efendi meclis-i şer'î şerîfi'l-enverde dâyıları ve hâlâ sağırinde tesviye-i umûrlarına bâ-hüccet şer'iyeye vasî mansûb olmağla mal mevrûsete bi'l-vesâya vaz'-ı yed mütehakkık olan Hoca Hâfız Mehmed Efendi ibn-i

Mehmed mahzarında üzerine da‘va ve takrîr-i kelâm idüp hâlâ ben ‘âkil ve bâliğ ve buluğa rüşdüm rüşdüm nefsim olub umûrumu bi’l-nefs görmeğe kâdir ve i‘ânet vasîden müstağni olmamamla pederim müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Emin Efendiden mevrûs ber-mûceb defter-i kassâm askeri malımı dayım ve vasîm mezbûr Hâfız Mehmed Efendi ma‘rifetiyle mü‘ehheran eshâm-ı cedîde rabt olunan yüz elli aded sim mecdiyeyi hâlâ talep ederim sû‘âl oldahî cevabında müdde‘î-yi mezbûr Ahmed’in ber-mûceb defter mezkûr mal mevrûste bi’l-vesâya vâz‘-ı yedine ikrâr edüb lakin müdde‘î-yi mezbûrun ber-vech-i muharrer rüşd müdde‘âsını inkâr edecek müdde‘î-yi mezbûr Ahmedden vech-i meşrûh üzere müdde‘âsına beyyine talep olundukda ihrâr-ı ricâl müsliminden li-eclü’ş-şehâde meclis-i şer‘i hazirân olan Mustafa Dûrûni Efendi ibn-i İbrahim Süreyya bin Abdullah da ve Musa bin Himmet bin Osman nâm kimesneler istişhâd olunduklarında fi’l-hakika işbu müdde‘î-yi mezbûr Ahmed Efendi hâlâ yirmi yaşında mühtecâviz ‘âkil ve bâliğ ve reşid ve rüşdü ile bulûğuna nefsim olub i‘ânet vasîden müsteğni ve umûrunu ... (?) rü‘yet mukdedir der biz bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahî ederiz deyu her biri müsfikü’l-lafz ve’l-ma‘ni bi’l-mûvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-i şehâdet şer‘iyye ettiklerinde şâhidân-ı mezbûrân evvelâ bâ-varaka-i mestûre İbrahim ve Mehmed Ağa ibn-i Hasan ve muhtâr Hacı Mustafa bin Osman nâm kimesnelerde sırran tezkiye olunduklarında ‘âdl ve makbûlü’ş-şehâde idüklerini mürsel mestûre zeyline tahfîr ve temhîr idüklerini sol asâkir-i mestûre zeyline takrir ve temhir birle taraf-ı şer‘ ba‘de’l-i‘ade alenen her biri Hâfız Mustafa Efendi ibn-i Hasan ve Hacı Mehmed Ağa ibn-i Hacı Osman ve Hacı İbrahim Ağa ibn-i Mustafa’dan lede’t-tezkîye kezalik ‘âdl ve makbûlü’ş-şehâde oldukları haberleriyle zâhir olmağın mûcebiyle ba‘de’l-hükm ve’t-tenbîhe mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-talep ketb olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Saferü’l-hayr li-sene sitte tis‘în mi’eteyn ve elf

*Sirâczâde Hacı Ahmed Ağa ibn-i Hacı Hüseyin Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü’-d-din Efendi Mehmed Efendi ibn-i Hacı Hâfız Mehmed gayrihîm*

### **Hüküm 242 (290)**

Yorganbattı Mahallesinden müteveffa-yı Ümmügülsümün defter-i kassâm sûretidir (k.ş 100)

Medine-i Denizli mahallâtından Yorganbattı Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Ümmügülsüm bint-i Mehmed bin Abdullah’ın verâseti zevc

metrûki Ali bin Hacı Hüseyin ile min kablü'l-üm ceddesi Cennet bint-i Halil ve sadrî sağır oğlu altı yaşında Abdü'l-kâdir ve sadrîyye sağıre kızı Emire Aişe'ye münhasıra ba'dehu bint-i mezbûre Emire Aişe dahî vefât edüb verâseti babası mezbûr Ali ile Cennet'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffa-yı mezbûrenin tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesinesiyle sağır-i mezbûrun vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi babası zevc-i mezbûr Ali ve cedde-i mezbûre Cennetin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffa-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü't-tâsi'a 'aşer min Saferü'l-hayr li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

Vasat kazgân 1/ 200, pekmez leğeni 1/ 350, sağır leğen 1/ 80, süd leğen 1/ 40, nuhâs tencere 3/ 175, vasat sini 1/ 100, nuhâs çanak 5, tabak 3/ 130, su tası 2/ 70, eldiğani 2/ 45, kûtni entari 1/ 250, köhne döşek 1, yasdık 1/ 220, gümüş fes 1/ 100, köhne yeşil sandık 1/ 100, köhne kebir bıçak 1/ 15, köhne melbûsât 150, vesâ'ir hırdevât 25, yeni yirmilik aded 11,5/ fiyat 70/ 805, gâzi bütünü 1/ 200, İstanbul rub'îye 5/ fiyat 21/ 126, eski yirmilik 1/ 80, mahmûdiyye rub'îye 1/ 60, âdî rub'îye aded 4/ fiyat 30/ 120, adliye rub'îye aded 4, nısfı 1/ fiyat 17,5/ 87,20, mısır dokuzluğu aded 2/ fiyat 27/ 54, mısır nısfı 1/ 45, barmûd aded 2/ fiyat 12/ 24, Zevc-i merkûm Ali zimmetinden mehr-i müeccel alacağı olub ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan 700, Kirişhane Mahallesinden vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk bağçe verese-i mezbûrûndan zevc-i merkûm Ali ile ibn-i mezbûr Abdü'l-kâdir üzerlerinde kalmağla ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan 2400

Cem'an yekûn tereke 6751,20, Minhe'l-ihracât

Iskât-ı salât ve kefare-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bâ-şehâdet Hacı Molla Mehmed bin Hacı Hüseyin bin Hacı Hüseyin ve oğlu Mehmed Emin bin el-mezbûr Hacı Molla Mehmed bin Hüseyin ba'de't-tezkiye 1000	Eşyâ-i mübeyyi'an da dellâliye 41
--	-----------------------------------

Sahhü'l-Bâki 1041

5710,20-0154,10=5556,10	Resm-i kısmet 142,30	Kaydiye-i defter 8,20	Varka-i behâ 3
-------------------------	----------------------	-----------------------	----------------

Kesr Bâki Para 2

Hisse-i zevc-ı mezbûr	Hisse-i cedde-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr
Ali 1389,2 Zevcesinden+0900,13 =2289,15	Cennet 926,1 Keza+180,2=1106,3	Abdü'l-kâdîr 21160;30

Verese-i mezbûrûndan zevc-i mezbûr ile cedde-i mezbûre Cennetden her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i ırsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak huzûru şer'iden tahrîr eyledikleri taraf-ı şer'iden irsâl küttâb mûma-ileyh Mehmed Efendi kezalik mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer'e gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağır-i mezbûrun hissesi mukâbelesinden babası mezbûr Ali ile balâda mezkûr bağçede olan hissesine takâs ve mahsûb olduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 242 (241)

Değirmanönü Mahallesinden esbak Zabtiye kâtibi Abdullah da Efendi'nin gurema tarihiyle tanzîm olunan defter-i kassâm sûretidir (k.ş 101)

Medine-i Denizli Hursilaz Mahallesi sâkinlerinden olup bundan otuz sene mukaddem vefât eden zabtiye kâtibi Abdullah da Efendi ibn-i Abdullah da bin Abdu'r-rahman verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i Ali ile ol tarihte sağır hâlâ kebir oğulları ğâ'ib 'ani'l-beled Mehmed ve Salih ve Ali Rıza ve sulbiyye-i kebir kızı Emire Aişe ve Nazife ve Şefika ve sulbiyye-i sağire kızı Zübeyde'de münhasıra olduğu mütehakkık olup lakin müteveffâ-yı mezbûrun düyûnu terekesinden ez-yed olmağla tereke-i kâsresini kabz ve düyûn müsbitelerini guremâ vechle ashâb-ı hukûk edâya kıbel-i şer'iden vasî nasb ve ta'yîn olunan e'imme-i şer'iden Ali Ağa ibn-i İsmail ve ashâb hukûka talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bey' ve beyne'l-guremâ 'âli tarikü'l-gurema tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a 'aşer min Saferü'l-hayr li-sene sitte ve tis'in mi'eteyn ve elf

Kösemân civârında kâ'in Gızaz Hacı Ali bağçesi dinmekle 'arif ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân bir buçuk dönüm mikdâr mülk bağçe Rum milletinden Sabuncu oğlu Heci Dimitri üzerinde kalmağla ber-vech-i âti alacağına mahsûb olunan	Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil İlbâdîli Abdullah da Efendi üzerinde kalmağla ahz ve kabz
---	---



semen 4400	olunan semen 3850
------------	-------------------

Cem'an yekûn tereke 8250, Minhe'l-ihrcât

Ashâb-ı hukûkun rızalarıyla verese-i mezbûrûn Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan 150	Delâliye 164	Varaka- i behâ 5
---	--------------	---------------------

Yekûn 319, Minhe'l-duyûn el-mûsbite 7931 Sahu'l-bâki el taksim beyne'l-guremâ

Deyn-i mûsbit Hacı Fakızâde Hacı Hâfız Mehmed Efendiye bâ-şehâdet tapu kâtibi Ali Efendi ibn-i Ali bin Mustafa Tahtilecioğlu Hacı Ali Efendi ibn-i Hacı Osman bin Abdullah da ba'de't-tezkîye ve't-tahlîf 1) Asıl mal 2000 2) Asâb arûs 1290,38 2 akçe
--

Deyn-i mûsbit Hacı Çakırzâde Salih Ağaya bâ- şehâdet-ı mezbûr Divanzâde tapu kâtibi Ali Efendi ibn-i Mustafa de'âvi kâtib Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed bin Abdullah da ba'de't-tezkîye ve't-tahlîf 1) Asıl mal 1966 2) İsbet arus 1268,38	Deyn-i mûsbit Rum milletinden Sabuncu oğlu Heci Dimitreye bâ- şehâdet yüzbaşı mütekâ'idlerinden Osman Ağa ibn-i Mustafa 3) Asıl mal 8321 4) İsbet arus 5371,2
--	--

Balâda mezkûr ashâb-ı hukûkun alacakların 'âli vechü'l-gurâma tevzî' ü taksim olunub isâbet eden hisselerini tamamen ahz u kabz eyledikleri işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 244 (292)**

Kara Hasanlı Karyesi ahâlisinden müteveffa-yi Karasulu oğlu Ahmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 102)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Kara Hasanlı Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Karasulu oğlu Ahmed'in Ahmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i Bekir ile li-ebeveyn er karındaşı Halil'in sulbî kebir oğlu Halil ve sulbî sağır oğlu on iki yaşında Mehmed'e münhasıra olduğu olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun cem'î sülüs malından karye-i mezkûrede vâki' Cami'-i şerîf ile çeşme ve mektebin ta'mir ve termimine virile deyu vasîyet ve tenfîz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı olduğu karye-i mezbûre ahâlisinden Hüseyin Efendi

ibn-i Veliü'd-din bin Mustafa ve dede oğlu Himmet bin Mehmed bin Himmet ve Molla Ömer oğlu Ali bin Mehmed bin Ömer nâm kimesneler şehâdetleriyle ba'de't-tezkîye ber-nehc-i şer'î mahfer hasm Cahid'de sâbit olan Bekir oğlu Ali Çavuş bin Bekir ve sağır-i mezbûrun vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri vâlidese Hübân bint-i Mehmed ve zevce-i mezbûre Fatma ile ibn-i ahun le-hümâ-yi merkûm Halil'in talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-sâlis've'l-ısrîn min Saferü'l-hayr li-sene sitte ve tis'in mi'eteyn ve elf

Yün memlu döşek 1, yorgan 1, yasdık 1/ 310, süt dığanı 1, nuhâs kapaksız tencere 1, eldiğanı 1, nuhâs çanak 1, tabak 1/ 175, def'a süt dığanı 1, kapaksız tencere 1, eldiğanı 1, nuhâs çanak 1, tabak 1/ 175, su bakracı 1, çanak 1/ 115, beyaz keçe 1/ 125, müsta'mel kepenek 1/ 90, köhne kaba çuval 1/ 65, müsta'mel harâr aded 5/ 300, cedîd çuval çift 1/ 80, def'a çuval 1/ 90, saman toprası 3/ 50, kolan 3, ma'a kâzıl (?) 30, kara takım tabanca 1/ 120, sağır tüfenk 1/ 100, merkeb sıpası re's 1/ 500, koca za'îf merkeb re's 1/ 400, arıkovanı aded 4/ 200, darı dolu 20/ fiyat 35/ 700, burcak dolu 4/ 120, saman yük 10, dikan yük 6/ 600, hırdevât menzil 200, Hacı İbrahim oğlu Ali de alacak hakkı olub bâ-kabûl verese 24300, Sağır-i mezbûr Mehmed'in süknâya ihtiyâcı olmağla bi'l-iznü's-şer'î vasî-yi mezbûrenin iştirâ eylediği bir bâb mülk menzil ma'a ahur semen 3900

Cem'an yekûn tereke 32745, Minhe'l-ıhrâcât

Techîz u tekfîn 300	Virgüye deyni 101	Bac-ı pazar rûsûmu 23	Mülk menzil eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 167
---------------------	-------------------	-----------------------	---

Yekûnü'l-ıhrâcât 594, Sahnü'l-Bâki

32154-10718 Minhe'l-sülüs =21436-00578=20858	Resm-i kısmet 536	Kaydiye-i defter 32	Varka-i behâ 10
--	-------------------	---------------------	-----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ-yi kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i ahun le-hümâ-yi sağır-i mezbûr
Fatma 5214,20	Halil 7821,30	Mehmed 7821,30

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma ile ibn-i ahun le-hümâ-yi mezbûr Halil her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiyelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyleyüb sağır-i mezbûr için vasîsi vâlidesi mezbûre Hübân'ın iştirâ eylediği balâda mezkûr bir bâb mülk menzil ile bir kat yatak esmânından olarak cem'an dört bin iki yüz on guruş hisse-i irsiyesinden bâ-tenzîl bâki üç bin altı yüz on bir guruş otuz para kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile li-ecl istirbâh vasî-yi mezbûre yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### **Hüküm 245 (293)**

Kayalık Mahallesinden müteveffa-yi İnce oğlu Etmekçi Mustafa'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 103)

Medine-i Denizli Kayalık Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden İnce oğlu Etmekçi Mustafa bin Ali bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Penbe bint-i Mustafa vâlidesi Aişe bint-i Ali ve zevce-i mezbûre batnında tüstebîn tahminen yedi aylık haml mevkûfe münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrenin tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesinesine vasî-yi muhtârı kâynı Hacı Ali bin Ali ve haml mevkûfun zuhûruna değın hisse-i irsiyesi ahz u kabz ve hîn zuhûrunda tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Penbe ve Ümmügülsüm-ı mezbûre Aişe'nin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâmis 'aşer min Saferü'l-hayr li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

Yarım abâni sârik 1/ 300, çuhâ libâçe 1/ 120, basma yüzölü yorgan 1/ 200, kilim kanad 1/ 150, kara takım tüfenk 1/ 200, kebir bıçak 1, sarı takım tüfenk 1/ 160, köhne melbûsat parça 10/ 160, hırba 1/ 40, nuhâs tabak 6, çanak 6, tas 2/ 550, vasat kazgân 1/ 400, vasat sini 1/ 250, kadayıf tepsisi 6/ 400, güveç 7/ 355, def'a güveç 3/ 200, def'a köhne sini 1/ 105, sağır sini 1/ 40, def'a nuhâs çanak 6, tabak 1/ 150, def'a nuhâs çanak 4, sağır kadayıf tepsisis 1/ 130, def'a sini 1/ 80, def'a çanak 4, tabak 2, tas 1/ 111, nuhâs kapaksız tencere 1, eldiğani 1/ 355, def'a nuhâs tas 1/ 25, nuhâs leğen ma'a ibrik 2/ 150, su bakracı 1/ 100, def'a su bakracı 1/ 100, yün memlu minder 2, yasdık 3/ 250, süt dığani 1/ 130, yeşil sandık 1/ 100, dişi camus me'abuk'a re's 2/ 2225, darı dolu 23/ fiyat 31/ 943, şa'îr dolu 13,5/ fiyat 39,30/ 530,25, saman

ber-vechi tahmin yük 5/ 205, hatb yük 20/ 300, pamuk çekirdeği 80/ fiyat 1,10/ 100, eldiğanı 1/ 60, dakîk hınta 45, vesâ'ir dükkân hırdevât 525, hırdevât 300

Cem'an yekûn tereke 10225,25, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn iskat-ı iskât-ı salât ve kefare-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bâ-şehâdet Işıklı oğlu Halil bin Mehmed bin Abdullah'dan ve Dülkar oğlu Derviş Ali bin Ali bin Mustafa ba'de't-tezkiye 1500	Bâ-vasîyet Kayalık Cami'-i şerîfine beşyüz ve mahalle-i mezkûre musluğuna üç yüz ve Hacı Kaplan Cami'-i şerîfine beş yüz ve Kayalık Mahallesinde kâ'in aşâhaneye yüz cem'an bin dokuz yüz guruş bâ-şehâdet-ı mezbûrân Halil bin Mehmed bin Abdullah da ve Dülkar oğlu Derviş Ali bin Ali bin Mustafa ve ba'de't-tezkiye 1900
Bac-ı pazar rüsûmu 55,20	Delâliye 204,20

Yekûnü'l-ihracât 3660, Sahnü'l-Bâki

6565,25-0178=6387,25	Resm-i kısmet 164	Kaydiye-i defter 10	Varka-i behâ 4
----------------------	-------------------	---------------------	----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i haml-i mevkûf
Penbe 798,18	Aişe 1064,24	4524,23

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Penbe ile ümm-i mezbûre Aişeden her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiyelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eylediklerini taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'i gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği haml muvakkî'nin hisse-i irsiye-i musîbeleri olan yalnız dört bin beş yüz guruş yirmi üç para kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile li-ecl istirbâh vâlidesi vasî-yi mezbûre Penbe Hâtûn yedine teslim kılındığı işbu mahalle şerh verildi

#### **Hüküm 246 (294)**

Değirmânönü Mahallesi müteveffa-yi Mürteza oğlu Hasan'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 104)

Medine-i Denizli Değirmânönü Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât eden Mürteza oğlu Hasan bin Ali bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Şerife bint-i Mehmed ile sulbî kebir oğulları ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhanede bulunan Ali ve sulbî sağır oğlu yedi yaşında Mehmed sulbiyye-i kebir

kızları Emine ve Emire Aişe ve sulbî sağır kızları on üç yaşında Fatma ve on bir yaşında Havva ve sekiz yaşında Ümmügülsüm'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrenin tenfîz vesâyâ-i mu'ayenesinesine vasî-yi muhtârı Şerîki Kabak Mehmed bin Ali ğâ'ib-i merkûm ile sağırûnun-ı mezbûrûnun tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Şerife verese-i kibâr vesâ'irenin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-sâlis ve'l-ışrîn min Saferü'l-hayr li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

nuhâs çanak 27 60, def'a çanak 2, tabak 2/ 50, nuhâs kapaksız tencere 27 80, def'a sağır kapaklı tencere 1/ 50, hûrda tepsi 2/ 40, süt dığanı 1/ 30, eldiğanı 1/ 25, büyük camus danası re's 1/ 700, küçük dana re's 1/ 500, merkeb re's 1/ 420, siyahlık ırs 5/ 80, tahta 47/ 130, döğer 1/ 50, sandık 2, tokmak 1/ 90, deri tahtası vesâ'ir 30, deri timuri30, def'a sandık 1, kulak 1/ 25, hurnâz direği 1/ 20, kazğan 1/ fiyat 5/ 320, sağır tüfenk parça gön 3/ 151, kesilmiş gön çift 2/ 71, deve yükü 6/ 90, omuz sarığı 5/ 22, def'a ırs 1/ 15, dilme 4/ 11, def'a honaz direği 1/ 20, dişi koyun aded 4/ 320, hırdevât menzil 50, yekûn menkûlât-ı 3480, Müteveffâ-ı mezbûrun şeriki merkûm Mehmed zimmetinde cihet muharebede bâ-sened alacak hakkı olub ahz ve kabz olunan 12990,20

Cem'an yekûn tereke 16470,20, Minhe'l-ihrâcât

Techîz u tekfîn ıskât-ı ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bâ-şehâdet çiftlikli oğlu Ahmed Efendi ibn-i Mehmed bin Mehmed ve Çakmaklı oğlu Molla Mustafa bin Halil Efendi bin Abdullah da ve ba'de't-tezkiye 800	Deyn-i mehr-i misl müsbit zevcesi mezbûre Şerife'ye bâ-şehâdet kul kısa oğlu Ahmed bin Mehmed bin Mustafa ve Kabak Mehmed bin Ali bin Abdullah da ba'de't-tezkiye ve't-tahlif 1000
Bac-ı pazar rüsûmu 40,20	Delâliye 80

Yekûnü'l-ihrâcât 1820, Sahnü'l-Bâki

14550,20- 00393,20=14157,00	Resm-i kısmet 363,30	Kaydiye-i defter 22,10	Varka-i behâ 7,20
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i ğâ'ib-i merkûm	Hisse-i ibn-i saġir-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre
Şerife 1769,25	Ali 2752,30	Mehmed 2752,30	Emine 1376,15
Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i saġir-i mezbûre	Hisse-i bint-i saġir-i mezbûre	Hisse-i bint-i saġir-i mezbûre
Emire Aişe 1376,15	Fatma 1376,15	Havva 1376,15	Ümmügülsüm 1376,15

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Şerife ile bintân-ı mezbûretân Emine ve Emire Aişeden her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eylediklerini taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an me'b'ûs e'imme-i şer'i gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği ğâ'ib-i merkûm ile saġirûn-ı mezbûrûnun hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an ber-vech-i balâ yalnız dokuz bin altı yüz otuz dört guruş yirmi beş para kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdîri meveddetlü Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle eytâm sandığında tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 247 (295)**

Goncali Karyesinden müteveffa-yi Osman oğlu Ali'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 105)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Goncali Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Osman bin Abdullah Macar verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emire Aişe bint-i diġer Osman ile kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Fatma bint-i Mehmed'e sulbî kebir oġulları Mehmed Salih ve Ali ve sulbiyye-i saġire kızı Dudu ve zevce-i mezbûreden mütevellid sulbî saġiir oġulları Osman'a münhasıra kıbelü'l-kısmet ibn-i saġir-i mezbûr Osman dahî vefât eden verâseti vâlidesi mezbûre Emire Aişe ile li-eb erkarındaşları mezbûrân Mehmed Salih ve Ali ve li-eb kızkarındaşı mezbûre Dudu'ya münhasıra olduġu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrûnun talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmi's-sâlis 'aşer min Saferü'l-hayr li-sene hamse sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

Köhne yorgan 2, yasdık 1/ 91, köhne döşek 1/ 64, müsta‘mel yorgan 1/ 45, köhne kilim 1, sağır minder 2/ 61, köhne kilim seccade 1/ 15, yeşil sandık 1/ 90, köhne harar çift 1, çuval çift 2, iplik heğbe 2/ 81, cedid hasır 4/ 27, kazgân 1/ 170, nuhâs kapaksız tencere 1/ 70, hurda sini 1/ 47,20, def‘a kapaksız tencere 1/ 68, def‘a tencere 1/ 27, def‘a tencere 1/ 14, süt dığanı 1/ 26, def‘a süt dığanı 1/ 34, def‘a süt dığanın 1/ 24, yağ tabesi 2/ 20, kebir eldiğanı 1/ 25, su bakracı 1/ 26, yağ bakracı 2/ 46, kadayıf tepsisi 1/ 30, nuhâs çanak 1, süt tabası 1/ 31, def‘a çanak 1, tabak 1/ 31,20, diğır çanak 2/ 15,20, def‘a çanak 3/ 18, def‘a r çanak 2/ 15, dülgeri balta 1/ 18, timur çapa 8/ 38, def‘a çapa 4/ 22, dülgar alâtı takımı 1/ 61, mısır otu 10, öküz çift 1/ 800, def‘a öküz çift 1/ 800, kara tonlu bargir re‘ş 1/ 650, üveğ kara tonlu kısrak re‘ş 1/ 500, dişi merkeb ma‘a sıpa re‘ş 2/ 330, topal inek 1/ 150, arıkovanı 12/ 312, hırdevât menzil 10, Karye-i mezbûrede kâ‘in Hacı Hüseyin oğlu İbrahim sokağı tarafından bir evlek mikdar havalisiyle bir bâb mülk menzil zevce-i mezbûre Aişe üzerinde kalmağla semen 2000, Menzili mezkûre muttasıl iki evlek mikdar havalisiyle bir bâb mülk menzil binân-ı mezbûrân Mehmed Salih ve Ali üzerinde kalmağla semen 2000

Cem‘an yekûn tereke 8874,20, Minhe‘l-ihrcât

Tec hîz u tekfi n 150	Deyn-i müsbit müteveffa-yi kâdîm oğlu Hacı Hüseyin eytâmlarına bâ-şehâdet Hacı Emin Hacı Süleyman bin Andide ve Hacı Hâfız Mehmed bin Abdu‘r-rahman ba‘de‘t-tezkiye 1585	Müteveffa-ı mezbûrun karındaş Osman‘a deyn olduğu bâ-şehâdet Hacı Hüseyin oğlu İbrahim bin Hacı Hüseyyin bin Abdullah da Ve Çolak Ali bin Musa bin Abdu‘r-rahman ba‘de‘t-tezkiye 1322,20	Deyn-i müsbit binân-ı mezbûretân Mehmed Salih ve Ali‘in vâlideleri müteveffa-ı mezbûre Fatma bint-i Mehmed‘in ırsından dolayı bâ-şehâdet Köse Osman bin Osman bin Abdullah da ve Yeşil Mustafa bin Mustafa bin Abdu‘r-rahman ba‘de‘t-tezkiye 2000
Bâ-senedân oğlu Mehmed deyni olduğu kezalik bi‘l-ikrâr verese 140	Hacı Çakırzâde Hacı Mehmed Ağaya deyn olduğu kezalik bi‘l-ikrâr verese 266	Zevcesi mezbûre Aişe‘ye mehr-i müeccel deyni olduğu bâ-ikrâr verese 250	

Talmanlızâde oğlu Mehmed olduğu kezalik bi'l-ikrâr verese 142	Demirci Mustafa vesâ'ir hayvanât müteferrikası olduğu bi'l-ikrâr verese 100	Mehmed Ali Hâfıza deyn olduğunu kezalik bi'l-ikrâr verese 132	Eşyâ-i mübeyyi'and a dellâliye 97,20
--	--	--	---

Yekûnü'l-ihrcât, Sahnü'l-Bâki

2689,20-0074,20=2615,00	Resm-i kısmet 67,10	Kaydiye-i defter 4	Varka-i behâ 3
-------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

Kesr Bâki Para 2

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebile-i mezbûre
Emire Aişe 326,35 zevcenden- 108,38 oğlu Osmandan =435,44	Mehmed Salih 653,30 babasından- 217,36 li-karındaş ndan =871,26	Ali 653,30 Keza- 217,36 Keza =871,26	Dudu 326,35- 108,38 =435,33

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istifâ-i hak eylediklerini taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'i gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 248 (296)

Pelitlibağ Mahallesinden müteveffa-yi Kozalı oğlu Hacı Mustafa'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 106)

Medine-i Denizli Pelitlibağ Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât eden Kozalı oğlu Hacı Mustafa bin Ali bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emire Aişe Hacı Mehmed ile kebir oğlu Ali ve sulbiyye-i kebile Kızı Fatma ve sulbiyye-i sağire kızı on üç yaşında Şefika'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağir-i mezbûrenin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Emire Aişe ve bint-i mezbûre Fatma ile ibn-i mezbûr Ali talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-sâlis ve'l-'ışrîn min Saferü'l-hayr li-sene sitte ve tis'in mi'eteyn ve elf



Kırmızı zopalı çitâri top 1/ 585, altıparmak çitâri top 1/ 550, kûtni yop 1/ 455, def'a kûtni top 1/ 400, kebir abâni sârik 1/ 410, sağır abâni sârik 1/ 300, harîr trablîs kuşak 1/ 480, def'a kuşak 1/ 390, def'a kuşak 1/ 255, müsta'mel şalkak 17 300, çuhâ miltan 1/ 325, müsta'mel kumaş içlik 1, mekkevi zıbın 1/ 250, nebati sârik 1/ 155, def'a nebati sârik 2/ 150, harîrli gömlek 1/ 160, müsta'mel uzun aba 1, kısa aba 1/ 400, sıraçlı heğbe 1/ 201, harar ebru 27 185, müsta'mel çuhâ abdestlik 17 175, kareli ebru çitâri top 2/ 407,20, def'a iplik çitâri top 2/ 407,20, def'a iplik çitâri top 2/ 355, ıtrı şah yağı şişe 2/ 271, kakûle yağı şişe 1/ 101, elma yağı şişe 1/ 70, karanfil yağı şişe 1/ 58, tarcın yağı şişe 1/ 80, bundan sarığı 1/ 20, sağır zıbın kûtni 1/ 165, def'a zıbın kûtni 1/ 40, yemân kahvesi 1/ 110, yazma kelâm-ı kadîm 1, ücreti kalemisi 150, yün memlû minder 3, yasdık 3/ 360, hûrda kebir kazgân 1/ 505, vasat kazgan 1/ 435, def'a kazgan 1/ 425, kebir süt dığanı 1/ 355, hûrda pekmez leğeni 1/ 330, kebir nuhâs leğen 1/ 305, def'a nuhâs leğen ma'a ibrik 2/ 265, nuhâs kapaklı vasat tencere 1/ 280, def'a kapaklı tencere 1/ 255, def'a kapaklı tencere 17 250, def'a kapaklı tencere 1/ 212,20, def'a kapaklı tencere 1/ 160, def'a kapaklı tencere 1/ 145, def'a kapaklı tencere 17 122,20, def'a kapaklı tencere 17 112,20, def'a kapaklı tencere 1/ 70, su bakracı 1, sağır tabak 1/ 200, yağ bakracı 1/ 156, cam tas 17 105, kapaklı sahan 5, çorba tas 1/ 325, nuhâs kapak 2, çanak 4/ 140, def'a nuhâs tabak 3, çanak 3, su tası 1/ 115, def'a tabak 3, çanak 2/ 95, def'a nuhâs çanak 1/ 50, kadayıf tepsisi 17 70, kapaklı sfer tası 1/ 60, hurda süt dığanı 17 80, eldığanı 1/ 65, nuhâs sini 1/ 295, def'a sini 17 160, harîr sağır burca 1/ 40, def'a burca 1/ 40, kilim seccade 1/ 170, def'a seccade 1/ 75, seccade sandık 1/ 150, âdî tesbîh aded 6/ 40, sağır zenbil küfe 1/ 20,20, hurda anbar göz 2/ 100, merkeb 1/ 1005, hırdevât menzil 150, nakt mevcûdi 300

Cem'an yekûn tereke

16547,20-00423=16124,20	Techîz u tekfîn	Bac-ı pazar rüsûmu	Dellâliye
-------------------------	-----------------	--------------------	-----------

Sahhü'l-Bâki

16124,20-00434,20=15690,00	Resm-i kısmet 403	Kaydiye-i defter 24	Varka-i behâ 7,20
----------------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Hisse-i zevce-i	Hisse-i bint-i	Hisse-i bint-i kebir-	Hisse-i bint-i sağır-
-----------------	----------------	-----------------------	-----------------------

mezbûre	kebir-i mezbûr	i mezbûre	i mezbûre
Emire Aişe 1960,5	Ali 6864,36 4 akçe	Fatma 3432,18 2 akçe	Şefika 3432,18 2 akçe

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Emire Aişe ile ibn-i kebir-i mezbûr Ali ve bint-i kebir-i mezbûre Fatma'da her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eylediklerini taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'i gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağır-i mezbûre Şefika'nın hisse-i irsiye-i musîbeleri olan ber-vech-i balâ yalnız üç bin dört yüz otuz iki guruş on sekiz para iki akçe kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü meveddetlü Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle vasî vâlidesi zevce-i mezbûre Emire Aişe yedine eytâm tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 249 (297)**

Değirmânönü Mahallesinden Mürteza oğlu Hasan'ın oğlu Ali için tanzîm olunan i'lâm sûretidir (k.ş 107)

#### **Ma'rûz Dâ'î Keminelidir Ki,**

Aydın vilâyeti celilesi dâhilinde kâ'in nefsi Aydın sancağına muzâfâtından Denizli kazâsına mahallâtından Değirmânönü Mahallesi sâkinlerinden Şerife bint-i Mehmed nâm Hâtûn taraflarından mürsel vekîl Debbâğ Mehmed bin Ali kazâ-i mezkûr hükümet konağında meclis-i şer'-i şerîf enverde mü'ekkilem-ı mezbûre Şerifenin oğlu Ali bin Hasan doksan dört senesi keşîde kılınan kurâ-i şer'ide elli beş yaşında bulunan pederi Hasan hânemize mu'âyyen ittihâz olunarak dâhil kur'a isâbet etmeğle ol vakt 'asâkir-i şâhaneye sevk olunmuşdu tarihinden bir sene mukaddem babası merkûm Hasan altı nefer eytâmına terk ederek fevt olmağla bakacak kimesneleri olmayıb ancak üveğ kayını ... (?) kendine medâr olunmadığından hakikat hâlk 'arz ve i'lâmıyla merkûm Ali'ye ruhsat buyrulması bi'l-vekâle muradıdır deyu ifâde-i hâl eyledikde keyfiyet mahalle-i mezbûre ahâlisinden Molla Halil bin Mustafa ve Ahmed bin Hacı Ali ve muhtârı Hacı Mustafa bin Osmandan lede't-tahkîk mahalle-i mezbûrenin otuz dördüncü hânesinde üçüncü numro ile mukayyîd-ı mezbûre Şerife'nin oğlu merkûm Ali geçen doksan dört senesi keşîde buyrulan kurâ-i şer'ide babası mezbûr Hasan mu'âyyen ittihâz olunarak asker edildiğini ve işbu tarih-i i'lâmdan on bir sene mukaddem babası mezbûr Hasan fevt olunmağla kendi hânesi

umûrunu görecek ve altı nefer evlâd ve ı'yâlinden bakacak kimesnesi olmayıb ancak üveğ kaynı .... (?) kendi yaşına medâr olunduğu ve hakikat madâ vekîl-i merkûm Mehmed'in bast u beyân eylediği minvâl muharrer üzere olduğu 'âli tarîkü'ş-şehâde ihbâr eylediklerinde her birilerinin haberi ba'de't-tescîl bi'l-iltimâs huzûr-u âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü'l-hâdi 'aşer şehr-i Rebî'ü'l-evvel li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 250 (298)**

Fi'l-asl Zeytun Karyesinden müfeveffa-i Eskici Hacı Mahmûdun 'ammi oğlu Zeytun köylü Bekir Çavuşun verâsetine hüküm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 108)

Fi'l-asl Denizli kazâsına tâbi' Zeytun Karyesi ahâli nden olup salifü'z-zikr Denizli çarşunda kâ'in Yongacı oğlu Hacı Mehmed Hâtûn'da mukîm iken bundan akdem vefât eden Eskici Hacı Mahmûd bin Mehmed bin Abdullah'ın ber-vech-i âti vâris olduğu edâ eden işbu bâ'isü'l-vesîka Bekir Çavuş bin Halil kazâ-i mezkûre hükümet konağında meclis deâ'viye mahsûs odada ma'kûd meclis-i şerîf-i enverde müteveffâ-yı mezbûrun hîn fevtinde zâhirde vâris ma'rûf olmayub tereke-i cânib beytü'l-mâle 'â'id ve râci' olmak zimmıyla terekesine bi'l-amâne vaz-ı yed olunan mal müdîri beytü'l-mâl emini fütüvvetlü ibn-i Hüseyin'in vekîl müseccil şer'îsi olup kibel-i şer'iden dahî husûmet ve red cevaba me'zûn refik Mustafa Efendi ibn-i Mehmed mahzarında üzerine da'va ve takrîr-i kelâm edüb benim babam merkûm Halil müteveffâ-yı mezbûr Hacı Mahmûdun babası Mehmed ile li-ebeveyn karındaşları olup babaları ismi Abdullah da ve dedeleri ismi Abdullah da ve anaları ismi Aişe bint-i Abdullah da maskat-ı re'isleri zikr olunan Zeytûn Karyesi olunub ol-vechle bin müteveffâ-yı mezbûrun li-ebeveyn 'ammi oğlu olup hatta müteveffâ-i merkûm Hacı Mahmud hayatında benim 'ammisi oğlu ve vârisi olduğumu ikrâr dahî etmiştir olduğundan verâseti Asubet Nebeye cihetinden sırran bana münhasıra ve benden ğayri vâris ve terekesinde müstehak âher kimesne olmamağla vekîl mûma-ileyh sû'âl olunub müdîr müvekkil mûma-ileyh bi'l-imâne vaz'y-yed olduğu 'ammim oğlu müteveffâ-yı merkûmûn ber-mûceb defter bana mevrûs olan sahu'l-bâki terekesini bana teslîme müdîr müvekkil mûma-ileyh Hüseyin Efendiye tenbîhe olunmak bi'l-verâse muradımdır deyu da'va ettikde vekîl-i merkûm Mustafa Efendi dahî cevabında müvekkilim müdîr-i mûma-ileyh Hüseyin Efendinin müteveffâ-yı mezbûrun terekesine ber-vech-i muharrer bi'l-emâne vaz'-ı yedine bi'l-vekâle ikrâr

ve i'tirâf idüp lakin müdde'î merkûmun ber-vech-i muharrer verâset müdde'âsını inkâr edecek müdde'î Bekir Çavuşun müdde'âsına mutabık beyyine talep olunduktan ahrar-ı ricâl müsliminden ve Hacı Kaplan Mahallesi sâkinlerin Arzâde Hoca Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed bin Abdullah da ve Bağbaşı Karyesi ahâlisinden Kanadoğlu Mehmed bin Osmanı bin Hasan nâm kimesneler meclis-i şer'î hazırân olub eserü'l-istişhâd fi'l-hakika işbu müdde'î-yi merkûm Bekir Çavuşun babası Halil müteveffâ-yı mezbûr Hacı Mahmûdun babası Mehmed ile li-ebeveyn kız karındaşları olub babalarının ismi Abdullah da ve dedeleri ismi Abdullah da ve anaları ismi Aişe bint-i Abdullah da maskat-ı re'isleri marû'z-zikr Zeytun Karyesi olub müteveffâ-yı merkûm Eskici Hacı Mahmûd hayatında dahî merkûm Bekir Çavuşun Ömer oğlu davarlı olduğunun bizim huzûrumuzda ikrâr etmişdi ol vechle müteveffâ-yı mezbûrun hasr'en verâseti Asubet Nebeye cihetinde müdde'î-yi merkûm Bekir Çavuş mahsar müteveffâ-yı mezbûrun bundan gayri vârisi terekesinin müstehak aher kimesnesi olduğu ma'lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahî ederiz deyu her biri edâ-i şehâdet şer'îyye ettiklerinde şâhidân-ı mezbûrân evvela bâ-varaka-i mestûre Hacı Kaplan Mahallesi İmamı Molla Mehmed bin Hacı Ahmed ve ihtiyâr â'zâsından Mustafa bin Ahmed ve İbrahim bin Hacı Mehmed ve muhtârı Hüseyin bin Abdu'r-rahman ve Bağbaşı Karyesi ihtiyâr â'zâsından Hacı Hüseyin bin Hacı Mehmed ve İsmail Çavuş bin Mehmed nâm kimesnelerde sırran ba'de mezbûrun Odabaşı oğlu Mustafa bin Hacı Mehmed ve Hamiyyedlizâde Mehmed Efendi ibn-i Mustafa Efendi ve İbrahim bin Hacı Ahmed İlyas nâm kimesneden alenen lede't-tezkîye 'adl ve makbûlü's-şehâde oldukları iş'âr ve ihbârlarından zâhir ve mütehakkık olmağın mücebiyle müdde'î-yi merkûm Bekir Çavuşun verâsetine ba'de'l-hükm ve't-tenbîhe mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketbve imlâ olundu fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min Muharremi'l-harâm li-sene sitte tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Sirâczâde Hacı Ahmed Ağa ibn-i Hacı Hüseyin Ağa kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi de'âvisi kâtib Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed gayrihîm*

### **Hüküm 251 (299)**

Yorganbattı Mahallesinden müteveffa-yı Büyük oğlu Hacı Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 109)

Medine-i Denizli Yorganbattı Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden oğlu Hacı Mehmed bin Osman bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emire Dudu bint-i Ali ile kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Hatice bint-i Hacı Hüseyinden mütevellid sulbî mürâhik oğlu Abdü'l-kâdîr ve sulbiyye-i sağire kızını yedi yaşında Zübeyde'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mürâhik-ı mezbûr Abdü'l-kâdîr ile sağir-i mezbûre Zübeyde'nin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri müteveffâ-yı mezbûrun eniştesi Bakırcı Hacı Ali Ağa ibn-i Hacı Süleyman Ağa ve üzerlerine Hüseyin nâzır nasb olunan li-ebeveyn 'ammileri Ahmed bin el-mezbûr Osman zevce-i mezbûre Emire Dudu'nun talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahfîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâmis 'aşer min Zi'l-hiceti'ş-şerîfe li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

Kadıköy alacası top 20/ fiyat 42/ 840, def'a alaca top 20/ fiyat 40/ 800, def'a alaca top 20/ fiyat 41,10/ 825, def'a alaca top 20/ fiyat 39,5/ 790, def'a alaca top 20/ fiyat 36/ 720, def'a alaca top 20/ fiyat 39,15/ 787,20, def'a alaca top 20/ 42,10/ 845, def'a alaca top 20/ fiyat 46/ 920, def'a alaca top 7/ fiyat 37/ 259, def'a alaca parça 37 49, çitâri top 4/ fiyat 190/ 760, def'a çitâri top 2/ fiyat 230/ 460, kûtni top 2/ fiyat 250/ 500, karalı çitâri top 7/ fiyat 19,20/ 640,20, gülmez top 9/ fiyat 31/ 279, abâni sârik 1/ 151, nebari sârik 1/ 71, trablîs kuşak 1/ 260, yeşilli alaca endâze 3,5/ 76,5, def'a karalı iplik çitâri top 2/ fiyat 92/ 184, acem şalı değirme 1/ 152, def'a şal 1/ 105, frenk şalı 2/ 62, mekkevi alaca andeze 3/ fiyat 176,5/ 706, rub'îye 7/ fiyat 20, def'a çitâri top 2/ fiyat 225/ 450, def'a kûtni top 1/ 250, def'a karalı çitâri andeze 12, rub'îye 1/ 98, yazma 1/ 3, üslük 17/ fiyat 10/ 170, mücessem 80/ fiyat 4,30/ 380, def'a kareli çitâri top 5/ fiyat 61/ 305, şam alacası top 47 fiyat 176,5/ 706, ipekli şal 1/ 55, def'a çitâri top 27 fiyat 200/ 400, buldan nebati sârik 8/ fiyat 16,107 130, def'a frenk şalı 8/ fiyat 31,10/ 274, buldan üslüğü 12/ fiyat 9,10/ 111, basma şal 7/ fiyat 15/ 105, basma top 2/ metru 58,5/ fiyat 8/ 409,20, def'a basma top 2/ 398,10, metru 59/ fiyat 6,30, def'a basma top 37 614,10, metru 91/ fiyat 6,30, def'a basma top 27 417,15, metru 637 fiyat 6,25, def'a basma top 17 247, metru 31/ fiyat 8, top yazma aded 26/ fiyat 4,26/ 120, 36, def'a top yazma aded 59/ fiyat 2,5/ 125,15, def'a yazma 1027 fiyat 2,6/ 219,12, def'a yazma aded 10/ 4,5/ 45, kurâk bazi top 15/ fiyat 12,57

187,20, def'a buldan üslük 8/ fiyat 11/ 88, def'a kûtni top 2/ fiyat 200/ 400, def'a yazma 13/ fiyat 2,36/ 37, 28, def'a kûtni top 2/ 481, def'a çanak top 2/ 560, kuşak sapı çitâri top 1/ 201, boyama top 1/ 155, kadıköy kapı bazi top 11,5/ fiyat 16/ 184, tavas bazi top 9/ 136,5, top yazma 25/ 112,20, def'a kadıköy kapı bazi top 9,5/ fiyat 16,35/ 160,20, def'a kûtni top 2/ 350, ipekli peştemal çift 1/ 61, astarlık amelikan top 1/ 160, def'a kareli çitâri top 2/ fiyat 61,5/ 123, def'a astarlık top 1/ 167,20, def'a amelikan top 3/ 290, def'a amelikan top 1/ 107, def'a amelikan top 1/ 102, def'a kareli çitâri top 2/ 145,20, def'a amelikan top 2/ 222, hümâyün parça 2/ 127, def'a amelikan top 27 141,20, def'a amelikan top 3/ 281, def'a amelikan parça 7/ 251, def'a bulda üslük 11/ 126, def'a amelikan top 1/ 85, kırmızı boğami top 17, fiyat 16,10, kırankıllı astar top 15/ fiyat 13,30, def'a kırankıllı astar top 10/ fiyat 14,10/ 142,20, def'a boğası top 25/ fiyat 16,5/ 412,20, def'a amelikan parça 8/ 271, def'a amelikan top 3/ fiyat 75/ 225, def'a astarlık amelikan 2/ fiyat 110/ 440, mavi parça top 12/ fiyat 14,10/ 171, def'a hümâyün parça 3/ fiyat 51/ 153, def'a hümâyün parça 3/ 253, beyaz donluk top 30/ fiyat 16/ 480, def'a amelikan parça 8/ 271, def'a amelikan top 3/ 305, def'a beyaz donluk top 9/ fiyat 11/ 99, def'a kadıköy üslük 31/ fiyat 7,30/ 240,10, def'a kadıköy bazi top 15/ fiyat 15,35/ 238,5, def'a buldan üslük 6, buldan sarığı 2/ 115, yarlı astarlı parça 9/ fiyat 7,30/ 69,30, hurda vesâ'ire 100, hurda iplik alaca entari 57 128, def'a kadıköy alacası yelek 30/ 150, kareli çitâri üslük 3, frenk çitâri 1/ 172, zenne üslük 7/ 100, def'a çitâri parçaları 155, gülmez top 2, donluk top 2, bir mikdâr basma 131, peştemal çift 4/ 117, hurda basma parçaları 133, çuhâ miltan 1, yeşilli hırka 1/ 271, kumaş ve yemeni parçaları 83, def'a yaşmalı aded 17/ 205, kumaş top 2/ 342, muta kırmızı fes deste 2/ 171, def'a kırmızı fes deste 1/ 171, def'a kırmızı fes deste 27 260, kumaş parçaları 155, al fes 15/ 90, def'a kırmızı fes deste 12/ 200, def'a kırmızı fes deste 16/ 181, def'a kırmızı fes deste 2/ 286, def'a kırmızı fes deste 27 181, def'a kâdiköy bazi top 9/ 149, def'a kırmızı fes 8/ 92, def'a kırmızı fes 4/ 51, def'a amelikan top 3/ 401, def'a amelikan top 27 285, beyaz tarlık 31/ 160, def'a tavas pazı 4/ 150, mücessem top 4/ fiyat 93/ 372, def'a mücessem aded 115/ fiyat 3,30/ 431,10, def'a yazma aded 118/ fiyat 4,10/ 501,20, def'a amelikan 2/ 260, def'a mücessem top 47 318,25, basma parça 22/ 630, def'a basma parça 12/ 306,20, def'a yazma aded 1027 fiyat 3,36/ 397,32, def'a basma parça 14/ 800, def'a basma parça 6/ 880, def'a basma top 5/ 1001, def'a basma parça

5/ 751, def'a basma parça 5/ 380, def'a basma parça 3/ 211, def'a basma top 4/ 700, def'a basma top 4/ 710, def'a hümâyûn top 2/ 145, def'a mücessem ma'a yazma 56/ fiyat 4,23/ 256,8, beyaz donluk top 6/ 105, def'a basma şal top 2/ 185, def'a beyaz donluk top 22/ fiyat 137 286, def'a beyaz donluk top 25/ fiyat 8,25/ 215,25, def'a pamuk parça 37 250, def'a mavi donluk top 14/ fiyat 16/ 224, def'a buldan sarığı 9/ fiyat 17,10/ 155,10, def'a beyaz donluk top 19/ fiyat 12,35/ 244,25, def'a beyaz donluk top 25/ fiyat 14,10/ 356,10, def'a beyaz donluk top 15,5/ fiyat 20/ 310, def'a beyaz donluk top 14/ fiyat 9/ 126, def'a amelikan parça 1/ 73, def'a buldan sarığı 5, üslük 5/ fiyat 15, def'a hümâyûn parça 2/ 58, def'a beyaz donluk top 7/ fiyat 267 182, dükkân hürdevâtı 52,20, kadıköy kuşağı 27 64, def'a kadıköy kuşağı 6/ fiyat 9,10/ 55,20, def'a kadıköy kuşağı 6/ fiyat 187 108, def'a dükkân hırdevât 81, def'a kadıköy kuşağı 147 fiyat 33,57 469, kağıdlı yazma 37/ fiyat 4,187 164,34, def'a kırmızı fes 2/ 30, def'a yazma aded 5, üslük 3/ 60, def'a kırmızı fes 12/ 108, beyaz tarlık 20/ 100, def'a beyaz tarlık 24/ 116, def'a dükkân hırdevât 55, def'a beyaz donluk top 2/ 26, püskül aded 29/ 660, iplik düğme dirhem 150/ 41, iplik kaytan vesâ'ir hırdevât 80, basma parça 2, hümâyûn parça 1/ 220, def'a dükkân hürdevâtı 80, def'a püskül 3/ 21, ipek kaytan ve şerid vesâ'ir 450, ipek düğme bir kese derûnunda bulunan 100, def'a ipek harcı (?) 425, def'a püskül 2, kadıköy kuşağı 2/ 150, gümüş sâ'at kösteği 1, ayak entişesi 1/ 75, mor boğası top 15/ fiyat 15,5/ 232,20, def'a mor boğası top 11/ fiyat 15,15/ 169,5, def'a kırmızı boğası top 20/ fiyat 16,5/ 330, def'a kırmızı boğaz top 20/ fiyat 16/ 310, def'a kırmızı boğaz top 20/ fiyat 167 320, def'a kırmızı boğaz top 10/ fiyat 17,5/ 171,5, def'a kırmızı boğaz top 21/ fiyat 15,10/ 320,10, def'a kırmızı boğaz top 15/ fiyat 16,25/ 249,15, def'a kırmızı boğaz top 20/ fiyat 137 260, def'a kırmızı boğaz top 20/ fiyat 13/ 160, def'a kırmızı boğaz top 19/ fiyat 13,5/ 256,20, def'a kırmızı boğaz top 8/ fiyat 16,10/ 130, def'a kırmızı boğaz top 20/ fiyat 13,5/ 270, def'a amelikan top 10/ fiyat 190/ 1900, def'a kırmızı boğaz top 15/ fiyat 16,257 249,15, def'a kırmızı boğaz top 20/ fiyat 13/ 260, def'a kırmızı boğaz top 20/ fiyat 13/ 260, def'a kırmızı boğaz top 19/ fiyat 13,5/ 256,20, vesâ'ir hırdevât 33, dükkân mal yekûn 53538, küçük minder 1, yorgan 1/ 165, dazkırı kilimi 1/ 230, köhne şilte 1/ 31, çuval 4/ 30, kırmızı zenne feracesi 1/ 88, yeşil sandık 17 86, tahta sandık 1/ 15, def'a çuval çift 2/ 71, def'a sandık 1/ 19, def'a minder 2, yorgan 27 200, kudüs halı seccade 1/ 201, def'a minder 1, yorgan 1, yasdık 1/ 111,

köhne kilim 2/ 100, def'a minder 1, yorgan 1, yasdık 1/ 106, yün memlu döşek 1, yorgan 1, yasdık 1/ 170, def'a minder 1, yorgan 1, köhne kilim 1, yasdık 3/ 236, def'a kilim 1/ 155, köhne abâni sârik 1/ 75,20, beyaz iplik çul 1/ 130, def'a hurda minder 2, kilim 1/ 91, def'a köhne çuval 1/ 42, müsta'mel hâli heğbe 1/ 40, köhne çuhâ abdestlik 1/ 44, dağarcık 1, vesâ'ir hırdevât 18, hûşâ kaşığı deste 1/ 60, siyah kaşık deste 1/ 12, kama 1/ 70, müsta'mel simkâri çuhâ miltân 1/ 550, çıbık takımı 1, terzi ütüsü 1/ 40, pekmez leğeni 1/ 397, hürda kahve takımı 17 35, nuhâs sağır sini 1/ 155, nuhâs tabak 4/ 80, nuhâs çanak 4/ 60, nuhâs kapaklı kebir tencere 1/ 145, def'a kapaklı tencere 1/ 71, def'a kapaklı tencere 1/ 32, vasat kazgân 1/ 310, sağır pekmez leğeni 1/ 130, kadayıf tepsisi 1/ 75, su bakracı 1/ 51, def'a hurda sini 1/ 60, hurda dığan 1, tas 1/ 20, def'a tencere 1/ 41, yağ bakracı 1/ 100, cam tas 1/ 67, def'a hurda çanak 4/ 20, sağır kazgan 17 160, def'a su bakracı 17 52, kapaksız tencere ma'a dığanı 2/ 37, sefer tabesi 17 eldiğanı 1/ 36, nuhâs leğen ma'a ibrik 2/ 100, hurda şilte 1/ 20, çuval 1/ 30, def'a çuval çift 1/ 35,20, köhne seccade 1/ 25, def'a seccade 1/ 14, bir yol sâ'at 1/ 1310, bârgir re's 1/ 550, darı dolu 116,5/ fiyat 40/ 3660, def'a darı ez gayri öşrü bâki dolu 108/ fiyat 40/ 4320, yekûn menzil tereke 16385, mülk menziline zuhûr eden nakt mevcûduna ber-vech-i âti beyân olunur, sim mecid 3,5/ fiyat 80/ 280, selin (?) 1057 fiyat 40/ 3200, Karadağ akçesi 2/ fiyat 35/ 70, beyaz altılık 21/ fiyat 21/ 441, beşlik 21/ fiyat 17,5/ 367,20, moskof riyali 2/ fiyat 60/ 120, Dükkânında yeşil mecide derûnunda mevcûd olan bakır akçe 636,20, Müteveffâ-ı mezbûrun ba-defter müfredât ve senedâtdan vasî-yi merkûm Hacı Ali Ağa ma'rifetiyle tahsîl olunan 30197, Bâ-sened Hacı Bekir oğlu Mustafa'da alacağı olub kabz olunan sim mecrediye 193/ fiyat 80/ 15440, Bâ-sened Hacı Bekir oğlu Bekirde alacak olub kabz olunan 1612,20, Mürâhık-ı mezbûr Abdü'l-kâdir'in sükenâya eşed ihtiyâcı olmamağla vasî-yi merkûmun bi'l-iznü's-şer'i işteri eylediği bir bâb mülk menzil semen 10000, Tapu kâtibi Divânzâde Ali Efendi alacağı olub kabz olunan 5000

Cem'an yekûn tereke 138288, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn iskat-ı iskat-ı salât ve kefareet-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bâ-şehâdet Elvan oğlu	Deyn-i müsbet zevcesi mezbûre Emire Dudu'ya bâ-şehâdet Soğancı oğlu Mehmed bin Hacı İsmail	Doksan dört senesi virgüsüne mahsûb deyni olduğu Hâdimü'l-hac İsmail
--	--	--



Mehmed bin Osman bin Abdullah da ve Molla Ali bin Yakub bin Abdullah da ba'de't-tezkiye 1400	bin Abdullah ile Oduncu oğlu İsmail bin Ali bin Hasan ba'de't-tezkiye ve tahlif 900	ve Hacı Mustafa Efendiler benân Ali ihbârlarıyla zâhir olan 350
Binân-ı mezbûrân Abdü'l-kâdir ile Zübeyde'nin anaları müteveffa-yi Hatice bint-i Hacı Hüseyinden mevrûs bâ-defter kassâm hisseleri olub bi'l-vesâyâ babaları müteveffâ-yi mezbûr zimmetinde olduğu zâhir ve mütehakkık olan 2153,13 Meblağ merkûm sağ akçe olmağla zam olunan akçe-5226,27=7380,00	Zimemât mezkûreyi tahsîl için tahsildar Ali Efendi ile Yörük Molla Süleymana verilen 3538	Derûn defterde muharrer darı hâsılâtı ve katında deve kirası ve bekçi masârifatı olub verilen 1545
Vasî-yi merkûm Hacı Ali Ağanın almış olduğu iki çift hicce (?) taşı 600	Bac-ı pazar rüsûmu olub verilen 13,30	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 1398,10

Yekûnü'l-ihracât 17125, Sahnü'l-Bâki 121163

Şimal ifadeye nakl olunduğu Hisse-i zevce-i mezbûre Dudu	Bölü Hisse-i ibn-i mürâhık-ı mezbûr Abdü'l-kâdir	Bölü Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre Zübeyde
--	--	---

Sahnü'l-Bâki nakl olunan

121163-003282=117881	Resm-i kısmet 3029	Kaydiye-i defter 181	Varka-i behâ 7,2
----------------------	--------------------	----------------------	------------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre	Hisse- ibn-i mürâhık-ı mezbûr
Emire Dudu 14735,5	Zübeyde 34381,38 1 akçe	Abdü'l-kâdir 34381,38 1 akçe
68763-05245=Mürâhık-ı mezbûr Abdü'l-kâdir için vasî-yi mezbûr Hacı Ali'nin bi'l-iznü'ş-şer'i hitamına masarrıfı		
63518-03364=Mürâhık-ı mezbûrun ... (?) için vasî-yi mezbûr kadr ma'rûf iştirâ eylediği elbise ve kutnî iki yatak takımı		
60154-00453=Mürâhık-ı mezbûrun bi'l-iznü'ş-şer'i bağçe kaptusu masarrıfı		

59701-00540=Mürâhık-ı mezbûrun malından istidâne eden Hacı Bekir oğlu Molla Mustafa'nın deyni mukâbelesinde vefâ-i tefriğ olunan kıta' tarlanın harc ferâğı  
59161-10000=Mürâhık-ı mezbûrun Abdü'l-kâdîr için vasî-yi merkûmun iştirâ eylediği bir bâb menzil behâsı  
49161-00750= Mürâhık-ı mezbûr Abdü'l-kâdîrin tarlasında vasî-yi merkûmun zira' eylediği yirmi beş dolu şa'îr esmânı  
48411,36 2 akçe

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Emire Dudu ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbesi olan on dört bin yedi yüz otuz beş guruş beş para ile derûn ihrâcâtında mehr-i müeccel alacak hakkı olan dokuz yüz guruş ki cem'an on beş bin altı yüz otuz beş guruş beş parayı tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eylediğini huzûru şer'iden ikrâr ve mürâhık-ı mezbûr Abdü'l-kâdîrin bâki hisse-i irsiyesi olan kırk sekiz bin dört yüz on bir guruş otuz altı para iki akçe ile veledesi müteveffa-yi Haticeden mevrûs hissesi olan dört bin dokuz yüz yirmi guruş ki cem'an elli üç bin üç yüz otuz bir guruş otuz altı para iki akçe ve sağır-i mezbûre Zübeyde'nin balâda mezkûr hisse-i irsiyesiyle kezalik vâlidesi mezbûre Hatice'de mevrûs hissesi olan cem'an otuz altı bin sekiz yüz kırk bir guruş otuz sekiz para bir akçe ki min haysü'l-mecmû' doksan bin yüz yetmiş üç guruş otuz dört para üç akçe kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü Hoca Ali Efendi yedine teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Ba'de't-taksîm bint-i mezbûre Zübeyde dahî vefât edüp verâseti min kabû'l-ümm ceddesi Hatice bint-i Hacı Abdü'l-kâdîr ile li-ebeveyn er-karındaş mürâhık-ı mezbûr Abdü'l-kâdîre münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mürâhık-ı mezbûr Abdü'l-kâdîrin vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasî-yi merkûm Hacı Ali bin Hacı Süleyman ve zevce-i mezbûre Hatice'nin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâmis 'aşer min Muharremi'l-harâm li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

Derûn ihrâcâtında muharrer vâlidesi müteveffâ-yı mezbûre Hatice bint-i Hacı Hüseyinden mevrûs hissesi 2460	Derûn defterde muharrer müteveffâ-yı mezbûr Hacı Mehmed bin Osmadan mevrûs hissesi 34381,38 1 akçe
--	--

Cem'an yekûn tereke

36621,38 1-00970,20 =035651,18 1	Resm-i 915,2	kısmet	Kaydiye-i defter 55	36841,38 1-00220 =36621,38 1
-------------------------------------	-----------------	--------	------------------------	---------------------------------

Hisse-i cedde-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ mürâhık-ı mezbûr
Hatice 5941,36 1 akçe	Abdü'l-kâdir 29709,22

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Hatice'nin hisse-i irsiye-i musîbesi olan beş bin dokuz yüz kırk bir guruş otuz altı para bir akçe kâtib-i mahkeme Hocazâde Mehmed Efendi ma'rifetiyle yedine tamamen def' ve teslim olub mürâhık-ı mezbûr Abdü'l-kâdir'in hisse-i irsiyesi olan ber-vech-i balâ yirmi dokuz bin yedi yüz dokuz guruş yirmi iki para ile balâ-i defterde muharrer müteveffiyân-ı mezbûrân babası Hacı Mehmed ile vâlidesi Haticeden mevrûs bâki hisse-i irsiyesi olan cem'an elli üç bin üç yüz otuz bir guruş otuz altı para iki akçe ki min haysü'l-mecmû' seksen üç bin kırk bir guruş on sekiz para iki akçe kezalik kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü Hoca Ali Efendi yedine teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Müteveffâ-ı mezbûr zîrde muharrer senedât mantûkunca ma'lûmü'l-esâmî kesânlarda alacağı olub tahsîli olmayan zimemâtdır ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur bâ-sened yeni köylü Hüsam oğlu Mustafa 9937, Bâ-sened yeni köylü Hacı Ahmed oğlu Halil 390, Bâ-sened yeni köylü Himmet Dâ'î 550, Bâ-sened yeni köylü Hüsam oğlu Mustafa 10350, Bâ-sened yeni köylü koca Mehmed 1215, Bâ-sened yeni köylü Haberci Mehmed Çavuş 1200, Bâ-sened Denevrelî Hüseyin Beğ oğlu Mehmed 705, Bâ-sened Irlıganlı kör oğlu Ahmed 360, Bâ-sened Denizlili Etmekçi Tatar Salih oğlu Halil 490, Bâ-sened Bal Ali oğlu Salih 500, Bâ-sened Gonca elli değirmenci Hüseyin 520, Bâ-sened Kayhanlı Hacı Boz oğlu Hacı Ahmed 1075, Bâ-sened Irlıganlı Hacı İsmail oğlu İsmail 952, Bâ-sened Denizlili Destiman Kel Hasan 390, Bâ-sened Konaksız oğlu Hüseyin ve İbrahim 495,20, Bâ-sened Dağ köylü Morcu Hüseyin 222, Bâ-sened Şamlılı İsa oğlu Mehmed şa'îr dolu 114, Bâ-sened Babuşcu İnce Mehmed oğlu Halil bâki 45

Yekûn senedât 29392,20

Balâda muharrer zimemât-ı mezkûre tahsîl olundukda beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'îyye tevzî' ü taksîm olunacağı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Müteveffâ-ı mezbûrun karındaş nazır merkûm Ahmed mürâhık-ı mezbûr Abdü'l-kâdir için tereke-i mezbûreden ve vasî müteveffâ-yı mezbûr Hacı Ali Ağa terekesinden iştirâ idüp mürâhık-ı mezbûrun hîn rüşd ve sedâtında hissesine mahsûb olunmak üzere 'ammisi nâzır merkûm Ahmed yedine 'aynen teslim olunduğu eşyâ-i beyândır

1310 Bir yol sâ'at 1
0550 Simkâri çuhâ miltân 1
0151 Abâni sârik 1
0260 Harîr Trablîs kuşak 1=2271
0230 Dazkırı kilimi 1
0800 Yün memlû döşek 2, Yorgan 2, Yasdik 2
0080 Yeşil sandık 1
0086 Def'a yeşil sandık 1= 3467
2055 Müteveffâ-ı mezbûrun hayvanat müteferrikası olub vasîsabık müteveffâ-yı mezbûr
5522 Hacı Ali Ağanın bila hükm vermiş olub nâzır merkûm vasî Ahmed'in tarafından vermek üzere te'ahhüd ve kabûl eylediği

### **Hüküm 253 (300)**

Değirmânönü Mahallesinden sâkin binbaşı mütekâ'idlerinden müteveffa-yı Hacı Süleyman Ağanın defteri kassâmı sûretidir (k.ş 110)

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmânönü Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden binbaşı mütekâ'idlerinden Hacı Süleyman Ağa ibn-i Ali bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma Hanım ibnet-i Mehmed Beğ ile ile sulbî kebir oğlu Ahmed Beğ ve sulbî mürâhık oğlu münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mürâhık-ı mezbûr Mehmed Beğin vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri vâlidesi zevce-i mezbûre Fatma Hanım ve ibn-i mezbûr Ahmed Beğin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'îyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-

vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-sâlis 'aşer min şehr-i Rebî'ü'l-evvel li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

Çifte timurlu kara takım tabanca çift 1/ 1000, kara takım tüfenk 1/ 950, altı patlak tabanca 1/ 300, halı seccade 1/ 400, def'a hâlî seccade 1/ 200, def'a hâlî seccade 1/ 200, müteka'id halı seccade 1/ 450, yün minder 3/ 400, def'a minder 1/ 150, basma yorgan 1/ 200, def'a basma yorgan 2/ 320, def'a basma yorgan 1/ 150, müsta'mel kilim 2/ 500, sehâre sandık 1, ceviz sandık 1/ 450, kapaklı sahan 1, kapaklı çorba tas 1/ 100, hürda yağ bakracı 1/ 45, nuhâs kapaklı tencere 3/ 350, sağır sini 1, kadayıf tepsisi 1/ 185, sağır sefer tası 1/ 75, def'a kapaklı sahan 4, çorba tası 1/ 300, def'a tencere 4/ 560, def'a sağır sini 1/ 140, kadayıf tepsisi 2/ 110, def'a sefer tası 1/ 130, nuhâs güğüm 1/ 155, çerkes bakracı 1/ 100, yağ tabası 1, süzgiç 1/ 20, nuhâs tabak 2, çanak 1/ 100, kâse tas 1, tabak 1/ 40, def'a tencere 5/ 600, sarı leğen 1/ 85, def'a kadayıf tepsisi 3/ 115, def'a nuhâs tabak 2, yağ tabesi 1, maden çanak 2/ 115, süt tabesi 1/ 100, hoşab tabesi 1/ 60, nuhâs kebir leğen 1/ 270, nuhâs vasat sini 1/ 500, nuhâs kebir leğen 1/ 500, hurda sarı leğen ma'a ibrik 2/ 125, sofrâ peşkir 1/ 100, çamurluk meşin çift 1/ 60, simkârî at hissesi 1/ 700, def'a hurda hoşe (?) 1/ 100, hûşâb kaşığı deste 1/ 80, def'a hûşâb kaşığı deste 1/ 105, şemsiye 1/ 100, bargir re's 1/ 1000, muhlic minder 1, yasdık 2/ 100, def'a muhlic minder 1, yasdık 1/ 100, halı heğbe 1/ 75, def'a heğbe 1/ 35, def'a heğbe 1/ 30, def'a seccade 1/ 55, def'a sehâre sandık 1/ 100, ot muka'id 1, ot yasdık 5/ 100, kebir kazgan 1/ 400, vasat kazgan 1/ 300, gümüş su tası 1/ 520, gümüş zarf 1/ 250, def'a gümüş zarf 1/ 250, sarı çitâri top 1/ 250, def'a çitâri top 1/ 260, siyahlı çitâri top 1/ 300, kaşık sapı çitâri 1/ 275, sevâyi toka endaze 9/ fiyat 85, rub'îye 2,5/ 790, def'a toka sevâyi endaze 8/ 705, rub'îye 2,5/ fiyat 85/ 705, canfes üzerine telli sevâyî andeze 10,5/ fiyat 85/ 892,20, kelâmı kadîm 1, ücreti kalemiyyesi 500, basma sâ'at 1/ 500, def'a nuhâs kebir leğen 1/ 270, dana re's 4/ 1128, bargir re's 2/ 900, dişî camus me'abuk'a re's 2/ 1210, camus düğesi re's 2/ 1300, küçük inek re's 1, buzağı 2/ 670, siyah kara sağır düğre re's 1/ 450, erkek camus çift 1/ 2650, kahve değirmanı 1/ 40, sandalye 4/ 40, müsta'mel basma yorgan 3/ 255, kahve minder 2, yasdık 3/ 110, beyaz takım tabanca 1/ 150, fanile 1/ 130, müsta'mel alma (?) kürk 1/ 700, köhne kürk 1/ 365, kaplama gümüş pala 1/ 650, çuhâ sitre 1, pantolon 1/ 405, mûka'idlik kilim 2/ 170, def'a mûka'id kilim 2/ 90, siyah mesmu' yağmurluk 1/ 170, şayak (yün kumaş) müsta'mel sitre 1/

95, basma hırka 1, vesâ'ir hırdevât 102, hurda at haşesi 2/ 40, kilim seccade 1/ 90, köhne halı seccade 1/ 60, def'a nuhâs minkal 1/ 380, nuhâs leğen ma'a ibrik 2/ 40, def'a çerkes bakracı 17 92, nuhâs kebir sini 1/ 800, siyah güğüm 1/ 135, beyaz güğüm 1/ 76, def'a nuhâs tencere 3/ 110, def'a tencere 1/ 60, su bakracı 1/ 45, nuhâs kapak 1, kapak 4, süzgeç 1/ 60, sağır karyola 1/ 57,20, nuhâs zemzemiyye 1/ 90, hurda buldan tepesi 1/ 21, nuhâs tabak 1, kahve ibriği 1/ 65, köhne seccade 1, kemar 1/ 15, konture ma'a mest çift 2/ 75, nuhâs çaykoş (?) 1/ 47, hurda şamdan 3/ 20, arı koğanı aded 36/ fiyat 20/ 720, şa'ır dolu 220/ fiyat 27/ 6160, hınta dolu 96/ fiyat 50/ 4800, darı dolu 187,5, fiyat 32/ 6000, siyâm dolu 52, senek 1/ fiyat 62/ 3229,20, çapa 12, orak 8/ 80, hırdevât menzil 200, Çiftlik derûnunda bulunan bir kulûbe ile on aded damları olub mülk şerlerini ebnâ-i merkûmân Ahmed ile Mehmed Beğın üzerlerinde kalmağla semen 6000, İbn-i mezbûr Ahmed Beğın iştirâ eylediği bir bâb selâmlık dâ'iresi 3000, Mürâhık merkûm Mehmed Beğın süknaya eşed ihtiyâcı olmağla vasî-yi mezbûre Fatma Hanımın bi'l-iznû'ş-şer'i işteri eylediği bir bâb mülk menzil semen 13000, Menzil-i mezkûre muttasıl iki evlek mikdârı havlı arsası olub zevce-i mezbûre Fatma Hanım üzerlerinde kalmağla semen 2500

Cem'an yekûn tereke 80710, Minhe'l-ihracât

Techî z u tekfîn	Menâfi' 'umumiyye sandığına cihet-i kefâletden bâ-sened deyn olunduğunu Konyavîzâde Mustafa Efendi İbn Salih Efendi ibn-i Hacı İbrahim Efendi Hacı Mehmed bin Ali bin Abdullah da ihbârlarıyla zâhir olan 16080	Eşyâ-i mübeyyi 'dan dellâliye 1124	Bac-ı pazar rüsûmu olub verilen 232,30
------------------	---	------------------------------------	--

Yekûnü'l-ihracât 17736,30, Sahnü'l-Bâki

62973,10- 01708,10=61265,00	Resm-i kısmet 1574	Kaydiye-i defter 94,10	Varka-i behâ 30
--------------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------

Kesr Bâki Para 1

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i mürâhık-i mezbûr
Fatma 7658,5	Ahmed'in 26803,17	Mehmed Beğ 26803,17

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma Hanım ile ibn-i mezbûr Ahmed Beğden her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz

istîfâ-i hak eylediklerini taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'i gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr mürâhik-ı mezbûr Mehmed Beğ için vasî vâlidesi mezbûre Fatma Hanımın iştirâ eylediği derûn defterde muharrer bir bâb mülk menzil ve damlarda olan nıfs hissesiyle iki kat yatak esmânından olarak cem'an on yedi bin dört yüz guruş hissesinden bâ-tenzîl bâki yalnız dokuz bin dört yüz üç guruş on yedi para kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdîri meveddetlü Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle eytâm sandığında tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Numara Verilmemiş Hüküm (301)**

Binbaşı mütekâ'idlerinden müteveffa-yi Hacı Süleyman Ağanın sulbî mürâhik oğlu Mehmed Beğ için takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 111)

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmânönü Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden binbaşı mütekâ'idlerinden Hacı Süleyman Ağa ibn-i Ali bin Abdullah'ın sulbî mürâhik oğlu Mehmed Beğin vâlidesi olub taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi Fatma Hanım ibnete Mehmed Beğ talepiyle hâkim muvakki' sadr küttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri mürâhik-ı mezbûr Mehmed Beğin malî nemâlarından beher-yevm kadr ma'rûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri yüz on beşer guruş nafaka farz takdîr edip meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri mürâhik-ı mezbûr Mehmed Beğin malî nemâsından rücû' vasî-yi mezbûre Fatma Hanım izin verimeğin mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min Rebî'ü'l-evvel li-sene sitte tis'in mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi miftâhü'd-din efendi konyavizâde Mustafa Efendi ibn-i Salih Efendi mahzar Molla Hüseyin bin Hacı Mehmed gayrihîm*

### **Hüküm 254 (302)**

Hursilaz Mahallesinde Kayalızâde Hacı Ahmed Ağanın zevce-i mutallaka Hatice Hanıma verilen i'lâm sûretidir (k.ş 112)

### **Ma'rûz Dâ'î Kemineleridir Ki,**

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesi sâkine ve zât-ı ta'rif-i şer'i ile ma'rife işbu bâ'isetü'l-i'lâm Hatice Hanım ibnet-i el-Hac Ali meclis-i de'âvide ma'kûd huzûr şer'i 'âlîde mahalle-i mezbûre sâkinlerinden zevc-i sâbık Kayalı oğlu

Hacı Ahmed Ağa ibn-i el-Hac Mehmed Ağa muvâcehesinde tarihinden dokuz buçuk sene mukaddem nefsimi merkûme tezvîç eylediğiher biri yedimde müstakillen malım olan bir re's gebe inek ile yanında bir yaşında buzağısını merkûmun hânesine berâber götürüb beş on gün dört kadılıkda merkûm Ahmed Ağa kendi Çiftliğine ifâde ve benim sükûtum üzerine tarih-i mezbûrede çiftliğine yollamış idi olvakt bizi fûrû'âtiyle beraber şimdi mecmû' iki bin guruş kıymetli altı re's kara sağır ineklerim ile ta'ibesi ğâ'ib 'ani'l-meclis Hacı Ahmed merkûm Hacı Ahmed Ağanın selâmlık odasına firâş eylediği yüz guruş kıymetli iki aded kilim mecmû' yüz guruş kıymetiyle beş aded kâse tabak ve bir aded bakır tākım el-yevm aynen yedinde mevcûd olmağla hayvanât ve eşya-i muharrere-i mezkûrenin muradını talep ederim deyu da'va ettikde merkûm Hacı Ahmed Ağa cevabında müdde'î-yi mezbûre Hatice Hanımı tarihten on buçuk sene mukaddem zevcim eyledikde-i mezbûrenin malı olan bir re's kara sağır ineği ile bir re's buzağısını beraber götürüb menziline oturur iken buzağısının olduđu-ı mezbûreninde ma'lûm olub ba'de'z-zikr rızasıyla Kazıkcıya teslimen çiftliğine gönderdiğini ve el-hâlete heze fûrû' ve mevzû'nun fûrû'nda bâliğ olduğunu bilmediğini ve bundan iki sene mukaddem Hicâz mağfîret-tırazda 'azimetinden evvel bir re's düğesi mezbûrenin rızasıyla iki yüz guruşa buzağıya bey' idüb ve semen mezkûr iki yüz guruş sekiz senelik çoban ücretine verdiğini ve hicaz-mağfîret-tırazda iken me'zunda bir re's düğesini kurt telef eylediği ve bu def'a bir re's ineğini ve üç yüz kırk guruşa âhere bey' edib ve semeni mezkûr elan zimmetinde olduğunu ve mezbûrenin malı olarak Salih Ağa Çiftliğinde râ'î olunmakda olan bir re's iki yaşında dana ile bir yaşında bir re's düğesi hâlâ mencûd olduğunu tav'an ikrâr mâ'dâ müdde'âsını inkâr ettikde müdde'î-yi mezbûre Hatice Hanımdan ber-vech-i muharrer müdde'âsına mutâbık beyyine talep olundukda etbân Penbeden izhâr 'acz idüb istihlâf etmekle merkûm Hacı Ahmed Ağaya bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer'î yemin verilmeğın mücebince merkûm Hacı Ahmed Ağanın mertebe-i ikrârı olan âhere bey' ile istihlâk eylediği bir re's kara sağır ineğinin semen olan meblağ-ı mezbûr üç yüz kırk guruşla marû'z-zikr iki yüz guruşa âhere bey' idüb semenin-ı mezbûre Hatice Hanımın emretmediği ve deyni olduğu kabûl etmediği bir râ'ie bilâ emr verdiği meblağ-ı mezbûriki yüz guruş ki cem'an beş yüz kırk guruşla bir re's iki yaşında dana ve bir re's bir yaşında düğenin müdde'îyye-i mezbûre Hatice Hanıma der ve teslîmiyle merkûm Hacı Ahmed Ağa ilzam olunduğu tescil bi'l-iltimâs huzûr-



u âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-gurre Recebü'l-ferd li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

### Numara Verilmemiş Hüküm (303)

Kankıllı Karyesinden müteveffa-yi Mustafa'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 113) Medine-i Denizli'ye tâbi' Kankıllı Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Mustafa bin Ahmed bin Mustafa'nın verâsati zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i Mehmed ile li-ebeyen 'ammisi Mehmed'in sulbî kebir Mustafa'ya münhasıra olduğu karye-i mezbûre ahâlisinden hatîb Molla Hasan bin Ahmed bin İsmail ve İbrahim bin Mehmed bin Mustafa ve Küçük oğlu Osman bin Süleyman bin Abdullah da ve Topal Hasan bin Mehmed bin Hasan ve Molla Osman bin Mustafa bin Osman ve Kara Ali oğlu Mustafa bin Ahmed bin Ali nâm kimesneler Ali tarîkü'ş-şehâde ihtiyârıyla zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrünün talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iiye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hamis 'aşer min Muharremi'l-harâm li-sene hamse sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

Pekmez leğeni 1/ 160, nuhâs çanak 3/ 36,20, süt tabesi 1/ 31,20, nuhâs tencere 17 32,20, eldiğanı 17 16,20, def'a süt tabesi 1, bakır çanak 1, sağır çanak 1/ 90, hınta anbar 2/ 250, şarabhane 17 70, köhne çuhâ miltân 1/ 70, minder 1, yorgan 1, yasdık 1/ 81, etmek takımı 1/ 50, küb 4/ 30, balta 1, tahra 1/ 25, nacak 1/ 10, hınta dolu 9/ fiyat 50/ 450, şa'îr dolu 6, senek 3/ fiyat 35/ 236,10, inek re's 1, düğe re's 1, buzağı re's 1/ 1560, merkeb sıpası 1/ 105, İmamoğlu Molla Mustafa'nın bir evlek mikdârı iştirâ eylediği 'arsa semen 160, Karye-i mezbûre dâhilinde bulunan mülk bağçe ve tarla tarafından ki olan eşcâr verese-i mezbûrân üzerlerinde müşâ' ve müşterek ve ibkâ

Cem'an yekûn tereke 3474,10, Minhe'l-ihrcât

Techîz u tekfîn ıskat-ı ıskât-ı salât ve kefareti savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine bâvasıyet-i ikrâr verese 800	Zevcesi mezbûre Fatma'ya mehr-i müeccel deyn olduğu bi'l-ikrâr verese 80	Doksan dört senesi virgüsüne mahsûb deyn olduğu kezalik bi'l-ikrâr verese 140
Bac-ı pazar rüsûmu 41,20	Delâliye 69,20	

Sahhü'l-Bâki

2343,10- 0064,10=2279,00	Resm-i kısmet 58,20	Kaydiye-i defter 3,30	Varka-i behâ 20
-----------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i 'amm-ı mezbûr
Fatma 569,30	Mustafa 1709,10

Verese-i mezbûrândan zevce-i mezbûre Fatma ile ibn-i 'amm le-hümâ-yi mezbûre Mustafa'dan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak huzûru şer'iden ikrâr eyledikleri işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 255 (304)**

Kayalık Mahallesinden müteveffa-yi Şekerci Hacı Salih'in eytâmlarına takdîr olunan hüccet sûretidir (k.ş 113)

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmânönü Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Hacı Salih bin Mustafa bin Ali'nin sulbî sağır oğlu İsmail ve sulbiyye-i sağire kızları Âdîle ve Havva'nın vâlideleri olub taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri Emire Dudu bint-i Mehmed'in talebiyle hâkim muvakkî' sadr küttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağırûn-ı mezbûrûn İsmail ve Âdîle ve Havvan'ın 'akâr icârlarından beher-yevm kadr ma'rûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri yüz yirmi şer guruşdan cem'an üç yüz atmış guruş nafaka farz takdîr edip meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri sağırûn-ı mezbûrûn İsmail ve Âdîle ve Havva'nın nafaka kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer sağırûn-ı mezbûrûn İsmail ve Âdîle ve Havva'nın 'akârları icârından rücû' vasî-yi mezbûre Dudu Hâtûna izin verimeğın mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmi's-sâbi'a 'aşer min Zi'l-hicce'ti'ş-şerîfe li-sene hamse tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Sirâczâde Hacı Ahmed Ağa ibn-i Hacı Hüseyin Ağa kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi müteveffâ-ı mezbûre karındaş Mustafa bin Mehmed ve Kaynu Salih Efendi ibn-i Mustafa bin Mehmed gayrihîm*

#### **Hüküm 256 (305)**

Salih Ağa Çiftliğinden müteveffa-yi Ali Güllü eytâmlarında takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir

Medine-i Denizli'ye tâbi' Salih Ağa Çiftliği ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden Ali Güllü bin Yusuf bin İbrahim'in sulbiyye-i sağire kızları Fatma diğer Fatma'nın vâlideleri olup taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri Dudu bint-i Musa nâm Hâtûn talepiyle hâkim muvakkî' sadr küttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağiretân-ı mezbûretânın malları nemâları şehri her birilerine yirmişer guruşdan cem'an kırk guruş nafaka farz takdîr edip meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri sağiretân-ı mezbûretânın nafaka kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer sağiretân-ı mezbûretânın Fatma diğer Fatma'nın malları nemâlarından rücû' vasî-yi mezbûre Dudu Hâtûna izin verimeğın mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmi't-tâsi'a min Cemâziye'l-evvel li-sene sitte tis'în mi'eteyn ve elf

*Mahkeme kâtib-i Hocazâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi de'âvi kâtib-i Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed Ağa mahzar Hüseyin ve Ali Ağa ve gayrihîm*

#### **Hüküm 257 (306)**

(k.ş 113 aynı hüküm)

#### **Hüküm 258 (307)**

Gümüşçay Mahallesinden müteveffa-yi Musa Çavuşun defter-i kassâm ile mü'ehheran vefât eden oğlu İsmail'in zeyl olan defter sûretidir (k.ş 115)

Medine-i Denizli mahallâtından Gümüşçay Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât eden Musa Çavuş bin Mehmed bin Osman'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emire Aişe bint-i Hacı Ali ile vâlidesi Fatma bint-i Halil ve sulbî sağir oğlu İsmail ve sulbiyye-i kebire kızları İsmail ve Hatice ve sulbiyye-i sağire kızı Fatma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağirân-ı mezbûrânın tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Emire Aişe ve üzerine hasbî nâzır nasb olunan li-ebeyn 'ammileri Molla Ali bin Mehmed ve verese-i sâ'irenin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-'ışrîn min Saferü'l-hayr li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf Pamuk 300/ fiyat 10/ 3000, darı dolu 100/ fiyat 40/ 4000, nuhâs pekmez leğenden nıfs hissesi 300, müte'ammil çuhâ abdestlik 1, miltân 1/ 600, köhne abâni sârik 17 50, yağ bakracı 1/ 60, öküz re's 5/ 6500, sakt inek ma'a dana re's 2/ 1325, siyâm

dolu 19,5/ 1560, saman yük 15/ fiyat 20/ 300, sağır tencere 1, vasat tencere 1/ 105, nuhâs tabak 2/ 40, eldiğanı 1/ 30, hurda sağır sende kezalik nısf hisse 30, hurda tesbî 1, yağ tabesi 1, çanak 1/ 40, köhne kadıköy kuşağı 1, ışlık 1/ 50, hârar çift 1,5, çuval 3/ 200, karcıllı Hacı mustafada alacağı olub ahz u kabz olunan 700, hırdevât menzil 200

Cem'an yekûn tereke 19090, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn 300	Bac-ı pazar rûsûmu 403,30	Dellâliye 361,10
---------------------	---------------------------	------------------

Yekûn 1065, Sahnü'l-Bâki

18025- 00485=17540	Resm-i kısmet 450,20	Kaydiye-i defter 27	Varka-i behâ 7,20
-----------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

Kesr Bâki Para 2

Hisse-i bint-i sağır- i mezbûre	Hisse-i bint-i kebir- i mezbûre	Hisse-i bint-i kebir- i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır- i mezbûr	Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i zevce-i mezbûre
Fatma 2484,33	Hatice 2484,33	Esmâ 2484,33	İsmail 4969,26	Fatma 2923,13	Emire Aişe 2192,20

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Emire Aişe ile ümm-i mezbûre Fatma ve bintân-ı mezbûretân Hatice ve Esmâ'dan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istifâ-i hak eylediklerini taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'i gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği ve sağırân-ı mezbûrânın hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an yedi bin dört yüz elli dört guruş on dokuz para kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile li-ecl istirbâh vasî-yi mezbûre yedine teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Ba'de't-taksîm ibn-i mezbûr İsmail dahî vefât edüp verâseti vâlidesi mezbûre Emire Aişe ile uhtün le-hümâ mezkûretân Esmâ ve Hatice uhtün le-hümâ-yi sağır-i mezbûre Fatma ve li-ebeveyn 'ammisi mezbûr Molla Ali'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sağır-i mezbûrenin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi mezbûre Emire Aişe ve üzerine hasbi nâzır nasb olunan 'ammisi mezbûr Molla Ali vesâ'irenin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm

olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmü't-tâsi'a ve'l-ısrîn min Saferü'l-hayr li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf Balâda mezkûr babası müteveffâ-yı mezbûr Musa Çavuş dan mevrûs hissesi

4969,26-0169,26=4800-0127 =4673	Resm-i kısmet 120	Kaydiye-i defter 7	Techîz u tekfîn
------------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ kebir-i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ kebir- i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ sağire-i mezbûr	Hisse-i 'amm le-hümâ-yi mezbûr
Emire Aişe 778,33	Esmâ 1038,17 1 akçe	Hatice 1038,17 1 akçe	Fatma 1038,17 1 akçe	Ali 778,35

Verese-i mezbûrûndan her birileri hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri sağir-i mezbûre Fatma'nın balâda mevrûs hissesiyle cem'an üç bin beş yüz yirmi üç guruş on para bir akçe kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile ve eytâm müdürü ma'rifetiyle vasî-yi mezbûre yedine idâne ve teslîm kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 260 (308)

Gümüştaylı Karaman Karyesinden Kalaycı Uzun Ali oğlu Mehmed'in defter kassâm sûretidir (k.ş 116)

Medine-i Denizli tâbi' Küçük Karaman Karyesi ahâli nden olub bundan akdem vefât eden Kalaycı Uzun Ali oğlu Mehmed bin Ali bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ümmügülsüm bint-i Mehmed ile sulbî sağir oğulları Ali ve Mehmed sulbiya sağire kızları Fatma ve Aişe eve Havva'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağirûn-ı mezbûrûn tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûb vasîleri 'ammileri Mustafa bin Ali üzerine hasbî nâzır nasb olunan eniştesi Hüseyin bin Mehmed talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmü'l-hâmîs ve'l-ısrîn min Saferü'l-hayr li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf nuhâs çanak 4, çorba tas 1, eldiğani 2/ 110, pekmez leğeni 1/ 670, kûtni entari 1/ 100, gümüş fes 1/ 103,20, nuhâs tabak 3, kapak 1/ 92,20, nuhâs çanka 4/ 69, nuhâs kapaksız tencere 17 55, kapaksız yağ bakracı 1/ 50, kadayıf tepsisi 1/ 28, köhne

elbise parça 6/ 50, inak re's 1/ 655, darı dolu fiyat 30/ 210, hırdevât menzil 50, yün memlu minder 1, köhne yorgan 1, yasdık 1, köhne kilim 1, çul 1/ 200,

Cem'an yekûn tereke

2475- 0625=1850	Techîz u tekfîn 559	Bac-ı pazar rüsûmu 16,10	Dellâliye 49,30
--------------------	---------------------	--------------------------	-----------------

Sahhü'l-Bâki

1850-0049,20=1800,20	Resm-i kısmet 34,10	Kaydiye-i defter 2,10	Varka-i behâ 1
----------------------	------------------------	--------------------------	-------------------

Kesr Bâki Para 4

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre
Ümmügülsüm 225,2	Ali 450,4	Mehmed 450,4	Fatma 225,2	Aişe 225,2	Havva 225,2

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Ümmügülsüm ber-mûceb-i balâ hisse-i ırsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istifâ-i hak eylediklerini taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'i gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği ve sağirûn-ı mezbûrûn için vasî-yi mezbûr Mustafa'nın iştirâ eylediği bir kat yatak vesâ'ir esmânı olan iki yüz guruş hisselerinden bi't-tenzîl bâki kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile cem'an bin üç yüz yetmiş beş guruş on dört parayı li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdîri meveddetlü Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle eytâm sandığında tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 261 (309)

Kurudere Karyesi civârında meskûn Karayağşili aşiretinden müteveffa-yi Zeybek oğlu Ömerin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 117)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Kurudere Karyesi civârında meskûn Karayağşili aşiretinden olub bundan akdem vefât eden Zeybek oğlu Ömer bin Süleyman bin Ali'nin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Dudu bint-i Halil ile sulbiyye-i sağire kızı beş yaşında Meryem ve sulbiyye-i sağire oğlu bir yaşında Süleyman'a münhasıra bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı

mezbûrun tenfîz vesâyâ-i mu‘ayenesinesine vasî-yi muhtârı Emir Halil bin Osman ve sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûruna taraf-ı şer‘iden mansûb vasîleri müteveffâ-yı mezbûrun ‘ammisi Hacı Ahmed bin Ali zevce-i mezbûre Dudu’nun talep ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile tahrîr ve beyne’l-verese-i bi’l-farizati’ş-şer‘iyye tevzî‘ u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi’l-yevmü’l-hâmis ‘aşer min Saferü’l-hayr li-sene sitte ve tis‘în mi’eteyn ve elf

Koyun aded 46/ fiyat 160/ 7360, kuzu aded 15/ fiyat 90/ 1350, merkeb sıpası re’s 1/ 800, koca diş merkeb ma‘a sıpa re’s 2/ 500, hurda sağır kazgan 1/ 100, hurda nuhâs leğen 1/ 40, su bakracı 1/ 30, nuhâs sağır çanak 1/ 20, hurda kara takım tüfenk 1/ 60, nuhâs tencere 1/ 30, eldiğanı 1/ 15, köhne çuval çift 2/ 50, hurda hayme 1/ 100, vesâ‘ir hırdevât hayme 25

Cem‘an yekûn tereke 19085, Minhe’l-ihracât

Techîz u tekfîn ıskat-ı ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa‘iresine vasîyet-i müsbit bâ-şehâdet Hacı Karazâde Ali Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi ibn-i Abdullah da ve Pamukcu oğlu Osman bin Halil bin Abdullah’dan ba‘de’t-tezkiye 1500	Bac-ı pazar rüsûmu 45	Dellâl iye 220
---	-----------------------	----------------

Yekûn 1765, Sahnü’l-Bâki

9220-0249=8971	Resm-i kısmet 230,20	Kaydiye-i defter 13,20	Varka-i behâ 5
----------------	----------------------	------------------------	----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr
Dudu 1121,15	Meryem 2616,21 2 akçe	Süleyman 5233,2 4 akçe

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Dudu ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eylediklerini taraf-ı şer‘iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma‘an meb‘ûs e‘imme-i şer‘i gelüb alî vukû‘ inhâ ve takrîr eylediği ve sağırân-ı mezbûrânın hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem‘an ber-vech-i balâ yalnız yedi bin sekiz yüz kırk gurus yirmi üç para altı akçe kâ‘ime yüz gurus i‘tibâr ile li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü meveddetlü Hoca Ali Efendi ma‘rifetiyle eytâm sandığında tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Hüküm 262 (310)**

Değirmânönü Mahallesinden Keçeci İbrahim Ağaya verilen i'lâm sûretidir (k.ş 118)

#### **Ma'rûz Dâ'î Keminelidir Ki,**

Zikr-i âti husûs-ı mahâllinde keşf ve fasl ve hasma muhtâc olduğuna binâ-i bi'l-iltimâs mahâl nizâ' varub meclis de'âvi mümeyyizi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim ve Kerim oğlu Mustafa Ağa ibn-i Ali ve Çakmaklı İmamoğlu Molla Mustafa bin Halil vesâ'ir cedîde-i şer'ide muharrerü'l-esâmi müslimin hâzır olduğu hâlde bu fakrin 'akd eylediği meclis-i şer'î 'âlide sâhib istid'â Keçeci İbrahim Ağa ibn-i İbrahim meclis-i ma'kûd mezkûrda ve necib tâ'ifesinden Yakub bin Ahmed muvâcehesinde etrâf erba'sı merkûm Yakub ve tark-i has ve kendi tarlam ile mahdûd işbu kenarında 'akd meclis olunan bâ-sened taht-ı tasarrufumda olan bir kıta tarlamın derûnunda ihlâk mürûr olmadığı hâlde merkûm Yakub bi-gayri hak mürûr eylediğinden müdâhale-i külliyyen men' muradımdır deyu da'va ettikde merkûm Yakub cevabında müdâhale-i külliyyen inkârıyla merkûm İbrahim Ağanın tarla-i mahdûd mezkûresinden hak mürûr olmadığını tây'en ikrâr birle mutasarrıf olduğu tarlasının yolu hâzır merkûm Çakmaklı nâm İmâm oğlu Molla Mustafa'nın tarlasıyla kendi tarlası beyninde elan mevcûd müşâhede olunan tarikden iki merkûm Molla Mustafa müruruna mûmânat etmekte olduğundan mürûruna mâni' olmaması için merkûm Molla Mustafa'ya tenbîhe olunmak muradımdır deyu da'va ettikde merkûm Molla Mustafa cevabında kendi tarlası ile merkûm Yakub tarlası beyninde kadîmden tarîk olubve hak mürûr olduğunu ba'de'l-inkâr müdde'î-yi merkûm Yakub ber-vech-i muharrer de'âva-i mezkûresiyle beyâna havâle olunduğu tescîl bi'l-iltimâs huzûr-u âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü'l-sâlis ve'l-'ışrîn min şehr-i Rebî'ü'l-evvel li-sene hamse ve tis'in mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 263 (311)**

Topraklık Mahallesinden müteveffa-yi Bakırcı Hacı Ali Ağanın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 119)

Medine-i Denizli mahallâtından Topraklık Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Bakırcı Hacı Ali Ağa ibn-i Hacı Süleyman bin Abdü'l-hak verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice bint-i Osman ile li-ebeveyn er-karındaş Hacı Mustafa'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun sahû'l-bâki cem'î malının sülüsünü mahalle-i



mezbûrede vâki‘ Cami‘-i şerîf tamîr ve termîmine verile deyu vasîyet ve tenfiz vesâyâ-i mu‘ayenesine vasî-yi muhtârı karındaşı mezbûr Hacı Mustafa ve zevce-i mezbûre Hatice’nin talep ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’ş-şer‘iyye tevzî‘ u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi’l-yevmü’l-hâmis min Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în mi’eteyn ve elf

nuhâs 300/ fiyat 48/ 14400, tahta bakır 78/ fiyat 50,5/ 3939, hurda nuhâs 11/ fiyat 45/ 495, def‘a hurda nuhâs 17/ fiyat 21/ 357, def‘a hurda nuhâs 9/ fiyat 21/ 189, büyük körük 1/ 700, bakırcı alât takım 1/ 350, kebir keser 1/ 200, sağır kazar 1/ 50, kilim 1/ 365, kilim seccade 1/ 200, dazkırı kilim 1/ 115, zilli köhne kilim 1/ 150, def‘a köhne seccade 1/ 41, müsta‘mel abâni sârik 1/ 255, ortası açık abâni sârik 1/ 180, nebati sârik 1/ 122, beyaz şakri (?) sârik 1/ 90, acem şalı 1/ 185, hurda acem şalı 1/ 70, hurda çuhâ abdestlik 1/ 110, hurda çuhâ şalvar 1/ 100, müsta‘mel yorgan 1/ 122, köhne yorgan 1/ 91, yanırlı çevre 3, uçkur 1/ 85, hoşab kaşığı deste 1/ 85, iplik alaca içlik 2, zıbın 1/ 100, kahve takımı 1/ 141, yusri tesbîh 3/ 96, yeşil mecre 3/ 132, iplik çul 1/ 160, heğbe 1/ 70, nuhâs minkal 1/ 250, kapaklı sahan 1, kapaksız 1, tabak 1/ 140, al leğen 1/ 80, sağır sini 1/ 120, sefer tabesi 1/ 65, kebir eldiğani 1/ 70, yağ tabesi 1, su tası 1/ 49, hurda sehpare sandık 2/ 52, köhne çuval 3, heğbe 1/ 105, zenbil küfe 1, köhne sârik 1/ 30, kırmızı boğası top 2/ 40, bakracı çoraki (?) 100, kahve değirmanı 1/ 50, nargüle 1/ 40, cam kömürü 80, muhlic dirhem 100, mancı 1/ 10, kıl heğbe 1/ 25, hırdevât menzil 400, dükkân hırdevât 160, dükkânda mecra derûnunda mevcûd zuhûr eden kâ‘ime akçe 17760, sim beyaz mecid 52,5/ fiyat 82/ 4305, mahlût beyaz akçe 265, bakır akçe 470, merkeb re’s 1/ 1550, Karındaşı Hacı Mustafada mevcûd olan pamuk esmânı 20400

Cem‘an yekûn tereke 70361, Minhe’l-ihracât

Techîz u tekfîn 450	Müteveffa-i Beğ oğlu Hacı Mehmed’in terekesi esmânından ve bi-defter müftedât zimemâtından vasî müteveffâ-yı merkûmun tahsîl eylediği mebâliğden ba‘de’t-tahlîf ve’l-mesârif zimmetinde deyn olduğu bi’l-ikrâr verese 58424	
Bac-ı pazar rüsûmu 37,30	Eşyâ-i mübeyyi‘dan dellâliye 511,20	Vesâ‘ir hayvanât müteferrikası olub bi’l-ikrâr verese 937

Yekûn 60361, Sahnü’l-Bâki

10000-03333=Minhe'l-sülüs bâ-ikrâr verese 06666,13-00202,20=06464,06	Resm-i kısmet 167,20	Kaydiye-i defter 10	Varka-i behâ 25
---	-------------------------	------------------------	--------------------

Hisse-i zevce-i mezbûre Hatice 1616,1	Hisse-i ahun le-hümâ-yi mezbûr Hacı Mustafa 4848,5
---	--

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak huzûr şer'ide ikrâr eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 264 (312)

Başkarçı Karyesinden müteveffa-yi Elif oğlu Süleyman'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 120)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Başkarçı Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Elif oğlu Süleyman bin Süleyman bin Abdullah'ın verâsati zevce-i menkûha-i metrûkeleri Emine bint-i Hüseyin ve Ümmügülsüm bint-i Mehmed ile li-ebeveyn kebire kız karındaşları Meryem ve Elif 'ammisi Ahmed Efendinin sulbî kebir oğlu Ahmed diğér 'ammisi Osman'ın sulbî kebir oğlu İbrahim'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun cem'î sülüs malından karye-i mezbûrede vâki' Cami'-i şerîf ile dershânenin tamîr ve termîmine vasîyet ve tenfîz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı karye-i mezbûre ahâlisinden Elif oğlu Hacı Hâfız Ahmed bin Hüseyin verese-i mezbûrûn talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü't-tâsi'a ve'l-'ışrîn min Saferü'l-hayr li-sene sitte ve tis'in mi'eteyn ve elf

nuhâs çanak 3/ 56, nuhâs kapaksız tencere 1/ 65, herek deri balta 1/ 40, kepenek 1/ 140, hurda bel 1, çapa 1/ 26, hırdevât menzil 15,20, Kard malı oğlu Osmadan alacağı olub bâ-kabûl verese 500, Kard Mali oğlu İbrahimde alacağı olub bâ-kabûl verese 113, Elif oğlu Halilde alacağı olub bâ-kabûl verese 50, Kasab Malmanlı (?) oğlu Halil'in iştirâ eylediği bir buçuk dönüm mikdâr bağ semen 3500, Uhtün le-hümâ mezkûretân Meryem ve'l-ifânın iştirâ eylekleri üç dönüm mikdâr mülk bağçe semen 5000, Zevce-i mezbûre Emine'nin iştirâ eylediği bir bâb mülk menzil semen 400

Cem'an yekûn tereke 9905,20, Minhe'l-ihrcât

Techîz u tekfîn 400	Zevce-i mezbûre Emineye mehr-i müeccel ve muaccelden dolayı deyn olduğu olub bi'l-ikrâr verese 300	
Deyn zevcesi mezbûre Ümmügülsüme mehr-i müeccel deyn olduğu kezalik bi'l-ikrâr verese 50	Vesâ'ir düyûnât müteferrikası olub bi'l-ikrâr verese virgüleri 544,20	Delâliye 184

Yekûn 1478,20, Sahnü'l-Bâki

8427-2809=5618 5618-0152=5466	Resm-i kısmet 140,20	Kaydiye-i defter 8,20	Varka-i behâ 3
----------------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i zevce- i mezbûre	Hisse-i uhtün le- hümâ-yi mezbûre	Hisse-i uhtün le- hümâ-yi mezbûre	Hisse-i ibn- i 'ammi le- hümâ-yi mezbûr	Hisse-i ibn-i 'ammi le- hümâ-yi mezbûr
Emine 683,10	Ümmügülsüm 683,10	Meryem 1822	Elif 1822	Ahmed 227,30	İbrahim 227,30

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 265 (313)

Şemikler Karyesinden müteveffa-yi Hasan Üstaz oğlu Emin'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 121)

Medine-i Denizli'ye tâbi Şemikler Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Hasan Üstaz oğlu Emin bin Hasan bin Mehmed'in verâsati zevce-i menkûha-i metrûkeleri Fatma bint-i Mustafa ile sulbî sağıre kızı Aîşe ve 'ammisi Mehmed'in sulbî kebir oğlu ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhanede bulunan Süleyman ile diğer 'ammisi Hüseyin'in sulbî kebir oğulları Mehmed ve Ali ve sulbî sağır oğlu Mustafa'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûre Aîşe'nin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlideleri zevce-i mezbûre Fatma ğâ'ib-i mezbûr Süleyman ile sağır-i mezbûr Mustafa'nın tesviye-i umûruna kezalik taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri sağır-i mezbûrun vâlidesi Fatma bint-i Mahmûd verese vesâ'irenin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm

olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrice fi'l-yevmü't-tâsi'a ve'l-ısrîn min Saferü'l-hayr li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf Hamam kuşağı 1/ 450, müsta'mel goncalı çuhâ libâçe 1/ 360, çitâri içlik 1/ 195, köhne melbûsat parça 2/ 107, gümüşlü tüfenk 1/ 500, silahlık 17 40, mulhic 3/ 110, sarı pamuk 6/ fiyat 10/ 60, bürülce 9/ fiyat 5,5/ 49,20, pekmez 6/ fiyat 10/ 60, beyaz çul 17 65, kebenek 1/ 150, beyaz keçe 1/ 90, müsta'mel kılcar 1/ 40, harbi 1/ 40, dülğar aleti takım 1/ 40, köhne çuval çift 1, köhne iplik heğbe 1/ 30, siyah papuç çift 1/ 55, nuhâs kapaklı tencere 1/ 120, nuhâs çanak 5/ 120, yağ bakracı 17 90, eldiğani 1, yağ tabesi 1, yağ tabesi 1/ 80, saman yük 3/ 65, Sağire-i mezbûre Aişe'nin süknaya eşed ihtiyacı ile muhtaca olmağla vâlidesi vasî-yi mezbûre Fatma Hâtûnun bi'l-iznü'ş-şer'i iştirâ eylediği bir bâb mülk menzil ile beş evlek mikadarı kurûmi mülk bağ 4000

Cem'an yekûn tereke 6916,20

6916,20-0216=6700,20	Techîz u tekfîn 100	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 116
----------------------	---------------------	-----------------------------------

Sahhü'l-Bâki

6700,20-0179,20=6521	Resm-i kısmet 167,20	Kaydiye-i defter 9	Varak behâ 3
----------------------	----------------------	--------------------	--------------

Kesr Bâki Akçe 3

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i ibn-i 'amm le-hümâ ğâ'ib-i mezbûr	Hisse-i diğeri 'amm le-hümâ kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i 'amm le-hümâ kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i 'ammi le-hümâ sağır-i mezbûr
Fatma	Aişe	Süleyman	Mehmed	Ali	Mustafa
715,5	3260,20	1222,26	407,22	407,22	407,22

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma ile ibn-i le-hümâ-yi mezbûrân Mehmed ve Aliden her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri sağır-i mezbûresi için vâlidesi vasî-yi mezbûre Fatma'nın balada mezkûr iştirâ eylediği bir bab mülk menzil ile bağdan hissesine mahhsûb olunun ğâ'ib-i mezbûr ile sağır-i mezbûr Mustafa hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an yalnız bin altı yüz otuz guruş sekiz para kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile li-ecl istirbâh vasî-yi mezbûre diğeri Fatma yedine teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 266 (314)

Kuyupınar Mahallesinden Hacı Yusufzâde Hacı Hâfız Ali Efendi kerimesi müteveffa-yi Penbe'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 122)

Medine-i Denizli mahallâtından Kuyupınar Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Penbe bint-i Hacı Hâfız Ali bin Mehmed'in verâseti zevce menkûha-i metrûki Hâfız İbrahim Efendi ibn-i Ali ile babası mezbûr Hacı Hâfız Ali bin Mehmed ve min kablü'l-ümm ceddesi bint-i Ali ve sadrîyye sağıre kızı beş yaşında Hatice'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık olduğdan sonra sağır-i mezbûrenin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûb vasîsi babası zevce-i mezbûr Hâfız İbrahim Efendi verese-i sâ'irenin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-sâlis 'aşer min Rebi'ü'l-âhir li-sene sitte ve tis'in mi'eteyn ve elf

Zenne feracesi 1/ 112,20, sevâyî entari 1/ 150, kaşık sapı çitâri entari 1/ 87,20, altıparmak çitâri içlik 1/ 40, köhne sevâyî içlik 1/ 37,20, telli zıbın 1/ 50, sim depelik 17 50, harîr endaze 10/ 75, harîr gömlek 1/ 25, abâni üslük 1/ 25, harîr futa 1/ 20, müsta'mel çuhâ sârik 1/ 30, gümüş andiçe çift 1/ 55, yün memlu döşek 1, yorgan 1, yasdık 1/ 100, müsta'mel kilim 1/ 50, yeşil sandık 1/ 37,20, mir'at 1/ 12,20, akçeli hamam kisesi 1/ 25, saçlık 1/ 15, melbûsât parça 22/ 150, yeni yirmilik 117 fiyat 20/ 280, mahmûdiye bütün 2/ fiyat 75/ 150, mahmûdiye nıfs 1/ 37,20, mısır düğmesi 2/ fiyat 24/ 48, sandıklı nıfsı 1/ 11,20, merbut 2/ 8, Zevce-i merkûm zimmetinde mehr-i müeccel alacak hakkı olub ber-vech-i âti mebâliğden hissesine mahsûb olunan Cem'an yekûn tereke 6916,20

3282,20-0023=3259,20	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye
----------------------	-------------------------------

Sahhü'l-Bâki

3259,20-0087,20=3172,00	Resm-i kısmet 81,20	Kaydiye-i defter 4	Varak behâ 2
-------------------------	---------------------	--------------------	--------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i mezbûr	Hisse-i cedde-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Hâfız İbrahim Efendi	Hacı Hâfız Ali Efendi	Hatice	Hatice

732	488	488	1464
-----	-----	-----	------

Verese-i mezbûrede zevc merkûmun ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri olan yedi yüz otuz iki guruş derûn defterde muharrer zimmetinde deyn olan mihr mezkûrden bi't-tenzil bâkisi olan dört yüz atmış sekiz guruş mecdiye yirmi guruş i'tibâr ile eb mezbûr ile cedde-i mezbûrenin hisse-i irsiyelerinden kabulleriyle havale olunub ve sağır-i mezbûre Hatice'nin kezalik berch-balâ hisse-i irsiyesi olan meciideye yirmi guruş i'tibâr ile bin dört yüz atmış dört guruş li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü meveddetlü Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle eytâm müdürü Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle babası İbrahim Efendiye idâne olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 267 (315)

Hursilaz Mahallesinden Aişe'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 123)

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Aişe bint-i Ahmed bin Abdullah'ın verâseti sadrî oğlu Süleyman'ın sulbî sağır oğulları Bekir ve Ali ve Mehmed ve sulbiyye-i kebire kızları Dudu ve Aişe ve Hanım ve sulbiyye-i sağıre kızı Esmâ'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrünün tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûb vasîleri dayıları Mehmed'in oğlu Molla İbrahim bin Mehmed verese-i sâ'irenin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a 'aşer Saferü'l-hayr li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

nuhâs kapaklı tencere 1/ 205, kapaksız tencere 1/ 62, def'a kapaksız tencere 1/ 80, def'a kapaklı sağır tencere 1/ 56, nuhâs kapaklı şorba tas 1/ 75, eldiğanı 17 55, yağ tabesi 1/ 20, nuhâs kapak 3, çanak 4, su tas 1/ 187, yumûrta tabesi 1/ 26, gümüş fes 1/ 150, yeşil sandık 1/ 140, yün memlu döşek 1, minder 2, yasdık 1, kilim 1, yorgan 1/ 352, sağır tunç havan 17 81, bulgur taşı çift 1/ 26, entâri esmânından bâki 246, ince entari 1, zıbın 1, çarık 1/ 60, hurda sini 1, maze 1/ 40, def'a köhne kilim 1/ 10, Sarı Ali oğlu Ali Çavuş zimmetinde alacağı olub kabûl verese 100

Cem'an yekûn tereke 1970

1970-0270=1700	Techîz u tekfîn	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye
----------------	-----------------	-------------------------------

Sahhü'l-Bâki 1700

1700-0045=1655	Resm-i kısmet 42,20	Kaydiye-i defter 2	Varak behâ 20
----------------	---------------------	--------------------	---------------

Hisse-i bint-i kepire-i mezbûre	Hisse-i ibn-i li-ebeveyn sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i li-ebeveyn sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i li-ebeveyn sağır-i mezbûr
Hatice 827,20	Bekir 165,20	Ali 165,20	Mehmed 165,20
Hisse-i bint-i li-ebeveyn kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i li-ebeveyn kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i li-ebeveyn kepire-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Dudu 82,30	Aişe 82,30	Hanım 82,30	Esmâ 82,30

Verese-i mezbûrûndan bint-i mezbûre Hatice ile bintân-i li-ebeveyn-ı mezbûrât Aişe ve Dudu ve Hanımdan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'i gelüb alı vukû' inhâ ve takrîr eyledikleri sağırûn için vasî-yi merkûm Molla İbrahim'in iştirâ eylediği iki kat yatak esmânından olarak üç yüz elli iki guruş hislerine bi't-tenzîl bâki kâ'ime yüz guruş yalnız iki yüz yirmi yedi guruş on para li-eclü'l-infâk vasî-yi merkûm yedine teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 268 (316)

Yorganbattı Mahallesinden müteveffa Çizmecî oğlu zevcesi Ümmügülsümün manda da'vasından dolayı hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 124)

### Ma'rûz Dâ'î Kemineridir Ki,

Medine-i Denizli mahallâtından Yorganbattı Mahallesi sâkinlerinden zât-ı ta'rif-i şer'i ile ma'rife işbu bâ'isetü'l-i'lâm Ümmügülsüm Hâtûn ibnet-i Ahmed meclis-i de'âvide makûd huzûr-ı şer'i 'âlîde mahalle-i mezkûre keminerlerinden Solak oğlu Osman Efendi ibn-i Osman muvâcehesinde tarihten iki sene mukaddem zevcim mütveffa Çizmecî oğlu terekesinden iştirâ eylediğim bir re's gebe camus merkûm Osman Efendi bi-gayri hak ve vaz'-ı yed idüb Ala'il hânesinde olmağla istidâd ederim deyu da'va ettikde ol dahî cevabında mezkûr camus Ala'il yedinde olub mezbûre Ümmügülsüm Hâtûnun malı olduğunu ikrâr ancak-ı mezbûre Ümmügülsüm

Hâtûn marû'z-zikr camus gebe olduğu hâlde on sekiz mah mukaddem ğâ'ib ani'l-beled 'asâkir-i şâhanede kebir oğlu Mustafa'ya yedi yüz gurus bey' eylediğinden ol vechle oğlum ğâ'ib-i merkûm Mustafa'nın mülk müşterâsı olub bundan akdem askere gider iken intifâ' etmek üzere bana bıraktı deyu takrîr şurûh üzere salifü'z-zikr camusun-ı mezbûre Ümmügülsüm Hâtûnun malı olduğu mukarrer olduğundan kendüsü hasm-ı şer'î olamadığı cihedle marû'z-zikr camusun müdde'îyye-i mezbûre Ümmügülsüm Hâtûna teslimiyle merkûm Osman Efendi ilzâm olunduğu tescî'l-bi'l-iltimâs huzûr-u âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü'l-sâlis ve'l-ısrîn min şehr Zi'l-hiceti's-şerife li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 269 (317)**

Yorganbattı Mahallesinden Gürcü kızı müteveffa-yi Emire Aişe'nin defter kassâm sûretidir (k.ş 125)

Medine-i Denizli mahallâtından Yorganbattı Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Emire Aişe bint-i Ali bin Abdullah'ın verâseti li-ebeveyn dayısı Ali'nin sulbî kebir oğlu Mehmed Ali ve ğâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhanede bulunan Hüseyin ve Ahmed ve li-ebeveyn haletesi Ümmügülsümenin sadrîyye sağire kızı Ümmühan bint-i Ali'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffa-yı mezbûrenin cem'î sülüs malından vücûh bire vasîyet ve tenfîze vesâyâsına vasî-yi muhtârı olduğu Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim bin Abdullah da ve mahzar Ali bin İsmail bin Abdullah da şahâdetleriyle sâbit olunan merkûm Mehmed Ali ve ğâ'ibân merkûmânın hisse-i irsiyelerinin ahz u kabz ve hîn zuhûr vürûdlarında kendülerine der ve teslîme taraf-ı şer'iden vasî nasb olunan kezalik merkûm Mehmed Ali ve mezbûre Ümmühan'ın talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-sâlis min şehr-i Rebî'ü'l-evvel li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

Kazgan 1/ 410, süt tabesi 1/ 165, al leğen 1/ 100, eldiğani 1/ 60, nuhâs hurda tencere 1/ 65, nuhâs çanak 2, tabak 1/ 65, köhne yorgan 1/ 50, gümüş fes 1/ 131,30, müsta'mel kûtni entari 1/ 95, sap saman vesâ'ir hırdevât menzil 90, lira-yi Osmanî 1/ 440, leviç (?) 1/ 360, eski yirmilik 9/ fiyat 85/ 765, yeni yirmilik 6/ 540, rub'îye 3/ fiyat 80, İstanbul bütünü 4/ fiyat 100/ 400, mısır bütünü 3,5/ fiyat 90/ 315, mahmûdiye 1/ 270, mahmûdiye rub'îye 4/ 270, yumuşak mahmûdiye nıfs 1/ 135,



adliye 1/ 75, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil-i mezbûr Mehmed Ali ile ğâ'ibân-ı mezbûrân üzerlerinde kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan 2000

Cem'an yekûn tereke

6801,30-0225=6576,30	Techîz u tekfîn	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye
----------------------	-----------------	-------------------------------

Sahhü'l-Bâki 1700

6576,30-2192,10=4384,20-0118,20=4266	Resm-i kısmet 109,20	Kaydiye-i defter 6	Varak behâ 3
--------------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

Kesr Bâki Akçe 1

Hisse-i ibn-i hâl le-hümâ-yi mezbûre	Hisse-i ibn-i hâl le-hümâ-yi ğâ'ib-i mezbûr	Hisse-i ibn-i hâl le-hümâ-yi ğâ'ib-i mezbûr	Hisse-i bint-i hâlet le-hümâ-yi mezbûre
Mehmed Ali 1218,34	Hüseyin 1218,34	Ahmed 1218,34	Ümmühan 609,17

Verese-i mezbûrûndan ibn-i hâl le-hümâ-yi mezbûr Mehmed Ali ile bint-i hâlete le-hümâ-yi mezbûre Ümmühan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i ırsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel küttâb Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer'e gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği ve ğâ'ibân merkûmânın balâda mezkûr mülk menzil esmânından hisselerine mahsûb olunan bin üç yüz yirmi altı guruş bi't-tenzîl bâki kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile bin yüz on yedi guruş yirmi sekiz paraya li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü meveddetlü Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle eytâm müdürü Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle karındaşları merkûm Mehmed Ali'ye idâne olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 270 (318)

Değirmânönü Mahallesinden Ziya Efendiye verilen muhâlaa hücceti sûretidir (k.ş 126)

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmânönü Mahallesinde sâkine zât-ı ta'rif-i şer'i ile ma'rife Şerife Hâtûn ibnet-i Mehmed Ali meclis-i şer'i şerîf enverde işbu bâ'isü'l-küttâb Ziya Efendi ibn-i Abdu'r-rahman mahzarında bi-tav'hâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr Ziya Efendi zevc dâhilim olup beynimizde hüsn-i mu'âşeretimiz olmamağla zimmetinde takrîr ve ma'kûd 'aliyye mehr-i müeccel hakkım olan altı

yüz guruş ile nafaka-i iddet mu'ayene-i ma'lûm üzerlerine me'unet süknâm kendi üzerime olmak ve yüz guruş kıymetli bir minder ve bir yorgan ve bir yasdık ve bir su tasınıbana kâmilten teslim etmek üzere zevcim mezbûre Ziya Efendi ile muhâlaa sahîhe-i şer'î ile hal' olunduğumda ol dahî hal' mezkûri ba'de'l-kabûl hukûk zevciyete müte'alâka kâffe-i de'âviden her birimiz âher zimmetini ibrâ u iskât ve yine her birimiz âherin ibrâsı kabûl eyledik dedikde gibbe't-tasdîkû's-şer'î mâ-hüve'l-vâka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmi'l-hâdi' 'ısrîn min Rebî'ü'l-âhir li-sene sitte tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Sirâczâde Ağa kâtib-i mahkeme Hocazâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi de'âvi kâtib-i ibn-i Hacı Mehmed Ağa gayrihîm*

### **Hüküm 271 (319)**

Pelitlibağ Mahallesiinde Mercan zevcesi Fatma'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 127) Medine-i Denizli mahallâtından Pelitlibağ Mahallesi sâkinlerinden olub bin iki yüz doksan altı senesi muharremü'l-harammının yirmi sekizinci günü vefât eden Fatma bint-i Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevc metrûki gâ'ib 'ani'l-beled 'asâkir-i şâhanede bulunan Mercan bin Abdullah da ile sadrîyye sağire kızı dokuz yaşında Fatma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık olduğundan sonra gâ'ib merkûm ile sağir-i mezbûrenin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûb vasîsi Baykuş kızı Ümmügülsüm bint-i Ahmed ve üzerine hasbî nâzır nasb olunan Himmet Ağa ibn-i Osman'ın talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'îyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurre fi'l-yevmü't-tâsi'a min Saferü'l-hayr li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

Eldiğani 2, çanak 1, su tas 1, köhne minder 2/ 60, yorgan 3, yasdık 2/ 120, köhne melbûsât 30, etmek takımı 71, herek deri balta 1/ 45, çapa balta 1/ 30, hatb yük 10/ 31, karcı tahtası 60/ 10, hurda kahve takımı 1/ 10, beyaz mâze 1, peşkir 1/ 31, hurda tahra 2/ 15, keser 1/ 15, kebir orak 1/ 17, sağir orak 27 4,20, merkeb re's 17 750, hırdevât menzil 131

Cem'an yekûn tereke

1445-0285=1160	Techîz u tekfîn 248	Bac-ı pazar rûsûmu 18,30	Dellâliye 27,10
----------------	------------------------	-----------------------------	-----------------

### Sahhü'l-Bâki

1160-0031=1129	Resm-i kısmet 29	Kaydiye-i defter 1,20	Varka-i behâ 0,20
----------------	---------------------	-----------------------	-------------------

Hisse-i zevc-i gâ'ib-i merkûm	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre
Mercan 282,10	Fatma 846,30

Verese-i mezbûrûndan zevc-i gâ'ib-i merkûm Mercan'ın hisse-i irsiye-i musîbesi olan kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile iki yüz seksen iki guruş on para li-ecl istirbâh mezbûr himmete idâne ve teslîm olunub ve sağir-i mezbûre için vasî-yi mezbûrenin iştirâ eylediği bir kat yatak ve elbise esmânından olarak yüz seksen bir guruş bi't-tenzîl bâki kezalik kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile altı yüz atmış beş guruş otuz parada li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü meveddetlü Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle mezbûre Ümmügülsümeye idâne olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 272 (320)**

Değirmânönü Mahallesi mahallâtından Ziya Efendinin sulbî sağir oğlu Ahmed için babası üzerine takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 128)

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmânönü Mahallesinde sâkine zât-ı ta'rif-i şer'î ile ma'rife bâ'isü'l-vesika Şerife Hâtûn ibnet-i Mehmed Ali meclis-i şer'î şerîfi'l-enverde zevc-i sâbık Ziya Efendi ibn-i Abdu'r-rahman mahzarında takrîr-i kelâm ve ta'bir 'ani'l-merâm idüb mezbûr Ziya Efendi ile bundan akdem hâl zevciyet beynimizde kâ'ime iken firâşından hâsıl ve benden mütevellid hâlâ bi-hakü'l-hazan hacr terbiyemde olan işbu hâzır bi'l-meclis yedi aylık sulbî sağir oğulları Hamid'in asıl malı olmayub muhtâc olmağla nafaka kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyesi için babası mezbûre Ziya Efendi üzerine kıbel-i şer'iden mikdâr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlûbundur dedikde gibbe't-tasdik hâkim müvakkî' 'aliü'l-küttâb ref' kadre mevlahü'l-vehhab Efendi hazretleri dahî sağir-i mezbûr için babası mezbûr Ziya Efendi üzerine bi't-terâzi tarihi kitâbdan beher şehri on beş guruş farz ve takdîr olunan meblağ-ı mefrûz mezkûr sağir-i mezbûr Ahmed'in nafaka ve kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyesine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer sağir-i mezbûr Ahmed üzerine rücû' mezbûre Şerife Hâtûna izin verimeğin mâ-

hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmi'l-hâdi' ve'-'ısrîn min Rebi'ü'l-âhir li-sene sitte tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim kâtib-i mahkeme Hocaâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi de'âvi kâtibi Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed Ağa gayrihîm*

### **Hüküm 273 (321)**

Gebe Dere Karyesinin Molla Ahmed Mahallesinden Aîşe Hâtûna verilen nafaka hücceti sûretidir (k.ş 129)

Medine-i Denizli'ye muzâf Sarayköy Nâhiyesine tâbi' Gebe Dere Karyesinin Molla Ahmed Mahallesinde sâkine zât-ı ta'rif-i şer'î ile ma'rife bâ'isü'l-vesika Aîşe bint-i İsa nâm Hâtûn meclis-i şer'î şerîfi'l-enverde zevc-i sâbık Mustafa bin Hüseyin mahzarında takrîr-i kelâm ve ta'bir 'ani'l-merâm idüb mezbûr Mustafa ile bundan akdem hâl zevciyet beynimizde kâ'ime iken merkûmun firâşından hâsıl ve benden mütevellid hâlâ bi-hakü'l-hazan hacr terbiyemde olan işbu hâzır bi'l-meclis tahminen altı yaşında sulbî sağır oğlu Ali'nin asıl malı olmayub muhtâc olmağla nafaka kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyesi için babasi mezbûre Mustafa üzerine kıbel-i şer'iden mikdâr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdik hâkim müvakkî' 'aliü'l-küttâb ref' kadre mevlahü'l-vehhab Efendi hazretleri dahî sağır-i mezbûr için babası mezbûr Mustafa üzerine bi't-terâzi tarihi kitâbdan beher şehri sekiz gurus farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûri sağır-i mezbûr Ali'nin nafaka ve kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyesine harc ve sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer sağır-i mezbûr Ali üzerine rücû' mezbûre Aîşe Hâtûna izin verimeğın mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Rebî'ü'l-âhir li-sene sitte tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa kâtib-i mahkeme Hocaâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi de'âvi kâtibi Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed Ağa gayrihîm*

### **Hüküm 274 (322)**

Muhacirin Çerâkiseden Musa Beğ yedine verilen vekâlet hücceti sûretidir (k.ş 130)

Medine-i Denizlide kâ'in her biri Topraklık Mahallesi sâkinlerinden Muhacirin Çerakisenin Şabsih kabilesinden el-Hac Mehmed ve Musa Beğ ve hemşireleri ... Zokhâs hâsıl ile vâlideleri Selime bint-i Tac Avak medine-i mezkûre hükümet

konağında meclisi de'âvide ma'kûd huzûru şer'-i âlide karındaşları işbu bâ'isü'l-küttâb Musa Beğ mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb babaları müteveffâ-yı mezbûr Zokhâsdan mevrûse İzmir sancağı dâhilinde kalmış olan yedlerinde Rakankad gulamları Habibe kızı Hasan bin Bozun merkûmun zevcesi Nabze Fatma ve oğlu Ahmed ve diğer oğlu Ömer nâm kimesnelerin oldukları mahallerden ahz u kabz ve lede'l-iktizâ muhasema ve sulh ibrâ ve âhere bey' ve semenini kabz tarafımızdan merkûm Musa Beğ vekîl-i nâ'ib menâb nasb u ta'yîn eyledik dedikdelerinde ol dahî vekâlet-i mezkûreyi kabûl eyledim dedikde mâ-hüve'l-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevmü't-tâsi'a min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene hamse tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 275 (323)**

Dağistan muhâcirlerinden müteveffâ-yı Osman'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 131) Medine-i Denizli'ye tâbi' Karahayıt Karyesi sâkinlerinden ve Dağistan muhacirlerinden olub bundan akdem vefât eden Aişe bint-i Mehmed bin Abdullah'ın verâseti sadrî sağır oğlu Ahmed'e münhasıra ba'de kıbe'l-kısmet ibn-i mezbûr Ahmed dahî vefât idüb verâseti li-ebeveyn hâlâ gâ'ib olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra gâ'ib merkûm Abdü'l-muttalib'in zuhûruna değin hisse-i irsiyesini ahz u kabz ve hîn zuhûr vürûdlarında kendüye der ve teslîme taraf-ı şer'idan vasî ve kayyüm nasb olunan Erzurumluzâde Mustafa Efendi ibn-i İsmail Efendi talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâdi ve'l-'ışrîn min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

İplik 1,5/ 89, şerid timur 1, bıçak 1/ 20, mercan ve yüzük taş 31, sim düğme 8, mikraz 1, çarşeb 1/ 22, harîr dirhem 46/ 59, müsta'mel hâlî seccade 1/ 100, köhne seccade 1/ 48, def'a köhne seccade 1/ 18, çuval çift 1/ 56, def'a çuval 1/ 10, heğbe 1/ 15, seccade 16/ 69, inek ma'a buzağı re's 2/ 600, düğre re's 1/ 480, nuhâs tabak 1/ 40, def'a tabak 1/ 30, nuhâs tas 1/ 25, nuhâs tencere 2/ 148, nuhâs kebir leğen 1/ 225, sağır leğen 1/ 35, güveç 1/ 37, nuhâs çanak 1/ 30, def'a nuhâs tas 1/ 10, tunç tas 1/ 6, ebru 1/ 69, köhne yorgan 1, yasdık 1/ 42, şa'îr dolu 17/ 328, bulgur 9,5/ 38, köhne elbise vesâ'ir hırdevât 125

Cem'an yekûn tereke

2845-0500=2345 Müteveffiyân-ı mezbûrân	Techîz u tekfîn 416	Bac-ı pazar rüsûmu 27	Dellâliye 57
---	------------------------	--------------------------	-----------------

Sahhü'l-Bâki

1160-0031=1129	Resm-i kısmet 58,20	Kaydiye-i defter 3,20	Varka-i behâ 1
----------------	---------------------	-----------------------	----------------

Hisse-i hâl le-hümâ gâ'ib merkûm

Abdü'l-muttalib

2282

Vereseden hâl le-hümâ-yi gâ'ib-i mezbûr Abdü'l-muttalib hisse-i irsiyesi olan kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile ber-mûceb-i balâ yalnız iki bi iki yüz seksen iki guruş li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle mezbûr Mustafa Efendiye idâne ve teslîme olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 276 (324)

Çaybaşı Mahallesiinde sâkine Küçük Ağazâde Hacı Mustafa Ağa kerimesi Esmâ Hâtûnun defter-i kassâm sûretidir (k.ş 132)

Medine-i Denizli mahallâtından Çaybaşı Mahallesi sâkinelerinden olub bundan akdem vefâr eden Esmâ Hanım ibnet-i Hacı Mustafa Ağa ibn-i Mustafa'nın verâseti zevc metrûki Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Efendi babası mezbûr Hacı Mustafa Ağa ibn-i Mustafa vâlidesi Emire Dudu Hanım ibnet-i Hacı İsmail ve sadrî sagir oğulları on yaşında Mehmed Tevfik ve Ahmed ve sadrî ya sağire kızları altı yaşında Hatice ve Şerife'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağirûn-ı mezbûrûn vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri babaları mezbûr Mustafa Efendi verese-i sâ'ire talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâmis 'aşer min şehr-i Rebî'ü'l-evvel li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

Müsta'mel çuhâ ferace 1/ 82, canfes entari 1/ 82, müsta'mel sarı üsküfan sevâyî entari 1/ 205, mor telli sevâyî entari 1/ 164, frenk sevâyî içlik 1/ 61,20, simkârî kâdîfe sârik 1/ 307,20, köhne sârik 1/ 20,20, ibrahimiyye endaze 8/ 31,20, trablîs kuşak 1/ 82, abâni üslük 2/ 61,20, canfes içlik 1/ 61,20, sofrâ peşkir 1/ 41, canfes hırka 1/ 20,20, harîr gömlek 4/ 123, def'a gömlek 2/ 20,20, simkârî havlı 5, çevre 1/

82, simkârî köhne salebend 1/ 41, âdî bez parça aded 4/ 20,20, müsta‘mel çitâri entari 1, işlik 1/ 82, çitâri gömlek işi 2/ 102,20, harîr futa 4, yanışlı 1/ 123, müsta‘mel kilim 3/ 205, müsta‘mel halı seccade 1/ 41, yün memlu döşek 1, şilte 1, yorgan 1, yasdık 1/ 143,20, incü miskâl 6/ fiyat 102,5/ 615, simkârî yüzük 15, gümüş mikrâz 1/ 143,20, gümüş bilezik ma‘a endişe çift 2/ 102,20, yeşil sandık 3/ 92,10, mercanlı sofastik çift 1/ 61,20, simkârî hamâyılı 1/ 41, simkârî mir‘at 1/ 61,20, telli fes 2/ 41, kuşak 1, bohça 2/ 20,20, yazma aded 9/ 20,20, çorab çift 2/ 10,10, muharreme 1/ 10,10, yekûn menkûlât-ı 3454,10, yeni yirmilik 97,5/ fiyat 20,5/ 1998,30, çarklı rub‘iye 112/ fiyat 11/ 1232, âdî rub‘iye 141/ fiyat 10/ 1410, mahmûdiye bütünü 16/ fiyat 75/ 1200, gazi bütünü 14/ fiyat 51,5/ 721, gazi nıfs 21/ fiyat 23/ 483, mahmûdiye nıfs 9/ fiyat 37,5/ 337,20, fındık bütünü 1/ 80, yıldız altını 1/ 50, İstanbul bütünü 1/ 28, İstanbul bütünü nıfs 3/ fiyat 14/ 42, Zevce-i mezbûre Mustafa zimmetinde mehr-i müeccel alacak hakkı olub ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan 1000

Cem‘an yekûn tereke

12036,20-00069=11967,20 Eşyâ-i mübeyyi‘anda dellâliye			
11967,20- 00326,20=11641,00	Resm-i 299	kısmet Kaydiye-i defter 17,20	Varka-i behâ 10

Hisse-i zevc-i mezbûr	Hisse-i ibn-i mezbûr	Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûr e	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre
Mustafa Efendi 2910,10	Hacı Mustafa Ağa 1940,6 2 akçe	Emire Dudu Hanım 1940,6 2 akçe	Mehmed Tevfik 1616,31	Ahmed 1616,3 2	Hatice 808,16	Şerife 808,16

Ba‘de’l-kismet verese-i mezbûrûndan ibn-i mezbûre Şerife dahî her birileri müte‘akiben vefât edüb verâsetleri babaları mezbûr Mustafa Efendi ile min kablü’l-ümm ceddeleri mezbûre Emire Dudu Hanıma münhasıra olduğu bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrânın talep ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile tahrîr ve beyne’l-verese-i bi’l-farizati’ş-şer‘iyye

tevzî‘ u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurre fi’l-yevmi’s-sâbi‘a ve’l-‘ısrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în mi’eteyn ve elf

İbn-i mezbûr Ahmed’in balâda mezkûr hissesi 1616,32, Bint-i mezbûre Şerife’nin balâda mezkûr hissesi 808,16

Cem‘an yekûn tereke 2425,8, Sahnü’l-Bâki

2425,8-0064,20=2360,28	Resm-i kısmet 60,20	Kaydiye-i defter 4
------------------------	---------------------	--------------------

Hisse-i eb mezbûr	Hisse-i cedde-i mezbûre
Mustafa Efendi 1967,10	Dudu Hanım 393,18

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer‘iden mürsel küttâb Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma‘an meb‘ûs e‘imme-i şer‘ile meclis-i şer‘e gelüb alî vukû‘ inhâ ve takrîr eylediği sağırân-ı mezbûrûn Mehmed Tevfik ile Hatice’nin hisse-i irsiye-i musîbeleri olan sim mecideye yirmi buçuk guruş i‘tibâr ile cem‘ân iki bin dört yüz yirmi beş guruş sekiz para li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü meveddetlü Hoca Ali Efendi ma‘rifetiyle eytâm müdürü Hoca Ali Efendi ma‘rifetiyle babaları vasî-yi mezbûre Mustafa Efendiye idâne ve teslîm olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Hüküm 277 (325)**

Müteveffâ-i Eskici Mahmûd’un defter-i kassâm sûretidir (k.ş 133)

Medine-i Denizli mahallâtından Altıntop Mahallesi ahâlisinden olup Yongacı oğulları Hacı Mehmed ve Hacı Mustafa hanında mukîm iken bundan akdem vefât eden Eskici Hacı Mahmûd bin Mehmed bin Abdullah’ın verâse olunduğu ya‘ni ikrârına Hacı Kaplan Mahallesi sâkinlerinden Hocazâde Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed bin Abdullah da ve Bağbaşı Karyesi ahâlisinden Kanadoğlu Mehmed bin Osman bin Hasan nâm kimesneler şehâdetleriyle ba‘de’t-tezkîye ber-nehc-i şer‘i mahzar hasm Cahide sâbit olan li-ebeyn ‘ammisi Halil’in sulbiyye-i kebire oğlu Bekir Çavuş bin Halil’e münhasıra olduğu bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun cem‘î sülüs malından tenfiz vesâyâ-i mu‘ayenesine vasî-yi muhtârı olduğu İlbâdî Mahallesi ahâlisinden Abdü’l-



kâdîr Efendi ibn-i Mehmed bin Abdullah da ve Etmekçi Mehmed bin Mehmed bin Abdullah da nâm kimesneler şehâdetleriyle kezalik ba'de't-tezkîye sâbit olan Yongacı oğlu Hacı Mehmed bin İsmail talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a min şehr-i Zi'l-hicce'ti's-şerife li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Basma yorgan 1/ 105, gümüş kaplı sâ'at 1/ 600, kara takım tüfenk 1/ 600, müsta'mel çuhâ şalvar 1/ 300, abdestlik 1/ 160, müsta'mel çuhâ miltân 1/ 100, kebir bıçak 1/ 160, köhne kilim 1/ 150, nuhâs tencere 1/ 55, nuhâs çanak 2/ 41, köhne melbûsât parça 20/ 200, iplik alaca içlik 2/ 50, sefer tabesi 1/ 45, kehribar sağire takım 1/ 71, küçük bıçak 3/ 40, kahve değirman 1/ 40, yeşil sandık 1/ 100, hurda silahlık 1, mesma' 1/ 36, kahve tabesi 1, vesâ'ir hırdevât 82, beyaz donluk 1/ 22, çebik takımı 2/ 21, hurda en'âm 1/ 7, hurda papuç çift 1/ 15, kömür vesâ'ir hırdevât 90, beyaz kaşık 1/ 10, müsta'mel kırmızı fes 1, beyaz kayış 1/ 15, yekûn menkûlât-ı 3115, ingiliz lirası aded 22/ fiyat 450/ 9900, lira-yi Osmanî aded 24/ fiyat 420/ 10080, bütün mahmûdiye aded 8/ fiyat 250/ 2000, sim mahmûdiye aded 8/ fiyat 80/ 640, serd mahmûdiye 20/ fiyat 80/ 1600, çarklı rub'îye aded 13/ fiyat 35/ 455, âdî rub'îye aded 59/ fiyat 30/ 1770, yeni yirmilik aded 4/ fiyat 65/ 260, adliye rub'îye 1/ 15, merbût 1/ 10, mısır üçlüğü 1/ 8, beyaz altılık aded 47/ fiyat 18/ 846, âdî beşlik aded 13/ fiyat 16/ 208, selin 2/ 80, frenk 1/ 85, bakır aded 24/ fiyat 2/ 48, altmış paralık 1/ 4,20, yekûn nukûdât 28009,20

Cem'an yekûn tereke

31124,20- 00562=30562,20	Techîz u tekfin ve nüzürât-ı sa'iresinesi 500	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 62
-----------------------------	--	-------------------------------------

Sahhü'l-Bâki

30562,20-10187,20=20375- 00550=19825	Resm-i kısmet 509,10	Kaydiye-i defter 30,30	Varka-i behâ 10
---	-------------------------	---------------------------	--------------------

Bâki Hisse-i ibn-i 'amm li-hümâ
Ebubekir 19825

Müteveffâ-ı mezbûr Eskici Hacı Mahmud'un vasî-yi muhtârı Yongacı oğlu Hacı Mehmed'in tereke-i mezbûreden makbûz olan eşyâ-i esmânından kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile yalnız beşyüz guruş techîz u tekfin ve iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemin için harc u sarf olmağla mahsûb olunduğu cihetle meblağ-ı merkûm beş yüz guruş merkûme Semerci Hacı Mehmed oğlu Ali Ağaya havâle olunan Bekiştledizâde İsmail Efendiden altı yüz guruş sülûs mezkûre mahsûb olunub bâki dokuz bin beş yüz seksen yedi guruş yirmi parayı evkâf muhâsebecisi İzzetlü Mustafa Hilmi Efendi yedine ve ibn-i 'amm le-hümâ-yi merkûm Bekir Çavuşun bâki hisse-i irsiye-i musîbe olan ber-vech-i balâ yalnız on dokuz bin sekiz yüz yirmi beş guruş tamamen def' merkûm yedine def' ve teslîm olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Numara Verilmemiş Hüküm (326)**

Kayalık Mahallesinden müteveffa-yi Saleb oğlu Molla Ahmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 134)

Medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Saleb oğlu Molla Ahmed bin Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe bint-i diğêr Mehmed ile vâlidesi Cennet bint-i Halil ve kendünden mukaddem vefât eden zevce-i uhrâsı Ümmügülsüm bint-i Şeyh Mustafa'dan mütevellid sulbî sağır oğlu altı yaşında Mehmed Ali'ye münhasıra olduđu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûr Mehmed Ali'nin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîlesi ceddesi mezbûre Cennet ve zevce-i mezbûre Aişe'nin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâmis ve'l-'ısrîn min şevvâi'l-mükerrrem li-sene erba' ve tis'în mi'eteyn ve elf

Kadıköy alcası top 1/ 30, beyaz çevre 2/ 12, yusri tesbîh 1/ 12, diğêr âdî tesbîh 1/ 8,20, köhne elbise parça 11/ 40, nuhâs kapaklı tencere 3/ 120, nuhâs ibrik 1/ 40, nuhâs çanak 3, tabak 2/ 60, şorba tas 1, sağır güveç 1/ 30, kahve tepsisi 1/ 36, sini 1/ 175, köhne leğen ma'a ibrik 2/ 50, hurda kahve takım 1/ 40, silahlık 1/ 20, köhne çuhâ abdestlik 1/ 46, hurda bel 1, çapa 4/ 21, yağ bakracı 1/ 35, nuhâs kavgir 1/ 10, mikraz 17 14, yazma kelâmı kadîm 1, ücreti kalemiyyesi 60, kazgân 1/ 161, keçe 16/ fiyat 35/ 560, diğêr keçe 1/ 50, âdî çakı 2/ 6,20, hurda kebir bıçak 1/ 15, oğlak aded

57 fiyat 20/ 100, minder 2, yasdık 2/ 171, kara takım tüfenk 1/ 172, nakd mevcûdi 226, hırdevât menzil 50, Mahalle-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk menzil verese-i üzerlerinden müş‘ân müştereken tereke ve ibkâ olunan 2400

Cem‘an yekûn tereke

4771-2400=2371	Balâda mezkûr mülk menzil kıymeti
----------------	-----------------------------------

Minhe’l-ihracât

Techîz u tekfîn ıskat-ı ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa‘iresine vasiyet-i müsbit 400	Doksan üç senesi virgüsüne mahsûben deyn olduğu mahalle-i mezbûre muhtârı İbrahim bin Hacı Mehmed ve Hamidli oğlu Molla Ahmed’e ihtiyârlarıyla zâhir olan 149	Validesi mezbûre Cennet karısından deyn olduğu bâ- şehâdet Hoca Mustafa Efendi ibn-i İsmail Efendi ibn-i Hacı Hasan ve Mehmed bin Mehmed bin Abdullah da 675-075=600 ba‘de’t-tezkîye ve’t-tenzîl
Zevcesi mezbûre Aişe’ye mehr-i müeccel deyn olduğu bâ- şehâdet-ı mezbûrân kezalik ba‘de’t-tezkîye ve’t-tenzîl 600- 050=550	Eşyâ-i mübeyyi‘anda dellâliye 47	

Cem‘an yekûn tereke 1746, Sahnü’l-Bâki

0625-0017,20=0607,20	Resm-i kısmet 15,20	Kaydiye-i defter 1	Varka-i behâ 1
----------------------	---------------------	--------------------	----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr
Aişe 75,37	Cennet 101,10	Mehmed Ali 430,13

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Aişe ile ümm-i mezbûre Cennetden her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyleyüb sağır-i mezbûr Mehmed Ali’nin hisse-i irsiye-i musîbe olan yalnız dört yüz otuz guruş on üç para kâ‘ime yüz guruş i‘tibâr ile li-ecl istirbâh vasî-yi mezbûre Cennet yedine teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 278 (327)

Çaybaşı Mahallesinden müteveffa-yi Esmâ Hanımın sadrî sağır oğlu Mehmed Tevfik ile kızı Hatice’nin babaları Mustafa Efendiye verilen nafaka hücceti sûretidir (k.ş 135)

Medine-i Denizli mahallâtından Çaybaşı Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Esmâ Hanım ibnet-i Hacı Mustafa Ağa ibn-i Mustafa'nın sadrî sağır oğulları on yaşında Mehmed Tevfik ve sadrîyye sağire kızı altı yaşında Hatice'nin babaları olub taraf-ı şer'iden mansûb vasîleri Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Efendi talepiyle hâkim muvakkî' sadr kütütab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağırân-ı mezbûrânın malları nemâları şehri her birilerine on beşer guruşdan cem'an otuz guruş nafaka farz takdîr edip meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri sağırân Mehmed Tevfik ile Hatice'nin nafaka kisve behâ vesa'ir levâzım zarûriyyelerine harc u sarf ve lede'l-iktizâ-i istidâneye ve 'inde'z-zafer sağırân-ı mezbûrân Mehmed Tevfik ile Hatice'nin malları nemâlarından rücû' vasî-yi mezbûre Mustafa Efendi nâm kimesneye izin verimeğin mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer şehri Rebî'ü'l-evvel li-sene sitte tis'in mi'eteyn ve elf

*Kâtib-i mahkeme Hocazâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi de'âvi kâtibi Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed Ağa Küçük Ağazâde Mehmed Ağa ibn-i Hacı Mustafa Ağa gayrihîm*

Yorganbattı Mahallesinden müteveffa Beğ oğlu Hacı Mehmed'in bir kıta' defterinde mahfûz henüz tahsîl mümkün olunmayan zimemâtıdır ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur

Der-zimmet Dürcülü Memiş oğlu Ali 216,20, Der-zimmet Koca Ağanın oğlu Ahmed Beğ 40, Der-zimmet Dürcülü Koca İbrahim 151, Der-zimmet Dürcülü Topal kuş oğlu Hasan 27,20, Biraderi Mehmed 23, Der-zimmet Dürcülü Emin Efendi 100, Der-zimmet Dürcülü Bektimur oğlu 100, Der-zimmet Dürcülü Buhurcu Kara Ali'nin Mehmed Ali 216, Der-zimmet Dürcülü Babuşcu Hüseyin 26, Der-zimmet Kara Hasan oğlu 35,35, Der-zimmet Kahyâ kızı oğlu Hasan 75, Der-zimmet Kara Beğ oğlu Mustafa 247, Der-zimmet Gök Çakal 90, Der-zimmet Ayan oğlu Süleyman 25, Der-zimmet Odabaşı oğlu Ali 60, Der-zimmet Kara Hasan oğlu Kara Hasan 57,20, Der-zimmet Kara bıçak oğlu Mustafa 46,20, Der-zimmet Kara Hasan oğlu Ali 457, Der-zimmet Kavıracı oğlu Mehmed Ali 313, Der-zimmet Kara Hüseyin oğlu Kara Ali 110, Der-zimmet Boz Gedik oğlu Mustafa 28,20, Der-zimmet Kavıracı oğlu Ali 185, Der-zimmet Kapa oğlu Hacı Mehmed 13, Der-zimmet Kavıracı oğlu Mehmed 150, Der-zimmet Kavıracı oğlu Hüseyin 130, Der-zimmet Yeniköylü Hatib zevcesi 1231,30, Der-zimmet Dazkkırlı Kâdir Efendi 119, Der-zimmet Hurcalı oğlan 82,

Der-zimmet Semerci Anlaş (?) oğlu Mustafa 290,20, Der-zimmet Gümüşçaylı Kebabcı çil oğlan 25, Der-zimmet Arab Abdullah da 18, Der-zimmet Sarı Keçeli Hacı İsa 11, Der-zimmet Düğeci Tuğru 150, Der-zimmet Hacı Bekir oğlu Mehmed 50, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Cennet 8, Der-zimmet Yeniköylü Hacı Halil 50, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Macar oğlu 9, Der-zimmet Yeniköylü koca Mehmed 269, Der-zimmet Bağbaşı Hacı Hüseyin 18, Der-zimmet Fenarlı Ali'nin zevcesi Cennet 24, Der-zimmet Deli Hacı oğlu Ahmed 11,20, Der-zimmet Dürceli Aydınli Hasan 50, Der-zimmet Mahmud oğlu Ali 6, Der-zimmet Hacı Mahmud oğlu Hacı Mehmed 26, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Süleyman oğlu Mustafa 240, Der-zimmet Yeniköylü Aşık oğlu Mustafa Usta 101, Der-zimmet Denizlili Hacı Eyüb Kahyanın zevcesi 70, Der-zimmet Yeniköylü Kadıköylü Hüseyin 30, Der-zimmet Irlıganlı Kara Süleyman oğlu zevcesi 209, Der-zimmet Karahıtaylı Çerakis Salih 27, Der-zimmet merkumun biraderi 17, Der-zimmet Kansız oğlu Kara Mustafa 11,20, Der-zimmet Yunus oğlu Molla İbrahim 3, Der-zimmet Himmet oğlu Kör Hüseyin 33, Der-zimmet Kara Kahveci Hafız oğlu Çolak Ali 282,20, Der-zimmet Arab oğlu Salih 15, Der-zimmet Kahve Kuru Ali 22, Der-zimmet Nallı oğlu Hafız Osman 6, Der-zimmet Boz Abalı zevcesi 19, Der-zimmet Boslu Bakı oğlu Deve oğlu 31, Der-zimmet Boslu Hacı Ahmed oğlu dede 90, Der-zimmet Çakmaklı Sandık oğlu Hüseyin 112, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Koca Ahmed 119,20, Der-zimmet Yeniköylü Koca Mehmed 24, Der-zimmet Arpacı Hacı Mehmed oğlu İbrahim 20, Der-zimmet Çakırlarlı Kundakçı oğlu İsmail Efendi 102, Der-zimmet Dürceli Bican Oğlu Osman 11, Der-zimmet Ali Boşnakoğlu Mehmed 56, Der-zimmet Güzel pınarlı Kara Molla 348, Der-zimmet Ülütcü (?) Mahmud oğlu Mehmed 25, Der-zimmet Konyalizâde İsmail Efendi 32, Der-zimmet Büslü Bakı (?) oğlu Molla Mehmed 120, Der-zimmet Büslü Mehmed'in kızı Dudu 5, Der-zimmet Bekişhelizâde İsmail Efendi 70, Der-zimmet Babuşçu Bekir oğlu Ömer 73, Der-zimmet Tatar ... (?) 82, Der-zimmet Arnabutlu Sol oğlu Mehmed 81, Der-zimmet Darbandlı Yusuf oğlu Mehmed'in oğlu Ahmed 10, Der-zimmet Darbandlı Yani oğlu Yani 92, Der-zimmet Çelikci oğlu İbrahim 69, Der-zimmet Mahmud Gazili Deli Ağa oğlu Memiş 28, Der-zimmet Barutcularda Hacı Ali oğlu Mustafa 110, Der-zimmet Karcıllı Bodur oğlu Ahmed 15, Der-zimmet Barutçuda Sarı Mustafa oğlu Mustafa 15, Der-zimmet Karcıllı hacu Hasan Kahya'nın Arabı 80, Der-zimmet Kurtlucalı Kel Süleyman 354, Der-zimmet

Kurtlucalı Darebendli esmalı Mehmed 103, Der-zimmet Kurtlucalı Hacı İsmail 25, Der-zimmet Kahbe köylü Abdullah Çavuş 100, Der-zimmet Kahbe köylü Emir Ali oğlu Hüseyin 134, Der-zimmet Kavak başından bakan oğlu Hüseyin 12,20, Der-zimmet Kurtlucalı Kuşcu olmalı Ahmed'in oğlu 209, Der-zimmet Büslü kerim oğlu Yusuf 22, Der-zimmet Büslü Kara Cenk oğlu Mustafa 100, Der-zimmet Hacı Dede oğlu 5, Der-zimmet HacıEyüblü Emir Hüseyin 19, Der-zimmet Büslü Bekir oğlu Ahmed 47, Der-zimmet Büslü Tosun 14, Der-zimmet Büslü kerim oğlu Osman 60,20, Der-zimmet Büslü Çakır oğlu Ahmed 25, Der-zimmet Büslü Bekir oğlu Hasan 15, Der-zimmet Büslü Bekir oğlu İbrahim 53, Der-zimmet Kurtlucalı ... (?) oğlu Mehmed 12, Der-zimmet Şeriatsız oğlu İsmail 73, Der-zimmet Çerkes Abdül-kâdîr 45, Der-zimmet Barutçular İmamoğlu Süleyman'ın oğlu Mehmed 22, Der-zimmet Irlıganlı Topal oğlu zevcesi 119, Der-zimmet Tavaslı Çakır oğlu Ömer 200, Der-zimmet İnce Ali oğlu Mustafa 10, Der-zimmet Sarı Keçili Hacı İsa 70, Der-zimmet Durcalı Kara Hüseyin oğlu Ali 511, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Cennet 7, Der-zimmet Yeniköy oğlu Hüsam oğlu Mustafa 120, Der-zimmet Yeni köylü Kara Mehmed 269, Der-zimmet Karcıllı Ahmed Ağa 24,20, Der-zimmet Deli Hüseyin Ağa 10, Der-zimmet Dürdeli Kara Hüseyin oğlu Ali 22, Enişteci Mehmed 135, Der-zimmet Kızıl Uşaklı total İbrahim zevcesi 20, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Hacı Ali 21, Der-zimmet Kızıl Uşaklı deve oğlu Hüseyin 30, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Memiş kızı Emine 70, Der-zimmet Kızıl Uşaklı zevcesi Havva 18, Der-zimmet Kızıl Uşaklı bâlâ oğlu Ali 18, Der-zimmet Sakızcılardan Elif oğlu Halil 60, Der-zimmet Karçılı kızıl oğlu Mehmed 5, Der-zimmet Babuşçu Doluk oğlu Ali 30, Der-zimmet Urumlu kızı oğlu 11, Der-zimmet Soğancı oğlu Mehmed 77, Der-zimmet Kara koğalı Hacı dayısı 8,20, Der-zimmet Urumlulu İbrahim oğlu Mehmed 40, Der-zimmet Babuşçu Acembaşı oğlu Ahmed 340, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Yörük oğlu Mahmud zevcesi 30, Der-zimmet Büslü Havva kara Kara oğlu Ahmed 118, Der-zimmet Kızıl Uşaklı kahveci oğlu zevcesi 207, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Zağlı oğlu Ali 45, Der-zimmet Kızıl Uşaklı esnek oğlu Musa 24, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Kör nizâm zevcesi 120, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Konar oğlu Hacı Halil 44, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Kozk 25, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Kürt Halil 30, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Küçük oğlu Hacı 12, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Molla kerim 24,20, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Süleyman Kahyanın küçük oğlu 73, Der-zimmet merkumun küçük oğlu 16, Der-

zimmet Kara Çakal Emir Zeybin 17, Der-zimmet Şamlıdan Yakub 67, Der-zimmet Üzerlikli Hacı İsa oğlu Mehmed 50, Der-zimmet Yeniköylü Hatice kızı 13,20, Der-zimmet Irlıganlı Çakal oğlu Halil 30, Der-zimmet Yeniköylü Kaba Sarı oğlu Fesli 398,20, Der-zimmet Akdereli Tosun usta oğlu Mehmed 18, Der-zimmet Yeniköylü Molla Hasan'ın vâlidesi 21, Der-zimmet Yeniköylü Osman İnce oğlu Osman 57, Der-zimmet Balâvlı (?) Hasan Hüseyin 71, Der-zimmet Kal'alı Bozduk oğlu Mehmed 295, Der-zimmet Yeniköylü İmam Ali Efendi 94, Der-zimmet Çakırlı Delibaşı oğlu Halil 40, Der-zimmet Kurtlucalı Seyfi oğlu Halil'in oğlu 10, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Hacı Fettah 20, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Kukunak zevcesi 225, Der-zimmet İncirli Hebli (?) oğlu Habib 54, Der-zimmet İncirli Receb oğlu Ali 15, Der-zimmet İncirli Şahi oğlu Ahmed 17, Der-zimmet İncirli Acır oğlu Hüseyin 541, Der-zimmet İncirli Topal Hsan oğlu Süleyman 10, Der-zimmet İncirli Hüdud oğlu Abdullah da 40, Der-zimmet merkûmun hemşiresi oğlu Mustafa 14, Der-zimmet Kalali İbrahim oğlu 130, Der-zimmet İncirli Ali Köse oğlu Süleyman 20, Der-zimmet Ayan Kösenin oğlu Nafiz 40, Der-zimmet Meski oğlu Hüseyin 13, Der-zimmet Molla İbrahim oğlu Ali 600, Der-zimmet Gökcü oğlu Mehmed 135, Der-zimmet Nasuh oğlu Hüseyin 9, Der-zimmet Kozan Pınarlı Hasan Efendi 192,20, Der-zimmet Kâhya oğlu Mehmed 260, Der-zimmet Cevizci oğlu Ahmed 218, Der-zimmet Güzel Pınarlı Musace oğlu Musa 10, Der-zimmet İsa Bekli Çil oğlanın oğlu Eyüb 10, Der-zimmet Güzel Pınarlı Samanlı Musa oğlu Mehmed 113, Der-zimmet Denizlili İnce Mehmed oğlu Halil 25, Der-zimmet Yukarı Şamlı Kara Hasan 250, Der-zimmet Yeni köylü Hüsam oğlu Mustaf 657,20, Der-zimmet Atalı Hacı Halil oğlu Ali 90, Der-zimmet Karçılı Mesdan oğlu Baş oğlu Ahmed 25, Der-zimmet Karçılı Çırak oğlu Halil 51, Der-zimmet Karçılı Hacı İbrahim 10, Der-zimmet Karçılı Hacı Ali 67, Der-zimmet Karçılı Abdullah'dan Kul Ahmed 4, Der-zimmet Memiş oğlu Mestanın oğlu 22, Der-zimmet Karçılı Musa oğlu Ahmed 22, Der-zimmet Karçılı Hacı İbrahim oğlu Hüseyin 14, Der-zimmet Karçılı Hadı oğlu Mustafa 22, Der-zimmet Kul Veli 67, Der-zimmet Çoban oğlu Mehmed 37,20, Der-zimmet Kuburanın yeğeni 10, Der-zimmet Veli Kâhya oğlu Ahmed 29,5, Der-zimmet Kuburanın oğlu Mehmed Ali 200, Der-zimmet Kuburan oğlu Mahmud 20,20, Der-zimmet Macarların Hasan Ali'nin oğlu Mehmed 10, Der-zimmet Yaşmakçılı Butas oğlu Ömer 339, Der-zimmet Yaşmakçılı Ahmed Çavuş 630, Der-

zimmet Denizlili Bardakçı Osman 95, Der-zimmet İncirli Ömer Da‘ili 5, Der-zimmet İncilerli Hasa’nın oğlu Hüseyin 36, Der-zimmet İncirli Hacı oğlu Hüseyin Çavuş 10,20, Der-zimmet İncirli çil oğlu Hüseyin 40, Der-zimmet İncirli Ayan Köse oğlu 40, Der-zimmet İncirli Molla Osman oğlu Mustafa 75, Der-zimmet İncirli İmamoğlu Süleyman 6, Der-zimmet İncirli Dağ oğlu Hasan 43, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Hacı Mahmud oğlu Süleyman 21, Der-zimmet Mahmud Gazili Hacı Ahmed oğlu Hacı Veli 14, Der-zimmet Hacı Hasan Usta oğlu Mehmed 45, Der-zimmet Yörük Süleyman 67, Der-zimmet Sarı Keçeli Hacı İsanın yeğeni Ahmed 100, Der-zimmet Sarı Keçeli cebeci oğlu 140, Der-zimmet Karçılı Gongu oğlunun oğlu Mehmed 15, Der-zimmet merkûmun biraderi Yoncacı Ahmed 44, Der-zimmet Kalaycı Hacı Ali 11,20, Der-zimmet Barutçularından Sarı Mustafa oğlu 20, Der-zimmet Dutlucalı Tosun oğlu Mehmed 247, Der-zimmet Güzel Pınarlı Kadriç oğlu Mehmed 10, Der-zimmet Kürt Derviş 7, Der-zimmet Karçılı Hacı İbrahim oğlu 6, Der-zimmet Karçılı İlyas oğlu Hüseyin 62, Der-zimmet Karçılı Ustaların on başının oğlu Mehmed 400, Der-zimmet Dutlucalı Tosun oğlu Mehmed 475, Der-zimmet Karçılı Kul Abdullah da oğlu 7,20, Der-zimmet Urgancı Süleyman 14, Der-zimmet Kahveci Ayan oğlu Hüseyin 350, Der-zimmet Hacı Yusuf Hacı Hâfız 25, Der-zimmet İklas oğlu Hacı Ali 63, Der-zimmet Ayan oğlu İbrahim Çavuş 22

Cem‘an yekûn zimemât

Balâda muharer zimemât-ı mezkûre tahsîl olundukda beyne‘l-verese bi‘l-farizati‘ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunacağı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Hüküm 279 (328)**

Saltak Mahallesinden Küçük Ağazâde Hacı Mehmed Ağa kerimesi Penbe Hâtûna verilen muhâlaa hüccet sûretidir (k.ş 137)

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesi sâkinlerinden delâl Ahmed oğlu Mehmed bin nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında de‘âvi odasında ma‘kûd huzûru şer‘-i şerîfi‘l-enverde zevce-i muhâlaası Saltak Mahallesinde sâkine ve zât-ı ta‘rif-i şer‘i ile ma‘rife bâ‘isü‘l-küttâb Penbe Hâtûn ibnet-i Hacı Mehmed Ağa tarafından vekîl müseccil şer‘isi mal mu‘âvini Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Efendi mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb müvekkile-i mezbûre Penbe Hâtûn beş yüz gurusu mehr-i müeccel tesmiyesiyle zevce-i menkuha-i medhûl behâsı olub beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmadığından zimmetimde takrîr ve ma‘kûd



‘âliye mehr-i müeccel mezkûr beş yüz guruş ile nafaka-i iddet mu‘ayene-i ma‘lûme me‘ûnet süknâsı kendi üzerine olmak müvekkile-i mezbûre yedinde olub elan mevcûd olan iki yüz guruş kıymetli bir sâ‘at ve bir bağ bakracı ve bir Ahmediye divânı olan kitâbı bana def‘ u teslîm ve müvekkile-i mezbûre Penbe Hâtûnun ‘ammisi gâ‘ib ‘anil meclis Hacı Mustafa Ağaya bâ-sened deynim olan on aded yüzlük kâ‘ime bedelinden olarak sim mecidiye yetmiş guruş hesabıyla on dört aded bir rabi‘ mecidiyeyi merkûm Hacı Mustafa Ağaya tamamen eda u teslîm yedindeki olan bir kıta‘ deyn senedimi hâlâs etmek üzere bi’l-vekâle yedimle muhâlaa sahîhe-i şer‘i ile hal‘ olunduğundan nebedihi hal‘ mezkûri ba‘de’l-kabûl hukûk zevciyete müte‘alâka ‘âmmeye de‘âviden müvekkile-i mezbûre Penbe Hâtûnun zimmetini ibrâ ol dahî müvekkile-i mezbûreye izâfetle mehr-i müeccel mezkûr ile nafaka-i iddet mu‘ayene-i ma‘lûme me‘ûnet süknâsı ve eşyâ-i muharrere-i mezkûre ile meblağ-ı merkûm on dört aded bir rabi‘ sim mecidiyeden vesâ‘ir hukûk zevciye-i mutalâka kâffe-i de‘âviden bi’l-vekâle benim zimmetimi ibrâ u iskât eylediğimizde ve yine her birimiz âherin ibrâsı kabûl eyledik dedikde gibbe’t-tasdikü’ş-şer‘i mâ-hüve’l-vâka‘ bi’t-talep ketb ve imlâ olundu fi’l-yevmi’s-sâbi‘a ve’l-‘ışrîn min şehri Rebî‘ü’l-âhir li-sene sitte tis‘în mi’eteyn ve elf

*Kâtib-i mahkeme Hocaâde Mehmed Efendi de‘âvi kâtib-i Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed Ağa mahzar Ali ibn-i İsmail gayrihîm*

### **Hüküm 280 (329)**

Hursilaz Mahallesinden Mehmed Çavuş zevcesi müteveffa-yi Zeliha’nın defteri defter-i kassâm sûretidir (k.ş 138)

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât eden Zeliha bint-i Ali bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûki Mehmed bin Mustafa ile sadrîye-i kebire oğlu Mustafa ve sadrîyye sağıre oğlu yedi yaşında Ahmed’e münhasıra olduğu bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrun vakt-i rüşd ve sedâdlarına değîn tesviye-i umûruna taraf-ı şer‘iden mansûbe vasîsi li-ebeyn er-karındaşı mezbûr Mustafa zevc-i mezbûr Mehmed’in talep ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile tahrîr ve beyne’l-verese-i bi’l-farizati’ş-şer‘iyye tevzî‘ u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi’l-yevmü’l-hâdi ‘aşer min şehri Cemâziye’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în mi’eteyn ve elf

Sim hamâyılı 2/ 90, sim kuşak ma'a depelik 2/ 100, müsta'mel kilim 17 160, yün memlu döşek 1, yorgan 1, yasık 1/ 150, müsta'mel kilim seccade 1/ 35, tunç bilezik 4/ 4, leğen 1/ 25, su tas 1/ 10, nuhâs tabak 1, hurda tas 1/ 33, çul kanad 1/ 80, nuhâs çanak 1, tabak 1/ 75, su bakracı 1/ 70, inek ma'a dana re's 2/ 700, diğ er sarı inek ma'a dana re's 2/ 700, düğ e re's 1/ 200, gazi altını 1/ 65, vesâ'ir hırdevât Cem'an yekûn tereke

2522-0089=2433	Bac-ı pazar rüsûmu 40	Dellâliye 49
----------------	-----------------------	--------------

Sahhü'l-Bâki

2433-0066=2367	Resm-i kısmet 60,30	Kaydiye-i defter 3,10	Varka-i behâ 2
----------------	---------------------	-----------------------	----------------

Hisse-i zevc-i mezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağı r-i mezbûr
Mehmed 591,30	Mustafa 887,25	Ahmed 887,25

Verese-i mezbûrûndan zevc-i mezbûr Mehmed ile ibn-i mezbûr Mustafa da her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eylediklerini taraf-ı ş er'iden mürsel küttâb Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i ş er'ile meclis-i ş er'e gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediğ i sağı r-i mezbûriçin vasî-yi merkûmun iştirâ eylediğ i bir kat yatak esmânından olarak yüz elli guruş hisse-i irsiye-i bi't-tenzîl bâki kâ'ime yüz guruş i'tibâr ile yalnız yedi yüz otuz yedi guruş yirmi beş para li-ecl istirbâh vasî-yi merkûm ma'rifetiyle kazâ-i mezkûr eytâm müdür i Hoca Ali Efendiye teslim kılındığ ı işbu mahalle kayd-ı ş erh verildi

### Numara Verilmemiş Hüküm (330)

Salih Ağa Çiftliğinden müteveffa-yi Ali kullunun defter-i kassâm sûretidir (k.ş 139) Medine-i Denizli'ye tâbi' Salih Ağa Çiftliğ i ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Ali kullu bin Yusuf bin İbrahim'in verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Dudu bint-i Musa ile sulbiyye-i sağı re kızları Fatma diğ er Fatma'ya münhasıra olduğ u bi'l-ihbâr 'inde's-ş er'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağı retân-ı mezbûretân tesviye-i umûruna taraf-ı ş er'iden mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Dudu'nun talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i ş er' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-ş er'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-

vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü't-tâsi'a min şehr-i Cemâziye'l-evvel li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

Doru esb re's 1/ 1875, hınta dolu 15/ fiyat 55/ 825, şa'îr dolu 40/ fiyat 35/ 1400, kâ'ime akçe Yörükoğlu Mustafa Ali'de alacağı olub ahz u kabz olan 180, kezalik habib oğlu mustafada alacağı olub ahz u kabz olan 170, hırdevât menzil 50, sandığında mevcûd kâ'ime 40/ fiyat 100/ 4000, yekûn kâ'ime dükkânı (?) 8500, sim mecidiye otuz dört guruş i'tibâr ile mü'ehheran fûruht olunan terekesinden beyân, öküz çift 1/ 2005, def'a öküz re's 1/ 1200, dişi camus me'abuk'a re's 2/ 760, camus düğe re's 1/ 710, merkebe re's 1/ 660, müsta'mel çuhâ abdestlik 1/ 200, kara takım tüfenk 1/ 76, köhne kilim 1/ 82, kapaksız nuhâs tencere 1/ 95, def'a nuhâs tencere 1, çanak 1/ 30, süt tabesi 1/ 30, yekûn sim (?) dükkânı 7058, nakd mevcûd sim mecidiye 10/ fiyat 34/ 340

Cem'an yekûn tereke

15898-08500=07398	Bâlâda mezkûr terekesinden hâsıl olan kavâ'im nakdiyeleri olub miri tarafından bâ-defter müfredât kat' olub hîn zuhûrunda tevzî' ü taksîm olunacağı
-------------------	---

Minhe'l-ihracât, Yekûn tereke 982,20

Techîzu tekfîn	Deyn mehr-i müsbit zevcesi mezbûre Dudu'ya bâ-şehâdet Hacı Mustafa bin Süleyman bin Abdullah da ve Abdu'r-rahman bin Abdullah da ile ba'de't-tezkiye ve't-tahlîf 200	Bac-ı pazar rûsûmu 182,20	Eşyâ-i mübeyyi'and a dellâliye vesâ'ir 300
6415,20-2546-20=0106,30=3762,10	Sim mecidiye otuz guruş i'tibâr ile akçe farkı minhâ 869-	Resm-i kısmet 96,30	Kaydiye-i defter 6 Varka-i behâ 4

Kesr Bâki Akçe 1

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağire-i merkûme	Hisse-i bint-i sağire-i merkûme
Dudu 470,11	Fatma 1645,39	Diğer Fatma 1645,39

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Dudu ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbesi olan sim mecidiye yirmi buçuk guruş i'tibâr ile yalnız dört yüz yetmiş guruş on bir para tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyleyüb sağiretân-ı mezbûretânın

hisse-i irsiye-i musîbesleri olan kezalik sim mecrediye yirmi buçuk guruş i'tibâr ile cem'an üç bin yedi yüz doksan bir guruş otuz sekiz parayı li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü Hoca Ali Efendiye teslim olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Hüküm 281 (331)**

Fi'l-asl Emir Osmanlı aşiretinden olup Hursilaz Mahallesi sâkin müteveffa-yi Mehmed Çavuşun defter-i kassâm sûretidir (k.ş 140)

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât eden Mehmed Çavuş bin Mustafa bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Zübeyde bint-i Mehmed ve Teslime bint-i diğêr Mustafa ile kendünden mukaddem vefât eden diğêr zevcesi Zeliha bint-i Ali'den mütevellid sulbî kebir oğlu Mustafa ve sulbî sağır oğlu yedi yaşında Ahmed ve zevce-i mezbûre Zübeyde'nin batnından müstebin tahminen sekiz aylık haml mevkûfe münhasıra olduđu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûr Ahmed'in vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi li-ebeyn er-karındaşı mezbûr Mustafa ve haml mevkûfun zuhûruna değin hisse-i irsiyesi ahz u kabz ve hîn zuhûrunda kezalik tevsie-i umûruna taraf-ı şer'iden vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûr de Teslime'nin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yi mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâdi 'aşer min şehr-i Cemâziye'l-âhir li-sene hamse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Müsta'mel çuhâ abdestlik 1/ 200, ortası açık abâni sârık 1/ 50, müsta'mel kilim 1/ 200, köhne kilim 17 100, minder 2, yorgan 2, yasdık 2/ 205, yeşil sandık 1/ 90, diğêr minder 3, yasdık 3/ 130, nuhâs kebir tencere 1/ 110, diğêr tencere 1/ 85, nuhâs sini 1/ 100, nuhâs kulplu leğen 1/ 100, nuhâs leğen 1, ibrik 1/ 50, diğêr nuhâs tencere 1, su bakracı 1, tabak 1/ 75, süt dığanı 1/ 45, hurda nuhâs çanak 4/ 25, hurda nuhâs ibrik 1/ 15, yağ tabesi 1, çanak 1/ 15, su bakracı 1/ 55, diğêr yorgan 1/ 105, öküz çift 1/ 1425, dana çift 1/ 1400, inek ma'a dana ve buzağı re's 3/ 950, diğêr inek ma'a düğê buzağı re's 3/ 870, dişi camus 1/ 750, diğêr inek ma'a dana buzağı re's 3/ 850, diğêr inek ma'a buzağı re's 2/ 540, düğê re's 1/ 500, diğêr dana re's 2/ 680, koca sakt öküz 1/ 150, büyük kır tonlu kısarak re's 1/ 980, sefer kısarak re's 1/ 500, al tonlu kısarak re's 1/

500, diğ er kır tonlu kısrak 1/ 280, diğ er sût dıđ anı 1/ 90, diğ er kilim kanad 1/ 50, kilim seccade 1/ 120, kara takım tüfenk 1/ 90, kahve takımı 1/ 60, çift alâtı takım 2/ 132,20, heğ be 1/ 47,20, diğ er heğ be 1/ 20, timur balta 2, çapa 3, orak 1, bel 1/ 53, diğ i koyun aded 10/ fiyat 125/ 1250, hırdevât menzil 90, hınta dolu 45/ fiyat 22/ 990, merkeb 1/ 450, diğ er kahve takımı 1/ 35, diğ er nuhâs tencere 1/ 75, diğ er tencere 1/ 70, köhne seccade 1/ 38, diğ er hurda sađ ir sini 1/ 50, Kendünden mukaddem vefât eden zevce-i ihrâsı Zeliha bint-i Aliden mevrûs bâ-kassâm rabi‘ hissesi 591,30, Sađ ir-i mezbûrun süknâya eş ed ihtiyâcı olmađ la vasî-yi mezbûr Mustafa bi'l-iznü’ş-şer‘î iş tiri eylediđ i bir bâb mülk menzil semen ile diğ er havlı arsası 2200

Cem‘an yekûn tereke 18992,30, Minhe‘l-ihracât

Techî z u tekfîn 250	Müteveffâ-ı mezbûrun menâf‘ umûmiyye sandıđına deyn olunduđ u Değ irmânönü Mahallesi muttehîzanından Kayalızâde Hacı Ahmed Ađ a ibn-i Hacı Mehmed ve Kara bıçak ođ lu Ali bin Ahmed ihbârlarıyla zâhir olan 1264,30	Bac-ı pazar rüsûmu 278	Eş yâ-i mübeyyi ‘anda dellâliye 324
----------------------	---	------------------------	-------------------------------------

Yekûn 2116,30, Sahnü‘l-Bâki

16876-00457=16419	Resm-i kısmet 422	Kaydiye-i defter 25	Varka-i behâ 10
-------------------	-------------------	---------------------	-----------------

Kesr Bâki Akçe 1

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sađ ir-i mezbûr	Hisse-i haml-i mevkûf
Zübeyde 1026,7 1 akçe	Teslime 1026,7 1 akçe	Mustafa 4788,35	Ahmed 4788,35	4788,35

Verese-i mezbûrûndan zevcetân-ı mezbûretân Zübeyde ve Teslime ile ibn-i mezbûr Mustafa’dan her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i müsibelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eylediklerini taraf-ı ş er‘iden mürsel küttâb Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma‘an meb‘ûs e‘imme-i ş er‘ile meclis-i ş er‘e gelüb alî vukû‘ inhâ ve takrîr eylediđ i sađ ir-i mezbûr Ahmed için vasî-yi mezbûrun almış olduđ u bir bâb mülk menzil esmânından olarak yalnız iki bin iki yüz guruş hisse-i irsiyesinden bi’t-tenzîl bâki iki bin beş yüz seksen sekiz guruş otuz beş para ile haml mevkûfun hisse-i irsiyesi olan yalnız dört bin yedi yüz seksen sekiz guruş para ki cem‘an kâ‘ime yüz guruş i‘tibâr ile yalnız yedi bin üç yüz yetmiş yedi guruş otuz paralı li-ecl istirbâh meblađ-ı mezkûr de bin altı yüz elli guruş vasî-yi mezbûr

Mustafa'ya idâne bâki beş bin yedi yüz yirmi yedi guruş otuz paralı kazâ-i mezkûr eytâm müdîri Hoca Ali Efendiye teslîm kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Numara Verilmemiş Hüküm (332)**

Çakmak Karyesinden müteveffa-yi Ali oğlu Emin'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 141)

Medine-i Denizli'ye tâbi Çakmak Karyesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Ali oğlu Emin bin Hacı Ömer bin Ali'nin verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Fatma bint-i Hacı Hüseyin ile vâlidesi Aişe bint-i Mehmed ve sulbî sağır oğlu Mehmed Emine münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrun vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Fatma ve ümm-i mezbûre Aişe'nin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâmis 'aşer min Saferü'l-hayr li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

Gümüslü tabanca 1/ 1100, kara takım çift tüfenk 1/ 1500, diğerkara takım tüfenk 1/ 350, çuhâ miltân 1, çebkan 1/ 620, kebir abâni sârik 1/ 430, nebati sârik 1/ 280, def'a nebati sârik 1/ 300, çuhâ şalvar 1, miltan 1/ 430, yatak takım 1/ 450, beyaz dizlik 2/ 111, köhne şal 1, yelek 1/ 70, köhne kilim 2/ 270, iplik heğbe 3, iplik çuval çift 3/ 260, beyaz çul 1/ 165, siraçlı heğbe 1/ 150, köhne çul 1/ 60, kebir bıçak 1/ 90, silahlık 1/ 120, beyaz donluk kuşak 1/ 70, müsta'mel konture çift 1/ 100, kebir kazgan nısf hissesi 1350, diğerkibir kazgan nıfs hissesi 700, pekmez leğanından nıfs hissesi 300, nuhâs leğen ma'a ibrik 2/ 150, nuhâs kahve ibriği 2/ 80, süt dığanı 2/ 145, kahve güğümü 1/ 55, hurda sini 1/ 105, hurda nuhâs çanak 2, tabak 1/ 60, hurda eldiğanı 17 12, siyah üzüm 50/ fiyat 5,10/ 262,20, pendirme kızıl üzüm 12/ fiyat 10/ 120, pekmez 34/ fiyat 7/ 238, bulgur 30/ fiyat 8/ 240, tarhana 7/ fiyat 9/ 63, bürülce 15/ fiyat 6,5/ 97,20, kısrak re's 1/ 2610, dişi merkeb 1/ 1025, inek ma'a buzağı re's 3/ 1350, nakd mevcûd sim mecidiye 17/ 1380, rub'îye 1/ fiyat 80, Müteveffâ-ı mezbûrun 'ammizâdesi Ali zimmetinde kâ'ime akçe alacağı olub bâ-kabûl verese 1000, Müteveffâ-ı mezbûrun dayısı Hacı Ömer oğlu Molla Mustafa zimmetinde kezalik kâ'ime akçe alacağı olub bâ-kabûl verese 765

Minhe'l-ihracât

19894- 14920,20=0497 3,20	Tereke-i mezbûre kâ'ime olub sim mecideye seksen guruş i'tibâr ile üç rub'ie akçe farkı minhâ bâki sim mecid yirmi guruş hesabıyla yalnız dört bin dokuz yüz yetmiş üç buçuk guruşdur			
Deyn-i müsbet bâ-sened Hacı Fakızâde Mehmed Ağaya bâ-şehâdet Hacı İmamoğlu Hacı Ahmed bin Hacı Ahmed bin Abdullah da ve Ali oğlu bin Hacı Hüseyin bin Ali ba'de't-tezkîye üzerinde mikdârı ma'lûm meblağ bi't-tenzîl 1260-0060=1200 Fedâ'iyesi, Lira-yi Osmanî 12/ fiyat 105		Deyn-i müsbet bâ-sened Hacı İmamoğlu Hacı Ahmed Ağaya bâ-şehâdet küçük Hacı İsmailzâde İsmail Ağa ibn-i Hacı İsmail bin Ali ve Hacı İmamoğlu İbrahim bin Hacı Ahmed bin Abdullah da ba'de't-tezkîye ve't-tenzîl 1510-0090=1420 Lira-yi Osmanî 14/ fiyat 105 Sim mecidiye 2/ 20		
Bac-ı pazar rûsûmu 31,10	Eşyâ-i mübeyyi'anda 84	dellâliye	Techîz u tekfîn 300	Virgüye deyn 649,10

Yekûn 3684,20, Sahnü'l-Bâki

1289-0038=1251	Resm-i kısmet 32,10	Kaydiye-i defter 1,30	Varka-i behâ 4
----------------	---------------------	-----------------------	----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr
Fatma 156,16	Aişe 208,20	Mehmed Emin 886,5

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma ile ümm-i mezbûre Aişeden her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyleyüb sağır-i mezbûr için vasî-yi mezbûrenin iştirâ eylediği bir kat yatak ve elbise esmânından olarak cem'an iki yüz seksen altı guruş bi't-tenzîl bâki sim mecidiye yirmi guruş i'tibâr ile yalnız altı yüz guruş beş paralı li-ecl istirbâh vasî-yi mezbûre Fatma yedine teslim kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Rabbi Temmim Bil'l-hayr

Muhammed Emin el-mevlahü'l-hilafe bi-medineti Denizli uhye anhü

Gufire lehu

**Hüküm 282 (333)**

**İzzet-me‘ab, Şerî‘at-nisâb, Mevlâna, Mustafa Fehmi Efendi, Kam-yâb**

**Ba‘de‘t-tahtiyetü‘l-vâfiye İnhâ olunur ki**

Aydın vilâyeti dâhilinde Denizli kazâsının umûr ahkâm-ı şer‘isi zât-ı hazret-i fetvâpenâhinin intihâb u tercîh buyurdıklarına ve nezâreti ‘ammemize binâ-i işbu bin iki yüz doksan altı senesi şehr-i rebî‘ü‘l-evvel guresinden i‘tibâren etrafımızdan cenâb-ı şerîflere ihâle tefvîz olunmuşdur (boş) gerekdir ki kazâ-i mezkûri gurre-i mezbûreden bi‘l-niyâbe zabt edüb beyne‘l-ahâli icrâ-i ahkâm şer‘i ‘âliye sa‘i ve gayret vukû‘-yafte olan muhallefât mevtâ-i askeriyenin müceb tahrîr olanlarını tahrîr ve terkîm ve beyne‘l-verese bi‘l-farizati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ü taksîm husûsunda ihtimâm ve dikkat birle cadde-i şera‘ît Ahmediyeden sermu inhirâfa cevâz göstermeyesiz ve’s-selâm

El-fakir Halil el-Hoyî (?) el-arifi Bağlevi el-kâdi asker Anadolu

**Hüküm 283 (334)**

**İzzet-me‘ab, Şerî‘at-nisâb, Mevlâna, Osman Nuri Efendi Kam-yâb**

**Ba‘de‘t-tahtiyetü‘l-vâfiye İnhâ olunur ki**

Aydın vilâyeti dâhilinde Denizli kazâsına mülhak Sarayköy Nâhiyesinin umûr-ı ahkâm-ı şer‘iyyesi taraf-ı eşref hazret fetvâpenâhiden uhde-i dâ‘iyâne müdâhâle ve tefvîz buyrulduğuna ve bi‘l-ced kazâ-i mezkûrun umûr-ı ahkâm-ı şer‘isine verilen me‘zûniyet haziremize binâ-i işbu bin iki yüz doksan altı senesi mah cemâziye‘l-evvel senesininin on beşinci gününden i‘tibâren etrafımızdan cenâb şerîflere ihâle ve tefvîz olunmuşdur (boş) gerekdir ki nâhiye-i mezbûreye tarih-i mezkûreden bi‘l-niyâbe zabt edüb beyne‘l-ahâli icrâ-i ahkâm-ı şer‘i ‘âliye sa‘i ve gayret vukû‘-yafte olan muhallefât mevtâ-i askeriyenin müceb tahrîr olanlarını tahrîr ve terkîm ve beyne‘l-verese bi‘l-farizati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ü taksîm husûsunda ihtimâm ve dikkat birle cadde-i şera‘ît Ahmediyeden sermu inhirâfa cevâz göstermeyesiz ve’s-selâm

El-fakir el-hakir en-na‘ib bi-kaza-ı mezbûr

**Hüküm 284 (335)**

**İzzet-me‘ab, Şerî‘at-nisâb, Mevlâna, Mustafa Mazhar Nuri, Efendi Kam-yâb**

**Ba‘de‘t-tahtiyetü‘l-vâfiye İnhâ olunur ki**

Aydın vilâyeti dâhilinde Denizli kazâsına mülhak Honaz Nâhiyesinin umûr-ı ahkâm-ı şer‘iyyesi taraf-ı eşref hazret fetvâpenâhiden uhde-i dâ‘iyâneme ihâle ve tefvîz



burtulduğuna ve bi'l-cümle kazâ-i mezkûrun umûr ahkâm-ı şer'iyyesine verilen me'zûniyet hassamıza binâ-i işbu bin iki yüz doksan altı senesi mah cemâziye'l-evvel senenin yirmi beşinci gününden i'tibâren etrafımızdan cenâbı şerîfinize ihâle tefvîz olunmuşdur (boş) gerekdir ki nâhiye-i mezbûreyi tarihi mezkûreden bi'l-niyâbe zabt edüb beyne'l-ahâli icrâ-i ahkâm şer'i 'âliye sa'i ve gayret vukû'-yafte olan muhallefât mevtâ-i askeriyenin müceb tahrîr olanlarını tahrîr ve terkîm ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzi' ü taksîm husûsunda ihtimâm ve dikkat birle cadde-i şera'it Ahmediyeden se mu ihrâfa cevâz göstermeyesiz ve's-selâm El-fakir el-hakir en-na'ib bi-kaza-i Denizli ma'a melfufât minhâ

### **Hüküm 285 (336)**

Kayalızâde Hacı Ahmed Ağanın yedine verilen i'lâm sûretidir (k.ş 1)

#### **Ma'rûz Dâ'î Keminelidir Ki,**

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmânönü Mahallesi sâkine Kayalızâde Hacı Ahmed Ağa ibn-i Hacı Mehmed tarafından zikr-i âti husûsda vekîl müseccili şer'isi Beğ oğlu Molla Ahmed bin Hüseyin nâm kimesne kazâ-i mezkûr hükümet konağında meclis-i bidâyete mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'imizde müvekkil merkûmun zevce-i sâbıkası olub Hursilaz Mahallesinde sâkine zât-ı ta'rif-i şer'i ile ma'rife Hatice bint-i Hacı Ali nâm Hâtûn muvâcehesinde mezbûre Hatice Hâtûn ile bundan akdem hâl zevciyet beynelerinde kâ'ime iken müvekkilem merkûmun firâşından hâsıla ve mezbûreden mütevellide işbu hâziret bi'l-meclis Şefika nâm sağire-i vâlidesi mezbûre Hatice Hâtûnun bâ-hüccet şer'iyye beher şehîr sekiz gurus nafaka-i mefrûze-i mukaddere ile bihakü'l-hazâna hacr ve terbiyemde iken sağire-i hâzire-i mezbûre dokuz yaşını tekmîl idüb ol vechle vâlidesi mezbûre Hatice Hâtûn'dan hak-ı hazâna sâkt ve terbiye-i nisvâdan müstağni olub hıfz nisvandandan muhtâc olmağla sağire-i hâzire-i mezbûreye pederi ve velisi müvekkilim merkûm Hacı Ahmed Ağaya teslîme-i mezbûre Hatice Hâtûna tenbîhe olunmak bi'l-vekâle muradıdır deyu da'va ettikde ol dahî lede'l-istintâk cevabında sağire-i hâzire-i mezbûre henüz sekiz yaşını tekmîl etmeyib benden istifnâsı hâsıl olmamağla bi-hak imsâk ederim deyu da'va ve her birileri sağire-i hâzire-i mezbûrenin senetinde ihtilâf ettikde husûs mezkûrda şer'an tarafına beyne'l-lâzım gelmeyüb ancak ... (?) istiğnâ husûs 'inde's-şer'i mu'teber olmağla sağire-i hâzire-i mezbûre kıbel-i şer'iden nazar dikkat olundukda bi'z-zât akl ve ... (?) mukaddere idüğü zâhir ve dokuz yaşında olduğu bi'l-

ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık olmağın sağıre-i hâzire-i mezbûreyi mezbûre Hatice Hâtûna tenbîh olunduğu tescîl bi’l-iltimâs huzûr-u âlilerine i’lâm olundu tahriren fi’l-yevmi’s-sâbi‘a ve’l-‘ısrîn min şehr-i Cemâziye’l-evvel li-sene sitte ve tis‘în mi’eteyn ve elf

### **Hüküm 286 (338)**

Başkarçınlı Karyesinden Memiş oğlu kerimesi Dudu nâm bıkı-i bâliğin tâlî olan Halil nâm kimesneye ‘akd nikâh olunan izinnâme sûretidir (k.ş 2)

### **Medine-i Denizli’ye Tâbi’ Başkarçınlı Karyesi İmamı Efendi inhâ Olunur Ki**

Karye-i merkûmede sâkine Memiş kerimesi Dudu bint-i Mehmed Çavuş nâm bıkı-i bâliğin bidâyet mahkemesinde kendülerinden ve muhtârânı tarafından lede’t-tahkîk şer‘an ve nizâm‘en hiçbir mâni‘ olmadığı anlaşılıb ve tarafeyn dahî birbirlerine talep olunub ‘akd-i nikâh için meclis-i şer‘iyye gelmeleriyle işbu tâlî olan Hacı Halil oğlu Halil bin Ali Koç nâm kimesneye mahzar şuhûdde ve hüsn-i rızâlarıyla iki bin gurus mehr-i müeccel ve muaccel tesmiyeleriyle huzûru hey‘etde ‘akd-i nikâh olundu ve’s-selâm Fî Cemâziye’l-âhir (12)96

Mezbûre Dudu bint-i Mehmed Çavuş nâm bıkı-i bâliğin tarafından e‘imme-i şer‘iden Ali Ağa ibn-i İsmail nâm kimesne vekîl olduğu karye-i mezbûre ahâlisinden Hacı Hâfız Ahmed bin Hüseyin bin Mustafa ve Kasaboğlu Halil bin Hacı İbrahim nâm kimesneler şehâdetleriyle işbu talib olan merkûm Halil bin Koc Ali mahzarında sâbit olduğu işbu mahalle kayd şud

### **Hüküm 286 (338)**

Çaybaşı Mahallesinden müteveffa-yi Peştimalci oğlu asâkir-i şâhânedede bulunana Mehmed için tay‘în olunan vasî hücceti sûretidir (k.ş 3)

Medine-i Denizli mahallâtından Çaybaşı Mahallesi sâkinelerinden olub bundan akdem vefât eden Peştimalci Hacı Mehmed bin Davud bin Abdullah’ın sulbî kebir oğlu ğâ‘ib ‘ani’l-beled ‘asâkir-i şâhânedede bulunan Mehmed’in babası müteveffâ-yı mezbûreden mevrûs ve müntakil olan ‘akârât arâzilerden olan hissesini taksîm ve tefrîka kibel-i şer‘iden bir vasî nasb u tay‘în olunmak ehem ve elzem olmağın ve her ... (?) rü‘yet kadr idüğü zeyl vesikâda muharrerü’l-esâmi müslimîn ihbârlarıyla ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık olan Fesleğen Mahallesi sâkinlerinden işbu bâ‘isü’l-vesîka Hacı Ahmed Efendi ibn-i Hasan nâm kimesneye ğâ‘ib-i merkûmun zuhûruna değîn kibel-i şer‘iden vasî nasb u tay‘în olundukda ol dahî ber-vech-i

muharrer vesâyet mezkûreye kabûl ve hizmeti lâzimesi kemâ-yenbaği edâya te‘ahhud ve iltizâm etmeğin mâ-hüve’l-vaka‘ bi’t-talep ketb ve imlâ olundu fi’l-yevmü’t-tâsi‘a min şehr-i Cemâziye’l-âhir li-sene sitte tis‘în mi’eteyn ve elf

*Kaymakzâde Hacı Mehmed Ağa ibn-i Hasan Kara İmamoğlu Hacı Ahmed Ağa ibn-i Mehmed ve Kabak oğlu Hacı Mustafa bin Abdullah da gayrihîm*

### **Hüküm 287 (339)**

Dükkânönü Mahallesinden Mekteb (?) oğlu Hasan’ın askerde bulunan oğlu Mehmed için tanzîm olunan i‘lâm sûretidir (k.ş 4)

### **Ma‘rûz Dâ‘î Keminelidir Ki,**

Aydın vilâyet-i celilesi dâhilinde kâ’in nefsi Aydın sancağı muzâfatından Denizli kazâsı mahallâtından Dükkânönü Mahallesinde sâkine zât-ı ta‘rif-i şer‘i ile ma‘rife Havva binti Mustafa Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs oda mahzûr hasm ... (?) câhid şer‘ide ma‘kûd meclis-i şer‘imizde-i mezbûre Havva’nın oğlu Mehmed bin Hasan doksan dört senesi keşide kılınan kurâ-i şer‘i de elli sekiz yaşında bulunan pederi Hasan hanemizde mu‘ayyen ittihâz olunarak dâhil kur‘a-i ve isâbet etmeğle ol vakt ‘asâkir-i şâhaneye sevk olunmuşdu tarihinden altı ay mukaddem babası merkûm Hasan üç nefer eytâmlarını terk ederek fevt olmağla bakacak kimesnemiz olmadığından hakikat hâlk ‘arz ve i‘lâmıyla merkûm Mehmed’e ruhsat buyrulması muradıdır deyu ifâde-i hâl eyledikde keyfiyet mahalle-i mezbûre ahâlisinden Hâfız Halil Efendi ibn-i Mehmed ve yetim Hüseyin bin Hasan Ali ve Mehmed Ali bin Mehmedden lede’t-tahkîk fi’l-hakika mahalle-i mezbûrenin yüz yirmi ikinci hânesinde onuncu numara ile mukîd mezbûre Havva’nın oğlu merkûm Mehmed geçen doksan dört senesi keşide buyrulan kurâ-i şer‘ide babası merkûm Hasan mu‘ayene ittihâz olunarak asker eylediğinde ve işbu tarih-i i‘lâmdan altı ay mukaddem babası merkûm Hasan fevt olmağla kendi hânesine umûruna görecek ve üç nefer evlâd ve ıyaline bakacak kimesnesi olmadığı ve hakikat mâ‘da mezbûre Havva Hâtûnun bast u beyân eylediği minvâl muharrer üzere olduğunu âli tarikü’ş-şehâde ihbâr eylediklerin her birinin haberi ba‘de’t-tescîl bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu tahriren fi’l-yevmü’l-sâlis min Cemâziye’l-âhir li-sene sitte ve tis‘în mi’eteyn ve elf

### Hüküm 288 (340)

İlbâdî Mahallesinden müteveffa-yı Kahveci Hacı Ahmed'in sağır oğlu Mehmed'in vasîsi vâlidresi Hübân yedine verilen i'lâm sûretidir (k.ş 5)

#### Ma'rûz Dâ'î Kemineridir Ki,

Medine-i Denizli kazâsı mahallâtından İlbâdî Mahallesinde sâkine zât-ı ta'rif-i şer'î ile ma'rife zikr-i âti sağirin vâlidresi ve vasîsi Hübân bint-i Mustafa nâm Hâtûnun zevci olub bundan akdem vefât eden Kahveci Hacı Ahmed bin Abdullah'ın sulbî sağır oğlu Mehmed'in kıbel-i şer'iden bâ-hüccet şer'î vasî mansûbesi ve zikr-i âti husûsda husûmeti re'y olunan-ı mezbûre Hübân tarafından vekîl müseccîl şer'isi Bekmezcizâde Hâfız Hüseyin Efendi ibn-i Ali Efendi medine-i mezkûre medine-i mezkûre hükümet konağında meclis-i bidâyet mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'imizde 'âdile ile sâbit ve mütehakkık olan müvekkile-i mezbûrenin nasb olunan tabu kâtibi Divanzâde Ali Efendi ibn-i Ali ve bi'l-cümle hey'et meclis hâzır olduđu hâlde zikr-i âti husûsiyeleri beyne-i 'âdile ile sâbit ve mütehakkık olan müvekkile-i mezbûrenin li-ebeveyn er karındaşları Hüseyin ve Mustafa muvâcehelerinde müvekkilem mezbûre yedinde olub işbu meclis-i şer'ide irâ-i olunan bit kıta' evkâf senedi nâtik olunduđu üzere mahalle-i mezbûrede vâki' etrâf erba'sı Koca İbrahim yonca tarlası Kavsal oğlu Dermeti yolu ve Kara Mürsel tarlası ve tarik-i âm ile mahdûd İsa Beğ vakfında tedrisiye meşrûd ve mülk eşcar-ı müsmire ve gayri müsmireyi havî bir kıta' arâziyi mevkûfe müvekkilem mezbûrenin babası Kebabcı Yusuf oğlu Mustafa hal hayatında sağır-i mezbûrun pederi ve murisi müteveffa-yı mezbûreden kendüye mevrûs nukûddan ve eytâm müdürü faziletli Ali Efendi yedinde ahz ve istikrâz ve umûruna sarfla istihlâk eylediği iki bin dört yüz yirmi iki guruş deyn mukabilinde salifü'l-beyân eşcâr-ı mezkûreye rehin vaz' ve teslim ve arâziyi mahdûde-i mezkûreye kâ'immekâm mûma-ileyh huzûrunda fa'id ferâğ ettikde müdür-i mûma-ileyh Ali Efendi dahî marü'l-beyân eşcâr ve arâziyi mezkûreyi sağır-i mezbûr için irtihân ve teslim ve tefriğ ve kabûl ettikten sonra medyûn merkûm Mustafa deyn mezkûri kablü'l-edâ vefâtına mebni istifâsı husûsunda eşcâr ve arazi ile mahdûde-i mezkûreyi sûk-ı sultaniyede ve mecmu' nâ-sened meclis ve müdür-i mûma-ileyh ma'rifeti ve ma'rifet-i şer' ile bi'l-müzâyede üç bin yüz guruşda müvekkilem mezbûre üzerinde takrir edüb ol vechle me'mûr mûma-ileyh huzûrunda ashâb intikâlden kerimesi Hübân ve diğerk kerimleri Aişe ve Ümmühan ve oğulları

Mustafa ve hîn ferâğda ğâ'ib olan Hüseyin tarafından vasîsi vâlidesi Hatice'de her biri fâriğ olub müvekkilim mezbûre dahî ferâğ mezkûri sağır-i mezbûr Mehmed için kabûl etmemegle sene-i mezkûr yedinde i'tâ idilüb havza-i tasarrufunda arâzi-yi mahdûd-i mezkûre ve eşcâr merkûme müstekillen sağır-i mezbûr Mehmed'in mülk müşteri ve hak-ı tasarrufu olmuş iken merkûmân Hüseyin ve Mustafa fuzûli ve bi-gayri hak müdâhale ve vaz'-ı yed ider olmalarıyla sû'âl olunub keff-i yedleriyle ba'de't-tefhîm müvekkilem mezbûreye izâfetle eşcâr ve arâziyi mahdûde-i mezkûre bana def' ü teslîm olunmak bi'l-vekâle matlûbumdur deyü mütevellî mûma-ileyh ile ma'an da'va ettikde onlar dahî ba'de'l-istintâk cevablarında kadiya minvâl meşrûh üzere olduğunu ... (?) tav'an ikrâr ve ve itirâf idüb ancak arâzi-yi mezkûre altı dönüm olmuş iken dört dönüm i'tibâr ile ferâğ olduğuna binâ-i ferâğ mezkûr fâsid olmağla ânfü'l-beyân eşcâr ve arâzi-yi mahdûde-i mezkûre sağır-i mezbûr bizimle müşterek olmak üzere bi-hak müdâhale vaz'-ı yed ederiz deyüb lakin bu husûsda dönüm i'tibârı lazım olamyun ancak kânûnen mu'teber olan hudûdun muhâd olduğu mahâl üzere hükm ferâğ lahik olduğundan müdde'îyân-ı mezbûrânın takrîr-i meşrûhları üzere tasaddî eyledikleri de'avileri şer'an ve kânûnen iltifâta şâyân olmadığı kendülerine ba'de't-tefhîm mücebinece bâ-re'y mütevellî mûma-ileyh salifü'l-beyân arâzi-yi mahdûde-i mezkûre ve eşcâre merkûmeye bî-vechi şer'î her biri müdâhele-i vâkiden ba'de'l-men' müvekkile-i mezbûreye izâfetle mârû'l-beyân eşcâr ve arâziyi mahdûde-i mezkûreyi vekîl merkûme teslimi merkûmân Hüseyin ve Mustafa'ya tenbîh olduğuna tescîl bi'l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi's-sâbi'a min Cemâziye'l-âhir li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 289 (341)**

Gözler Karyesinden Aişe bint-i Ahmed nâm bîkr-i bâliğin huzûr-ı hey'etde 'akd olunan izinnâme sûretidir (k.ş 6)

Medine-i Denizli mülhak Honaz Nâhiyesine tâbi' Gözler Karyesi İmamı Efendi inhâ olundu ki mehr-i müeccel ve muaccel yalnız iki bin guruşdur karye-i merkûmede sâkine Aişe bint-i Ahmed nâm bîkr-i bâliğin bidâyet mahkemesinde kendülerinden muhtârânı tarafından lede't-tahkîk şer'an ve nizâmen hiçbir mâna' olmadığı anlaşılıb ve tarafeyn dahî birbirlerine tâlib olub 'akd-i nikâh için meclis-i şer'î gelmeleriyle işbu tâlibi olan Murad oğlu Ali bin Ali nâm kimesneye mahzar-ı şuhûd ve hüsn-i

rızâlarıyla iki bin guruş mehr-i müeccel ve muaccel tesmiyeleriyle huzûru hey'etde 'akd-i nikâh olundu ve's-selâm Fî 15 Cemâziye'l-âhir (12)96

*De'avi kâtib Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed mahzar Hüseyin ve Ali ve Hacı Koczâde Hacı Mehmed Ağa gayrihîm*

### **Hüküm 289 (342)**

Rum milletinden Heci Niyako oğlu Meclaki ile karındaş Yorki'nin beynelerinde şâyi'an münasafta müşterek bir bab mülk menzil tevzi' ü taksîm olduğuna dâ'ir ibrâ hücceti sûretidir (k.ş 7)

Zikr-i âti husûsun mahâllinde fasl ve hasmı için bi'l-iltimâs bu da'ileri zikri câ-i münâzi'un fih olan menzil üzerine bi'z-zât varub Medine-i Denizli'nin Hristiyan mahallâtından Rum Mahallesinde mütemekkin devlet-i aliyye teba'sının Rum milletinden Alaşehirimizde Bobi mümeyyiz Heci Hristo ve Yağcı oğlu Koca Save Nekulaki Nebayort ve Sabuncu oğlu Hırlanbi vesâ'ir ceride-i şer'ide muharreü'l-esâmi kimesneler hâzır oldukları hâlde 'akd-i meclis şer'i 'âli ettikde mahalle-i mezkûre mütemekkinlerinden ve teba'-i müşârun-ileyhinin milleti merkûmesinden Heci Nebaka oğlu Mihlaki meclis-i ma'kûd mezkûr de li-ebeveyn er-karındaş Yorki birbirinin mahzarında ikrâr-ı tâm ve ta'bîr 'ani'l-merâm edüb bundan akdem vefât eden pederimiz ve mûrisemiz Heci Niyako mûris işbu derûnda 'akd meclis-i şer'i nebevi olan mahalle-i mezkûrede vâki' bir taraftan Anita oğlu Yorki akçeli menzilleri taraf-ı selâsesi tarik-i âm ile mahdûd bir bâb kâbl-i kısmet olan yeri dahî mülk menzil karındaşım mezbûr Yorki ile beynimizde şâyi'an münâzi'un fih müşterek olub ba'de't-taksîm her birimiz hisse-i müfreze intifâ' mümkün olmağla ba-mürfed şer'i 'âdilâne ve muhâkane tevzi' u taksîm olunmak muradımızdır dediklerinden gıbbe't-tasdîk her birileri mahdûdumuzdur ki ber-minvâl muharrer taksîm ve tevzi' tâleb ve râzi oldukda evvela menzil mahdûd-ı mezkûrun el-yevm kıymet sahihe-i şer'isi on beş bin guruş idüğü erbâb vukûfdan merkûmun Nekulaki Nebayort ve Sabuncu oğlu Hırlanbi ihbârlarıyla ba'de't-tahkîk merkûm Yorki hisse-i ırsiyesi mukkâbilinde kabile cânibi ola iki oda ve bir bâb dükkân ve yüz arşun mikdârı havlı ve iki kanad zokak kapusu hâricinden ifrâz olunub tensîf olundukda mezkûr kapusuna senedden ve matbah içünden divar dibinde vâki' firun mahâllinde ve kazgân ocağına varınca 'alamet fâsıla diğeri ile şark cânibinde tuğri kaydırak ... (?) firun mahâllinden kazgân ocağıdan nısfına değin ... (?) iki buçuk ve arazi iki

arşun mikdârı mahâl nesf-i mezkûr üzerine zamm ve ilave olunub takvîm behâ olunmağla nıfs değerinden yüz aded sim mecrediye fazla kıymeti olduğu kezalik erbâb merkufdan merkûmûn Nekulaki ve Binayort vesâ'ir cerîdede isimleri muharrer kimesneler ihbârları ile zâhir ve nümâyan oldukda merkûm Yorki bi't-terazi salifü'l-beyân yüz aded fazile olan sim mecrediye şeriki merkûm Meclaki teslîm idüb ol dahî ber-vech-i muharrer meblâğ-ı mezbûri ahz u kabz ve kabul etdikde nısf mefruze-i mezkûreye dahî merkûm Meclaki hisse-i irsiyesi mukâbilinde bi't-tav' ahz u kabz ve kabûl idüb ol vechle menzil-i mahdûd mezkûr beynelerinde bi't-terâzi 'âdilâne mümknâne tevzî' ü taksîm olunduktan sonra her biri yine meclis-i mezkûrda kismet mezkûre ber-vech-i muharrer hisse-i müfreze olan salifü'l-beyân yüz aded sim mecrediyenin istirdâd yine muta'llaka 'amme-i de'âvi ve kâffe-i muhâsemâtıdan her birimiz âherin kabulüne havî zimmetini ibrâ-yı âm sahîh-i şer'î ile ibrâ eyledik dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-vaka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmü'l-sâlis 'aşer min şehr-i Cemâziye'l-âhir li-sene sitte tis'in mi'eteyn ve elf

*Babuşcu Nekulaki, Seğalı oğlu Nekulaki, Heci Hristonun karındaş Hırlanbi, Ve Heci Andan oğlu Kostuzi gayrihîm*

### **Hüküm 291 (343)**

Değirmânönü Mahallesinden Honazlı oğlu Hacı Mehmed Ağa zevcesi Meryem Hâtûn sadrî oğlu Mustafa ile bağçede olan sülüs hisse-i şa'ya menzilibinden dolayı mezbûre bî-vechi şer'î mu'ârazada men' hüküm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 8)

### **Ma'rûz Dâ'î Kemineleridir Ki,**

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmânönü Mahallesinde sâkine zât-ı ta'rif-i şer'î ile ma'rife bâ'isü'l-i'lâm Meryem bint-i Halil nâm Hâtûn medine-i mezkûre konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd-i meclis meclis-i şer'imizde zikr-i âti bağçeye vaz'-ı yed beyne-i 'âdile ile sâbit olan mahalle-i mezkûre ahâlisinden sadrî kebir oğlu Mustafa bin Hacı Mehmed muvâcehesinde merkûm Mustafa'nın pederi ve mûrise müteveffa Hacı Mehmed'de mevrûs çarşayı kebir civârında vâki' bir taraftan Kablı oğlu Mihlaki kahve ve mağazası ve ba'zen Akbaş oğlu Mustafa'nın Demirci dükkânı ve tarafı selâse tarik-i âm ile mahdûd üç dönüm mükdârı eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmireyi hâvi yeri dahî mülk bir kıta' bağçe li-ebeveyn er karındaşları hazırân bi'l-meclis Abdu'r-rahman ve Mehmed ile selâse ve müşâ'en beynelerinde müştereken malları olub merkûm Mustafa isminde kur'a-i

isâbet edüb askere ve haletle ordusuna sevk olunacağı esnada ya'ni tarih-i i'lâmdan on dört sene mukaddem malımdan ve yedimden bedel akçesi nâmıyla ahz ve istikrâz ve umûruna harikle istihlâk eylediği yetmiş beş aded yüzük Osmanlı lirası mukâbilinde salifü'l-beyân bağçede olan sülüs hisse-i mevrûsesini şuhûd mahzarında bana ... (?) bey' ve temlik ve teslim ettikde ne behidi ber-vech-i muharrer iştira ve temlik ve teslim ve ahz u kabz ve kabûl idüb ol vechle hisse-i mezkûre şer'an malım ve mülküm olmak üzere tarih-i mezkûreden bu ana değin âhere i icâr ile tasarruf etmekde iken hisse-i mezkûre merkûm Mustafa fuzûli ve bi-gayri hak mürâhale vaz'ı yed eder olmağla sû'âl olub müdâhaleden keff-i yed birle mahâllinde bana def' teslîme merkûm Mustafa'ya emr ve tenbîhe olunmak matlûbumdur deyu da'va ettikde ol dahî ba'de'l-istintâk cevabında müdde'îye-i mezbûrenin ber-minvâl meşrûh tasarruf ve âhere icârını ve sâlifü'z-zikr yetmiş beş aded lira-yi Osmanî yedinden ahz ve istikrâz eylediğini ve mezkûr bağçede olan sülüs hisse-i mezkûreye vaz' yedini tâ'yen ikrâr ve i'tirâf edüb ancak tarihi mezkûrede ismi kurâ-i isâbet edüb askere sevk idhâl olunacağım esnâda validem müdde'î-yi mezbûreye i'ade eylediğini ba'de'd-da'va hisse-i mezkûre müdde'îye-i mezbûrenin ber-minvâl muharrer mülk müşterâsı olduğunu külliyyen inkâr ettikde husûs-ı mezkûr de mülk beynesi olmağla müdde'îyye-i mezbûreden ber-minvâl muharrer müdde'âsını mutâbık beyyine talep olundukda her biri evvela bâ-varaka-i mestûre mahalle-i mezkûre İmamı Mehmed Said Efendi ibn-i Hasan Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendi ve muhtârı Hacı Mustafa bin Osman bin Abdullah da ve ihtiyâr â'zâsından Bosdan oğlu Ali bin Mustafa bin Hacı Mehmed ve Fesli Mehmed Ağa ibn-i Hasan bin Ahmed ve Mollabağ Mahallesi İmamı Mustafa Efendi ibn-i Mehmed bin Abdullah da ve muhtârı Ali bin Ali bin Abdu'r-rahman ve ihtiyâr â'zâsından Hasan Ağa ibn-i İsmail bin Osman ve Hali Ağa ibn-i Ali bin Abdullah da nâm kimesnelerde sırran ba'de alenen lede't-tezkîye 'adl ve makbûlü's-şehâde idükleri zâhir ve nümâyan olan mahalle-i mezkûre sâkinlerinden Mehmed Ali bin Hacı Hüseyin ve marû'z-zikr Mollabağ Mahallesi sâkinlerinden Hacı Mustafa Ağa ibn-i Süleyman Efendi nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer'î isbât etmeğın mücebince merkûm Mustafa ve de'avi mezkûresiyle bağçede olan sülüs hisse-i şâ'iyâ bî-vechi şer'î müdâhale ve mu'ârazadan ba'de'l-men' hisse-i mezkûreden keyfiyet birle vâlidesi müdde'îyye-i mezbûre Meryem Hâtûna mahâllinde def' ve teslim etmek üzere



merkûm Mustafa'ya tenbîh olunduğu tescîl bi'l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü't-tâsi'a 'aşer min şehr-i Cemâziye'l-âhir li-sene sitte ve tis'in mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 292 (344)**

Karakoyunlu aşiretinden Abdü'l-kerim Çavuş yedine verilen hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 9)

### **Ma'rûz Dâ'î Keminelidir Ki,**

Karakoyunlu aşiretinden olub li-eclü't-tîcâre medine-i Denizli'de bulunan Abdü'l-kerim Çavuş bin Hacı Mustafa nâm kimesne medine-i mezkûre konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd-i meclis meclis-i şer'imizde zikr-i âti hayvana vaz'ü'y-yed olan Şamlı Karyesi ahâlisinden Kara Mustafa bin serdarı muvâcehesinde merkûm Mustafa yedinde olub işbu konak havalisinde mu'âyene olunan beyaz kuruklu altı sakt siyah kır tonlu dört yaşında bir re's tây netâc'en malım ve mülküm olub tarih-i i'lâmdan dört ay mukaddem Kalas (?) (Kilis)kazâsında vâz' olub el-haletü'l-heze merkûm Mustafa yedinde bulmamamla bana teslîme merkûm Mustafa'ya tenbîhe olunmak muradımdır deyu ba'de'd-da'va ve'l-sû'âl ol dahî ba'de'l-istintâk cevabında mezkûr hayvana vaz'-ı yed eylediği tâ'yen ikrâr idüb lakin tarihi mezkûreden üç ay mukaddem ğâ'ib 'ani'l-meclis muhâcirin çerâkiseden af oğlu Mehmed'de otuz iki aded sim mecdiye mukâbilinde iştirâ ve teslim ve kabul edüb ol vechle şer'an malım mülküm olub bi-hak ve vaz'-ı yed ederim deyu her biri ber-vech-i muharrer âherin müdde'âsını ba'de'l-inkâr husûs mezkûre netâc beynesi evveli olmamağın müdde'î-yi mezbûr ber-vech-i muharrer müdde'âsını her birini evvela bâ-varaka-i mestûre aşireti merkûmaden Mehmed bin Sadık bin Mehmed ve Ahmed bin Ahmed bin Abdullah da nâm kimesnelerde sırran ba'de alenen lede't-tezkîye 'adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri zâhir ve nümâyan olan aşireti merkûmeden Molla Mehmed bin Ahmed bin Mustafa ve Hasan bin Hacı Muslu bin Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer'i ba'de'l-ısbât ve'l-hılaf mücebiyle hayvan mezkûri müdde'î-yi merkûm Abdü'l-kerim Çavuş teslime merkûm Mustafa'ya tenbîh olunduğu tescîl bi'l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü'l-hâmis min Recebü'l-ferd li-sene sitte ve tis'in mi'eteyn ve elf

### Hüküm 293 (345)

Yunan devleti teb'asından Derzi Lağor (aki) yedine verilen hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 10)

#### Ma'rûz Dâ'î Keminelidir Ki,

Aydın vilâyeti dâhilinde kâ'in Medine-i Denizli mahallâtından Rum milletinden mütemekkin sâhib-i arzuhâl Yunan devleti teb'asından Derzi esnâfından İzafenden Lağor (aki) veled Dimitri medine-i mezkûre konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î münirde mahalle-i mezkûrede mütemekkin derûn arzuhâlde muharrer isim teba'-i devleti 'aliyyenin Rum milletinden Macarlı Hekim Panayutaki veledâtım muvâcehesinde merkûm Panayutaki zimmetinde beş kat kaşmir çufa ve kastor esvab kordini altun sâ'at kösteği ve bir şarab varili ve üç yük kömür parasından yüz otuz yedi aded sim mecidiye alacak hakkım olub bundan iki buçuk mah mukaddem bakır çarşuda kâ'in Derzi dükkânımda merkûm Panayutaki beynimizde hesab görüb elli dört aded sim mecidiye teslimatı ba'de'l-ihrac mütebâki seksen üç aded sim mecidiye deyn olduğu ba'de'l-hesâb zâhir olundukda meblağ mütebâki mezkûr cihet-i mezkûrdan deyn olduğu ikrâr dahî etmiş iken salifü'l-beyân sim mecidiye bana teslimden imtinâ' eder olmağla sû'âl olunub marü'l-beyân seksen üç aded sim mecidileri hâlâ bana def' ve teslim merkûm Panayutaki tenbihe olunmak muradıdır deyu Yunan Konsulos vekil medine-i mezkûre mal müdirî Hüseyin Hüsnü Efendi hâzır olduğu hâlde da'va ettikde ol dahî ba'de'l-istintâk cevabında salifü'l-beyân esvâb ve şarab varili ve kömür ve kurdin sâ'at kösteğini müdde'î merkûmdan ahz ve iştira eylediği tâ'yen ikrâr ve i'tirâf idüb lakin ânfü'l-beyân eşyâ-i muharrere-i mezkûrenin hîn iştiramda ya'ni bundan bir buçuk sene mukaddem semenlerini merkûm Lağor(aki) ve tamamen def' ve teslim etmememle müdde'î merkûmun zimmetimde kat'iyen alacak hakkı kalmayub ... deyu isbâtdan 'acizîn bi'l-i'tirâf sûret defa'da ibrâd eylediği kelâmı def' salih cevab şer'î olmadığı kendüye ba'de't-tefhîm müdde'î-yi mezbûreden ber-minvâl muharere müdde'âsına mutâbık beyyine talep olundukda her birileri evvela bâ-varaka-i mestûre Yorganbattı Mahallesi İmamı Ali Efendi ibn-i Mustafa bin Yakub ve ihtiyâr a'zâsından Hacı Molla Mehmed bin Hacı Hüseyin bin Hacı Mehmed ve Hacı Ali bin Mustafa bi Abdullah da nâm kimesnelerde sırran ba'de alenen lede't-tezkîye 'adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri zâhir ve nümâyan olan mahalle-i mezkûre sâkinelerinden

Dazkırılızâde Abdü'l-kâdir Efendi ibn-i Mehmed Efendi ve Hacı Karazâde Mehmed Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe bernehc-i şer'î isbât etmeğin mücebince meblağ-ı mezkûr seksen üç aded sim mecidiye müdde'î-yi merkûm Lağor(aki) hâlâ def' ü teslime merkûm Panayutaki tenbîh olduğu tescîl bi'l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü'l-hâmis min Recebü'l-ferd li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 294 (346)**

Çaybaşı Mahallesinde sâkin Yüzbaşı Ali Rıza Efendi tarafından Kahveci Sadık Ağanın kabulüne mevkûf verilen vekâlet hücceti sûretidir (k.ş 11)

An-asıl Manastır vilâyet mahallâtından Yakub'un Mahallesinden olub hassa redif altıncı alayın ikinci ve Denizli taburunun birinci bölüğün yüzbaşısı Ali Rıza Efendi ibn-i İsmail medine-i Denizli konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î şerifil enverde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezkûrede kâ'in bir taraftan mirliya sa'detlü İbrahim paşa konağı bir taraftan müteveffa tütüncü miralayı Yakub Beğ bin Abdullah da ve tarafının tarik ve bazar değirmen ... (?) bir taraftan İbrahim yazıcı menzili ile mahdûd iki bâb oda ve iki kıta'ı havlı mâ-i lezîz Şamlı bir bâb miri dahî mülk menzil semen misliyle âhere bey' ve takrîr ve temlik tarafımdan mahalle-i mezkûrede sâkin nizâmiye Sarayında Kahveci Sadık Ağaya kabûlüne mevkûfe vekîl ve nâ'ib menâb nasb u ta'yîn eyledim dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ-vaka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmü'l-hâdi 'aşer min şehri Recebü'l-ferd li-sene sitte tis'în mi'eteyn ve elf

*Ra'if Efendi gayrihîm*

#### **Hüküm 295 (347)**

Medine-i Denizli Sırapapılar Mahallesinde sâkine zât-ı ta'rif-i şer'î ile ma'rife muhâcirin olmadığından husûsâtı'l-beyân-ı mezbûretandan edâya kıbel-i şer'iden terciman nasb olunan e'immeden muhâcîrin mezkûreden Hüseyin Çavuş bin Nakus medine-i mezkûr konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î şerifil enverde yine muhâcîrin mezkûrdan Osman Çavuş bin Mehmed Ali mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb merkûm Osman Çavuş hazire-i mezbûre Hafize'nin zevc dâhili olub beyne-hümâlarında hüsn-i mu'âşeretimiz olmamağla zimmetimde takrîr ve ma'kûd Ali'ye mehr-i müccel hakkı olan üç yüz guruş ile nafaka-i iddet mu'ayyene-i ma'lûmesi üzerlerine me'unet süknâsı kendi

üzerine olmak üzere zevce-i merkûm Osman Çavuş ile muhâlaa sahîhe-i şer‘i ile hal‘ olunduğundan ol dahî hal‘ mezkûri ba‘de‘l-kabûl hukûk zevciyete müte‘alâka kâffe-i de‘âviden her birimiz âherin zimmetini ibrâ u ıskât ve yine her birimiz âherin ibrâsını kabûl eyledik dedikde gıbbe‘t-tasdîkü‘ş-şer‘i mâ-hüve‘l-vâka‘ bi‘t-talep ketb ve imlâ olundu fi‘l-yevmi‘l-hâdi aşer min Recebü‘l-ferd li-sene sitte tis‘în mi‘eteyn ve elf

*Mümeyyiz Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa kâtib-i mahkeme Hocaâde Mehmed Efendi ibn-i Miiftâhü‘d-din Efendi de‘âvi kâtibi Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed Ağa gayrihîm*

### **Hüküm 296 (349)**

#### **Ma‘rûz Dâ‘î Keminelidir Ki,**

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Fakı Mahallesi sâkinlerinden bâ‘isü‘l-i‘lâm Hacı Ahmed Ağa ibn-i İbrahim ile şeriki Hacı Mehmed Ağa ibn-i Osman nâm kimesnelerden her birileri kazâ-i mezkûre hükümet konağında de‘aviye mahsûs odada ma‘kûd-i meclisi şer‘imizde Delikliçınar Mahallesi sâkinlerinden Hasan bin Hacı Halil muvâcehesinde merkûm Hasan tarih-i i‘lâmdan dört sene mukaddem asâkir-i şâhâneye sevk olunmamızdan evvel bâ-tabu mutasarrıf olduğu böceli bağçesi civârında kâ‘in etrafi erba‘ısı Abdullah Beyzâde Ahmed Ağanın karaağaçlı tarla ve bostan Anbar deresi ve kendi tarlaları mâ-i derâz ile mahdûd yetmiş dönüm mikdar ile tarlası ile derûnda kâ‘in beş göz çift damlarına üç bin guruş bedel mukâbelesinde me‘mur huzûrunda bize ferâğ etmek üzere tarih-i mezkûrede bize satub bedel ferâğ mezkûr olan on üç bin guruş merkûm Hasan yedine tamamen ve kamil‘en def‘ ve teslim oldahî ahz u kabz eyledikten sonra kabü‘l-ferâğ merkûm Hasan beyne tarih-i mezkûrede arâzi-yi mahdûd mezkûr ile beş göz çift damlarını ma‘lûmâtımız yoğ iken bedel-i mezkûr üzere yine bin guruş bedel dahî zımmıyla cem‘an on dört bin guruş bedel mukâbelesinden ğâ‘ib ‘ani‘l-meclis Abdullah Beğzâde Ahmed Ağa ibn-i Emin Ağa nâm kimesneye tekrar satmış olduğu merkûm Ahmed Ağa üzerine kablü‘l-ferâğ cüzümüz olması merkûm Hasan‘ın er-karındaş Mehmed bin Hacı Halil nâm kimesne tarla-i mahdûd mezkûrede *şerik* Halid ed‘âsına kalkışması sebepleriyle ol tarihinden vukû‘ bulan istidâ‘mız üzerine merkûmân Hasan ve Mehmed ve merkûm Ahmed Ağa ile arâzi-yi me‘mûr Divânzâde Ali Efendi ibn-i Ali Efendi ibn-i Ali hâzır olduğu hâlde icrâ olunan mahkememizde merkûm Mehmed mezkûr *şerik* Halid de‘avasından bi‘t-tabi‘ keyff-u yed etmesiyle

merkûm Hasan arâz-i mahdûd mezkûrden on yedi buçuk dönüm mikdârı tarla ile salifü'z-zikr beş bâb çift damlarıyla beş bin guruş bedel mukâbelesinde iştirâken bizlere ferâğ ve bâki elli iki buçuk dönüm mikdârı tarlası dokuz bin guruş bedel ile merkûm Ahmed Ağaya ferâğ etmek üzere her birilerimiz ıslâh beyn ve bizler dahî tevzî' mezkûri ba'de'l-kabûl ol vechle hisse-i mefrûze-i mezkûrelerimizi merkûm Hasan me'mûr-i mûma-ileyh huzûrunda başka başka bizlere ferâğ ve tefriğ olduktan sonra merkûm Hasan'ın kabz etmiş olduğu bedel-i ferâğ mezkûr olan on üç bin guruşdan marû'z-zikr arâz-i mahdûde-i mezkûreden bize ferâğ etmiş olduğu on yedi buçuk dönüm mikdârı tarla ile beş bâb çift damlarının bedel olan beş bin guruş bi't-tenzîl bâki sekiz bin guruş merkûm Hasan'da alacak hakkımız olub kabû'l-ahz ve'l-ifâ merkûm dahî 'asâkir-i şâhâneye sevk olunduğu cihetle meblâğ-ı mezkûre hâlâ merkûm Hasan zimmetinde mevcûd bâki olduğuna lede's-şuhûd ikrâr ve i'tirâf dahî etmesiyle sû'âl olunub meblâğ merkûmdan bâki sekiz bin guruş bize teslimi merkûm Hasan'a tenbîhe olunmak muradıdır deyu her birileri ma'an da'va ettiklerinde ol dahî lede'l-istintâk cevabında ferâğ mezkûrları tâ'y'en ikrâr lakin meblâğ-ı mezkûrede bâki sekiz bin guruş zimmetinde müdde'îyân merkûmân deyn olduğunu külliyyen inkâr edecek müdde'îyân merkûmân Hacı Ahmed ile Hacı Mehmed'in ber-vech-i muharrer müdde'âlarını her birileri evvela bâ-varaka-i mestûre Hacı Fakı Mahallesi İmamı Mustafa Efendi ibn-i Hacı Hüseyin ve ihtiyâr a'zâsından Boz Beğ oğlu Mehmed Emin bin Hacı Ahmed ve Yeşil oğlu Hacı Mehmed bin Mustafa Musa Ağa Mahallesi İmamı Hâfız Hüseyin Efendi ibn-i İsmail ve muhtârı Ali bin Ahmed ve ihtiyâr a'zâsından Sirac oğlu Kasab Ahmed bin Hacı Mustafa ve Yörükzâde Hacı Salih Ağa ibn-i Mehmed nâm kimesnelerde sırran ba'de mezbûrûn ile sâ'ir ma'lûmü'l-esâmi kesânlardan alenen lede't-tezkîye 'adl ve makbûlü's-şehâde idükleri ihtiyâr ve iş'âr olunan mezkûr Hacı Fakı Mahallesi ahâlisinden Berber oğlu Mustafa Çavuşun bin İbrahim bin Abdullah da ve zikr olunan Musa Ağa Mahallesi ahâlisinden Çolak oğlu Mehmed Ali bin Süleyman bin Abdullah da nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer'i isbât etmekliklerin mücebince meblağ-ı mezkûr olan sekiz bin guruş müdde'îyân merkûmân Hacı Ahmed ve Hacı Mehmed Ağalara hâlâ teslimi merkûm Hasan'a tenbîh olunduğu tescîl bi'l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i'lâm olundu tahiren fî'l-yevmü'l-sâlis 'aşer min Saferü'l-hayr li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

### Hüküm 297 (350)

Karcıdan Hacı Ali oğlu Mustafa'ya verilen hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 14)

#### Ma'rûz Dâ'î Keminelidir Ki,

Denizli'ye muzâf Başkarçınlı Karyesi ahâlisinden olub silk-i asâkir-i müstahfizeye ve haletle bundan altı mah mukaddem muhârebe ordusunda vefât eden Ali bin Mustafa bin Hacı Ali'nin verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Şerife bint-i Ali ve Emire Aişe bint-i Hüseyin ve Fatma bint-i Osman ile babası Mustafa bin Hacı Ali vâlidesi Hatice bint-i Süleyman münhasıra olduğu bi'l-ihbâr lede's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i merkûmeden vâris-i mezbûr sâhib-i arzuhâl bâ'isü'l-i'lâm Mustafa ve Haticeden her biri medine-i Denizli hükümet konağında meclis-i bidâyet mahsûs odada bi'l-cümle hey'et meclis hâzır olduğu halde ma'kûd meclis-i şer'imizde karye-i mezbûrede sâkine ve zikr-i âti yirmi re's hayvan vaz'atü'l-yed mezbûre Şerife Hâtûna muvâcehesinde mevrûsem müteveffâ-yı mezbûre Ali'nin emvâl metrûkesinden alü'l-vefât yedinde mülk olan bir re's kısrak ile bir re's katır nâmıyla verese-i mezbûre Hatice ve Şerife ve Emire Aişe ve Fatma'ya mevrûs iken-ı mezbûre Şerife zikr olunan katır ve kısrığı müstakillen zabt ve vaz'-ı yed ider olmağla sû'âl olunub hisse-i irsiyemden keyff-u yed birle bana def' ve teslime-i mezbûre Şerife'ye emr ve tenbîhe olunmak bi'l-verâse muradımdır deyu her birileri ma'an da'va ettikde oldahî ba'de'l-istintâk ve cevabında zikr mürûr iden kısrak ve ester müteveffâ-yı mezbûre hayatında malı olduğunu ikrâr ettikten sonra mecred merkûm âli kablü'l-vefât ve askere sevk olunmamızdan iki gün mukaddem Hâlâclar Mahallesinden şuhûd mahzarında ve hayvan mezkûre meclis hibede olmayub âher karyede vaz'-ı yedinden olduğu hâlde bana hibe edeceğini ikrâr ve iddi'a eylediğinden zikr olunan hayvanlar mal-ı mevhubem olmuş oldur öyle olacak ânfü'l-beyân kısrak estere mal-ı mevhibem olmak üzere bi-hak müstekillen vaz'-ı yed ederim deyu sûreti defa'da tasaddî eylediği de'avası şer'an mesmû've iltifâta şâyân olduğu kendüye ba'de't-tefhîm salifü'l-beyân ikrârı mücebince marü'z-zikr hayvanlardan sülüs ve bâki hisseleri olan üç sehm müdde'îyân-ı merkûmân Mustafa ve Hatice hâlâ def' ü teslim etmek üzere mezbûre Şerife Hâtûna tenbîh olunduğu tescîl bi'l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü'l-hâmis 'aşer min Recebü'l-ferd li-sene sitte ve tis'in mi'eteyn ve elf

### Hüküm 298 (351)

Kadı Karyesinin Tülecî oğlu Mahallesinden müderrisini kirâmdan Hasan Kadızâde Hacı Osman Efendinin vakfiyenâme hücceti sûretidir (k.ş 15)

El-hamdü'lillâhi rabb'il-âlemîn ve's-saletü ve's-selâm 'ale seyyidinâ Muhammedin ve ale ve bihi ecma'în imâ-ba'd sebebi tahrîr kitâb ve müceb tastîr hitâb oldur ki medine-i Denizli nevâhîsinden Sarayköy Nâhiyesine muzâf Kâdı Karyesi mahallâtından Tülecî oğlu Mahallesi sâkinlerinden ve müderrisini kirâmdan sâhibü'l-hayrat ve'l-hasenât ve ragîbü'l-cennete ve'l-müberrât Hasan Kadızâde Hacı Osman Efendi ibn-i Ahmed Efendi medine-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î şerîfi'l-enver ve mahfil-i dîn-i münîf ezherde zikr-i âti vakfına li-eclü't-tescîl ve'l-emrû't-tekmîl mütevellî nasb ta'yîn eylediği mümeyyiz Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim mahzarında ikrâr-ı sahîh-i şer'-i ve itiraf-ı sarîh-i mer'î idüb zikr-i âti vakfin sudûruna değîn silk-i mülk sahîhde münselik binâ ve inşâ eylediğim mahalle-i mezbûrede vâki' bir taraftan Karşak Hasan ve bir taraftan Devecî oğlu Ali menzilleri ve tarafeyni tarik-i âm ile mahdûd dört bâb oda müştemil bir bâb yeri dahî mülk müderriseyi ve etibba mal enfes minvâlimde ifrâz ve kemal imtiyâz ile mümtâz eylediğim bin guruş hasbetelillah el-mu'tâleb'e'l-mürzâte fi külü'l-ihvân vakf-ı sahîh-i şer'î mü'ebbed ve hasb sarîh mer-i muhalled ile vakf ve habs idüp şöyle şard ve ta'yîn eyledimki zikr olunan müderris üzerine meblağ-ı merkûm dahî önü on bir buçuk hesabı üzere âli vechü'helâl istirbâh olunub hâsıl olunan rayiç ve fazladan beher sene yüz elli guruşdan elli guruş müderrise-i mezkûrun ta'mir ve termîmine bâki yüz guruş müderrise-i mezkûrede bulunan zâta verile ve vakf-ı mezkûrun tevliyeti ben labis-i libas hayat oldukça bana ve benim vefâtımdan sonra batnen ba'de'l-batn ola demekle ve evlâd evlâdımın ve evlâd evlâd zükûrumun ekber ve erşedine ba'de'l-inkırâz akrâbamın eslihana ve ba'de inkırâz Algül mahalle-i mezkûre ahâlisinden mümtâz olan kimesneye medine-i mezkûrde hâkimü's-şer'î bulunan zâtın emriyle meşrûta ola deyu ta'yîn şurût ve tebeyin kuyûd birle hatm-i kelâm ve ifâde-i merâm ettikten sonra zikr olunan meblağ merkûme ve ebniye-i mahdûde-i mezkûreyi fâriğân 'ani's-şevâgil mütevelliyi mezbûre teslîm eylediğimde oldahî ber-vakfiyet üzere bi't-tevliye kabz ve teslim idüb sâ'ir evkâf-ı mütevelliyân eslâf gibi tasarruf-ı tâm ve ri'âyet mirasım şurût ve kuyûd sarf-ı ihtimâm eyledi dedikde gibbe't-tasdîkü's-şer'î emr vakf tamam ve hâl

teslîm encâm bulmasının vâkıf-ı mûma-ileyh esbağ-allah ni‘ame ‘âliye semt vefâtından cânib-i hilafe sülûk ile vakf-ı mezbûrdan rücû‘ müteveli-yi mezbûr ile husûmet ve nizâ‘ şürû‘ idüb evlâ vakf-ı nukûd ve akâmetfüru‘ olan şurûd ve kuyûd ‘inde’l-e‘immete el-selasetü’l-‘izâm ‘aleyhîm rahmetü’l-mülk el-kadîr sahîh olmayub ve saniyen vakf ‘akâr İmâm Azam ve İmâm-ı Efham Ebu Hanife el-Kûfi hazretleri katında enbiyye-i mahdûde-i mezkûre üryanda olmağla rücû‘ meşrû‘ ve İmâm Muhamed bin Hasan eş-Şeybânî hazretleri katında vâkıf-ı menâfi‘-i vakfi nesfsine şart ile vakf bâtıl olduğuna binâ‘en vakf-ı mezbûreden rücû‘ idüb zikr-i mürûr eden ebniye-i ve nukûd merkûmeyi ke’l-evvel ol mülkûme istirdâd iderüm diyecek müteveli-yi merkûm cevaba tesaddî edüp eğerci hâlâ batıl olunan minvâl üzre olduğuma câî eşkâl değildir lakin İmam Mehmed bin Hasan eş-Şeybani hazretleri katında teslîme’l-müteveli olmağla vakf-ı mezbûr sahîh ve lazim oldu deyu redd ve teslîmden imtinâ‘ ile hâkim muvakki‘-i sadrî kütâb-ı tubâ leh hüsn-i me‘ab efendi hazretleri huzûrunda mürtefian ve her biri mübtegasınca fasl ve hasma tâlibân olduklarıdan hâkim-i mûma-ileyh esbeğ-‘allahu ni‘amehu aleyh hazretleri tarafeynin ulasına nazar ve mübtülü’l-hayr olmakdan hazer idüp ‘âlimen bi’l-hılâfü’l-cârî beyne’l-eimmeti ve’l-eslâf vakf-ı mezbûrun sıhhat ve lüzumuna hükm etmeğın min ba‘de vakf-ı mezbûr sahîh ve lazim oldu femen bedele hu ba‘de me semi‘atü fe ineme ismühü ‘ale’l-lezzîne yübeddilûnehu ine’l-lahe semî‘un ‘alîm (2/BAKARA-180) ve ecri’l-vakf ale’l-hayyi’l-cevâdi’l-kerîm hurrîre fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min Recebü’l-ferd li-sene sitte ve tis‘în mi’eteyn ve elf

*Mümeyyiz Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa mümeyyiz Hacı Ahmed Ağa ibn-i Hacı Hüseyin Ağa kâtib-i mahkeme Hocazâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü’-d-din Efendi de‘âvi kâtibi Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed Ağa gayrihîm*

### **Hüküm 299 (351)**

Dağistan muhâcirlerinden ‘asâkir-i müstahfiz efradından olub İzmir hastahânesinde vefât eden Şu‘ayib’in verâsetlerine dâ‘ir hüküm hâvi i‘lâm sûretidir (k.ş 16)

### **Ma‘rûz Dâ‘î Kemineleridir Ki,**

Fi’l-asl Dağistan muhâcirlerinden Medine-i Denizli’ye muzâf Karahayıt Çiftliğinde meskûn ve hassa-i orduyu hümâyûn asâkir müstehfiz efradından olub bundan akdem ya‘ni bin iki yüz doksan üç senesi şehr-i ağustosunun yirmi yedinci günü İzmir hastahânesinde vefât eden Şu‘ayib Hacı Mehmed bin Ahmed’e ber-vech-i âti kendi



tarafından bi'l-asâle ve kız karındaşı tarafından bi'l-vekâle verâset edâ eden muhâcirin mezkûreden Tamarza bin Ahmed bin Abdullah da nâm kimesne medine-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada bi'l-cümle hey'et-i meclis hâzır olduđu hâlde ma'kûd meclis-i şer'imizde medine-i mezkûrenin Degirmanönü Mahallesi ahâlisi Molla Hüseyin bin Hacı Mehmed muvâcesinde müteveffâ-yı mezbûr Şu'aybin babası merkûm Hacı Mehmed ile li ebevyn erkarındaş olub babamız ismi Ahmed ve dedemiz ismi Abdullah ve validemiz ismi Nemaği bint-i İbrahim ve maskat re'isleri çiftlik mezkûr olub ol vechle müteveffa-yı mezbûrun verâseti nâmıyla çiftlik mezkûrede ğâ'ibte 'ani'l-meclis li-ebeveyn kız karındaşı Habibe'ye münhasıra ve bizden gayri vâris ve tekesine müstehak âher olmayıb kız karındaşı müvekkilem mezbûre Habibe müteveffâ-yı mezbûrun mezbûr Molla Hüseyin zimmetinde cihet-i karzından alacak hakkı olan elli guruş kabü'l-ahz ve istifâ ve fevt meblağ-ı mezkûr benimle-i mezbûre Habibe'ye mevrûs olmağla meblağ-ı mezkûr elli guruş merkûm Molla Hüseyinden bi'l-asâle ve bi'l-vekâle talep ederim deyu da'va ettikde oldahî ba'de'l-istintâk cevabında müteveffâ-yı mezbûre cihet-i merkûmeden meblağ-ı mezkûr deyni olduđu ikrâr lakin medine-i mezbûrun ber-vech-i muharrer verâset vekâlet müdde'âsını ba'de'l-inkâr müdde'î-yi mezbûr ber-minvâli muharrer müdde'âsını evvela bâ-varaka-i mestûre muhacirin mezkûre İmamı Yin efendi ibn-i Musa bin Abdullah da ve muhtârı Abü'l-aziz bin Gazi Beğ bin İshak nâm kimesnelerde sırran ba'de alenen lede't-tezkîye 'adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri zâhir ve nümâyan olan muhacirin mezkûrede Hacı Abu'r-rahman Efendi ibn-i Mehmed ve Mehmed Çavuş bin Halil nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer'î sâbit olmağın mücebiyle ber-minvâl muharrer verâset vekâletine ba'de'l-hükm ve't-tenbîhe bi'l-iltimâs huzûru âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-'ısrîn min Recebü'l-ferd li-sene sitte ve tis'in mi'eteyn ve elf

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (352)**

Pirketler Mahallesinden müteveffa-yı Hacı Ahmed oğlu Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 17)

Medine-i Denizli'ye muzâf Başkırçınlı Karyesi mahallâtından Pirketler Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Hacı Ahmed oğlu Mehmed bin Halil bin Hacı Ahmed verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Fatma bint-i Hasan ile sulbiyye-i

sağire kızı Fatma ve Emine ve Emire Aişe ve ‘ammisi İsmail’in sulbî kebir oğulları Hacı Emin ve Hasan Çavuş ve Ali ve İsmail münhasıra bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sağiretân-ı mezbûretân tesviye-i umûruna taraf-ı şer‘iden mansûbe vasîleri vâlidesi zevce-i mezbûre Fatma ve verese-i sâ‘iredenin talep ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile tahrîr ve beyne’l-verese-i bi’l-farizati’ş-şer‘iyye tevzî‘ u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi’l-yevmü’l-hâmis ve’l-‘ısrîn min Recebü’l-ferd li-sene sitte ve tis‘în mi’eteyn ve elf

Hamam kuşağı 1/ 195, nuhâs kapaklı tencere 1, sût tabesi 1/ 60, def‘a tencere 1/ 55, hurda sağır sini 17 40, nuhâs çanak 5, su tası 1/ 30, muzâ tezgâh takım 1/ 120, harar çift 6/ 150, kıl 10/ 100, merkeb re‘s 1/ 350, arıkovanı 4/ 120, hurda nuhâs tabak 4, çanak 2/ 50, hurda kebir bıçak 2/ 45, hurda eldiğani 1/ 10, Ammizâdesi merkûm Hacı Emin zimmetinde alacağı olup bi’l-kabûl verese 650, Hasan oğlu Mehmed’de alacağı olup kezalik bi’l-kabûl verese 1020, Zevce-i mezbûre Fatma’nın ikrâr üzere zimemâtından makbûl zâtı olup kezalik bâ-kabûl verese 456, Hırdevât menzil 30, Mahalle-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-cirân bir evlek mikdârı yeri dahî mülk bağçe zevce-i mezbûre ile benât-ı mezbûrân üzerlerine müş‘ân müştereken kalmağla semen 500, Sağırât-ı mezbûrâtın süknâya eşed ihtiyâc ile muhtâclar olup bi’l-iznü’ş-şer‘i vasîleri mezbûrenin işтира eylediği yeri dahî mülk menzil semen 1200

Cem‘an yekûn tereke 5181, Minhe’l-ihrâcât

Techî z u tekfîn 200	Doksan dört senesi virgüsüne mahsûben deyn olduğu mahalle-i mezkûre ahâlisinden Hasan bin Ali ve Kesmez oğlu Süleyman bin İbrahim ihtiyârlarıyla zâhir ve mütehakkık olan 205	Eşyâ-i mübeyyi‘anda dellâliye 27
-------------------------------	---	----------------------------------

Yekûn 432, Sahnü’l-Bâki

4749-0129=4620	Resm-i kısmet 118,30	Kaydiye-i defter 7,10	Varka-i behâ 3
----------------	----------------------	-----------------------	----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Fatma	Diğer Fatma	Emine	Emire Aişe

577,20	1026,26 2 akçe	1026,26 2 akçe	1026,26 2 akçe
Hisse-i ibn-i 'amm le-hümâ-yi merkûm	Hisse-i ibn-i 'amm le-hümâ-yi merkûm	Hisse-i ibn-i 'amm le-hümâ-yi merkûm	Hisse-i ibn-i 'amm le-hümâ-yi merkûm
Hacı Emin 240,25	Hasan Çavuş 240,25	Ali 240,25	İsmail 240,25

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma ile benûn 'amm le-hümâ-yi merkûmun Hacı Emin ve Çavuş oğlu İsmailden her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eylediklerini taraf-ı şer'iden mürsel küttâb Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer'e gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağırât-ı mezbûrât için vasîleri vâlideleri mezbûre Fatma'nın iştirâ eylediği mezkûr bağçede olan hisse-i şâyi'alarıyla bir bâb mülk menzil semeni olan cem'an bin altı yüz otuz guruş yirmi para ile rayiç belde üzere akçe kırk akçe beş yüz seksen bir guruş ki min haysü'l-mecmû' iki bin iki yüz on sekiz guruş yirmi para bi't-tenzîl bâki sim mecdiye yirmi buçuk guruş i'tibâr ile hisseleri olan sekiz yüz atmış bir guruş on sekiz para altı akçeyi li-ecl istirbah vasîleri vâlideleri mezbûre Fatma yedine idâne olduğunu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Numara Verilmemiş Hüküm (353)**

Sırapapılar Mahallesinden Hacı on sekiz oğlu Hacı Halil zevcesi müteveffa-yi Hatice'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 18)

Medine-i Denizli mahâlâtıdan Sırapapılar Mahallesi sâkinlerinden olub bundan ekdem vefât eden Hatice bint-i Halil bin Abdullah'ın verâseti sadrîye sağır oğlu Hacı Mehmed'in sulbî sağır oğlu beş yaşında Mehmed Ali'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrun vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi Molla Yusuf oğlu Ahmed bin Ali ve bint-i mezbûre Fatma'nın talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese-i bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâmis 'aşer min Recebü'l-ferd li-sene sitte ve tis'in mi'eteyn ve elf Sarılı altıparmak çitâri top 1/ 161, kûtni top 1/ 91, abâni sârık 1/ 200, kûnti entari 1/ 130, kumaş parça 3/ 40, kumaş gömlek işi 17 50, zıbın 1/ 50, yün memlu döşek 1,

yorgan 1/ 360, minder 2, yasdık 4/ 160, def'a yorgan 1/ 75, def'a yorgan 1/ 40, işlik 2, yekek 1/ 66, çarşeb 2/ 40, donluk top 1/ 19, simkârî arakçin 1/ 250, simkârî tabanca 1/ 250, kara takım tüfenk 1/ 265, def'a hurda takım tüfenk 17 92, kebir kazgan 1/ 450, def'a kazgan 1/ 360, hurda pekmez leğeni 1/ 220, nuhâs sini 1/ 130, def'a sini 17 120, yeşil sandık 1/ 50, def'a yeşil sandık 1/ 41, kapaksız sahan 2, kapaklı çorba tas 1/ 71, def'a çorba tas 1/ 35, nuhâs çanak 5/ 65, nuhâs tabak 4/ 50, nuhâs kapaklı tencere 4/ 133, kapaksız tencere 2/ 67,20, def'a kapaksız tencere 1/ 40, hurda sağır sini 17 32, sağır kadayıf tepsisi 1/ 25, köhne siyah çul 1/ 40, köhne sağır kilim 1/ 40, pamuk çekirdeği 40/ fiyat 30/ 30, sarı tas 1/ 20, hurda salebent 1/ 30, tesbih 3/ 20, hurda zarf 5, filcan 1/ 15, kâse tas 2, tabak 3, çam bardak 2/ 19, def'a kâse tas 2/ 5,20, hurda kahve tepsisi 1/ 5, çak 1/ 21,20, çapa balta 1/ 15 gümüş fes 1/ 58,20, def'a nuhâs tabak 4/ 70, def'a tabak 6, çorba tas 17 70, def'a nuhâs çanak 5/ 62, yağ bakracı 1/ 36, eldiğani 2/ 16, süt dığanı 17 50, hurda kapaksız leğen 1, sağır süd dığanı 1, ibrik 1/ 26, nuhâs zemzeme 1/ 10,20, sağır tunç havan 1/ 34, timur hırdevât 30, simkârî kolan 1/ 10,20, köhne elbise parça 6/ 44, mikraz 1/ 11, mahmudiyye altını aded 10/ fiyat 132,5/ 1325, hırdevât menzil 75, Müteveffa-ı mezbûrenin damadı Hacı Hüseyin zimmetinde alacağı olub bâ-kabul verese 300, Abdullahzâde Hacı Mustafa Efendi zimmetinde alacağı olub kezalik bâ-kabul verese 125

Cem'an yekûn tereke

6914-2744=4170 Sim mecdiye otuz dört guruş i'tibar ile râyiç-i belde akçe farkı minhâ 0370/ 3800	Techîz u tekfîn 300	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 70
---	------------------------	--

Sahhü'l-Bâki

4800-0105=3695	Resm-i kısmet 95	Kaydiye-i defter 5	Varka-i behâ 5
----------------	------------------	--------------------	----------------

Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i ibn-i el-li-ebeveyn sağır-i mezbûr
Fatma 1847,20	Mustafa Ali 1847,20

Verese-i mezbûrûndan bint-i mezbûre Fatma ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiyesi sîm mecdiye yirmi buçuk guruş i'tibâr ile yalnız bin sekiz yüz kırk yedi buçuk guruş tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eylediği taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde

Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrir ve ma‘an meb‘ûs e‘imme-i şer‘ile meclis-i şer‘i gelüb alî vukû‘ inhâ ve takrîr eylediği sağırin mezbûr Mehmed Ali’nin hisse-i irsiye-i musîbesi olan kezalik sim mecididiye yirmi buçuk guruş i‘tibâr ile yalnız bin sekiz yüz kırk yedi buçuk guruş yirmi para li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü mümeyyiz Hoca Ali Efendi ma‘rifetiyle sandık-ı mezkûre teslim kılındığı işbu mahalle şerh verildi

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (354)**

Mollabağ Mahallesinden Hüseyin oğlu Mehmed zevcesi ile kızı Esmaya takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 19)

Medine-i Denizli Mollabağ Mahallesinde sâkine ve zât-ı ta‘rif-i şer‘i ile ma‘rife olan rafî‘ate vesika Penbe bint-i Mehmed nâm Hâtûn meclis-i şer‘i hatîr-i lâzımü’t-tevkîrde zikr-i âti zevc-i ğâ‘ibin müdyûn mahalle-i mezbûre ahâlisinden Çallıoğlu Ali bin Ali mahzarında takrîr-i kelâm ve tezkir merâm idüb hâlâ taht-ı nikâhında zevce-i menkûhası olduğum yine mahalle-i mezbûre ahâlisinden ğâ‘ib ‘ani’l-beled zevcim Mehmed bin Hüseyin nâm kimesne yani ğâ‘ib-i mezbûrun firaşın hâsıl ve benden mütevellid tahminen on yaşında sulbiyye-i sağıre kızı işbu hâzire bi’l-meclis Esmâ nâm sağıre-i bilâ nafaka ve’l-infâk şer‘i terk edib ‘asâkir-i şahâne sevk olundukda cins nafakadan bilâ nesne dahî irsâl etmeyüb ben ve sağır-i mezbûrânafakaya eşed ihtiyâçla muhtaç olmamızla zevcim ğâ‘ib-i merkûmun merkûm Ali zimmetinde bedel esmâsıdan bâ-sened yetmiş beş aded sim mecididiye alacak hakkından benimle sağır-i mezbûre için kadr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlûbumdur deyu medyûn merkûmun ikrârına mukârren dava ettidikde-i mezbûre Penbe Hâtûnun takrîr meşrûhi vâkı‘a mutâbık zikr-i âti meblağ kadr marûf idüğü zât-ı mezbûreye arifan zeyl küttâbda muharrerü’l-esâmi sikât-ı sahîhde el-kelimât olan kimesnelere ihbârlarıyla ‘inde’ş-şer‘il-enver zâhir mütehakkık olmağın hâkim muvakki‘ sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me‘ab efendi hazretleri mezbûre Penbe Hâtûn ba‘de’t-tahlîf zevc-i ğâ‘ib-i mezbûr Mehmed’in ber-minvâli medyûn Çallı oğlu Ali zimmetinde olan salifü’l-beyân yetmiş beş aded sim mecidiyeden işbu tarihi hüccetden beşer şehrî elli şer guruş farz ve takdîr buyurub meblağ-ı mefrûz mezkûr her birilerine mah bi-mah def‘ ve teslîm etmek üzere medyûn merkûme ba‘de’t-tenbîhe meblağ-ı mefrûz mezkûr ellişer guruş nafaka ve kisve behâ vesa‘ir zarûriyyelerine harc ve sarf ve lede’l-hace istidâneye ve ‘inde’z-zafer salifü’l-beyân

yetmiş beş aded sim mecidiye edâ oluncaya kadar medyûn mukarrer mezbûr üzerine rücû' mezbûre Penbe Hâtûna izin verilip medyûn merkûmun dahî ol vechle ellişer guruş parayı mezbûreye edâ ve teslîme te'ahhüd etmeğın mâ-huve'l-vâka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu Fî gurre Şa'bânü'l-mu'azzam li sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i miftâhü'd-din efendi de'âvi kâtib Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed Ağa Düruni Mustafa Efendi ibn-i İbrahim Süreyya Arabzâde Mehmed Efendi ibn-i Muharrem Ağa ve gayrihîm*

### **Hüküm 300 (355)**

Değırmanönü Mahallesinden Ziya Efendinin zevce-i muhâlaası Şerife Hâtûnun sağır için babası üzerine zamm nafaka hamış hücceti sûretidir (k.ş 20)

Değırmanönü Mahallesinde sâkine zât-ı tarifi şer'i ile ma'rife işbu bâ'isü'l-vesika Şerife Hâtûn ibnet-i Mehmed Ali nâm Hâtûn derûn hüccet şer'ide mestûr esâmi Ahmed nâm sağire mukaddema babası hazır merkûm Ziya Efendi üzerine farz ve takdîr olunan beher şehri on beşer guruş nafaka ve kisvesine keff-i yed etmeyüb yine babaları merkûm Ziya Efendi üzerine mikdar-ı kifâye zamm nafaka meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlûbumdur dedikde hazır merkûm Ziya Efendinin rızasıyla vâlidesi mezbûre Şerife Hâtûnun talepiyle hâkim muvakki' sadr kütttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab hazretleri dahi tarihi vesikadan beher şehri on beşer guruş zamm ve takdîr buyrulub cem'an otuz guruş bâliğ olundukda meblağ-ı mefrûz mecmû' mezkûr beher şehri otuzar guruş sağır-i mezbûr Ahmed'in nafaka ve kisbe behâsı vesâ'ir levazım zarûriyyesinde harc ve sarf ve vakt zarûretine istidâneye 'inde'z-zafer sağır-i mezbûrun babası merkûm Ziya Efendi üzerine rücû' mezbûre Şerife Hâtûna izin verimeğın mâ-huve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min Recebü'ferd li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi de'âvi kâtibi Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed Ağa gayrihîm*

### **Hüküm 301 (356)**

Ata Karyesi ahâlisinden müteveffa Döndü oğlu İbrahim'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 21)

Medine-i Denizli'ye muzâf Ada Çiftliği ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden Döndü oğlu İbrahim bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Fatma bint-i Ali ile sulbî sağır oğulları yedi yaşında Musa ve üç yaşında Mustafa'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun tenfiz vesâya-i mu'ayenesiyle sağırân-ı mezbûrânın vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden Ammizâdeleri Molla Salih bin Mustafa ve zevce-i mezbûre Fatma'nın talep ve ma'rifet-i şer'ile tahrir beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrrire fi'l-yevmü's-sâbi'a ve'l-ısrîn min şehr-i Cemâziye'l-âhir li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

Oğlaklı keçi ma'a çebiş (yeni doğan keçi) 93/ fiyat 95/ 8835, def'a oğlaklı keçi 10/ fiyat 95/ 950, inek re's 8/ fiyat 600/ 4800, dana ma'a düğe re's 7/ fiyat 320/ 2240, öküz çift 1/ 900, def'a dik boynuzlu sarı inek re's 1/ 560, dişi merkeb ma'a sıpası re's 2/ 250, idiş ma'a takım re's 1/ 1150, tüfenk 1/ 150, evani nuhâs 12/ fiyat 10/ 120, hurda fars sâ'at 1/ 50, beyaz takım tabanca 1/ 50, köhne çuval çift 2/ 80, köhne çul 2/ 30, köhne bel 1, saban timuri 1/ 20, şa'îr dolu 132/ fiyat 11/ 1452, def'a şa'îr dolu 3,27 fiyat 11/ 38,20, Hacı Süleyman Efendizâde Hâfız Mehmed Efendi zimmetinde kâ'ime akçe alacağı olup ahz u kabz olunan 1215, Gümüştaylı Kasab Depelik oğlu Mehmed Emin'de oğlak esmânından bâki alacak hakkı olup ahz u kabz olunan 564, Kavakbaşı kadıda alacak olup bâ-kabûl verese 362,20, Yine karye-i mezbûrede Türkmen oğlu Ali'de alacak olup kezalik bâ-kabûl verese 37,20, Kürd Ali oğlu Mustafa alacağı olup kezalik bâ-kabûl verese 190, Hırdevât menzil 60

Cem'an yekûn tereke 24529,20, Minhe'l-ıhrâcât

Techîz u tekfîn ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bâ-şehâdet Tatarcı Ahmed bin Veli bin Hacı Ahmed ve Halil İbrahim bin Ali bin İbrahim ba'de't-tezkiye 1000, Müteveffâ-yı mezbûrun müttaki zenci Mercana beş senelik bedel ücretiyle mevhubi olan on aded oğlak esmânından deyni olduğu bâ-şehâdet Mehmed Beğ bin Hacı Hüseyin ve Halil İbrahim bin Ali bin ba'de't-tezkiye ve tahlîf 2752, Deyn-i müsbit Gülemezli Mehmed Beğe bâ-şehâdet Molla Salih bin Mustafa ile zenci Musa bin Abdullah da kezalik ba'de't-tezkiye 192, Deyn-i mehr-i müeccel zevcesi mezbûre Fatma'ya bâ-şehâdet Osman Kahyâ bin

Hacı İbrahim ve merkûm Halil İbrahim bin Ali kezalik ba'de't-tezkiye ve tahlîf 200, Deyn-i müsbit Sarayköylü Berber Halil Ustaya bâ-şehâdet merkûmân Osman Kahyâ ile Halil İbrahim kezalik ba'de't-tezkiye 85, Vasîyet-i müsbit Bandırma çeşmesinde bâ-şehâdet merkûman Tatar Hacı Ahmed bin Veli ve Halil İbrahim bin Ali kezalik ba'de't-tezkiye 500, Vasîyet-i müsbit Cabar Çiftliği derûnunda kâ'in Cami'-i şerîf bâ-şehâdet merkûman Hacı Ahmed bin Veli ve Halil İbrahim bin Ali 50, Bac-ı pazar ı rüsûmu 247,20, Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 425  
Yekûn 5451,20, Sahnü'l-Bâki

Sim mecdiye otuz guruş i'tibâr ile rayiç bedelde akçe kırk minhâ 19078,00-07577,20=11500,20-00317,10=11183,10	Resm-i kısmet 287,20	Kaydiye-i defter 17,10	Varka-i behâ 12,20
---	----------------------	------------------------	--------------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr
Fatma 1397,36	Musa 4892,27	Mustafa 4892,27

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma'nın hisse-i irsiye-i musîbesi olan sim mecdiye yirmi buçuk i'tibâr ile bin üç yüz doksan yedi guruş otuz altı parayı vasî-yi mezbûr Molla Salih yediyle nemâma ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri ve sağırân-ı mezbûrânın hisse-i irsiye-i musîbesi olan kezalik sim mecdiye yirmi buçuk guruş i'tibâr ile cem'an dokuz bin yedi yüz seksen beş guruş on dört para para li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdürü mümeyyiz Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle vasî-yi mezbûr Molla Salih yedine idâne ve teslîme olduğu işbu mahalle şerh verildi

Ba'de derûn ihrâcâtda ismi muharrer müteveffâ-yı mezbûrun müttaki zenci Mercan bin Abdullah da dahî bilâ veled vefât edüb verâseti benân el-müteveffâ-yı mezbûr sağırân-ı mezbûrân Musa ve Mustafa'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırân-ı mezbûrânın bâ-hüccet-i şer'î mansûb vasîleri ammizâdeleri Molla Salih bin Mustafa'nın talep ve ma'rifet-i şer'ile tahrir beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmi't-tâsi'a min Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene sitte ve tis'in mi'eteyn ve elf



Keçi ma'a çebiş aded 40/ fiyat 95/ 3800, Oğlaklı keçi aded 20/ fiyat 119/ 2380, Derûn ihrâcâtta muharrer müteveffâ-yı mezbûrede beş senelik bedel ücretiyle on aded oğlak esmanından alacak hakkı olub ahz olunan 2752

Cem'an yekûn tereke

8932- 3446=5486	Sim mecidiye otuz dört guruş i'tibâr ile tarhi bedelde akçe kırk minhâ
--------------------	--

Minhe'l-ihrâcât

Techîz u tekfîn 400	Hîn hayatında tanzîm olunan i'lâm ve tezkiye harçları olub ihrâcî lazım gelen 307,20	Harc-ı husûss 150	Delâliye 74
------------------------	---	----------------------	----------------

Yekûn 931,20, Sahnû'l-Bâki

4554,20-0120,30=4433,30	Resm-i kısmet 113,30	Kaydiye-i defter 7
-------------------------	----------------------	--------------------

Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr
Mustafa 2216,35	Mustafa 2216,35

Sağirân-ı mezbûrânın hisseleri olan sim mecidiye yirmi buçuk guruş i'tibâr ile cem'an dört bin dört yüz üç guruş otuz para ile babaları müteveffâ-yı mezbûr İbrahimden mevrûs zeyl defterde muharrer hisseleri olan cem'an dokuz bin yedi yüz seksen beş guruş on dört para ki min haysû'l-mecmû' on dört bin iki yüz on dokuz guruş dört paralı li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdiri Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle vasî-yi merkûm Molla Salih yedine idâne telsim olunan ya'ni işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 302 (357)

Hursilaz Mahallesinden müteveffa-yı Kırk oğlu Salih'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 22)

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem 'asâkir-i şahânde vefât eden Kırk oğlu Salih bin Musa bin Abdullah'ın verâseti li-ebeveyn er karındaşları Mehmed ve gâ'ibân 'ani'l-beled Osman ve Ali ve li-ebeveyn kız karındaşları Aişe ve Ümmühana münhasıra idüğü Saltak Mahallesi ahâlisinden Dülger Mustafa bin Mustafa bin Ahmed ve Gümüşçaylı Mahallesi ahâlisinden Emir İsmail oğlu Süleyman bin Ahmed bin İsmail nâm şâhid ma'da lin şehâdetleriyle ba'de't-tezkiye ber-nehc-i şer'i huzûr hasm câhid şer'ide sâbit ve

münhasıra olduktan sonra ğâ'ibân ve mezbûrânın zuhûrlarına deĝin hisse-i irsiyelerini ahz ve kabz ve hîn zuhûrlarında kendülerine der u teslim kıbel-i şer'î kayyüm nasb ve ta'yîn olunan li-ebeveyn er karındaşları merkûm Mehmed ve verese-i sâ'irenin talep ve ma'rifet-i şer'ile tahrir beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmi's-sâni ve'l-işrîn min Şevvâli'l-mükerrerem li-sene sitte ve tis'in mi'eteyn ve elf

Lira-yi Osmanî 16/ fiyat 105/ 1680, Beyaz beşlik 1/ 6,20, Yirmi paralık 3

Cem'an Yekûn Nukûdât

1686,20-0045,20=1641,00 Sahu'l-bâki taksim beyne'l-verese yalnız bin altı yüz kırk bir guruşdur	Resm-i kısmet 42	Kaydiye- i defter 2,20	Varka-i behâ 1
---	---------------------	------------------------------	-------------------

Hisse-i ahun le-hümâ-yi mezbûr	Hisse-i ahun le-hümâ-yi ĝâ'ib-i mezbûr	Hisse-i ahun le- hümâ-yi ĝâ'ib-i mezbûr	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûr	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre
Mehmed 410,10	Osman 410,10	Ali 410,10	Osman 205,5	Ümmühan 205,5

Verese-i mezbûrûndan ahun le-hümâ-yi mezbûr Mehmed ve uhte le-hümâ-yi mezbûretân Aişe ve Ümmühanda her birileri ber-mûceb-i balâ sağ akçe olarak hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri ve ĝâ'ibân-ı mezbûrânın hisse-i irsiye-i musîbeleri olan kezalik sağ akçe olarak lira-yi Osmanî beş gurus i'tibâr ile cem'an yalnız yüz yirmi gurus yirmi paralı li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdîri Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle merkûm Mehmed yedine idâne telsim olunan ya'ni işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 303 (358)

Turca aşiretinden Koca oĝlan oĝlu Çolak Musa'ya verilen hüküm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 23)

### Ma'rûz Dâ'î Kemineleridir Ki,

Medine-i Denizli'ye civârında meskûn Turca aşireti ahâlisinden sahib-i arzuhal Zeybin oĝlu Mustafa bin Mustafa nâm kimesne medine-i mezkûre konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada makûd meclis-i şer'imizde zikr-i âti kısraĝı vaz'y-yed

olan Koca ođlan ođlu olak Musa bin Mustafa muvâcehesinde merkûm Musa yedinde olub işbu konak dâ'ireresinde mu'âyene olunan aneni (?) dudađına kadar sakr kuyruđu tay iken kesik al tonlu ucundan ıkma bir re's kısırak netâcâ malım ve mülkûm tarihten üç ay mukaddem Honaz dađında râ'î olunmakda iken zâyî' olub zikr olunan hayvan bana def' ve teslîm merkûm Musa'ya emr ve tenbîhe olunmak muradımdır deyu da'va ettikde ol dahî lede'l-istintâk cevabında mezkûr hayvan kuyruđunu altı tahlık iki kesik ve sađ küređi üzerinde kendi tonundan hâsıl olma siyah tamga resminde alâmet ve nişânesi olub on üç mukaddem ramazan mübârekinden aşer ahrinin Ovacık Karyesi yaylasında râ'î olunmakda iken zâyî' olub tarihten üç ay mukaddem Kızılhisâr yaylasında bi't-tahri mahalli mezkûr de bulunmamamla hayvan mezkûr netâca'en malım mülkûm olmamak üzere bi-hak zabt ve vaz'-ı yed ederim deyu müdde'î-yi merkûm Mustafa'nın ber-vech-i muharrer müdde'âsına ba'de'l-def'a ahd hümâda her biri âherin müdde'âsını inkâr etmeđinde netâc da'vasında ... (?) el-yed beynesi evveli olmađla Def'a-ı mezbûrdan ber-vech-i muharrer müdde'âsına mutâbık beyyine talep olundukda her biri evvela bâ-baraka-i mestûre Kal'a Karyesi İmamı İsmail Efendi ibn-i Mehmed Efendi ibn-i Abdullah da ve ihtiyâr azâsından Kara Hasan bin İsmail bin Abdu'r-rahman ve Koca göz ođlu Mustafa bin Mehmed bin Abdullah da ve Emire Halil bin Osman bin Ahmed ve Gürcân Karyesi ahâlisinden zenci İdris bin Abdullah da ve Kuru Dere Karyesi ahâlisinden Sarı Bekir bin Veli bin Abdullah da ... (?) karyesi ahâlisinden Hacı Mustafa Ali bin Hasan bin Abdullah'dan nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer'î ba'de'l-isbât ve'l-hılaf ve'l-hükm mücebince müdde'î-yi merkûm Mustafa de'âvi mezkûresiyle merkûm Musa'ya bî-vech-i şer' mu'ârazadan men' olunduđu tescîl bi'l-iltimâs huzûr âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-ısrîn min Şevvali'l-mükerrem li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 304 (359)**

Rum milletinden Levka ođlu Pendelenik tarafından Kayalızâde Hacı Mehmed Ata Efendinin vekâletinden dolayı hüccet sûretidir (k.ş 24)

Husûsâtü'l-beyân istimâ' takrîr içün bu dâ'ileri bi'z-zât medine-i Denizli mahallâtından Hristiyan Mahallesi mütemekkinlerinden devlet-i 'aliyye teb'asının Rum milletinden Levka ođlu Pendelenik veled Loka dükkânına varub kâ'immekâm kazâ vekîl Hacı Raşid Efendi ve belediye sandık Emmini Hacı Karazâde Hüseyin

Efendi ve telgraf me'mûru Asım Efendi vesâ'ir ceride-i şer'ide mazbûtü'l-esâmi kimesneler hâzır olduğu halde 'akd olunan meclis-i şer'i nebevide Hursilaz Mahallesi sakinlerinden Kayalızâde Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb ben taht tasarrufumda olan çarşuyu kebirde vâki' Kuyumcular çarşusunda kâ'in on üç ve on dört numara ile merkûm tarafları Kuyumcu Heci Anton oğlu ve Çulha Hacı Kara Osman dükkânları ve târik-i âm ile mahdûd bir bâb dükkân ile bir bâb köhne sini sim mecid yirmi guruş hesâb üzere cem'an sekiz bin guruş bedel makbûz mukâbelesinde Çulluzâde Hacı Mustafa Efendi ibn-i Hacı Mehmed Ağaya ferâğ Takuyaza mûma-ileyh Hacı Ata Bekir vekîl nâ'ib menâb nasb ve ta'yîn eyledim dedikde ol dahî vekâlet-i mezkûreye kabul mera semeni ifâya te'ahhud etmeğin gibbe't-tasdîkü's-şer'i mâ-hüve'l-vâka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu hurrîre fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min Şevali'l-mükerrem li-sene sitte' tis'in mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 305 (360)**

Honaz Nâhiyesinde vefât eden sekizinci bölük yüzbaşısı Ahmed Şükrü Efendinin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 25)

Hassa-i orduyu hümâyûnun redif altıncı alayının ikinci taburunun sekizinci bölük yüzbaşı olub medine-i Denizli nevâhisinden mütevettın iken bundan akdem vefât eden Ahmed Şükrü Efendinin ibn-i Abdullah'ın zâhirde vâris ma'rif ve ma'rifesi olmayub kâffe-i terekesi cânibi beytü'l-male 'â'id ve râci' olmağla bu misilli bilâ vâris ma'rûf ve ma'rife vefât edenlerin terekelerine ahz u kabz ve hafız me'mûr olan hâlâ medine-i mezbûre mal müdürü ve beytü'l-mal Emîni fütüvvetlü Hüseyin Efendi ibn-i Hüseyin ve medine-i mezbûre binbaşı refetlü Hacı Mehmed Efendinin talep ve ma'rifet-i şer'ile tahrir bi'l-müzâyede âherde bey olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis aşer Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene sitte ve tis'in mi'eteyn ve elf

Kaput 1/ 86, pantolon 2/ 37, sitra pantolon 2/ 130, gömlek 5/ 32, def'a gömlek 5/ 25, gecelik fânile ve yelek 3/ 32, çarşeb ve duhan tenekesi 2/ 21, sa'at 1/ 66,20, saife 1/ 50, baddaniye kebir 1/ 50, baddaniye sağır 1/ 30, esb re's 1/ 565, Doksan beş senesi şehri benân ile Mayıs maşları olub Denizli mal sandığında ahz olunan 1030, Vesâ'ir hırdevât 16,10

Cem'an yekûn tereke 2170,30, Minhe'l-ihracât

Hamid kazâsında tâbi' Yusufca Karyesi ahâlisinden mukayyid Mehmed Emin Efendiye iki yüz yirmi guruş ve Hürzüm Karyesi ahâlisinden Receb oğlu Hacı Mehmed'e yüz on guruş ve ser Çavuş Hüseyin Efendiye yüz guruş cem'an dört yüz otuz guruş deyn olduğu Gülhisâr Nâhiyesinde meclis-i şer'î şerîf enverde mûma-ileyh Binbaşı Hacı Mustafa Efendi hâzır olduğu halde edâ-i şehâdet şer'iyye olundukda nâhiye-i mezkûr niyâbet-i şer'iyyesinden bâ-i'lâm şer'î mahkûmbe olan 430		Deyn-i müsbit Etmekçi Hacı İsmail bin Hüseyine nân-ı azîz ve duhân esmânından bâ-şehâdet Hamdi Efendi ibn-i Hüseyin bin Abdullah da ve Şükrü Efendi ibn-i Abdullah da bin Abdu'r-rahman ba'de't-tezkiye ve tahlîf 131			
Deyn-i müsit Salih Ağanın hancısı hancı Mustafa'ya bâ-şehâdet-i mezbûrân Hamdi Efendi ile Şükrü Efendi ve bâ-tahlîf 125	Deyn-i müsit Helvacı Hacı Süleyman bin Mehmed'e helva esmânından bâ-şehâdet-1 mezbûrân ve bâ-tahlîf 20	Deyn-i müsit Rum milletinden Nukûleye mezkûr esmânından kezalik bâ-şehâdet-1 mezbûrân ve bâ-tahlîf 580	Esb mez-kûr bac-1 pazar rüsûmu 14	Eşyâ-i mübeyyi 'anda dellâliye	

Cem'an Yekûn , Sahnü'l-Bâki

0847,30-0023,00=0824,30	Resm-i kısmet 21	Kaydiye-i defter 1	Varka-i behâ
-------------------------	------------------	--------------------	--------------

Sahnü'l-bâki beşlik beş guruş hesâbı üzere meblağ-ı merkûm sekiz yüz yirmi dört guruş otuz paralı bâb-ı seraskeriye irsâl etmek üzere mûma-ileyh Bağbaşı Hacı Mehmed Efendi yedine bâ-sened makbûz tamamen def' ve teslîm ol dahî ber-minvâl muharrer kabûl eylediğini işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 306 (361)

Ada Çiftliği ahâlisinden müteveffa Döndü oğlu İbrahim'in eytâmlarına takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 26)

Medine-i Denizli'ye muzâf Ada Çiftliği ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Döndü oğlu İbrahim bin Musa bin Abdullah'ın sulbî sağır oğulları Musa ve Mustafa'nın 'ammizâdeleri olub tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri Molla Salih bin Mustafa talepiyle hâkim muvakki' sadr kütttab tûbâ leh ve hüsn-i me'ab hazretleri sağırân-ı mezbûrânın malları nemâlarıdan beher yevm kadr ma'rûf

idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri yetmiş beşer guruşdan cem'an yüz elli guruş sağırân Mustafa'ya nafaka farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri sağırân-ı mezbûrân Musa ve Mustafa'nın nafaka ve kisbe behâsı vesâ'ir levazım zarûriyyesinde harc ve sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağırân-ı mezbûrân Musa ve Mustafa'nın malları nemâları rücû' vasî-yi merkûm Molla Salih nâm kimesneye izin verimeğın mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene sitte tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim kâtib-i mahkeme Hocaâde Mehmed Efendi ibn-i Miiftâhü'd-din Efendi Hoca Hafız Ahmed Efendi ibn-i Hacı Süleyman Efendi mahdumu Mehmed Efendi gayrihîm*

### **Hüküm 307 (362)**

Değirmenönü Mahallesinden Arab Hacı Hasanzâde müteveffa Hasan Ağanın eytâmlarına takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 27)

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmâönü Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Hasan Ağa ibn-i Hacı Hasan bin Abdullah'ın sulbî sağır oğulları sekiz yaşında İzzet dört yaşında Sadık'ın anaları olub tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri vâlideleri Aişe Hanım ibnet-i Hacı Mehmed talepleriyle hâkim muvakkî' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağırân-ı mezbûrânın malların nemâlarından beher yevm kadr maruf idüğü bi'l-ihdiyâr zâhir olan beher yevmi üç guruş yirmişer para sağır-i mezbûr İzzete ve yüzer para diğeri sağır-i mezbûr Sadık'a cem'an altı guruş nafka farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûri beher-yevmi sağırân-ı mezbûrân İzzet ve Sadık'ın nafaka ve kisbe behâsı vesâ'ir levâzım zarûriyyelerine harc ve sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağırân-ı mezbûrân İzzet ve Sadık'ın malları nemâlarına rücû' vasî-yi mezbûre Aişe Hanıma izin verilmeğın mâ-hüve'l-vâki' bi't-talep ketb ve imlâ olundu hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min şehri Cemâziye'l-âhir li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim kâtib-i mahkeme Hocaâde Mehmed Efendi ibn-i Miiftâhü'd-din Efendi de'âvi kâtib Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed Ağa gayrihîm*

### Hüküm 308 (363)

Manastır Karyesinden Abdü'l-kâdir oğlu müteveffa Ömer'in defteri kassâmı sûretidir (k.ş 28)

Medine-i Denizli'ye muzâf Manastır Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Abdü'l-kâdir oğlu Ömer bin Mustafa bin Abdü'l-kâdirin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i Ahmed ile sulbiyye-i kebire kızı Ümmügülsüm ve sulbiyye-i sağıre kızı Âdîle ve sulbiyye-i sağıre oğulları Hüseyin ve ğâ'ib 'ani'l-beled Elmalı kazasında Eski Cami'-i şerîf Mahallesinde münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık olunduktan sonra sağıran-ı mezbûranın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Fatma ve ğâ'ib-i mezbûrun hisse-i irsiyesini ahz u kabz ve mahâllinde kendüye red ve teslim etmek üzere bâ-hüccet şer'i vekilim olan Şeyh Mehmed Efendi ibn-i Mehmed Ali ve verese-i sâ'irenin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet i şer'i ile tahrir ve bi'l-müzâyede ahire ve bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî ' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâmis 'aşer min şehr-i Cemâziye'l-âhir li-sene ve tis'in mi'eteyn ve elf

Nühâs çanak 2/ 35, diğêr çanak 4/ 60, kulplu tas 1/ 31, nuhâs kapaklı tencere 1/ 46, def'a kapaklı tencere 3/ 114, kapaksız tencere 1/ 40, eldiğanı 1/ 14, sağır kantar 1/ 45, malafa tezgâhı takım 1/ 270, malafa çeperi 1/ 55, kıl tarağı 1/ 15, iç tarağı 1/ 30, İbn merkûm Hüseyin üzerinde kalmağla ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan mülk menzil semeni 1000, Kezalik ibn-i merkûm Hüseyin'in iştirâ eylediğı menzil arsası semen 250, Binti sağır-i mezbûre Âdîle için vasîsi vâlidesi mezbûre Fatma'nın iştirâ eylediğı bir dönüm mikdârı kurûmi mülk bağı semen 300, Hırdevât menzil 40

Cem'an yekûn tereke 2345, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn ıskat-ı ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bâ-şehâdet Ali Efendi ibn-i İsmail bin Abdullah da ve Beşe oğlu Mehmed bin Ali bin Mehmed ba'de't-tezkiye 500	Deyn mehr-i müeccel müsbet zevce-i mezbûre Fatma'ya bâ-şehâdet-i mezbûrân Ali Efendi ile Beşe oğlu Mehmed ba'de't-tezkiye ve't-tahlîf 250	Eşyâ-i mübeyy i'anda delâliye 16
---	---	----------------------------------

Yekûn 0766, Sahnü'l-Bâki

1579-0043=1536	Resm-i kısmet 39,20	Kaydiye-i defter 2,20	Varka-i behâ 1
----------------	---------------------	-----------------------	----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i kepire-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i ğâ'ib-i mezbûr
Fatma 192	Ümmügülsüm 224	Âdîle 224	Hüseyin 448	Mehmed 448

Verese-i mezbûrundan zevce-i mezbûre Fatma ile bint-i mezbûre Ümmügülsüm ve ibn-i mezbûr Hüseyinden her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eylediklerini ve sağır-i mezbûre için vâlidesi mezbûre Fatma'nın iştirâ eylediği bağ mezkûr semen hissesine mahsûb olunub ve ğâ'ib-i merkûm Mehmed'in hisse-i irsiyesi olan geçer akçe olarak dört yüz kırk sekiz guruş mahâllinde ğâ'ib merkûm Mehmed yedine red ve teslim etmek üzere vekîl-i merkûm Şeyh Mehmed Efendi yedi yaşında makbûz tamamen def u teslîm ol dahi ber minvâl muharrer kabul eylediği işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 309 (365)

Hatiboğlu Mahallesinden sâ'atçı Maksûd Hafız Mehmed Efendinin zevcesi müteveffa-yi Hatice'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 29)

Medine-i Denizli mahallâtından Hatiboğlu Mahallesi sakinelerinden olub bundan akdem vefât eden Hatice bint-i Hacı Mehmed bin Hacı Mehmed'in verâseti zevce-i metrûki Mehmed bin Ahmed ile vâlidesi Hanım Aişe bint-i Hacı İbrahim ve sadrî sağır oğulları dokuz yaşında Ahmed ve yedi yaşında Ali ve beş yaşında Salih ve sadrîyye sağıre kızı iki yaşında Rukiye'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer' il-enver zâhir ve mütehakık oldukdan sonra sağırûn-ı mezbûrûnun vakt-i rüşd sedatlarına değin tesviye-i umûrların taraf-ı şer'iden mansûb vasîleri babaları zevc-i merkûm Mehmed ve Ümm-i mezbûrenin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifeti şer'ile tahrir ve bi'l-müzayede âher bey beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksim olunan tereke-i müteveffa-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-ışrîn min Şabanü'l-mu'azzam li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

Altıparmak çitâri entari 1, zopalı içlik 1, gömlek işi 1/ 450, müsta'mel sevâyî entari 1/ 350, iplik alaca entari 1, gömlek işi 1/ 110, simkârî çuhâ sârik 1/ 110, kûtni zıbn



1/ 100, simkârî şam futa 1/ 105, trablîs kuşak 1/ 175, kırmızı çuhâ ferace 1/ 280, harîr gömlek 1/ 75, yanırlı gömlek 1, gömlek üveğ 2/ 160, yanırlı gömlek işi 2/ 160, omzu sevâyî bohça 1/ 75, tel kenarlı üslük 1/ 70, müsta'mel abâni üslük 1/ 60, karali iplik çitâri entari 1/ 90, iplik çitâri gömlek işi 1/ 60, gümüş fes 1, yüzük 1/ 90, def'a yanırlı gömlek üveğ ma'a çevre 3/ 30, harîr ebru 1/ 20, köhne abâni sârik 1/ 50, hurda mir'ât 1/ 20, buldan üslüğü 1/ 15, yeşilli mücessim 1/ 15, beyaz muharreme 1/ 24, peştemal 1/ 10, döşek 1, basma yorgan 1/ 350, yasdık 1, müsta'mel yeşil sandık 1/ 100, köhne futa 1/ 25, iplik çitâri endâze 3/ 30, köhne elbise vesâ'ir hırdevât 50, köhne minder 2/ 45, nuhâs tencere 1/ 70, hurda kazgan 1/ 70, yağ bakracı 1/ 60, nuhâs çanak 3, tabak 3/ 100, su kabdan (?) 1, badrik (?) 2/ 15, müsta'mel dazkırı kilimi 2/ 60, def'a hırdavât 10, adi rubiyye 45/ fiyat 15/ 675, gazi bütünü 1/ 90, Zevc-i merkûm zimmetinde mehr-i müeccel alacak hakkı olub ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan 800, Müteveffa-ı mezbûrenin karındaşı Kasab oğlu Derzi Mustafada alacak hakkı olub ber-vech-i âti validesi mezbûrenin hissesine mahsûb olunan 172

Cem'an yekûn tereke 5251, 2094/ 2157-0042=3115 sim mecidiye otuz dört guruş itibâr ile râyic bedelde akçe farkı minhâ

Eşyâ-i mübeyyi'anda delâliye, Sahnü'l-Bâki

3115-0084=3031	Resm-i kısmet 77,35	Kaydiyye 4,5	Varaka-i behâ 2
----------------	---------------------	--------------	-----------------

Kesr Bâki Para 2

Hisse-i zevce-i mezbûr	Hisse-i ümmü mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Mehmed 757,30	Hanım Aişe 505,7	Ahmed 505,6	Ali 505,6	Salih 505,6	Rukiyye 252,23

Verese-i mezbûrûndan zevc-i merkûm ile Ümmü mezbûreden her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eylediklerini taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrir ma'an mebûs e'imme-i şer'iden meclis-i şer-i gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği ve sağırûn-ı mezbûrunun hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an sim mecidiye yirmi buçuk guruş hesâbı üzere yalnız bin yedi yüz altmış sekiz guruş bir parayı li-ecl istirbâh babaları vasî-yi merkûm Mehmed yedinde idâne ve teslim olunduğu işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 309 (365)

Karahıtaylı Karyesi ahâlisinden Hacı Hasan kethüdanın binâ inşâ ve icâd eylediği tanzîm olunan hücceti şer'î sûretindir (k.ş 30)

Medine-i Denizli muzâfâtıdan Karahıtaylı Çiftliği nâzırı olub medine-i mezkûrenin Hursilaz Mahaltesinde sâkin der-aliyyeli Hafız Mehmed Ağa ibn-i Ahmed Efendi medine-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs oda bi'l-cümle hey'et meclisi ile tabu me'muru Divânzâde Ali Efendi ibn-i Ali hazır oldukları halde zikr-i âtfi değırman ocağına vaz'-ı beyne-i âdile ile sâbit ve mütehakkık olan Karahayıt Karyesi ahâlisinden ba'isü'l-vesika Hacı Hasan kethüda ibn-i İsmail mahzarında takrîr-i kelâm ve ta'biri 'ani'l-merâm idüb merkûm Hacı Hasan kethüda el-yevm nazır ve mutasarrıf olduğum Karahıtay Çiftliği dimekle arifü'r-raziyi emiriyeden çiftlik hayvan hududu dâhilinde kâ'in bir taraftan Armud eşcarı ve tarikini tarik-i âm ile mahdûd arz-ı miriyeden bir dönüm mikdâr bir kıt'a su değırmeni mahaltesinde kâdîminâ esirina zâhir olunduğı hâlde otuz senede mütecaviz hâli ve mu'attal olan mezkûr değırman ocağı üzerine bundan on iki sene mukaddem malından ma'lûmü'l-mikdâr akçe harc u sarf ederek bilâ izin binâ inşâ ve icâd idüb derûnuna dahî değırman ahvâtı ve taşı vaz'ıyla mahâl mezkûr kel evvel bir taş ve viran ve cevelân ider hâl hey'et sâbıkına kayub on iki seneden bir çiftlik mezkûr mutasarrıflarına senelesine ellişer guruş îcâre-i zemin def' ve teslîm ile mahâl mezkûrundan inkıtâ' ve kemahi hakkahu tasarruf eder olub lakin Ağa mûmâ-ileyh el-haletül heze yedinde senedi olmaksızın mahalli mezkûri duyûnu noksan fahiş icâre ile tasarruf eder olmağıla sû'al ve erbab-ı vukûfdan tahkîk olunub mahalli mezkûrun îcâr misline îcâresini iblâğ ve had layıkına ercâ' olunması matlûbumdur deyu me'mûr mûmâ-ileyh ma'an de'avi ettikte merkûm Hacı Hasan kethüda dahi cevabında nazır-ı mûmâ-ileyh ve me'mûr-ı mûmâ-ileyh bi'l-cümle kelimâtı meşruhâlâ rıdan bade't-tasdik ebniyye-i mezkûre bundan on iki sene mukaddem ib-i arz bulunan kazamız kâ'imekamı Malamatlızâde (?) Mehmed Beğ tabu kâtibi Mehmed efendi ibn-i Hacı Süleyman Efendi izni icâzet ve ma'rifeti meclis ile kendi malından ma'lûmü'l-mikdâr meblağ harc-ı sarf olunarak vaz'-ı inşâ olundukda ancak ber-minvâl meşrûh icâre-i zemin için yedimde mukâta' senedi olmamağıla usûlu vechle tabu cânibinden sened i'tâ olunmak matlûbumdur dedikte hususu mezkûrları el-istikşâf hey'et idâreye ba'de'l-'arz mahalli mezkûrun sene be-sene ecr

misilli üçyüz guruş idüğü hey'et mezkûre ihbârlarıyla zâhir ve nümâyan olundukda bu makûlesinin adîd tasarrufdan hâli olan arâziyi miriyeyi ihyâ râbtiye inşasıyla cânib-i miriyesine beş sene icâre-i zemin ve mukâta' viran kimesne yedine koçan i'tâsı araz-i kânunâme-i hümâyûnun yetmiş sekizinci ve seksen ikinci maddelerinde manzur ve masarrıf olub mûcebince ağayı mûmâ-ileyh Hacı Hasan ketdüdanın minvâl meşrûh üzere tasarrufuna müdâhale olunmayub yedine koçan i'tâsı hazine-i celile-i cânibine inka' ve evveli olmağın mâ-hüvel vâka' bi't-talep ketb olundu hurrire fi'l-yevmü't-tâsi'a ve'l-ışrîn min Şevvâlü'l-mükerrem li-sene sitte ve tis'in ve mi'ateyn ve elf

*De'âvi kâtib-i Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed Ağa mahkeme kâtibi Hocazâde Mehmed Efendi ibn-i Miiftâhü'd-din Efendi mümeyyiz Heci Hristo ve Heci Evâdîs Ağaları mahzar Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed gayrihîm*

### **Hüküm 311 (366)**

Musa Ağa Mahallesinden Abdullah Beğzâde Ahmed Ağaya verilen i'lâm sûretidir (k.ş 31)

### **Ma'rûz Dâ'î Kemineleridir Ki,**

Medine-i Denizli Delikliçınar Mahallesi ahâlisinden sâhib arzuhal Hasan bin Hacı Halil medine-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada tapu me'mûru Divânzâde Ali Efendi ibn-i Ali ve bi'l-cümle hey'et-i meclis ile ka'imekâm-ı kazâ İzzetlü Enis Beğ ve müfti belde faziletlü Osman Efendi ve bi'l-cümle idâre i'fâsıyla işrâk belde hâzır oldukları halde alenen 'akd olunan meclis-i şer'imizde Musa Ağa Mahallesi ahâlisinden derûn arzuhal mezkûrda ismi muharrer bâ'isü'l-i'lâm Abdullah Beğzâde Ahmed Ağa ibn-i Emin Ağa muvâcehesinde Hacı Fakı Mahallesi ahâlisinden Babür oğlu Hacı Ahmed ve Ucancıbaşı Mahallesi ahâlisinden şeriki Hacı Mehmed Ağalar hâzır oldukları halde arâziyi miriyeden ba tapu taht-ı tasarrufumda olub bu vechle kahvesi civârında kâ'in bir taraftan Abdullah Beğzâde mûmâ-ileyh Ahmed Ağanın Karaağaçlı tarlası ve bir taraftan Büst anbar deresi ve bir taraftan mâ-i derâz dimekle 'arif nehr-i kebir ve tarafı râbi' birâderim Mehmed ile müşterek kızıl tarlam ile mahdûd tahminen yetmiş dönüm tarlayı mezkûreyi ve derûnunda vâki' altı bab çift damlarını ma'an sağken ve ahvâda me'mûr mûmâ-ileyh huzûrunda beşlik beş guruş hesâb üzere on dört bin guruş bedel ve semen medfû' ve makbûza ferâğ kat' ile fâriğ ve emlâk mezkûreye bey' bat (?)

sahîh-i şer‘ ile bey‘ ve temlik ve teslim ol dahi ber minvâl meşrûh tefriğ ve nüfuz ve temlik ve teslim ve ahz ve kabul ettikten sonra makbûzum olan meblağ-ı mezbûr on dört bin guruşdan yedi bin guruşunu bundan dört sene mukaddem askere sevk olunmadın işbu meclis şer‘ide irâ‘e eylediğim zimemât defterinde isimleri muharrer civarı kurâ ahâlisine ikrâz ve idâne idüb ‘asâkir-i şâhaneye ‘azimetim esnasında defteri mezkûrum Ahmed Ağaya bi’t-teslîm zimemât-ı mezkûre kabzına tevkîl ve ber-mûceb defteri medyûnlarım üzerlerine teslim etmemle ol dahi defteri mezkûr yedimden ahz ve vekâlet-i mezkûreyi kabulüne binâ‘en ben asker taburunda diyar âherde iken salifü’l-beyân yedi bin guruş müdde‘iyûnlarımdan ahz ve kabz ve umûruna sarf etmekle sû‘al olunub meblağ-ı mezbûr yedi bin guruş ve pederimden mevrûs malım olub ali tarikü’l-amana zikr olunan Musa Ağa Mahallesi ahâlisinden ğâ‘ib ‘ani’l-meclis Çolak oğlu Mehmed Ali bin Süleyman nâm kimesneye teslim eylediğim mecmû‘ üç bin guruş kıymetli Osmanlı kari bir çift gümüş taşlı ve gümüş bilezikli tabanca ile yine gümüş bilezikli lazkir ta‘bir olunur bir tek tüfenk ve kını gümüşlü ve kabzası gümüş tel sarmalı Yatığan ta‘bir olunur bir aded kebir bıçağı fuzuli ve bi gayri hak zabt ve marziyet idüb hâlâ ... (?) yedinde mevcûd olunmağla sû‘al olunub meblağ-ı mezbûr yedi bin guruş ile esliha-i mezkûreyi hâlâ bana def‘ ve teslîme mûmâ-ileyh Ahmed Ağaya emr ve tenbîhe olunmak muradıdır deyu dava ettikde mûma-ileyh Ahmed Ağa dahî bade’l-istintâk cevabında tarlayı mahdûde-i mezkûre ile zikri sebkât iden çift tamlarını on dört bin guruş beşlik akçe mukabelende tefriğ ve temlik eylediğini ve esliha-i mezkûre hâlâ yedinde mevcûd olduğunu tâ‘en ve kati‘yyen ikrâr ve i‘tirâf edüb lakin üzerlerine tapu kuyudu yurdulmadun (?) bade’l-fasih ‘anfû’l-beyân altı kıta‘ tarladan üç kıta‘asını bi’l-ifrâz yedi bin guruş mukabilinde bana mütebakasıyla mezkûr damları hazırân merkûmân Hacı Ahmed ve Hacı Mehmed’e tarafeyn rızâsıyla ferâğ kat‘ı ile fâriğ ve emlak-ı mezkûreyi bey‘ ve temlik etmekle medfûm olan on dört bin guruşdan yedi bin guruşu tefriğ eylediğim tarlayı mezkûreye mahsûb tutub darı ve arpa semeninden zimmetinde hakim olan seksen bir guruş ile ber-minvâl muharrer zimmetinde kalan yedi bin guruş beşlik akçe alacak hakkı mahsûb müdde‘iyûnlarında nefsim için dört bin yedi yüz otuz üç guruş ahz u kabz idüb mütebâki zimmetinde iki bin üç yüz kırk sekiz guruş alacak hakkım mukâbilinde zikr olunan eslihaya ali tarik-i el-râhin vaz‘-ı yedini bade’l-ikrâr salifü’l-beyân iki bin üç yüz kırk sekiz guruş hâlâ merkûm

Hasan'dan talep ederim deyu takrîr-i meşrûhu üzere tasaddî eylediği da'vâsı mesmû' ve iltifata şayan olmadığı kendüye bade't-tefhîm salifü'l-beyân ikrâr mücebince meblağ-ı mütebâki mezkûr iki bin üç yüz kırk sekiz guruş mûmâ-ileyh Ahmed Ağaya hâlâ def' u teslîm etmek üzere merkûm Hasan bade'l-ilzâm ve esliha-i mezkûreleri lede'l-mu'ayene yine bin guruş râyiç akçe kıymeti sahîha-i şer'iyyesi idüğü bi-garaz erbâb-ı vukûfdan ve Değirmanönü Mahallesi ahâlisinden Yapucu . Bekir oğlu Molla Mustafa'nın ve biraderi Mehmed Ali ve emlâk me'mûru Mehmed Efendi ve Hacı Ahmed Ağa nâm kimesneler ihbârlarıyla zâhir ve nümâyân olub esliha-i mezkûre merkûm Hasan'ın deyni olan meblağ-ı mezbûriki bin üç yüz kırk sekiz guruş mukâbilinde kemâfi'l-sâbık terk ve ağayı mûmâ-ileyh yedinde ibkâsı iktizâ eylediği huzûru âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü'l-hâmis ve'l-'ısrîn min Şevvâli'l-mükerrem li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 312 (367)**

Değirmanönü Mahallesinden müteveffa Arab Ahmed'in defteri kassâmı sûretidir (k.ş 32)

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmanönü Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Arab Ahmed bin Hacı Ali bin Abdü'l-ilhan verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe bint-i Mustafa ile sulbiyye-i kebire kızı Dudu ve li-ebeveyn kızkarındaş Emine'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun terekesine müte'allika verese-i mezbûrûndan beyne-hümâlarında menâzi' vukûnda binâ-i her birilerinin talep ve istidâ' ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer' ile tahrîr beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmü'l-hâmis 'aşer min Şevvali'l-mükerrem li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

Vasat gazgan 17 360, kaynatma tenceresi 1/ 180, süt dığanı 1/ 45, halı seccade 1/ 250, çuhâ abdetlik 1/ 210, sini 1/ 150, nuhâs tencere 1/ 75, defa' kapaklı tencere 1/ 80, hurda kuşhane 1/ 46, hurda sini 1/ 55, kadayıf tepsisi 1/ 50, çanak 1, nuhâs tabak 3, çanak 2/ 62, defa' çanak 2/ 33, eldiğanı 1/ 12, minder 2, yasdık 2/ 52, defa' çanak 4/ 40,20, tabak 2, defa' minder 1, yasdık 2/ 40, merkeb re's 1/ 800, hatb yük 20/ 100, eldiğanı osmanî 1/ 180, hırdevât menzil 100

Cem'an yekûn tereke 2920,20, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefareti-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbite bâ-ıkrâr verese 788	Deyn mehr-i müeccel müsbet zevce-i mezbûre Aîşe bi'l-ıkrâr verese 700	Bac-ı pazar rüsûmu 20
---	---	-----------------------

Yekûn, Sahnü'l-Bâki

1420,20-0038,20=1382,00	Resm-i kısmet 35,20	Kaydiye-i defter 2	Varka-i behâ 1
-------------------------	---------------------	--------------------	----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre
Aîşe 172,30	Dudu 691	Emine 518,10

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri işbu mahalle kayd ve şerh verildi

Hitam Ba-tahrir, Esbak-ı Umur Mustafa

Mühr Es-seyyid Mustafa Mahmi'l-müvelli Nemekkehul fâkir subhanehu

Es-seyyid Mustafa

### Hüküm 313 (368)

Şeri'atü'l-garra el-faziletlü Yusuf Ziyâü'd-dîn Efendinin zamanında olub hitâmında olan tımarında ma'dûd olarak zimemâtında tanzîm olunan Çerezci Hacı Süleyman'ın defteri kassâmı sûretidir ki 'acileye tesâdüf ettiğinden bu hâli mahalle nakl ile (k.ş 129)

Medine-i Denizli mahallâtından Saltak Mahallesi sakinlerinden olub bundan akdem mürûr eden doksan altı senesi hilalinde vefât eden Çerezci Musa oğlu Hacı Süleyman bin Musa bin Abdü'l-illah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i Ali ile li-ebeveyn kız karındaşı bikre Hatice ve li-ebeveyn er-karındaş Mustafa'nın sulbî sağır oğulları on üç yaşında Mustafa ve dokuz yaşında Ahmed'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'-ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri dayıları Mustafa bin Abdu'r-rahman bi'l-vesâyâ tarafından müseccilen ber-nehc-i şer'i vakîl nasb u ta'yîn eylediği mahalle-i mezbûre muhtârı Derviş Ali bin Ali'nin bi'l-vekâle ve zevce-i mezbûre ile uhtün le-hümâ-yi mezbûre Hatice'nin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ma'rif-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese

bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâmis 'aşer min Şevvali'l-mükerrerem li-sene semâne ve tis'in mi'eteyn ve elf

Nühâs su bakracı 1/ 50, nuhâs çanak 1, tabak 1/ 20, def'a çanak 1/ 20, nuhâs kapaksız tencere 1/ 50, def'a tencere 1/ 40, def'a sağır tencere 1/ 20, eldiğanı 1/ 20, def'a eldiğanı 1/ 15, hurda sağır sini 1/ 30, çulha tezgah alâtı 55, diğér çulha tezgahı hurdavâtı 44, Karamanköylü harici Mehmed zimmetinde alacağı olub bâ-kabûl verese 139, Yekûn 503-171=332 Hîn vefâtında tarihi mezkûrede sim mecidiye otuz dört guruş hesabıyla akçe farkı, Mahalle-i mezkûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil zevce-i mezbûre Fatma ile uhtün le-hümâ-yi mezbûre Hatice üzerlerinde kalmağla semen 1500

Cem'an yekûn tereke 1832, Minhe'l-ihracât

Tec hîz u tekfî n 200	Deyn mehr-i müeccel zevce-i mezbûre Fatma'ya bâ-şehâdet Kör Alizâde Mehmed Efendi ibn-i Ali ve Hacı Kara Ahmed oğlu Süleyman bin Ahmed bin Abdullah da nâm kimesneler ile bade'l-isbât ve't-tezkiye ve't-tahlîf 600	Müteveffâ-ı mezbûrun Kemerlizâde Ali Efendiye bâ-sened cihet karz olarak ezgayri teslimât deyni olduğıu bâ-şehâdet şâhid merkûm Mehmed Efendi ibn-i Mehmed Efendi ibn-i Ali ve diğér Mehmed Efendi ibn-i Hacı Ali bin Osman nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye		
Eşyâ-i mübeyyi'anda delâliye 6	Resm-i kısmet 17	Kaydiye-i defter 1	Varaka-i behâ 1	608-058=550 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan

Yekûn 1375, Sahnü'l-Bâki 457

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre	Hisse-i ibn-i ahun le-hümâ sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i ahun le-hümâ sağır-i mezbûr
Fatma 114,10	Hatice 228,20	Mehmed 57,5	Ahmed 57,5

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma ile uhtün le-hümâ-yi mezbûre Haticeden her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib-i mahkeme Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i

şer‘e gelüb alî vukû‘ inhâ ve takrîr eylediği ve sağırân-ı mezbûrânın hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem‘an ber-vech-i balâ yüz on dört gurus on parayı li-eclü’l-infâk vasî-yi merkûm Mehmed yedine teslim olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 314 (369)**

Rum milletinden Savran oğlu Pavli vereselerinden menzillerini taksîmine dâ‘ir i‘lâm sûretidir (k.ş 130)

Medine-i Denizli mahallâtından Hristiyan Mahallesi mütemekkinlerinden ve devlet-i ‘aliyye teb‘asının Rum milletinden olup bundan akdem menût olan Savranoğlu Pavli veledi Savran veledi Atimin verâseti zevce-i metrûkesi Alyona bint-i Demet oğlu Yani ile sulbiyye-i sağire kızı Marye’ye münhasıra olunduktan sonra kızı Marye’ye münhasıra olduğu bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sağır-i mezbûrenin bâ-hüccet şer‘iyye mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Ali’nin onun bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ talep ve iltimâsıyla taraf-ı şer‘iden me‘zûnen irsâl olunan kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü’-d-din Efendi ibn-i Hüsame’-d-din Efendi mahalle-i mezbûrede vâki‘ verese-i mezbûretânın sâkine oldukları menzile varub tabu me‘mûru Mustafa Efendi ibn-i Nasuh bin Mustafa tarafından müseccilen ber-nehc-i şer‘i vekîl nasb ve ta‘yîn eylediği bölük Eminzâde Mehmed Efendi ibn-i Mustafa bin Ali ve teba‘-i müşârun-ileyhin millet-i merkûmeden ve sebût vekîl Heci Yineko veledi Heci Pavli ve muhtârı Menol veledi Heci Hristo ve ihtiyâr a‘zâsından Daniyel oğlu Mıhlaki veledinin ve Ankorlu oğlu Nakule veled Vasil vesâ‘ir ceridede mazbûtü’l-esâmi kesân huzûrlarında ‘akd meclis-i şer‘i nebevi ettikde müteveffa-yı mezbûr Savran oğlu Pavli Harlanbi oğlu sağır Mıhlaki beyanelerinde nefsiyet üzere müşterek mahalle-i mezbûrede vâki‘ etrâfi erbâ’sı Kara Veysel hanesi ve Nakurlu oğlu ve pazarlı oğlu bağçeleri ve tarik-i ile mahdûddur terbi‘en beşyüz zirâ‘ bir bâb mülk menzillerini ikdamlarda milleti merkûme beyinlerine bi’t-terâzi nısfiyet üzere taksim ve ifrâz ve ta‘yîn hudûd eylediklerinden merkûm Kara Veysel hanesi ve Ankorlu oğlu ve Pazarlı oğlu bağçeleri ve tarik ile mahdûd bir odalı üçyüz elli zira‘ arsa ma‘a arsa haneye müteveffa-yı mezbûr Savran oğlu Pavli vereseleri hisselerine ve Savran oğlu vereseleri hanesi ve tarik ile mahdûd yüz elli zira‘ bir odalı hane merkûm Mıhlaki’nin müstekillen hissesine isâbet ile her birileri hisse-i müfrezesini bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ aht ve zabt eyledikleri ba‘de’l-beyân yedine taksîm meşrûh üzere ...



(?) oldukları meclis-i ma'kûd mezkûrda şifâhen mahâllinde lede's-şuhûd takrîr ve tasdîk eylediklerini kâtib-i mûma-ileyh mahâllinde ketb ve tahrîr ve meb'an meb'ûs e'imme-i sa'ire ile meclis-i şer'î gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği bi'l-iltimâs huzûr âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü's-sâbi'a ve'l-ışrîn min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene semân ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 316 (370)**

Değirmanönü Mahallesi sakinelerinden Kahveci Hacı Ahmed zevcesi Hanife merkûm ile olan muhâlaa hücceti sûretidir (k.ş 131)

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmanönü Mahallesinde sakine ve zât-ı bermûceb usûl mahalle-i mezbûre İmamı Mehmed Said Efendi ibn-i el-Hac Hasan Efendi ibn-i el-Hac Mehmed Efendi ve muhtârı Emir Hüseyin bin Mustafa ve ihtiyâr a'zâsından Mehmed Ağa ibn-i Hasan bin Halil nâm kimesnelere sırran ba'de ceridede mazbûtü'l-esâmi kesânlardan alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbûlü's-şahâde idükleri ihbâr ve iş'âr olunan mahalle-i mezbûre ahâlisinden Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed bin Ahmed ve Ali Ağa ibn-i İsmail bin Mustafa nâm kimesnelere ta'rifleriyle ma'rife olan Hanife bint-i Mehmed Ali bin Abdullah da nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î şerifi'l-enverde işbu bâ'isü'l-kitâb Hacı Ahmed bin İbrahim bin Osman mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb merkûm Hacı Ahmed zevc dâhilim olub beynimizde hüsnü mu'aşeretimiz olmamağla zimmetinde mütekarrir ve ma'kûd 'aliyye mehr-i müeccel alacak hakkım olan sekiz yüz guruş ile nafaka-i 'iddet mu'ayene-i ma'lûmem üzerlerine me'unet süknâm kendi üzerime olmak mehr-i müeccel olan bin yüz guruş kıymetli bir sevâyî entari ve bir çitârî içlik ve bir gömlek işi ve bir telli yelek ve bir kota ve bir simkârî kırmızı fes ve iki aded akçe kise ve bir harîr bohça ve bir döşek ve bir yorgan ve bir yasdık ve iki aded minder ve iki aded yasdık vesâ'ir hurda elbiseler ile eşya-i mehr-i mezkûreler merkûmun olmak üzere zevcem merkûm Hacı Ahmed ile muhâlaa sahîhe-i şer'iyye ile hal' olduğumda oldahi hal' mezkûri bade'l-kabûl hukuku zevciyete müte'alâka kâffe-i de'âviden her birimiz âherin zimmetini ibrâ u ıskât hak ve yine her birimiz âherin ibrâsını kabûl eyledik dedikde gibbe't-tasdîkü's-şer'î mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü'l-hamis ve'l-ışrîn min Recebü'l-ferd li-sene seb'a tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Efendi ser kâtib-i de'âvi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocaâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi Mustafa Düruni Efendi ibn-i İbrahim Süreyya mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa ve gayrihîm*

**Hüküm 317 (371)**

Honaz Nâhiyesinden Derviş Ömer oğlu Hafız Ahmed Efendinin muhâlaa hüccet sûretidir (k.ş 132)

Fi'l-asl Başmakçı Karyesinden olub medine-i Denizli'ye muzâf Honaz Nâhiyesinin Hisar Mahallesinde sâkine ve zâtı vech-i şer'i üzre ma'rife Zübeyde bint-i Mustafa bin Abdullah nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'i şerifi'l-enverde işbu bâ'isü'l-kitâb Hafız Ahmed Efendi ibn-i Ömer Efendi ibn-i Mehmed mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb merkûm Hafız Ahmed Efendi zevc dâhilim olub beynimizde hüsnü mu'âşeretimiz olmamağla zimmetinde takrîr ve ma'kûd 'aliyye mehr-i müeccel alacak hakkım olan iki yüz elli guruş ile nafaka-i 'iddet mu'ayene-i ma'lûmem üzerlerine ve me'unet süknâm kendi üzerime olmak ve kendi malım olarak merkûmun zimmetinde olub kendi umûruna sarfla istihlâk eylediği bir re's Kısrak esmânından iki yüz elli guruş ile merkûmun yedinde mevcûd eşyâ-i mütenevvi'nde yüz guruş kıymetli bir aded tüfenk ve yüz elli guruş kıymetli bir aded köhne kilim ve bir köhne çuval ve iki aded nuhâs sağır tencere ve üç aded nuhâs çanak ve iki aded nuhâs tabak olan eşyâ-i muharrere-i mezkûreleri dahi merkûmun olmak üzere zevcem merkûm Hafız Ahmed Efendi ile muhâa-i sahîh-i şer'iyeye ile hal' olunduğumda ol dahi hal' mezkûri bade'l-kabûl hukuk-ı zevciyete müte'allika kâffe-i de'aviden her birimiz âherin zimmetini ibrâ u ıskât hak ve yine her birimiz âherinin ibrâsını kabûl eyledik dedikde gıbbe't-tasdikü'ş-şer'i mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü'l-hâmis min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene semâne ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser kâtib-i de'âvi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocaâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi Müstantik mu'âvini Mustafa Düruni Efendi ibn-i İbrahim Süreyya diğer Mustafa Efendi ibn-i Fesli Mehmed Ağa ve gayrihîm*

**Numara Verilmemiş Hüküm (372)**

**İzzet-me‘ab, Şerî‘at-nisâb, Mevlana Hasan Beğzâde el-Hac Yusuf Efendi,**

**Kamyâb**

**Ba‘de‘t-tahtü‘l-vâfiye inhâ olunur ki**

İşbu bin iki yüz doksan yedi senesi ser-şehrî ramazanü‘l-mübarekenin yirmi yedinci cum‘a ertesi gününden zabt etmek üzere ber-vech-i niyâbet mutasarrıf olduğum Denizli kazâsının muhtevi olduğu Honaz Nâhiyesinin umûru niyâbet-i şer‘iyye ser ma‘a kismetü‘l-askeriye tarafımızdan cenâb-ı şerîfe bi‘l-vekâle ihâle olunmuştur gerekdir ki nâhiye-i mezkûriden zabt ve beyne‘l-ahâli icrâ-i ahkâm âli eyleyüb câdde-i şer‘i hatîrden sermu inhirâfa cevâz göstermeyesiz ve’s-selâm

El-Dâ‘î Yusuf Ziyaüd‘d-din el-mevhü‘l-hilafe Naib-i Denizli

**Hüküm 318 (373)**

**Fazilet-me‘ab, Şerî‘at-nisâb, Mevâli Düryeden Faziletlü, Mevlana, Yusuf**

**Ziyâü‘d-dîn Efendi, Dame Muvakki‘an, Bi‘l-hayr**

**Ba‘de‘t-tahtü‘l-vâfiye, İnhâ olunur ki**

Aydın vilâyeti dâhilinde Denizli kazâsının umûr-ı ahkâm şer‘isi zât-ı hazret-i meşihatpenâhinin intihâb u tercih buyrulduklarına ve nezâreti ammemize işbu bin iki yüz doksan altı senesi sevvali‘l-mükerreremi selhinden i‘tibâr etrâfımızdan zâtı fazılanelerine ihâle ve tefvîz olunmuştur (boş) gerekdir ki kaza-i mezkûri Salih mezbûrun bi‘l-niyâbe zabt ve beyne‘l-ahâli icrâ-i ahkâm-ı şer‘i ‘âlîde sa‘i cemîl idüb kazâ-i mezkûrda vukû-yafte olan muhallefât mevtâ-i askeriyenin müceb tahrîr olanlarını tahrîr ve takdîm ve beyne‘l-verese bi‘l-farizati‘şer‘iyye tevzî‘ ve taksîmi husûsunda ihtimâm ve dikkat birle şera‘ît Ahmediyyeden sermu inhirâfa cevâz göstermeyesiz ve’s-selâm

El-Fakir Halil Hoyî (?) Bağlevi el-kâdî asker Anadolu

**Hüküm 319 (374)**

Saltak Mahallesinden Derviş Ali‘ye verilen vekâletine dâ‘ir hüküm havî i‘lâm sûretidir (k.ş 1)

Medine-i Denizli mahallâtından Saltak mahallesinde sâkine ve zât-ı ta‘rifî şer‘ ile ma‘rife Dudu bint-i Mehmed’in talep ve iltimâsıyla taraf-ı şer‘iden irsâl kılınan kâtib Mehmed Efendi ibn-i miftahü‘d-din efendi mahalle-i mezbûrede vâki‘-ı mezbûrenin sâkine olduğu menzile varub zeyl ceride muharrerü‘l-esâmi müslimîn huzûrunda

‘akd eylediği meclis-i şer‘i şerîfi’l-enverde-i mezbûre Dudu’nun mahalle-i mezbûrede vâki‘ etrâfları Ali Ağa oğlu ve Danacı oğlu tarlaları ve tarikiyle mahdûd dört dönüm mikdârı tarlada olan yarım dönüm mikdârı hisse-i şâyi‘asını beş yüz guruş bedel mukâbelesinde Hacı Kara Ahmed oğlu Süleyman’a ferâğ tarafından mahalle-i mezbûre muhtârı Derviş Ali bin Ali’ye vekîl nasb u ta’yîn eyledikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediği tescîl ve ma‘an meb‘ûs e‘imme-i şer‘ ile meclis-i şer‘e gelüb alî vukû‘ inhâ ve takrîr eylediği huzûru âlilerine i‘lâm olundu tahriren fi’l-yevmi’s-sâbi‘a ‘aşer min şehr-i Zi’l-ka‘de li-sene sitte ve tis‘în mi’eteyn ve elf

### **Hüküm 320 (375)**

Medine-i merkûm Derviş Ali’ye verilen i‘lâm sûretidir (k.ş 2)

Medine-i Denizli’nin Saltak Mahallesinde sâkineler zât-ı ta‘rif-i şer‘i ile ma‘rifât Hacı Kara Ahmed oğlu Hacı Mustafa zevcesi Dudu bint-i Mehmed ile li-ebeveyn kız karındaşları Emire Aişe ve diğer Dudu ve Fatma ve diğer Fatma’nın talep ve iltimâsıyla taraf-ı şer‘iden irsâl kılınan kâtib Mehmed Efendi ibn-i miftâhü’d-din efendi mahalle-i mezbûretânın sâkine oldukları menzile varub zeyl ceride muharrerü’l-esâmi müslimîn huzûrunda ‘akd eylediği meclis-i şer‘i şerîf enverde-i mezbûretân mahalle-i mezbûrede vâki‘ etrâfları Arab Said zevcesi ve Ali menzilleri ve tarik ile mahdûd terbi‘en iki bin dörtyüz zirâ‘ bir bâb mülk menzilin yedi hissede iki hissesi müteveffâ-yı mezbûr Hacı Kara Ahmed oğlu Hacı Mustafa’dan mevrûs hisse-i şâyi‘alarını cem‘an sekiz yüz guruş Kabıklı oğlu Mehmed Ali bin Mehmed’e bey‘ ve takrîr taraflarından mahalle-i mezbûre muhtârı Derviş Ali bin Ali’ye vekîl nasb u ta’yîn eylediklerinde ol dahî vekâlet-i mezkûreye kabûl eylediğini tescîl ve ma‘an meb‘ûs e‘imme-i şer‘ ile meclis-i şer‘i gelüb alî vukû‘ inhâ ve takrîr eylediği huzûr âlilerine i‘lâm olundu tahriren fi’l-yevmi’s-sâbi‘a ‘aşer min şehr-i Zi’l-ka‘de li-sene tis‘în mi’eteyn ve elf

### **Numara Verilmemiş Hüküm (376)**

Fatma Hanıma verilen vekâlet hücceti sûretidir (k.ş 3)

Zikr-i âti husûsunun mahâllinde istimâ‘ ve takrîr için taraf-ı şer‘iden me‘zûnen irsâl kılınan Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim medine-i Denizli’nin Hursilaz Mahallesinde vâki‘ ve zât-ı cerîde mazbût ber-mûceb usûl mahalle-i mezbûre İmamı Mehmed Said Efendi ibn-i Hasan Efendi ve ihtiyâr a‘zâsından Mehmed Ağa ibn-i Hasan nâm

kimesnelerden sırran ba'de alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbûlü's-şehâde idükleri ihbâr olunan zevc dâhili Enis Beğ ibn-i Rıdvan Ağa ibn-i Mustafa ve Salih Ağa ibn-i Mehmed bin Mehmed nâm kimesnelerin ta'rifleriyle ma'rife olan Fatma Hanım ibnet-i Emin Muhlis Paşa'nın mütevettin olduğu menzile varub zeyl ceride muharrerü'l-esâmi müslimin huzûrunda 'akd eylediği meclis-i şer'î nebevide yine meclise ma'kûd mezkûrda mûmâ-ileyh Fatma Hanım babası ve mûris müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Emin Muhlis Paşadan mevrûs medine-i İzmirde Tuzlu birûni nâm mahalde vâki' Barçılı yeri demekle arif ma'lûmü'l-hudûd ve'z-zirâ' bir kıta' arsada olan hisse-i şâyi'asını mahâllinde ifrâz ve tefrîka ve husûs mezkûre mütevakkıf olduğu umûrun küllisine hâlâ İzmirde sâkin ref'etlü Refik Beğ tarafından vekâlet-i 'âmme-i mutaleka-i sahîhi şer'îyye ile kabulüne mevkûfe vekîl ve nâ'ib menâb nasb u ta'yîn eylediğini mûmâ-ileyh Ali Efendi mahâllinde istimâ' ve ketb ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'e gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr etmeğin ma-hüve'l-vâka' bi't-talep ketb olundu hurrîre fi'l-yevmü'l-sâminve'l-'ışrîn min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa Mustafa Düruni Efendi ibn-i İbrahim Süreyya ve gayrihîm*

### **Hüküm 321 (377)**

Musa Ağa Mahallesinden Alık oğlu Hacı Mehmed'in vereseleri taraflarından karındaşları Ahmed'in vekâletinden dolayı hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 4)

### **Ma'rûz Dâ'î Kemineleridir Ki,**

Medine-i Denizli mahallâtından Musa Ağa Mahallesinde sâkineler ve zâtların cerîde mazbûtü'l-esâmi ber-mûceb usûl mahalle-i mezbûre İmamı Hafız Hüseyin Efendi ibn-i İsmail ve muhtârı Ali bin Ali ve ihtiyâr a'zâsından Hacı Salih Ağa ibn-i Mehmed nâm kimesnelerde sırran ba'de alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbûlü's-şehâde idükleri ihbâr olunanmahalle-i mezbûre ahâlisinden Mehmed Efendi ibn-i Hafız Ahmed Efendi ibn-i Hacı Süleyman Efendi ve Çalık oğlu Hacı şerif Ali bin Mustafa bin Ali nâm kimesneler ta'rifleriyle ma'rifât olan Penbe ve Dudu ve Esmâ ve Hatice ve Fatma benât Hacı Mehmed ile kız karındaşları müteveffa Emire Aişe'nin vereseleri zevc metrûki Hacı Halil bin Hacı Mustafa ile sadrî kebir oğulları Mehmed Tevfik ve sadrîye-i kebir kızı Emin'e ve mezbûrâtın valideleri Havva bint-i Hafız Mehmed'in mahalle-i mezbûrede vâki' etrâfları Hacı Bayrakdar oğlu Ahmed

ve ibesine ve tarafeyn tarîk ile mahdûd bir bâb mülk menzilde olan hisse-i şâyi'alarını mahalle-i mezbûre ahâlisinden Boyacı Molla Hasan oğlu Mehmed bin Hasan nâm kimesneye iki bin guruş bey' ve takrîre taraflarından binât-ı mezbûretân li-ebeveyn er karındaşları Ahmed bin Hacı Mehmed vekilleri olduğu şâhidân merkûmân Mehmed Efendi ibn-i Hafız Ahmed Efendi ibn-i Hacı Süleyman Efendi ve Hacı şerif Ali bin Mustafa bin Ali nâm kimesneler şehâdetleriyle ber-nehc-i şer'î mahzar hasm câhîde sâbit olduğu tescil ve bi'l-iltimâs huzûr âlilerine i'lâm olundu tahrîren Fî gurre Zi'l-hiceti's-şerîfe li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 322 (378)**

Kuyupınar Mahallesinden ve Debbâğ esnâfindan Topal Ömer oğlu Hacı Ahmed Ağanın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 5)

Medine-i Denizli mahallâtından Kuyupınar Mahallesi sâkinelerinden olub bundan akdem vefât eden Topal Ömer oğlu Hacı Ahmed bin Hacı Halil bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i Hacı Mehmed ile sulbî kebir oğulları Mehmed Raşid ve sulbî sağır oğulları on dört yaşında Mehmed Salih ve sekiz yaşında Halil ve sulbiyye-i sağıre kızları on yaşında Aîşe ve altı yaşında Hatice'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırân-ı mezbûrunun vakt-i rüşd sedatlarına değîn tesviye-i umûrların taraf-ı şer'iden mansûb vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Fatma ve ibn-i mezbûr Mehmed Raşidin talep ve ma'rifetleri ma'rif-i şer' ile tahrîr ve menkûlât-ı bi'l-müzâyede semen-i misilleriyle âhere bey' ve lüzumuna binâ-i 'akârâtı takvim sahîh-i şer'î ile takvim olunarak beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur

Cedid kilim 1, köhne kilim 2/ 350, köhne 'âdi seccade 2, minder 2, basma yorgan 2, yasdık 2/ 200, def'a minder 2, yorgan 1/ 100, yasdık 1, nebâti sârik 3/ 120, def'a nebâti sârik 1/ 50, köhne çuhâ şalvar 2/ 150, def'a köhne şalvarlı köhne abdestlik 1, libâçe 1/ 50, köhne maşlak 2/ 80, köhne acemkarî şal 1/ 40, yeşil sandık 2/ 100, köhne elbise parça 8/ 100, nuhâs 36/ fiyat 15/ 540, def'a nuhâs 10,5/ fiyat 15/ 157,20, kara takım tüfenk 1, tabanca 1, kebir bıçak 1/ 200, def'a kara takım tabanca 1, çanak 1/ 75, sâ'at 1/ 200, hayvan eğeri takım 1/ 180, hırdevât menzil 150, yekûn menzil terekesi 2842,20-1404,20=1438,00 Akçe farkı

Müteveffâ-ı mezbûrun Debbâğhâne dükkânında mevcûd Debbâğ malı olub beşlik beşden sim mecidiye yirmi iki guruş hesabı üzere fûruht olunan terekesidir, oğlak beyaz aded 100/ fiyat 7,5/ 712,20, def'a oğlak beyaz aded 100/ fiyat 5,5/ 550, def'a oğlak beyaz aded 104/ fiyat 6,5/ 676, def'a oğlak beyaz aded 100/ fiyat 11,30/ 1175, def'a oğlak beyaz aded 120/ fiyat 4,15/ 525, def'a oğlak beyaz aded 100/ fiyat 6/ 600, def'a siyahlık aded 131/ fiyat 7,20/ 982,20, def'a siyahlık aded 11/ fiyat 22/ 2200, def'a siyahlık aded 70/ fiyat 5/ 30/ 402,20, meşin aded 90/ fiyat 7,20/ 675, def'a siyahlık aded 100/ fiyat 100/ fiyat 9,10/ 925, def'a siyahlık aded 100/ fiyat 11/ 1100, def'a siyahlık aded 100/ fiyat 11,10/ 1125, def'a siyahlık aded 132/ fiyat 15/ 1980, def'a siyahlık aded 11/ fiyat 22/ 2200/ def'a siyahlık aded 70/ fiyat 5,30/ 402,20, meşin aded 90/ fiyat 7,20/ 675, def'a meşin hırdevât 24/ 63, def'a siyahlık aded 111/ fiyat 8/ 888, def'a siyahlık aded 60/ fiyat 18/ 1080, def'a siyahlık aded 34/ fiyat 5,5/ 187, siyah meşin aded 58/ fiyat 8,15/ 485,30, ufak hurda siyah 40/ fiyat 2,35/ 115, sarı meşin aded 100/ fiyat 5,35/ 587,20, kösle aded 46/ fiyat 5,5/ 253, def'a kösle aded 30/ fiyat 9/ 270, def'a kösle aded 13/ fiyat 25/ 325, def'a kösle aded 12/ fiyat 32,5/ 390, def'a kösle aded 17/ fiyat 63,10/ 1075,10, ufak kara sığır yünü kanad aded 50/ fiyat 25/ 1250, camus yünü kanad 2/ düğе yünü 2, öküz yünü kanad 1/ fiyat 60/ 300, yün hırdevât 150, çıkun 6/ fiyat 25/ 150, ırs aded 30/ 58, meşin hurdavatı 10, don yağı ma'a ... (?) 100, ince palamut 20/ 50, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil 5000, Debbâğhânede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk Debbâğ dükkânı 3000

Cem'an yekûn tereke 1832

35011- 01838=33173- 00803-00803=32370	Ez-gayri 'akârat menkûlât-ı esmânından sim mecidiye yirmi iki guruş hesabı üzere akçe farkı	Techîz ve tekfîn 300	Eşyâ-i mübeyyi'anda delâliye 503
---	---	----------------------------	--

Sahhü'l-Bâki 32370,00

32370,00- 00882,30=31487,10	Resm-i kısmet 809,10	Kaydiye-i defter 48,20	Varka-i behâ 25
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------

Kesr Bâki para 4/ 6

Hisse-i zevce-i	Hisse-i ibn-i kebir-i	Hisse-i ibn- i sağır-i	Hisse-i ibn- i sağır-i	Hisse-i bint-i	Hisse-i bint-i sağır-i
--------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------

mezbûre	mezbûr	mezbûr	mezbûr	sağir-i mezbûre	mezbûre
Fatma 2962,16 menkûlât da n + 0973,20 akaratdan =3935,36	Mehmed Raşid 5184,08 Kezâ + 1703,24 Keza =6887,32	Mehmed Salih 514,08 Kezâ + 1703,24 Keza =6887,32	Halil 514,08 Kezâ+ 1703,24 Keza =6887,32	Aişe 2592,04 Kezâ+ 3443,36 Keza =3443,36	Hatice 2592,04 Kezâ + 3443,36 Keza =3443,36

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma ile ibn-i kebir-i mezbûr Mehmed ber-mûceb-i balâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri olan beşlik beşden sim mecidiye yirmi buçuk guruş hesâbı üzere cem'an sekiz bin yüz kırk altı guruş yirmi dört para tamamen ahz u kabz ve istîfâ-i hak eyledikleri sağir-i mezbûrûnun kezalik menkûlâtı's-esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri olan kezalik beşlik beşden sim mecidiye yirmi buçuk guruş hesâbı üzere cem'an on beş bin beş yüz elli iki guruş yirmi dört parayı li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdiri vasî-yi mezbûre Fatma'nın ma'rifetleriyle sandık-ı mezkûre teslîm kılındığı işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 323 (379)

Emir Osmanlı aşiretinden Eğri oğlu İbrahim'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 6)  
Medine-i Denizli civârında Fındık oluğu nâm mahalde meskûn Emir Osmanlı aşireti ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Eğri Hasan oğlu İbrahim yine sahabe Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Zeliha'nın İsmail ile ... (?) mütevellî sulbî sağir oğulları iki yaşında İbrahim ve kendünden mukaddem vefât eden zevce-i uhrâsı Zeyneb bint-i ... (?) Mehmedden mütevellide sulbiyye-i sağire kızını yedi yaşında Hatice'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sağirân-ı mezbûrândan vakt-i rüşd sedatlarına değin tesviye-i umûrların taraf-ı şer'iden mansûb vasîleri zevce-i menkuhanın babası merkûm İsmail bin İbrahim ve zevce-i mezbûrenin talep ve ma'rifetleri ma'rif-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-sâlis min şehr Zi'l-hiceti'ş-şerîfe li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf



Keçi aded 105/ fiyat 30/ 3150, oğlak aded 25/ fiyat 20/ 500, koca diş merkeb ma'a sıpası 2/ 200, hurda sağır kazgan 1/ 50, nuhâs leğen 1/ 30, su bakracı 1/ 30, hurda nuhâs kapaksız tencere 1/ su tası 1/ 30, tabak 1, çanak 1, kara takım tüfenk 1/ 50, kebir ... (?) 1, köhne çulha çift 1/ 20

Mevcûd Yekûn Tereke

4180-0283=3897	Techîz ve tekfîn 200	Delâliye 83
----------------	----------------------	-------------

Sahhü'l-Bâki

3897-0105=3792	Resm-i kısmet 97,20	Kaydiye-i defter 5,20	Varka-i behâ 2
----------------	---------------------	-----------------------	----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Zeliha 474	İbrahim 2212	Hatice 1106

Verese-i mezbûrlardan zevce-i mezbûre Zeliha'nın mezbûr bilâ hisse-i irsiye-i musîbesi olan yem mecidiye yirmi buçuk fûrûş hesâbı üzere dört yüz yetmiş dört yüz yetmiş dört guruş tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eylediği ve sağırân-ı mezbûrân a hisse-i irsiye-i musîbeleri olan ... (?) Sim mecidiye yirmi buçuk guruş hesabı ihrâcen üç bin üç yüz on sekiz guruş li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdiri Turca Ali Efendi ma'rifetiyle merkûm İsmail yedine idâne ve teslim olduk işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 324 (380)

İzmirli Andunaki tarafından İzmirli Hulisi Efendinin vekâletinden dolayı hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 7)

Medine-i İzmir Karaosmanzâde Hanında sâkin teba'-i devleti aliyyenin Latin teb'asından ve tüccardan Halil Andunaki veledi Yusuf Taranın ve medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesinde vâki' etrâfi erba'sı Hafız Ağa oğulları Hafız Ali ve Osman ve Ak oğlan nâm-ı diğeri Halil ve İsrail oğlu Hüseyin menzilleri ve tarik-i 'am ile mahdûd fevkani ve tahtani altı bâb oda ve iki bab ahur ve bir mikdâr suluya müştemil bir bab mülk menzil semen misliyle âher bey' ve takrîre tarafindann İzmirli Hulisi Efendi ibn-i Abdullah da vekîl olduğu işbu bin iki yüz doksan altı senesi şehri zi'l-hiceti'ş-şerîfesinin yirmi altıncı tarihiyle müverrah ve imzâsıyla mûmzâ Medine-i İzmir niyâbet şer'iyyesi faziletlü Ali Haydar Efendinin hatmiyle mahtûm

olub merkûm Hulusi Efendi yedinde mevcûd tasnî tezvirden sâlim olarak işbu meclis-i şer'ide ibrâz ve irâ'e eylediği bir kıt'a hüccet-i şer'iyeye nâtik olduğu üzere mecelle-i ahkâm-ı şer'inin bin sekiz yüz yirmi birinci maddesinde tatbik'en evvel misilli sened-i şer'iyenin mazmûnuyla 'amel ve hüküm etmek câ'iz olduğuna nebâ-i mûcebince merkûm Hulusi Efendi vekîl olduğunun ve tahkik etmeğin tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü'l-semaniye ve'l-ısrîn min Muharremi'l-harâm li-sene seb'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Numara Verilmemiş Hüküm (381)**

Eski Müftü Mahallesinden müteveffa Kâdîm oğlu Hacı Emin'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 8)

Medine-i Denizli mahallâtından Eski Müftü Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Kâdîm oğlu Hacı Emin bin Hacı Süleyman bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice bint-i Hacı Mehmed ile kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Dudu bint-i diğêr Hacı Süleyman'dan mütevellid sulbî kebir oğulları Mehmed ve Mustafa ve sulbiyye-i kebir kızları Emine ve Fatma ve zevce-i mezbûreden mütevellide sulbiyye-i sağıre kızı Zübeyde'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrenin tesviye-i umûrların taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Hatice verese-i sâ'irenin talep ve ma'rifetleri ma'rif-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzayede âher bey' beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-ısrîn min Muharremi'l-harâm li-sene seb'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

Sim kulaklı gümüş kuşak 1/ 350, gümüş tas 1/ 150, kebir müsta'mel kilim 2/ 850, iplik çitâri yüzlü yün memlu döşek 1/ 300, basma yorgan 1/ diğêr yün memlu basma çitle 1/ basma yorgan1/ yasdık 1/ 270, beyaz yüzlü yün memlu çitle basma yorgan 1/ yasdık 1/ 250, ipek alaca yüzlü yün memlu çitle 1/ basma yorgan 1, yasdık 1/ 250, yün memlu minder 2/ yorgan 1/ yasdık 1/ 200, diğêr minder 2yorgan 1/ yasdık 1/ 200, diğêr minder 1, yorgan 1, yasdık 1/ 150, diğêr minder köhne yorgan 1/ yasdık 1/ 100, müsta'mel tülü seccade 1/ 50, kilim seccade 1/ 30, diğêr köhne seccade 1/ 10, güüşlü tüfenk 1/ 250, yeşil sandık 1/ 100, süt dığanı 1/ eldiğanı 1/ hurda kazgan 1/ nuhâs çanak 1/ tabak 1/ nuhâs tencere 1/ 250, hurda nuhâs leğen ma'a ibrik 2/ nuhâs

kapaklı tencere 2/ nuhâs çanak 2/ nuhâs tabak 2/ 200, kapaklı sahan 5/ kapaklı kuşhane 1/ kapaklı çurba tası 1/ köhne çanak 1/ tas 1/ 200, sağır sini 1/ nuhâs kapaklı tencere 1/ süt leğeni 1, kadayıf tepsisi 1, yumûrta tabesi 1/ su tası 1/ 200, diğer hurda sini 1/ kapaklı tencere 1/ eldiğanı 1/ 130, diğer kilim 1/ 300, dişi kuzulu koyun aded 23/ mecidi 140/ 3220, toklu koyun aded 15/ mecidi 122,5/ 1837,20, diğer koyun aded 5/ mecidi 147/ 735, inek ma'a buzağı 2/ 350, düğre re's 2/ 400, pamuk 70/ fiyat 7/ 490, su bakracı 1/ nuhâs çanak 1/ 50, köhne çuval çift 3/ harar çift 1/ 40, mahmudiye altını 1/ 130, âdi rub'ıye 47/ fiyat 17/ 799, çarklı rub'ıye 3/ fiyat 17,5/ 52,20, İstanbul nısfı 1/ 23, def'a 'âdi rub'ıye aded 14/ fiyat 17/ 238, def'a çarklı rub'ıye 1/ 17,20, İstanbul bütünü 11/ fiyat 46/ 506, hurşid nısfı 1/ 23, inci miskâl 3/ 600, Kansızzâde Ali Ağa zimmetinde bâ-sened alacak hakkı olub ibn-i mezbûr Mehmed'in ahz u kabz eylediği 2502,20, Kara koğalı İsmail zimmetinde alacağı olub ibn-i mezbûr Mehmed'in ahz u kabz eylediği 1200, Karaköylü Gök Hasan zimmetinde alacağı olub bâ-kabûl verese 1200, Zevce-i mezbûrenin li-ebeveyn er-karındaş Hacı Bekir oğlu Bekir zimmetinde alacağı olub bi'l-muvacehe bâ-kabul, Bâ-defter müfferredât ma'lûmü'l-esâmi kesânlarda alacağı olub ibn-i mezbûr Mehmed'in ahz u kabz eylediği 2112, Hırdevât menzil 50, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzilde olan hisse-i şâyi'ası 5000

Cem'an yekûn tereke 1832

28436-00136=28300-11736=16564-00145=16419	Techîz ve tekfin	Sim mecidiye otuz beş guruş hesap üzere râyiç bedelde akçe farkı minhâ	Eşyâ-i mübeyyi'anda delâliye
---	------------------	--	------------------------------

Sahhü'l-Bâki

16419-00445=15974	Resm-i kısmet	Kaydiye-i defter	Varka-i behâ
	410,20	24,20	10

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Hatice	Mehmed	Mustafa	Emine	Fatma	Zübeyde

1639,10 menkûlât-dan+ 0357,20 mülk menzil =1996,30	3278,20 Kezâ+ 0715 Keza =3993,20	3278,20 Kezâ + 0715 Keza =3993,20	1639,10 Kezâ+ 0357,20 Keza =1996,30	1639,10 Kezâ+ 0357,20 Keza =1996,30	1639,10 Kezâ+ 0357,20 Keza =1996,30
--	---	---	---	---	---

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Hatice ile binân-ı mezbûrân Mehmed ve Mustafa ve bintân-ı mezbûretân Emine ve Fatma'dan her birileri sim mecidiye yirmi buçuk guruş hesâbı üzere menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri ve sağır-i mezbûre Zübeyde'nin kezalik sim mecidiye yirmi buçuk guruş hesâbı üzere menkûlât-ı esmânından olarak yalnız bin altı yüz otuz dokuz guruş on parayı li-ecl istirbâh idane olunmak üzere iki mu'ahharan sağır-i mezbûrenin menzili mezkûrda olan hissesi için erbâb vukûf ma'rifetleriyle hissesi sekiz yüz atmış yedi guruş dokuz paraya bâliğ olub meblağ-ı mezkûr ile menkûlât-ı esmânından bin altı yüz otuz dokuz guruş on para ki cem'an iki bin beş yüz altı guruş on dokuz para li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdiri Hoca Ali Efendi ma'rifetleriyle ibn-i merkûm Molla Mehmed yedine idâne ve teslîm olduğu işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 325 (382)

Kuyupınar Mahallesinden Abalı oğlu kerimesi Zübeyde tarafındann zevc dâhili Molla Osman oğlu kerimesi Zübeyde tarafından zevc dâhili Molla Osman oğlu Ahmed'in vekâletinden dolayı hüküm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 9)

Medine-i Denizli mahallâtından Kuyupınar Mahallesinde sakine ve zât-ı ceride mazbûtü'l-esâmi ber-mûceb usul mahalle-i mezbûre İmamı Hafız Mehmed Efendi ibn-i Mehmed ve muhtârı Hacı Ahmed Ağa ibn-i Hacı Ali nâm kimesnelerde sırran ba'de alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbûlü's-şehâde idükleri ihbâr olunan mahalle-i mezbûre ahâlisinden Keman oğlu Osman Efendi ibn-i Süleyman bin İbrahim ve Serdar oğlu Hacı Hasan bin Hüseyin bin Abdullah da nâm kimesneler ta'rifleriyle ma'rife olan Abalı oğlu kerimesi Zübeyde bint-i İbrahim nâm Hâtûn talep ve iltimâsıyla taraf-ı şer'iden irsâl kılınan kâtib Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi mahalle-i mezbûrede vâki'-ı mezbûrenin sâkine olduğu menzile varub zeyl ceride muharrerü'l-esâmi müslimîn huzûruna 'akd eylediği meclis-i şer'î nebevide-i mezbûre Zübeyde'nin Kayalık Mahallesinde vâki' etrâfları 'ammisi Abalı oğlu

Mustafa ve Dede Ağa oğlu Hafız Mehmed ve Çakmaklı Solak oğlu Hüseyin menzilleri ve tarik ile mahdûd bir bab mülk menzilde olan hisse-i şâyi'asıyla debbâğhanede kâ'in etrâfları libacı oğlu Mehmed Ali ve merkûm Mustafa dükkânları ve tarik ile mahdûd bir bab debbâğ dükkânı ve ittisâlinde arsada olan hisse-i şâyi'asını cem'an sim mecid yirmi gurus hesâbı üzere iki bin sekiz yüz seksen gurus 'ammisi Abalı oğlu merkûm Mustafa'ya bey' ve takrîre tarafından hâlâ zevc dâhili Ahmed bin Osman nâm kimesneyi vekîl nasb u ta'yîn eyledikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabul eylediğini tescîl ve ma'an meb'us e'imme-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği huzûr âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü't-tâsi'a 'aşer min şehr Zi'l-hicce'ti'ş-şerîfe li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 326 (383)**

Kayalık Mahallesinde Abalı oğlu İbrahim kerimesi sağire Zübeyde'nin vasîsi dayısı Hacı Hafız Halil Efendinin takrîrine da'ir 'ammisi Hacı Mustafa'ya verilen hüccet sûretidir (k.ş 10)

Medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Debbâğ esnâfından Abalı oğlu İbrahim bin Hacı İbrahim bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i Osman ile kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Hatice bint-i Mehmetten mütevellideleri sulbiyye-i kebire kızları Zübeyde ve Âdîle ve sulbiyye-i sağire kızı on üç yaşında Emire Aişe ve li-ebeveyn er-karındaş Mustafa'ya ve tashîh-i mes'ele-i mirâsları bi-hükmü'l-ferâ'iz yetmiş iki sehmden olub sihâm mezkûrdan dokuz sehmi zevce-i mezbûre Fatma'ya ve on altışar sehmden kırk sekiz sehmi benât-ı mezbûrân Zübeyde ve Âdîle ve Emire Aişe'ye ve bâki on beş sehmi merkûm Mustafa'ya münhasıra olduğu zahir ve mütehakkık olduktan sonra sağir-i mezbûre Emire Aişe'nin tesviye-i umûrlarına bâ-hüccet-i şer'iyye mansûb vasîsi olan dayısı Hacı Hafız Ali Efendi ibn-i el-mezbûr Mehmed nâm kimesne meclis-i şer'i şerî'l-enverde işbu râki'ü'l-kitab merkûm Mustafa Ağa ibn-i el-mezbûr Hacı İbrahim mahzarında bi'l-vesâyâ ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûrun hayatındada alü'l-vefât müstekıllen mal ve mülküm olub ba'de vefât verese-i mezbûruna mevrûs mahalle-i mezbûrede kâ'in etrâfi erba'sı Dede Ağa oğlu Hafız Mehmed ve Hacı Hafız Osman ve Ali Kalfa oğlu Mehmed ve merkûm Mustafa'nın mülk menzilleri ve tarik ile mahdûd bir bab mülk menzil ile Debbâğhanede ka'in etrâfi erba'sı Libacı oğlu mahdûd Ali ve Aksalı Hacı Mehmed

merkûm Mustafa'nın mülk Debbâğ dükkânları ve tarik ile mahdûd bir bab mülk Debbâğ dükkânı ve ittisâlinde arsada on altı sehmden hisse-i şâyi'ası mürûr eyâm kürur u a'vam (yılların geçmesi) ile müşerref harâb ve mâ'il türâb olub i'mâret .... (?) sağır-i mezbûrenin vefâ ider malı olmadığı'nden mâ'dâ gallesi me'ûnetine keff-i yed etmeyüb te'hir olunur ise bi'l-küllîye münhedim olarak sağır-i mezbûreye ... (?) olmak mukarrir olmağla menzil mahdûd mezkûr ile dükkân mahdûd-i mezkûri semen-i misilleriyle âhere bey' ve semenleri istirbâh olunub sağır-i mezbûreye infâk ve iksâ olunmak sağır-i mezbûre hakkında min küllü'l-vücûh infa' olmağın ber-vech-i muharrer âhere bey' kibe'l-i şer'iden bi'l-vesâyâ me'zûn olduğuma binâ-i menzil mahdûd mezkûr ile dükkân mahdûd-i mezkûri münâdi yediyle müddet-i medide sûk-ı sultani ve mecma' nas olan mahallerde nizâ' ve müzâyede olunub rağıbât nas inkitâ'nda mezbûr Mustafa Ağa üzerinde sim mecidiye yirmi guruş hesâbı üzere cem'an iki bin sekiz yüz seksen guruşda karar ve ziyân ile şerâye talep âheri dahi zuhûr etmeyüb ve meblağ-ı merkûm menzili mahdûd mezkûr ile dükkân mahdûd mezkûrun el-yevm semen misilleri idüğü zeyl hüccetde muharrerü'l-esâmi müslimîn haberleriyle mütehakkık olmağın menzil-i mahdûd mezkûr ile dükkân-ı mahdûd mezkûrda olan hisse-i şâyi'ası mezkûresini âhere bey' ve takrîre ve koçanı verilmek üzere tapu me'mûri huzûruna gidüb takrîr vermeğe vasî-yi merkûm Hacı Hafız Ali Efendiye izin verilmeğın ma-hüve'l-vâka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü'r-rabi' ve'l-ıŝrîn min Muharremi'l-harâm li-sene seb'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz Hoca Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Efendi Küçük Hacı İsmailzâde Mustafa Efendi mahkeme kâtib-i Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi Debbâğ Yiğitbaşısı Molla Osmanzâde Hacı Mehmed Ağa ibn-i Osman ve Mehmed Beğın oğlu Hacı Mehmed Ağa ibn-i Ahmed ve Odabaşı oğlu Mustafa Ağa ibn-i Halil ve mü'ezzin oğlu Hacı Hüseyin bin Hacı Mustafa ve gayrihîm*

### **Hüküm 327 (384)**

Hatiboğlu Mahallesinden Kundakçı Mehmed Usta'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 11)

Medine-i Denizli mahallâtından Hatiboğlu Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Kundakçı esnâfından Mehmed bin Hacı Halil bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ümmügülsüm bint-i Mustafa ile li-ebeveyn kız karındaşı Emire Aişe'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zahir ve

mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun cem'î malından sülüsünü ba'de't-techîz ve't-tekfîn ve iskât-ı salâh ve kefâret-i savm ve yemin ve nüzâtı sâ'irenin bâki sülüsün nısfı Kayalık Mahallesinde vâki' Cami'-i şerîfe diğér nısfı zıkr olunan Hatiboğlu Mahallesinde vâki' Cami'-i şerîfe verile deyu vafiyet ve tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtâmı Hursilaz Mahallesi sakinlerinden ve esnâf mezkûreden Kara Hasan oğlu Hasan Çavuş bin Ahmed'in bi'l-vesâyâ verese-i sa'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ma'rif-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede âher bey' beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zıkr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-sâbi'a ve'l- 'ıřrîn min şehr Zi'l-hiceti'ş-şerîfe li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf nuhâs kapaklı sağır tencere 1/ 35, diğér sağır tencere 1/ 22, sût dıđanı 1/ 50, nuhâs kapaklı çorba tas 1/ yağ tabası 1/ 40, eldiđanı 1/ 20, nuhâs tabak 3/ 41, nuhâs çanak 4/ tabak 1/ 45, sağır kadayıf tepsisi 1/ 20, köhne çuhâ abdestlik 1/ 50, müsta'mel çuhâ miltân 1/ 60, iplik alaca içlik 2/ 50, zıbın 2, müsta'mel bundan sarıđı 2/ 35, beyaz dizlik 2/ 55, köhne gömlek 2/ 20, zıbın 1/ 10, müsta'mel kadıköy kuşađı 2/ 40, teneke kargılı hırba 1/ 20, yün memlu minder 1/ 90, def'a minder 1/ yasdık 1/ 75, kilim seccade 1/ 40, müsta'mel meşin heđbe 1/ 10, def'a minder 2/ 111, köhne yorgan 2/ 46, sağır bıçak 1/ 8, ... (?) soltat tüfenk 1/ 220, kahve takımı 1/ 60, köhne kilim 1/ 35, şişe 4/ hurda mecre 1/ 20, merkeb re's 1/ 700, tahta aded 9/ 45, kundaklık ađaç aded 10/ 65, hatb ber-vech tahmîn yük 15/ 105, hurda direk 2/ 5, kiremid aded 150/ 30, sâ'at 1/ 400, hırdevât menzil 150, Çarşuyı kebir dâhilinde kâ'in ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk kundakçı dükkânı olub bi'l-müzâyede Kara Hasan oğlu Hasan'a bey' olunub ber-vech-i âti sülüs mezkûre mahsûb olunan 2000, Mahalle-i mezbûrede vâki' etrafı erba'sı Camuzzâde Emin Efendi ve tarik-i âm ile mahdûd iki bab oda bir mikdâr havlıya müştemil bir bab mülk menzil zevce-i mezbûre Ümmügülsüm Hâtûna bey' olunub meblađ merkûmdan ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan semen 3000, Menzili mezkûreden ifrâzâ etrâfları merkûm Emin Efendi ve Karçılı Hacı Mustafa ve tarik ile mahdûd bir bab ahur ve kaydurmaya müştemil bir bab mülk menzil uhtün le-hümâ-yi mezbûre Emire Aişe'ye bey' olunub ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan 2000

Cem'an yekûn tereke 1832

9828-	Sim mecrediye otuz dört guruş hesabı üzere râyîç bedelde akçe
-------	---

3903=5925	farkı minhâ
-----------	-------------

Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn 200	Zevce-i mezbûre Ümmügülsüm Hâtûna mehr-i müeccel deyni bi'l-ikrâr verese ve vasî 410	Doksan beş senesi virgüsünden mahsûben deyni olub ihrâcı lazım gelen 160	Delâliyye e 118
---------------------------	--	--	--------------------

Yekûn 0888, Sahnü'l-Bâki

5037-1679=3358-0093=3265 Münhâ el-sülüs bâ-ikrâr verese	Resm-i kısmet 84	Kaydiye-i defter 5	Varka-i behâ 4
--	---------------------	-----------------------	-------------------

Hisse-i zevce-i mezbûre Ümmügülsüm 816	Hisse-i uhtün le-hümâ kebir-i mezbûre Emire Aişe 2448,30
--	--

Verese-i mezbûre tâdan zevce-i mezbûre ile uhtün le-hümâ-yi mezbûre Emire Aişeden her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri olan sim mecidiye yirmi buçuk guruş hesâbı üzere cem'an üç bin iki yüz atmış beş guruş ile vasî-yi merkûm Hasan Çavuş dahi sülüs mezkûr olan kezalik sim mecidiye yirmi buçuk guruş hesâbı üzere ber-vechi bâlâ bin altı yüz yetmiş dokuz guruş tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 328 (385)

Değirmanönü Mahallesinden müteveffa Abazoğlu Ahmed'in defteri kessâmı sûretidir (k.ş 12)

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmanönü Mahallesinden olub bundan akdem vefât eden Abazoğlu Ahmed bin Mustafa bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hübân bint-i Hasaan ile vâlidesi Fatma bint-i Osman ve sulbî sağır oğulları on dört yaşında Mehmed Emin ve sulbiyye-i sağire kızları on bir yaşında Şerife ve dokuz yaşında Hatice'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırûn-ı mezbûrunun tesviye-i umûrların taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Hübân ve Ümmü-ı mezbûre Fatma'nın talep ve ma'rifetleri ma'rif-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzayede âher bey' beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yi mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a 'aşer min Saferü'l-hayr li-sene seb'a ve tis'in mi'eteyn ve elf



nuhâs tencere 2/ 80, Süt dıĝanı 1/ 40, nuhâs çanak 3/ Tabak 1/ 35, Hurda Eldiĝanı 1/ 10, Köhne elbise vesâ'ir hırdevât menzil 100, Mahalle-i mezbûre ahâlisinden Kuşcu oĝlu Mehmed zimmetinde alacađı olub bâ-kabûl verese 500, Mollabaĝ Mahallesi ahâlisinden Kır Osman oĝlu Kasan zimmetinde alacađı olub ahz u kabz olunan 600, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil 3000

Cem'an Yekûn tereke

4365- 1455=2910- 0200=2710	Beşlik yedi buçuk guruş hesâbı üzere râyîç bedelde akçe farkı minhâ	Techîz ve tekfîn 190	Eşyâ-i mübeyyi'anda delâliye 5
----------------------------------	---	----------------------	--------------------------------

Sahhü'l-Bâki

2710-0073,30=2636,10	Resm-i kısmet 67,30	Kaydiye-i defter 4	Varak behâ 2
----------------------	---------------------	--------------------	--------------

Kesr Bâki Para 3

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i bint-i saĝir-i mezbûr	Hisse-i bint-i saĝir-i mezbûre	Hisse-i bint-i saĝir-i mezbûre
Hüban 079,21 Menkûlât- 25,00 Mülk menzil =329,21	Fatma 106,01 Kezâ - 33,13 Kezâ =439,14	Mehmed Emin 225,14 Ve kezâ - 708,12 Ve kezâ=933,26	Şerife 112,27 Ve kezâ - 354,06 Ve kezâ=466,33	Hatice 112,27 Ve kezâ - 354,06 Ve kezâ=466,33

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Hüban ile ümm-i mezbûre Fatma'dan her birileri ber-mûceb-i balâ menkûlât-ı esmânından olarak beşlik beşten hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an yüz seksen beş guruş yirmi iki para ile saĝirûn-ı mezbûrûnun kezalik menkûlat esmânından olarak beşlik beşden cem'an ber-vech-i bâlâ yalnız dört yüz elli guruş yirmi sekiz parayı li-ecl istirbâh vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Hüban yedine idâne ve teslim olunduđu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 329 (386)

İzmirli Arakil taraflarında Kuşakçı oĝlu Serkez'in vekâletinden dolayı hüküm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 13)

### Ma'rûz Dâ'î Keminelidir Ki,

Fi'l-asl İzmirde mütemekkin devleti 'aliyyenin Ermeni milletinden Arakil veledi Ertinan nâm teba'nın Sarayköy Nâhiyesinin Hristiyan Mahallesinde kâ'in etrafları kenise Rum Mahallesi ve Frankoli bağçesi ve hark ve tarik-i has ile mahdûd bir bab mülk menzil ve ittisalinde kâ'in on üç dönüm mikdârı kurumi mülk bağ ile bağçeyi beşlik beşden yirmi dokuz bin guruşa değin âher bey' ve takrîre tarafından millet-i merkûmeden Heci Nimraz veledi Ohans veledi Timrâz ve Harlinoz veledi Karabet veledi Atam vesâ'ir kesânlar huzûrlarında bundan altı mah mukaddem huzûru şer' gelüb milleti merkûmenin teb'a merkûmeden Kuşakçı oğlu Serkez veledi Heci Kalos nâm teb'alı vekîl nasb ve ta'yîn birle sicil mahfûzunda kayd ve imlâ ve lisânen dahi ikrâr ve eşhed eylediği 'inde's-şer' tahkîk idüp bu misilli tezvîr tezyidin sâlim ve sicilde mahfûz şuhûd mevcûden makbule ile meşhûd ve müsbet ve sûk-ı sultanide müzâyesesi icrâ olunmakta bulunan kuyûdât mu'tebere-i şer'iyenin mecelle-i âhkâm-ı şer'iyede bin sekiz yüz yirmi birinci maddesinde tatbîken ol misilli mahfûz kuyudât şer'iyenin mazmûnuyla 'amel ve hükm etmek câ'iz olduğuna binâ-i mûcebince merkûm vekîl bulunduğu tebeyyün ve tahkik etmeğin bi'l-iltimâs huzûru âlilerine i'lâm olundu hurrîre fi'l-yevmü't-tâsi'a 'aşer min Saferü'l-hayr li-sene seba' ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### Hüküm 330 (387)

Hursilaz Mahallesi sakilerinden Öncü oğlu Ahmed'in sağır oğlu İsmail için takrîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 14)

Medine-i Denizli mahallâtından Çaybaşı Mahallesinde sakin ve zât mahalle-i mezbûre ahâlisinden Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed bin Abdullah da ve Sarı Ahmed oğlu Hafız Emin bin el-mezbûr Ahmed nâm kimesneler ta'rifleriyle ma'rife olan işbu bâ'istü'l-vesika Fatma bint-i Ali nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'i şerifi'l-enverde zevc-i sâbıkı Ahmed bin Mustafa mahzarında takrîr-i kelâm ve ta'biri'l-'ani'l-merâm idüb merkûm Ahmed ile bundan akdem hâl zevciyet beynimizde kâ'ime iken merkûm Ahmed'in firâşından hâsıl olan ve benden mütevellid hâlâ bi-hakkul hizâne hacr terbiyemde olan işbu hazır bi'l-meclis üç yaşında İsmail asıl malı olmayub muhtaç olmağla nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzımı zarûriyyesi için babası mezbûre Ahmed üzerine kıbel-i şer'iden mikdâr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr

olunmak matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdik hâkim mûvakki' 'aliü'l-küttâb rafi kadre mevlahü'l-vehhâb Efendi hazretleri dahi sağır-i mezbûr için babası mezbûr Ahmed üzerine bi't-terâzi işbu tarihi kitabdan beher şehri kırk guruş farz ve takrîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri sağır-i mezbûrun nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyyesine harç u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağır-i mezbûr İsmail üzerine rücû' mezbûre Fatma Hâtûna izin verilmeğın ma-hüve'l-vâka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmü'r-hamis ve'l-'ısrîn min Muharremi'l-harâm li-sene seb'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i Hocasâde Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Efendi mümeyyiz de'avi mümeyyiz Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Efendi ser-kâtib-i de'avi Hacı Mehmed Ata Efendi kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi mahzar Hüseyin Ağa gayrihîm*

### **Hüküm 331 (388)**

Fesleğen Mahallesinden müteveffa Aylak oğlu Hacı Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 15)

Medine-i Denizli mahallâtından Fesleğen Mahallesi sakinlerinden olub bundan akdem vefât eden Aylak oğlu Hacı Mehmed bin Ali bin Abdullah'ın veraseti verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emire Aişe bint-i İbrahim ile sulbî kebir kızları Hüban ve Havva ve sulbî oğlu beş yaşında Mehmed'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrun tesviya-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi Hatice bint-i Mehmed verese-i sâ'irenin talep ve ma'rifetleri ma'rif-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'îyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a 'aşer min Saferü'l-hayr li-sene seba' ve tis'în mi'eteyn ve elf

Sini 1/ 85, nuhâs kapaklı tencere 1/ 50, def'a tencere 1/ 43,20, eldiğanı 1/ 20, sefer tabesi 1/ 20, et leğeni 1/ 82, def'a et leğeni 1/ 95, nuhâs çanak 4/ 41, su bakracı 1/ 50, yağ bakracı 1/ 45, sağır kayıf tepsisi 1/ 34, süt dığanı 1/ 23, hurda güğüm 1/ 20, müsta'mel kilim 1/ 96, kahve takımı 1/ 80, sehhare sandık 1/ 41, kara takım bıçak 1/ 60, köhne keçe 1/ 10, köhne harar çift 1/ 10, def'a sağır çanak 1/ 75, basma yorgan 1/ 142, def'a tencere 2/ 60, sarı pamuk bezi top 2/ 30, kara takım tüfenk 1/ 200, köhne abâni sârik 1/ 30, hurda abâni göz 2/ 50, köhne minder 1/ yasdık 1/ 35, cam tas 1/ 10,

hurda tahra 3/ 10, çapa balta 2/ 20, çapa balta 1/ 10, darı dolu 16/ fiyat 20/ 320, öküz çift 1/ 160, merkeb re's 1/ 460, zevce-i mezbûrenin ikrârı üzere zimmetinde alacağı olub bâ-kabûl verese 100, hırdevât menzil 100, Sağir-i mezbûrun süknaya eşed ihtiyâç ile muhtâç olmağın bi'l-iznû'ş-şer'î vâlidesi vasîye-i mezbûrenin iştirâ eylediği bir bâb mülk menzil semen 2200, Zevce-i mezbûre Emire Aişe'nin iştirâ eylediği bir bab mülk menzil semen 1500, Binti mezbûre Hüba'nın iştirâ eylediği diğer bir bab mülk menzil semen 800, Diğer bint-i mezbûre Havva'nın iştirâ eylediği bir bab mülk menzil arsası semen 400

Cem'an yekûn tereke

9132,20-0282,20=8850,00	Techîz u tekfîn 200	Eşyâ-i mübeyyi'anda delâliye 82,20
-------------------------	---------------------	------------------------------------

Sahhü'l-Bâki

8850,00-0239,20=8610,2	Keçe akçe olarak resm kısmet 221,10	Kaydiye-i defter 13,20	Varaka yol behâ 5
------------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i ibn-i li-ebeveyn sağir-i mezbûr
Emire Aişe 1076,12	Hüban 2870,6	Havva 2870,6	Mehmed 1793,36

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Emire Aişe ile bintân-i Hüban ve Havva'dan her birileri ber-mûceb-i balâ geçer akçe olarak hisse-i irsiye-i musîbeleri olan bin yedi yüz doksan üç guruş otuz altı parayı takas ve mahsûb ve ol dahi takas ve kabul eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 332 (389)

Gürpınar Mahallesinden müteveffa Aylı Ali oğlu Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 16)

Medine-i Denizli mahallâtından Gürpınar Mahallesi sâkinlerinden olub bundan iki sene mukaddem Şam-ı şerife mürfâz eden Aylı Ali oğlu Mehmed'in Hasan Ali'nin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Şerife bint-i ... (?) kendünden mukaddem vefât eden Emire Dudu bint-i el-mezbûr Mehmed kendünden mütevellide sulbiyye-i sağire kızları sekiz yaşında Fatma ve altı yaşında Salih'a ve li-ebeveyn kebire er-karındaş İsmail'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zahir ve mütehakkık

oldukdan sonra sağıretân-ı mezbûretânın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri min kabû'l-ümm ceddeleri Meryem bint-i Hüseyin Şerife tahrir ve bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-sâni 'aşer min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene sitte ve tis'in mi'eteyn ve elf

Köhne çuhâ abdestlik 1/ 100, müsta'mel kilim 1/ 100, siyah çuval 1/ 100, vasat kazgan 1/ 205, evani nuhâs 8/ 130, yün memlu minder 2/ yasdık 1/ 90, köhne döşek 1, köhne yorgan 1/ 30, diğerköhne minder 1/ yasdık 2/ 40, köhne abâni sârik 1/ 41, nuhâs leğen ma'a ibrik 2/ 50, su tası 2, nuhâs kapaklı tencere 1/ 30, sağır mecre hurda 1/ 30, iplik çıkırığı 1/ 10, bargir re's 1/ 850, çarşeb 1/ 28, düğ 1/ 30, yağmurluk 1/ 100, siyahlık aded 57/ 1140, erkek ... (?) siyahlık 21/ 147, meşin aded 33/ 165, aded ırsin 17/ fiyat 8/ 136, hurda meşin 18/ 55, diğerköhne hurda meşin 35/ 40, don yağı 2/ 50, vesâ'ir hırdevât 50, mülk menzili 1500

Müteveffâ-ı mezbûr Mehmed hîn vefâtında ne kadar mevcudları olub mü'ehheran ... (?) vasıtasıyla ahun le-hümâ-yi merkûm İsmail yedine ... (?) mevcudun olub ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur

Lira-yi Osmanî 10/ fiyat 180/ 1800, İngiliz lirası 1/ 195, leviç (?) 2/ fiyat 150/ 300, Beyaz beşlik 2/ fiyat 8/ 16

Cem'an yekûn tereke

7558-3130=4428	Sim mecidiye altı yüz beş guruş hesâbı üzere râyîç bedelde akçe farkı minhâ
----------------	---

Sahhü'l-Bâki

4428-0045=4686-0119=4264	Resm-i kısmet	Kaydiye-i defter	Varak
Eşyâ-i mübeyyi'anda delâliye	109,20	6,20	behâ 3

Hisse-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağıre-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ kebir merkûm
Şerife 110 Sağ mecidiye hesabı üzere mülk menzilden-	Fatma 0293,12 Kezâ- 1128,00 Kezâ=	Aişe 0293,12 Kezâ- 1128,00 Kezâ=	İsmail 183,14 Ve kezâ- 705,00 Ve

423 Menkûlât-dan =533	1421,13	1421,13	kezâ=888,14
-----------------------	---------	---------	-------------

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Şerife ile ahun le-hümâ-yi merkûm İsmailden menkûlât-ı esmânından sim mecidiye yirmi buçuk guruş hesâbı üzere cem'an bin yüz yirmi sekiz guruş tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri ve sağîretân-ı mezbûretânın kezalik sim mecidiye ... (?) guruş hesabı üzere cem'an ... (?) iki bin iki yüz elli altı guruş li-eclü'l-istirbah kazâ-i mezkûr eytâm müdürî Turca Ali Efendi ma'rifetiyle vasîleri mezbûre Meryem yedine idâne ve teslîme olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 333 (390)

Çaybaşı Mahallesinden Ekmekçi kerimesi müteveffa Penbe'nin karındaş Mustafa ile müşterek bir bab arsası vakıf eseri mülk olan dükkânda hisse-i şâyi'asını âherde ferâğ Karadağlı oğlu Ahmed Efendiye verilen hüccet sûretidir (k.ş 17)

Medine-i Denizli mahallâtından Çaybaşı Mahallesi sakinlerinden olup bundan akdem vefât eden Etmekçi Mehmed kerimesi Penbe bint-i el-mezbûr Mehmed bin Abdullah'ın sadrî sağır oğulları Halil ve sadrîyye sağıre kızları Esmâ ve Dudu'nun bâ-hüccet şer'îyye mansûb vasîleri 'amilleri Ahmed Efendi ibn-i Halil nâm kimesne meclis-i şer'î şerîfi'l-enverde işbu râfi'ü'l-kitâb devlet-i 'aliyye teb'asının Rum milletinden Değirmenci oğlu Mihail veled Nakule mahzarında bi'l-vesâyâ ikrar ve takrîr-i kelâm edip mütevaffiye-i mezbûrenin hayatında alü'l-vefât er-karındaş Mustafa ile insâfen müştereken dâhil havza-i yed tasarrufu olup ba'de ve fatiha sağırûn-ı mezbûrunun müntakıl ve mevrûs çarşuy-ı kebir derûnunda kuru üzüm pazarı nâm mahalde vâki' etrafı erba'sı Tavacı Hacı Mehmed ve Hattat Hacı Ali Efendi dükkânları tarik-i âm ile mahdûd 'arsası vakıf eseri mülk bir bab dükkânda olan nisf hisse-i şâyi'aları mürur-ı eyyâm ve kurur u a'vam ile meşruf harâb ve mâ'il türâb olup imâret ... (?) sağır-i mezbûrûnun vefâ ider malları olduğunda mâ'dâ galleli dahi keff-i yed etmeyüb te'hir olunur ise bi'l-küllîye münhedim olarak sağırûn-ı mezbûrûna gadr külli olmak mukarrer olunmağla dükkân mahdûd mezkûr bedel misliyle âhere ferâğ ve bedeli istirbâh olup sağırûn-ı mezbûrûn infâk ve iksâ olunmak sağırûn-ı mezbûrûn haklarında min külli vücuh olmağın ber-vech-i muharer âherde ferâğ kibe'l-i şer'iden bi'l-vesâyâ me'zûn olduğuma binâ-i dükkân mahdûd-i mezkûri münâdi yediyle müddet-i medide sük-ı sultânî ve mecma' nas olan mahallerde nizâ' ve müzâyede olunub rağibât nâs inkıtâ'inde merkûm Mihail

üzerinde sim mecidiye yirmi iki guruş hesâbı üzere iki bin yedi yüz elli guruş bedelde karâr ve ziyâde ile tefriğ tâleb âheri zuhûr etmeyüb ve bedel mezkûr dükkân mahdûd-ı mezkûrun el-yevm bedel misilli idüğü zeyl hüccetde muharerü'l-esâmi müslimîn cüzleriyle muhakkık olmağın dükkân mahdûd mezkûrda olan nısf hisse-i şâyi'a mezkûrelerini âhere ferâğ ve koçanı verilmek üzere evkâf me'mûru huzûruna gidüb ferâğ vermek vasî-yi merkûm Ahmed Efendiye izin verilmeğın mâ-hüvel vâka' bi't-talep ketb olundu hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a min şehri Rebi'ü'l-evvel li-sene seb'a ve tis'în ve mi'ateyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hocazâde Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Efendi de'âvi ser-kâtib Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa bedel-i me'mûr Hacı sman Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi mahzar Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa gayrihîm*

### **Hüküm 334 (391)**

Karahayıt Karyesinden müteveffa Bayram Ali ve zirde muharer zevcesi müteveffa Fatma nam müteveffiyenin bir kıta' defterde muharrer kassâmlarının sûretidir (k.ş 18)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Karahayıt Karyesi ahâli sinde iken bundan akdem vefât eden Bayram Ali bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Hacı Cemal ile sulbî sağır oğulları beş yaşında Abdu'r-rahmanda mahzar olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrun vakt-i rüşd sedatlarına değın tesviye-i umûrların taraf-ı şer'iden mansûb vasîsi dayısı Osman ibn-i el-mezbûr Hacı Cemal nâm kimesnenin talep ve ma'rifetleri ma'rif-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede âherde bey' beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a 'aşer min Saferü'l-hayr li-sene ve tis'în mi'eteyn ve elf

Müsta'mel kilim 1/ 100, köhne halı seccade 1/ 40, nuhâs leğen 1/ 40, hurda nuhâs ibrik 1/ 22, def'a sağır ibrik 1/ 17, sağır leğen 1/ kahve tepsisi 1/ tabak 1/ su tası 1/ 51, nacak 1/ 35, hurda minder 3/ sağır yasdık 3/ kulplu tencere 1/ 41, sefer tabesi 1/ 16, tunç kulplu bakraç 2/ 18,20, kara takım tabanca 1/ 45, köhne harîr çarşeb 1/ 18, etmek takımı 1/ 50, kebir taban dilmesi 52/ fiyat 2,35/ 149,20, arıkovanı 4/ 100, arısız kovan sade 3/ 26, tırpan 1/ keser 1/ 23, burgu 1/ aya timuri 1/ 12, üzengi 1/

7,20, yıldız timuri 1/ 5,20, yekûn menkûlât-ı 873-340=533 Râyîç bedelde akçe farkı minhâ, Sim mecidiye yirmi guruş hesabı üzere karye-i mezbûrede kâ'in ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil sağir-i mezbûrun süknâya eşed ihtiyâc ile muhtâsc olduđu cihetle vasî-yi merkûm dayısı Osman'ın iştirâ eylediđi menzili mezkûr semen 1500

Cem'an yekûn tereke

2033-0240=1793	Techîz u tekfîn 200	Delâliye 40	
0049/ 1744	Resm-i kısmet 44,30	Kaydiye-i defter 2,10	Varak behâ 2

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr
Fatma	Abdu'r-rahman
218	1526

Sahu'l-bâki et-taksîm beyne'l-verese yalnız bin yedi yüz kırk dört guruşdur

### Hüküm 335 (392)

Kıbelü't-taksîm zevce-i mezbûre Fatma dahî verâseti zevc metrûki Abdü'l-hamit bin Aka ile diđer zevc-i müteveffâ-yı mezbûr Bayram Ali bin Abdu'r-rahmanın firâşından hâsıl sadrî sağir ođlu mezbûr diđer Abdü'l-hamidde münhasıra olduđu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sağir-i mezbûrun vakt-i rüşd sedatlarına deđin tesviye-i umûrların taraf-ı şer'iden mansûb vasîsi dayısı mezbûr Osman bin Hacı Cemal ve zevc merkûmun talep ve ma'rifetleri ma'rif-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede âherde bey' beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyeye tevzî' ve taksîm tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a 'aşer min Saferü'l-hayr li-sene seb'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

Yeşil sandık 1/ 70, Yeşil mecre 1/ 35, Müsta'mel kilim 1/ 100, Müsta'mel kilim seccade 1/ 65, Tohumlu yasdık 2/ 52, Hurda minder 1/ 20, Köhne yorgan 2/ 82, Su bakracı ma'a kapak 2/ 20, Sağir leğen 1/ 21, Bakır güğüm 1/ 50, nuhâs çanak 3/ Tabak 1/ 21, Köhne Eldiđanı 1/ 10, nuhâs kevgir ma'a kepçe 2/ 17,20, Çaynık (?) 1/ 46, Timur kulplu tencere 1/ 14, Mercan aded 5/ 10, Nacak 1/ Örs 1/ Çekiç 1/ Vesâ'ir hırdevât 27,20, Müsta'mel mâze1/ 8,20, Gaz kandil 1/ 22, Kahve takımı 1/ 21, Etmek takımı 1/ 14, Kapaklı kâse 2/ kâse tabak 2/ Çanak 1/ 14, İnek re's 1/ 812, Def'a inek



re's 1/ 500, Zevc-i merkûm zimmetinde mehr-i müeccel alacak olub ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan 500

Cem'an yekûn tereke

2553,20- 0969,20=1584- 0218=1802- 0025=1777	Sim mecidiye otuz guruş hesab üzere râyiç bedelde akçe farkı	Bâlâda mezkûr zevci müteveffâ-yı mezbûr Bayram Ali'de mevrûs semen hissesi	Eşyâ-i mübeyyi'an da delâliye
--	---	---	-------------------------------------

Sahhü'l-Bâki

Kaydiye-i defter 2,20	Resm-i kısmet 44,20	1777- 0047=17 30	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i zevce-i merkûm
			Diğer Abdü'l-hamid 1297,20	Abdü'l-hamid 432,20

Verese-i mezbûrûndan zevc-i merkûm Abdü'l-hamid'in hissesi sim mecidiye yirmi buçuk gurus hesabı üzere dört yüz otuz iki gurus yirmi parayı zimmetinde olan mehr-i müeccel mezkûrda akçe farkı ba'de't-tenzîl bâki üç yüz on gurus takas ve mahsûb ol dahi makâsa ve kabul ettikten sonra bâki yüz yirmi buçuk gurus meclis-i şer'ide tamamen yedine edâ ve teslîm ve istifâ-i hak eylediği ve sağir-i mezbûr Abdü'l-hamid'in kezalik sim mecidiye yirmi buçuk gurus hesabı üzere ber-vech-i balâ bin iki yüz doksan yedi gurus yirmi para ile babası müteveffâ-yı mezbûr Bayram Aliden mevrûs hissesi bin beş yüz yirmi altı gurus cem'an iki bin sekiz yüz yirmi üç gurus yirmi para hissesinden dayısı vasî-yi merkûm Osman'ın sağir-i mezbûr için iştirâ eylediği balâda mezkûr mülk menzil esmânından olarak bin beş yüz gurus bi't-tenzîl bâki bin üç yüz yirmi üç gurus yirmi parayı li-ecl istirbâh vasî-yi merkûm Osman yedine idâne ve teslîm olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 336 (393)

Değirmanönü Mahallesinden Mahzar oğlu Şeyh Mustafa kerimesi müteveffa Adile'nin defteri kassâmı sûretidir (k.ş 19)

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmanönü Mahallesi sâkinlerinden bundan akdem ya'ni bin iki yüz doksan beş senesi şehr-i Zi'l-ka'de evâ'ilinde vefât eden Mahzar oğlu Şeyh Mustafa kerimesi Adile bint-i el-mezbûr Şeyh Mustafa bin Hacı Mehmed'in verâseti zevc metrûki Ahmed bin Mehmed ile sadrîyye sağire kızı beş yaşında Aişe ve li-ebeveyn kebire kız karındaşları Dudu Ümmühani'ye münhasıra

olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zahir ve mütehakkık olduktan sonra müteveffa-yı mezbûrenin tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı Eniştesi Hacı İbrahim bin Mehmed'in bi'l-vesâyâ sağır-i mezbûrenin tesviye-i umûrların taraf-ı şer'iden mansûb vasîsi babası zevc-i merkûm Ahmed verese-i sâ'irenin talep ve ma'rifetleri ma'rif-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede âherde bey' beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâdi 'aşer min şehr Rebi'ü'l-evvel li-sene seb'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

nuhâs kapaklı tencere 1/ 65, kadayıf tepsisi 1/ 71, hurda leğen ma'a ibrik 2/ 90, nuhâs tabak 1/ 50, nuhâs çanak 1/ tabak 1/ 55, kahve tabesi 1/ 31, maden tabak 1/ kâse tas 1/ 5, kırmızı zopalı çitâri entari 1/ 365, altıparmak gömlek işi 1/ gömlek işi 1/ 110, basma ipekli gömlek 1/ 60, sıрма püsküllü fes 1/ 200, sakangurunda beyaz çevre 1/ 20, yeşil kaz 2/ bohça 1/ muharreme 1/ 202, köhne peştemal 1/ basma içlik 1/ kitân bezi havlı 1/ peşkir 1/ 155, harîr futa 2/ 220, hurda bohça 1/ 10, abâni üslük 2/ 105, bir mikdâr ibrişim behâsı 75, gümüş endiş 1/ 102, mercanlı sütun hokka 1/ 100, gümüşlü yüzük aded 5/ 25, mızraklı ilmihâl kitâb 1/ 20, köhne döşek 1/ yorgan 1/ yasdık 2/ 285, köhne kilim 1/ 50, yeşil sandık 1/ 92, hurda minder 2/ yasdık 2/ 50, gümüş zincirli basma sâ'at 1/ 305, ocak perdesi 1/ 65, mir'ât 1/ 65, bir miskâlden ziyâdece incü behâsından 360, hırdevât menzil 40

Yekûn eşyâ-i mübeyyi'a

Beşlik beşden darı dolu 30/ fiyat 10/ 300	Kezalik sağ akçe olarak zevc-i merkûm Ahmed zimmetinde mehr-i müeccel alacağı olup ber-vech-i âti hissesinde mahsûb olunan 332	3393-2333=1060 Tarihi mezkûrda hîn tahrir terekede kavâ'im nakdiye tedâvül eylediği hüccetle ve ol tarihte beşlik on altı gurus hesâbı üzere akçe farkı minhâ
Doksan beş senesi şehr teşrîn evvel on beşinden i'tibâren sene-i mezkûre şehrî şevvali'nin üçüncü günü tarihine değîn üç ay on sekiz günlük menzil icârı olup hissesine isâbet eden icârı mezkûr Osmadan ahz u kabz	Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzilde olan sülüs hisse-i şâyi'asını kezalik beşlik beşden sağ akçe olarak beynelerinde ferağ olup mezbûretân Dudu ve Ümmühaniye nısfiyet üzere müştereken bey' olunmağla ber-vech-i âti	Rayiç altını adede 5/ fiyat 100/ 500

olunan 80	hisselerine mahsûb olunan semen 300	
-----------	-------------------------------------	--

Cem'an yekûn tereke 5272

Müteveffa-ı mezbûrenin vâlidesi olub kendünden mukaddem vefât eden Fatma bint-i İbrahim'in menzil-i mezkûrda semen hisse-i şâyi'asını dolayı uhtün le-hümâ-yi mezbûre Ümmühan hâl hayatında-ı mezbûre Aişe'ye vermiş olduğu zirde mikdârı ma'lûm meblağ-ı mezbûre Ümmühaniye deyni olduğu bâ-şehâdet 'ammileri Molla Hüseyin bin Ahmed ve küçük Ali bin İsmail bin Mustafa ile ba'de't-tezkiye sâbit olan 250

Bâ-vasîyet ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine bi-şehâdet-i merkûman Molla Hüseyin bin Hacı Mehmed ve Ali bin İsmail ile sâbit olunan 400	Bâ-vasîyet Değirmanönü Mahallesinde vâka' Cami'-i şerîfine iki yüz guruş ve Arablar mescid-i şerîfine yüz guruş bi-şehâdet-i merkûmân Molla Hüseyin bin Hacı Mehmed ve Ali bin İsmail ile sâbit olan 300
--	--

Yekûn 0977, Sahnü'l-Bâki

4295-0116=4178	Resm-i kısmet 107,10	Kaydiye-i defter 6,10	Varaka-i behâ 3
----------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Hisse-i zevc-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre
Ahmed 1044,25	Aişe 2089,10	Dudu 522,12	Ümmühan 522,12

Verese-i mezbûrûndan zevc-i merkûm Ahmed ile uhtün le-hümâ mezkûretân Dudu ve Ümmühande her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri olan beşlik beş guruş hesâbı üzere cem'an iki bin seksen dokuz guruş dokuz para meblağ-ı mezkûri menkûlât-ı esmânı ile menzili mezkûr esmânından takas mahsûb ve onlar dahi makasa ve kabul ve istifâ-i hak eyledikleri sağır-i mezbûrenin kezalik beşlik beş guruş hesâbı üzere iki bin seksen dokuz guruş on para li-ecl istirbâh babası vasî-yi merkûm Ahmed yedinde idâne ve teslîm olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 338 (394)

Değirmanönü Mahallesi sağ kol Ağası Mustafa Efendinin Halil'e si tarafından erkarındaş Mehmed Beğın ... (?) mevkûfe vekâlet hüccet sûretidir (k.ş 20)

Zikr-i âti husûsun mahâllinde istimâ‘ ve takrîr için bi’l-iltimâs taraf-ı şer‘iden irsâl kılınan Hocazâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü’d-din Efendi medine-i Denizli mahallâtından Değirmanönü Mahallesinde sâkine ve zâtı mahalle-i mezbûrede mütevattin medine-i mezbûre binbaşısı refetlü Hacı Mehmed Efendi ibn-i Abdü’l-halim ve ikinci Yüzbaşı Ali Ağa ibn-i Mehmed nâm kimesneler ta‘rifleriyle ma‘rife olan Sıdika Hanım ibnet-i Mehmed Beğin menziline varub zir ceridede mazbûtü’l-esâmi müslimîn huzûrunda ‘akd eylediği meclis-i şer‘i nebevide takrîri kelâm ve tezkîr ‘ani’l-merâm idüb mezbûre Sıdika Hanımın Kütahya Sancağı dâhilinde nefsi Uşak kazasında kâ’in etrâf erba’sı ah babazâde Ahmed Efendi ve Gedizli Hacı Ahmed Efendi Hanu oğlu Ali menzilleri ve tarik ile mahdûd fevkani ve tahtani beş odalı bir mikdâr havlıya müşt Emil bir bab mülk menzil ile çarşuyu kebir derûnunda kâ’in tarafları hamam ve tarafları selâsesi tarik-i âm ile mahdûd mülk hân arsası yedi sehm i‘tibâr ile bir sehm hisse-i şâyi‘asına semen misliyle âherde bey‘ ve takrîr ve temlik tarafından kaza-i mezkûrede sâkin li-ebeveyn er-karındaş Hamamcızâde Mehmed Beğ ibn-i Mehmed nâm kimesneyi kabulüne mevkûfe vekîl ve nâ‘ib menâb nasb u ta‘yîn eyledim dedim ki takrîri meşrûhası mûma-ileyh Mehmed Efendi ma‘an meb‘us e‘imme-i şer‘ gelüb alî vukû‘ inhâ ve takrîr etmeğin mücebiyle gibbe’t-tasdîkü’ş-şer‘i mâ-hüvel vâka‘ bi’t-talep ketb ve imlâ olundu hurrîre fi’l-yevmi’s-sâbi‘a ‘aşer min şehr Rebi‘ü’l-evvel li-sene seb‘a ve tis‘în ve mi‘ateyn ve elf

### **Hüküm 339 (395)**

Üzerlik Karyesinden müteveffa Bekir oğlu İbrahim’in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 21)

Medine-i Denizli kurâlarından Üzerlik Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât edeb Bekir oğlu İbrahim bin Ebubekir bin Abdullah’ın verâseti menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i Osman ile sulbî kebir oğulları Ali ve Bekir ve sulbî sağır oğulları on altı yaşında Halil ve on yaşında Hasan’a münhasıra olduğu bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrların taraf-ı şer‘iden mansûb vasîleri li-ebeveyn er-karındaş merkûm Ali verese-i sâ‘irenin talep ve ma‘rifetleri ma‘rif-i şer‘ ile tahrîr ve bi’l-müzâyede âherde bey‘ beyne’l-verese bi’l-farizati’ş-şer‘iyye tevzî‘ u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi’l-yevmü’l-sâlis ‘aşer min Saferü’l-hayr li-sene seb‘a ve tis‘în mi’eteyn ve elf

nuhâs kapaklı tencere 1/ nuhâs çanak 3/ eldiğani 1/ 60, hurda kara takım tüfenk 1/ 50, turi tonlu sakat bargir re's 1/ 300, koca za'if öküz ma'a takım 1/ 800, inek ma'a dana re's 2/ 600, hırdevât menzil 100, Başkarçı Karyesinin Pirketler Mahallesinde vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil 500, Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk çift damı 500

Cem'an yekûn tereke

2910-0138=2772	Techîz u tekfîn 100	Eşyâ-i mübeyyi'anda delâliye 38		
2772,00-0075,10=2696,30	Resm-i kısmet 69,10	Kaydiye-i defter 4	Varak behâ 2	

Kesr Bâki Para 3

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr
Fatma 212,03 Menkûlât	Ali 371,03 Kezâ	Bekir 371,03 Kezâ	Halil 371,03 Kezâ	Hasan 371,03 Kezâ
+ 125 Akaratdan =337,03	+ 218,30 Kezâ =589,36	+ 218,30 Kezâ =589,36	+ 218,30 Kezâ =589,36	+ 218,30 Kezâ =589,36

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma ile benân merkûmân Ali ve Bekirden her birileri menkûlât-ı esmânından ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri tarfi şer'iden vasıl kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'us e'imme-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği ve sağirân-ı mezbûrânın kezalik menkûlât-ı esmanından hisse-i irsiye-i musîbeleri olan geçer akçe olarak cem'an yedi yüz kırk iki guruş on iki paralı li-ecl istirbâh karındaşları vasî-yi merkûm Ali yedine idâne ve teslîm olduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Numara Verilmemiş Hüküm (396)

Fesleğen Mahallesinde müteveffa Coşkun oğlu Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 22)

Medine-i Denizli mahallâtından Fesleğen Mahallesi sâkinlerinden olup bundan iki sene mukaddem 'asâkir-i şâhanede vefât eden Coşkun oğlu Mehmed bin Ahmed bin Mustafa'nın verâseti li-ebeyn kız karındaşları Ali ve Osman ve li-ebeveyn kız

karındaşları Hübân ve Havva'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrun müteveffa-yı mezbûrun terekesinde müte'allika beynelerinde münâzi vukû'unda binâ-i her birilerinin talep ve istid'â ve ma'rifetleri ve ma'rif-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede âherde bey' beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffa-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü't-tâsi'a 'aşer min Saferü'l-hayr li-sene seb'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

Müsta'mel çuhâ libâde 1/ 87, kûtüni içlik 1/ 92, köhne trablîs kuşağı 1/ 43, beyaz dizlik 1/ 46, köhne aba tozluk 1/ 3, teneke kargıllı harbi 1/ vesâ'ir hırdevât 50, müsta'mel basma yorgan 1/ 60, köhne döşek 1/ 55, hurda yeşil sandık 1/ 45, nuhâs kapaklı tencere 1/ 32, eldiğanı 1/ 16, nuhâs çanak 2/ 15, çifte timurlu tüfenk 1/ 316, meşin aded 64/ fiyat 5/ 320, siyahlıka'de d 52/ fiyat 10/ 520, bayrak ırs aded 72/ fiyat 3,5/ 225, hurda ırs aded 180/ 320, kösele 1/ 51, ökçelik sarı meşin 55/ 230, Çayırpınar civârında kâ'in beş aded mülk eşcâr kurûmi olub ahun le-hümâ-yi merkûm Ali üzerinde kalmağla ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan semen 475, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab odalı bir mikdâr havlıya müştemil bir bab mülk menzil uhtün le-hümâ-yi mezbûre Hüban üzerinde kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 1000

Cem'an yekûn tereke

4001-0151=3850	Emlakıdan dolayı miriye deyni olduğu bâ-ikrâr verese 45	Eşyâ-i mübeyyi'anda delâliye 45	
3850-0104=3746	Resm-i kısmet 96,10	Kaydiye-i defter 5,30	Varak behâ 2

Hisse-i ahun le-hümâ-yi mezbûr	Hisse-i ah li-hüm-ı	Hisse-i li-hüma-ı	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre
Ali	Osman	Hüban	Havva
1248,26	1248,26	624,13	624,13

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ geçer akçe olarak hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikelri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 340 (397)

Kethüda Karyesinden müteveffa Köse oğlu Hacı Ahmed'in vereseleri taraflarından Dülkar İmamoglu Hüseyin ibn-i merkûm Hacı Ahmed ile hücceti ırslarından dolayı merkûm Hacı Ahmed'in zimmetini ibrâ eylediği ibrâ hücceti sûretidir (k.ş 23)

Medine-i Denizli kurâlarından Kethüda Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Köse oğlu Hacı Ahmed bin Abdu'r-rahman bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hüban bint-i Mehmed Ali ile kendünden mukaddem vefât eden zevcesi diğer Hüban bint-i Mustafa'dan mütevellideler sulbî kebir oğlu diğer Hacı Ahmed ve sulbiyye-i kebir kızları Fatma ve Dudu ve Aişe ve zevce-i mezbûreden mütevellideleri sulbî sağır oğulları Ali ve Mehmed Sadık ve sulbiyye-i kebir kızları Zübeyde ve sulbiyye-i sağıre kızları Emire Dudu'ya münhasıra ba'de't-taksîm ibn-i mezbûr Mehmed Sadık dahi vefât idüb verâseti vâlidesi zevce-i mezbûre Hüban ile ahun le-hümâ sağır-i mezbûr Ali ve uhtün le-hümâ mezkûretân Zübeyde ve Emire Dudu'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrûndan olub ve zâtların salifü'z-zikr kethüda Karyesi ahâlisinden Hacı İmamoglu Hacı Ahmed Ağa ibn-i Hacı Ahmed ve Köse Mehmed Çavuş bin Ahmed nâm kimesneler ta'rifleriyle ma'rifetân zevce-i mezbûre Hüban bint-i Mehmed Ali ile bint-i mezbûre Zübeyde nâm Hâtûnların mevrûsları müteveffiyân-ı mezbûrândan mevrûs zirde mikdârı ma'lûm meblağdan bâki hisse-i ırsiyelerini ahz u kabz ve lede'l-iktizâ sulh ve ibrâya taraflarından vekîl müseccil-i şer'ileri bint-i mezbûre Zübeyde'nin zevc dâhil Dülger İmamı oğlu Hüseyin bin Mustafa bin Hüseyin nâm kimesne medine-i mezbûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'i şerifi'l-enverde işbu ba'isü'l-vesika ibn-i merkûm Hacı Ahmed mahzarında bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb kayın validem müvekkile-i mezbûre Hüban'ın zevci ve murisleri müteveffa-yı mezbûr Hacı Ahmed ile mü'ehheran vefât eden sadrî sağır oğulları Mehmed Sadık'dan mevrûs bâ-defter-i kassâm semen ile süds hissesi olan cem'an beş bin dokuz yüz doksan guruş yirmi üç para ile mehr-i müeccel olan sekiz yüz guruş ve kendi malı olarak İnek esmânından üçyüz guruş min haysü'l-mecmû' yedi bin doksan guruş yirmi üç parada bâki üç bin guruş ve zevcem bint-i müvekkile-i mezbûre Zübeyde'nin kezalik müteveffiyân-ı mezbûrândan mevrûs ba-kassâm hissesi olan cem'an dört bin dört yüz atmış guruş otuz iki paradan bâki bin guruş min

haysü'l-mecmû' dört bin guruş meblağ-ı mezkûr merkûm Hacı Ahmed tamamen ve kemalen yedimde def' u teslîm ne bedihi bi'l-vekâle ahz u kabz ve kabul ve teslim eylediğinde sonra mü'ekketân-ı mezbûretânın ciheti ırslarından dolayı vesâ'ir hukuku şer'iyeye müte'allika mü'ekketân-ı mezbûretâna izâfetle 'âmme-i de'âvi ve kâffe-i iman muhâsemâtında ibn-i merkûm Hacı Ahmed'in zimmetini ibrâ-yı âm sahîh-i şer'i ile ibrâ ve iskât ol dahi mü'ekketân-ı mezbûretânın ciheti ırslarından dolayı vesâ'ir hukuku şer'iyeye müte'allika mü'ekketân-ı mezbûretâna izâfetle 'âmme-i de'âvi gıbbe't-tasdîkü'ş-şer'i ma-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-vevmi's-sâbi'a min Saferü'l-hayr li-sene seb'a ve tis'in mi'eteveyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hocazâde Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Efendi Hacı İsmailzâde Mustafa Efendi ibn-i diğeri Mehmed Efendi ser-kâtib de'âvi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa mahkeme kâtib Hocazâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi muhırbaşı Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa gayrihîm*

#### **Hüküm 341 (398)**

Hursilaz Mahallesinden Kara Hüseyin oğlu Hasan oğlu Hasan Çavuşa verilen ibrâ hücceti sûretidir (k.ş 24)

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesinde sâkineler ve zâtları dahi mahalle-i mezbûre ahâlisinden Samanlı Hacı Mehmed bin Hasan ve Kara Hasan ve Kara Hasan oğlu Mehmed bin Ahmed bin Hasan nâm kimesneler ta'rifleriyle ma'rife olan Ümmügülsüm bint-i Hacı Osman bin Hacı İbrahim nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'i şerifi'l-enverde mahalle-i mezbûre ahâlisinden zikr-i âti tarlada olan sülüs hisse-i şâyi'asını vâz'u'l-yed olan işbu ba'isü'l-vesika Hasan Çavuş bin Ahmed mahzarında me'mûr arâzi Mustafa Efendi ibn-i Nasuh ile li-ebeveyn kızkarındaş Hüban bint-i el-mezbûr Hacı Osman hazirân oldukları halde ikrârı tâm ve takrîr-i kelâm idüp çarşuyu kebir civârında kâ'in etrâfi erba'sı Helvacı Hacı Ahmed ve mezbûretânın kız karındaşları Hatice ve Fatma ve Havva ve İlbâdîli Hacı Mehmed Ali vereseleri tarlaları ve tarik ile mahdûd dört dönüm mikdârı tarlayı li-ebeveyn kızkarındaş mezbûre Hüban ma'rifet hûd ile sülüs hissesini tefrîk etmeyerekden merkûm Hasan Çavuş iki yüz yetmiş guruş bedel medfû' ve makbuza ferâğ ve kasr-ı yed etmeğle sû'al olunub hisse-i şâyi'andan keyfi yedine tenbîhe olunmak muradıdır deyu da'va etmekle beynelerinde ma'rûz keşide vukû'nda sonra beynelerinde bi't-terâzi



bi't-tefrîğ evvelden hissesine isâbet eden altı yüz doksan guruş kız karındaşım mezbûre Hüban bana i'tâ ve teslîm idüb fîma ba'd husus mezkûre ibrâ u iskât eylediğimde onlar dahi ibrâ-i mezkûr kabul eyledi dediklerinde gibbe't-tasdikü's-şer'î mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü'l-sâdis min şehr rebîü'l-evvel li-sene seb'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hocasâde Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Efendi Hacı İsmailzâde Mustafa Efendi ibn-i diğêr Mehmed Efendi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi muhzırbaşı Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa gayrihîm*

### **Hüküm 342 (399)**

Kara Hasanlı Karyesinden müteveffa Sarı oğlu Mehmed Ali'nin defteri kassâmı sûretidir (k.ş 25)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Kara Hasanlı Karyesi ahâlisinden olub bundan iki sene mukaddem 'asâkir-i şâhânede vefât eden Sarı oğlu Mehmed Ali bin Ali bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Meryem bint-i Hüseyin ile li-ebeveyn kebire kız karındaşı Aîşe ve li-ebeveyn kız karındaşı Fatma ve li-ebeveyn 'ammisi İbrahim'in sulbî kebir oğlu Mustafa'ya münhasıra olduğı bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrun müteveffa-yı mezbûrun terekesine müte'allika beynelerinde münâzi' vukû'nda binâ-i her birilerinin talep ve istid'â ve ma'rifetleri ve ma'rif-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede âhere bey' beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâdi' 'ışrîn min şehr-i Rebîü'l-evvel li-sene seb'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

Koca deve re's 2/ merkeb re's 1/ mezkûr hayvanatdan sülüsün hissesi esmânı 5067, Evâni nuhâs kezalik sülüsün hissesi 8/ 80, Anbarda kezalik sülüsün hissesi semeni 50, Kara takım kebir bıçak 1/ 100, Kara takım hurda tüfenk 1/ 25, çak 1/ 20, Hırdevât menzil 60, Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab oda ve iki bab âhur bir mikdâr havlıya müştemil bir bab mülk menzil olan kezalik sülüsân hisse-i şâyi'ası olub zevce-i mezbûreye bey' olunmağla semen 2066, Karye-i mezbûre civârında kâ'in ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân bir dönüm mikdârı kurumi mülk bağında kezalik sülüsân hisse-i şâyi'ası olub uhtün le-hümâ-yı mezbûre Aîşe'ye bey' olunmağla semen 533

Cem'an yekûn tereke

8000- 0188=7812	Zevce-i mezbûre mehr-i müeccel deyni olduđu bi'l-ikrâr verese 80	Eşyâ-i mübeyyi'anda delâliye 108	
7812-0211=7601	Resm-i kısmet 195,10	Kaydiye-i defter 11,30	Varak behâ 4

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i uhtün le- hümâ-yi mezbûre	Hisse-i uhtün le- hümâ-yi mezbûre	Hisse-i ibn-i 'ammi le-hümâ-yi merkûm
Meryem 1900,10	Aişe 3800,20	Fatma 1266,33	Mustafa 633,17

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-müceb-i balâ beşlik beş sim mecidiye yirmi iki guruş hesâbı üzere cem'an hisse-i irsiye-i musîbeleri olan yedi bin altı yüz guruş tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 343 (400)

Fesleğen Mahallesinden 'asâkir-i şâhânedede vefât eden Çelebi oğlu Ahmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 26)

Medine-i Denizli mahallâtından Fesleğen Mahallesi sâkinlerinden olub bundan iki sene mukaddem 'asâkir-i şâhânedede vefât eden Çelebi oğlu Ahmed bin Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Penbe bint-i Hafız Mehmed ile vâlidesi Emire Aişe bint-i Mustafa ve li-ebeveyn kebire kız karındaşları Fatma ve Aişe'ye münhasıra olduđu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrun müteveffa-yı mezbûrun terekesine müte'allika beynelerinde münâzi' vukû'nda binâ her birilerinin talep ve istid'â ve ma'rifetleri ve ma'rif-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede âhere bey' beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmü't-tâsi'a 'aşer min şehr-i Saferü'l-hayr li-sene seb'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

Fanus 1/ 5, müsta'mel kilim 1/ 200, hurda minder 2/ yasdık 2/ 110, kebir yatığan bıçağı 1/ 110, hırba 1/ 21, silahlık 1/ 41, maden kaşık 6/ kabud 25, çizme çift 1/ 40, vasat sini 1/ 91, kadayıf tepsisi 1/ 41, nuhâs leğen ma'a ibrik 2/ 30, nühasa tabak 4/ 75, timur tabak 1/ çanak 3/ kahve ibriği 1/ 30, nuhâs kapaksız tencere 1/ 20, kahve

tepsisi 1/ 10, şerbetçi tası 1/ duhan tablesi (?) 1/ 9,20, şemsiye 1/ 18, diğer şemsiye 1/ 25, çuhâ şalvar 1/ 150, çuhâ abdestlik 1/ 201, çuhâ cepken 1/ 111, çuhâ tozluk 2/ 40, acemkâri şal 1/ 170, diğer şal 1/ 105, çuhâ miltan 1/ 56, iplik çitâri top 1/ 95, altıparmak çitâri içlik 1/ zıbın 1/ yelek 1/ 131, çuhâ yelek 1/ 30, sevâyî duhan kesesi 2/ 40, akçe kebesi 1/ 45, köhne elbise parça 6/ 30, beyaz dizlik 4/ 100, sofrâ peşkir 1/ 30, al peşkir 5/ hurda gömlek 1/ 50, sağır böcü 1/ 13, yanışlı çevre 2/ beyaz dizlik 1/ 40, kırmızı fes ma'a püskül 2/ 21, hurda duhan kisesi 3/ 17, köhne çuval 3/ heğbe 1/ 35, urgan 1/ 6,20, hırdevât menzil 40,20, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzilde olan nısf hisse-i şâyi'ası olarak-ı mezbûre Emire Aişe üzerinde kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 1400

Cem'an yekûn tereke 3818,20, Minhe'l-ihracât

Zevcesi mezbûreye mehr- i müeccel deyn olunduğu bi'l- ikrâr verese 800	Kayın vâlidesi Şerife bint-i Osman'a deyn olunduğu keزالik bi'l-ikrâr verese 1300	Eniştesi Ali Çavuş deyni olduğu keزالik bi'l-ikrâr verese 178	Yusuf oğlu Ahmed'e deyn olduğu keزالik bi'l-ikrâr verese 70	Eşyâ-i mübe yyi'an da delâli ye 53
--	---	---	---	---

Yekûn 2401, Sahnü'l-Bâki

1417,20- 0039,20=1378	Resm-i kısmet 35,10	Kaydiye-i defter 2,10	Varak behâ 2
--------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i uhtün le- hümâ-yi mezbûre	Hisse-i uhtün le- hümâ-yi mezbûre
Penbe 318	Emire Aişe 212	Fatma 324	Aişe 324

Verese-i mezbûrûndan her birileri geçer akçe olarak balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri ş tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikelri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Numara Verilmemiş Hüküm (401)

İzmirli Uskanyan sarrafının taranfında vekâlet hücceti sûretidir (k.ş 27)

Fi'l-asl Medine-i İzmir sâkinlerinden olub li-eclü't-ticâret medine-i Denizli'nin çarşuyu kebirde mütemekkin devlet-i 'aliyye teb'asının Ermeni milletinden Uskanyan Sarfyan kunpanyası veled Serkez kaza-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î şerifi'l-enverde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüp Buldan kazasına muzâf Güney Nâhiyesinde sâkin iken bundan akdem vefât eden Alâ'iyevi Hacı Bekir oğlu Mehmed Efendi ibn-i el-mezbûr Ebubekir bin Abdullah'ın mürûr iden doksan beş senesi teşrini evvelin on yedinci günü tarihiyle müverrah işbu yedimde mevcûd ve imzâsıyla mûmzâ bir kıt'a sened mantukunca mal fatura esmânı olarak yedimden ahz u kabz eylediği iki yüz aded sim mecidiye eşyâ-i mütenevvi' esmânından zimmetinde alacak hakkım olub kabû'l-ahz ve'l-ifâ vakt etmeğle meblağ-ı mezkûri mahâllinde terekesine vaz'ü'l-yed olunurdan talep ve da'va ve ahz u kabz ve makbûzunu bana irsâl ve isâle ve lede'l-iktizâ sulh ve ibrâya ve bunlar mütevakkıf olduğu umûrun küllisine tarafındann el-haletü'l-heze nâhiye-i mezkûrede mütemekkin teba'-i müşârun-ileyhin millet-i merkûmeden Rakoz veledi Serkezi vekâlet-i 'âmme-i mütalâka-i sahîhe-i şer'iyeye ile kabulüne mevkûfe vekîl ve nâ'ib menâb nasb u ta'yîn eylerim dedikte gibbe't-tasdîkû's-şer'î mâ-vaka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmü'l-sâdis min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene seb'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 344 (402)**

Manastır Karyesinde müteveffa Çullu oğlu Salih'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 28) Medine-i Denizli Manastır Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Çullu oğlu Salih bin Ahmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Hüban bint-i Mehmed ile sulbî kebir oğlu Ali ve sulbî sağır oğlu yedi yaşında Salih ve sulbiyye-i kebir kızları Fatma ve Şerife'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrun vakt-i rüşd ve sedâdlarına değîn tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Hüban verese-i sâ'irenin talep ve ma'rifet-i şer'ile tahrir bi'l-müzayede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrirre fi'l-yevmü's-hâmis min şehr-i Rebiü'l-evvel li-sene seb'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

Evâni nuhâs 37,5/ fiyat 12/ 450, Arıkovanı 4/ fiyat 15/ 60, Dişi koyun 1/ 35, Sâ'at 1/ 150, Hırdevât menzil 25, Karye-i mezbûre civârında kâ'in ma'lûmü'l-hudûd ve'l-

cirân iki dönüm mikdârı kurumi mülk bağ verese-i mezbûrun üzerlerinde kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 500, Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bağçeye muttasıl fevkani bir bab oda bir bab mülk menzil ile hizasında ka'in bir evlek mikdârı mülk bağçe sağır-i mezbûr Salih için vâlidesi vasîye-i mezbûre Hüban'ın iştirâ eylediği emlâk mezkûrelerin esmânından ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan semen 800, Yine karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât kezalik fevkani bir bab odalı çoban menzili dinmekle ma'rûf bir bab mülk menzil ile iki evlek mikdârı mülk bağçe zevce-i mezbûre üzerinde kalmağla ber-vech-i âti verese-i mezbûrunun hisselerine mahsûb olunan 350, Kezalik karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk ahur ibn-i merkûm Ali üzerinde kalmağla ber-vehi âti hissesine mahsûb olunan semen 200

Cem'an yekûn tereke 3818,20, Sahnü'l-Bâki

2470- 0164=230 6	Techîz u tekfîn 150	Eşyâ-i mübeyyi'and a delâliye 14	2306 - 0062=2244	Resm-i kısmet 57,20	Kaydiye- i defter 3,20	Varak behâ 1
------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------

Minhe'l-ihracât

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre
Hüban 280,20	Ali 654,20	Halil 654,20	Salih 654,20	Fatma 327,10

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birileri ber-mûceb bâlâ beşlik beş gurusu hesabı üzere hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikelri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağır-i mezbûrun kezalik beşlik beş gurusu hesâbı üzere vâlidesi vasîye-i mezbûrenin iştirâ eylediği mülk menzil takas ve mahsûb olunub ol dahi makasa ve kabul eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 345 (403)

Kara Karyesinden Bursalı oğlu Mustafa'nın sulbî oğlu Mustafa'nın sulbî oğlu Ali'ye verilen verâsetinde ba'de'l-hükm vekâlet hücceti sûretidir (k.ş 29)

Fi'l-asl Bursa vilâyetinde nefsi-i kasaba ahâlisinden olup medine-i Denizli'ye tâ'bi Karaman Karyesinde mütevattın idüb çend sene mukaddem vilâyet-i mezkûreye azimet idüb Bursalı Mustafa bin Ali bin Abdullah da bu def'a medine-i Bursa da vefât etmekle müteveffâ-yı mezbûre Mustafa'nın ber-vech-i âti verâseti edâ' eden karye-i mezbûre ahâlisinden işbu bâ'isü'l-kitab Ali bin el-mezbûr Mustafa meclis-i şer'î şerifi'l-enverde li-ebeveyn kız karındaşı ve zât-ı karye-i mezbûre ahâlisinden binbaşı oğlu Hüseyin bin Hacı Ali bin Abdu'r-rahman ve Mehmed bin İbrahim bin Abdullah da nâm kimesneler ta'rifleriyle ma'rife olan Hafız bint-i el-mezbûr Mustafa hazire olduğu halde müteveffâ-yı mezbûrun müdde'îyyun medine-i mezbûre ahâlisinden Molla Hüseyin bin Hacı Mehmed bin Ahmed nâm kimesneler mahzarında üzerine da'va ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûre Mustafa'nın verâseti bana ve hazire-i mezbûre Hafize Hanıma münhasıra olup zâhirde ve bizden gayri varis ve terekesine müstehak âheri olmağla babamız ve murisemiz müteveffâ-yı mezbûre Mustafa'nın hayatında merkûm Molla Hüseyin zimmetinde cihet-i karzdan alacak hakkı olan elli guruş kabü'l-ahz ve istifâ vefât idüb meblağ-ı merkûm elli guruş benim ile hazire-i mezbûre Hafize Hanıma münhasıra olup isâbet etmeğle meblağ-ı merkûm elli guruş deyni olduğunu tav'en ikrâr lakin müteveffâ-yı mezbûrun verâseti müdde'îyân-ı mezbûrâna münhasra ve diğeri vâris müstehak olmağın inkâr edecek müdde'îyân-ı mezbûrân ber-minvâl muharrer müdde'alarına mutâbık beyyine talep olundukda ihrâr-ı ricâl-i müslimînden ve karye-i mezbûre ahâlisinden mütevellî oğlu Salih bin Hacı Ahmed bin Abdu'r-rahman ve Tokca Mehmed bin Ahmed bin Ali nâm kimesneler li-eclü's-şehâde meclis-i şer'î hazırân olup eserü'l-istişhâd fi'l-hakika müdde'î-yi mezbûr Ali ile hazire-i mezbûre Hafız müteveffâ-yı mezbûr Mustafa'nın sulbî sahîh evlamları olur ve müteveffâ-yı mezbûrun verâseti ancak müdde'îyân-ı merkûman sulbî sahîh oğlu ile ve sulbiyye sahîh kızı hazire-i mezbûre Hafize'ye münhasıra der ve zâhirde bunlardan gayri vâris ve terekesine müstehak âheri olduğu ma'lûmumuz değildir biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz ve şâhadet dahi ederiz deyu her biri edâ-i şâhadet-i şer'iyye ettiklerinde şâhidân-ı mezbûrân evvelâ bâ-varaka-i mestûre karye-i mezbûre İmamı Hüseyin Efendi ibn-i İsmail bin Ali ve muhtârı Mehmed bin İbrahim bin Abdu'r-rahman ve ihtiyâr a'zâsından Hüseyin bin Hacı Ali bin Mehmed nâm kimesnelerde sırran ba'de mezbûrân ile Hacı Mehmed bin Hasan bin Mehmed ve Süleyman Çavuş

bin Ali bin Ahmed nâm kimesnelerde alenen ledel tezkiye ‘adl ve makbûlü’ş-şehâde idükleri zâhir ve mütehakkık olmağın mücebiyle ba‘de’l-hükm ve’t-tenbiye hazire-i mezbûre Hafız meclis mezkûr de li-ebeveyn er-karındaş merkûm Ali muvâcehesinde bi’t-tekrar irâ‘de-i kelâm ve takrîr-i merâm idüb pirimiz müteveffâ-yı mezbûr Mustafa’nın Bursa vilâyetinde hîn vefâtında yanında mevcûd olub bize ol-vechle bi’l-irsi’ş-şer‘i mevrûs olan muhallelâtını vaz‘ü’l-yed olanlarında ve zimemi nasda olan hukukunu dahi ashâbından talep ve da‘va ve ahz u kabz ve makbûzunu bana irsâl ve isâle ve lede’l-iktizâ sulh ve ibrâya ve hususu mezkûr mütevakkıf olduđu umûrun küllisi ‘âmme-i mutaleka-i sahîhe-i şer‘iyye ile tarafımızdan merkûm Ali’ye vekîl ve nâ‘ib menâb nasb u ta‘yîn eyledikte ol dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreye kabul mirasımı kema yenbağı mahâllinde icrâya te‘ahhud ve iltizam eyledi dedikte gıbbe tasdikü’ş-şer‘i mâ-vaka‘ bi’t-talep ketb olundu fi’l-yevmü’l-hâdi ‘aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene seb‘a ve tis‘în mi’eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de‘âvi Hocasâde Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Efendi mahkeme kâtibi Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü’d-din Efendi ser-kâtib de‘âvi ibn-i Hacı Ahmed Ağa muhızırbaşı Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa gayrihîm*

#### **Hüküm 346 (404)**

Yorganbattı Mahallesinden müteveffa-yı Hisârlı oğlu İbrahim’in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 30)

Medine-i Denizli mahallâtından Yorganbattı Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Hisarlı oğlu İbrahim bin Ali bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Fatma bint-i Mehmed ile sulbî sağır oğlu beş yaşında Mehmed Ali ve sulbiyye-i sağıre kızı bir yaşında Ümmügülsüme’ye münhasıra olduđu bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırân-ı mezbûrân vakt-i rüşd ve sedâdlarına değîn tesviye-i umûruna taraf-ı şer‘iden mansûbe vasîleri müteveffâ-yı mezbûrun bacanağı Mustafa bin Mehmed Ali zevce-i mezbûrenin talep ve ma‘rifet-i şer‘ile tahrir bi’l-müzayede âheri bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farizati’ş-şer‘iyye tevzî‘ u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi’l-yevmü’s-tâsi‘a ve’l-ısrîn min Muharremi’l-harâm li-sene seb‘a ve tis‘în mi’eteyn ve elf

nuhâs kapaksız tencere 1/ nuhâs çanak 3/ tabak 1/ eldiğani 1/ 62, köhne minder 1/ yasdık 1/ 30, pamuk 90/ fiyat 2,5/ 225, darı dolu 11/ fiyat 11/ 121, öküz çift 1/ ma‘a

takım def'a öküz re's 1/ 400, def'a öküz re's 1/ ma'a takım 320, saman yük 10/ fiyat 20/ 200, köhne elbise takım 1/ 50, hırdevât menzil 100, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil 1500

Cem'an yekûn tereke

4008-0250=37508	Techîz u tekfîn 200	Eşyâ-i mübeyyi'anda delâliye 50
-----------------	---------------------	---------------------------------

Sahhü'l-Bâki

3758-0101,20=3656,20	Resm-i kısmet 94	Kaydiye-i defter 5,20	Varak behâ 2
----------------------	------------------	-----------------------	--------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağire-i mezbûr
Fatma 269,22 Menkûlât-dan- 187,20 Mülk menzil=457,02	Mehmed Ali 1257,38 Kezâ- 0875 Kezâ =2132,38	Ümmügülsüm 628,39 Ve kezâ- 437,20 Ve kezâ =1066,19

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma menkûlât-ı esmânından sim mecidiye yirmi buçuk guruş hesabı üzere yalnız iki yüz atmış dokuz guruş yirmi iki parayı tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eylediği sağırân-ı mezbûrânın kezalik menkûlât-ı esmanından sim mecidiye yirmi buçuk guruş hesabı üzere cem'an bin sekiz yüz seksen altı guruş otuz yedi paralı li-ecl istirbâh vasî-yi merkûm Mustafa yedine idâne ve teslîm olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Ba'de temhîrû'l-kassâm mu'ahharan zuhûr eden müteveffâ-yı mezbûr Hisarlı oğlu İbrahim'in bâ-sened mu'teber Denizli menâfi' sandığına deyn olub kefil bulunan Çorak oğlu Ahmed'in bi't-tahsîl sandık-ı mezkûreye malından edâsıyla terekesine rücû' edilmek sandık mezkûrun me'mûrları tarafından doksan beş senesi kanun-i evvelinin yirmi üçüncü tarihiyle müverrah Denizli ka'immekamlığına takdîm kılınan mazbataları meclis-i idâreye bi'l-havale ba'de'l-müzakere tereke-i mezkûrenden ifâsı karar vermeleri üzere derkenar olmağla kefil mûma-ileyhden mazbata-i mezkûri ahz ile yekûn terekeden ihrâcla kefil mûma-ileyh teslîm olunan deyn mezkûrdur 936

Sahhü'l-Bâki2720,20

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i mezbûre
Fatma 152,22 Kezalik menkûlât- 187,20 Mülk	Mehmed Ali 0711,38 Kezâ- 0875 Kezâ=1586,38	Ümmügülsüm 355,39 ve kezâ- 437,39 ve kezâ=793,19



Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma menkûlât-ı esmânından bâki sim mecidiye yirmi buçuk guruş hesabı üzere yüz elli iki guruş yirmi iki parayı tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağırân-ı mezbûrânın kezalik menkûlât-ı esmanından sim mecidiye yirmi buçuk guruş hesabı üzere hisse-i irsiye-i musîbeleri olan ber-vech-i balâ cem'an bin atmış yedi guruş otuz yedi para li-ecl istirbâh vasî-yi merkûm Mustafa yedine teslîm olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Hüküm 347 (405)**

Yeniköy Karyesi ahâlisinden müteveffa-yi hatib İsmail Efendinin hafiyeleri Molla Mehmed ve Ali'nin beyânlarında müşterek arazilerinin taksimleri için verilen i'lâm sûretidir (k.ş 31)

### **Ma'rûz Dâ'î Keminelidir Ki,**

Zikr-i âti hususun mahâllinde taksî için bi'l-iltimâs taraf-ı şer'iden irsâl kılınan kâtib Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi ibn-i Hüsamed-din medine-i Denizli'ye tâbi' Yeniköy Karyesi ahâlisinden iken bundan çend gün evvel vefât eden hatib İsmail Efendi ibn-i Abdu'r-rahman bin Abdullah'ın mutasarrıf olduğu bi'l-cümle araziye-i miriye işbu bin iki yüz seksen dört senesi Muharremü'l-haramının on yedisinde şeref sunûh olan hatt-ı hümayûn şevket makrûnun mazmûn 'âlisi üzere bâ-tapu tasarruf olunan araziye-i miriye ve mevkûfenin mutasarrıf vefâtında evlâd-ı zükur ve anası olmadığı halde uhdesinde bulunan araziye-i saniye ahfâdına ya'ni evlâd-ı zükûr ve anasının oğluna ve kızına intikâl eyleyecektir deyu emr olunduğuna binâ-i müteveffâ-yı mezbûrun sulbî oğlunun oğlu kebir hafîdi Mehmed bin Eyüb bin İsmail el-mezbûr ile sulbiyye kızı Fatma'nın sadrî mürâhık oğlu diğer hafîd Ali bin Halil bin Hacı Ahmed'in mahsûb vasîsi babası merkûm Halil bin Hacı Ahmed'in beynelerinde insâfen ve müştereken ceddeleri müteveffâ-yı mezbûr İsmailden muntekil arazileri üzerine varub me'mûr arazi Mustafa Efendi ibn-i Nasuh bin Mustafa ve medine-i mezkûre ahâlisinden ve erbâb-ı vukûfdan Kadı oğlu Ahmed Ağa ibn-i Süleyman ve Kocagöz oğlu Mustafa Ağa ibn-i İsmail ve Hacı Hasan oğlu Molla Süleyman bin el-mezbûr Hacı Hasan ve karye-i mezbûre ahâlisinden İmamı Hasan Efendi ibn-i Süleyman ve muhtârı Hacı Hüseyin bin Ahmed ve ihtiyâr

a'zâsından Hacı Halil bin İbrahim ve Seyfi oğlu Ali bin Veli vesa'ir ceride-i şer'iyede mazbutü'l-esâmi müslimîn huzûrlarında 'akd meclis şer'î nebevi ettikde zikr-i âtî ceddelerinden müntekil arazilerini beynelerinde kismet 'âdile ile taksîm ve karye-i şer'ileri bi'l-icrâ mürâhık merkûm Ali'nin min kablü'l-ümm cedde müteveffa-yı mezbûr İsmâilden müntekıl karye-i mezkûre civârında baş harik altında İrili Karağaç nâm mahalde kâ'in tarafları Ömer yetimleri ve Tom oğlu ve Yusuf oğlu Ali bin Veli vesâ'ir ceride-i şer'iyede mazbut esâmi müslimîn huzûrlarında 'akd meclis şer'î nebevi ettikde zikr-i âtî cedlerinden tarafları kalfa-i Mehmed ve Tom oğlu Hüseyin ve sahib tümsek tarlaları ve tarik ile mahdûd dokuz dönüm yine mahalli mezkûr kâ'in nalebent kesigi denmekle arif tarikleri baş harik ve Hacı Ahmed oğlu Halil ve Emir İsmail oğlu tarlaları ve tarik ile mahdûd dokuz dönüm ve taşlı tarlası denmekle arif tarifleri Kalfa oğlu Ahmed ve Hacı Hüseyin ve tarik ile mahdûd dokuz dönüm ve Taş köprü tarlası denmekle arif tarifleri Beğ oğlu Hacı Mehmed ve Nökerli oğlu tarlaları ve tarik ile mahdûd on dönüm ve baş harik altında kâ'in Arab tarlası denmekle arif tarifleri baba Yusuf oğlu ve Hacı kel yetimleri tarlaları ve tarik-i mahdûd altı dönüm ve küçük Cabir tarlası denmekle arif tarifleri kalfa oğlu Ahmed Hacı Hüseyin ve tarik ile mahdûd dokuz dönüm yine küçük çayırda tarafları Tom oğlu Hüseyin ve Veli oğlan oğlu Mehmed tarlaları ve tarik ile mahdûd on iki dönüm ve Kır tekne tarlası denmekle arif tarafları mahdûd Kör Ali ve Mehmed Çavuş zevcesi tarlaları ve tarik ile mahdûd beş dönüm dikme dibi denmekle arif tarifleri mahdûd ve harik semerci tarlaları ve tarik ile mahdûd sekiz dönüm bağında ve oğlu yeri denmekle arif tarifleri sâhib temessük ve Beğ oğlu Hacı Mehmed tarları baş harik ve tarik ile mahdûd on altı dönüm baş harik önünde kâ'in tarafları Mardin oğlu ve koca harik ve tarik ile mahdûd sekiz dönüm ve Damak yolu altında kâ'in koca harik üstünde tarafları Derviş oğlu Ali Ağa ve Beğ oğlu Hacı Mehmed ve baş harik ve tarik ile mahdûd yüz dönüm ve Mastak deresinde kâ'in tarafları Kiriş uçurumu ve Kadı deresi ve Mehmed tarlası ve tarik ile mahdûd yirmi beş dönüm ve su uçurumu dinmekle arif tarifleri Deli oğlan oğlu Mehmed ve Tom oğlu Hüseyin yetimleri tarlaları ve baş harik ve tarik ile mahdûd on iki dönüm cem'an on sekiz kıt'ada iki yüz doksan iki dönüm arazi mahdûde-i mezkûri mürâhık merkûm Ali'nin hissesine isâbet idüb ve Salih Ağa tarlası denmekle arif tarifleri Hacı Mehmed ve sâhib sened tarlaları ve tarik ile mahdûd yirmi beş dönüm ve baş harik

altında sükût dikmesi tarafları Hacı Fakı oğlu ve sahib-i sened ve kısrak kolu ve tarîk ile mahdûd on altı dönüm baş harik altında küçük çayır tarafları Boz oğlan yetimleri ve Toma oğlu Hacı Hüseyin tarlaları ve tarik ile mahdûd sekiz dönüm üzerinde Karağaç demekle arif tarifleri Boz oğlan yetimleri ve tarik ile mahdûd on beş dönüm tarlaları tarik ile mahdûd on beş dönüm yine ovada tarafları Osmanca oğlu Osman ve Beğ oğlu Hacı Mehmed ve Abdullah oğlu tarlaları ve tarik ile mahdûd on beş dönüm ve tokat yeri dimekle arif tarifleri sâhib-i sened Veli oğlan oğlu Mehmed ve Bağdad oğlu tarlaları ve tarik ile mahdûd on üç dönüm ve Değirman yolu üstünde tarfları mürâhık-ı merkûm Ali ve Hacı Hüseyin ve Beğ oğlu Hacı Mehmed ve Nökerli oğlu tarlaları ve tarik ile mahdûd on dört dönüm ve Tekne taş demekle arif tarifleri merkûm Ali ve Kel oğlan ve Aşık Mehmed tarlaları ve Buket Ata ve tarîk ile mahdûd on dönüm ve dikme dibi denmekle arif tarifleri merkûm Ali ve Cevre oğlu Mustafa ve Ali baba yetimleri ve tarik ile mahdûd altı dönüm yine baş harikde çayır tarlası demekle arif tarifleri müftü oğlu ve Hacı Ekşi nâm-ı diğeri Hacı Mehmed ve Hallac Fatma tarlaları ve tarik ile mahdûd on iki dönüm yine sükut dikmesi demekle arif tarifleri çayır ve Hacı Fakı oğlu Hacı Hafız ve koca Bekir oğlu tarlaları ve tarik ile mahdûd on dönüm ve Damak kuyu dibinde tarafları ecirli kuyusu ve Kızılhisarlı Hacı Hüseyin zevcesi ve Kara bıçak oğlu tarlaları ve tarîk ile mahdûd elli dönüm ve Damak koca harik üstünde tarifleri Deli oğlan oğlu Mehmed ve Tom oğlu tarlaları tarik ile mahdûd otuz dönüm ve yine Damakda Ulu yol altında tarifleri Hacı Hafız ve Deli oğlan oğlu Mehmed tarlaları ve tarik ile mahdûd yirmi beş dönüm ve dikme altında Canavar tarlasında tarifleri Deli oğlan oğlu Mehmed ve tarafları Kadı deresi Çaltılı deresi merkûm Ali tarlası ve tarik ile mahdûd yirmi beş dönüm dikme altında Canavar tarlasında tarifleri Deli oğlan oğlu Mehmed ve Tom oğlu yetimleri ve Hacı Mimli nâmı diğeri Hacı Mehmed tarlaları ve tarik ile mahdûd on dört dönüm yine Yeni köy Boğunde tarafları Halil ve Hacı Halil ve Dülgerli oğlu tarlaları ve baş harik tarik ile mahdûd on iki dönüm cem'an on yedi kıt'ada iki yüz doksan iki dönüm arazi mahdûde-i mezkûre kebir merkûm Molla Mehmed hissesine isâbet etmekle ve arazi mahdûde-i mezkûre min haysü'l-mecmû' beş yüz seksen dört dönüm olub dâr bâb vukûnun kat' eyledikleri arazi mahdûde-i mezkûrelerin bedel hakikiyyeleri olan yirmi beşer bin guruşdan cem'an elli bin guruş üzerine me'mûr mûmâ-ileyh huzûrunda karar verilmeğle kâtib-i mûmâ-ileyh vech ve sahîh-i şer'î üzere meclis-i

makûd-ı mezkûrda taksimleri karargir kur'a-i şer'iyeye ile ber-vech-i meşrûh me'mûr arazi hazır olduğu halde rayi manzum olarakdan vukû' gelen bi't-terâzi vech tevzî' ve taksîmlerini mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an e'imme-i sâ'ire ile meclis-i şer'î gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği bi'l-iltimâs huzûru âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü's-sâbi'a min şehri Rebi'ü'l-âhir li-sene seb'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 348 (406)**

Topraklık Mahallesinden rüsûmat me'mûru Kemarlîzâde Ali Efendiye verilen muhâlaa hücceti sûretidir (k.ş 32)

Medine-i Denizli mahallâtından Delikliçınar Mahallesinde sâkine ve zâtı Kayalık Mahallesi ahâlisinden Hacı Karazâde Ali Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi ve Ali Mollanın damadı Ahmed Efendi ibn-i Şeyh Mehmed Efendi nâm kimesneler ta'rifleriyle ma'rife olan Zübeyde bint-i Hacı Mustafa bin Hacı Bekir nâm Hâtûn kaza-i mezkûre hükümet konağında bidâyet makkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î şerîfi'l-enverede işbu bâ'isü'l-kitâb Ali Efendi ibn-i Mehmed bin Abdu'r-rahman mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb mûma-ileyh Ali Efendi zevc dâhilim olub beynimizde hüsn mu'âşeretimizde olmamağla zimmetinde takrîr ve ma'kûd Ali'ye mehr-i müeccel alacak hakkım olan bin iki yüz gurus ile nafaka-i iddet mu'yene-i ma'lûmem üzerine me'unet süknâm kendi üzerime almak ve bundan akdem hâl zevciyet beynimizde kâ'ime iken mûma-ileyh Ali Efendinin firâşından hâsıl ve benden mütevellide hâlâ bi-hakkü'l-hazâna hacr terbiyemde olan işbu hazire bi'l-meclis sulbiyye-i sağıre kızı dört yaşında Emine'nin kemal-i rüşdüne değin sağır-i mezbûreyi kendi malımdan infâk ve iksâ etmek üzere zevcim mûmâ-ileyh Ali Efendi ile muhâlaa sahîh-i şer' ile hal' olduğumda ol dahi hal' mezkûri ba'de'l-kabul hukuku zevciyet müte'allika kâ'ffe-i de'âviden her birileri âherin zimmeti ibrâ u ıskât hak ve yine her birimiz âherin ibrâsını kabul eyledik dedikde gibbe't-tasdîkü's-şer'î ma-hüve'l-vâka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevmü's-sâni min şehri Rebi'ü'l-âhir li-sene seb'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hocasâde Mustafa Efendi ser-kâtibi de'âvi Hacı Mehmed Ata Efendi Emir Mehmed Efendi beldi tabibi Şakir Efendi Düruni Mustafa Efendi diğer kâtib Mustafa Efendi Emir İbrahim sırran Gavas Ahmed Efendi Emir Fesli Mehmed*

*Ağa ve Odacı muhtârı Ahmed Ağa Emir Şeyh Mehmed Efendi Emir Hacı Ali gayrihîm*

**Numara Verilmemiş Hüküm (407)**

Topraklık Mahallesinden Süleyman oğlu Arab Zenci Harmercan'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 33)

Medine-i Denizli mahallâtından Topraklık Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Süleyman oğlu Arab zevci Harmercanın bin Abdu'r-rahman bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrükesi Fatma bint-i Osman ile sulbî sağır oğlu on bir yaşında Süleyman'a münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrun vakt-i rüşd ve sedâdlarına değin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden tahrîr ve bi'l-müzayede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-sâlis min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene tis'în mi'eteyn ve elf

Öküz çift 1150, dişi merkeb sıpası re's 1/ 115, sağır kazgan 1/ tencere 1/ çanak 150, çuval çift 1/ 35, köhne harar 2/ küfe 2/ 35,20, şa'îr dolu 6/ 90, pamuk 11/ fiyat 4/ 44, hırdevât menzil 20, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil ibn-i sağır-i mezbûr üzerinde kalmağla ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan 1700

Cem'an yekûn tereke 3339, Minhe'l-ihrâcât

Techîz u tekfîn 250	Zevcesi mezbûreye mehr-i müeccel deyn olduğu mahalle-i mezbûre ahâlisinden Kocagöz oğlu Mustafa ve karındaş Mehmed benân İsmail bin Mehmed nâm kimesnelerde şehâdetleriyle ba'de't-tezkiye ve't-tahlîf 400	Bac-ı pazar rüsûm u 31,10	Eşyâ-i mübeyyi 'anda delâliye 32,30
---------------------	--	---------------------------	-------------------------------------

Yekûn 715, Sahnü'l-Bâki

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	2625,20-0071,20=2554	Resm-i kısmet 65,20	Kaydiye-i defter 4	Varak behâ
Fatma 319,10	Süleyman 2234,30				

Verese-i mezbûrurândan zevce-i mezbûre Fatma'nın ber-mûceb-i balâ sim meci diye otuz beş guruş hesâbı üzere üç yüz on dokuz guruş on para ile derûn ihrâcâtda

muharrer mehr-i misl alacak hakkı olan dört yüz guruş cem'an yedi yüz on paralı tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri sağır-i mezbûr için vasî-yi merkûmun iştirâ eylediği bir bab mülk menzil esmânından olarak bin yedi yüz guruş bâ-tenzîl bâki kezalik sim mecidiye otuz beş guruş hesâbı üzerine beş yüz otuz dört guruş otuz parayı li-ecl istirbâh vasî-yi merkûm yedine idâne ve teslim olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Hüküm 349 (408)**

Fi'l-asl Haleb ahâlisinden Curci veledi Şükri yedine verilen hükm hâvi i'lâm sûreti (k.ş 34)

### **Ma'rûz Dâ'î Kemineleridir Ki,**

Medine-i Denizli mahallâtından Hristiyan Mahallesi ahâlisinden ve teba'î devlet-i 'aliyyenin Ermeni milletinden olup bundan çend mah mukaddem fevt olan Pasani veledi Heci Vartiraz veledi Hekim Ohans'ın verâseti zevcesi Roskaya bint-i Kiğork ile sulbî sağır oğlu Vartiraz ve sulbiyye-i sağire kızı Tekholi'ye münhasıra zâhir ve mütehakık oldukdan sonra fi'l-asl Haleb ahâlisinden ve teba'-i müşarûn-ileyh milleti merkûmesinden olup li-eclü't-ticâret kazâ-i mezkûrede bulunan Curci veled Şükrü veledi Atam kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'imizde verese-i mezbûrûndan asîl ve sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'ide mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Roskaya muvacehesinde müteveffâ-yı merkûm sağlığında mürûr iden doksan dört senesi şehrî nden dört tarihiyle müverrah ve imzasıyla mûmzâ Ermeni ulyâda meclis-i ibrâz ve kırâ'at olunan iki kıt'a sened mantukunca mal fatura esmânından olarak cem'an dört yüz on aded sim beyaz mecidiye ve tarih-i muhtelif ile bâ-ma'rifet verese ve milletleri bâ-defter müftedât yüz yetmiş aded sim beyaz mecidiye hekim ve defîneye masârifât vâkı'a mukteziye mütabbileri min haysü'l-mecmû' beş yüz seksen aded sim mecidiye alacak hakkım olup meblağ-ı mezkûri kablü'l-edâ ve'l-ifâ merkûm Yesani vefât edüb tereke-i vafiyyesinde zevce-i mezbûre bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ vaz'ü'l-yed olmağla sû'al olunub meblağ-ı mezkûri tereke-i müteveffâ-yı merkûmdan tahsîl ile bana teslime vasîye-i mezbûreye tenbîhe olunmak matlûbumdur deyu da'va ettikde ol dahi cevabında bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ tereke-i müteveffâ-yı mezbûre vâz'atü'l-yed olduğu tay'en müdde'î merkûmun ol vechle da'va vâka'sını külliyyen inkâr etmekle ber-vech-i muharrer müdde'âsına

mutâbık beyyine talep olundukda teba‘-i mezkûre ve millet-i merkûmeden Heci Agob veledi Ohans veledi Atim ve Sabuncu oğlu Hıralbud veledi Heci Yorki veledi Yani nâm kimesneler li-eclü’ş-şehâde meclis-i şer‘-i hâzırân olub eser el-istışhâd fi’l-hakika müdde‘î-yi merkûm Curci’nin mal fature esmânından iki kıt‘a sened mantukunca cem‘an dört yüz on aded sim mecidiye alacak hakkı olduğunu biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz ve şehâdet dahi ederiz deyu her birileri edâ-i şehâdet şer‘iyye ettikten sonra marü’l-beyân masârıfat mezkûreden dolayı terkîm eden beyân yüz yetmiş aded sim mecidiye terekesinden alacak hakkı olduğu teba‘-i mezkûre ve milleti merkûme senedin Kürd oğlu Heci Mukridic veled Asadur oğlu Heci Miha‘il veledi ve Artizar veledi Ohans nâm kimesneler meclis-i şer‘i hazırân olub ve her biri vech vech-i şer‘î üzere âli tarîkü’ş-şehâde ihtiyâr ve şehâdet etmeleriyle şâhidûn merkûmûn evvela bâ-varaka-i asâkir-i mestûre teba‘-i mezkûre milleti merkûme Bubazi Arsta kız veled Asadur ve muhtârı Ödemişli Manasgan veledi Artin ve ihtiyâr a‘zâsından Agob veledi Zaki nâm kimesnelere sırran ba‘de ceridede mazbûtü’l-esâmi kesânlardan alenen lede’t-tezkiye şehâdetleri habz ve kabulde iş‘âr ve ihtiyâr olmağın mücebiyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i tafsîl olan şer‘i ba‘de’l-isbât vech veciye şer‘i üzere tahlîf etmek sedatında iken nef‘en el-sağır ve fedâ‘en yetim beynelerinde bi’t-terâzi mebâliğ mezkûrunda yüz aded sim mecidiye tenziliyle mütebâki dört yüz seksen aded sim mecidiye olarak müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden müdde‘î-yi merkûm Curci’ye hâlâ edâ ve teslîme-i mezbûre Ruskiyeye tenbîh olduğu bi’l-iltimâs huzûru âlilerine i‘lâm olundu tahriren fi’l-yevmü’s-sâbi‘a ve’l-ısrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene seb‘a ve tis‘în mi’eteyn ve elf

#### **Numarası Verilmemiş Hüküm (409)**

Saltak Mahallesinden ‘asâkir-i şahâne vefât eden Derviş Ali İmamoğlu Ahmed’in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 35)

Medine-i Denizli mahallâtından Saltak Mahallesi sâkinlerinden olub bundan iki sene mukaddem ‘asâkir-i şahâne vefât eden Derviş Ali İmamoğlu Ahmed bin el-mezbûr Ali bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Emire Aişe bint-i Hüseyin ile sulbiyye-i sağire kızı üç yaşında Fatma ve li-ebeveyn kebir er-karındaş Ali li-ebeveyn kebir kızı karındaşları Cuhre ve Emire Aişe’ye münhasıra olduğu bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘î’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sağır-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer‘iden mansûb vasîsi ‘ammisi merkûm Ali’nin bi’l-asâle ve

bi'l-vesâya verese-i sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifet-i şer'ile tahrir beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrirre fi'l-yevmü's-sâbi'a ve'l-ıŝrîn min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene seb'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

Müteveffâ-ı mezbûrun bedel akçesinden olarak Ömer Ağa oğlu Koca Mehmed zimetinde alacak hakkı olub bâ-kabûl verese 2000, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil zevce-i mezbûre ile bint-i mezbûre üzerlerinde kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 1600 Cem'an yekûn tereke 3600, Minhe'l-ihracât

Zevce-i mezbûre Emire Aişe'ye mehr-i misl deyni olduğu bâ-şehâdet Derviş Ali bin Ali bin Abdullah da ve Çavuş oğlu Hacı Ali bin Süleyman bin Abdullah da nâm kimesneler ile sâbit ba'de't-tezkiye ve't-tahlîf 600	Kaydiy ye-i deftre 4,20	Varak a-i behâ 2
---	-------------------------	------------------

Yekûn 606,20, Sahnü'l-Bâki 2993,20

Kesr Bâki Para 3

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ-yi merkûm	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre
Emire Aişe 374,07- 009,15 Resm-i kısmetden hissesine isâbet eden minhâ=364,32	Fatma 1496,30 Ber mûceb irâdesine sağırenin hissesinde resm alınmayacak	Ali 561,10 Ve kezâ- 014,03 Ve kezâ=547, 07	Cuhre 280,25 Ve kezâ- 007,02 Ve kezâ=173, 23	Emire Aişe 280,25 Ve kezâ - 007,02 Ve kezâ=173,23

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre ile ahun le-hümâ-yi merkûm Ali ve uhtün le-hümâ-yi mezbûretân Cuhre ve Emire Aişede her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîb ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağır-i mezbûrenin hisse-i irsiye-i musîbesi olan bin dört yüz doksan altı gurus otuz para mukâbele sened balâda



mezkûr mülk menzilden takas ve mahsûb olundukda vasî-yi merkûm dahi makasa ve kabul eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Hüküm 350 (410)**

Fi'l-asl Kadı Karyesi ahâlisinden Hükkâm oğlu el-Hac İsmail Ağaya verilen ibrâ hücceti sûretidir (k.ş 36)

Medine-i Denizli mahallâtından Ucancıbaşı Mahallesi ahâlisinden sâhib-i arzuhâl Hancı Hüseyin bin Ahmed bin Abdullah nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î şerifi'l-enverde işbu bâ'isü'l-vesika Hükkâm oğlu Hacı İsmail Ağa ibn-i Hacı Hüseyin bin Abdu'r-rahman mahzarında şöyle da'va ve takrîr-i kelâm idüb işbu bin iki yüz doksan bir senesi şehr-i saferü'l-hayr on birinci tarihiyle müverrah yedimde mevcûd işbu irâ'e ve kırâ'at olunan tarih-i mezkûrede nâ'ib-i şer'î bulunan Hacı Mehmed Rıza Efendinin imzâsıyla mûmzâ ve mehtûm bir kıt'a i'lâm şer'î mantukunca çarşuyu kebir civârında Dört Çeşme nâm mahalde vâki' bir taraftan Abdullah oğlu Hacı Mehmed bağçesi ile pıryan hanesi ve tarefeyn tarîk-i has ve tarik-i âm ile mahdûd takrib'en bi-hesab terbi' yedi yüz elli zirâ' mülk arsa üzerinde vasatında altı aded taş lamba ve etrafı taş sakfı ihtişam üzerine kiremit örtülü bir bab kahvehane ve ittisâlinde bir bakır mağaza ve ittisâlinde bir bab Semerci dükkânı ve iki bab kanadlı zokak ve kapısı ve müştemilat ma'lûme-i sa'ireli havi bir bab hanı mürûr eden bin iki yüz seksen bir senesi isnasında on altı bin guruş semen mislidir iken noksan fahiş ile yedi bin guruş âhere bey' etmekle noksanı olan dokuz bin guruş alacak hakkım var deyu defâ'tiyle mazmûmdan da'vaya kayyûm ve nâ'ib esbak mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Rıza Efendi zaman hükümetinde mağbul olan meblağ-ı mezkûr dokuz bin guruş bayî' vekîl-i merkûm el-Hac İsmailden tazmini lazım geldiği vermiş olduğu i'lâmda sirâyet olduğuna binâ-i ahz ve yine ber-vech zaferyab olunmayub ve ba'de husus mezkûri vaz'-ı yed olan zevâtdan lazım geleceği denmiş olmadığından benim fakir halimden nâşî bu def'a dahi bi'z-zarûriyye mûmâ-ileyh el-Hac İsmail Ağadan yine bâ-arzuhal da'vaya kayyûm etmiş ise medidemde bulunan fetvâ-i şerîflerim müfâd-i 'âliler üzere mahfûz bulunan mûmâ-ileyhin i'lâmı meşru'iyetine hükm verilemeyeceği cihetle bir hâkim te'alluk edemedi isede mûmâ-ileyh el-Hac İsmail Ağa kendü hüsn rızasıyla inkâr malından elli aded sim mecidiye bana def' ve teslîm teberru' edib ne bedihi meblağ-ı mezkûri yedinde ahz u kabz etmekle fîmâ ba'd

husûs mezkûre müte'allik 'âmme-i de'âvi ve mutâlebât ve kâffe-i imân ve muhâsemâtından merkûm el-Hac İsmail'in zimmetini ibrâ-yı âm sahîh-i şer' ile ibrâ u iskât ve yine her birimiz kabulümüzü hâvi âherin ibrâsını kabul eyledik dediklerinde gıbbe't-tasdîkü'ş-şer'i ma-vaka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmü's-sâlis min şehri Cemazie'l-evvel li-sene seb'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Ser-kâtib de'âvi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa mahkeme kâtib Hocazâde Mehmed Efendi ibn-i miftâhü'd-din efendi Mustafa Düruni Efendi ibn-i İbrahim Süreyya diğeri Mustafa Efendi ibn-i Fesli Mehmed Ağa Debbâğ Mehmed Ağa ibn-i el-Hac Emin Ağa Dede oğlu Osman Ağa ibn-i Mustafa Yağcı Ahmed Efendi ibn-i mahzar Hüseyin Ağa Gavas Ahmed Efendi ibn-i Şeyh Mehmed Efendi gayrihîm*

### **Hüküm 351 (411)**

Delikliçınar Mahallesinden Hacı Bekir oğlu Mustafa'ya verilen muhâ'laa hücceti sûretidir (k.ş 37)

Medine-i Denizli mahallâtından Delikliçınar Mahallesinde sâkine ve zâtı mahalle-i mezbûre ahâlisinden Ali Kethüdâ oğlu Mustafa Çavuş bin Ali ve Yabub oğlu Mustafa Çavuş bin Yakub nâm kimesneler ta'rifleriyle ma'rîfe olan Şerife bint-i Şeyh Mehmed bin Abdullah da nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'i münirde zikr-i âtî husus vekâlet mutaleka-i sahîh-i şer'iyye ile müseccilen vekil nasb u ta'yîn eylediği mahalle-i mezkûre ahâlisinden Hafız oğlu İsmail Usta bin Mehmed bin Osman nâm kimesne meclis-i ma'kûd mezkûrda işbu ba'isü'l-vesika Mustafa bin Hacı Bekir mahzarında bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb merkûm Mustafa müvekkile-i mezbûrenin zevc dâhili olub beynlerinde hüsn-ü mu'aşeretleri olmağla zimmetinde takrîr ve ma'kûd Ali'ye mehr-i müeccel alacak hakkı olan bin guruş ile müvekkile-i mezbûrenin yedinden ahz u kabz ve kendi umûruna sarfla istihlâk eylediği tarla bedelinden dört bin guruşun cem'an beş bin guruş ile nafaka-i iddet mu'ayene-i ma'lûme ve me'ûnet süknâsı için bi't-tav' ve'l-rızâ bi't-tavassut-i müslihîn yüz elli aded sim mecidiye müvekkile-i mezbûreye vermek üzere bi'l-vekâle zevc-i merkûm Mustafa ile muhâlaa-i sahîh-i şer'i ile hal' olduğumda ol dahi hal' mezkûri ba'de'l-kabul hukuku zevciyet müte'allika 'âmme-i de'âvi ve kâffe-i iman muhasematında her birimiz âherin zimmetini asaleten ve vekâleten ibrâ ve iskât

hak idüb ve yine her birimiz âherin ibrâsını ber minvâl muharrer kabul eyledik dediklerinde gıbbe't-tasdîkü'ş-şer'î mâ-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevmü't-tâsi'a min şehr Cemazie'l-evvel li-sene seb'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hocasâde Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Efendi ser-kâtib de'âvi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa Mustafa Düruni Efendi ibn-i İbrahim Süreyya mahkeme kâtibi Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi diğeri Mustafa Efendi ibn-i Fesli Mehmed Ağa muhızır başı Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa gayrihîm*

### **Hüküm 352 (412)**

Soğancızâde mukayyid Mustafa Efendi tarafından Denizlili Ali Beğ oğlu Mustafa Ağaya verilen vekâlet hücceti sûretidir (k.ş 38)

Medine-i Denizli mahallâtından Delikliçınar Mahallesi ahâlisinden Soğancızâde mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed bin Ahmed nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î şerifi'l-enverde işbu bâ'isü'l-kitâb Denizli kasabasında sâkin Denizlili Ali Beğ oğlu Mustafa Ağa ibn-i Ali Beğ muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb Çal kazasına tâbi' Alaköy Karyesi ahâlisinden Ali Köse oğlu Mustafa Da'ili nâm kimesne zimmetinde üç bin kusur gurusş alacak hakkım olub meblağ-ı mezkûri medyûn-I merkûmdan talep ve da'va ve ahz u kabz ve makbûzun bana irsâl ve isâle ve lede'l-iktizâ sulh ve ibrâya ve husus-ı mezkûr mütevakkıf olduğu umûrun küllisine tarafeyn hazır merkûm Ali Beğ oğlu Mustafa Ağaya vekâlet 'âmme-i mutaleka-i sahîh-i şer'iyeye ile vekil ve nâ'ib menâb nasb u ta'yîn eyledim dedikde oldahi vekâlet-i mezkûreye kabul mira semeni kemâ yenbaği edâya te'ahhud ve iltizâm etmeğin gıbbe't-tasdîkü'ş-şer'î mâ-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevmü'l-râbi' 'aşer min şehr cemazie'l-evvel li-sene seb'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hocasâde Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Efendi ser-kâtib de'âvi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa gayrihîm*

### **Hüküm 353 (413)**

Fi'l-asl Hursilaz Mahallesinden Manisada vefât eden Kozalı Osman Çavuşun erkarındaş Yabuci Bekir oğulları Mehmed Ali ve Mustafa'ya verilen hüccet sûretidir (k.ş 39)

Fi'l-asl Medine-i Denizli Hursilaz Mahallesi ahâlisinden olub otuz seneden beru nefsi Manisa'da sâkin iken bundan akdem vefât eden Kozalı Osman Çavuş bin Ali bin Bekir'in verâseti salifü'z-zikr Manisa'da sâkine zevce-i menkuha-i metrûkesi Fatma bint-i Abdullah da ile li-ebeveyn er-karındaş sulbî kebir oğulları Mehmed Ali ve Mustafa benân Bekir bin Ali el-mezbûr münhasıra olduğu edâ eden verese-i mezbûrûndan Mehmed Ali ve Mustafa nâm kimesneler kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î şerifi'l-enverde müteveffâ-yı mezbûrun medyûn Denizli kazası mahallâtından Değirmanönü Mahallesi ahâlisinden Hüseyin Efendi ibn-i Hacı Mehmed bin Ahmed mahzarında üzerine da'va ve takrîr kelâmlar idüb müteveffâ-yı mezbûr Osman Çavuş ile babamız müteveffâ-yı mezbûr Bekir li-ebeveyn kız karındaşları olub babaları ismi Ali ve dedeleri ismi Bekir vâlideleri ismi Fatma bint-i Abdullah da ve maskat-ı re'isleri mahalle-i mezkûre olub ol vechle müteveffâ-yı mezbûrun verâseti zevcesi ğâ'ibe-i mezbûre ile min cihetü'l-asübte bize münhasıra ve bizden gayri vâris ve terekesine müstehak âheri olmağla ammimiz ve murisemiz müteveffâ-yı mezbûr Osman Çavuşun hayatında merkûm Hüseyin Efendiye cihet-i karz şer'iden alacak hakkı olan kırk guruş kabü'l-ahz ve'l-istifâ vefât idüb meblağ-ı mezkûr ba'de vefâta tereke-i sâ'ire misilli bizimle zevcesi ğâ'ibe-i mezbûreye inhisârı cihetle â'id ve râci' olmağla meblağ-ı mezkûrdan bize isâbet eden otuz guruş merkûm Hüseyin Efendiden talep ederiz deyu her birileri ma'en da'va ettiklerinde ol dahi cevabında müteveffâ-yı mezbûre cihet merkûmeden ol mikdar meblağ-ı mezkûr deyni olduğun ikrâr lakin müdde'îyân-ı merkûmânın ber-vech-i muharrer verâset müdde'âlarını ba'de'l-inkâr müdde'îyân-ı merkûmâdan ber minvâl-i muharrer müdde'âlarına mutâbık beyyine talep olundukda ihrâr-ı ricâl müsliminden ve ânfü'z-zikr Hursilaz Mahallesi ahâlisinden Yunuszâde İbrahim Efendi ibn-i Mehmed bin İbrahim ve Arab Musa bin Mehmed bin Ahmed nâm kimesne meclis-i şer'î hazirân olub eserü'l-istişâd fi'l-hakika müdde'îyân merkûmân Mehmed Ali ve Mustafa'nın babaları müteveffâ-yı mezbûr Bekir ile müteveffâ-yı mezbûre Osman Çavuş li-ebeveyn karındaşları olub pederleri İsmail ve dedeleri ismi Bekir ve vâlideleri ismi Fatma bint-i Abdullah da ve maskat-ı re'isleri mezkûr Hursilaz Mahallesi İmamı Ali Efendi ibn-i Ahmed Efendi ibn-i Hacı Süleyman Efendi ve muhtârı Hacı Mehmed Ağa cihetü'l-masubte müdde'îyân merkûmân Mehmed Ali ve Mustafa'ya münhasıradır ve bunlardan gayri

vârisi ve terekesine müstehak âheri olduğu ma'lûmumuz değildir biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz ve şehâdet dahi ederiz deyu her biri edâ-i şehâdet şer'iyeye ettikleri ihbâr ve iş'âr olmağın mücebiyle ber minvâl muharrer verâsetlerine ba'de'l-hükm hisselerine 'â'id ve râci' olan otuz gurus merkûman teslîmine tenbîhe olunduktan sonra merkûm Mehmed Ali ibn-i Hüseyin bin Ahmed ve ihtiyâr a'zâsından Hacı Halil Ağa ibn-i Ahmed Efendi ibn-i Abdu'r-rahman ve Mehmed Sadık Efendi ibn-i Mehmed Efendi ibn-i Abdullah da nâm kimesnelerde sırran ba'de ceridede mazbûtü'l-esâmi kesânlardan alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbulü's-şehâde idükleri ihbâr ve iş'âr olmağın mücebiyle ber minvâl muharrer verâsetlerine ba'de'l-hükm hisselerine 'â'id ve râci' olan otuz gurus merkûman teslimine tenbîhe olunduktan sonra merkûm Mehmed Ali meclis-i ma'kûd mezkûrda li-ebeveyn er-karındaş Mustafa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb 'ammim ve murisemiz müteveffâ-yı mezbûr Osman Çavuşun Manisada hîn vefâtında mevcûd olub bize mevrûs olan muhallefâtını vâz'u'l-yed olanlardan ve zımm nasda olan hukukunu hahi ashâbıdan talep ve da'va ve ahz u kabz ve hisse-i irsiyemi bana irsâl ve isâle ve lede'l-iktizâ sulh ve ibrâya husus mezkûre müteveffa olduğu umûrun küllisine tarafımdan hâzır-ı merkûm Mustafa'ya vekîl ve nâ'ib menâb nasb u ta'yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabul mürûr ismini kemâ-yenbağî edâya te'ahhud ve iltizâm etmeğın mâ-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevmi's-sâbi'a 'aşer min şehr cemazie'l-evvel li-sene seb'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hocasâde Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Efendi ser-kâtib de'âvi Hacı Mehmed Efendi ser-kâtib de'âvi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa gayrihîm*

#### **Hüküm 354 (414)**

Çakmak Karyesinden müteveffa Beşli oğlu Osman'ın defteri kassâmı sûretidir (k.ş 40)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Çakmak Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Beşli oğlu Osman bin Hüseyin bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Aişe bint-i Mustafa ile kendinden mukaddem vefât eden sulbî oğlu Hüseyin'in sulbiyye-i sağire kızları Şerife ve Emire Dudu ve li-ebeveyn er-karındaş Ali'nin sulbî kebir oğulları Ahmed bin el-mezbûr Ali bin Hüseyine münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağiretân-

ı mezbûretânın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûb vasîleri vâlideleri Dudu bint-i Ali nâm Hâtûnun bi'l-vesâya verese-i sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifet-i şer'ile tahrir ve bi'l-müzâyede âhere bey' beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrrire fi'l-yevmü's- hâmis min Muharremi'l-harâm li-sene seb'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

Öküz re's 1/ 1020, merkeb re's 1/ 620, evâni nuhâs 32,5/ 500, saman yük 10/ 130, çitâri top 1/ 150, erkek elbisesi takım 1/ 320, zenne entari 4/ 145, entari 1/ yelek 1/ zıbın 1/ 90, çitâri parça 1/ 85, müsta'mel nebatî sârik 1/ 30, mandil 4/ 20, hamam kuşağı 1/ 150, ışık ma'a dizlik 4/ 150, çebken 1/ 300, çul 1/ 80, müsta'mel kilim 1/ 81, sandık 1/ 5, köhne keçe 1/ 10, köhne seccade 2/ 35, yatak takımı 1/ 250, tüfenk 1/ 65, kebir bıçak 1/ 65, tabanca 1/ 20, diğeri tüfenk 1/ 71, pabuç çift 17 20, hurda heğbe 1/ 10, kıldan şalvar 1/ 20, diğeri çul 1/ 35, nacak 1/ 11, çapa 2/ balta 1/ bel 1/ 10, hatb yük 15/ 100, def'a hatb yük 6/ 30, penbe 20/ 140, çıkırık 1/ 35, Def'a çıkırık 1/ 20, Hırdavât 80, Def'a çapa 3/ 10, Hırdevât menzil 101, Gümüştay nâm mahalde vâki' kurumi mülk bağ 2000, Fevkani ve tahtani mülk menzil bab 1/ 2000, Şa'ir dolu 10/ 140, mısır darısı dolu 8/ 70, Karye-i mezbûre ahâlisinden Macaroğlu Halil zimmetinde âhur esmanından alacağı olub kabul verese 350, Gümüştay nâm Mahallesi civârında tarla derûnunda kâ'in takım eseri 100

Cem'an yekûn tereke 9648, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn 300	Zevcesi mezbûreye mehr-i müeccel deyni olduğu karye-i mezbûre ahâlisinden Mehmed Efendi ibn-i Hasan Efendi ibn-i Abdullah da ve Hacı Emir oğlu Mustafa bin Abdullah da nâm kimesneler şehâdetleriyle ba'de't-tezkiye sâbit olan 100	Deyn-i müsbit Kuru Değirmen Mahallesi ahâlisinden Hikmet oğlu Mehmed bin Ali bin hüccet karzdan bâ-şehâdet mahalle-i mezbûre ahâlisinden Hayti oğlu Ali bin Mehmed bin Ali Hkmet oğlu Ali bin Halil bin Abdullah da ile ba'de't-tezkiye 180-020=160 Fedâiyyesi minhâ
Balâda mezkûr fûrûhat olunan hayvanatın bac-ı pazar rüsûmâtı 'â'id verilen 41		Eşyâ-i mübeyyi'anda delâliye 100

Yekûn 0701, Sahnü'l-Bâki

8947-	Hîn tahrîr tereke sim mecdiye otuz beş guruş hesâbı üzere akçe farkı
-------	--

3293=56 54	minhâ bâki sim mecidiye yirmi iki guruş hesabı üzere yalnız beş bin altı yüz elli dört guruşdur		
01154/ 3294	Resm-i kısmet 141,10	Kaydiye-i defter 7,30	Varak behâ 5

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i el- ebeveyn sağir-i mezbûre	Hisse-i bint-i el- ebeveyn sağir-i mezbûre	Hisse-i ibn-i ahun le-hümâ kebir merkûm
Aişe 365,25 Menkûlât+321,35 Akârâtdan =687,20	Şerife 0975,00 Kezâ+0858,13 Kezâ=1833,13	Emire Dudu 0975,00 Kezâ+0858,13 Kezâ=1833,13	Ahmed 0609,15 Ve kezâ+0536,19 Ve kezâ=1145,34

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Aişe ile ibn-i ahun le-hümâ-yi merkûm Ahmed'in ber-mûceb-i balâ menkûlât-ı esmânından olarak sim mecidiye yirmi buçuk guruş hesabı üzere hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an dokuz yüz atmış beş guruşu tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyleyüb ve sağiretân-ı mezbûretânın kezalik menkûlât-ı esmanından sim mecidiye yirmi iki guruş hesabı üzere hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an ber-vech-i balâ yalnız bin dokuz yüz elli guruş li-ecl istirbâh vasîleri valideleri mezbûre Dudu Hâtûn yedine idâne ve teslîm olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Ba'de't-taksîm mü'ehheran zuhûr eden müteveffâ-yı mezbûr Yaşlı oğlu Osman'ın bâ-sened mu'teber Denizli menâfi' sandığana deyn olub kefil bulunan Gebedereli Kara oğlan nâm diğêr Mehmed'de bi't-tahsîl sandık mezkûreye malından edâsıyla terekesine rücû' edilmek sandık-ı mezkûrun me'mûrları tarafından doksan altı senesi nisanının yirmi yedi tarihiyle müverrah Denizli kâ'immekamlığına takdîm kılınan mazbataları meclis-i idâreye bi'l-havâle ba'de'l-müzakere tereke-i mezkûreden ifâsı karar vermeleri üzere derkenar olunmağla kefil-i mûma-ileyhden mazbata-i mezkûri ahz ile yekûn terekeden ihrâcla kefil-i mûma-ileyh teslî olunan deyn-i mezkûr dur 782,10

Bâ-vasîyet-i müsbit karye-i mezbûrede vâki' Cami'-i şerîf iki yüz guruş karye-i mezbûrede vâki' karyede iki yüz guruşana cem'an dört yüz guruş vasîyet eylediği bâ-şehâdet karye-i mezbûre İmamı Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin bin Mustafa ve

Çakır Ahmed oğlu Ali bin Ahmed bin Abdullah da nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye

Yekûn 1182,10, Sahnü'l-Bâki 4317,30

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i li-ebeveyn sağıre-i mezbûr	Hisse-i bint-i li-ebeveyn sağır-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ kebir merkûm
Aişe 539,28	Şerife 1439,10	Emire Dudu 1439,10	Ahmed 899,22

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birileri ber-mûceb bâlâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikelri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alı vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağıretân-ı mezbûretânın hisse-i irsiye-i musîbeleri mukâbelesinde vâlideleri vasîye-i mezbûrenin iştirâ eylediği müşterek mülk menzil ve kurumi mülk bağ esmânından nakâs mahsûb ol dahi makasa ve kabul eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 355 (415)**

Çaybaşı Mahallesinde müteveffa-yi Mücelled oğlu İsmail'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 41)

Medine-i Denizli mahallâtından Çaybaşı Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât eden Mücelled oğlu İsmail bin Mustafa bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Hatice bint-i Hüseyin ile diğer zevcesi Fatma bint-i Yusufdan mütevellid sulbî sağır oğlu on beş yaşında Mustafa ve sulbiyye-i sağıre kızları on iki yaşında Şerife ve yedi yaşında Zübeyde ve zevce-i mezbûreden mütevellid sulbî sağır oğlu Mehmed Sadık'a münhasıra ba'de ibn-i mezbûr Mehmed Sadık dahi vefât idüb verâseti vâlidesi mezbûre Hatice ile li-eb er-karındaşı mezbûre Mustafa ve li-eb kızkarındaşları mezbûretân Şerife ve Zübeyde'ye münhasıra ve tashîh mes'ele-i mirâsları bi-hükmü'l-münâsafe beş yüz yetmiş altı sehmden olup sehm mezkûrdan yüz sehmi mezbûre Hatice'ye iki yüz otuz sekiz sehm ibn-i merkûm Mustafa'ya yüz on dokuz sehmden iki yüz otuz sekiz sehm bintân-ı mezbûretân Şerife ve Zübeyde'ye münhasıra olduğu zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sağırûn-ı mezbûrûnunun tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûb vasîleri zevce-i mezbûrenin babası Karçılı Hüseyin bin Osman'ın bi'l-vesâyâ zevce-i mezbûrenin bi'l-asâle talep



ve ma'rifet-i şer'ile tahrir ve bi'l-müzâyede âhere bey' beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'îyye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü't-tâsi'a ve'l-ışrîn şehr-i Cemâziye'l-evvel li-sene seb'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

Kebir çul 1/ 145, diğer müsta'mel çul 1/ 85, kazgan 1/ 55, sini 1/ 101, nuhâs tabak 9/ 92, nuhâs çanak 8/ 80, diğer çanak 4/ 46, nuhâs tencere 2/ 70, diğer tencere 2/ 69, nuhâs kapaksız tencere 1/ 50, süt dığanı 1/ 38, diğer sağır tencere 1/ eldiğanı 1/ 40, diğer eldiğanı 2/ 16, kadayıf tepsisi 1/ su tası 1/ 17,20, çorba tası 1/ 20, köhne minder 2/ yorgan 2/ yasdık 1/ 80, müsta'mel kilim 1/ 80, yağmurluk 1/ 65, aba 1/ 70, çapa balta 1/ tahra 1/ 25, silahlık 1/ 10,20, kıl heğbe 1/ 38, kara takım tüfenk 1/ 40, kara takım tüfenk 1/ 40, kara takım tabanca 1/ bıçak 1/ 55, mavi dizlik 1/ alaca içlik 1/ 45, babuç çift 1/ köhne harar 17 20, merkeb re's 1/ 500, köhne elbise parça 6/ 25, def'a bel 1/ 11, diğer bel 1/ çapa 1/ 17,20, hırdevât menzil 50

Yekûn menkûlât

2156,20-0802,20=1354,00		Sim mecidiye otuz beş guruş hesâbı üzere akçe farkı minhâ	
Techî z ve tekfîn 250	Zevcesi mezbûre Hatice'ye mehr-i müeccel deyn olduğu bâ-şehâdet Karçılı Hüseyin oğlu Hacı İsmail bin Hüseyin Derviş Hacı Hasan oğlu Süleyman bin Hacı Hasan bin Hacı Süleyman ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 800-050=750 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan	Bac-ı pazar ı rüsûmu 12,20	Eşyâ-i mübeyyi 'anda delâliye 27

Yekûn 1039,20, Sahnü'l-Bâki

4814,20-0130=4684	Resm-i kısmet 120,10	Kaydiye-i defter 7,10	Varak behâ 3
-------------------	----------------------	-----------------------	--------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Hatice 813,4	Mustafa 1935,18	Şerife 967,29	Zübeyde 967,29

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Hatice'nin ber-mûceb bâlâ hisse-i irsiye-i musîbeleri olan sim mecidiye yirmi iki guruş hesâbı üzere sekiz yüz on üç guruş dört

para ile derûn ihrâcâtda mehr-i müeccel alacak hakkı olan yedi yüz elli guruşun cem'an bin beş yüz atmış üç guruş dört para balâda mezkûr iştirâ eylediği bir bâb âhur ve bir mikdâr havluya müştemil mülk menzil semen olan bin guruş ile zimmetinde olan menkûlât-ı ve havale esmânından beş yüz atmış üç guruş dört parayı takas ve mansûb olunub ol dahi makasa ve kabul ve istifa-i hak eylediği taraf-ı şer'iden mürsel kâtib-i mahkeme Hocaîade Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağırûn-ı mezbûrûn için vasî-yi merkûmun iştirâ eylediği balâda mezkûr bir bab mülk menzil ile ve üç dönüm mikdârı kurumi mülk bağ ve bir kat yatak ve elbise esmânlarından olarak cem'an üç bin yedi yüz on guruş hisselerine bâ-tenzîl bâki sim mecidiye yirmi iki guruş hesâbı üzere havâle-i nakdi yüz atmış guruş otuz altı parayı li-eclü'l-infâk vasî-yi merkûm Hüseyin yedine tamamen edâ ve teslîm olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 356 (416)**

Şemikler Karyesinden müteveffa-yi Karçılı oğlu Hacı Hasan'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 42)

Medine-i Denizli kurâlarından Şemikler Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Bekir Halil oğlu Hacı Hasan bin Halil bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Hüban bint-i İlyas ile sulbî kebir oğlu Halil ve sulbî kebir oğlu Halil ve sulbiyye-i kebir kızı Fatma ve sulbiyye-i sağıre kızı dokuz yaşında Emire Aişe'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûb vasîleri vâlidesi zevce-i mezbûre Hüban verese-i sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifet-i şer'ile tahrir ve bi'l-müzâyede âhere bey' beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrrire fi'l-yevmü's-sâbi'a ve'l-ısrîn min Recebü'l-ferd li-sene seb'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

Müsta'mel çuhâ abdestlik 1/ 150, müsta'mel çuhâ şalvar 1/ 150, köhne şalvar 1/ 25, köhne miltan 1/ 15, minder 1/ yorgan 1/ 120, köhne minder 1/ yorgan 1/ 60, diğer köhne minder 1/ yorgan 1/ yasdık 1/ 60, diğer köhne minder 2/ 40, müsta'mel kilim 1/ 90, haleb kûtnî parça 2/ fiyat 60/ 120, köhne abâni sârik 1/ trablîs kuşak 1/ 30, müsta'mel siyahlı heğbe 1/ 35, vasat kazgan 1/ 120, sağır kazgan 1/ 60, vasat sini 1/

50, sağır tepsi 1/ 15, diğeri tepsi 1/ 15, kebir ve sağır su bakracı 2/ 50, hurda kebir nuhâs kapaksız tencere 1/ 35, sağır kapaksız tencere 3/ su tası 1/ 45, diğeri hurda sağır kapaksız tencere 1/ 15, eldiğani 4/ sağır kadayıf tepsisi 1/ süd diğani 1/ 50, diğeri süd diğani 1/ eldiğani 1/ kadayıf tepsisi 1/ 40, diğeri süd diğani 1/ 20, diğeri sağır su bakracı 1/ 18, nuhâs çanak 5/ 20, diğeri nuhâs çanak 5/ 20, diğeri çanak 5/ 20, diğeri nuhâs çanak 4/ 20, öküz re's 3/ ma'a takım 520, diğeri öküz re's 3/ ma'a takım 520, inek koyun aded 8/ fiyat 77/ 616, toklu koyun aded 16/ fiyat 44/ 704, kısırak re's 1/ 450, inek ma'a buzağı re's 2/ 300, dişi merkeb ma'a sıpası re's 2/ 250, gümüşlü kebir bıçak 1/ hırdevât menzil 150, tabanca 1/ hurda kara takım tüfenk 1/ 220, şa'ir dolu aded 20/ fiyat 15/ 200, nakt mevcudi 200

Karye-i mezbûre civârında ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân iki dönüm mikdârı kurumi mülk bağ zevce-i mezbûre ile sağır-i mezbûre üzerlerinde nısfıyet üzere kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 1600	Yine karye-i mezbûre civârında ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân bir dönüm mikdârı mülk bağ bint-i kebir-i mezbûre Fatma üzerinde kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 800	Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât dört odalı ma'a âhur bir bab mülk kahvehaneyi üç hisse i'tibâr ile iki hissesi ibn-i merkûm Halil ve bir hissesi sağır-i mezbûre üzerlerine müşâ'en müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 2100
Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab oda ve iki bab âhur bir mikdâr havluyu müştemil bir bab mülk menzil zevce-i mezbûre ile sağır-i mezbûre üzerine kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 600	Menzil-i mezkûr ittisâlinde ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân yarım dönüm mikdârı mülk bağçeyi zevce-i mezbûr ile ibn-i merkûm Halil üzerlerinde kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 600	Kezalik bağçeyi mezkûre muttasıl karındaş Hacı Ali de mevrûs bâki hisselerine mahsûb olunan ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân yarım evlek mikdârı mülk bağçeyi ifrâz ve ta'yîn hhudûd idüb sağır-i mezbûre üzerinde kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 500

Cem'an yekûn tereke 11818, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn 250	Deyn mehr-i müeccel-ı mezbûreye bâ-şehâdet Eskici Hüseyin ile karındaş Mehmed benân İlyas bin Abdullah da nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 700-100=600 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan	Eşyâ-i mübeyyi'and a delâliye 108
------------------------	--	-----------------------------------

Yekûn 0958, Sahnü'l-Bâki

10860-0295=10565	Resm-i kısmet 271,20	Kaydiye-i defter 16	Varaka-i behâ 7,20
------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------

Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i kepire-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i zevce-i mezbûre
Emire Aişe 2311,6	Fatma 2311,3	Halil 4622,6	Hüban 1320,25

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre ile ibn-i merkûm Halil ve bint-i mezbûr Fatma'dan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib-i mahkeme Hocaâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği ve sağır-i mezbûre için vâlidesi vasîye-i mezbûrenin iştirâ eylediği balâda mezkûr müşterek mülk menzil mülk kahvehane ve kurumi mülk bağ ve müstekillen mülk bağçeye ber-mûceb bâlâ hissesi olan iki bin üç yüz on bir guruş üç parayı takas ve mahsûb ol dahi makas ve kabul eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 357 (417)

Pelitlibağ Mahallesinden müteveffa Aişe'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 43)

Medine-i Denizli Pelitlibağ Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât eden Aişe bint-i Ali bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûki Ali bin Hüseyin ile vâlidesi Hüban bint-i Hacı Ali ve kendünden mukaddem vefât eden zevci Dudu Hacı Ali oğlu Ali bin Ahmed'in firâşından hâsıl sadrî sağır oğlu dokuz yaşında Ahmed'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrun tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûb vasîsi ceddesi mezbûre Hüban bint-i Ali verese-i sâ'irenin talep ve ma'rifet-i şer'ile tahrir ve bi'l-müzâyede âhere bey' beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' u taksîm

olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâmis ve'l-ışrîn min Recebü'l-ferd li-sene seb'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

Müsta'mel kûtnî yorgan 1/ minder 1/ yasdık 1/ 100, yün memlu kûtnî yüzlü döşek 1/ 105, minder 1/ yasdık 2/ 70, köhne kilim 1/ 55, kapaklı çprba tas 1/ 40, nuhâs tabak 2/ 33, diğér tabak 25/ 25, nuhâs çanak 3/ 40, nuhâs leğen ma'a ibrik 2/ 40, nuhâs kapaklı tencere 1/ 40, kapaksız tencere 1/ 31, hurda kahve takımı 1/ 25, hurda mir'at 1/ 15, yorgan çarşebi 1/ 25, maze 3/ peşkir 2/ 26, âdî gömlek 2/ 35, diğér gömlek 2/ 41, hurda gömlek 4/ 15, köhne zıbın 2/ 20, köhne trablîs kuşağı 1/ gömlek işi 1/ 15, beyaz sevâyî entari 1/ 290, kırmızı zopalı entari 1/ gömlek işi 1/ 100, kûtnî içlik 1/ kemha gömlek işi 1/ 36, yarım abâni sârik 1/ 33, abâni üslük 1/ 31, yanışlı çarşeb 1/ 40, yanışlı havlu 1/ peşkir 1/ 36, kırmızı çuhâ ferace 1/ 61, sevâyî bohça 1/ 20, gümüş endiş 2/ senek çuka 3/ 100, yeşil sandık 1/ 60, merkeb dişi 1/ 220, Zevce-i merkûm Ali zimmetinde mehr-i müeccel alacak hakkım olub ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan 400, Hadmi Molla Mustafa zimmetinde cihet-i karzdan alacak hakkı olub bâ-kabûl verese 1600, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil havlısında sülüs Hisse-i şâyi'a asıl malı olub sağir-i mezbûr üzerinde kalmağla ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan semen 700

Cem'an yekûn tereke 4587-0037,20=4549,20 Eşyâ-i mübeyyi'anda delâliye

Hisse-i zevc merkûm	Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	0123, 20/ 4426	Resm-i kısmet 113,30	Kaydiy e-i defter 6,30	Vara k behâ 30
Ali 1106,20	Hüban 737,26	Ahmed 2581,34				

Sahu'l-bâki et-taksîm beyne'l-verese yalnız dört bin dört yüz yirmi altı guruşdur

Verese-i mezbûrûndan zevc-i merkûm Ali ve ümm-i mezbûre Hüban'dan her birileri ber-mûceb-i balâ geçer akçe olarak hisse-i irsiye-i musîbelerinin tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikelri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği ve sağir-i mezbûr için vasîye-i mezbûrenin iştirâ eylediği bi'l-edâ mezkûr menzil havlısında olan hisse-i şâyi'ası ile bir kat yatak esmânından olarak cem'an dokuz yüz otuz guruş hisse-i irsiyesine bi't-tenzîl bâki

sim mecidiye yirmi iki guruş hesâbı üzere bin altı yüz elli bir guruş otuz dört parayı li-ecl istirbâh ceddesi mezbûre yedine idâne ve teslîme olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (418)**

Pelitlibağ Mahallesi'nden müteveffa Telli oğlu Hafız Osman'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 44)

Medine-i Denizli mahallâtından Pelitlibağ Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Telli oğlu Hafız Osman bin Hacı Hüseyin bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Fatma bint-i Hüseyin ve Nesime bint-i Hacı Hüseyin ile zevce-i mezbûre Fatîma'dan mütevellidler sulbî kebir oğulları Şerif Ali ve Ahmed ve sulbiyye-i kebir kızı Zübeyde ve zevce-i mezbûrânesimeden mütevellideler sulbî sağır oğlu yedi yaşında Abdü'l-kâdir sulbiyye-i sağıre kızı iki yaşında Fatma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî muhtâr damadı Halil Beğ ibn-i Mehmed'in bi'l-vesâyâ ve sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri zevce-i mezbûrânesime'nin bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ verese-i sâ'irenin talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'îyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâlis min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene seb'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

Müsta'mel çuhâ abdestlik 1/ 160, çitâri içlik 1/ 61, diğerk kırmızı çitâri içlik 1/ 46,20, köhne çuhâ miltan 1/ 20, müsta'mel ortası açık abâni sârik 1/ 51, karune sâ'at 1/ 165, köhne beyaz dizlik 2/ gömlek 2/ iplik kuşak 1/ 51, nuhâs kapaklı tencere 1/ 46, diğerk kapaksız tencere 1/ 25, diğerk kapaksız tencere 1/ 33, hurda sağır tencere 2/ 27,20, eldiğani 2/ 19, yağ bakracı 1/ 35, nuhâs çanak 4/ tabak 2/ 50, def'a nuhâs çanak 4/ 35, def'a nuhâs tabak 2/ cam tas 44,20, kadayıf tepsisi 1/ 22, vasat sini 1/ 150, sağır sini 1/ 40, vasat kazan 1/ 180, kara takım aczalı tüfenk 1/ 105, diğerk kara takım macar tüfenk 1/ 55, diğerk tüfenk 1/ 100, hurda kebir bıçak 1/ 20, diğerk bıçak 1/ 21, sarı takım tabanca 1/ 15, en'am 1/ 20, merkeb keçesi 2/ 20, kadıköy alacası top 1/ 14, basma yüzlü yorgan 1/ 80, yün memlu döşek 1/ 80, diğerk kûtnî döşek 1/ 200, köhne yorgan 1/ 40, diğerk yorgan 1/ 32, diğerk beyaz basma yorgan 1/ 69, köhne halı seccade 1/ 30, deve yünü kilim 1/ 45, diğerk kilim 1/ 90, yeşil sandık 1/ 80, mir'at 1/ 30, köhne

harar çift 2/ 28, köhne iplik çuval çift 2/ 23,20, hırdevât menzil 295, za'îf koca öküz çift 1/ 308, ma'a takım inek ma'a buzağı re's 2/ 528, düğe re's 1/ 110, merkeb re's 1/ 176, saman ber-vech-i tahmîn yük 12/ 264, burçak dolu 6/ fiyat 10/ 60, Bağçıvan kalfa oğlu Ali ile müşterek menzilderûnunda bulunan sebzevât mahsûlâtından nısf hissesi 138, Nakt mevcûdi olup zirde muharrer tecvîz ve tekfîn vesâ'ir nüzûrâtına mahsûb olunan 1300, Mahalle-i mezbûrede vâki' etrafı erba'sı Kalfa oğlu Ali ve Kozalı oğlu Hacı Mustafa ve Telli oğlu vereseleri ve tarik ile mahdûd bir bab mülk menzil zevce-i mezbûrânesime ile sağırân-ı mezbûrân Abdü'l-kâdir ve Fatma üzerlerine müşa'en müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 6000, Kezalik mahalle-i mezbûrede vâki' menzil-i mezkûre muttasıl etrafı erba'sı Kalemci oğlu Mehmed ve kayyûm oğlu Hacı Mahmud ve Tumaş oğlu Hüseyin ve Telli oğluderûn ları menzilleri ve tarik ile mahdûd bir bab mülk menzil diğer zevce-i mezbûre Fatma ile benân merkûmân Şerif Ali ve Ahmed ve bint-i mezbûre Zübeyde üzerlerine müşa'en müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 8000

Cem'an yekûn tereke 19643,20, Minhe'l-ihracât

<p>Techîz u tekfîn ıskât-ı ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzûrât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bâ-şehâdet Hafız Mehmed Rüşdü Efendi ibn-i Himmet Efendi ibn-i Abdah ve kalfa oğlu Ali bin İsmail ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 1300</p>	<p>Mehr-i müeccel müsbit zevcesi mezbûre Fatma'ya deyn olduğu bâ-şehâdet Saruhanlızâde Şeyh Hüseyin Efendi ibn-i Hüseyin bin Abdah ve Hacı Ahmed Efendi ibn-i Hasan Efendi ibn-i Hacı ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 240-040=200 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan</p>
<p>Mehr-i müeccel müsbit diğer zevcesi Nesimeye bâ-şehâdet şâhidân merkûmân Hüseyin Efendi Abdah ve Hacı Ahmed Efendi ibn-i Hasan Efendi ibn-i Hacı Mehmed ile kezalik ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 600-100=500 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan</p>	<p>Bâ-vasîyet-i müsbit mahalle-i mezbûrede vâki' Cami'-i şerifine iki yüz guruş ve ittisalinde vâki' çeşmeye yüz guruş ve ittisâlinde Çeşmesine yüz guruş ve rukiyye çeşmesine yüz guruş cem'ânbeş yüz guruş vasîyet olduğu bâ-şehâdet şâhidân merkûmân Mehmed Rüşdü Efendi ibn-i Himmet Efendi ibn-i Abdah ve Kalfa oğlu Ali bin İsmail ile kezalik ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 500</p>

Yekûn 2587, Sahnü'l-Bâki

17056,20-00461,20=16595	Resm-i kısmet 426,20	Kaydiye-i defter 25	Varaka-i behâ 10
-------------------------	-------------------------	---------------------	------------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i diğeri zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre
Fatma 1037,7	Nesime 1037,7	Şerif Ali 3630,6	Ahmed 3630,6	Abdü'l-kâdîr 3630,6	Zübeyde 1815,3

Verese-i mezbûrûndan zevcetân-ı mezbûretân Fatma ve Nesime ile benân merkûmân Şerif Ali ve Ahmed ve bint-i mezbûre Zübeydeden her birileri ber-mûceb bâlâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri tarafı şer'iden mürsel kâtib-i mahkeme Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ve ma'an mebûs e'imme-i şer'iden meclis-i şer-i gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği ve sağırûn-ı mezbûrunun vâlideleri zevce-i mezbûrânesime ile müşterek bi'l-âdale muharrer menzil mezil-i mezkûri hisselerine takas ve mahsûb olub ol dahi makasa ve kabul eylediği işbu mahalle kayd ve şerh verildi

#### Hüküm 358 (419)

Hacı Kaplan Mahallesinden Kaymak oğlu İbrahim kerimesi Havva'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 45)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Kaplan Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Kaymak oğlu İbrahim kerimesi Havva bint-i İbrahim bin Abdullah verâseti zevc metrûki Hüseyin bin Ali ile kendinden mukaddem vefât eden zevc uhrası Koyuk oğlu Mehmed bin Mehmed'in firâşından hâsıl sadrîye mürehık kızı Dudu ve merkûm firâşından hâsıl sadrîye-i sağıre kızı yedi yaşında Nesime ve li-ebeveyn 'ammisi oğulları Ali ve Mustafa benân Mehmed'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mürahık-ı mezbûrenin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi merkûm Ali ve sağır-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi babası merkûm Hüseyin'in bi'l-asâle ve bi'l-vesâya talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' ü



taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-ısrîn min şehr Ramazanü'l-mübârek li-sene seb'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

Müsta'mel kûtnî entari 1/ 100, müsta'mel trablîs kuşak 1/ 100, harîr futa 1/ 20, nuhâs tabak 3/ 45, nuhâs çanak 2/ kapak 1/ 22, su tası 2/ 20, nuhâs kapaklı tencere 1/ 60, kapaksız tencere 1/ 20, yağ tabesi 3/ süt dığanı 1/ 35, köhne döşek 1/ köhne yorgan 2/ yasdık 1/ 100, köhne çuval 1/ 50, köhne minder 2/ yasdık 2/ 40, hurda yeşil sandık 1/ 40, hurda sağır sini 1/ 34, nuhâs çanak 2/ tabak 2/ tepsi 1/ 32, hurda sağır kazgan 1/ 30, nuhâs kapaklı sağır tencere 1/ kapaksız ibrik 1/ 26, sim endiş çift 1/ 30, gümüş fes 1/ 33, sağır yağ bakracı 1/ 17, hırdevât menzil 100, Hacı Mehmedce oğlu Mustafa zimmetinde cihet-i karzdan alacak hakkı olub ber-vech-i âti vasîyetine mahsûb olunan semen 244, Vesâ'ir zimemât müteferrikadan merkûm Mustafa'nın ahz u kabz eylediği 71, Zevc-i merkûm Hüseyin zimmetinde mehr-i müeccel alacak hakkı olan dört yüz guruş ile bâ-sened cihet karzdan iki yüz yirmi beş guruşun cem'an altı yüz yirmi beş guruşun alacak hakkı olub ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan semen 625, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzilde olan nısf hisse-i şâyi'ası mürâhık-ı mezbûre ile sağır-i mezbûre üzerlerinde nısfiyet üzere müşâ'en müştereken kalmağla ber-vechi âti hisselerine mahsûb olunan semen 2000

Cem'an yekûn tereke 3874, Minhe'l-ıhrâcât

Müteveffâ-ı mezbûrenin tenfiz vesâyaya-i mu'ayenesi olan ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine harc ve sarf Babuşcu izâfetinde Hacı Mehmedce oğlu merkûm Mustafa bin Hacı Mehmed'in vasî-yi muhtârı olduğu mahalle-i mezbûre ahâlisinden Ömer Efendizâde Tahir Efendi ibn-i Abdah ve Sivri oğlu Mehmed Usta bin Mustafa bin Abdu'r-rahman nâm kimesneler şehâdetleriyle ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye

Yekûn 619, Sahnü'l-Bâki

3255-0088=3167	Resm-i kısmet 71,10	Kaydiye-i defter 4,30	Varaka-i behâ 2
----------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Hisse-i zevc	Hisse-i bint-i mürâhık-ı	Hisse-i bint-i sağır-i	Hisse-i ibn-i amm le-hümâ kebire	Hisse-i ibn-i amm le-hümâ kebire
--------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------	----------------------------------

merkûm	mezbûre	mezbûre	merkûm	merkûm
Hüseyin	Dudu	Nesime	Ali	Mustafa
791,30	1055,26	1055,26	131,39	131,39

Verese-i kibâr-ı mezbûrundan her birileri ber-mûceb bâlâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağıretân-ı mezbûretân için vasîyân merkûmânın iştirâ eylediği balâda muharrer nisf mülk menzil esmânından olarak iki bin guruş bâ-tenzîl cem'an yüz on bir guruş on iki parayı li-eclü'l-infâk vasîyân-ı merkûman yedlerine tamamen def' ve teslim olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (420)**

Fi'l-asl Hamid kazasına tâbi' Eğirdir Karyesi olup İlbâdî Mahallesinde sâkin müteveffa Kara Deli oğlu Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 46)

Fi'l-asl Hamid kazasına tâbi' Eğirdir Karyesi olup nefsi-i Denizli kasabasının İlbâdî Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât eden Kara Deli oğlu Mehmed bin Abdullah'ın zâhirde vâris ma'rûf ve ma'rûfesi olup kâffe-i terekesi cânib beytü'l-male 'a'id ve râci' olmağla bu misilli vâris ma'rûf ve ma'rûfesi olmadığı halde vefât edenlerin terekelerini ber-mûceb nizâmiyyesine beş sene müddetli eytâm sandığında istirbâh olunub ve sene-i mezkûre hitâmında mal sandığına der ve teslîm olunması şurûd mevzû' mir'iyyeden olmağla ber-mûceb şurût hâlâ kazâ-i mezkûr mal müdiri ve beytü'l-mal emini fütüvvetlü Hüseyin Efendi ibn-i Hüseyin tarafından vekîl müseccili şer'isi Divanzâde Ali Efendi ibn-i Ali bin Mustafa ve eytâm müdiri Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim tarafından kezalik vekîl müseccili şer'isi Molla Ali bin İsmail bin Mustafa ve müteveffa-yı mezbûrun tenfiz vesâya-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı mahalle-i mezkûre ahâlisinden Alaiye-i oğlu Mehmed bin Hüseyin bin Abdullah'ın talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve esmânı ba'de'l-ihracât mütebâkisi sandık mezkûrda teslîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun kassâm defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-ışrîn min Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene seb'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

Vasî-yi merkûm Mehmed zimmetinde bedel esmânından alacak hakkı olub zîrde muharrer vasîyetine mahsûb olunan mebâligden bâki sandık mezkûresinde rabt olunan 2280, Sim mecidiye aded 120/ fiyat 19

Yekûn 2280, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn ıskat-ı ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'ir mesârifât müteferrikası bâ-şehâdet Hacı Hasan oğlu Mehmed bin Hacı Hasan ve Tireli oğlu Ali bin Sarı Ahmed oğlu Mehmed bin Ahmed ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 475-427,20=902,20 Hal hayatında kendine tedâvi etmek üzere olan mesârifât müteferrikası vasîyet müsbetesi

Sahhü'l-Bâki

1377,20-0037,20=1340	Resm-i kısmet	Kaydiye-i defter 2	Varaka-i behâ
	32,20		1

Balâda muharrer mesârifât müteferrikasıyla vasîyet olan cem'an dokuz yüz iki gurus yirmi parayı vasî-yi merkûm Mehmed'in defterinden takâs ve mahsûb olub ol dahi makas ve kabul ve huzûru şer'iden takrîr eylediği sahu'l-bâki sim mecidiye on dokuz gurus hesâbı üzere ber-vech-i balâ yalnız bin üç yüz kırk gurus li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûre eytâm müdürü Hoca Ali Efendi yedine bâ-sened makbûz tamamen def' ve teslîm ol dahi ahz u kabz eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (421)**

Mollabağ Mahallesinden müteveffa Şera'itsiz oğlu İsmail'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 47)

Medine-i Denizli mahallâtından Mollabağ Mahallesi sakinlerinden iken bundan çend sene mukaddem 'asâkir-i şahânedede vefât eden Şera'itsiz oğlu İsmail bin Hacı Ahmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Habibe bint-i Mustafa ile vâlidesi Dudu bint-i diğer Hacı Ahmed sulbiyye-i sağire kızı Fatma ve li-ebeveyn kebir er karındaşları Şakir ve Emin ve Mehmed olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağir-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Habibe verese-i sâ'irenin talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr bi'l-müzâyede âherde bey' beyne'l-gurâma tevzî ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki hurrire Fî selh Cemâziye'l-âhir li-sene seb'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

Köhne çuhâ şalvar 1/ köhne miltan 1/ 60, nuhâs tabak 3/ çanak 1/ 50, nuhâs kapaksız tencere 1/ çanak 1/ 35, nuhâs kapaksız tencere 1/ çanak 1/ 35, hurda sağır sini 1/ 55, eldiğanı 1/ 20, hurda pekmez leğeni 1/ 205, diğər eldiğanı 1/ 15, hurda minder 1/ 20, def`a minder 1/ 40, köhne kilim 1/ 40, müsta`mel çuhâ abdestlik 1/ 220, satır 1/ 5, hurda kahve değirmanı 1/ 15, yekûn menkûlât-ı 109

Lira-yi Osmanî aded 4/ fiyat 115,5/ 462	Mahalle-i mezbûrede vâki` ma`lûmü`l-hudûd ve`l-müştemilât bir bab mülk menzil yetmiş iki sehm itibar ile on dört sehm hisse-i şâyi`asını zevce-i mezbûre Habibe üzerinde kalmağla ber-vech-i âti alacağına mahsûb olunan semen 1944, 1090-0364=0726	Gurre saferü`l-hayr (12)97/ senesi tarihinde terekesi tahrîr olub ve ol tarihte sim mecdiye otuz üç guruş 0364/hesâbı üzere râyiç bedel akçe farkı münhâ=0726
Yine mahalle-i mezbûrede vâki` ma`lûmü`l-hudûd ve`l-cirân iki evlek mikdârı bir kıt`a mülk bağçede olan kezalik on dört sehm hisse-i şâyi`ası Hacı Mehmed Ata Efendi üzerinde kalmağla ahz u kabz olunan semen 213,34		
3345,34-0015,34=3330	Eşyâ-i mübeyyi`anda delâliye 13,34	Varaka-i behâ 2

Minhe`l-duyûn el-müsbite 3230 Sahu`l-bâki et-taksîm beyene`l-gurema

Deyn-i müsbit zevce-i mezbûreye mehr-i müeccel muaccelden dolayı bâ-şehâdet Dülkar oğlu Ali bin Mustafa bin Abdah ve Cevre Hacı Mehmed bin Hüseyin bin Abdu`r-rahman ba`de`t-tezkiye ve`t-tahlîf 1. Asıl mal 2000 Mehr-i müeccel mezkûr dan, 1250 Mehr-i muaccel mezkûr dan=3250 2. İsâbet arus 2917	Deyn-i müsbit Tavas oğlu Mustafa'nın sağır oğlu Ali'nin nukûdundan dolayı vasîsi vâlidesi Dudu bint-i Hacı Mustafa'ya bâ-şehâdet Ölçekci oğlu Osman bin Ahmed bin Hacı İsmail ve Otcu oğlu İsmail bin İsmail bin Abdah ba`de`t-tezkiye ve`t-tahlîf 1. Asıl mal 460 2. İsâbet arus 413
--	---

Bâlâda mezkûr ashâb-ı hukuk alacaklarını âli vechü`l-gurema tevzî ve taksîm olunub isâbet eden hisselerine tamamen ahz u kabz eyledikleri işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 359 (422)

Karaman Karyesinden Akdaşlı kerimesi Hüban'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 48)

Medine-i Denizli kurâlarından Karaman Karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Akdaşlı oğlu kerimesi Hüban bint-i Mehmed bin Abdullah'ın verâseti sadrîye-i kebire kızları Emire Aişe ve Fatma sadrîye sagire kızı dokuz yaşında Havva ve li-ebeveyn er karındaşları Hacı Mehmed ve Hüseyin'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi li-ebeveyn kızkarındaşı mezbûre Fatma verese-i sâ'irenin talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi'l-hâmis 'aşer min Cemâziye'l-evvel sitte seb'a ve tis'în mi'eteyn ve elf Kûtnî entari 1/ gömlek işi 1/ 155, karalı iplik çitâri entari 1/ gömlek işi 1/ zıbın 1/ 100, müsta'mel kumaş içlik 2/ 50, kumaş kuşak 1/ 85, harîr futa 1/ 40, abâni üslük 1/ 90, gümüş fes 1/ 31, hurda minder 4/ yorgan 1/ yasdık 2/ 200, kıl heğbe 17 21, köhne harar çift 1/ 10, sağır dazkırı kilim 1/ 70, nuhâs çanak 4/ su tası 1/ 30, hurda yağ bakracı 1/ 20, hurda kebir nuhâs tabak 1/ sağır tabak 1/ 40, nuhâs kapaklı tencere 1/ 40, hurda kapaksız tencere 1/ 22, eldiğani 1/ 16, süt dığani 1/ 20, kadayıf tepsisi 1/ 20,20, sağır sini 1/ 70, vasat kazgan 1/ 205, kara takım tüfenk 1/ 66, yeşil sandık 1/ 80, şarabhane 1/ 160, hurda tezgâh takımı 1/ 40, çulha kalemi vesâ'ir hırdevât 30, mekik aded 4/ 20, kapı tahtası aded 5/ 20, hurda bel 1/ balta 1/ tahra 1/ 15, hırdevât menzil 56, Ah le-hümâ-yi merkûm Hüseyin tarlasında kâ'in mülk eşcâr kurum aded 30/ Merkûm üzerinde kalmağla ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan semen 100, Diğer ahun le-hümâ-yi merkûm Hacı Mehmed'in zevcesi müteveffa Ümmügülsüm bint-i Abdullah da Hâtûnun kızı müteveffa-yı mezbûreden mevrûs hissesinden dolayı merkûmdan alacak hakkı olub bâ-kabul verese 850, Merkûm Hüseyin zimmetinde cihet-i karzdan alacağı olub techîz u tekfîn için harc u sarf olunan 190

Cem'an Yekûn tereke

2962,20-0336=2626,20	Techîz u tekfîn 300	Eşyâ-i mübeyyi'anda delâliye 36
----------------------	---------------------	---------------------------------

Sahhü'l-Bâki

2626,20-0071,20=2555	Resm-i kısmet 65,20	Kaydiye-i defter 4	Varaka-i behâ 2
----------------------	------------------------	--------------------	-----------------

Hisse-i bint-i	Hisse-i bint-i	Hisse-i bint-i	Hisse-i ahun	Hisse-i ahun
----------------	----------------	----------------	--------------	--------------

kebire-i mezbûre	kebire-i mezbûre	sağir-i mezbûre	le-hümâ kebire merkûm	le-hümâ kebire merkûm
Emire Aişe 567,30	Fatma 567,30	Havva 567,30	Hacı Mehmed 425,34	Hüseyin 425,34

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan bintân-ı mezbûretân Emire Aişe ve Fatma ve ahun le-hümâ-yi merkûman Hacı Mehmed ve Hüseyinden her birileri ber-müceb bâlâ hisse-i ırsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocaşâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağir-i mezbûrenin sim mecidiye yirmi iki guruş hesâbı üzere ber-vech-i balâ yalnız beş yüz atmış yedi guruş otuz para iki akçeyi li-ecl istirbâh vasîye-i mezbûre Fatma yedine idâne ve istidâne olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 360 (423)

Gürcân Mahallesinden Arab Hacı Mehmed zevcesi Fatma'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 49)

Medine-i Denizli mahâllatında Gürcân Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Arab Hacı Mehmed'in zevcesi Fatma bint-i Bekir bin Abdullah'ın verâseti zevc metrûki Hacı Mehmed bin Hacı Mehmed ile kendünden mukaddem vefât eden zevci Ahmed bin Abdu'r-rahman'ın firâşından hâsıl sadrî sağir oğlu Ali bin el-mezbûr Ahmed'e münhasıra oldukdan sonra bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûr tenfiz vesaya-i mu'ayenesine vasî muhtâr zevc-i merkûm Hacı Mehmed'in bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ve sağir-i mezbûrun tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûb vasîsi mahalle-i mezkûre mütehhizanından şehir kethüdâsızâde Hacı Hüseyin Ağa ibn-i Mehmed Ali bin Abdullah'ın bi'l-vesâyâ talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' ü taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmi's-sâlis 'aşer min Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene seb'a ve tis'in mi'eteyn ve elf nuhâs sini 1/ 35, yağ bakracı 1/ 21, hurda nuhâs 10/ 79,20, dirhem 100/ 7,30, gümüş fes 1/ 39,20, dirhem 75/ fiyat 21, hurda minder 1/ köhne yorgan 1/ yasdık 1/ 36, hurda tahra 1/ baskı 1/ 5, Zevc-i merkûm Hacı Mehmed zimmetinde mehr-i müeccel alacak hakkı olub ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan 50, Mahalle-i mezbûrede

vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât harabe şark bir bab mülk menzil müddeti medide sûk-ı sultani ve mecma' nas olan mahallerde nida' ve müzayede olunarak Hacı Emirzâde Hacı Ali Ağa ibn-i Hacı Mehmed üzerinde iki bin dört yüz guruş takrîr edib meblağ-ı merkûm üzerinde mûmâ-ileyh bey' olunub ahz u kabz olunan semen 2400

Cem'an yekûn tereke 2666

Iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine bâ-şehâdet mahalle-i mezbûre ahâlisinden Sefer oğlu Mehmed bin Abdah ve Hekimoğlu Hasan bin Hacı Mehmed bin Mustafa ba'de't-tezkiye 650	Eşya ve mülk menzilden yekûn delâliye-i mübeyyi'a 52
--	--

Yekûn 702

Hisse-i zevc-i merkûm	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	1964-0054=	Resm-i kısmet 49	Kaydiy e-i defter 3	Vara ka-i behâ 2
Hacı Mehmed 477,20	Ali 1432,20	1910			

Verese-i mezbûrandan zevc-i merkûm Hacı Mehmed ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbesi tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eylediği taraf-ı şer'iden mürsel kâtib-i mahkeme Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağır-i mezbûr Ali'nin hisse-i irsiye-i musîbesi olan sim mecidiye yirmi guruş hesabı üzere ber-vech-i balâ yalnız dört yüz otuz iki guruş yirmi para li-ecl istirbâh vasî Hüseyin yedine idâne ve istidâne olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 361 (424)

Musa Ağa Mahallesinden müteveffiyân Koca Mustafa oğlu Osman ile zevcesi Fatma'nın defter-i kassâm sûretidir. (k.ş 50)

Medine-i Denizli mahallâtından Musa Ağa Mahallesinde sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Koca Mustafa oğlu Osman bin Mehmed bin Mustafa'nın veraseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Fatma bint-i Mehmed ile sulbiyye-i kebire kızı Fatma ve sulbiyye-i sağıre kızları on üç yaşında Şerife sekiz yaşında Hatice ve li-ebeveyn kebire karındaş Mehmed ve li-ebeveyn kız karındaşı Aişe'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağıretân-ı mezbûretânın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri ümmileri

mezbûre Aişe verese-i sâ'irenin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'ile tahrir ve bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyeye tevzi' ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hamis aşer min şehr Ramazanü'l-mübarekesinin seb'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

Köhne minder 3, yasdık 1, yorgan 1/ 60, köhne kilim seccade 3/ 40, köhne halı seccade 17 35, müsta'mel kazgan 1/ 165, hurda nuhâs sağır tencere 3/ 30, sağır yağ bakracı 17 30, nuhâs çanak 1/ tabak 1/ su tası 1/ eldiğanı 2/ 45, hurda nuhâs tabak 3, sağır çanak 3/ 20, hurda leğen ma'a ibrik 2/ 15, sac 1/ 20, hurda bel 1, tabanca 1/ 30, hırdevât menzil 10, Müteveffâ-ı mezbûrun kaynı kırmızı Mustafa zimmetinde cihet-i karz alacak hakkı olub verese 462, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil verese-i mezbûrûndan benât-ı mezbûrân üzerlerinde müşâ'en ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 1000

Cem'an Yekûn tereke 1962, Minhe'l-ihrâcat

Techîz ve tekfîn 100	Deyn mehr-i müeccel zevcesi mezbûre Fatma'ya bâ-şehâdet Derzi Osman Usta bin Ahmed bin Abdah muhtar Ali bin Mehmed bin Musa ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye ve't-tahlîf 350	Eşyâ-i mübeyyi'an da delâliye 10
----------------------	--	----------------------------------

Yekûn 0460, Sahnü'l-Bâki

1502-0042=1460	Resm-i kısmet 37,20	Kaydiye-i defter 2,20	Varak behâ 2
----------------	---------------------	-----------------------	--------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ-yi merkûm	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre
Fatma 182,20	Diğer Fatma 324	Şerife 324,17	Hatice 324,17	Mehmed 202,32	Aişe 101,16

Bade't-tahrir ve't-taksim zevce-i mezbûre Fatma bint-i Mehmed dahi vefât edib verâseti sadriye-i kebire kızı Fatma ve sadriye sağıre kızları mezbûretân Şerife ve Hatice binât el-mezbûr Osman bin Mehmed ile li-ebeveyn kebir er-karındaş Mustafa'ya münhasıra olduğı bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık



oldukdan sonra sağiretân-ı mezbûretânın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri Ammiteleri mezbûre Aişe bint-i Mehmed'in bi'l-vesâye verese-i sâ'irenin bil-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'ile tahrir ve bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyeye tevzi' ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmi's-sâbi'a aşer min şehri Ramazanü'l-mübârek li-sene seb'a ve tis'in mi'eteyn ve elf Yün menlu döşek 1/ Basma yorgan 1, Yasdik 1/ 110, Sarı İbrişim Dirhem 100/ fiyat 25/ 62,20, Kûtüni Müsta'mel entari 1, Kûtüni gömlek işi 1, Yanışlı gömlek işi bıçağı 2/ 95, Gümüş fes 1/ 35, Yeil sandık 1/ 37,20 Kurak iplik 1/ 14, Sercan iplik 1/ 15, Beyaz pamuk 12/ 33, Sarı pamuk 18/ 33, Üç aded sim mecidiye nakd mevcudesi olub cenazesinde harc u arf olunan 66, Bâlâda muharrer zevc-i müteveffa-yı mezbûr Osman zimmetinde mehr-i müeccel alacak hakkı olub derûn ihrâcatında görünen ba'de'r-resm bâki 339

Cem'an Yekûn tereke

1022,20-0108,20=0914,00	Techiz u tekfin 100	Eşyâ-i mübeyyi'dan dellâliye 8,20
914-024=890	Resm-i kısmet 22,30	Varak behâ 1,10

Kesr Bâki Para 2

Hisse-i kebir-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ kebir-i merkûm
Fatma 197,3	Şerife 197,3	Hatice 197,3	Mustafa 296,26

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birileri ber-vech-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib-i mahkeme Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağiretân-ı mezbûretân için vasîleri ammileri mezbûre Aişe'nin ma'rifetiyle balada mezkûr babaları müteveffa-yı mezbûrun defterinde bulunan menzili mezkûr kızkarındaşları mezbûre Fatma ile müş'an ve müştereken olmak üzere babaları müteveffa-yı mezbûrdan mevrûs hisselerine mahsûb olundukdan sonra ol dahi muhafaza ve kabul edib vâlideleri müteveffiyeye-i mezbûreden mevrûs hisseleri olan sim mecidiye yirmi iki guruş hesabı üzere cem'an üç yüz doksan dört guruş yirmi altı para iki akçe bir kat yatak ve elbise esmanından olarak cem'an yüz elli beş guruş bi't-tenzîl bâki iki yüz otuz dokuz

guruş yirmi altı para iki akçeyi li-ecl istirbâh vasîye-i mezbûre Aişe Hâtûn yedine idâne ve teslim olunduğu işbu mahalle şerh ve kayd verildi

**Hüküm 362 (425)**

Münâdî Hacı İsmail Efendiye verilen hükm havi i'lâm sûretidir (k.ş 51)

**Ma'rûz Dâ'î Kemineleridir Ki,**

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Fakı Mahallesinde ve zâtı ber-mûceb asıl mahalle-i mezbûre ahâlisinden Mustafa Efendi ibn-i Hüseyin ve Hacı Hafız bin Abdah ve Abdullahzâde Hacı Mustafa Efendi ibn-i Hacı İbrahim bin Abdu'r-rahim ve Yeşil oğlu Hacı Mehmed bin Mustafa bin Abdah nâm kimesnelerde sırran ba'de ceridede mazbutü'l-esâmi kesanlarda alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbû's-şehâde idükleri ihbâr ve iş'âr olunan Hüseyin Hacı Hafız oğlu Süleyman bin Hüseyin Hacı Hafız bin Abdu'r-rahman ve Binali oğlu Salih bin Ali bin Abdah nâm kimesneler ta'rifleriyle marife olan Penbe bint-i Halil bin Ali nâm Hâtûn tarafından müseccilen vekil nasb u ta'yîn eylediği nefis-i Denizli kasabası müstehizan Değirmanönü Mahallesi ahâlâsinden yetim Hüseyin bin Hasan Ali bin Mehmed nâm vekil müseccil kazâ-i mezkûr hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'imizde işbu baisü'l-i'lâm Hacı İsmail Efendi ibn-i Ali bin Ahmed muvâcehesinde müvekkilen-ı mezbûrenin babası müteveffa-yı mezbûre Halil bin Ali'nin mevrûs mebâliğden cihet-i karz olarak mürûr eden yetmiş iki senesinde merkûm Hacı İsmail Efendinin ahz u kabz eylediği dokuz bin guruş merkûmun zimmetinde deyn olub meblağ-ı merkûm dokuz bin guruşu bana teslim merkûma tenbîhe olunmak bi'l-vekâle matlûbumdur deyu ba'de'l-de'avi ve'l-sû'al merkûm Hacı İsmail Efendi cevâbında meblağı merkûmdan yedi bin dokuz yüz on iki guruş zimmetinde deyn olduğu tav'an ikrâr alacak mürûr eden yetmiş beş senesi hilalinde müvekkile-i mezbûrenin velimesi esnâsında kendi emriyle umûruna harc u sarf eylediği üç bin yüz yetmiş guruş ile bin guruş kıymetli incü ve bâki nakden üç bin yedi yüz kırk iki guruşluk icnâs-ı muhtelif olan altunları dahi müvekkile-i mezbûre yedine def u teslîm etmemele meblağ-ı merkûm yedi bin dokuz yüz on iki guruş müvekkile-i mezbûre ile mahzar-ı şuhud peykan peykan hesaplarımızı ba'der-rü'ye müvekkile-i mezbûre dahi amme-i de'avi ve mutâlebat ve kaffe-i iman ve muhasemâtıdan zimmetimi ibrâ-yı âm sahîh-i şer' ile ibrâ ve ıskat hak idüb ne bedihi ibrâ-i mezkûri kabul etmememle ol-vechle zimmetim birine deyu def ile da'va

ettikde vekîl-i merkûm râfî‘ merkûmun def‘ meşrûha külliyyen inkâr etmeğle râfî‘ merkûm Hacı İsmail Efendi ber-vech-i muharrer müdde‘âsını mutâbık beyyine talep olundukda Kayalık Mahallesi ahâlisinden Hacı Eyüb kethüda ibn-i Eyüb Ali ve Hacı Karazâde Mehmed Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi ibn-i Abdah nâm kimesneler li-ecl istişhâd meclis-i şer‘i hazirân olub fi’l-hakika marü’z-zikr yetmiş beş senesi hilalinde merkûm Hacı İsmail Efendi müvekkile-i mezbûre ile peykan peykan hesâbları ba‘de’r-rü‘ye tarihi mezkûr de müvekkile-i mezbûrenin velimesi esnâsında kendi emriyle umûruna harc u sarf eylediği üç bin yüz yetmiş guruş ile bin guruş kıymetli incü bâki üç bin yedi yüz kırk iki guruşluk icnâs muhtelif olan altunları dahi bizim huzûrumuzda müvekkile-i mezbûre yedine tamamen ba‘de’t-teslîm müvekkile-i mezbûre dâhi merkûm Hacı İsmail Efendinin zimmetini ibrâ-yı âm sahîh-i şer‘i ile ibrâ idüb ol dahi ibrâ-i mezkûr meclis-i mezkûr kabul etmekle ol vechle merkûm Hacı İsmail Efendinin min küli’l-vücuha zimmeti birine der deyu biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz ve şehâdet dahi ederiz deyu her biri edâ-i şehâdet şer‘iyye ettiklerinde şâhidân merkûmân evvela bâ-varaka-i asâkir-i mestûre mahalle-i mezbûre İmamı Ali Efendi ibn-i Mustafa bin Yakub ve muhtârı Mehmed bin İsmail bin Abdah ve ihtiyâr a‘zâsından Hacı Molla Mehmed bin Hacı Hüseyin bin diğeri Hacı Hüseyin ve Hacı Ali bin Mustafa bin Abdu’r-rahman nâm kimesnelerde sırran ba‘de ceridede mazbutü’l-esâmi kesânlarında alenen lede’t-tezkiye ‘adl ve makbuü’ş-şehâde oldukları ihbâr ve iş‘âr olunmağın mücebiyle müvekkile-i mezbûre izâfetle vekîl müseccil olan merkûm Hüseyin’in de‘ava-i mezkûresiyle merkûm Hacı İsmail Efendiye bî-vechi şer‘i mu‘arâzadan men‘ olunduğu tescîl ve iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu hurriren fi’l-yevmi’s-sâlis aşer min şehri Zi’l-ka‘de li-sene seb‘a ve tis‘în mi’eteyn ve elf

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (426)**

Şemikler Karyesinden müteveffa müTekâ‘ud oğlu İsmail’in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 52)

Medine-i Denizli’ye tâbi‘ Şemikler Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden mütekâ‘id oğlu İsmail bin Mustafa bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Hatice bint-i Ömer ile sulbiyye-i sağıre kızı dört yaşında Emine ve li-ebeveyn kebir er karındaşları Hacı Mustafa ve Hacı Ali ve Eyübe münhasıra olduğu bil’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i

mezbûrenin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Hatice verese-i sâ'irenin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzayede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyeye tevzî ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü't-tâsi'a aşer min şehr Ramazanü'l-mübârek li-sene seb'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

Kapaklı sahan 1/ çanak 3/ 30, nuhâs çanak hurda 4/ 25, nuhâs kapaksız tencere 1/ 40, süt dığanı 1/ 20, hurda eldiğanı 1/ 12, çapa balta 17 çapa 3/ orak/ bel 1/ 20, köhne çuval 3/ hurda harar 1/ köhne heğbe 1/ 41, arıkovanı 3/ 90, savaklı tabak 1/ 19, müsta'mel trablîs kuşağı 1/ 150, kebir kazgadan sülüs hissesi 110, anbardan sülüs hissesi 30, pekmez leğenden rabi' hissesi 32, Karye-i mezbûrede vâki' malûmü'l-hudûd ve'l-cirân bir dönüm mikdârı kurumi mülk bağ verese-i mezbûrun üzerlerinden müşa'en ve müştareken kalmağla semen 500, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil sağir-i mezbûre üzerinde kalmağla ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan semen 500

Cem'an Yekûn tereke 1644, Minhe'l-ihrâcat

Techiz ve tekfin 150	Deyn-i Mehr-i müeccel zevcesi Hatice'ye bâ-şehâdet Bayrakdar oğulları Hacı Veli ve Hacı Veli ve Hacı İsmail bintân-i İsmail bin Abdah nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 300-050=250 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan	Eşyâ-i mübeyyi'an da dellâliye 13
----------------------	--	-----------------------------------

Yekûn 413, Sahnü'l-Bâki 1231

1231-0033=1198	Resm-i kısmet 30,30	Kaydiye-i defter 1,30	Varak behâ 20
----------------	---------------------	-----------------------	---------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ-yi merkûm-ı mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ-yi merkûm	Hisse-i ahun le-hümâ-yi merkûm
Hatice 149,30	Emine 599	Hacı Mustafa 149,30	Hacı Ali 149,30	Eyüb 149,30

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer'

gelüb alî vukû‘ inhâ ve takrîr eylediği sağır-i mezbûrenin iştirâ eylediği bir bâb mülk menzil ile müşterek bağ esmânından takas ve mahsûb ol dahi makasa ve kabul ettiği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 363 (427)

Şemikler Karyesinden müteveffa-yi Mütেকâ‘id oğlu Hacı Ali’nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 53)

Medine-i Denizli mahallâtından Şemikler Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Mütেকâ‘id oğlu Hacı Ali bin Mustafa bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Aişe bint-i Ömer ile sulbî sağır kızı dört yaşında Fatma’ya münhasıra olduğu bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırûn-ı mezbûrun tesviye-i umûruna taraf-ı şer‘iden mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Aişe’nin bi’l-asâle ve bi’l-vesâya üzerine hasbi nazır nasb olunan sağırûn-ı mezbûrûn ‘ammileri Hacı Mustafa bin Mustafa’nın bi’l-nezâra talep ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile tahrîr ve bi’l-müzayede âhere bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farizati’ş-şer‘iyye tevzî ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi’l-yevmü’l-sâlis ve’l-ışrîn min şehr Ramazanü’l-mübârek li-sene seb‘a ve tis‘în mi’eteyn ve elf

Kebir kazgandan sülüs hissesi 110, kapaklı sahan 1/ çanak 4/ çorba tas 1/ 40, su bakracı 1/ 20, hurda nuhâs kapaksız tencere 2/ eldiğanı 1/ 40, pekmez leğeninden rabi‘ hissesi 32,20, çapa 2/ çanak 1/ tahra 1/ bel 1/ 20, müsta‘mel çul 1/ 20,20, dişi merkebden nısf hissesi 100, kara takım tüfenk 1/ sağır sini 1/ 160, kofun çift 1/ saban timuri 1/ hurda hırbadan kezalik hissesi 15, Anbardan sülüs hissesi 30, Karye-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât tahtani bir bab mülk ve bir mikdar havlıya müştemil birbab mülk menzil sağırûn-ı mezbûrûn üzerlerinde müşa‘en ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olan semen 500, Li ebeveyn er-karındaş İsmailden mevrûs hissesi 149, 30

Cem‘an yokûn tereke 1237,20, Minhe’l-ihracât

Tech iz ve tekfi n 160	Deyn-i mehr-i müeccel zevcesi mezbûre Aişe’ye bâ-şehâdet Bayrakdar oğulları Hacı Veli ve Hacı Veli ve Hacı İsmail bintân-i İsmail bin Abdah nâm kimesneler ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye 300-050=250 Fedâ‘en li’l-yemin nef‘an li’l-yefîm terk olunan	Eşyâ-i mübeyyi‘a nda dellâliye 11,20
------------------------	--	--------------------------------------

Yekûn 421,20, Sahhü'l-Bâki 1231

816-021,30=794,10	Resm-i kısmet 20,10	Kaydiye-i defter 1	Varak behâ 20
-------------------	---------------------	--------------------	---------------

Kesr Bâki Para 4

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre Fatma
Aişe 99,11	Ahmed 277,38	Mehmed 277,38	Fatma 138,39

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûrenin ber-mûceb-i balâ alacak hakkı olan iki yüz elli guruş ile hissesi olan doksan dokuz guruş on bir para ki cem'an üçyüz kırk dokuz guruş on bir parayı tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eylediği taraf-ı şer'iden mürsel kâtib-i mahkeme Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağırûn-ı mezbûrûn için vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûrenin iştirâ eylediği balâda mezkûr mülk menzil esmânından olarak beş yüz guruşu bâ-tenzîl bâki yüz doksan dört guruş otuz beş parayı li-eclü'l-infâk vasîyeleri vâlideleri zevce-i mezbûre Aişe yedine tamamen teslim olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 364 (428)

Kayalık Mahallesinden müteveffa Tomas oğlu Hasan'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 54)

Medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 'asâkir-i şahânedede vefât eden Tomas oğlu Hasan bin Abdu'r-rahman bin Abdullah'ın veraseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Emire Aişe bint-i Şerif Ali ile vâlidesi Fatma bint-i Mehmed ve sulbiyye-i sağıre kızı beş yaşında Fatma ve li-ebeveyn kebir er karındaşları Mehmed ve Abdu'r-rahman ve li-ebeveyn kız karındaşı bikre diğer Emire Aişe'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrenin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Emire Aişe verese-i sâ'irenin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzayede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-sâlis ve'l-ısrîn min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene seb'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

nuhâs leğen ma'a ibrik 2/ 80, nuhâs çanak 3/ 25, diğ er çanak 3/ 22, simkârî kancalı çuhâ libâçe 1/ 110, müsta'mel çitâri içlik 1, dizlik 2/ 49, köhne hümayûn dizlik 1/ sevâyî yelek 1/ 46, hurda minder 2/ yasdık 2/ 65, hırdevât menzil 45, çulluzâde Hacı Osman Efendi zimmetinde bedel akçesinden alarak alacak hakkı olub bâ-kabul verese 1352 lira-yi Osmanî aded 14-0011 sim mecidiye nısfı 1/ fiyat 118=1664, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil verese-i mezbûrun üzerlerine müşa'an kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 800

Cem'an yekûn tereke 2901, Minhe'l-ihrcât

Deyn-i mehr-i müeccel zevcesi mezbûre Emire Aişe'ye bâ-şehâdet Kel Şerif oğulları Ahmed ve Mustafa benân Şerif Ali bin Ahmed ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 1100-0100=1000 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan	Eşyâ-i mübeyyi 'dan dellâliye 7	Kaydi ye-i defter 3	Varak a-i behâ 2
---	---------------------------------	---------------------	------------------

Yekûn 1012, Sahnü'l-Bâki 1889

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i Ümmü-ı mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ kebir merkûm	Hisse-i ahun le-hümâ kebir merkûm	Hisse-i uhtün le-hümâ kebir-i mezbûre
Emire Aişe 236,5 Resm-i kısmet hissesine- 005,36=230,09 İsabet eden minhâ	Fatma 314,33- 007,35 =306,38	Mehmed 157,16- 003,37 =153,19	Abdu'r-rahman 157,16- 003,37 =153,19	Diğ er Emire Aişe 78,28-01,38 =76,30

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Emire Aişe ile Ümmü mezbûre Fatma ve ahun le-hümâ-yi merkûmân Mehmed ve Abdu'r-rahman ve uhtün le-hümâ-yi mezbûre diğ er Emire Aişeden her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediğ i sağır-i mezbûrenin balâda muharrer tenzil mezkûrda olan nısf hisse-i şâyî'a semen olan dört yüz guruşu bi't-tenzîl bâki nukûlatından olan hissesi beş yüz kırk dört guruş yirmi parayı li-ecl istirbâh vasıfe-i

mezbûre Emire Aişe yedine tamamen def u teslîm olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 365 (429)

Saltak Mahallesinden Cebeci oğlu Hacı Mehmed zevcesi Dudu'nun defter-i kassâm sûretidir (k.ş 55)

Medine-i Denizli mahallâtından Saltak Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Dudu bint-i Osman bin Abdullah'ın verâseti zevc-i metrûki Hacı Mehmed bin Halil ile vâlidesi Fatma bint-i diğêr Halil ve sadrîyye-i sağıre kızları dokuz yaşında Emire Aişe ve yedi yaşında Hatice'ye münhasıra olduktan sonra sağıretân-ı mezbûretânın tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri babaları zevc-i merkûm Hacı Mehmed'in bi'l-asâle ve bi'l-vesâya ve ümm-i mezbûre Fatma'nın bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzayede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyeye tevzî ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-sâbi Zi'l-ka'de li-sene seb'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

Müsta'mel zopalı kırmızı çitâri entari 1, gömlek işi 1/ 100, sağır trablîs kuşak 1/ 70, kebir abâni üslük 1/ 50, telli futa 1/ 40, hurda gümüş endiş çift 1/ 40, müsta'mel yün memlu döşek 1, yorgan 1, yasdık 1/ 120, köhne elbise parça 7/ 30, zevc-i merkûm zimmetinde mehr-i müeccel alacak hakkı olub bâ-kabul verese 500

Cem'an yekûn tereke 950-009=941 Eşyâ-i mübeyyi'dan dellâliye, Sahnü'l-Bâki

941,00-025,20=915,20	Resm-i kısmet 23,20	Kaydiye-i defter 1,20	Varak behâ 20
----------------------	---------------------	-----------------------	---------------

Hisse-i zevce-i merkûm	Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Hacı Mehmed 228,35	Fatma 137,13	Emire Aişe 274,26	Hatice 274,26

Verese-i mezbûrûndan zevc-i merkûm Hacı Mehmed ile Ümmü-ı mezbûre Fatma'dan her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağıretân-ı mezbûretânın hisse-i irsiyeleri olan sim mecidiye



yirmi iki guruş hesâbı üzere cem'an beş yüz kırk dokuz guruş on iki para li-ecl  
istirbâh vasî-yi merkûm Hacı Mehmed yedine tamamen def' u teslîm olunduğu işbu  
mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Hüküm 366 (430)**

Kuyupınar Mahallesinden müteveffa Topal Ömer oğlu Hacı Ahmed Ağanın defter-i  
kassâm sûretidir (k.ş 56)

Medine-i Denizli mahallâtından Kuyupınar Mahallesi sâkinlerinden bundan akdem  
vefât eden Topal Ömer oğlu Hacı Ahmed bin Hacı Halil bin Ömer'in verâseti zevce-i  
zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i Hacı Mehmed ile sulbî kebir oğlu  
Mehmed Raşid ve sulbiyye-i sağıre oğulları on dört yaşında Mehmed Salih sekiz  
yaşında Halil ve sulbiyye-i sağıre kızları on yaşında Aişe ve altı yaşında Hatice'ye  
münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan  
sonra sağırûn-ı mezbûrûnun vakt-i rüşd sedâtlarına değin tesviye-i umûrlarına taraf-ı  
şer'iden mansûbe vasîleri vâlideleri anaları zevce-i mezbûre Fatma ve ibn-i mezbûr  
Mehmed Raşid'in talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'î ile tahrîr mankulât bi'l-  
müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'iyeye tevzî' u taksîm  
olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur  
hurrîre fi'l-yevmü's-sâbi'a 'aşer min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene sitte tis'în mi'eteyn ve  
elf

Cedid kilim 1, köhne kilim 2/ köhne âdî seccade 2/ 350, minder 2, basma yorgan 27  
200, yasdık 2, def'a minder 2, yorgan 1, yasdık 1/ 100, nebati sarık 2/ 120, def'a  
nebati sarık 1/ 50, köhne çuhâ şalvar 1/ def'a köhne çuhâ abdestlik 1/ 50, libâçe 1,  
köhne maslak 2/ 80, köhne acemkarî şal 1/ 40, yeşil sandık 2/ 100, köhne elbise  
parça 8/ 100, nuhâs 36/ fiyat 15/ 540, def'a nuhâs 10,5/ fiyat 15/ 157,20, kara takım  
tüfenk 1/ tabanca 1, kebir bıçak 1/ 200, def'a tabanca 1, bıçak 1/ 75, sa'at 1/ 200,  
hayvan eğeri 1/ 180, hırdevât menzil 150, Yekûn menzil terekesi, 2842,20 Sim  
mecidiye otuz beş guruş hesâbı üzere akçe farkı minhâ-1055,20=1787,00 Bâki sim  
mecidiye yirmi iki guruş hesâbı üzere yalnız bin yedi yüz seksen yedi guruşdur

Müteveffâ-ı mezbûrun Debbâğhânedede kâ'in debbâğ malı olup sim mecidiye yirmi iki  
guruş hesâbı üzere fûruhat olunan terekesidir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur  
oğlak beyazi 100/ fiyat 7,5/ 712,20, def'a oğlak beyaz aded 100/ fiyat 5,20/ 550,  
def'a oğlak beyaz aded 104/ fiyat 6,20/ 676, def'a oğlak beyaz aded 100/ fiyat 5,30/

575, def'a oğlak beyaz aded 120/ fiyat 4,15/ 525, def'a oğlak beyaz aded 100/ fiyat 6/ 600, siyahlık aded 131/ fiyat 7,20/ 982,20, def'a siyahlık aded 107/ fiyat 13/ 1391, def'a siyahlık aded 100/ fiyat 22/ 2200, def'a siyahlık aded 70/ fiyat 5,30/ 402,20, meşin aded 90/ fiyat 7,20/ 675, def'a meşin hırdevât 4/ 63, def'a siyahlık aded 111/ fiyat 8/ 888, def'a siyahlık aded 60/ fiyat 18/ 1080, def'a siyahlık aded 34/ fiyat 5,5/ 187, siyah meşin aded 58/ fiyat 8,15/ 485,35, ufak hurda siyah aded 40/ fiyat 2,35/ 115, sarı meşin aded 100/ fiyat 5,35/ 587,20, kösele aded 46/ fiyat 5,5/ 253, def'a kösele aded 30/ fiyat 9/ 270, def'a kösele aded 13/ 25/ 325, def'a kösele aded 12/ fiyat 32,20/ 390, def'a kösele aded 17/ 63,10 fiyat/ 1075,10, ufak kara sığır yünü aded 50/ fiyat 25/ 1250, camus yünü kanat 2/ deve yünü kadad 2/ öküz yünü kanad fiyat 60/ 300, yün hırdevât 150, ırsin aded 6/ fiyat 25/ 150, ırs aded 30/ 58, meşin hırdevât don yağı ma'a cehr (?) 100, ince palamut 20/ 50, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil 5000, Debbâğhanede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk debbâğ dükkânı 3000  
Cem'an yekûn tereke 35360, Minhe'l-ihracât

<p>Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefareti savm ve yemin ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbitte bi-şehâdet-i Dedik Hâcızâde Hacı Halil Ağa ibn-i Hacı Mustafa Ağa ibn-i Abdah nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 600</p>	<p>Zevce-i mezbûre Fatma'ya mehr-i müeccel deyn olduğu bâ-şehâdet şahidân merkûmân Hacı Halil Ağa ibn-i Mustafa Ağa ibn-i Abdah ve Hafız Mehmed Efendi ibn-i Mehmed bin Mehmed nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 1000-0200=800 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan</p>
---	---

Ba-vasîyet-i müsbit Debbâğhane Cami'-i şerîfine altı yüz atmış guruş ve Cami'-i şerîf mezkûrda ramazanü'l-mübarekede mukabele iden hafâza kurân-ı azimü's-şân ayın hafâza üç yüz kırk beş guruş Debbâğhanede vâki' türbeye yüz yetmiş beş guruş Debbâğhane civârında kâ'in kabristana yüz yetmiş beş guruş ve Kuyupınar Mahallesinde vâki' Cami'-i şerîfin tamir ve termim üç yüz kırk beş guruş ve Cami'-i şerîf mezkûr de Ramazanü'l-mübarekde kurân-ı azimü's-şân tilavet eden Hafıza üç yüz kırk beş guruş ki cem'an iki bin kırk beş guruş meblağ merkûmun tenfiz vesaya-i mu'ayenesine ibn-i kebir-i merkûm Mehmed Raşid vasî-yi muhtârı olduğu bâ-şehâdet şahidân merkûmân Hacı Halil Ağa ibn-i Hacı Mustafa Ağa ibn-i Abdah ve

Hafız Mehmed Efendi ibn-i Mehmed bin Mehmed nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 2045

Eşyâ-i mübeyyi'dan dellâliye 547

Yekûn 3992, Sahnü'l-Bâki

31360-00851=30509	Resm-i kısmet 784	Kaydiye-i defter 47	Varak behâ 20
-------------------	-------------------	---------------------	---------------

Kesr Bâki Para 5

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr
Fatma 2813,25 Menkûlât + 1000 Mülk menzil Debbâğ dükkânından =3813,25	Mehmed Raşid 4923,32 Kezâ + 1750 Kezâ =6673,32	Mehmed Salih 4923,32 Kezâ + 1750 Kezâ =6673,32
Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Halil 4923,32 Kezâ+ 1750 Kezâ =6673,32	Aişe 2461,36 Kezâ+ 0875 Kezâ =3336,36	Hatice 2461,36 Kezâ+ 0875 Kezâ =3336,36

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma ile ibn-i kebir-i merkûm Mehmed Raşidden her birileri ber-müceb bâla menkûlât-ı esmânından hisse-i ırsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'-i mürsel kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği valideleri sağırûn-ı mezbûrûn iştirâ eylediği derûn deftere muharrer üç kat yatak ve dokuz parça elbise esmânından olarak cem'an dört yüz on sekiz bâ-tenzil bâki menkûlât esmanından sim mecidiye yirmi iki guruş hesâbı üzere cem'an on dört bin üç yüz elli guruş on altı para on iki akçe li-ecl istirbâh ibn-i kebir-i merkûm Mehmed Raşid yedine tamamen def' u teslîm olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 367 (431)

Mollabağ Mahallesinden Çeşmeci Bekir Oğlu Mustafa'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 57)

Medine-i Denizli mahallâtından Mollabağ Mahallesi sâkinlerinden iken işbu bin iki yüz doksan dört senesi zi'l-kadenin evâsıtında Sofya ile bir hani ... (?) vefât eden Çeşmeci Bekir oğlu Mustafa bin Bekir bin Mehmed'in verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Havva ibnet-i İbrahim Efendi ile kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Hatice bint-i İsmailden mütevellid sulbî sağır oğlu Bekir'e münhasıra kıbel-i kısmet ibn-i sağır-i mezbûr Bekir dahi vefât idüb verâseti li-ebeveyn 'ammisi Ahmed bin el-mezbûr Bekir bin Mehmed'e münhasıra olduğu zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun terekesine müte'allik beynelerinde münâzi' vukû'na binâ'en her birilerinin talep ve istid'a ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'î ile tahrîr bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'iyye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-sâbi'a 'aşer min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene sitte seb'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

Hurda döşek 1/ yorgan 1/ yasdık 1/ 100, çuhâ kancalı libâçe 1/ 100, çıkırık 1/ 15, vasat gazgadan nıfş hissesi 65, nuhâs sağır kapaklı tencere 2/ 36, eldiğani 1/ 21, nuhâs leğen 1/ tabak 2/ cam tas 1/ yağ tebesi 1/ 86, köhne çuval çift 3/ 50, hurda kıl heğbe 1/ sağır yorgan 1/ iplik kuşak 1/ 6, hurda saban timur 1/ nıfş hissesi 7,20, hurda balta 1/ tahra 1/ çapa 1/ 10, hurda sağır kilim 1/ 12,20/ nıfş hissesi, keçi adeds 3/ 100, mir'at 1/ 35, kahve değirmeni 1/ kahve tabesi 1/ destere 1/ mühür tahtası çift 1/ kezalik nıfş hissesi 25, Hırdevât menzilden nıfş hissesi 5, Kaşıkçı kayrı nâm mahalde kâ'in malûmu'l-hudûd ve'l-cirân bir buçuk dönüm mikdarı kurumi mülk bağında nıfş hisse-i şayası olub merkûm Ahmed üzerinde kalmağla ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan semen 125

Cem'an yekûn tereke 2799, Minhe'l-ihracât

Zevce-i mezbûre Havva'ya mehr-i müeccel deyn olduğu bâ-ikrâr verese 1000	Mu'ahheren vefât eden sağır-i mezbûr Bekirin vâlidesi müteveffâ-yı mezbûre Hatice'nin mehr-i müeccel inden dolayı müteveffa-yı mezbûr Bekire mevrûs olan hissesi babası müteveffâ-yı mezbûr zimmetinde deyn olduğu bâ-ikrâr verese 750	Eşyâ-i mübeyyi 'dan dellâliye
---	--	-------------------------------

Yekûn 1763,20, Sahnü'l-Bâki

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bîkr-i merkûm	1035,20-0029,20=	Resm-i kısmet	Kaydiy e-i	Varak a-i
-------------------------	-----------------------	------------------	---------------	------------	-----------

Havva 125,30	Ahmed 880,10	1006	26	defter 1,20	behâ 2
-----------------	-----------------	------	----	----------------	--------

31360-00851=30509	784	47	20
-------------------	-----	----	----

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer‘iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma‘an meb‘ûs e‘imme-i şer‘ ile meclis-i şer‘ gelüb alî vukû‘ inhâ ve takrîr eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 368 (432)

Gazallı Kahve Mahallesinden Burdurlu Mustafa'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 58) Medine-i Denizli mahallâtından Gazallı Kahve Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Burdurlu Mustafa bin Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Dudu bint-i Osman ile sulbî sağır oğlu altı yaşında Halil ve sulbiyye-i kebire kızı ve sulbiyye-i sağıre kızları on üç yaşında Zülfi'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun tenfîz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı Bayrakdar oğlu Mustafa bin Ali bin Abdu'r-rahman nâm kimesnelere bi'l-vesâyâ ve sağır-i mezbûrûnun tesviye-i umûruna taraf-ı şer‘iden mansûbe vasîsi vâlideleri zevce-i mezbûre Dudu'nun bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ve bint-i bikre-i mezbûre Fatma'nın kezalik bi'l-asâle ve kazâ-i mezkûr eytâm müdîri Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim tarafından vekil müseccil-i şer‘isi Molla Hüseyin bin Hacı Mehmed'in bi'l-vekâle talep ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile tahrîr ve bi'l-müzayede âhere bey‘ ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâmîs ve'l-ısrîn min şehr Zi'l-hiceti's-şerîfe li-sene seb'a ve tis'in mi'eteyn ve elf Hurda sağır kazgan 1/ 30, hurda nuhâs kapaksız tencere 1, eldiğanı 1/ çanak 3/ sağır karune 1/ 40, merkeb re's 1/ 400, topal sakat düğeden nıfş hissesi 100, kuzu aded 1/ 40, inek re's 1/ 350, hırdevât menzil 25, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil bunun-ı mezbûrun üzerlerinde müşa'en ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 600

Cem'an yekûn tereke 1585, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefâret-	Zevcesi mezbûre Dudu'ya mehr-i müeccel
---	--

i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Bayrakdar oğlu Mehmed bin Ali bin Abdah ve Yakub oğlu Molla Ali bin Mustafa bin Yakub ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 350	deyn olduğu bi-şehâdet-i şâhidân merkûmân Mehmed bin Ali bin Abdah ve Molla Ali bin Mustafa bin Yakub ile kezalik ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 500-050=450 Fedâ'iyesi minhâ Eşyâ-i mübeyyi'dan dellâliye 20
--	--

Yekûn 720, Sahnü'l-Bâki

765-021=744	Resm-i kısmet 19	Kaydiye-i defter 1	Varak behâ 1
-------------	------------------	--------------------	--------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i kepire-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Dudu 93	Halil 260,16	Fatma 130,8	...	Zülfiye 130,8

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Dudu ile bint-i kepire-i mezbûre Fatma'dan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağırûn-ı mezbûrûn için vasîleri vâlideleri mezbûre Dudu'nun iştirâ eylediği bint-i kepire-i mezbûre Fatma ile müşterek balada muharrer menzil-i mezkûr esmânından olarak cem'an iki parayı li-eclü'l-infâk vâlideleri vasîye-i mezbûre yedine tamamen teslim kılındığı işbu mahalle kayd şud

### Hüküm 369 (433)

Hacı Fakı Mahallesinden müteveffa Kasavet oğlu Hacı Mustafa'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 59)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Fakı Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefât eden Kasavet oğlu Hacı Mustafa bin Ali bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Emire Aişe bint-i Mustafa ile sulbî kebir oğulları Mehmed ve Ali ve sulbiyye-i kepire kızları Hüban ve Hatice ve Dudu'ya münhasıra olduktan sonra müteveffa-yı mezbûrun tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı Mustafa Efendi ibn-i Hüseyin Hacı Hafız bin Mustafa nâm kimesnelere bi'l-vesâyâ müteveffâ-yı mezbûrun terekesine müte'allika beynelerinde münâzi' vukû'na binâen

verese-i mezbûrûndan her birileri bi'l-asâle talep ve istid'â ve mağrifet-i şer' tahrîr ve bi'l-müzayede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-sabi' ve'l-ısrîn min şehr Zi'l-hiceti's-şerîfe li-sene seb'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

Evani nuhâs parça 14/ 300, diğr evani nuhâs parça 14/ 215, vasat kazgan 1/ 170, müsta'mel çuhâ şalvar 1/ miltan 1/ 200, müsta'mel çuhâ abdestlik 17 155, hurda yün memlu döşek 1/ muhliç çitle 1/ köhne yorgan 2/ 220, basma yüzlü minder 1/ yasdık 1/ 67,20, gümüş fes 1/ 32,20, kebir yeşil sandık 1/ 76,20, yonca mahsûlü 130, köhne harar çift 1/ çuval çift 27 47,20, hırdevât menzil 100, Zevce-i mezbûre yedinde olan altun bedelinde olub bâ-kabul verese 1000, Fevri Hacı İbrahim zimmetinde bâ-sened alacak hakkı olub kezalik bâ-kabul verese, Osmanî 32/ fiyat 120/ 3740

Cem'an yekûn tereke 6550, Minhe'l-ıhrâcât

Techîz u tekfîn ıskât-ı salât ve kefare-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Abdullah oğlu Hacı Mustafa Efendi ibn-i Hacı İbrahim bin Hacı Mustafa ve Süleyman bin Ahmed bin Mustafa nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 1440	Zevcesi mezbûre Emire Aişe mehr-i müeccel deyn olunduğı bâ-ıkrâr verese 400
	Eşyâ-i mübeyyi'dan dellâliye 32,20

Yekûn 1872,20, Sahnü'l-Bâki

4677,20-0127,20=4550	Resm-i kısmet 117	Kaydiye-i defter 7	Varak behâ 3,20
----------------------	-------------------	--------------------	-----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i merkûm	Hisse-i ibn-i merkûm	Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i bint-i mezbûr	Hisse-i bint-i mezbûr
Emire Aişe 567,30	Mehmed 1137,20	Ali 1137,20	Hüban 568,30	Hatice 568,30	Dudu 568,30

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak ve huzûru şer'iden tahrîr eyledikleri işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Numara Verilmemiş Hüküm (434)

Fi'l-asl Manisalı mal müdürü Hüseyin Efendi tarafından li-ebeveyn er-karındaş İsmail Efendinin vekâletinden dolayı hüccet sûretidir (k.ş 60)

Fi'l-asl Manisa kasabasının Seyid Hoca Mahallesi sakinlerinden olub ve hâlâ Medine-i Denizlide mal müdürü bulunan Hüseyin Efendi ibn-i Mustafa bin İbrahim bin Abdah nâm kimesneler kaza-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada makûd meclis-i şer'î şerîfi'l-enverde ba-tav ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb bundan akdem vefât eden pederim Mustafa'nın li-ebeveyn kız karındaşı Aîşe bint-i İbrahim bin Abdullah'ın verâseti ancak pederim merkûm Mustafa'ya münhasıra olmuş isede keysizliğine binâ'en terekesine vaz'-ı yed etmeyüb ve ol haliyle pederim dahi vefât etmekle verâseti ancak zevcesi validemiz Manisada sâkine Ümmügülsüm bint-i Hacı Ali ile bana ve diğer er karındaşım keza Manisada sâkin İsmail Efendiye a'id ve râci' olmağla tereketeyn mezkûreteynden hisseme a'id ve râci' olan hisse-i irsiyemi ahz u kabz ve mahbuzunu bana irsâl ve isâle ve lede'l-iktiza sulh ve ibrâya ve husus mezkûr mütevakkıf olduğu umûrun küllisine tarafımdan el-haletü heze mağniyeyse sâkin li-ebeveyn er karındaşım merkûm İsmail Efendi ibn-i Mustafa bin İbrahim nâm kimesneyi vekâlet-i 'amme-i müte'allika-i sahîhe-i şer'iyye ile kabulüne mevkûfe vekîl ve nâ'ib menâb nasb u ta'yîn eyledim dedikde gıbbe't-tasdikü's-şer'î ma-vaka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmü'l-sâlis aşer min şehri Muharremi'l-harâm li-sene semane ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib de'âvisi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa*

### Hüküm 370 (435)

Kuyupınar Mahallesinde müteveffa Berber Süleyman'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 61)

Medine-i Denizli mahallâtından Kuyupınar Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem vefât eden Berber Süleyman bin Salih bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkeleri Hatice bint-i Mehmed ve Penbe bint-i diğer Mehmed ile zevce-i mezbûre Haticeden mütevellideler sulbî sağır oğulları on üç yaşında Ali ve on yaşında Ahmed ve diğer zevce-i mezbûre Penbeden mütevellideler sulbî sağır oğulları üç yaşında Abdü'l-kâdir ve üç aylık Mehmed'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr



‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sağırân-ı mezbûrân Ali ve Ahmed’in tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer‘iden mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Hatice ve diğer sağırân-ı mezbûrân Abdü’l-kâdîr ile Mehmed’in kezalik tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer‘iden mansûbe vasîleri zevce-i mezbûre Penbe’nin bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve kazâ-i mezkûr eytâm müdiri Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim tarafından vekil müseccil şer‘iyyesi Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed’in talep ve ma’rifet leri ve ma’rifet i şer‘ ile tahrir bi’l-müzayede âhere bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farizati’ş-şer‘iyye tevzî ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi’l-yevmü’l-hamis min şehri Zi’l-hiceti’ş-şerîfe li-sene seb‘a ve tis‘în mi’eteyn ve elf

Sağır kapaklı sahan 2/ 22, diğer kapaklı sahan 2/ 22, yeşil mecre 1/ 18, nuhâs kapaklı çorba tası 1/ 16, nuhâs kapaklı tencere 2/ 45, diğer tencere 4/ 97, sağır kazgan 1/ 45, süd dığanı 1/ 44,20, eldiğanı 2/ 22, diğer sağır eldiğanı 1/ 6,20, yağ bakracı 1/ 25, nuhâs at leğeni 1/ 82, sağır savaklı sini 1/ 60, nuhâs çanak 5/ tabak 1/ 53, diğer savaklı tabak 1/ 13, vasat kazgan 1/ 90, diğer nuhâs tabak 1/ 15,20, kadayıf tepsisi 1/ 20, nuhâs sağır tepsi 1/ 17, cedid basma yorgan 1/ 100, köhne yorgan 1/ 100, diğer müsta‘mel yorgan 2/ 95, köhne minder 3, yasdık 1/ 51, diğer köhne minder 3/ 40, diğer minder 1/ 25, sağır beşik yorganı 2/ 20, köhne kebir kilim 1/ 120, diğer sağır köhne kilim 1/ 26, cedid kili seccade 1/ 55, kebir kıl çul 1/ 95, köhne elbise parça 4/ 60, müsta‘mel çuhâ libâçe 1/ 45, harîr bocu 1/ 22, sağır trablîs kuşağı 1/ 55, kotonca kapu perdesi, ot yasdık 9/ yün yasdık 1, ot muka‘id minder 3/ 170, hurda kahve takımı 1/ 30, yeşil mecre 1/ 16, müsta‘mel siraclı heğbe 1/ 22, ağaç ayaklık 3/ eskanbe 1/ 10, çapa balta 1/ bel tahra 1/ 14, kazkan 1/ 28, nuhâs berber leğeni ma‘a tel 2/ 61, diğer berber leğeni ma‘a tel 2/ 61, diğer leğen 1/ 25, sadaklı ayna 1/ 53, diğer sadaklı ayna 1/ 50, diğer ayna 1/ 10, fes kulbu çift ma‘a ocak 125, timur hurda sopa 1/ 52, hurda sağır mecre 2/ 20, ustura bıçağı aded 2/ 20, ustura bıçağı aded 2/ 40, diğer ustura 2/ 22, mıkrazil 3/ 22, çark taşı 1/ 90, fes kabı çift 1/ 90, sağır beleki (?) taş 2/ 35,20, Berber alatiyla vesâ‘ir hırdevât dükkânı 137, Delikliçinarda vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bab mülk dükkânı sağırûn-ı mezbûrûnun üzerlerinde müşâ‘en müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 2500, Mahalle-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bab

mülk menzil verese-i mezbûrunun üzerlerinde müşâ'en müştereken kalmağla ber-  
vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 600

cem'an tereke 11213, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn	Zevce-i mezbûreye mehr-i müeccel deyni olduđu bi-şehâdet-i Ali	Deyn zevce-i mezbûre Penbe'ye mehr-i müeccel deyni olduđu bi- şehâdet-i şâhidân-ı merkûmân
Eşyâ-i mübey yi'adan dellâliy e 45	Kethüda oğlu Mustafa bin Ali bin Süleyman ve Fesli Mehmed usta bin Hasan bin Halil nam kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 1000- 0200=800 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan	Mustafa Çavuş bin Ali Ali bin Süleyman ve Fesli Mehmed usta bin Hasan bin Halil nam kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 1000- 0200=800 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan

Yekûn, Sahnü'l-Bâki

9759-0253=9006	Resm-i kısmet 231,20	Kaydiye-i defter 14	Varak behâ 7,20
----------------	----------------------	---------------------	-----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i diğer zevce- i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr
Hatice 562,35	Penbe 562,35	Ali 1970,2	Ahmed 1970,2	Abdü'l-kâdir 1970,2	Mehmed 1970,2

Verese-i mezbûrûndan zevcetân-ı mezbûretân Hatice ve Penbeden her birileri ber-  
müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri  
taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an  
meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağirûn-ı  
mezbûrun için valideler vasîyetân-ı mezbûretân balâda muharrer dört kat yatak  
esmânından olarak cem'an iki yüz seksen altı guruş ile bâki bir Berber dükkânı  
esmânından iki bin beş yüz guruş müşterek mülk menzilden beş bin doksan dört  
guruş sekiz parayı min habsü'l-mecmû yedi bin sekiz yüz seksen guruş sekiz parayı  
hisselerine takas mahsûb olub onlar dahî ve kabul eyledikleri işbu mahalle kayd-ı  
şerh verildi

### Hüküm 371 (436)

Şamlı Çiftliğinden Ali Kethüda oğlu müteveffa Salih ile üveğ damadı Süleyman'ın bi'l-iştirâk kassâm defteri sûretidir (k.ş 62)

Medine-i Denizli'ye tabi' Şamlı çiftliği ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Ali kethüda oğlu Salih bin Ali bin Hüseyin'in verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Fatma bint-i Halil ile li-ebeveyn er-karındaş kebire Mehmed Emin ve li-ebeveyn kız karındaşları kebiretân Şerife ve Hanife'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun cem'î terekesi zaman ve ifrâd bizi evi damadı Süleyman bin Mustafa bin Abdullah da ile münâsafeten bi'l-iştirâk oldukları bi'l-ikrâr verese ve tebyîn ve tahkik ettikten sonra *şerik* merkûmün verese-i merkûmunun talep ve iltimâsları cihetle bi'l-cümle emvâl ve eşyâları tarafının ma'rifetleri ma'rifet-i şer' ile tahrir bi'l-müzâyede âhere bey' ve ba'de'l-ihrâcü'l-duyûnâtü'l-müşterek kâfi malı müşterekleri ikiye taksîm birle bir hissesi *şerik* merkûme teslim ve diğer bir nısf hissesi müteveffâ-yı merkûmun vereseleri beynelerinde tevzi' ü taksîm olunan müteveffâ-yı merkûmun kasam defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur fi'l-yevmü'l-hamis min şehri Muharremi'l-harâm li-sene semâne ve tis'în ve mi'eteyn v elf

Gümüş tabanca çift 1/ 750, diğer gümüş tabanca 1/ 150, çift timurlu tüfenk 1/ 290, diğer çift timurlu tüfenk 1/ 145, müsta'mel kilim 1/ 145, müsta'mel kilim seccade 1/ 40, hurda kebir bıçak 1/ 65, diğer kebir bıçak 1/ 55, yün memlu basma yüzlü döşek 1/ 165, diğer ipek çitâri yüzlü döşek 1/ muhliç şilte 1/ yasdık 140, nuhâs kapaklı tencere 1/ 60, nuhâs vasat seni 1/ 80, nuhâs karvene 1, çanak 1/ 25, hurda çuval çift 3/ harar çift 2/ 100, arıkovanı 3/ 70, öküz çift 1/ ma'a takım 1000, inek me 'a buzağı re's 2/ 220, dana re's 1/ 140, saman odası 1/ 700, ahur derununda bulunan saman 700, şa'ır dolu 503/ fiyat 10/ 5030, mısır darısı dolu 318/ fiyat 10/ 3180, Nakd mevcûdi olub *şerik* merkûmun zimmetinde olub ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan semen 200, Çiftlik mezkûrda vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât iki bab oda ve bir bab ahurun mülk eserleri olub *şerik* merkûm Süleyman üzerinde kalmağla ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan semen 1500

Cem'ân Yekûn mal müşterek 15065, Minhe'l-ihrâcat müşterek

Doksan beş ve altı sene mahsûb miri	Doksan beş senesi mısır çiftlik hâsılatından dolayı	Müteveffâ-ı mezbûrun pederi Hasan'ın eytâmı
-------------------------------------	---	---

sandığına deyn olub bi'l-ikrâr verese ve şerîk 800	mezkûr me'mûr Salim Efendiye deyni olub ba-ikrâr verese ve şerîk 912	nukûdünden dolayı zevce-i Havva'ya deyn olub kezalik bi'l-ikrâr verese ve şerîk
Çiftlik-i mezkûr İmamı Mehmed Efendiye deyni olub bi'l-ikrâr verese ve şerîk 308	Hacı Kozak oğlu Hacı Ahmed'e cihet-i karzdan deyni olub kezalik bi'l-ikrâr verese ve şerîk 811	Arab Kara Rum milletinden Mustafa'ya sağma oğlu deyni olub Takuleye deyni kezalik bi'l-olub kezalik ikrâr verese ve kezalik bi'l-ikrâr şerîk 186 verese ve şerîk 500
Kezalik Rum milletinden Heci Hristo ile oğlu Heci yoğana deyn olub kezalik bi'l-ikrâr verese ve şerîk 374	Ba-defter müfferredât ma'lûmü'l- esâmi kesanlarda duyunât müteferrikası olub kezalik bi'l-ikrâr verese ve şerîk 534	Eşyâ-i mübeyyi'd an dellâliye

Yekûn 5272, Sahnü'l-Bâki

9793-0267=9526	Resm-i kısmet 245	Kaydiye-i defter 14,0	Varak behâ 7,20
----------------	-------------------	-----------------------	-----------------

Hisse-i şerik-i merkûm	Hisse-i müteveffâ-yı mezbûr
Süleyman 4763	Salih 4764

Minhe'l-ihracat

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefareti- savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine harc u sarf olunub kezalik bi'l-ikrâr verese 460	Zevcesi mezbûre Fatma'ya mehr-i müeccel deyni olub kezalik bi'l-ikrâr verese 80
---	---

Yekûn 540, Sahnü'l-Bâki 4223

Kesr Bâki Para 2

Hisse-i zevce-i mezbûr	Hisse-i ahun le- hümâ-yi mezbûr	Hisse-i uhte le- hümâ-yi mezbûre	Hisse-i uhte le- hümâ-yi mezbûre
Fatma 1055,30	Mehmed Emin 1583,24	Şerife 791,32	Hanife 791,32

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb bâlâ hisse-i irsiyyelerinin tamamen ahz  
u kabz ve istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed

Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alı vukû' inhâ ve takrîr eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Hüküm 372 (437)**

Debbâğhâne yiğitbaşısı Molla Osmanzâde Hacı Mehmed Ağanın vakfiyenâmesi hücceti (k.ş 63)

### **Vakfiyenâme Sûretidir**

El-hamdüli'llâhi rabb'il-âlemîn ve's-saletü ve's-salem 'ale seyyidina Muhammedin ve ale ve bihi ecma'în imâ-ba'd sebebi tahrîr kitâb ve müceb tastîr hitâb oldur ki medine-i Denizli müteheccizânından ve Debbâğ esnâfının yiğitbaşısı sâhibü'l-hayrat ve'l-hasenât ve ragîbü'l-cenete ve'l-müberrat Molla Osman oğlu Hacı Mehmed Ağa ibn-i Osman nam kimesneler kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada esnâfi mezkûreden odabaşı oğlu Mustafa Ağa ibn-i Halil bin Bekir ve Mehmed Beğzâde Hacı Mehmed Ağa ibn-i Hacı Ahmed bin Mehmed ve Deli Beğ oğlu Hacı Halil Ağa ibn-i Hacı ibn-i Hacı Mehmed bin Abdullah da Uşaklı oğlu Hacı Ahmed Ağa bin Mustafa bin Mehmed ve Hüseyin Hacı Hafız oğlu Süleyman Ağa ibn-i Ahmed bin Mustafa nâm kimesneler hâzır oldukları halde ma'kûd-i meclis şer'i enverde zikr-i âti vakfına li-eclü't-tescîl mütevellî nasb ü ta'yîn eylediği kazâ-i mezkûr ahâlisinden Hüseyin Ağa bin Hacı Mehmed bin Ahmed mahzarında ikrâr-ı sahîh-i şer'-i ve itiraf-ı sarîh-i mer'î idüb Debbâğhâne derununda Şarlık denmekle ma'rifet-i tâm mahalde kâ'in binâ ve inşâ eylediğim bir ocak Molla Mürd ve bir ocak dakîk değirmenleri vakfına kahvehânenin akdemlerde esnâfımızdan zi-kudret ve ashabı şurûd ve hayrât mesâr'at ve ihsan ile me'luf zimemâtı tarafından reyime tefviz ve bana teberrû' ve teslim eyledikleri mebâliğ terâkimededen mütefekki'an binâ olunub zikr olunan beyneler cem'i tevâbi ve levâhıkıyla vakf-ı sahîh-müebbed ve habs-ı sarîh-i muhalled ile vakf ve habs idüb şöyle şart ve ta'yîn eyledik akârât mezkûreyi icâre-i şer'iyeye ile âhere icâr olunub ve hâsıl olan gallesinden senevî hâsılâtı marü'l-beyân Debbâğhânede kâ'in Cami'-i şerîf ve musluk sebiline ve kadîm olan çeşme ve kâdîm hânenin tamîr ve termîmlerine meşrûta ola vakf-ı mezbûrun ben lâbis-i libâs hayat oldukça bana meşrûta olan ve benim vefâtımdan sonra tevliyât mezkûre esnâf merkûme müteheyyizânından erbâb olan zâta meşrûta olan ve Abdullah ve tağyîr ba'de aheri yedimde ola deyu akarât mezkûreyi fâriğa ani'l-şevağil mütevellî merkûme teslim oldahi sâ'ire müteveffiyân

merkumân tasarruf eyledi dediklerinde gibbe't-tasdikü's-şer'î vakfi mûma-ileyh esbeğallahu ni'ame semnt vefâtından cânibi hilâfa azimleri olub vakfi akar İmam-ı azam ve himam-ı efhâm Ebu Hanifetü'l-Kûfi hazretleri katında akar-ı aryetinde olmağla rücû' meşrû ve İmam Mehmed bin Hasanü's-şeybâni hazretleri katında vâkıf menâfi' vakfi takaslarına şart ile vakfi bâtil olduğuna binâ'en vakf-ı mezbûrede rücû' ve akâratı mezkûr kel evvel mülkümüze istirdâd ederiz diyecek mütevellî merkûm cevaba tasaddî idüb eğerci hal-i bast olunan minvâl üzere oldğu câ-i eşğâl değildir lakin Arif-i Samadani Ebu Yusuf eş-şehir bi'l-İmam es-sâni hazretleri katında vâkıf mücerred vakaftü etmekle İmam Mehmed bin Hasanü's-Şeybani hazretleri katında teslîm el-mütevellî olmağla vakf-ı mezbûr sahîh ve lazım oldu deyu der ve teslîmden imtinâ' ile hâkim muvakki' sadr küttâb tuba leh ve hüsn-i me'ab efendi hazretleri huzûrunda muzâfa'an ver biri mübteğasınca fasl ve hasma talibân olduklarında hâkim-i mûma-ileyh esbağde ni'ame âliye hazretleri dahî tarafının ulâsına nazır ve mübtel hayr olmakdan zuhûr idüb ilmen bi'l-hılafü'l-cârî beyne'l-eimmeti eslâf-ı vakf-ı mezbûrun sıhhat ve lüzumuna hükm etmeğın min ba'd vakf-ı mezbûr sahîh ve lazım oldu femen bedele hu ba'de me semî' atü fe ineme ismühü 'ale'l-lezzîne yübeddilûnehu ine'l-lahe semî'un 'alîm ve ecri'l-vakf ale'l-hayyi'l-cevâdî'l-kerîm cerri zelik hurrîre fi'l-yevi'l-sâlis min Recebû'l-ferd li-sene seb'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Efendi Kör Ali ser-kâtib de'âvisi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi Mustafa Düruni Efendi ibn-i İbrahim mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Fesli Mehmed Ağa gayrihîm*

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (438)**

Değirmanönü Mahallesinden Ziya Efendinin sulbî sağır oğlu Ahmed'e ... (?) hücceti sûretidir (k.ş 64)

Derûn hücceti şer'îyyede mestürü'l-ism Ahmed nâm sağire mukaddemâ babası hâzır merkûm Ziya Efendi üzerine zammıyla farz ve takdîr olunan beher şehri otuz gurus nafaka ve kisvesine keff-i yed etmeyüb yine babası merkûm Ziya Efendi üzerine mikdarı kifâye zam nafaka meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlûbumdur dedikde hâzır merkûm Ziya Efendinin rızasıyla ve vâlidesi mezbûre Şerife Hanımın talebiyle hâkim muvakki' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri dahi tarihi

vesikadan beher şehri on beşer guruş zam ve takrîr buyurub min haysü'l-mecmû' kırk beş guruşa bâliğ oldukda meblağ-ı mefrûz mecmû' mezkûr beher şehri kırk beşer guruş sağır-i mezbûr Ahmed'in nafaka ve kisve behâ vesâ'ir zarûriyyesine harç u sarf ve lede'l-iktizâ istidâne ve 'inde'z-zafer sağır-i mezbûrûn babası merkûm Ziya Efendi üzerine rücû' mezbûr Şerife Hâtûna izin verilmeğın ma-hüve'l-vâka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi-gurre şehri Muharremi'l-harâm li-sene sema'ne ve tis'ın mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Efendi Kör Ali ser-kâtib de'âvisi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi Mustafa Düruni Efendi ibn-i İbrahim mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Fesli Mehmed Ağa mahzar Hüseyin Ağa ve Ali Ağa*

### **Hüküm 373 (439)**

İran devleti tarafından şehbender vekil Abbas Ağanın fermân sûretidir (k.ş 65)

#### **Fermân-ı Alişân sûretidir**

Destur-ı mükerrerem ve mu'azzam müşîr-i müfehham nizâmü'l-'âlem müdür-i umûr sahu'l-cumhur bi'l-fakirü's-sâkib mütemmim mümehhidüm bi'r-re'yü's-sâ'ib mümehhidü bünyânü'l-ikbâl müşeyyedi erkânü's-sa'âdet ve'l-iclâlü'l-mahfûf bisunûf 'avâtifü'l-mülk el-aliü'l-vekâla feham saltanat seniyyemden Aydın vilayeti valisi olub birinci rütbe-i mecdi ve Osmanî nişanlarını hâ'iz ve hamil olan sadr esbak vezir der-ali mirim Ahmed Hamdi Paşa edâmallahu te'ala iclâle ve fahrü'l-ekrâm müte'ammidü'l-ekberü'l-fiham fi'l-kâdir ve'l-ihtirâm sahibü'l-arz ve'l-ihtişâmü'll-muhtas yedi inâyetü'l-mülkü'l-ali mirmirân kirâmdan Aydın sancağı mutasarrıfı Necip paşa adam ikbâle vakd kıdvetü'l-nüvvâb el-müşşerrîn Denizli kazası na'ibi Mevlana (boş) zeyd âlime tevkî' refi' hümâyunum vasıl olacak ma'lûm ola ki İran devleti tarafından Denizlide şehbender vekilim bulunan Ali'nin vefâtı cihetle yerine bu kere kıdvetü'l-emâcid ve'l-ikrâm Abbas Zeyd mecide ta'yîn kılınmış olduğu beyanıyla ol babda emri şerifim sūduri devlet-i müşârü'l-cihânın der-sa'adetimde kâ'in sefâreti cânibinden bâ-takrîr istid'â olmuş ve müteveffâ-yı mûmâ-ileyh me'mûriyetini mütezammım sene-i sabıka recebin yirminci günü tarihiyle bir kıt'a emri şerifim ve birlediği kuyudan müsteban olmuş olmağla siz ki vâsli müşâr ve mutasarrıf ve na'ib mûmâ-ileyhim keyfiyet ma'lûmun oldukda mûmâ-ileyh Abbas teba'-i devlet-i âlimden ve mirlivadan olmadığı halde devleti müşârün-

ileyh tarafindann Denizli’de şehbender vekilim olub hakkında hürmet ve ri’âyet layık ifâsına i’tinâ olunan gerek vekil-i mûmâ-ileyh tarafından ve gerek mahalli me’mûrları cenâblarından devletin beynelerinde mün’akid olan ahidnâme-i hümâyun hilâfete hal ve hareket vukû’ gelmemesine dâ’ima müstemed i’tinâ ve dikkat kılına ve vekil mûmâ-ileyh bazı zamanda berbere gitmek istedikde gidişte ve gelişte ve karada ve deryada ve menazil ve mûrahik kendüye ve sahîh İranlı olarak yanında bulunan teb’a ve adamlarını kimesne tarafından bi-vech dâhil ve ta’riz olunmayub her hangi mahalle dâhil olur ise hakkında hürmeti lazıme icrâ oluna ve’l-hâsıl her bir hususları şer’i şerife muktezası ve balâda muharrer takayyüdât iktizâsı ve ahidnâme-i hümâyun mal müdâsı üzere görüle ol babda vekâleti umûruna âheri dâhil ve tariz ettirilmeyüb ber mûceb ahidnâme-i hümâyun hamiyet ve siyâneti esbâbını istihsâle mübaderet eylemeniz babında fermanı alışanım sadır olunmağla mazmûn münîfi üzere amel ve hareket eyleyesiz tahriren fi’l-yevmü’s-sâbi’a ve’l-ısrîn min şehr Recebü’l-ferd li-sene seb’a ve tis’in mi’eteyn ve elf

#### **Hüküm 374 (440)**

Fesleğen Mahallesinden Kasab Hacı Salih oğlu Ali’nin tarafından zevcesi Hatice bint-i Ahmed nâm Hâtûn müseccile-i vekil olduğu hüküm havi i’lâm sûretidir (k.ş 66)

Medine-i Fesleğen Mahallesi ahâlisinden olub el-yevm Aydın hapishânesinde tevkifte bulunan Kasab Hacı Salih oğlu Ali bin Hacı Salih bin Ebubekirin İncirpınar nâm mahalde kâ’in etrafı erba’sı Sabuncu oğlu ve Hafız Ahmed ve Veli İbrahim oğlu yetimleri ve tarik ile mahdûd on dönüm mikdarı bir kıt’a tarlada olan rabi’ hisse-i şâyasını sekiz yüz guruşa değin âhere ferâğ tarafından bundan akdem yani mürûr eden doksan altı senesi rebü’l-evvelin yirmi dokuzuncu tarihinde meclis-i şer’iyye gelüb merkûm Ali’nin zevcesi olub ve zâtı mahalle-i mezbûre ahâlisinden ber-mûceb usûl evvela bâ-varaka-i asâkir-i mestûre mahalle-i mezbûre İmamı Hafız Halil Efendi ibn-i Mehmed Efendi ibn-i Mehmed ve muhtârı yetim Hüseyin bin Hasan Ali bin Mehmed ve ihtiyâr a’zâsından Hacı Mehmed Ağa ibn-i Hasan bin Abdullah da nâm kimesnelerde sırran ba’de ceridede mazbutü’l-esâmi kesandan alenen ledel tezkiye ‘adl ve makbû’s-şehâde idikleri ihbâr ve iş’âr olunan Manisalı oğlu Mahmud bin Hasan bin Abdullah da ve sağır oğlu Salih bin Mehmed bin Ali nâm kimesneler ta’rifleriyle marife olan Hatice bint-i Ahmed bin Abdullah da nâm Hâtûn vekil nasb



u ta'yîn birle sicil mahfuzunda kayd ve imlâ ve lisane dâhili krâr eylediği 'inde'ş-şer'î tahakkuk edib ve bu misilli tezvir u tezy'idin sâlim ve sicilde mahfuz bulunan kuyudât-ı mu'tebere-i şer'iiyenin mecelle-i ahkâm-ı şer'ide bin sekiz yüz yirmi birinci maddesinde tatbiken ol misilli mahfûz kuyudât-ı şer'iiyenin mazmunuyla amel ve hüküm etmel câ'iz olduğuna bina'en mücebince merkûmun zevce-i mezbûre Hatice Hâtûn vekil bulunduğu tebeyyün ve tahakkuk etmeğin bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i'lâm olundu hurriren fi'l-yevmi's-sâlis min Saferü'l-hayr li-sene semân ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 375 (441)**

Değirmenönü Mahallesinden Kemerci oğlu Hafız Hüseyin zevcesi Havvan'ın li-eb er-karındaş Ömer ve Mustafa'nın tereke-i mezbûreden dolayı hisselerine teslim merkûm Hafız Hüseyin'e ba'de't-tefhîm tenbîhe olduğu hüküm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 67)

#### **Ma'rûz Dâ'î Kemineleridir Ki,**

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmenönü Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Havva bint-i Mehmed Kethüda ibn-i Bektaş oğlu bin Abdullah'ın verâset-i zevc dâhili Hafız Hüseyin bin Ali ile li-eb er karındaşları Ömer ve Mustafa benân merkûm Mehmed Kethüda ibn-i Bektaş oğlu'ya münhasıra ve tashîh mes'ele-i mirâsları hükmü'l-ferâ'iz dört sehmden olub sehmi mezkûrelerden nısfı olan iki sehmi zevc-i merkûm Hafız Hüseyine ve birer sehmden bâki diğer iki sehmi dahi ah li-ebveyn-i mezbûreyin Ömer ve Mustafa'ya isâbeti ber-nehc-i şer'î tahakkukundan sonra verese-i mezbûrûndan ah merkûm Ömer tarafından isâle ve li-eb er karındaşları merkûm Mustafa tarafından bâ-vekâlet müseccile-i vekâle-i nâm asıl vekil kaza-i mezkûr hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada makûd meclis-i şer'imizde zikr-i âtî terekeye ber-nehc-i şer'î vaz'-ı yed müte'ayyîn ve mürehakkık olan zevc-i merkûm Hafız Hüseyin Efendi ibn-i Ali Efendi ibn-i Abdullah da muvacehesinde müteveffiye-i mezbûre Havva'nın verâseti ber-vehi muharrer zevc-i merkûm ile mü'ekkil merkûm ve bana münhasıra iken zevc-i merkûm Hafız Hüseyin Efendi tereke-i mezkûreden olan Altıntop Mahallesinde vaki' etrafı erba'sı Hacı sağır oğlu Ali ve Mustafa oğlu Mehmed ve Paşa oğlu Hacı Ali zevcesi Hacı Şerife Hanım menzilleri ve târik-i âm ile mahdûd tahtani iki bab oda ve bir mikdar havlıya müştemil bir bab mülk menzil ile eşyâ-i sâ'iresini ve zimmetinde

mütekarrir ve ma'kûd Ali'ye mehr-i müeccel olan iki yüz guruş ... (?) münferiden zabt etmekle sû'al olunub bir muktezâ-i mesele-i şer'iyye beynimizde taksîm olunmak muradıdır deyu ba'de'd-da'va ve'l-istintâk merkûm Hafız Hüseyi Efendi cevabında tereke-i mezbûreyi müstekillen vaz'-ı yedin tav'an ikrâr ancak zevce-i mezbûre menzili mahdûd-i mezkûri vefâtında altı mah mukaddem kendi hüsnü rızasıyla beynimizde bi't-terazi dört bin guruş bey' ve eşyâ-i sâ'ire-i dahi kezalik üç yüz seksen guruş bey' temlik ve teslim etmiş isede usûl üzere takrîr ve eşhâd ve senede rabt etmek müvafık olunamadığından vefâtında iki üç gün evvel yani doksan beş senesi Zi'l-hicce'ti's-şerifesinin dokuzuncu arife günü istidâd marzında bâ-istidâ mahkeme-i şer'iden mürsel kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi ve muhızır başı Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed ve mahalle-i mezbûre ahâlisinden Arab Ahmed bin Hacı Ali ve Paşa oğlu Abdu'r-rahman bin Hacı Mehmed ve Bosdan oğlu Ali bin Mustafa ve Pelitlibağ Mahallesi İmamı Şeyh Hüseyin Efendi ibn-i Hüseyin ve Bekiştledizâde Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin Efendi nâm cemât-i müslimîn marize-i mezbûre üzerine gidüb takrîr ve ika'sını ahz ile nâ'ib-i esbak Emin Efendinin takrîr meşruhasını havi işbu ibrâz olunan i'lâm şer'i nâtik olduğu üzere zevcem mezbûre hal marz ile mübtela olduğu halde menzil-i mahdûd mezkûr-ı evladın beynimizde yani altı mah mukaddem mücedded beynelerinde bey' ve şirâ vukû'nu ikrâr ve eşhâd ile yedime ol vechle bir kıt'a i'lâm-ı şer'i i'tâ olunub binâ-i aliyye hâne-i mezkûre ve eşyâ-i sâ'iresi ikrârına binâ-i malım olub def' ve makâmında irâd eylediği kelâm zevcesi marz mevtinden ikrârını eşhâd etmiş meşrû' olmadığı ketb fakhiyyede musarrih olmağla bu sûretde tereke-i mezbûre bir muktezâ-i mesele-i şer'iyye beynelerinde tevzî' olmak lazım geldiği kendine ba'de't-tefhîm tenbîh olunduğu tescîl ve iltimâs huzûr-ı âlîlerine i'lâm olundu hurriren fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ısrîn min Muharremi'l-harâm li-sene semân ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 376 (442)**

Eski Müftü Mahallesinden müteveffa Kâdîm oğlu Hacı Emin'in sağire kızı Zübeyde'nin takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 68)

Medine-i Denizli mahallâtından Eski Müftü Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Kâdîm oğlu Hacı Emin bin Hacı Süleyman bin Abdullah'ın sulbiyye-i sağire kızı Zübeyde'nin vâlidesi olub taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi

Hatice bint-i Hacı Mehmed nâm Hâtûn talepiyle hâkim muvakkî‘ sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me‘ab efendi hazretleri sağır-i mezbûre Zübeyde’nin mal nemâsından ve bi-zarar altında kâ‘in babası müteveffâ-yı mezbûrda muntekıl dokuz dönüm mikdârı bir kıt‘a tarlası icârından olarak şehri kırk gurus nafaka farz ve takdîr edib meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri sağır-i mezbûre Zübeyde’nin nafaka ve kisve behâ vesâ‘ir zarûriyyesine harç u sarf ve lede’l-iktizâ istidâneye ve ‘inde’z-zafer sağır-i mezbûre Zübeyde’nin malı nemâsından ve arazisi icârından rücû‘ vasîye-i mezbûre Hatice Hâtûna izin verilmeğın ma-hüve’l-vâka‘ bi’t-talep ketb ve imlâ olundu fi’l-vevmü’l-hamis aşer min Şa‘bânü’l-mu‘azzam li-sene seb‘a ve tis‘în mi’eteyn ve elf *Mümeyyiz Hocasâde Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de‘avi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü’-d-din Efendi mahzar Hüseyin Ağa gayrihîm*

#### **Hüküm 377 (443)**

Honaz Nâhiyesinden İbrahim Beğ oğlu Derviş Ağa nâm-ı diğeri Mehmed’in hayvan da‘vasından dolayı merkûma verilen hüküm havi i‘lâm sûretidir (k.ş 69)

#### **Ma‘rûz Dâ‘îleridir Ki,**

Medine-i Denizli’ye muzâf Honaz Nâhiyesinin Hisar Mahallesi ahâlisinden İbrahim Beğ oğlu Mehmed bin Mustafa bin İbrahim nâm kimesne kaza-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada makûd meclis-i şer‘imizde zikr-i âti hayvan ber-nehc-i şer‘i vaz‘-ı yed müte‘ayyîn ve mütehakkık olan Sarayköy Nâhiyesinin Rum Mahallesi mütemekkinlerinden ve devleti aliyye teb‘asının Rum milletinden Papaz oğlu Dimitri veled Andon papaz veledi Atam muvacehesinde merkûm Dimitri yedinde olub işbu hükümet dâ‘iresinde mu‘ayene ve ve müşâhede olunan sol ayağının topuğu sekerli ... (?) tarafından baldırında kurt kabuğu siyah nişanlı yağız doru tonlu on yaşında bir res idiş tarihden bir sene mukaddem Burdur kazasına tabi‘ Çandık Çiftliği ahâlisinden ğâ‘ib ‘anıl beled Üzeybin oğlu Deli Hüseyin yedinde nâhiye-i mezkûrede pazarında yüz kırk gurus iştirâ ve teslim ve kabz ve kabul idüb ol vechle şer‘an malım iken mürûr iden doksan altı senesi ruz-ı Hızır on beş gün evvel nâhiye-i mezkûre yaylasında râ‘î olunmakda iken zâyi olub merkûm Dimitri yedinde bulmamamla zikr olunan hayvadan keff-i yedle bana teslim merkûme tenbîhe olunmak muradımdır deyu ba‘de’d-da‘va ve’l-sû‘âl merkûm Dimitri dahi cevabında mezkûr İdişi vaz‘-ı yedin tav’an ikrâr ancak marü’z-zikr

doksan altı senesi ruz-ı Hızırdan üç gün evvel Sarayköy Nâhiyesi pazarında Hayta Çiftliği ahâlisinden kezalik ğâ'ib 'ani'l-beled Kara Mahmud oğlu Abdü'l-kâdîr yedinde yirmi beş aded sim mecidiye mukâbelesinde iştirâ ve teslim ve kabz ve kabul idüb ol vechle şer'an malım olmağla bi-hak ve vaz'-ı yed ederim dedikde ahde hümâ ber-vech-i muharrer müdde'âların ba'de'l-inkâr hususu mezkûrda tarihi esbak beynesi evveli olduğuna binâ-i müdde'î-yi merkûm Mehmedden ber-vech-i muharrer müdde'âsını mübeyyin beyyine talep olundukda müdde'î-yi merkûm ber-minvâl muharrer müdde'âsını ihrâr-ı ricâl müsliminden ve nâhiye-i mezkûre ahâlisinden Deli Ömer oğlu Hüseyin bin Ömer bin diğêr Ömer ve Koca Halil oğlu Ali bin Mehmed bin Ali nâm kimesneler li-eclü's-şehâde meclis-i şer'î hazirân olub eserü'l-istişhâd fi'l-hakika müdde'î-yi merkûm mezkûr hayvanatı tarihinden bir sene mukaddem Burdur kasabasına tâbî' Çandık Çiftliği ahâlisinden ğâ'ib 'ani'l-beled Üzeybin oğlu Deli Hüseyin yedinde nâhiye-i mezkûre pazarında yüz kırk guruş iştirâ ve teslim ve kabz ve kabul idüb ol vechle hayvan mezkûr müdde'î-yi merkûm Mehmed'in şer'an maldır ve başkasının malı olduğu ma'lûmumuz değildir biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz ve şehâdet dahi ederiz deyu her biri edâ-i şehâdet şer'îyye ettiklerinde şâhidan merkûmân evvela bâ-varaka-i mestûre nâhiye-i mezkûre ihtiyâr a'zâlarından Yusuf Efendi ibn-i Mustafa bin Yusuf ve Ahmed Efendi ibn-i Mehmed bin Abdu'r-rahman ve Mehmed bin Mustafa bin İbrahim nâm kimesnelerden sırran ba'de ceridede mazbutü'l-esâmi kesanelardan alenen ledel tezkiye 'adl ve makbulü's-şehâde idükleri ihbâr ve iş'âr olunmağın bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer'î ba'de'l-isbât ve'l-hılaf mücebince mezkûr hayvan müdde'î-yi merkûm Mehmed'e teslimi merkûm Dimitriye tenbîh olduğuna tescil ve iltimâs huzûr-ı âlîlerine i'lâm olundu hurriren fi'l-yevmi'l-hâdi aşer min Saferü'l-hayr li-sene semân ve tis'in mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 378 (444)**

Delikliçınar Mahallesinden Ali Kethüdaoğlu Mustafa Çavuşa verilen ibrâ hücceti sûretidir (k.ş 70)

Medine-i Denizli mahallâtından Fesleğen Mahallesinde sâkine ve zâtı ber-müceb usûl mahalle-i mezbûre İmamı Hafız Halil Efendi ibn-i Mehmed Efendi ibn-i İbrahim ve muhtârı Manisalı Mehmed bin Hasan bin Abdullah da ve ihtiyâr a'zâsından Kaymakzâde Hacı Mehmed Ağa ibn-i Hasan bin Mustafa nâm

kimesnelerde sırran ba'de ceridede mazbûtü'l-esâmi kesânlardan alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbülüş-şehâde idikleri ihbâr ve iş'âr olunan mahalle-i mezbûre ahâlisinden Çakmaklı oğlu Ali Efendi ibn-i Mustafa bin Ahmed ve yetim Hüseyin bin Hasan Ali bin Mehmed nâm kimesneler tarifleriyle marife olan Fatma bint-i Hacı Mustafa bin Hasan nâm Hâtûn tarafından müseccilen ber-nehc-işer'î vekil nasb u ta'yîn eylediği li-ebeveyn er-karındaş Mehmed Emin bin el-mezbûr Hacı Mustafa bin Hasan nâm kimesne kaza-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada makûd meclis-i şer'î şerifil enverde Delikliçınar Mahallesi ahâlisinden zevc-i sabık Ali Kethüdaoğlu Mustafa Çavuş bin Ali bin Süleyman muvacehesinde müvekkile-i mezbûre Fatma bundan akdem bin gurusş mehr-i müeccel tesmiyesiyle zevc dâhili olub beyinlerinde hüsnü mu'aşeretleri olmağla bundan akdem yani mürûr eden doksan yedi senesi zi'l-hiceti's-şerifesinin yedinci günü bir talak beyân ile tatlik idüb zimmetinde mütekarrir ve ma'kûd-ı aliyye mehr-i müeccel mezkûr alacak hakkım olan bin gurusş ile muaccel olan nişan altını olarak beş aded mahmudiye ve kırk gurusş kıymetli sim hamâyılı zincirin ayaklarında olan dokuz aded yeni yirmilik altını ve on aded rub'îye ve iki aded def'a yirmilik altını ve söyletmeklik için verdiği iki aded mahmudiye ve bir gazi altını ve bir rub'îye ve iki yirmilik ve bir gazi nısfı ve iki yüz gurusş kıymetli gümüş zincirli bir sâ'at ve boğaz altını olarak otuz aded yirmilik altını ve yirmi aded İstanbul altını ve yirmi aded İstanbul nısfı ve iki bin beş yüz gurusş kıymetli bir simkârî mor kâdife hırka ve bir bürgü çar ve iki kumaş içlik ve bir sevâyî entari ve bir tarablis kuşağı ve iki aded â'di gömlek ve iki aded yeşil sandık ve iki aded kutnî yüzlü döşek ve bir kutnî yüzlü yorgan ve bir kutnî yüzlü yasdık dört aded kilim ve diğer bir yorgan ve bir yasdık ve bir kebir ayna ve bir muhlic şilte ve iki aded yün memlu minder ve diğer iki yasdık ve bir ipekli çarşeb ve bir nuhâs leğen ma'a ibrik ve bir nuhâs kapaklı çanak ve bir nuhâs kapaksız çanak ve iki aded nuhâs kapak ve bir sevâyî filcan tepsisi ortası ve bir kahve tepsisis ve bir kahve ibriği ve dört aded filcan ve bir sarı hamam tası ve iki aded ocak perdesi olan eşyâ-i muharre mezkûreleri bana teslim merkûm Mustafa'ya tenbîhe olunmak ve bi'l-vekâle matlûbumdur deyu ba'de 'd-da'va ve'l-sû'âl merkûm Mustafa dahi cevabında müvekkile-i mezbûre Fatma bin gurusş mehr-i müeccel tesmiyesiyle zevc-i menkuhası olub tarih-i mezkûrede bir talak beyân ile tatlik eylediği ve mehr-i muaccel olan sim hamâyılı ve askısında dokuz aded iki yirmilik altını ve dört aded

rub'îye ve dört aded yedilik altınlarıyla eşyâ-i muharrerinin mezkûrelerinde bir simkârî mor kâdîfe hırka bir bürgü çar iki aded kumaş içlik ve bir sevâyî entari ve bir taraftan Trablîs kuşağı ve iki aded âdî gömlek ve bir yeşil sandık ve bir döşek ve bir yorgan ve bir yasdık ve bir kilim ve bir kebir ayna ve bir muhlic şilte ve iki aded yasdık ve bir ipekli çarşeb ve bir nuhâs leğen ma'a ibriği ve bir kapaklı nuhâs çanak ve bir kapaksız çanak ve iki aded nuhâs tabak ve bir savaklı filcan tepsisi örtüsü ve bir kahve tepsisi ve bir kahve ibriği ve dört aded filcan ve bir sarı hamam taşı ve iki aded ocak perdesi kendi hanesinde aynen mevcûd olduğunu tâ'y'en ikrâr ve i'tirâf idüb mâ'dâ müdde'î vekil merkûmun müdde'âsını külliyyen inkâr etmeğle müdde'î vekil merkûmdan ber-vech-i muharrer müdde'âsını mübeyyin beyyine talep olundukda etbân beyyineden izhâr acz ile bi't-talep merkûm Mustafa'ya ba'de't-tahlîf merkûm Mustafa'nın ikrârı üzere bin guruş mehr-i müeccel ile mehr-i muaccel olan iki yüz atmış guruş ki cem'an bin iki yüz altmış altı guruşdan merkûm Mustafa'nın alacağı olan müvekkile-i mezbûrenin mehr-i müecceline mahsûben emriyle kesmiş olduğu altı aded kurbanlık koyun esmânından bin yüz kırk beş guruşdan bâ-tavassut musallihîn beyyinelerinde bi't-terazi altı yüz kırk beş guruş bi't-tenzîl bâki zimmetinde deyn olunan yalnız yedi yüz yirmi altı guruş ile eşyâ-i muharrerinin mezkûreleri aynen vekil merkûma teslim ba'de't-tezkiye ve't-teslim vekil merkûm Mehmed Emin merkûm Mustafa mahzarında bi'l-vekâle ikrâr-ı tâ'm ve takrîr-i kelâm idüb müvekkile-i mezbûrenin mehr-i müeccelinden ve hamâyılı olan altın bedelinden bâki cem'an yedi yüz yirmi altı guruş ile eşyâ-i muharrerinin mezkûreleri merkûm Mustafa alenen tamamen yedimde def' u teslim edib ne bedihi merkûmun yedinden aynen ve tamamen ahz u kabz ve kabul etmemle fima ba'd hukuk-ı zevciyete â'id mehrin mezkûrin ile hukuk sâ'ireye müte'allika â'mme-i ve mutâlebât ve kaffe-i hukuk ve muhâsemâtıdan mü'ekkilime izâfetle merkûm Mustafa'nın zimmetini bi'l-vekâle ibrâ-yı â'm sahîh-i şer'î ile ibrâ ve ıskat eyledik ol dahi ber-vech-i muharrer ibrâ-i mezkûri ba'de'l-kabul ... (?) esmânına dâ'ir â'mme-i de'aviden mü'ekkilime izâfetle zimmetini ibrâ u ıskât eylediğimde her birimiz âherin ibrâsını isâle vekâlet ber minvâl meşruh ve kabul eyledik dedikde gibbe't-tasdikü's-şer'î ma-vaka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu Fî 17 Saferü'l-hayr (12)98

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib de'âvisi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hoca'zâde Mehmed*

*Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi Mustafa Düruni Efendi ibn-i İbrahim Süreyya diğeri Mustafa Efendi ibn-i Fesli Mehmed Ağa mahzar Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa gayrihîm*

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (445)**

Hacı Kaplan Mahallesinden Üzeybin oğlu Mustafa'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 71)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Kaplan Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Üzeybin oğlu Mustafa bin Abdu'r-rahman verâseti sulbî kebir oğulları Ahmed ve Ali'ye münhasıra ba'de'l-kabulü't-taksîm ibn-i merkûm Ali dahi vefât edib verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Aişe bint-i İsmail ile sulbî sağır oğlu altı aylık Ali ve sulbiyye-i sağire kızları altı yaşında Fatma ve üç yaşında Habibe'ye münhasıra olduktan sonra müteveffâ-yı mezbûrun tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı li-ebeveyn er-karındaş merkûm Ahmed Efendi ve sağırûn-ı mezbûrûnun vakt-i rüşd sedâtlarına değîn tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri vâlideleri anaları zevce-i mezbûre Aişe'nin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer'î ile tahrîr ve bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'iyye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-sâbi'a ve'l-ısrîn min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene seb'a tis'in mi'eteyn ve elf

Ulu orta astârsız bağlama çizme çift 40/ fiyat 43/ 1760, def'a ulu orta çizme çift 8/ fiyat 43/ 344, ulu ayak çizme çift 18/ fiyat 70/ 1260, rüzgar astarsız bağlama çizme çift 62/ fiyat 60, def'a ulu ayak çizme çift 18/ fiyat 75/ 1350, def'a ulu orta çizme çift 20/ fiyat 43/ 860, astarlı rüzgar çift 12/ fiyat 55/ 660, orta ayak çizme 30/ fiyat 25/ 750, basma astarlı sarı çizme çift 2/ 50, ketane çizme çift 20/ fiyat 16/ 320, orta ayak çizme çift 2/ 50, sağır ketane çizme çift 18/ fiyat 13/ 134, ketane çift 34/ fiyat 15/ 510, rüzgar lacin çift 8/ fiyat 20/ 160, sehratlı (?) siyah mest çift 8/ fiyat 30/ 240, kebir siyah yemeni çift 44/ 42/ 1848, def'a yemeni çift 2/ fiyat 32/ 84, ulu orta yemeni çift 4/ fiyat 22,5/ 90, ketane yemeni çift 26/ fiyat 18/ 468, sağır ketane yemeni çift 20/ fiyat 10/ 200, def'a yemeni çift 2/ fiyat 27,5/ 55, sarı zene çift 34/ fiyat 12/ 408, dükkân hurdavâtı 100

Yekûn dükkân malı 15481

nuhâs kapaklı sahan 5/ çorba tası 1/ 160, nuhâs çanak 10/ 140, def'a çanak 6/ tabak 4/ çorba tası 1/ 100, vasat kazgan 2/ 200, kilim nısfı 2/ 125, nuhâs kapaklı tencere 6/ süt dığanı 2/ eldiğanı 2/ eldiğanı 2/ hurda tepsi 1/ sağır sini 1/ 300, köhne kilim 6/ seccade 4/ 250, yorgan 1/ 50, hurda minder 6/ yasdık 10/ 300, sağır yeşil sandık 2/ 80, beşik takımı 2/ 80, hurda sandık 2/ timur ayaklık 2/ 80, uzun aba 2/ 100, sâ'at 2/ 500, müsta'mel heğbe 1/ 50, şemsiye 1/ 50, kahve takım 1/ 30, merkeb re's 1/ 700, köhne elbise parça 12/ köhne libâçe 2/ 120, müsta'mel çitâri içlik 2/ 200, müsta'mel çuhâ libâçe 2/ 160, müsta'mel çuhâ abdestlik 2/ 280, müsta'mel çuhâ şalvar 2/ 400, müsta'mel abâni sârik 2/ 160, müsta'mel kundura çift 2/ 100, hurda tüfenk 1/ tabanca 1/ bıçak 1/ hırba 1/ hurda sağır kubûr 2/ 100, şarabhane 1/ 20, Ahmed Efendi yediyle tahsîl olunan zimemât 2591

Yekûn 22857-08073=14784 Fî 20 Zi'l-ka'de (12)96 senesi tarihinde hîn tahrir tereke sim mecidiye otuz dört gurus hesabı üzere akçe farkı minhâ

Mahalle-i mezbûrede vâki' tarafları Hacı Keleş oğlu Hacı Ali ve Hacı Şeyh oğlu Hafız Ahmed merkûm Ahmed Efendi menzilleri tarik ile mahdûd tahtani iki bab oda ve bir bab ahur ve bir bab kilerhane ile bir mikdar avluyu müştemil bir bab mülk menzil zevce-i mezbûre ile sağırûn-ı mezbûrûn üzerlerinde kalmağla ber-vechi âti hisselerine mahsûb olunan semen 4500, Yine mahalle-i mezbûrede vâki' menzili mezkûreden ifrâz olunan tarafları merkûm Hacı Kalaş oğlu Hacı Ali ve balada muharrer ifrâz olunan verese-i mezbûrûndan menzilleri ve tarik ile mahdûd bir bab oda ve bir bab ahur ve bir kaydırma ve bir mikdar avluya müştemil bir bab mülk menzil ahun le-hümâ-yi merkûm şerîk Ahmed Efendi üzerinde kalmağla ber-vech-i âti cihet iştirâkından hissesine mahsûb olunan semen 1500

Cem'an Yekûn mülk müşterek 20784, Minhe'l-ihracât

<p>Deyn-i müsbit Siraczâde Hacı Mehmed Ağaya bâ-sened deyn olunduğu bâ-şehâdet Etmekçizâde Mehmed Efendi ibn-i Hacı Ahmed bin Ali ve Kara Himmetzâde Mehmed Efendi ibn-i Hafız Ahmed Efendi ibn-i Abdullah da nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 3780-0180=3600 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan</p>	<p>Deyn-i müsbit cihet-i karzdan Ali Köse oğlu Mehmed Efendiye deyn olunduğu bâ-şehâdet şâhidân merkûmân Mehmed Efendi ibn-i Hacı Ahmed ve Ahmed Efendi ibn-i Hafız Ahmed Efendi nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 1419-0119=1300 Fedâ'ıyyesi minhâ</p>
---	---



Zevce-i mezbûre Aişe'ye cihet-i farz olarak deyn olduğu bâ-şehâdet şâhidân merkûmân Mehmed Efendi ve Ahmed Efendi nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 300-0150=2850 Fedâ'iyyesi minhâ	Uzunpınarlı Cennet bint-i bikre bâ-sened deyn olduğu bâ-şehâdet Recebzâde Hafız Salih Efendi ibn-i Hacı Hüseyin bin Abdullah da ve Derviş Ali bin Ali bin Mustafa nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye ve't-tahlîf 2000
Baldızı Ismahan Hâtûna bâ-sened deyni olduğu kezalik şâhidân merkûman Mehmed Efendi ibn-i Hacı Ahmed ve Ahmed Efendi ibn-i Hafız Ahmed Efendi nâm kimesne ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 1560-0160=11400 Fedâ'iyyesi minhâ	Eşyâ-i mübeyyi'da n dellâliye 262

Yekûnü'l-duyunât müşterek 11412, Sahnü'l-Bâki Mal Müşterek

9372-0263,10=9108,30	Resm-i kısmet 134,10	Kaydiye-i defter 14	Varak behâ 15
----------------------	----------------------	---------------------	---------------

Hisse-i şerîk merkûm Ahmed 4554,15, Hisse-i müteveffâ-yı mezbûr Ali 4554,15  
Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn 300	Zevcesi mezbûre Aişe mehr-i müeccel deyn olduğu bi-şehâdet-i Recebzâde Hafız Salih Efendi ibn-i Hacı Emir Hüseyin bin Emir Ali ve Gavas oğlu Hacı Hüseyin bin Mustafa bin Mehmed nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 1000-0100=900 Fedâ'iyyesi
---------------------	--

Yekûn 1200, Sahnü'l-Bâki 3354,15

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Aişe 419,11	Ali 1467,22	Fatma 733,31	Habibe 733,31

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre hisse-i irsiye-i müsîbeleri olan dört yüz on dokuz guruş on para derûn ihracâtta muharrer mehr-i müeccel alacak hakkı olan dokuz yüz guruş ki cem'an bin üç yüz on dokuz guruş on bir para ile sağırûn-ı mezbûrûn ber-vech bâlâ hisse-i irsiye-i müsîbelerin dahi menzil-i mezkûrdan takas ve mahsûb olunub ol dahi makasa ve kabul eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 379 (446)

Çaybaşı Mahallesinden Safer Beğ oğlu Hacı Mustafa'nın eytâmlarına takrîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 72)

Medine-i Denizli mahallâtından Çaybaşı Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât eden Safer Beğ oğlu Hacı Mustafa bin Hasan Ali bin Safer Beğ bin Abdullah'ın sulbî sağır oğulları Abdü'l-kâdir sulbiyye-i sağıre kızları Esma ve Şerife'nin vâlideleri olup taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi Havva bint-i Ahmed bin Mehmed nâm Hâtûn talepiyle hâkim muvakki' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağırûn-ı mezbûrûn Abdü'l-kâdir ve Esma ve Şerife'nin malları nemâlarından ve babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntekıl kal'a altında ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cîrân elli üç dönüm mikdarı dört kıt'a arazileri îcârından olarak şehri her birilerine otuz beşer guruşdan cem'an yüz beş guruş nafaka farz ve takdîr edib meblağ-ı mefrûz mezkûreleri beher şehri sağırûn-ı mezbûrûnun nafaka ve kisve behâ vesâ'ir zarûriyyesine harç u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağırûn-ı mezbûrûnun malları nemâlarından arazileri îcârından rücû' vasîye-i mezbûre Havva Hâtûna izin verilmeğın ma-hüve'l-vâka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmü's-sâbi'a min şehri Rebiü'l-evvel li-sene seb'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz Hocasâde Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de'avi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Fesli Mehmed Ağa gayrihîm*

### **Hüküm 380 (447)**

Fesleğen Mahallesinden Kabak oğlu Hacı Mustafa kerimesi Fatma'nın firâşından hâsil zevc-i sabık Mustafa'nın sulbî sağır oğulları Mehmed Raşid ve bîkr Tevfik için takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 73)

Medine-i Denizli mahallâtından Fesleğen Mahallesinde sâkin ve zâtı ber-mûceb usûl evvela bâ-varaka-i 'asâkir-i mestûre mahalle-i mezbûre İmamı Çakmaklı oğlu Ali Efendi ibn-i Mustafa bin Ahmed ve muhtârı yetim Hüseyin Ali bin Mehmed ve ihtiyâr a'zâsından Kaymakzâde Hacı Mehmed Ağa ibn-i Hacı Hasan bin Ali nâm kimesnelerden sırran ba'de ceride mazbutü'l-esâmi kesânlarda alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbülü's-şâhânem idikleri ihbâr ve iş'âr olunan mahalle-i mezbûre ahâlisinden Hacı Hasan oğlu Şeyh Mustafa ve Osman benân el-mezbûr Hacı Hasan bin Ali nâm kimesneler tarifleriyle marife olan Fatma bint-i Hacı Mustafa bin Hasan nâm Hâtûn tarafından müseccilen ber-nehc-i şer'i vekil nas u ta'yîn eylediği li-ebeveyn er-karındaş Mehmed Emin bin el-mezbûr Hacı Mustafa bin Hasan nâm kimesne kazâ-i mezkûr hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada

makûd meclis-i şer'î şerîfi'l-enver zevc sabıkı Mustafa Çavuş bin Ali bin Süleyman mahzarında bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb müvekkile-i mezbûre Fatma merkûm Mustafa Çavuş ile bundan akdem hal-i zevciyet beyinlerinde kâ'ime iken merkûm Mustafa'nın firâşından hâsıl ve müvekkile-i mezbûreden mütevellidler hâlâ bi-hakû'l-hızâne hacr terbiyesinde olan dört yaş dört aylık sulbî sağır oğlu Mehmed Raşid ve on beş günlük diğeri sulbî sağır oğlu bıkır Tevfik nâm sağırânın asıl malları olamyub muhtacân olmağla nafaka ve kisve behâ vesâ'ir zarûriyeleri içi babaları merkûm Mustafa Çavuş üzerinde kibel-i şer'iden mikdâr-ı kifaye meblağ-ı farz ve takdîr olunmak bi'l-vekâle matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdik hâkim muvakkî' aliü'l-kitab rafî' kadre mevlâhü'l-vehhâb Efendi hazretleri dahi sağırân-ı mezbûrân için babaları merkûm Mustafa Çavuş üzerine beynelerinde bi't-terazi tarih-i kitabdan beher şehri kırk beş gurus sağır-i mezbûr Mehmed Raşidi ve on beş gurus diğeri sağır-i mezbûr bıkır Tevfik cem'an atmışar gurus farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûreleri beher şehir sağırân-ı mezbûrân Mehmed Raşid ve bıkır Tevfik nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyyesine harç u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağırân-ı mezbûrânın babaları merkûm Mustafa üzerine rücû' müvekkile-i mezbûre Fatma Hâtûna izin verilmeğın ma-hüve'l-vâka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu min gurre Saferü'l-hayr li-sene semâne ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de'avi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi Müstantik Mustafa Düruni Efendi ibn-i İbrahim Süreyya mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Fesli Mehmed Ağa gayrihîm*

Sağır-i mezbûr bıkır Tevfik işbu üç yüz senesi Rebiü'l-âhirin on beşinci günü fevt olduğu kayd şod Fî 15 Rebiü'l-âhir Sene (1)300

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (448)**

Mürâsele şer'îyye sûretidir (k.ş 74)

#### **Meveddetlü Mustafa Efendi**

#### **Ba'de't-tahtü'l-vafiye inhâ olunur ki**

Medine-i Denizli'ye tabî' Kara Hasanlı Karyesinde vâki' Cami'-i şerifin Hatibi Hacı Hüseyin Efendi bu def'a vukû' vefâtına binâ'en hitâbeti mezkûre mu'attal kalub ve bu misilli cevâmi'-i şerifler ta'til etmek gayri ca'iz ittiğinden biz dahi bu misilli hukuk meşrû'ları muhafaza etmek nüvvâb efendilerin vazife-i mahsûsaları

mûcebince binâ'en işbu bin iki yüz doksan sekiz senesi saferü'l-hayrın yirmi beşinci gününden i'tibâren ma'rifeten cenâb şerifinde ihâle ve tefvîz olunmuşdur vusulünde gerekdir ki Cami'-i şerif mezkûrede ikâmen salâvat-ı cum'a ve ayadını edâ idüb ruhsatı hâvi işbu mirâsla tahrir ve i'tâ olunmuşdur gerekdir ki vusulünde ber-mûceb mirasla şer'î müteveffâ-yı mezbûrun birine hitâbet hususuna müdâhele ve müme'natından ictinâb eylesiz ve's-selam

### **Hüküm 381 (449)**

Ucancıbaşı Mahallesinde Kemerci Ahmed kızı Hüba'nın nafaka hücceti sûretidir (k.ş 75)

Medine-i Denizli mahallâtından Ucancıbaşı Mahallesinde vâki' tarafları Tatar Osman oğulları Hacı Mehmed ve Hacı Ali ve Değirmenci Molla oğlu ve Emire Aişe ve Telli oğlu Ali menzilleri ve tarik ile mahdûd bir dönüm miktarı mülk menzil Hüseyin arsası olub işbu tarihi hüccetden çend sene mukaddem gaybte münkita' ile gâ'ib ve hayatı ve memâtına ma'lûm olan mahalle-i mezbûre ahâlisinden Semerci Ahmed oğlu Ali bin Ahmed bin Abdullah'ın hâli mütebeyyin oluncaya değin emvâlini ve mukarrer ve mu'terif olan medyûnlarından hukukunu ahz u kabz ve Hafız vesâ'ir umûr lâzimesini rü'yeti kibel-i şer'iden bir kayyûm nasb u ta'yîn olunması lazım ve li-eb olmağın imâmet ile ma'rûfe ve istikâmet ile mevsûfe ve her vechle umûru mezkûreyi rü'yeti kadre idüğü zeyl vesikada mektübü'l-esâmi müslimîn ihbârlarıyla 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık olan mefkûd merkûmun li-ebeveyn kız karındaşı işbu ba'isü'l-kitab Hüban bint-i el-mezbûr Ahmed bin Abdullah da nâm Hâtûn hâkim müvakkî' sadr küttâb tubale hüsn-i me'ab efendi hazretleri dahi gâ'ib-i mezbûr Ali'nin hâli mütebeyyin oluncaya değin emvâlini makru ve mu'terif olan medyûnlarından ahz u kabz ve Hafız vesâ'ire umûr lâzimesini rü'yet kayyûm nasb u ta'yîn buyurduklarında ol dahî kabul ve mirâ semeni kemâ yenbagî edâya te'ahhud ve iltizâm etmeğın ma-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü'l sâlis ve'l-ısrîn min Saferü'l-hayr li-sene semâne tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib de'âvi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocaazâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi mahalle-i mezbûre ahâlisinden Tatar Osman oğulları Hacı Mehmed ve Hacı Ali Ağa Beğşehirlizâde İsmail Efendi ibn-i Salih Efendi gayrihîm*

### Hüküm 382 (450)

Mollabağ Mahallesinden müteveffa Şera'itsiz oğlu Hacı Ahmed'in mahalle-i mezbûrede vâki' iki evlek mikdârı mülk bağçesini Kayalızâde Hacı Mehmed Ata Efendi üzerinde bi'l-müzâyede karar ve bey' olunub mûmâ-ileyh verilen hüccet sûretidir (k.ş 76)

Medine-i Denizli mahallâtından Mollabağ Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Şera'itsiz oğlu Hacı Ahmed bin İsmail bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Dudu bint-i diğêr Hacı Ahmed ile sulbî kebir oğulları Şakir ve Emin ve Mehmed ve İsmail ve sulbiyye-i kebir kızı Emire Aişe'ye münhasıra ba'de'l-kıbe'l-kısmet ibn-i merkûm İsmail dahi vefât idüb verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Habibe bint-i Mustafa ile vâlidesi mezbûre Dudu ve sulbiyye-i sağire kızı Fatma ve li-ebeveyn er-karındaşları merkûmun Şakir ve Emin ve Mehmed ve li-ebeveyn kızkarındaşı mezbûre Emire Aişe'ye münhasıra ve tashîh ve mesele-i mirâsları bi-hükümü'l-münâsafe sekiz yüz atmış dört sehmden olub sehm mezkûrdan yüz otuz altı sehmi zevce-i mezbûre Dudu'ya ve yüz yetmiş sekiz sehmden beş yüz otuz dört sehmi bunun merkûmun Şakir ve Emin ve Mehmed'e ve seksen dokuz sehmi bint-i mezbûre Emire Aişe'ye ve yirmi bir sehmi diğêr zevce-i mezbûre Habibe'ye ve seksen dört sehmi bint-i sağir-i mezbûre Fatma'ya münhasıra olduđu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrun beynelerinde müşterek müteveffâ-yı mezbûr Hacı Ahmedden mevrûs mahalle-i mezbûrede vâki' etrâfi erba'sı ile tereke-i sâ'iresi duyununa vefâ etmeyüb duyuni terekesinden arınır olduđu cihetle hisse-i şâyi'a mezkûre mikdâr taksim olunsa intifâ-i gayri kâbil ve hisse-i şâyi'a mezkûreyi şeraya dahi ferd ve ahd talep olamayacağı cihetle verese-i mezbûrunun infâk ve rızâlarıyla bağçeyi mahdûde-i mezkûreyi cümleten münâdi yediyle sûk-ı sultani ve mecma' nas olan mahallerde nizâ' ve müzâyedenin aleynesi inkitâ' 'inde verese-i mezbûrun ile guremâ vasîsi nasb olunan Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed bin Ahmed nâm kimesne meclis-i şer'i şerifi'l-enverde işbu râfi'ü'l-kitab Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa ibn-i Hacı Mehmed mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb bahçe-i mahdûde mezkûri cümleten mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Ata Efendi üzerinde elli aded sim mecidiyeyi karar ve ziyâde ile şerâya talep âheri zuhûr etmeyüb meblağ-ı merkûm bahçe-i mahdûd mezkûrun el-yevm semen misilli idüğü zeyl hüccetde muharrerü'l-

esâmi müslimin haberleriyle münhasıra olmağın bahçe-i mahdûd mezkûri âhere bey' ve takrîre koçanını verimek üzere tapu me'muru huzûruna gidib takrîr vermek vasî-yi merkûm Hüseyin Ağaya izin verilmeğın ma-hüve'l-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü's-sâbi'a ve'l-ısrîn min Saferü'l-hayr li-sene semâne tis'în mi'eteyn ve elf *Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa kâtib-i mahkeme Hocaâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi Müstantik Mustafa Düruni Efendi ibn-i İbrahim Süreyya mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Fesli Mehmed Ağa mahzar Ali Ağa ibn-i İsmail gayrihîm*

### **Hüküm 383 (451)**

Emirnâme-i hazreti meşihatpenahinin sûretidir (k.ş 77)

#### **Aydın Vilayeti Merkez Niyâbet-i Şeriyesine Bab-ı fetva**

##### **Faziletlü, Efendim, Hazretleri**

Silah altında bulunan efrâd-ı askeriye zevce ve namzetlerin ba'zı nüvvâb canibinden çabucak âhere 'akd ve tenkîh olunmakta olduğı iş'âr eylediğinden bahisle heyet-i musalihte nazaran ifâ-i muktezâsı hakkında dâhiliye nezâret-i celilesinden ve îrâd olan tezkere meclis tatkikât-ı şer'iyyeye lede'l-havâle bu babda hükkâmı kirâma ta'mimen icrâ-i vesâya ve tenbihât edilmesi ifâde olunmuş ve hidmet celile-i askeriye ile vatanıdan dûr olan efrâdın her türlü hukuk meşrû'larının hüsnü muhafazası lazime-i zimmet-i hamiyet ve husûsâ mer'in (?) menkûhanın âhere tezviç gibi hilâf-ı şeri'at mutahhire olan hâlât ve haymenin ... (?) te'ala vukû'nun müfredî olacak esbâb vukû'nda fevkü'l-gaye ikâ mücânebet farize-i uhde-i diyanet bulunmuş olmağla bu makule husûsâtında tatkikât amika icrâsıyla hilâf-ı şer'-i kayyûm Ahmedi hâlât vukû' getirilmemesine müzeyyid i'tinâ ve dikkat ve dâhil vilâyetinde bulunan hükkâm-ı kirâma dahi bu babda tebliğât müessere icrâsına himmet ve mesâr'at buyrulması tavsiye-i mahsûsasıyla şukka-i rakime-i terkîm kılındı Fî 27 Şevval (12)97 ve Fî 20 Eylül (12)96

### **Numara Verilmemiş Hüküm (452)**

#### **Denizli Kazası Niyâbet Şer'iyyesine**

Balâda bi-ibârethâ sûreti ihrâc olunan emirnâme-i hazreti meşihatpenâhinin nesih matbû'sından bir nüshası taraf-ı seniyyinelerine irsâl kılınmış olmağla mücebince lazım gelenlere i'lâm ile ifâ-i muktezâsına himmet buyrulmaları zımmında rakîme-i

senâveri terkîm kılındı Fî 7 Zi'l-hicce (12)97 ve Fî 29 Teşrîni Evvel (12)96 Mehmed Esâd

### **Numara Verilmemiş Hüküm (453)**

Diğer Emirnâme-i hazreti meşihatpenâhinin sûretidir (k.ş 78)

### **Aydın Vilayeti Merkez Niyâbet-i Şerîyyesine Bab-ı fetvâ**

#### **Faziletlü, Efendim, Hazretleri**

Taşralarda hristiyan tereke ve vasîyetnâmelerine dâ'ir mevzû' olan nizâmât ve kavâ'id hilafına olarak nüvvâb kirâm taraflarından mu'âmelât vukû' getirilmekte ve müdde'î umumîyyeler cânibinden dahi vasîyet ve cihâz maddelerine de'âvi 'âdiye nazar ile bakılarak Patrikhanenin imtiyâzât kâdîmesi ihlâl ve milletin bu hususdaki hukuk izâ' ve ibtâl kılınmakta olduğunda bahisle vasîyetnâmelerden dolayı tahaddüs eden de'âvinin rü'yet ve tesviyesi metropolid ve Piskoshânelere havâle olunmak üzere tahminen vesâyâ-i lâzime icrâsı Rum patrikhânesinden bi't-takrîr istid'â kılınmış ve hristiyan terekelerinde mu'ayyen olan ahvâlde tahrîri hükkâm şer'î â'id vakfını vasîyetnâmelerin bunlar tarafından ma'mûlün bih tutulması lazım geleceği el-yevm düstûr sahu'l-amel bulunan ta'limât mahsûs asında münderic olmasıyla gerek işbu ta'limât hilâfında gerek müdde'î umûmiyyelerin nizâmen mu'ayyen olan vazifeleri haricinde mu'âmelât vuku'na götürmeleri tecvîz olunamayacağı ve lede'l-icâb vasîyatnâmeler metropolid ve Piskopuslara tedkik ve tasdik ettirilmeğın idüğü cevaben Patrikhane-i mezkûre iş'ar edilmiş olduğu beyânıyla bab-ı fetvâca dahi iktizâ-i hâlin ifâsı bu kere Adliye nezâreti celilesinden bâ-tezkere ifâde ve izbâr olunmağla bu babda ta'limât mezkûre mugayri mu'âmelât ikâ aleyh şikayete meydan verilmesi hususuna i'tinâ ve dikkat ve dâhil vilayetde bulunan hükkâm şer'îyyesi icrâ vesâyâ tebliğ keyfiyet buyrulması siyakında şukka-i muhyi terkîm kılındı Fî 27 Şevval (12)97 Fî 20 Eylül (12)96

### **Numara Verilmemiş Hüküm (454)**

#### **Denizli Kazası Niyâbet Şer'îyyesine**

Balâda bi-ibâratihе sûreti ihrâc olunan emirnâme-i hazreti meşihatpenâhinin nüsha-i matbû'sından bir nüshası taraf-ı seniyyinelere irsâl kılınmış olmağla mücebince lazım gelenlere i'lâm ile ifâ-i muktezâsına himmet buyrulmaları zımmında rakime-i senâveri terkîm kılındı Fî 7 Zi'l-hicce (12)97 ve Fî 29 Teşrîni Evvel (12)96 Mehmed Esâd

### **Hüküm 384 (455)**

İcâret sûretiyle tasarruf olunmakta bulunan akârât mevkûfe hakkında bâ-emirnâme-i hazreti meşihatpenâhi sûretidir (k.ş 79)

#### **Aydın Vilâyeti Merkez Niyâbet-i Şer'îyyesinden**

##### **Bab-ı Fetva, Faziletli Efendim Hazretleri**

Der-sa'adetin ekser mahâllinde ve memalik-i şahânenin ba'zı yerlerinde icâretin sûretiyle tasarruf olunmakta bulunan akârât mevkûfenin izn müteveli ile âhere ferâğında işbu ferâğın 'inde'l-fukahâ nuzûl ve bi'l-icâr kabilinden olması ve hukuk müceddeden ittiyâzın cevâz ve 'adem-i cevâz tarafını iltizam ederek bedel ferâğın şer'an adem-i lüzumuyla iftâ eyledikleri gibi ba'zıları dahi icâr yahud hukuk u mücerrededen ittiyâzın cevâz cihetini ... (?) eyleyerek bedel ferâğın kurûmi ve şurûd müfsede ve tağrir ve aynen misilli de'avilerin istimâ' zımmında verilen fetevâyı imza etmeleriyle o makûle vukû'nda hükm şer'î şerîfin düçar oldukları müşkilâtın def'-i için hususu mezkûr hakkında olan mesâ'il ve fetâvi tatkik ve mu'amelât câriye tahkik olundukda hukuk mücerrededen ittiyâzın cevâzı tarafını iltizâm ile iftâ eyleyen meşâ'ih-i islâmiyye fetvasının fî zamanına mu'amele-i nas erfakit o vakit anlaşılmış ve icâretin ile tassarruf olunan akarâtın icrâ ferâğ ve tefriğ adeta alım satım hükmüne kerimesiyle kul ihrâ ile amel mecruh bulunmuş olduğundan ba'de'l-izin mukalebe-i ferâğ ve tefvîzde tesmiye kılınan bedel de'avilerinin istimâ' hakkında sâhib fetâvi Abdü'r-rahim Efendinin vermiş oldukları fetâvi şerîf ile istihsân iftâ ve arâzi kanunu faslı seniyyesinin otuz sekizinci maddesi dahi buna göre te'dil ve tebdil edilmesi ezher cihet evveli ve icrâ olacağı meclis-i tatkikat şer'îyyeden ifâde olunarak mâde-i mezkûrenin tashîhine maka-ı celil vekâletpenâhilerin bi'l-istizân irâde-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhi müte'allik ve şeref-sunûh buyrulması üzerine icâbı bi'l-icrâ icâreti sûretiyle tasarruf edilen akarât mevkûfenin ferâğ ve tevvîz mukâbilinde tesmiye kılınan bedel için fimâ ba'd yani irade-i seniyye-i mezkûre tarihinden mü'ehher olarak vuku' bulan de'avilerin istimâ' ve ol vechle iftâ olunması mecelle-i cem'iyet aliyyesinin kararına ve ol babda fetvâhânedan vuku' bulan ifâdeye binâ'en bi'l-cümle velâyet merkezleriyle elviye-i müstekille nüvvâb kirâmına ve müftü Efendilere tavsiye ve iş'ar kılınmış olmağla taraf-ı fâzilânelerinde dahi o yolda ifâ-i mu'ameleye himmet ve dâhil vilâyetinde bulunan hükmü şer'î tebliğ keyfiyet



buyrulması siyâkında şukka-i senâveri terkîm kılındı Fî 27 Şevval Sene (12)97 ve 20 Eylûl Sene (12)96 Mehmed Esâd

### **Numara Verilmemiş Hüküm (456)**

#### **Denizli Kazası Niyâbet-i Şer'iyyesine**

Bâlâda bi-ibâratihе sûreti ihrâc olunan emirnâme-i hazreti peşihatpenâhinin nesih matbû' sened bir nüshası taraf-ı bahyelerine irsâl kılınmış olmağla muvâcehe lazım gelenler i'lâm ile ifâ muktezâsına himmet buyrulmaları zımmında rakime-i senâveri terkîm kılındı Fî 7 Zi'l-hicce (12)97 ve Fî 12 Teşrini Evvel Sene (12)96

Nâ'ib-i Livâ-i Emin Mehmed Esâd

### **Hüküm 385 (457)**

Vakit muharebenden henüz memleketlerine avdet etmeyenler asâkir mevufe ... (?) ve müstahfizden ğâ'ib ve mefkûd olan haklarında fetvâhâne-i celile müzekkiresi sûr matbû'sundan çend kıt'asının sûretidir (k.ş 80)

### **Fetvâhânedен Tanzim Olunan Fî 13 Receb Sene (12)97 Tarihli Müzekkire Sûretidir**

Fi 29 Cemaziye'l-âhir Sene (12)97 tarih ve sekiz numaralı Harbiyye nezâreti celilesinden bâ-vürûd havâle buyrulan tezkere-i aliyye evrâk müteferri'siyle beraber kırâ'at olundu hâlâ hülâsa-i malı vak'a-i ... (?) Nif Nâhiyesinden sevk olunan ifrâd mevzufe redif ve müstahfizdan henüz memleketlerine avdet etmeyenlerin şehidan vefât eyledikleri mütevâtiren söylenmekte isede mevsûk olunmadığıdan ve muhallefâtı tahrîr zevce ve nâmzuları âherlere tenkîh olunmak üzere her birileri vukû' bulduğudan bu babda ne yolda mu'âmele olmak lazım geleceği istifsârına dâ'ir Aydın vilayeti celilesinden mürûr tahrîrât bidâyet dâ'iresinin ifâdesiyle leffen tesyâr kılındığıdan bahisle icâb şer'iyyenin istifsârından i'bâret bulunmuştur

Ma'lûm dekâyik mülküm cenâb fetvâ penâhileri buyrulduğu üzere muvakkî' harb gibi halkada mevkûd olan şahsın mevti ğâlib ahvâl olup memâtı hâli zat üzerine ğâlib olacak mertebemden mürurundan sonra mevtiyle hükm olunabileceği ve ba'de'l-hükm veresesi malını âli mafrazallah iktisâm edebilecekleri ve zevceleri dahi ba'de'l-inkizâ-i Allah nefislerini âherlere tezvîce muktedire olacakları ketb fakhiyyede mestûr ve musarrih olup ancak keyfinin ol vechle icrâ-i icâbı mahkemeye a'id ve zâ'iften olmağla eşik mahalle-i mahkeme-i şer'iyyesinden tesviye ve rüy'et olunması iktizâ edeceğinden nezâret müşârun-ileyhaya cevâben iş'âr ve evrâk

mezkûrenin matbû' en i'âde tesyâr menût re'y aliü'l-cenâb-ı meşihat penâhileridir ol babda emrû ferman hazreti men lehü'l-emrindir

### **Hüküm 386 (458)**

Fetvâhânedен Tanzim Olunan Fî gurre Ramazan (12)97 tarihli müzekkire sûretidir Harbiyye nezareti celilesinin Fî 13 Şaban (12)97 tarihiyle mahûl tezkeresi kırâ'at olundu hülâsa-i mali mesele-i harbiyyenin hitâmıyla orduyu hümayûnların hâl-i hazireye ve esrâ-i Osmanîyyenin der-sa'âdat ve memleketlerine ric'at ve avdetlerinden şimdiye kadar haylice zaman mürûr etmiş ve tebdil mezheble Rusya memâlikinde kalan ve orada vefât edenlerin defteri dahi gelmiş olduğuna göre bunlardan harc olarak mafkûd olubda arkadaşı ve zabtlarınca ve kuyûdca keyfiyet mefkûdiyet ve gaybuyetleri mechûl olan ve cihet ve care-i tahkîki bulunamayanların memâtı hâlleri zan üzerine ğâlib olacak müddetin ihlâlîne şer'an hüküm olunub olunamayacağı istifsârıdan ibâretidir

Mal'lûm sâmi cenâb-ı fetvâpenâhileri buyrulduğu üzere müddet-i mezkûrenin bir da'vâ-i sahîhe-i şer'iyye zımında olmayarak nefsi-i hlâli taht-ı hükme alınamayacağından mezkûre-i mütekaddimimizde dahi beyân kılındığı vech üzere ordusuyla beraber muvakkî' harbe sevk olunduğu ma'lûm vefakat muvakkî' harbde ğâ'ib ve mefkûd olarak keyfiyet mefkûdiyetleri mechûl ve cihet ve çare-i tahkîk bulunamayanlar haklarında da'va-i sahîhe zımında memâti halleri zan üzerine ğâlib olacak mertebe-i müddetin ihlâl ve ihtîşâmıyla mevtlerine hüküm mahkeme şer'iyyeye a'id ve zâ'iften olmağla Fî 13 Receb (12)97 tarihiyle fetvâhâne-i celilerinden bi't-tanzîm takdîm olunan mezkûreye tevfikân mefkûdûn-ı mezbûrunun vereseleri mahalle-i mahkeme-i şer'iyyelerine bi'l-mürâca' ibtidâr edecekleri da'va sahîhe-i şer'iyyeleri zımında müddet-i mezkûrenin ihlâlîyle mevtlerine hüküm olunmak icâbât şer'iyyeden olmağın ol babda emrû ferman hazreti veliyü'l-emrindir

### **Numara Verilmemiş Hüküm (459)**

#### **Hüve**

#### **Denizli Kazası Niyâbet-i Şer'iyyesine**

#### **Mükerremetlü Efendim**

Fi 24 Zi'l-hicce Sene (12)97 tarih ve 108 numrolu emirnâme-i ali hazreti fetva penâhiler melfûfâ şeref tevarüd eden fetvâhâne-i celile mezkûresi sûr matbû'sudan çend kıt'asının mülhakane tebliğ ve irsâl husûs Fî 19 Safer (12)98 tarihiyle ve irâd

olan İzmir niyâbet-i şer'iyyesinin bir kıt'a tahrîratına bina'en mezkûre-i mezkûreden bir sûreti savb ... (?) irsâl kılınmış olmağın mücebince ifâ-i muktezâsına himmet buyurmaları siyâkında şukka-i mahsûsa terkîm kılındı Efendim Fî 3 Safer (12)98 ve Fî Kanunu Sani Sene (12)96

Naib-i Liva Emîni Mehmed Esâd

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (460)**

Eski Müftî Mahallesinden müteveffa Turan oğlu Hafız Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 81)

Medine-i Denizli mahallâtından Eski Müftî Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât eden Turanzâde Hafız Mehmed bin İsmail bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Hüban bint-i Mehmed ile kendünden mukadde vefât eden diğere zevcesi Hatice bint-i Abdullaha dan mütevellid sulbî sağır oğlu on üç yaşında Hasan Ali'ye münhasıra olduğı bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrun vakt-i rüşd sedâtlarına değin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi Aylakzâde Hoca Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin bin Abdullah'ın bi'l-vesâyâ ve zevce-i mezbûrenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzayede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî ve taksîm olunan tereke-i müteveffa-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmü'l-sâlis ve'l-ısrîn min Saferü'l-hayr li-sene semâne ve tis'in mi'eteyn ve elf

Sağır kilim 1/ siyah çuval 1/ 120, köhne döşek 1/ köhne yorgan 1/ yasdık 1/ 150, kazgan 1/ 120, nuhâs kapaklı tencere 1/ 10,20, hurda nuhâs kapaksız tencere 2/ 16, köhne kilim 1/ 12, süt dığanı 1/ eldiğanı 1/ 25, nuhâs çanak 4/ tabak 2/ 30, şorba tası 1/ 10, diğere şorba tas 1/ cam tas 1/ 20, köhne elbise parça 8/ 14, bal mumu dirhem 50/ kilid 1/ 4, köhne beyaz dizlik 2/ köhne gömlek 1/ 18, pekmez küpü 1/ tahta sandık 1/ mecre 1/ kürsi 1/ 25, hırdevât menzil 50, Kaşıkçı kır nâm mahalde vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân üç dönüm mikdârı kurumi mülk bağı sağır-i mezbûr Hasan Ali üzerinde kalmağla ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan semen 300, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil zevce-i mezbûre ile ibn-i sağır-i mezbûr Hasan Ali üzerlerinde müşa'en ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine zevce-i mezbûrenin derûn ihrâcâtında muharrer mehr-i müeccel alacak hakkına mahsûb olunan semen 2000

Cem'an yekûn tereke 2924,20, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn 200	Zevcesi mezbûre mehr-i müeccel deyni olduđu bâ-şehâdet Bölük Emini oğlu Mehmed Efendi ibn-i Mustafa bin Ali ve Yorgancızâde Mustafa Efendi ibn-i Hacı Mehmed bin Abdullah nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 1200-0200=1000 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan
Deyni müsbet bâ-sened mahalle-i mezbûrede vâki' Cami'-i şerife bâ-şehâdet şâhidân merkûman Mehmed Efendi ve Mustafa Efendi ile kezalik ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 200	Eşyâ-i mübeyyi'dan dellâliye 12,20

Yekûn 1412,20, Sahnû'l-Bâki

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	15120-042,10=1	Resm-i kısmet	Kaydiye-i defter 2,20	Varaka-i behâ 2
Hüban 183,28	Hasan Ali 1286,2	469,30	37,30		

Verese-i mezbûrândan zevce-i mezbûrenin ber-mûceb bâlâ hisse-i irsiye-i musîbeleri derûn ihracâtda muharrer mehr-i müeccel alacak hakkı olan bin yüz seksen üç guruş yirmi sekiz parayı ve sağır-i mezbûrun ber-vech-i bâlâ hisse-i irsiyesi olan bin iki yüz seksen altı guruş iki parayı dahi balada muharrer kurumi mülk bağ ile mülk menzil esmânından takas ve mahsûb olunduđu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 387 (461)

Selef Mustafa Fehmi Efendi zamanında müdde'î Kanadsız oğlu Ali Üzerlik Karyesinden Hacı Abdü'l-kâdir ile şa'ir da'vasından dolayı Efendi mûmâ-ileyhin vermiş olduđu hüküm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 82)

### Ma'rûz Dâ'î Kemineleridir Ki,

Aydın vilâyeti dâhilinde kâ'in Medine-i Denizli mahallâtından Değirmenönü Mahallesi ahâlisinden sahib-i arzuhal baisü'l-i'lâm muhacir tâ'ifesinden Kanadsız oğlu Ağa ibn-i Mustafa nâm kimesne medine-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada kâ'immekam-ı kazâ izzetlü Enis Beğ Efendi ve müftü kazâ-i fekahetlü es-seyyid Osman Efendi bi'l-cümle hey'et meclis-i hazır olduđu halde ma'kûd meclis-i şer'î münirde medine-i Denizlide muzâf Üzerlik Karyesi ahâlisinden ve tâ'ife-i mezkûreden arzuhâl mezkûrda muharrerü'l-ism Hacı Abdü'l-kâdir ibn-i Mehmed muvacehesinde bâ-tapu taht-ı tasarrufumda olub kuru musluk

nâm mahâl civârında kâ'in ma'lûmü'l-hudûd araz-i emiriyyeden kırk dönüm mikdârı tarlaya şa'îr zir'ayla ba'de'l-hasat hâsıl olan mahsûle müşterek olmak üzere bin seksen dokuz senesi mah kanun-ı sâni tarihte bundan akdem vefât eden Hacı Fakı Mahallesiinde sâkin Abdullah oğlu Hacı Mehmed bin Hacı Mehmed bin Abdullah da nâm kimesneye hâl hayatında mezkûr kırk dönüm tarla içinde bir kıt'a ... (?) inşâ etmek mukâvelesiyle zikr olunan tarla ile taht-ı tasarrufumda olan diğerk kırk iki dönüm taralalarımndan iki seneliğini beynimizde hâricten bir çiftçi bulmak şartıyla zirâ'at ve sırâ'et etmek üzere ba'de'l-icâr mukâvele meşrûhasıdan ba'de'r-rabt tarafından te'adül sened olunduktan sonra amel ve ... (?) merkûm Hacı Abdü'l-kâdîrin olmak üzere bin yüz on üç dolu yarım senik (?) tohumluk şa'îr için bin altı yüz doksan dokuz guruşu malımdan ve ba'de't-tahliyye ânfü'l-beyân kırk dönüm tarlayı merkûm Hacı Abdü'l-kâdîre def u teslîm ol dahi ber-vech-i muharrer teslim ve ahz u kabz ve kabul idüb merkûm Hacı Abdü'l-kâdîr zikr olunan kırk dönüm tarlaya ma'rifet imizle şa'îr zir'a ve sırâ'et idüb ba'de'l-hasâd hâsıl olan hububâtndan aşer-i ba'de'l-ihrâc nısfî şerikim merkûm Hacı Mehmed ile yetim ve diğerk nısfî merkûm Hacı Abdü'l-kâdîrin olmak üzere akdimiz iri'te (?) olundukda ... (?) te'âli sene-i merkûmede zikr olunan kırk dönüm tarlada bin beş yüz elli iki dolu ya'ni yedi yüz yetmiş üç kil İstanbuli şa'îr hâsıl oldukda şerikim merkûm Hacı Mehmed mukâmele-i meşrûhadan nukûl ile tehim i'tâ etmeyüb huz mezkûr inşâsıdan dahi imtinâ ve u'dûl etmekle ve beynimizde vâki icâre ve şirket mezkûre fâside idüğine bina'en ber minvâl-i muharrer hâsıl olan şa'îrin nısfî bana ve nısfî değeri merkûm Hacı Abdü'l-kâdîre isâbet eder iken merkûm Hacı Mehmed şirket-i mezkûreye mebnî hâsılât mezkûrede rabi hissesi hükm vardır deyu benden da'va ettiğeri sırada zikri mürûr eden altı yüz doksan dokuz dolu şa'îr fasl ve hasm da'vâya değin merkûm Hacı Abdü'l-kâdîr yedine ali tarikü'l-amâne hükümet ma'rifetiyle def ve teslim ol dahi ber minvâl-i muharrer teslim ve ahz u kabz idüb ol vechle hisse-i mezkûrem hânesine vaz anbar olmuştur salifü'l-beyân rabi hisse da'vasından mu'ahharan keff-i yedine binâ'en yedimde olub merkûm Hacı Mehmed'e i'tâ eylediğim işbu meclis-i şer'ide irâ'e ve kırâ'at edilen bir kıt'a icâr ve mukâvele senedini hâl-i hayatında merkûm bana der ve teslîm ve mukâvele-i mezkûreyi fasih ve ibtâl ve hususu mezkûre müte'allika 'âmme-i da'vadan kabulü hâvi zimmetimi ibrâ ettikde zikri mürûr eden bin beş yüz elli iki dolu şa'îrden öşrü şer'iyyesi ba'de'l-

ihrâc hükm olub hasma isâbet eden altı yüz doksan dokuz dolu şa'îrin merkûm Hacı Abdü'l-kâdir fuzuli ve bi-gayri hak zabt ve umûruna sarfla istihlak etmekle sû'âl olunub Hisse-i mezkûrede olan altı yüz doksan dokuz dolu şa'îrin mislini hâlâ ... (?) bana def' u teslîme merkûm Hacı Abdü'l-kâdîre emr ve tenbîhe olunmak muradıdır deyu sened mezkûri ibrâz ile da'va ettikde merkûm Hacı Abdü'l-kâdîr dahi ba'de'l-istintâk cevabında sene-i merkûmede müdde'î-yi merkûm Ali Ağa ile ber minvâl meşrûh akd mezâri' eylediğini ve zikri mürûr eden tarlaya şa'îr zir'ayla ba'de'l-hasâd bin beş yüz elli iki dolu müşterek şa'îr hâsıl olduğundan tav'an ve kat'iyen ikrâr ve i'tirâf idüb lakin anfü'l-beyân hisse-i musîbesi olan altı yüz doksan dokuz dolu şa'îr ber-vech-i muharrer yedine def' u teslîm olunduğu külliyyen inkâr etmeğle müdde'î-yi mezbûreden ber minvâl-i muharrer müdde'âsına mutâbık beyyine talep olundukda usûlü vechle evvela bâ-varaka-i mestûre İlbâdî Mahallesi İmamı es-seyyid Abdü'l-kâdîr bin Mehmed bin Abdullah da muhtâr-ı evvel es-seyyid Ali bin Hasan bin Abdullah da ve i'zâsı es-seyyid Şerif Ali bin Mehmed bin Abdullah da ve diğeri a'zâ Mustafa bin Ahmed bin Abdullah da ve Ucancı Mahallesi İmamı Bekiştledizâde es-seyyid Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin Efendi ibn-i Abdu'r-rahman ve muhtârı evveli İzmirli oğlu Mehmed bin Abdullah da bin Abdü'r-rezzak ve muhtârı sani Osman oğlu Hacı Mehmed bin Osman bin Abdullah da Bekiştledizâde İsmail Efendi ibn-i Salih Efendi ibn-i Abdu'r-rahman Efendi nâm kimesnelerde sırran ve ba'de ceride-i şer'ide mazbutü'l-esâmi kimesnelerden alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbülüş-şehâde idikleri ihbâr olunan marû'z-zikr İlbâdî Mahallesi ahâlisinden Deli Uzun Mehmed bin Abdullah da ve anfü'z-zikr Ucancıbaşı Mahallesi ahâlisinden Semerci Hacı Mehmed oğlu Hancı Ali Ağa ibn-i el-mezbûr Hacı Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvacehe ber-nehc-i şer'î isbât etmeğın mücebince ba'de'l-hükm mezkûr altı yüz doksan dokuz dolu şa'îr mislini hâlâ ve zamane-i müdde'î-yi merkûm Ali Ağaya def' u teslîme merkûm Hacı Abdü'l-kâdîre tenbîhe olunduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i'lâm olundu hurriren fi'l-yevmi't-tâsi aşer min şehri Ramazanü'l-mübârek li-sene sitte ve tis'in mi'eteyn ve elf Meclis-i tadjikât şer'iiyyenin Fî 26 Zi'l-ka'de Sene (12)97 tarihiyle mezkûresi mücebince havâle buyrulan işbu i'lâmın sebki usûlünde olmadığı Fî 3 Muharrem Sene (12)98

Eminü'l-fetva, Şer'iiyye-i Fahrü'l-ulema, E's-seyyid Mustafa Fehmi

### **Hüküm 389 (462)**

#### **Denizli Niyâbet-i Şer'iyesine**

##### **Faziletlü Efendi**

Denizli kazâsında vâki' seksen iki dönüm mikdarı arazi ile buna müteferri' ba'zı husûsât hakkında yetmiş bir tarihinden şimdiye kadar mahâllince ceryân eden mu'amelât-ı müş'ir tanzîm olunan bir kıt'a defter ve bu babda selefimiz Efendi tarafından verilen i'lâm-ı şer'inin leffen gönderildiği beyâtıyla o yolda istifsâr mu'âmeleyi şâmil ve irâd olunan Fî 29 Mart 12)96 tarihli tahriratınız melfûfâtıyla bereber fetvâhânece bi'l-mütâla' i'lâm mezkûri nakz edilerek meclis-i tedkikât şer'iyeye lede'l-havâle i'lâm mebhûsun müvâfık usl olmadığı meclisce dahi anlaşıldığından ve nakz mezkûr i'âde-i mahkemeye müceb bulunduğundan keyfinin ber-nehc-i şer'i yeniden rü'yet ve fasl lazım geleceğinin cevâben savb-ı şeriflerine izbârı ifâde edilmiş ve melfûfât mebsuta i'âde kılınmış olmağla ol-vechle ifâ-i mu'ameleye himmet buyrulması siyakında cevabnâme-i şukka muhbî terkîm olundu Fî gurre Safer (12)98 ve Fî 21 Kanuni Evvel (12)96

Esad Ahmed

### **Hüküm 390 (463)**

Değirmenönü Mahallesinden Kirişçi Hacı Hüseyin oğlu Hacı Abdü'l-kâdire verilen i'lâm hücceti sûretidir (k.ş 83)

Medine-i Denizli mahallâtından Saltak Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Kahveci Selman oğlu Ali bin Mehmed bin Abdullah'ın verâseti sulbî kebir oğulları Mehmed ve sulbiyye-i kebir kızları Emire Aişe'ye münhasıra ba'de'l-kabulü'l-kismet ibn-i merkûm Mehmed dahi vefât idüb verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Emine bint-i Molla Ahmed ile kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Hatice bint-i Aliden mütevellid sulbiyye mürâhık kızı Fatma li-ebeveyn kızkarındaşı mezbûre Emire Aişe'ye münhasıra ve tashîh-i mesele-i mirasları bi-hükmü'l-münâsafe on iki sehmden olub sihâm mezkûrdan bir sehmi zevce-i mezbûre Emine'ye dört sehmi bint-i mürâhık-ı mezbûre Fatma'ya ve bâki yedi sehmi uhtün le-hümâ-yi mezbûre Emire Aişe'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık olduğundan sonra verese-i mezbûretân ile mürâhık-ı mezbûrenin tesviye-i umûrlarına bâ-hüccet-i şer'iyeye mansûb vasîsi dayısı Salih bin Ali bin Abdullah da nâm kimesne kazâ-i mezkûr hükümet konağında bidâyet mahkemesine

mahsûs odada makud meclis-i şer‘i şerîfi’l-enverde işbu râfi‘ü’l-kitab Kirişci Hacı Hüseyin oğlu Hacı Abdü’l-kâdîr bin el-mezbûr Hacı Hüseyin bin Abdullah mahzarında her biri ikrâr-ı tâm ve takrîr kelâmı idüb müteveffâ-yı mezbûre Ali’nin hayatında aliü’l-vefât müstekillen malı ve mülkü olub ba’de vefât verese-i mezbûrun mevrûs Beziran tımarı dâhilinde Başpınar civârında kâ‘in etrâfi erba‘ısı Değirmenci Hacı Halil ve Hacı Cafer oğlu Emin ve Nalband Beştaş oğlu Eyüb’ün hemşiresi Hanım bağları ve târik-i âm ile mahdûd tahminen iki dönüm mikdâri kurumi mülk bağda on iki sehmden dört sehmi hisse-i şâyi‘a-i mezkûreden hâsıl olan hâsılat masarrufatına vefâ etmeyüb mürâhık-ı mezbûrenin mâ‘da malı olmayub nafakaya eşed ihtiyac ile muhtac olmağla bağ-ı mahdûd mezkûri semen misliyle âhere bey‘ ve semeni istirbâh olub mürâhık-ı mezbûreye infâk ve iksâ olunmak mürâhık-ı mezbûre hakkında min külli’l-vücuha infa‘ ve evvel olduğu mahalle-i mezbûre ahâlisinden İsmail Efendi ibn-i Mustafa bin Abdu’r-rahman ve muhtârı Derviş Ali bin Ali bin Abdullah da ve ihtiyâr a‘zâsından Çavuşun Hacı Ali ve Hacı Halil benân Süleyman bin Davud nâm kimesneler ihbârlarıyla zâhir ve mütehakkık olmağın ber-vech-i muharrer âhere beyân kibel-i şer‘iden me‘zûn olduğuma binâ‘en bağ-ı mahdûd mezkûr münâdi yediyle müddet-i medide sûk-i sultani ve mecma‘ nas olan mahallerde nizâ‘ ve müzâyede olub ragıbât nâs inkitâ ‘inde merkûm Hacı Abdü’l-kâdîr üzerine doksan beş aded sim mecdiyeye karar ve ziyâde ile şerâyaya talep âheri zuhûr etmeyüb ve meblağ-ı merkûm bağ mahdûd-ı mezkûrun el-yevm semen misilli idüğü zeyl hüccetde muharrerü’l-esâmi müslimîn haberleriyle mütehakkık olmağın bağ mahdûd mezkûrda olan hisse-i şâ‘iya mezkûresini âhere bey‘ ve takrîre ve koçanını verilmek üzere tapu me‘muru huzûruna gidib takrîr vermeğe vasî-yi merkûm Salih’e izin verilmeğın ma-vaka‘ bi’t-talep ketb olundu fi’l-yevmü’l-hâmis min şehr-i Rebiü’l-evvel li-sene semâne tis‘în mi’eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de‘avi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de‘avi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocaâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü’l-din Efendi Müstantik Mustafa Düruni Efendi ibn-i İbrahim Süreyya mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Fesli Mehmed Ağa mahzar Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa gayrihîm*



### **Hüküm 391 (464)**

Honaz Nâhiyesinden Abdü'l-kâdir oğlu Halil'in katır da'vasından dolayı merkûm Halil'e verilen hüküm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 85)

#### **Ma'rûz Dâ'î Kemineleridir Ki,**

Medine-i Denizli'ye muzâf Honaz Nâhiyesinin Aşağı Mahallesi ahâlisinden Abdü'l-kâdir oğlu Halil bin Bekir bin Abdü'l-kâdir nâm kimesne kaza-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada makûd meclis-i şer'imizde zikr-i âtî ester ber-nehc-i şer'î vaz'-ı yed mütekayyid ve mütehakkık olan Tavas kazâsına tâbî Yarangüme kasabası ahâlisinden Kılca oğlu Yusuf bin Süleyman bin Abdullah'da muvahecesinde işbu hükümet dâ'iresinde mu'âyene ve müşâhede olunan burnu kırmızı burnu ve kazâsının üstü ve arkasında ak ton nişanlı sarıya meyal tonlu üç yaşında iken bir re's esteri tarihten on sene mukaddem ğâ'ib-i 'ani'l-beled İrle Ovalı Hacı İbrahim bin Abdullah da nâm kimesne yedinden Honaz pazarında diğer ester ile iki bin guruşa iştirâ ve teslim teslim ve kabz ve kabul idüb ol vechle şer'an malım iken mürûr iden doksan yedi senesi ramazanü'l-mübarakin on yedinci günü çift sürdüğüm tarlamdan ikisi birden zâyî' olup birini bulub ve işbu diğerini merkûm Yusuf yedinde bulmamla zikr olunan kadrun keff-i yedle bana teslim merkûme tenbîhe olunmak muradımdır deyu ba'de 'l-da'va ve'l-sû'âl merkûm Yusuf dâhi cevâbında ester mezkûri vaz'-ı yedin tav'an ikrâr lakin tarih-i i'lâmdan on beş gün evvel Yarangüme çarşısından münâdi yediyle kezalik ğâ'ib 'ani'l-beled ve Kazlı Gök Mehmed oğlu Ahmed nâm kimesne yedinde beş yüz gurui iştirâ ve teslim kabz ve kabul edib ol vechle sırran malım olmağla bi-hak vaz'-ı yed ederim dedikde ahde hümâ âherin ber-vech-i muharrer müdde'âların ba'de'l-inkâr husus mezkûrda tarih-i esbak beynesi evveli olduğuna binâ'en müdde'î-yi merkûm Halilden ber-vech-i muharrer müdde'âsını mübeyyin beyyine talep olundukda müdde'î-yi merkûm ber-minvâl muharrer müdde'âsını ihrâr-ı ricâl müsliminden ve mahalle-i mezbûre ahâlisinden Cin Ahmed oğlu İbrahim bin Ahmed bin Abdullah da ve Sarı Ali oğlu Ali bin Ali bin Müslim oğlu nâm kimesneler li-eclü's-şehâde meclis-i şer'î hazirân olub eserü'l-istişhâd fî'l-hakika zikr olunan ıstar diğer bir istidâ ile tarih-i mezkûrda ğâ'ib 'ani'l-beled İrle ovalı Hacı İbrahim bin Abdullah da nâm kimesne yedinden iki bin guruşa iştirâ eyleyüb ol-vechle ester mezkûr müdde'î-yi merkûm Halil'in şer'an malı olub ve mülk olduğunu biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz ve şehâdet dahi

ederiz deyu her biri edâ-i şehâdet şer'iyye ettiklerinden şâhidân merkûmân evvelâ bâ-varaka-i mestûre zikr olunan Honaz Nâhiyesinin aşâğı Mahallesi İmamı Yusuf Efendi ibn-i Mustafa bin Yusuf ve muhtârı Mahmud bin Mehmed Ali bin Ali ve ihtiyâr a'zâsından Mehmed bin Mustafa bin İbrahim nâm kimesnelerden sırran ba'de ceridede mazbûtü'l-esâmi kesânlardan alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbülü's-şehâde idükleri ihbâr ve iş'âr olunmağın bi'l-muvacehe ber-nehc-i şer'i ba'de'l-isbât ve'l-hılaf mücebince mezkûr ester-i müdde'î-yi merkûm Halil'in teslîme merkûm Yusuf tenbîh olunduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i'lâm olundu hurriren fi'l-yevmi's-sâdis min Muharremi'l-harâm li-sene semâne ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 392 (465)**

Muhâcirin Çerakiseden Musa Beğ'e verilen i'lâm sûretidir (k.ş 86)

#### **Ma'rûz Dâ'î Kemineleridir Ki,**

Fi'l-asl muhacirin Çerakiseden olup medine-i Denizli mahallâtından Topraklık mahâllesinde sâkin Musa Beğ ibn-i Abdu'r-rahman bin Abdullah da nâm kimesne kaza-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada makûd meclis-i şer'imizde zikr-i âtî hayvan bi'leman ber-nehc-i şer'i vaz'-ı yed müte'ayyin ve mütehakkık olan kazâ-i mezkûre mal müdiri ve beytü'l-mal emini fütüvvetlü Hüseyin Efendi ibn-i Mustafa bin İbrahim tarafından müseccilen vekil nasb u ta'yîn eylediği odacı Ahmed Ağa ibn-i Hacı Ali ibn-i Abdullah muvahecesinde işbu hükümet dâ'iresinde mahfûz mu'ayene müşâhade olunan kış ve tavuk ayakları sekerli ve üstü akıtma sakarlı üç yaşında keztana doru tonlu bir re's tay el-yevm Aydın sancağında bulunan muhacirin mezkûrede Uzun Mehmed Beğ ibn-i Abdullah nâm kimesne tarihten dört ay mukaddem Aydın sancağında Denizlide sulbî sağır oğlu hazır-ı bi'l-meclis Abdü'l-hamid'e hediye olarak irsâl idüb sağır merkûm babasının emri üzere hacr ve terbiyemde olduğu misilli hayvan mezkûr dâhi taht muhâfazamda olduğu hâlde bir mahdan ziyâde mahalle-i mezbûre civârında râ'î olmakda iken zâyi' olup müvekkil-i mûmâ-ileyh yedinde bulmamamla hayvan mezkûri ya da zammıyla fuzûli ve bi-gayri hak zabt ve vaz'-ı yed eder olmağla sû'âl olup hayvan mezkûri bana teslime müvekkil mûmâ-ileyh izâfetle vekil merkûme tenbîhe olunmak muradımdır deyu ba'de'd-da'va ve'l-sû'âl vekil merkûm dâhi cevabında hayvan mezkûr bi'l-âmân ebi'l-vekâle vaz'-ı yedin tav'an ikrâr ma'dâ müdde'î merkûm müdde'âsını inkâr edecek müdde'î merkûmdan ber-vech-i

mübeyyîn müdde'âsını beyyine talep olundukda ihrâr-ı ricâl müsliminden ve mahalle-i mezbûrede sâkin muhacirin çerakiseden Hasan oğlu Osman bin Hasan bin Labsa ve Ruskan oğlu Molla Hasan bin Yusuf bin Ruskan nâm kimesneler li-eclü'ş-şehâde meclis-i şer'î hazirân olub eserü'l-istişhâd fi'l-hakika hayvan mezkûri Aydın sancağında bulunan merkûm Mehmed Beğ nâm kimesne tarihten dört ay mukaddem hazır merkûm sulbî sağır oğlu Abdü'l-hamid'e hediye olmak üzere Musa Beğe irsâl idib merkûm Musa Beğin taht-ı hıfz ve himayesinde iken zâyî' olub ve hayvan mezkûr hâzır sağır-i mezbûr Abdü'l-hamid'in malı mevhub olduğunu ve biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz ve şehâdet dâhi ederiz deyu her biri edâ-i şehâdet şer'îyye ettiklerinden şâhidân merkûmân evvela bâ-varaka-i asâkir-i mestûre mahalle-i mezbûre İmamı Şeyh Hüseyin Efendi ibn-i Hüseyin Efendi ibn-i Abdullah'da ve muhtârı Yeşil oğlu Mehmed Ali bin Ahmed bin Abdu'r-rahim'in ve ihtiyâr a'zâsından Boduklu Hacı Hafız Mustafa Efendi ibn-i Yusuf bin Davud nâm kimesnelerden sırran ba'de ceridede mazbût esâmi kesânlardan alenen lede't-tezkiye 'adl ve maktûlü'ş-şehâde idikleri ihbâr ve iş'âr olunmağın bi'l-muvacahe ber-nehc-i şer'î bade'l-ısbât ve'l-hılaf mücebine hayvan mezkûri merkûm Musa Beğe teslim müvekkil-i mûmâ-ileyh izâfetle vekil-i merkûm Ahmed Ağaya tenbîh olunduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi's-sâbi'a min Rebiü'l-evvel li-sene semâne ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 393 (466)**

Öküzbattı Mahallesinden müteveffiyân Gayrat oğulları İbrahim ve Hüseyin'in defteri ve zeyl kassâmları sûretidir (k.ş 87)

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesine tâbi' Öküzbattı Mahallesinden iken bundan akdem vefât eden Gayrat oğlu İbrahim bin Hüseyin bin Abdu'r-rahman verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Fatma bint-i Ahmed ile li-ebeveyn er-karındaş Hüseyin'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun terekesine müte'allika verese-i mezbûrânın beynelerinde münâzi' vukû her birilerinin talep ve istid'â ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzayede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'îyye tevzî ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesidir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü't-tâsi'amin saferü'l-hayr li-sene semâne ve tis'în mi'eteyn ve elf

Kebir kazgan 1/ 10/ fiyat 15/ 150, sağır kazgan 1/ 6,5/ fiyat 10/ 65, nuhâs çanak 6/ tabak 5/ çorba tası 2/ ma'a kapak sini 1/ tepsi 1/ karune 1/ kapaklı nuhâs tencer 1/ kapaksız tencere 1/ süt dığanı 1/ mecmû' 12 aded/ dirhem 100/ fiyat 15/ 183,30, hurda nuhâs kapaksız tencere 1/ güveç 1/ nuhâs çanak 4/ eldiğanı 3/ kulplu tas 1/ mecmû' aded 8/ dirhem 100/ fiyat 8/ 66, yağ bakracı 1/ 25, şal yüzlü müsta'mel yorgan 1/ 125, yasdık 1, köhne döşek 1/ yorgan 1/ 50, köhne siyah çuval 1/ 20, köhne kilim 1/ 22, pekmez leğeni 1/ nuhâs tencere 1/ su bakracı 1/ köhne yorgan 1/ 200, kebir yeşil sandık 1/ 56, hurda şarabhâne 1/ 25, çulha takımı 1/ 22, çapa balta 1/ tahra 1/ satır 1/ 16,10, ham iplik dirhem/ çulha kilimi 100/ 7,20, hırdevât menzil 25, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk Çulha Takımı olub mahalle-i mezbûre ahâlisinden Kazıkçı Deli İsmail oğlu İsmail'in üzerinde kalmağla ahz u kabz olunan semen 400, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân iki evlek mikdârı mülk bağçe Babuşcu Hüseyin oğulları Mehmed ve Salih Efendiler üzerinde kalmağla ahz u kabz olunan semen 500, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil nisfiyet üzere mescidi şerif tarafından tahtani bir bab oda bir mikdar avluyu zevce-i mezbûre Fatma üzerinde yedi yüz guruş ve tarik tarafından olan tahtani diğer bab oda ve bir mikdar Avluyu merkûm Hüseyin'in zevcesi Havva bint-i Debbâğ oğlu Hüseyin üzerinde dokuz yüz guruş kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan mecmû' mülk menzil semeni 1600

Cem'an Yekûn tereke 3558,20, Minhe'l-ihrâcat

Techi z ve tekfin 200	Zevce-i mezbûrenin haletesi müteveffa-yi Fatma bint-i Köse Ahmed'in ırsında dolayı zevce-i mezbûre Fatma'ya deyn olduğu bâ-şehâdet Turca oğlu Süleyman bin Hüseyin bin Mustafa ve Kalaycı Hüseyin bin İsmail nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 175	Eşyâ-i mübeyyi 'anda dellâliye 21,20
Zevce-i mezbûre Fatma'ya mehr-i müeccel deyni olduğu bâ-şehâdet Evliyazâde Ahmed Efendi ibn-i Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin merkûm Süleyman bin Hüseyin nâm kimesneler ile kezalik ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 200	Bâlâda muharrer Çulha damı tamir için verilen 80	Üç senelik emlâk deyni olduğu bi'l-ikrâr verese 36

Yekûn 0712,20, Sahnü'l-Bâki 1231

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ-yi merkûm	2846-0080=27	Resm-i kısmet	Kaydiye-i defter 4	Varaka-i behâ 5
Fatma 691,20	Hüseyin 2074,20	66	71		

Ba'de't-tahrîr ve't-taksîm ah mezbûr Hüseyin dahi vefât idüb verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Havva bint-i diğer Hüseyin ile li-ebeveyn ammisi İbrahim'in oğlunun sulbî kebir oğulları Mehmed Salih benân diğer Hüseyin bin el-mezbûr İbrahim bin Abdu'r-rahman münhasıra olduğı bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun tenfîz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı Çulhacı Osman bin Hasan Bin Yusufun bi'l-vesâyâ verese-i sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyeye tevzî ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü't-tâsi'a ve'l-işrîn min Saferü'l-hayr li-sene semâne ve tis'în mi'eteyn ve elf

Çakmaklı Kapalzâde Mehmed Efendi zimmetinde bâ-sened alacağı olub bâ-kabul verese 1605, Vasî merkûm Hacı Osman zimmetinde alacağı olub zirde derûn ihrâcâtta muharrer vesâyetine mahsûb olunan 429, Kırzılalı Sarı oğlu Yusuf zimmetinde bâ-sened alacağı olub bâ-kabul verese 300, Li-ebeveyn er-karındaş müteveffâ-yı mezbûr Gayrat oğlu İbrahim bin Hüseyinden mevrûs balada muharrer hissesi 2074,20

Cem'an Yekûn tereke 4408,20, Minhe'l-ihrâcat

Techiz ve tekfin 100	Zevce-i mezbûre Havva'ya mehr-i müeccel deyni olduğı bi'l-ikrâr verese 650
Bâ-vasîyet mahalle-i mezbûrede vâki' mescidi şerif iki yüz guruşu ve Tane oğlu mescidi şerifine iki yüz guruş ve İncirpınar Cami'-i şerifin iki yüz guruş ve Sırapapılar Cami'-i şerifin iki yüz guruş ve mahalle-i mezbûrede vâki' çeşmeye iki yüz guruş cem'an hayratı bin guruş olduğı bi'l-ikrâr verese 1000	

Yekûn 1750, Sahnü'l-Bâki

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i li-ebeveyn ammi le-hümâ-yi mezbûr	Hisse-i ibn-i li-ebeveyn ammi le-hümâ-yi mezbûr	2658,20-0070,20=2588	Resm-i kısmet 66,20	Kaydiy e-i defter 4
Havva	Mehmed	Salih			

647	970,20	970,20			
-----	--------	--------	--	--	--

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer‘iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma‘an meb‘ûs e‘imme-i şer‘ ile meclis-i şer‘ gelüb alî vukû‘ inhâ ve takrîr eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 394 (467)

Pelitlibağ Mahallesinden müteveffa Ali Köle oğlu Halil’in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 88)

Medine-i Denizli mahallâtından Pelitlibağ Mahallesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden Ali Köle oğlu Halil bin Süleyman bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Hatice bint-i Ali ile sulbî sağire kızı üç yaşında Kamile ve li-ebeveyn kebire kız karındaşı Fatma’ya münhasıra olduğu bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra sağir-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer‘iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Hatice ve uhtün le-hümâ-yi mezbûrenin talep ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile tahrîr ve ve bi’l-müzâyede âhere bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’ş-şer‘iyye tevzî‘ u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi’l-yevmü’s-sâlis ve’l-ısrîn min Saferü’l-hayr li-sene seb‘a tis‘în mi’eteyn ve elf

Kuşak sapı çitâri içlik 1/ 39, köhne çuhâ libâçe 1/ iplik kuşak 1/ 26, nuhâs çanak 4/ 27, diğer çanak 17 tabak 3/ 21, sağir sini 1/ 50, şorba tası 1/ 21, eldiğanı 1/ 7, kadayıf tepsisi 1/ 20, sağir tabanca 1/ 16, hurda minder 1/ yasdık 1/ 31,20, hırdevât menzil 50, Mahalle-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk menzil üç sehmi i‘tibâr ile iki sehmi hisse-i şâyi‘ası zevce-i mezbûre ile bint-i sağir-i mezbûre Kamile üzerlerinde müşâ‘en ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine zevce-i mezbûrenin mehr-i müeccel alacağına mahsûb olunan semen 1350

Cem‘an Yekûn tereke 1658,20, Minhe’l-ihrâcat

Techi z ve tekfin 200	Zevce-i mezbûre Hatice’ye mehr-i müeccel deyn olduğu bâ-şehâdet Bulgurcu oğulları Hafız Mehmed ve Hafız Halil Efendiler benân Mehmed Efendi ibn-i İbrahim nâm kimesneler ile ba‘de’l-isbât ve’t-tezkiye 650-050=600 Fedâ‘en li’l-yemin nef‘an li’l-yetîm terk olunan	Eşyâ-i mübeyyi ‘anda dellâliye 6,20
-----------------------	--	-------------------------------------

Yekûn 706,20, Sahhü'l-Bâki

852,20- 023,20=829,00	Resm-i kısmet 21,10	Kaydiye-i defter 1,10	Varak behâ 1
--------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre
Hatice 103,25	Kamile 414,20	Fatma 310,35

Verese-i mezbûrâtdan zevce-i mezbûre Hatice ile uhtün le-hümâ-yi mezbûre Fatma'dan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağır-i mezbûre için vâlidesi vasîye-i mezbûre iştirâ eylediği balada muharrer menzili mezkûrdan takas ve mahsûb olunub ol dahi makasa ve kabul eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Hacı Kaplan Mahallesinden müteveffa Mestan oğlu Ali Efendi ve li-ebeveyn erkarındaş Ahmed Efendi ile ... (?) üzere müşterek henüz tahsîl mümkün olmayan zimeât mutasarrıfalarıdır ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur

Der-zimmet bizim karık ortağı 48, Der-zimmet Kirli oğlu Mustafa Çavuş kâ'ime akçe 8, Der-zimmet Uzun pınarlı Müftü Hüseyin 4, Der-zimmet Sakazcılarlı Molla Mehmed 50, Der-zimmet Honazlı Tac Uzun oğlu Ömer Ağa kâ'ime akçe 51, Der-zimmet Kovaz oğlu Ali Ağa kezalik kâ'ime akçe 50, Der-zimmet Kalaycı Uzun Ali oğlu Mustafa kefâletiyile Kızıl Uşaklı Koca Süleyman 50, Der-zimmet Kurtlucalı Deli İmamoğlu Mehmed kezalik kâ'ime akçe 160, Der-zimmet merkûmun kaynı Mehmed Ali kezalik kâ'ime akçe 300, Der-zimmet Uzun Pınarlı Sarı oğlu Hacı Hüseyin kezalik kâ'ime akçe 44, Der-zimmet Sandıklılı Ali Efendi 22, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Ayaş Mahallesinden Yusuf oğlu Mehmed 50, Der-zimmet aşireti mezbûreden Dede oğlu Osman 175-175=000 derûn tahsilde olduğu, Der-zimmet aşireti mezbûreden İnce Osman oğlu Molla Ali 170-170=000 derun tahsilât kayd olunduğu, Der-zimmet aşireti mezbûreden Ömer Ali 90, Der-zimmet Gerzeleda Hacı Osman oğlu 12, Der-zimmet çiftci Sırakapırlı 36, Der-zimmet Uzun Pınarlı Emir Hüseyin oğlu onbaşı 28, Der-zimmet Gerzeleda Hacı Ömer oğlu 29, Der-zimmet

Uzun Pınarlı Nebi Hoca 29, Der-zimmet Salih Ağa Çiftliğinden Arab 7, Der-zimmet Zenneci Ahmed'in karındaş total 484, Der-zimmet Butaş ođlu Mehmed'de mebâliğden bâki 16, Der-zimmet Yakub ođlu Emin 444, Der-zimmet Elif ođlu Ali Efe 858, Der-zimmet Anlaş ođlu Semerci Mehmed mebâliğden bâki 50, Der-zimmet Sarı Mustafa ođlu Mustafa Ağa 11, Der-zimmet Zeneci Topal İbrahim 42, Der-zimmet Goncali Karyesinden Yeşil ođlu 10, Der-zimmet bizim Terzi Ali 5, Der-zimmet Etcı ođlu Köse sim mecrediye rub'ıye 3/ fiyat 8,5/ 25,20, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Babuç ođlu 1, Der-zimmet Uzunpınarlı evliya ođlu Osman kâ'ime akçe 315, Der-zimmet Döşemeci Mustafa kezalik kâ'ime akçe 30, Der-zimmet Uzun pınarlı Cennet kezalik kâ'ime akçe 130, Der-zimmet Kirişhaneli Mahzar ođlu kezalik kâ'ime akçe 20, Der-zimmet Hisarlı Mustafa 5, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Koca Baş ođlu İsmail üzerinde olan meblağdan bâki 45, Der-zimmet Karahayıt lı Hacı Hasan kethüda kezalik kâ'ime akçe 40, Güzel Pınarlı Seyfi ođlu Ali 10

Yekûn zimemât 3611,20 Sim mecrediye otuz dört guruş hesabı üzere olduđu

Balâda muharer zimemât-ı mezkûre tahsıl olundukda bi-ma'rifet-i şer'î şeriki merkûm ile verese-i mezbûrûndan beynelerinde tevzî' ü taksîm kayd şod

### **Hüküm 395 (468)**

(k.ş 95)

### **Bab-ı Fetva 135**

#### **Aydın Vilâyeti Merkez Niyâbetine**

#### **Faziletli, Efendim, Hazretleri**

Bazı mahallerde emvâl-i eytâmıdan idâne ve istirbâh olunan meblağ medet dur hitâmında hayli zamanlar mürûr ettiđi halde tecdid hüccet olunmaksızın medyûnlar yedinde bilâ dür şer'î bırakılmakda ve böyle dursuz mürûr eden eyyâm için rabi' ahzı ise muvâfik şer'î şerîf olmadıđından eytâm merkûmeye bu yüzden hayli zarar ve hasâr irâs edilmekde olduđu evliya ve ... ekseride bu babda ... (?) üzere tur inmekde olub binâ-i aleyh keyfiyet bi'l-âhere muhakeme nizâmiyeye müşterek medyûnlarından bilâ dur gece eyyâm için nemâ-i nizâmi nâmıyla yüzde kırk para ahz yine kıyâm olunduđu ve evliya ... (?) ve müdirlerin ekser ... (?) mahalleri olarak emvâl ... (?) mezbûrunun ol vechle bilâ dür şer'î zimmetlerinde kalmasıyla adem-i tahsîli hususunca dahi sađâr ... (?) merkûmeye gadr külli katrik ede geldiđi istihbâr olunmuş ve böyle sađâr hakkında gadri ... (?) hâlâtın vukû' ise bir vakitte tecvîz



olunamayacağı ve buna sebep olanların darında ... (?) olacağı derkar bulunmuş olduğundan ba'de ma-emvâl-i eytâm müdürleri ma'rifetleriyle şer'î şerîf ve nizâmına tevfikân beş sene müddetle lazım gelen rahibleri bi'l-izâm idânesi ve ol sûretle hücceti şer'iyeye rabt ve kayıt ile müddet-i mezkûre hitâmında tahsîli hususlarına ihtimâm edilmesi ve idâne ve istidânedede altın ve sim mecdi üzerine mu'âmele olunması ve i'tâ edilecek hüccet-i şer'iyelerde cins akçenin tasrîh kılınmasıyla beraber beş sene müddet-i tekmilinde idâne olunan meblağ-ı medyûn zimmetinde bırakılacak oldukda müddet-i mezkûre için hemen ... (?) ilzâm rayiç olunması ve yahud emvâl müstekrızanın medyûnlarından ber-vech-i mebsût tahsîli ve sur muharrerede kat'en tecvîz tekâsül ve terâzi edilmemesi hususlarına mukaddemâ gönderilen numunelere tatbiken ... (?) tertib ve tesribi nizâm mahsûs mükteziyânından bulunan eytâm sandıkları cedvellerinin dahi behme hâl ve katıyla tuğriden tuğriye bab-ı fetvâya gönderilmesi hakkında tamimen velâyet merkezleriyle evliye-i müstekille niyâbetlerine vesâyâ-i mü'essere ifâsı lüzumu meclis-i idâre-i emvâ-i eytâmdan bâ-mezkûre ifâde olunmuş ve mücebince keyfiyet mahâl-i mezkûre niyâbetlerine bildirilmiş olmağla ba'de zîn minvâl meşrûh üzere ifâ-i mu'âmeleye i'tinâ ve himmet ve aksi hareketden mücânebet ve vilayet dâhilinde bulunan nüvvâba dahi tebliğ maslahat buyrulması siyâkında şukka-i mahsûsa terkîm kılındı Fî 18 Safer Sene (12)98 ve Fî 7 Kanuni Sani Sene (12)96

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (469)**

#### **Söke Kazâsı Niyâbet-i Şer'iyesine**

#### **Mükerremetlü, Efendim**

Balâda sûreti muharrer emirnâme-i meşihatpenâhinin sur matbû'sında bir nüshası taraf-ı behyelerine tesyâr kılınmış olmağla münderecatına tevfik mu'âmeleye yazılı himmet buyurmaları siyâkında zeyl terkîm kılındı Fî 22 Rebiül Evvel Sene (12)98ve Fî 10 Şubat (12)96

Mehmed Esad

#### **Hüküm 396 (470)**

Şemikler Karyesinden 'asâkir-i şâhânedede vefât eden Köy dağdan oğlu Mustafa'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 91)

Medine-i Denizli kurâlarından Şemikler Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem asâkir-i şâhânedede vefât eden Mustafa bin Hacı Ali bin Mehmed'in verâseti zevce-i

menkuha-i metrûkesi Ümmügülsüm bint-i Molla Ahmed ile sulbî sağır oğlu Mehmed Sadık'a münhasıra kıbe'l-i kısmet ibn-i sağır-i mezbûr Mehmed Sadık'a dahi vefât idüb verâseti vâlidesi zevce-i mezbûre Ümmügülsüm ve li-ebeveyn ammileri Ahmed ve Ali benân el-mezbûr Hacı Ali bin Mehmed'e münhasıra ve tashîh mele-i mirâsları bi-hükmü'l-münâsha yirmi dört sehmden olub sihâm mezkûrede on sehmi zevce-i mezbûre Ümmügülsüm'e ve yedişer sehmden on dört sehmi merkûmân Ahmed ve Ali'ye münhasıra olduđu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun terekesine müte'allika verese-i mezbûrunun beynelerinde münâzi' vukû'na binâ'en her birilerinin talep ve istid'â ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve ve bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü'ş-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü't-tâsi'a ve'l-ısrîn min şehr Rebiü'l-evvel li-sene semâne tis'în mi'eteyn ve elf

Vasat kazan 1/ 110, su bakracı 1/ 57, cedit yorgan 1/ 100, minder 1/ 70, iplik köhne çuval çift 2/ 49, hurda iplik çul 1/ 27, hurda kapaksız tencere 1/ 33, diğér kapaksız tencere 1/ 30, nuhâs çanak 2/ tabak 1/ kulplu tas 1/ 35, müsta'mel çuhâ libâçe 1/ 50, dişi merkeb ma'a sîpa re's 2/ 200, hurda bel 1/ tahra 1/ 23, Merkûm Ahmed zimmetinde saman esmânından alacağı olub bâ-kabul verese 36, Zevce-i mezbûrenin er-karındaş Molla Mehmed zimmetinde bâ-sened alacağı olub kezalik bâ-kabul Sim mecidiye fiyat 22/ 34/ 748, Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât tahtani iki odalı bir mikdar avluyu müştemil bir bâb mülk menzil verese-i mezbûrûndan merkûm Ahmed üzerinde kalmağla ber-vech-i âti hissesiyle derûn ihrâcâtda muharrer duyunâta mahsûb olunan semen 800

Cem'an Yekûn tereke 2368, Minhe'l-ihrâcat

Zevce-i mezbûre mehr-i müeccel ve cihet-i farzdan olarak deyni olduđu bi'l-ikrâr verese 800 Mehr-i müeccel +300 Ve ciheti farz=1100	Kazakçı oğlu Mehmed kerimesi Raziye'ye bâ-sened deyni olduđu kezalik bi'l-ikrâr verese 600	
Kolaylı Hacı Mehmed bâ-sened deyni olduđu kezalik bi'l-ikrâr verese 400	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 16,10	
Resm-i kısmet 6,10	Kaydiye-i defter 20	Varak behâ 1

Yekûn 2124, Sahnü'l-Bâki

Hisse-i zevce-i	Hisse-i ammi le-hümâ-yi	Hisse-i ammi le-hümâ-yi
-----------------	-------------------------	-------------------------

mezbûre	merkûm	merkûm
Ümmügülsüm	Ahmed	Ali
101,26	71,6	71,6

Verese-i mezbûrdan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 397 (471)

Değirmenönü Mahallesinden müteveffa Karçılı İsmail'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 92)

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmenönü Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Karçılı İsmail bin Hüseyin bin İsmail'in verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Hatice bint-i Ali bin Hacı Mustafa ile li-ebeveyn er-karındaş diğer Hatice ve li-ebeveyn ammisi oğulları Mehmed ve Salih benân Mehmed bin İsmail ve münhasıra olduğu mütehakkık olub lakin müteveffâ-yı mezbûrunun zevce-i mezbûreye deyn terekesinden izin olmağla tekesini dahi verese-i mezbûrûndan uhte li-eb-ı mezbûre Hatice ve ibn-i amm le-hümâ-yi merkûmân Mehmed ve Salihden her birileri istihlâs etmeyüb meclis-i şer'ide keyfiyet etmeleriyle binâ'en aliye müteveffâ-yı mezbûrun tereke-i kasresini kabz ve kabul terekesi deyni müsbetesi olan zevce-i mezbûreye edâya kıbel-i şer'iden vasî nasb u ta'yîn olunan emnâ-i şer'iden Ali Ağa ibn-i İsmail bin Mustafa zevce-i mezbûre Hatice'nin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve ve bey' olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesidir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fî'l-yevmü's-sâbi ve'l-ışrîn min şehr rebîü'l-evvel li-sene seb'a tis'în mi'eteyn ve elf

nuhâs kapaksız tencere 1/ 60, kapaklı tencere 1/ 35, diğer kapaksız tencere 1/ 18, nuhâs sağır sini 1/ 61, kadayıf tepsisi 1/ 30, nuhâs leğen ma'a 2/ 30, abdest leğeni 1/ 26, süt dığanı 1/ 25, eldiğanı 1/ 11, nuhâs bademli tabak 2/ 27, nuhâs tabak 1/ 17, nuhâs sağır tabak 2/ 13,20, nuhâs çanak 3/ 47, minder 2/ yasdık 2/ 141, köhne kebir yorgan 1/ 51,20, köhne elbise parça 6/ 50, köhne seccade 1/ 3,20, bel 1/ tahra 1/ orak 1/ 20,20, kahve tabesi 1/ ibraiği 1/ 6,20, inek ma'a buzağı re's 2/ 240,merkeb re's 1/ 130, hırdevât menzil 30

Cem'an Yekûn tereke 1074,20, Minhe'l-ihrâcat

Techiz ve tekfin 150	Emlâk deyni 36	Bac pazarı rûsumu 9,10	Delâliye 21,20	Varaka-i behâ 1
----------------------	----------------	------------------------	----------------	-----------------

Minhe'l-deyni müsbite 856,30

Zevce-i mezbûre Hatice'ye mehr-i müeccel iki bin guruş ve kırk aded İstanbul altını bedelinden bin iki yüz guruş ki cem'an üç bin iki yüz guruş deyni olduğu bi-şehâdet-i Abdü'l-kerim oğlu Mustafa bin Ali bin Hacı Mustafa ve Konyavizâde Şeyh Mustafa Efendi ibn-i Salih Efendi ibn-i Hacı İbrahim Efendi nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye ve'l-halef

3200-0856,30=2343,10 Bâlâda muharrer bâki alacağına mahsûb olduğu minhâ

Zevce-i mezbûre Hatice'nin ber-vech-i balâ müsbit olan alacağı cem'an üç bin iki yüz guruşdan bâki olan sekiz yüz elli altı guruş otuz parayı tamamen ahz u kabz eylediği taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 398 (372)**

Buldan kazâsında sâkin Burdurlu Ahmed Efendinin sağire kızı Emine için takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 93)

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesinde sâkine ve zâtı şer'î üzere marife Emire Aişe bint-i Mustafa bin Abdullah da nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada makûd meclis-i şer'î şerifi'l-enverde takrîr-i kelâm ve tasviri merâm idüb bundan kazâsında sâkin ğâ'ib 'ani'l-beled Burdurlu Ahmed Efendi ve diğere Mustafa bin Abdullah da nâm ğâ'ib-i mezbûr ile bundan akdem hâli zevciyet beynimizde kâ'ime iken ğâ'ib-i merkûm Ahmed Efendinin firâşından hâsıl ve bendel mütevellide hâlâ bi-hakû'l-hazâna hacr terbiyemde olan işbu hazire bi'l-meclis sulbiyye-i sağire kızı bir buçuk yaşında Eminenin asıl malı olmayıb muhtac olmağla nafaka ve ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyesi için babası ğâ'ib-i merkûm Ahmed Efendi üzerine kıbel-i şer'iden kadr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlûbumdur dedikde-i mezbûre Emire Aişe Hâtûnun takrîr meşruhası vâka' mutâbık ve zikr-i âtî meblağ kadr marûf olduğu sakat ihte el-kelimât ihbârlarıyla mütehakkık olmağın hâkim muvakkî' sadr küttâb tapu ... (?) er-râfi' el-müstetâb tubale hüsn-i me'ab efendi hazretleri dahi sağire-i hâzire-i mezbûre Eminenin nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyesi için babası ğâ'ib-

i mezbûr Ahmed Efendi üzerine işbu tarih-i kitabdan şehri kırk gurus farz ve takrîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûr kırk gurus sağıre-i hazire-i mezbûrâninin nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyyesine harc u sarf ve lede'l-hâce istidâneye ve 'inde'z-zafer gâ'ib-i mezbûr Ahmed Efendi üzerine rücû' mezbûre Aişe Hâtûna izin verilmeğın ma-vaka' bi't-talep ketb olundu Fî gurre şehri rebiü'l-evvel li-sene semâne tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'avi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de'avi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa Müstantik Mustafa Düruni Efendi ibn-i İbrahim Süreyya mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Fesli Mehmed Ağa mahzar Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa gayrihîm*

### **Hüküm 399 (473)**

Kayalık Mahallesinden Paşa oğlu Hafız Ahmed'e verilen ibrâ hücceti sûretidir (k.ş 94)

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesinde sâkinlerinden Camus oğlu Mehmed bin Halil bin Abdullah da nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma kûd meclis-i şer'î şerifi'l-enverde işbu baisü'l-kitab Paşa oğlu Hafız Ahmed bin Mustafa bin Mehmed mahzarında bi't-tav' ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb akdemlerde bin merkûmun birine silk-i askeriyede hizmet etmek üzere beni otuz iki aded lirâyı Osmanî mukâbelesinde bedel-i şahs tutub ve meblağ-ı merkûmdan on aded lirâ-yı Osmanî 'asâkir-i şâhâneye sevk olunmamızdan evvel peşinen yedime eda ve ifâ etmekle mütebâki yirmi iki aded lirâ-yı Osmanî zimmetinde hâlâ alacak hakkım olub meblağ-ı mezkûrun edâsında iken bâ-tavassut musallihîn kat'en el-zirâ' beş buçuk aded lirâ-yı Osmanî bana i'tâ ve ifâ etmekle ne bedihi ba'de'l-ahz ve'l-kabz hukuku mezkûre müte'allik ziyâde müdde'âma 'âmme-i de'avi ve mutâlebâtından ve kâffe-i hukuk ve muhasemâtidan merkûm Hafız Ahmed'in zimmetini ibrâ-yı âm sahîh-i şer'î ile ibrâ eylediğimde ol dahi ibrâ-i mezkûr ba'de'l-kabul merkûmun dahi yedime def' ve teslim eylediği beş buçuk aded lirâ-yı Osmanî ye talep ve istidad odan benim zimmetimi ibrâ-i amm sahîh-i şer'î ile ibrâ u iskât hak ve yine her birimiz âherin ibrâsını ber-minvâl meşrûh kabul eyledik dedikde gibbel tasdikü's-şer'î ma-vaka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmü's-sâbi'a min şehri Rebi'ü'l-âhir li-sene semâne tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de'avi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocaâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi Müstantik Mustafa Düruni Efendi ibn-i İbrahim Süreyya mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Fesli Mehmed Ağa mahzar Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa gayrihîm*

#### **Hüküm 400 (474)**

Rum milletinden Kara Yani vereselerinin menzil taksîm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 95) Medine-i Denizli mahallâtından Hristiyan Mahallesi mütemekkinlerinden ve devlet-i 'aliyye teb'asının Rum milletinden olup bundan akdem fevt olan Kara Yani veled Dimitri veledi Atam verâseti zevce-i metrûkesi Anasta bint-i Anasdas ile sulbî kebir oğulları Dimitri ve Pendeli ve sulbiyye-i kebir kızları Kirasya ve Tature'ye münhasıra kıbel-i kısmet zevce-i mezbûre anasına dahi fevt olup verâseti zevc metrûki Hristotolu'ya veled Suhuri ile sadrî kebir oğulları merkûman Dimitri ve Pendeli ve sadrîye-i kebir kızları mezbûretân Kirasya ve Tature'ye münhasıra ve tashîh-i mesele-i mirasları bi-hükmü'l-münâsha yüz doksan iki sehmden olup sihâm mezkûrdan atmış ikişer sehmden yüz yirmi dört sehmi benân merkûmân Dimitri ve Pendeliye ve otuz bir sehmden atmış iki sehmi bintân-ı mezbûretân Kirasya ve Tatureye ve bâki altı sehmi zevc-i merkûm Hristotoluya ihsârı zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrunun sâkine oldukları menzile varub verese-i mezbûrunun irsâl olunan kâtib-i mahkeme Hocaâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi ibn-i Hüsame'd-din Efendi mahalle-i mezbûrede vâki' verese-i mezbûrunun sakine oldukları menzile varub verese-i mezbûrun ile tapu me'muru Mustafa Efendi ibn-i Nasuh Efendi ibn-i Mustafa tarafından müseccilen vekil nasb u ta'yîn eylediği Bölük oğlu Mehmed Efendi ibn-i Mustafa bin Ali ve tebâ-i müşârun-ileyh millet-i merkûmeden muhtâr Minval veledi Heci Hristo ve ihtiyâr a'zâsından Denbil oğlu Mahlaki veledi Daniyel ve Sağmal oğlu Nakuli veledi Kostanti vesâ'ir ceridede mazbutü'l-esâmi kesânlar hazır oldukları halde 'akd meclis-i şer'i nebevi ettikde verese-i mezbûrun babaları müteveffâ-yı mezbûrun mevrûs mahalle-i mezbûrede vâki' bir bab mülk menzilden Bavli oğlu Heci Niyako verese-i mezbûrun ve İlyas oğlu menzilleri tarafında bulunan yüz elli zirâ' avlu arsasını ibn-i merkûm Dimitri hissesine merkûm Pendeli ve Anasdas ve tarik ile mahdûd tarafında bulunan bir odalı elli zirâ'a mikdârı avlu arsasıyla bintân-ı mezbûretân Kirasya ve Tature

hisselerine ve yine Heci Yineko ve Heci Mays oğlu ve bintân-ı mezbûretân Kirasya ve Tature menzilleri ve tarik ile mahdûd tariklerde bulunan bir oda ve bir ahur ve yüz zir'a avlu arsasını ibn-i merkûm Pendeli ile zevc-i merkûm Hristotolinin hisselerine isâbet ile her biri hisse-i mefrezesini meclis-i ma'kûd mezkûrda ahz ve zabt ve taksîm mezkûre ve vech-i meşrûh üzere razı oldukları mahâllinde lede's-şuhûd takrîr ve tasdîk eylediklerini kâtib-i mûmâ-ileyh mahâllinde ketb ve tahrîr e'imme-i sâ'ire ile meclis-i şer'iyye gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi's-sâbi'a min rebiü'l-evvel li-sene semâne ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 400 (475)**

Kayalık Mahallesinden müteveffa Talib oğlu Hafız Ahmed'in vâlidesi Cennet'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 96)

Medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesinde sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Cennet bint-i Halil bin Abdullah'ın verâseti sadrî oğlunun sulbî sağır oğlu yedi yaşında Mehmed Ali bin Hafız Ahmed bin Mehmed'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir mütehakkık olduktan sonra sağır-i mezbûrun vakt-i rüşd sedâtlarına değin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi haletesi Şerife bint-i Şeyh Mustafa bin Ali'nin bi'l-vesâya üzerine hasbi nazır nasb ve ta'yîn olunan mezbûrenin zevc dâhili Hacı Mahmud oğlu Mustafa bin el-mezbûr Hacı Mahmud'un bi'l-nezâra müteveffa-yı mezbûrenin tenfîz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı Hadmizâde Ahmed Efendi ibn-i Mustafa Efendi ibn-i Emr Sadu'l-lahın kezalik bi'l-vesâyâ kazâ-i mezkûre eytâm müdîri Hoca Ali Efendi tarafından müseccil vekil şer'iyyesi Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed bin Ahmed'in bi'l-me'mureye talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve ve ve bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâdi ve'l-işrîn min Saferü'l-hayr li-sene semâne tis'în mi'eteyn ve elf

Hurda nuhâs 9,5/ fiyat 8/ 76, nuhâs tabak 3/ 21, nuhâs çanak 7/ 50, hurda nuhâs çanak tabak parça 11/ 46, süt dığanı 1/ eldiğanı 1/ tabak 1/ 31, hurda nuhâs kapaksız tencere 2/ 30, nuhâs sini 1/ 90, nuhâs sağır tabak 1/ 4, timu r hırdevât 20,20, nuhâs süzgeç 1/ 7, hurda nuhâs tabak 1/ çanak 1/ sağır kahve ibriği 1/ 17, hurda sağır kahve

değirmeni 1/ kahve tabesi 1/ âdî zarf 4/ 16,20, diğer sarı kahve değirmeni 1/ 10, hurda kebir bıçak 1/ 17, hurda gümüş parça 5/ 22, ıtr şişe 2/ 6, hurda sağır bıçak 2/ kayış 2/ küfe 1, hurda şemsiye 1/ 5, nuhâs kahve tepsisi 1/ 15, sağır ayna 1/ 7, diğer nuhâs çanak 1/ sağır tabak 1/ 16,20, pekmez güveç 2/ 40, sağır kazgan 1/ 75, diğer hurda nuhâs tabak 1/ eldiğanı 1/ 11, hurda döşek 1/ 40, hurda sağır seccade 2/ 20, köhne yorgan 1/ 10, diğer kilim seccade 1/ 15,20, hurda sağır minder 1/ yasdık 1/ 15,20, en'am 1/ vesâ'ir evrak perişan 10, tahta sandık 1/ ma'a hatb yük 15/ 71, haricte bulunan çınar ağacı 1/ 50, hurda sarı takımtabanca 1/ 11, cam bardak 2/ 3, keser 4/ vesâ'ir timur hırdavât 16, hurda bel 1/ 5, tahta mecre 1/ 3, Vesâ'ir hırdevât 10, Samanlızâde Mehmed Efendi zimmetinde alacak hakkı olub bâ-kabul vasî-yi muhtârı Ahmed Efendi 750, Kemahlı Mustafa zimmetinde bâ-sened alacak hakkı olub kezalik bâ-kabul vasîye-i mezbûre Şerife Hâtûn ile nazır merkûm Mustafa 200 Cem'an Yekûn tereke 1769,20, Minhe'l-ihracat

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Arzumluzâde Mustafa Efendi ibn-i İsmail Efendi ibn-i Hacı Hüseyin ve Mehmed Efendi ibn-i Mustafa Efendi ibn-i Emir'de nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 600			Eşyâ-i mübeyyi'an da dellâliye 18
Bâki sağır-i mezbûr Mehmed Ali hissesi 1217,10	Kaydiyye-i defter 2	Varaka-i behâ 1	Resm-i kısmet 31,10

Yekûn 0652,10, Sahnû'l-Bâki 1217,10

Sağır-i mezbûr Mehmed Ali'nin sim mecdiye yirmi iki guruş hesabı üzere ber-vech-i bâlâ yalnız bin iki yüz on yedi guruş on parayı li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdiri Hoca Ali Efendi ma'rifetleriyle vasîye-i mezbûre Şerife Hâtûn yedine idâne ve teslîm kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 401 (476)**

Müteveffa Sağ Kol Ağası Mustafa'nın mütekâ'idan ma'aşının berât-ı alişan sûretidir (k.ş 97)

#### **Berât-ı Alişan Sûretidir**

Hâssa orduyu hümâyûnunun piyade altıncı redif alayının ikinci taburu sağ kol Ağası işbu râfi' tevkî' refi'ü's-şâni hakani Mustafa zîr mecedenin mesken ve emekdâr olması cihetle seksen dört senesi nisani ibtidasından i'tibaren şehrî dört yüz seksen



üç buçuk guruş maaş tahsisiyle icrâ-i mütekâ'id ve fakat meblağ-ı mezbûrdan yüzde iki ellide bir hesabıyla mütekâ'idîn-i askeriye eytâmı maaşları için idâre sandığına â'id dokuz guruş beher mah tevkîf olunarak mâ'dâsının kendüsüne i'tâsı hususuna lede'l-istintak irâde-i seniyye-i şahânem müte'allik ve şeref sudur olarak muktezâ-i münifi üzere icâbı bi'l-icrâ maaş mezkûrun tarih-i merkûmdan i'tibâren mah bi-mah Denizli emvâlinde tesviye ve ifâ olunmak üzere ol-vechle mûmâ-ileyh bâ-şart kaydı hayat tahsîs olduğunu mübeyyin bu berât-ı hümâyûnum ısdâr ve i'tâ kılınmağın mûmâ-ileyh ber-vech meşrûh tahsîs olunan şehri dört yüz seksen üç buçuk guruş maaşının girâz tevkîf mâ'dâsını emvâl mezkûreden mevamü'l-hayât usûlü vechle ahz ile tahrîren fi'l-yevmü's-sabi' min şehri Muharremi'l-harâm li-sene hamse ve semânîn ve tis'în mi'eteyn ve elf

Tarih-i kaydi Fî 19 Rebiül Ahir Sene (12)98 ve Fî 7 Mart (12)97

#### **Hüküm 402 (477)**

Çaybaşı Mahallesinden Kandık Hoca Mehmed Efendi kerimesi Havva'nın mahâllinde menziline Hacı Mehmed Efendi heba ve teslîmine hükm havî i'lâm sûretidir (k.ş 98)

Zikri âti hususun mahâllinde istimâ' ve tahrîr-i için bi'l-iltimâs taraf-ı şer'iden me'zûnen irsâl olunan kâtib-i mahkeme Hocaşâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi ibn-i Hüsamed-din Efendi nefsi-i Denizli kasabası mahallâtından Çaybaşı Mahallesinde sâkine ve zâtı vech ve vechi şer'î üzere doksan senesinde reşide 'âkile marife olduğu zirde muharrer kesânın ihbârlarına binâ'en Havva bint-i Mehmed Efendi ibn-i Ahmed nâm Hâtûn menziline varub mahalle-i mezbûre İmamı Mustafa Efendi ibn-i Hafız Ahmed Efendi ibn-i Hacı Süleyman Efendi ve Hoca Şeyh Osman Efendi ibn-i Mehmed Emin Efendi ibn-i Mehmed ve Mumcu oğlu Hacı Hafız Hasan Efendi ibn-i İsmail Efendi ibn-i Abdullah da ve Zeybin oğlu Ali Efendi ibn-i Mustafa bin Mehmed ve Ahmed Efendi ibn-i Hacı Süleyman bin Abdu'r-rahman ve Hacı Bekir oğlu Bekir bin Hacı Mehmed bin Hacı Bekir vesâ'ir ceridede mazbûtü'l-esâmi müslimîn huzûrunda 'akd meclis-i şer'î nebevî ettikde-i mezbûre Havva Hâtûnun mahalle-i mezbûrede vâki' etrâfi erba'sı ib mülk Hacı Mehmed Efendi ve Mirat oğlu Mehmed Ali ve Çakmaklı Hafız oğlu Ali ve Mancı oğlu Ömer menzilleri ve tarik ile mahdûd fevkani iki oda ve tahtında bir ahur ve yüz zirâ' mikdârı avlu arsasıyla bir bab mülk menzili ferağa 'ani's-şevâğil ba'de't-tahliye-i mezbûre Havva Hâtûn

meclis-i ma'kûd mezkûrda Yörükzâde Hacı Mehmed Efendi ibn-i Mehmed bin Salih nâm kimesneye hebâ-i sahîhe-i şer'iyye ile heba ve temlîk ve teslim eyledikde ol dahi inhâb ve temlik ve teslim ve kabz ve kabul eyledikden sonra fima ba'd menzil-i mahdûd mezkûrda aslen ve kat'en alâka müdahalem kalmayub merkûm Hacı Mehmed Efendinin mülk mevhubiyedir deyu takrîr meşruhasını kâtib-i mûmâ-ileyh mahâllinde ketb ve tahrir ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer'i gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği huzûru âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü'l-hâmis 'aşer min şehrî rebîü'l-âhir li-sene semâne tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 403 (478)**

Kadı Karyesinden Ali İmamoğlu Hacı İbrahim Ağaya verilen ibrâ hücceti sûretidir (k.ş 99)

Medine-i Denizli'ye muzâf Sarayköy Nâhiyesine tâbi' Kadı Karyesinde sâkine ve zât-ı ber-mûceb usûl evvelâ bâ-varaka-i 'asâkir-i mestûre Değirmenönü Mahallesi İmamı Said Efendi ibn-i Hacı Hüseyin Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendi ve muhtârı Emir Hüseyin bin Mustafa bin Abdu'r-rahman ve ihtiyâr a'zâsından Mehmed Ağa ibn-i Hasan bin Abdullah da nâm kimesnelerden sırran ba'de ceridede mazbûtü'l-esâmi kesânlardan alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbülü's-şahâdem idikleri ihbâr ve iş'âr olunan mahalle-i mezbûre ahâlisinden Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa ibn-i Hacı Mehmed ve Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa bin Hasan nâm kimesneler tarifleriyle marife olan Dudu bint-i Hacı Himmet bin Hacı Mehmed nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'i şerifi'l-enverde işbu baisü'l-kitab karye-i mezbûre ahâlisinde Ali İmamoğlu Hacı İbrahim Ağa bin el-mezbûr Ali İmam bin Abdullah da muvacehesinde üzerine da'va ve takrîr-i kelâm idüb merkûm Hacı İbrahim Ağa bundan akdem kırk guruş mehr-i müeccel tesmiyesiyle zevc dâhilim olub beynimizde hüsnü mu'aşeretimiz olmamağla zimmetinde mutakarrîr ma'kud-ı aliyye mehr-i müeccel alacak hakkım olan meblağ-ı mezkûr kırk guruş ile mehr-i muaccel olan nişan altını olarak bir aded yazılı mahmudiye ve söylenmelik için zifâf gecesinde vermiş olduğu kırk aded Denizli altını nısf Sandıklı ve yirmi sekiz aded Eski İstanbul altını ve mecmû' bin guruş kıymetli bir yeşil kürk ve bir trablîs kuşağı ve bir çift kaval bağı sim endiş ve bir minder ve bir çitâri yasdık ve bir müsta'mel çuhâ şalvar ve iki aded timur pencere ve otuz dirhem ipek ve bir müsta'mel Mekkevi

entari ve bir gömlek işi ve bir çift telli papuç ve iki çift çorab dört aded hamamiyye kuşağı ve bir makrâz ve bir parça kâdife ve yirmi dört aded gümüş yaka düğmesi ve bir şeker zembili olan eşyâ-i muharrere-i mezkûreler ile mebâliğ mezkûreleri bana teslîme merkûm Hacı İbrahim Ağaya tenbîhe olunmak muradımdır deyu ba'de'd-da'va ve el-inkâr bâ-tavassut-i müslihîn-i kat'en el-nizâ'ani'l-inkâr beş yüz guruş üzere beynimizde bi't-terâzi sulh olunduğumuzda ve bedel-i sulh mezkûri işbu meclisde bana edâ ve teslîm etmekle fimâ ba'd hukuku zevciyete a'id mehr-i müeccel ile mehr-i muaccel ve nafaka-i iddet ve me'unet süknâya müte'allika 'âmmi-i de'âvi ve mutâlebât ve kâffe-i iman ve muhâsemâtıdan merkûm Hacı İbrahim Ağanın zimmetini ibrâ-yı âm sahîh-i şer'î ile ibrâ u ıskât hak eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer ibrâ-i mezkûri ba'de'l-kabul bedel-i sulh olan beş yüz guruş meblağ-ı merkûm edâ ve istirdâdından zimmeti 'âmmi-i de'âviden ibrâ u ıskât idüb ve yine her birimiz âherin ibrâsını kabul eyledik dedikde gibbe't-tasdîkü'ş-şer'î mâ-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevmü'l-hâmis ve'l-ısrîn min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene semâne ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de'avi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocaâde Mehmed Efendi ibn-i miiftahü'd-din Efendi Müstantik Mustafa Düruni Efendi ibn-i İbrahim Süreyya mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa muhzırbaşı Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa gayrihîm*

#### **Hüküm 404 (479)**

Kayalık Mahallesinden müteveffa Hüban'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 100) Medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Hüban bint-i İbrahim bin Abdullah'ın verâseti li-ebeveyn er-karındaş Hacı Halil'in oğlunun sulbî kebir oğulları Mehmed Eşref ve Ahmed benân Ahmed bin el-mezbûr Hacı Halil'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra müteveffa-yı mezbûrenin cem'î malının sülüsünden ba'de't-techîz ve't-tekfîn ve ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine bâki Kirişhâne Mahallesinde vâki' çeşmenin tamir termimine harc u sarf oluna deyu vasîyet ve tenfîz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı Şerif Efendizâde Hafız Ali Efendi ibn-i Mehmed Efendi ibn-i Abdullah da ve üzerine hasbi nazır nasb ve ta'yîn eylediği Kavak oğlu Hacı Süleyman Ağa ibn-i Mustafa bin Hacı Mehmed

verese-i sâ'irenin talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve ve ve bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'iyeye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-işrîn min Muharremi'l-harâm li-sene semâne tis'in mi'eteyn ve elf

nuhâs kapaksız tencere 1/ 50, nuhâs sini 1/ 110, diğêr nuhâs tencere 3/ 55, hurda eldiğanı 2/ 11, nuhâs tepsi 1/ karavane 1/ 25, nuhâs tabak 3/ 42, diğêr nuhâs tabak 3/ 26, nuhâs çanak 5/ 56, sağır nuhâs çanak 7/ 42, yağ bakracı 1/ 38, nuhâs tas 1/ 30, cam tas 1/ 20, nuhâs güğüm 1/ 33, hurda kahve takımı 1/ 25, su kupası 3/ 4, kâse tabak 3/ kâse tas 1/ 15, müsta'mel çitâri entari 1/ gömlek işi 2/ zıbın 1/ 265, müsta'mel salebend 1/ 51, köhne yorgan 1/ çarşeb 1/ 75, hurda mecre 1/ 13, köhne yün memlu döşek 1/ yasdık 1/ 110, köhne minder 1/ yasdık 1/ 33, yeşil sandık 1/ 85, diğêr köhne minder 1/ kilim 1/ 25, hurda sadaklı mir'at 1/ 10, askıda olan İstanbul nısfı aded 9/ sandıklı nısfı 2/ rub'iyeye altını 2/ müşâde altını 1/ 600, bir mikdar inci bedelden 600, def'a İstanbul nısfı 9/ yeni yirmilik 4/ İstanbul bütünü 9/ mecmû' yirmi iki aded altın bedelinden 461, çarklı rub'iyeye 4/ tabanlı rub'iyeye 33/ mecmû' otuz yedi aded noksan altın bedelinde 414, gümüş fes 1/ 44, inek re's 1/ 165, kürdanlık 1/ 33, ısdığan çift 1/ 22 hırdevât menzil 30, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil merkûman Mehmed ve Ahmed üzerlerinde müşa'en ve müştereken kalmağla semen 2000

Cem'an Yekûn tereke

5018-0188=4830-16110=3220-0088=3132 Minhe'l-sülüs bâ-ikrâr verese	Techiz ve tekin	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 31
Resm-i kısmet 80,20	Kaydiye-i defter 4,20	Varak behâ 3

Sahhü'l-Bâki 3132

Hisse-i ibn-i li-ebeveyn ahun le- hümâ-yi mezbûr	Hisse-i diğêr ibn-i li-ebeveyn ahun le- hümâ-yi mezbûr
Mehmed Eşref 1566	Ahmed 1566

Vasî merkûm Hafız Ali Efendi ile nâzır merkûm Hacı Süleyman Ağa bi'l-vesâya ve bi'l-nezâra ber-vech-i balâ sülüs mezkûr tamamen ahz u kabz eyledikleri merkûmân Mehmed Eşref ile Ahmed'in ber-vech-i balâ hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz

u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocaâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

**Hüküm 405 (480)**

İlbâdî Mahallesinden Tireli oğlu Ali'nin vâlidesi Hatice'ye verilen hüccet sûretidir (k.ş 101)

Medine-i Denizli mahallâtından İlbâdî Mahallesinde sâkine ve zâtı zeyl vesika muharreü'l-esâmi nâm kimesneler tarifleriyle marife olan işbu râfi'atü'l-vesika Hatice bint-i Ahmed bin Abdullah da nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î şerifi'l-enverde Hursilaz Mahallesi ahâlisinden delâl Süleyman Çavuş bin Ali bin Abdullah da mahzarında üzerine da'va ve takrîr-i kelâm idüb sadrî kebir oğlum işbu hazır-ı bi'l-meclis Tireli oğlu Ali bin Mehmed bin Ahmed'in zevce-i mutalâkası olub zâtı kezalik zeyl vesikada muharreü'l-esâmi nâm kimesneler tarifleriyle marife olan merkûm Süleyman'ın li-ebeveyn kız karındaşı diğêr Hatice bint-i Ali bin Abdullah da nâm Hâtûn ile bundan akdem hâli zevciyet beynelerinde kâ'ime iken oğlum merkûm Ali'nin firâşından hâsıl ve mezbûreden mütevellide Zübeyde bint-i Ali nâm sağıre bi-hükümü'l-hızâne vâlidesi mezbûrenin hacr ve terbiyesinde iken-ı mezbûre Hatice Hâtûn nefsinin sağır-i mezbûreye ecnebi âher kimesneye tezvîç eylediği cihetle hak hızâne kendünden sakt ve sağır-i mezbûrenin nisvânından benden gayri hak hızâneya diğêr müstehakı olmağla sağır-i mezbûre Zübeyde bi-hükümü'l-hızâne şer'ân bana teslîm olunmak matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdik merkûm Süleyman dahi cevabında vâki' hâl müdde'îyye-i mezbûrenin takrîr eylediği minvâl üzere olduğunu mukarrer ve muterif olmağın mücebince sağır-i mezbûre Zübeyde'ye ceddesi müdde'îyye-i mezbûre Hatice Hâtûn teslim etmek üzere merkûm Süleyman Çavuşa tenbîhe olmağın ma-vaka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmü't-tâsi'a min şehr cemazie'l-evvel li-sene semâne ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim kâtib-i mahkeme Hocaâde Mehmed Efendi ibn-i miiftahü'd-din Efendi Mustafa Düruni Efendi ibn-i İbrahim Süreyya mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa mahzar Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa gayrihîm*

### Hüküm 406 (481)

Yorganbattı Mahallesinden Babuşçu Botas oğlu eytâmları için mevrûsları Boz Ahmed kerimesi Hanım Aişeden mevrûs mülk menzilden hisse-i ırsiyelerini karındaşları Mehmed'e teslîme hâvi hüccet sûretidir (k.ş 102)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Kaplan Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Hanım Aişe bint-i Boz Ahmed bin Süleyman'ın verâseti sadrîye-i kebire kızı Penbe bint-i Halil ile ammisi oğlunun sulbî kebir oğulları Mehmed ve Halil ve sulbiyye-i sağire oğulları Ali ve Mustafa ve Ahmed benûn Abdu'l-kâdir bin Osman bin el-mezbûr Süleyman nâmun vereseye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrûndan kendi tarafından isâle-i merkûm Halil tarafından bâ-tescîl şer'i vekâlet-i ve li-ebeveyn er karındaşları sağir-i mezbûrûnun taraf-ı şer'iden vasî mansûbleri olan merkûm Mehmed vesâyeti nâm asil ve vekîl kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma kûd meclis-i şer'i şerifi'l-enverde kezalik verese-i mezbûrûndan olub ve zât-ı zeyl vesikada muharrerü'l-esâmi nâm kimesneler tarifleriyle marife olan işbu râfi'ü'l-vesika bint-i mezbûre Penbe bint-i Halil bin Ali tarafından zikr-i âti hususa ber-nehc-i şer'î müseccilen vekil nasb ve ta'yîn eylediği yetim Hüseyin bin Hasan Ali bin Mehmed mahzarında üzerine da'va ve takrîr-i kelâm idüb murisemiz müteveffa-yı mezbûreden mevrûs mahalle-i mezbûrede vâki' etrâf-ı erba'sı Dülğar oğlu Derviş Ali ve Arzâde Mehmed Efendi menzilleri ve tarik ile mahdûd tahtâni iki bab odalı havi bir bab mülk menzil müteveffa-yı mezbûrenin mülkü olub ba'de ve fatiha nısf hisse-i şâyi'ası kızı müvekkile-i mezbûre Penbe'ye ve nısf diğeri benim ile diğeri bikre li-ebeveyn er karındaşım müvekkile-i merkûm Halil ve li-ebeveyn karındaşlarım sağirûn-ı mezbûrûnali ve Mustafa ve Ahmed'e isâbet idüb ol vechle menzili mahdûd mezkûrun nısf hisse-i şâyi'asını bana teslime müvekkile-i mezbûreye izâfetle vekil merkûm Hüseyin'e tenbîhe olunmak bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ve bi'l-vesâya muradımdır deyu ba'de'd-da'va ve'l-sûvâl vekîl-i merkûm dahi cevabında müteveffa-yı mezbûrenin menzili mahdûd mezkûrda semen nısf hisse-i şâyi'amızı mutâlebesinden keff-i yedle bâki sağirûn-ı mezbûrunun menzili mahdûdun kızı el-nizâ'ani'l-inkâr menzili mahdûd mezkûrda olan kendi hissem ile bikr karındaşım mü'ekkil merkûm Halil'in hisse-i şâyi'amızı mutâlebesinden keff-i yedle bâki sağirûn-ı mezbûrûnun menzili mahdûd mezkûrda

hisse-i şâyi‘aları olan menzil menzili mezkûrun el-yevm bedel ve kıymet hakikiyyesi olan iki bin beş yüz guruşdan sağırûn-ı mezbûrûn Ali ve Mustafa ve Ahmed’in hisselerine â‘id ve râci‘ olan cem‘an yedi yüz elli guruş ahz ile mâ‘dâ merkûm Halil ile hisseme â‘id cem‘an bedel asliyesinden isâbet eden beş yüz guruş mutâlebesinden meccanen fâriğ ve zimmetini ibrâ u ıskât hak eylediğimizde vekil merkûm Hüseyin dahi mebâliğ mezkûre yedi yüz elli guruşu ba‘de‘l-edâ ibrâ-i mezkûri mü‘ekkilesine izâfetle kabul idüb fimâ ba‘d vekil merkûm Hüseyindahi bel-i sulh olan yedi yüz elli guruş edâ ve istirdâdından bi‘l-vekâle sağırûn-ı mezbûrûnun zimmetlerini ibrâ u ıskât hak idüb ve yine her birimiz âherin ibrâsını asâlet ve vekâlet vesâyete-i vekîl-i merkûm Hüseyin dahi mebâliği mezkûre yedi yüz elli guruş ba‘de‘l-edâ ibrâ-i mezkûri mü‘ekkilesine izâfetle kabul idüb fima ba‘d vekîl-i merkûm Hüseyin dahi bedel-i sulh olan yedi yüz elli guruş edâ ve istirdâdından bi‘l-vekâle sağır-i mezbûrûnun zimmetlerini ibrâ u ıskât hak idüb ve yine her birimiz âherin ibrâsını asâlet ve vekâlet vesâyete-i kabul eyledik dediklerinde gıbbe‘t-t-tasdîkü‘ş-şer‘i mâ-vaka‘ bi‘t-talep ketb olundu fi‘l-yevmü‘s-sâbi‘a aşer min şehr cemazie‘l-evvel li-sene semâne ve tis‘în mi‘eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de‘âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de‘avi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hoca zâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü‘d-din Efendi Müstantik Mustafa Düruni Efendi ibn-i İbrahim Süreyya mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa mahzar mukayyid Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa gayrihîm*

#### **Hüküm 407 (482)**

Başkarçını Hisar Mahallesi ahâlisinden Cumuk oğlu Hüseyin’in yol nizâ‘i için men‘ hâvi merkûma verilen i‘lâm sûretidir (k.ş 103)

#### **Ma‘rûz Dâ‘î Kemineleridir Ki,**

Zikr-i âti hususun mahâllinde keşf ve mu‘ayene ve fasl ve hasmı için bi‘l-iltimâs taraf-ı şer‘iden me‘zûnen irsâl olunan kâtib-i mahkeme Mehmed Efendi ibn-i miftahü‘d-din Efendi ibn-i Hüsamed-din Efendi medine-i Denizli‘ye tâbi‘ Başkarçı Karyesinin Hisâr Mahallesinde Eski Hisâr altında vâki‘ münâza‘kaya iden koşum tarik ittihâz eylediği mahalle varub mahalle-i mezbûre ahâlisinden Veli oğlu Mehmed bin veli ve Takalı oğlu Ali bin Hüseyin ve Karabık oğlu Ali bin diğer Hüseyin ve Molla Halil oğlu Molla Mehmed bin Halil ve Molla Hüseyin oğlu hatib

Molla Ali bin Hüseyin vesa'ir ceridede mazbûtü'l-esâmi müslimîn huzûrunda 'akd meclis-i şer'î nebevî ettikde sahib-i arzuhal baisü'l-i'lâm Cumuk oğlu Hüseyin bin Molla Mehmed bin Abdullah da nâm kimesne meclis-i ma'kûd mezkûrda zikr-i âti mahalle vaz'-ı yed ta'yîn ve vechi şer'î üzere mütehakkık olan derûn arzuhalde mezkûretü'l-ism ve zâtı balâda muharrerü'l-esâmi hazirûn merkûmûnun tarifleriyle marife olan Aişe bint-i İbrahim bin Mehmed muvacehesinde-i mezbûre Aişe işbu mu'ayene ve müşâhede olunan mülk kurumi bağımın kenarında sene sitte vakt-ı sefide (?) mezbûre Aişe'nin hanesi ittisâlinde olan kızı mülk kurum bağını sulamak üzere sulu (?) benim mülk kurum bağımın kenarında emr irâyede gelmiş iken bir iki sene ve biz ve bununla keff-i yed etmeyüb kendi hanesine mahsûs olan tarik-i hasını terk ile alü'l-devâm bağımın kenarında bir tarik cedid ittihâzında kayyüm idib ve bu ise yani bağınan mahsûs olan tarik kâdîmi terkiyle sene alü'l-ıvâm bağımın kenarında bir tarik-i cedid ittihâzından kayyüm idüb bevâsı ya'ni bağına mahsûs olan tarik-i kâdîmi terkiyle sene besene olan nevbetini muhafaza ve nazar etmek üzere bir iki def'a geçme hakkı olduğu hâlde bağının tarik-i kâdîmi mevcûd iken bağımın kenarında müceddeden tarik ittihâz etmek hılaflı şer'î vâz' olan müdâhale-i vâka'sının men' etmek şer'en matlûbumdur dedikde mezbûre dahi cevabında mahâllinde erâse olunan kendi bağının tarik-i has-ı mevcûd olduğunu ikrâr ancak merkûmun bağının etrâfında sene besene sâkî etmek sıralarında li-eclü'l-muhâfaza ve'l-nazar mürûr eylediğine binâ'en ali'd-davam mürûr edebiliyorum def' ve makâmında irâd eylediği ed'âsı şer'en iltifât şâyân kendine mahâllinde ba'de't-tebliğ ve hakikat hâl ol vechle idüğü hâzirûn-ı merkûmûn dahi mahâllinde lede'l-istihbâr kadye tarafının tıbkı ed'âları üzere idüğü cümlesi müttefikü'l-faz ve'l-ma'ni mahâllinde beyân ve takrîr eyledikleri kâtib mûmâ-ileyh mahâllinde men' ve tescîl ve ma'an meb'ûs emnâ-i sâ'ire ile meclis-i şer'î gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği huzûru âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi's-sâbi'a 'aşer min şehri cemezie'l-evvel li-sene semâne tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 408 (483)**

Kazâ-i mezkûr mal müdürü tarafından li-ebeveyn er-karındaş İsmail Efendinin vekâletinden dolayı hüccet sûretidir (k.ş 104)

Fi'l-asl Manisa kazâsının Seyyid Hoca Mahallesi sâkinlerinden olup ve hâlâ medine-i Denizlide mal müdürü bulunan Hüseyin Efendi ibn-i Mustafa bin İbrahim bin



Abdullah da nâm kimesneler kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î şerifi'l-enverde işbu baisü'l-kitab li-ebeveyn er-karındaş İsmail Efendi ibn-i el-mezbûr Mustafa bin İbrahim'in mahzarında ba-tav' ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb bundan akdem vefât eden pederim Mustafa'nın li-ebeveyn er-karındaş Aişe bint-i İbrahim bin Abdullah'ın verâseti ancak pederim merkûm Mustafa'ya münhasıra olmuş isede keyifsizliğine binâ'en terekesine vaz'-ı yed etmeyib ve ol haliyle Halil'e pederim dahi vefât etmekle verâseti ancak zevcesi validemiz Manisada sâkine Ümmügülsüm bint-i Hacı Ali ile bana ve diğer er karındaşım hazır mûmâ-ileyh İsmail Efendiye â'id ve râci' olmağla terkiteyn mezkûreteyden hisse-i a'ideme râci' olan hisse-i irsiyemi ahz u kabz ve makbûzunu bana irsâl ve isâle ve medine-i mezkûrede kâ'in ma'lumü'l-hudûd ve'l-müştemilât 'akâratıdan bana isâbet eden hisse-i şâyi'amı dahi semen-i misilleriyle âhere bey' ve takrîre ve ahz semene ve lede'l-iktizâ sulh ve ibrâya ve hususu mezkûr mütevekkîf olduğu umûrun küllisine tarafımdan mûmâ-ileyh İsmail Efendiye şu hususda min kül vücuh vekâlet-i 'âmme-i mutaleka-i sahîhe-i şer'iyeye ile vekîl ve nâ'ib menâb nas u ta'yîn eyledim dedkde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi vech-i meşrûh üzere kabul ve mirasemeni kemâ yenbagî edâya te'ahhud ve'l-nizâm etmeğın ma-vaka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-yevmü's-sâlis aşer min Muharremi'l-harâm li-sene semâne ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim ser-kâtib de'âvisi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Mehmed Efendi ibn-i miiftahü'd-din Efendi*

#### **Hüküm 409 (484)**

Da'ili Karyesinden Bodur Hacı Mustafa kerimesi Fatma tarafından Bölük Emmini oğlu Mehmed Efendinin vekâletinden dolayı hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 105)

Medine-i Denizli'ye muzâf Sarayköy Nâhiyesine tâbi' Da'ili Karyesinde sâkinelerinden olub el-yevm nefsi-i Denizli kasabasının Eski Müftî Mahallesinde vâki' Bölük Emmini oğlu Mehmed Efendinin hânesinde mukime ve zâtı ber-mûceb usûl mahalle-i mezbûre ahâlisinden Mehmed Efendi İbn Hüseyin bin Abdullah da ve Bamyacı oğlu Hacı Mustafa bin Hacı Mustafa bin Abdullah da ve Bağdad oğlu Mustafa bin Hacı Ahmed bin Abdu'r-rahman nâm kimesnelerden sırran ba'de ceridede mazbûtü'l-esâmi kesânlardan alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbülü's-

şahâdem idikleri ihbâr ve iş'âr olunan Kozakzâde Hafız Ahmed Efendi ibn-i Ahmed Efendi ibn-i Mehmed ve Samanlızâde Mehmed Ağa ibn-i Hacı Mustafa bin Abdullah da nâm kimesneler tarifleriyle marife olan Bodur Hacı Mustfaa kerimesi Fatma bint-i el-mezbûr Hacı Mustafa bin Ahmed nâm Hâtûnun talep ve iltimâsıyla taraf-ı şer'iden me'zûnen irsâl olunan kâtib-i mahkeme Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi ibn-i Hüsame'd-din Efendi mahalle-i mezbûrede vâki' müsâferete mukime olduğu merkûm Mehmed Efendinin menzillerine varub zeyl ceridede muharrerü'l-esâmi müslimîn huzûrlarında 'akd meclis-i şer'i nebevî ettikde-i mezbûre Fatma'nın babası olub bundan çend sene mukaddem vefât eden-ı mezbûre Hacı Mustafa hâl hayatında merkûm Mehmed Efendi ile müşterek (karışık yazılmış) ve ol tarihten tapu me'muru Hayvanzâde Ali Efendi izniyle araziyi emvâtdan kendi baltaları ile açmış oldukları karye-i mezbûre civârında kâ'in etrâfi erba'sı ... (?) derâz ve Hatib oğlu Ali ve Dede oğlu Mustafa tarlaları ve tarik ile mahdûd ve atmış dönüm mikdarı tarlada nısf hisse-i şâyi'ası pederimden bana inkâl etmekle mutasarrıf nısf hisse-i şâyi'ası ihrâsı dahi merkûm Mehmed Efendinin yed tasarrufunda iken bu def'anın mîri tarikinden müdâhaleye kıyâm idüb müdâhale-i vâka'nın men'î zımmında Halid ve Şerik merkûm Mehmed Efendi ibn-i Mustafa bin Ali'ye tarafımdan dahi li-eclü't-terâfi 've hususu mezkûr mütevakıf olduğu umûrun küllisine vekâlet-i 'âmme-i mutaleka-i sahîhe-i şer'iyye ile vekîl nasb ve ta'yîn eylediğimde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabul ve mirâ semeni edâya te'ahhud ve iltizâm eylediğini ketb ve tahrir ma'an meb'ûs e'imme-i şer'iyye gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr birle tescîl etmeğin bi'l-iltimâs huzûru âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü'l-hâmis min şehri cemezie'l-evvel li-sene semâne tis'in mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 411 (485)**

Manastır Karyesi civârında meskûn Kızıl Uşaklı aşiretinden Kocabaş oğlu Mustafa'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 106)

Medine-i Denizli kurâlarından Manastır Karyesi civârında meskûn Kızıl Uşaklı aşiretinin Güllü Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Kocabaş oğlu Mustafa bin Ahmed bin Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkleri Fatma bint-i Hasan ve Müslime bint-i Mustafa ile zevce-i mezbûre Fatma'dan mütevellid sulbî sağır oğlu altı yaşında Ahmed'e ve sulbiyye-i sağire kızı üç yaşında Aişe'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir

mütehakkık olduktan sonra sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri Ammizâdeleri Kocabaş oğlu İsmail bin Ali bin Mehmed'in bi'l-vesâya ve zevcetân-ı mezbûretânın bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü'ş-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-ışrîn min cemazie'l-evvel li-sene semâne tis'în mi'eteyn ve elf

Hurda nuhâs kapaksız tencere 2/ su bakracı 1/ çanak 6/ su tası 1/ leğen 1/ kulplu tas 1/ 120, hurda sağır kazgan 1/ 60, yün ipi 13/ fiyat 10/ 130, kıl bürmesi 4,5/ 13,20, cedid kilim 1/ 137, diğerkilim kanad 1/ 45, kilim seccade 1/ 22,20, diğerkilim seccade 1/ 22,20, kulan 4/ 8, deve çuvalı çift 4/ 50, köhne diğerkilim ala çuval çift 2/ 30, köhne on çuval çift 1/ 10, diğerkilim seccade 1/ 15, müsta'mel beyaz keçe 1/ 22,20, hurda siyah keçe 1/ 5, hurda kahve takımı 1/ 26,20, müsta'mel trablîs kuşağı 1/ 72, müsta'mel çuhâ şalvar 1/ 70, gümüş tebelik 1/ 60, gümüş kuşak 1/ 52, hurda topra 2/ 5, yün topra 1/ vesâ'ir hırdevât 27,20, dişi koyun aded 200/ fiyat 57/ 11400, toklu aded 70/ fiyat 35/ 2450, keçi aded 6/ fiyat 35/ 210, çebiş aded 3/ fiyat 20/ 60, erkek ve dişi deve re's 7/ 4300, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk dam eseri olub sağırân-ı mezbûrân üzerlerinde kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 400, Müteveffâ-ı mezbûrun kız karındaşı Raziye zimmetinde cihet-i karzdan alacak hakkı olub bâ-kabul verese ve vasî 78

Cem'an Yekûn tereke 19882, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i aşireti mezbûrede muhtâr Osman bin Ahmed bin Hüseyin ve Mahmud bin Mehmed bin Mustafa ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 500	Zevce-i mezbûre Fatma'ya mehr-i müeccel deyn olduğu bi-şehâdet-i aşireti mezbûrede Hasan oğlu İsmail bin Hasan bin Osman ve Molla Mehmed bin Hacı İbrahim bin Abdullah da ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye ve't-tahlîf 400	Diğerkilim zevce-i mezbûre Teslimeye mehr-i müeccel deyn olduğu bi-şehâdet-i şahidân merkûmân İsmail bin Hasan ve Molla Mehmed bin Hacı İbrahim ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye ve't-tahlîf 200
---	--	--

Müteveffâ-ı mezbûrun Eniştesi Veli oğlu Mehmed'e üç senelik bedel ücretinden dolayı bâki deyni olduğu bi-şehâdet-i şâhidân merkûmân muhtârı Osman bin Ahmed bin Hasan ve Mahmud bin Mehmed bin Mustafa ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye ve't-tahlîf 1500	Deyn-i müsbit Babuşcu izâfatından Hacı Mahmuda iki çift çizme esmânından dolayı bi-şehâdet-i şâhid merkûm muhtârı Osman bin Ahmed bin Hasan ve Mustafa bin Veli bin Osman ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye ve't-tahlîf 121		
Bâ-vasîyet-i müsbit koyun çobanı Abdü'l-kerime iki yüz kırk ve Gümüşçaylı Değirmenci Mehmed'e kırk beş ve Kadıköylü Salih'e yirmi dört ve Bıyiksız Hacı Ali Ağaya on bir guruş ve Helvacı Musa'ya on buçuk ve Kalaycı Hüseyine on buçuk ve Yeşil oğlu Hacı Mehmed'e dokuz guruş on para Heci Hristonun oğlu Heci Yuğana yirmi beş guruş on para cem'an üç yüz yetmiş beş buçuk guruş deyni olduğu bi-şehâdet-i şâhidân merkûmân muhtârı Osman bin Ahmed bin Hasan ve Mahmud bin Mehmed bin Mustafa ile kezalik ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye cem'an 375,20			
Bâ-vasîyet-i müsbit karye-i mezbûre civârında aşireti mezkûrenin iskân oldukları mahalle çeşme inşâ ve keşâd etmek üzere bi-şehâdet-i şâhidân merkûmân Osman bin Ahmed bin Hasan ve Mahmud bin Mustafa ile kezalik ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 500			
Delâliye 386	Resm-i kısmet 397,20	Kaydiye-i defter 23,20	Varak behâ 12,20

Yekûn 4416, Sahnü'l-Bâki 15466

Kesr Bâki Para 2

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i diğer zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûr
Fatma 966,25	Müslime 966,25	Ahmed 9021,31	Aişe 4510,36

Verese-i mezbûrûndan zevcetân-ı mezbûretân Fatma ve Müslimeden her birileri bermûceb bâlâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağırân-ı mezbûrânın sim mecidiye yirmi iki guruş hesâbı üzere vasî-yi merkûmun iştirâ eylediği balâda muharrer bir bab dam eserinden olarak dört yüz guruş hisselerinden bi't-tenzîl bâki kezalik sim mecidiye yirmi iki guruş hesâbı üzere yalnız on üç bin yüz otuz iki guruş yirmi sekiz parayı li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr

eytâm müdürü Hoca Ali Efendi ma'rifetiyle vasî-yi merkûm İsmail yedine idâne ve teslîme olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 412 (486)**

Hacı Kaplan Mahallesinden müteveffa Berber Sivri oğlu Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 107)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Kaplan Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Sivri oğlu Mehmed bin Mustafa bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Şerife bint-i Hacı Ali ile sulbiyye sağır oğlu dört yaşında Mustafa'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrun vakt-i rüşd sedâtlarına değin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Şerife'nin bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ve eytâm müdürü Hoca Ali tarafından müseccilen ber-nehc-i şer'i vekîl nasb u tay'in eylediği e'imme-i şer'iden Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed'in bi'l-vekâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr tahrîr ve ve bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmi's-sâbi'a ve'l-ışrîn min cemazie'l-evvel li-sene semâne tis'in mi'eteyn ve elf

nuhâs kapaklı tencere 2/ 50, nuhâs çanak 5/ tabak 2/ 40, kapaksız tencere 1/ 30, vasat sini 1/ 60, hurda sağır kazgan 1/ 40, hurda eldiğanı 2/ 15,20, hurda çuval 1/ 20, köhne çuhâ abdestlik 1/ çuhâ şalvar 1/ miltan 1/ ışlık 1/ 100, köhne elbise parça 9/ 50, sarı takım tabanca 1/ kebir bıçak 1/ 60, diğer köhne elbise parça 7/ mest çift 1/ 15, silahlık 1/ 10, köhne yorgan 1/ 15, hurda kilim seccade 1/ 10, nuhâs leğen ma'a sitel 2/ 65, hurda diğer leğen ma'a sitel 2/ 40, sarı teneke sağır leğen 1/ tas 1/ 35, diğer nuhâs leğen 1/ tas 1/ 40, beyaz saplı ustura 10/ 100, siyah saplı ustura 5/ 20, diğer hurda ustura 4/ 8, sağır berber aynası 1/ 26,20, diğer hurda ayna 2/ palaska 1/ fırça 2/ 30, diş kelpedanı 2/ 36, çark taşı 1/ 40, müsta'mel harîr futa 1/ tüli peşkir 2/ 56, müsta'mel sağır peşkir aded 18/ 46, hurda sağır peşkir 5/ 5, diğer hurda sağır peşkir 3/ kırmızı kebir peşkir 2/ 20, cedid sağır peşkir 7/ 31, sağır mikrâz 3/ 23, hurda şişe 6/ nuhâs tas 1/ vesâ'ir hırdevât 40, hacamat (?) 1/ 22,20, müsta'mel kebir peşkir 4/ 16, müsta'mel berber kayışı 3/ 28, bir mikdar zenbere taşı 15, hurda cenbez (?) 6/ 11, berber baltası 2/ zenbek 1/ 12,20, el-eşter 2/ 5, hurda sağır mecre 3/ 22,20, timur minkal 1/ fes kabı 1/ 10, diğer peşkir 2/ 7, bir mikdar zenbere taşı 15, bileği taşı 2/

22,20, diğ er bileğ i taşı 2/ 10, hırdevât menzil 30, hırdevât dükkân 30, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzilde sülûsan Hisse-i şâyi'a 'sı olub verese-i mezbûrândan zevce-i mezbûre ile ibn-i sağı r-i mezbûr üzerlerinde zevce-i mezbûre ile ibn-i sağı r-i mezbûr üzerlerinde kalmağ la ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 1200

Cem'an Yekûn tereke 2630,20, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn 250	Zevce-i mezbûre Şerife'ye mehr-i müeccel deyn olduğ u bi-şehâdet-i Etmekçi Osman oğ ulları Osman ve Ali benân el-mezbûr Osman bin Abdullah da nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 950-050=900 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan		
Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 38628	Resm-i kısmet 36,10	Kaydiye-i defter 2,10	Varak behâ 2

Yekûn 1218,20, Sahnü'l-Bâki 1412

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağı r-i mezbûr
Şerife 150,00 Müşterek zevce-i mülk menzilden + 026,20 Nukûlatdan =176,20	Mustafa 1050 Kezâ+ 0185,20 Kezâ =1235,20

Verese-i mezbûrândan zevce-i mezbûre Şerife ber-müceb bâlâ menkûlât dan olan hissesiyle derûn ihracât dan muharrer mehr-i müeccel alacak hakkı olan dokuz yüz guruş tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediğ i sağı r-i mezbûrun kezalik menkûlat esmânından hisse-i irsiye-i musîbesi olan ber-vech-i balâ yüz seksen beş buçuk guruş li-eclü'l-ifâk vasîye-i mezbûre yedine tamamen def' ve teslim olunduğ u işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Bi'l-müzâyede takrîr eden beş senelik icârı sim mecdiye on dokuz guruş hesâbıyla Mektûmu 46000

Senevî Takâsiti	Senevî Taksitin İfâsı
09200 an sene Mart 97 el-gaye Kasım 97	3066,30 Taksiti Evvel Mayıs 97
09200 an Kasım 97 el-gaye Kasım 97	3066,30 Taksiti sâni gaye
09200 an Kasım 97 el-gaye Kasım 99	Temmuz 97

09200 an Kasım 99 el-gaye Kasım 700	3066,30 Taksiti sâlis Eylül
09200 an Kasım 300 el-gaye Kasım 301=36000	99=9200,00

### **Hüküm 413 (487)**

İzmirli müteveffa Şakir Efendinin sağire kızları olub babalarından intikâl eden Ecirli Çiftliğinin Rum milletinden Bağcı oğlu Hristo ve kefilî Heci Pavlıoğlu Heci Yinekoya sened rabt ve belediyeden tasdik olunan çiftlik mezkûrun icârı konturât senedi sûretidir (k.ş 108)

### **Bâ'is-i Sened Oldur Ki**

İzmirli müteveffa Şakir Efendinin tasarrufunda olub sağire kızlarına intikâl ederek nef'an el-yetim cânib-i şer'î şerîfden icârı müzâyede olunan Denizli kazâsında kâ'in Ecirli Çiftliğinin değirmen ve hark eyyâm meyân kök ... (?) müstesna olarak Balkız arâzi zirâ'ati vesâ'ir hâsılâtı doksan yedi senesi ihâle olan Martı yirmi beşinden i'tibâren bin üç yüz bir senesi ruz-ı kasımı olan teşrini evvelin yirmi altıncı gününe değin beş sene müddet zabt ve zirâ'at etmek ve Timurbaşı atmış iki buçuk kil İstanbul mısır darısı ile on buçuk kil siyam müddetinde teslîm edilmek ve takrîr eden icârı sim mecidiye on dokuz guruş hesabıyla bir seneğiline isâbet edecek mebâliğ senesi içinde Mayıs ve Temmuz ve Eylül gayelerinde eytâm sandığına kamilen ve tamamen edâ edilmek kar ve zarar tarafımıza a'id ve râci' olarak bu babda vukû' bulacak ed'âmıza hiçbir mahkemede sema' ve i'tibâr edilmemek şerâ'tıyla hükûmet-i şer'iyeden olunan müzâyede-i aleniye ve mükerresinde bâlâda muharrer olduğu vechle beş seneliği 46000 guruşda uhde-i aciden takrîr eyleyüb ber minvâl meşrût kırk altı bin guruş sim mecidiye on dokuz guruşdan ve deynim ve Timurbaşı zehâberi dahi (?) makbuzum olub çiftlik mezkûrun beş seneliğini istihbâr eyledim bimena te'âlâ deynim olan meblağ icâr mezkûrun senevisi olan dokuz bin iki yüz guruşu beher sene Mayıs ve Temmuz ve Eylül gayelerinde üç taksitle Denizli eytâm sandığına edâsına zamin şâyid takâsit mümeyyizleri mürûr eder ise ... (?) nizâmına tevfikân başkaca ifâsına borçlu olarak te'ahhud olduğumu bir zam ile zarar ve ziyân ve de'avisi etmeyeceğimi ve da'vaya kıyam eder isem bir mahallede sema' ve i'tibâr olunmayub hitam müddetinde mezkûr Timurbaşı zehâberi (?) dahi aynen ve tamamen pak ve nakih olarak teslîm edeceğimi mübeyyin işbu deyn senedim temhiren sandık-ı mezkûre takdim kılındı

Fi 25 Mart (12)97

Balâda muharrer icârı mezkûrdan olarak bir seneliği dokuz bin iki yüz guruş sim mecidiye on dokuz guruş hesâbıyla cem'an kırk altı bin guruşu müste'cir merkûm Hristo vakt takâsit mezkûrede şâyid edâ edemez ise meblağ-ı merkûmu kefil ve zâmmın olduğımı mübeyyin işbu mahalle şerh verilmeyüb temhîr kılındı Fî 25 Mart (12)97

*El-medyûn Rum milletinden Müste'cir Bağcıoğlu Hristo*

*Kefil Memaliki Rum milletinden Heci Pavlioğlu Heci Yinâko*

#### **Hüküm 414 (488)**

Hacı Fakı Mahallesinden İlyas oğlu Halil'in sulbî sağır oğlu İsmail için takrîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 109)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Fakı Mahallesinde sâkine ve zâtı zeyl vesikada muharrerü'l-esâmi nâm kimesneler tarifleriyle marife olan Aişe bint-i İbrahim bin Abdullah da nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î şerifi'l-enverde zevc-i sâbık İlyas oğlu Halil bin el-mezbûr İlyas bin Abdullah da mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idib merkûm Halil ile bundan akdem hâl zevciyet beynimizde kâ'ime iken merkûm Halil'in firâşından hâsıl ve benden mütevellid hâlâ bi-hakü'l-hazâna hacr terbiyemde olan işbu hazır-ı bi'l-meclis bir yaşında sulbî sağır oğlu İsmail'in asıl malı olmayıb muhtac olmağla nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyyesi için babası merkûm Halil üzerine kıbel-i şer'iden mikdâr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîk hâskim muvakki' aliü'l-kitab rafî' kadre mevlahü'l-vehhâb Efendi hazretleri dahi sağır-i mezbûr için babası merkûm Halil üzerine beynimizde bi't-terâzi tarihi kitabda beher şehrî otuz beşer guruş farz ve takrîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehrî sağır-i mezbûr İsmail'in nafaka ve ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyyesine harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağır-i mezbûrun babası merkûm Halil'in üzerine rücû' mezbûre Aişe Hâtûna izin verilmeğın ma-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü's-sâlis ve'l-ısrîn min şehri Zi'l-hicce'ti'ş-şerîfe li-sene semâne tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de'avi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa Mustafa Düruni Efendi ibn-i İbrahim Süreyya mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa gayrihîm*



### Hüküm 415 (489)

Siraczâde Hacı Ali Efendinin Müfti Miyani terekesinde alacak hakkı olub hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 110)

Medine-i Denizli mahallâtından Hristiyan Mahallesi ahâlisinden ve teba'i devlet-i 'aliyyenin Ermeni milletinden olub bundan akdem vefât eden Pani veledi Heci Vartiraz veledi hekim Ohansın verâseti zevcesi Roska bint-i Kiğork ile sulbî sağır oğlu Vartiraz ve sulbiyye-i sağire kızı Tekholi'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra nefsi-i Denizli kasabasının Altıntop Mahallesi sâkinlerinden işbu baisü'l-i'lâm Siraczâde Hacı Ali Efendi ibn-i Hacı Hüseyin bin Veli nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'imizde verese-i mezbûrûndan asîl ve sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Roska muvahecesinde müteveffâ-yı merkûm sağlığında mürûr eden doksan beş senesi şevvali şerîfinin on beşinci günü tarihiyle müvererâh ve imzasıyla mûmzâ meclis-i şer'ide irâs ve kırâ'at olunan bir kıta' deyn senedi mantukunca yüz seksen bir gün ve iddesiyle nakden yüz on aded sim beyaz mecidiye alacak hakkım olub meblağ-ı mezkûr kablü'l-edâ ve'l-ifâ merkûm Yesan vefât idüb tereke-i vâfiyesine hâzîre zevce-i mezbûre bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ vaz'atü'l-yed olmağla sû'âl olunub meblağ-ı mezkûr tereke-i müteveffâ-yı merkûmdan tahsîl ile bana teslîme vasîyye-i mezbûreye tenbîhe olunmak matlûbumdur deyu da'va ettikde ol dahi cevabında bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ tereke-i müteveffâ-yı mezbûre vaz'atü'l-yed olunduğunu tây'an ikrâr ancak müdde'î merkûmun ol vechle de'âvi vaki'asını külliyyen inkâr etmekle müdde'î merkûmdan ber-vech-i muharrer müdde'âsına mutabık beyyine talep olundukda teba'-i mezkûre ve millet-i merkûmeden Sabuncu oğlu Sava veledi Heci Yorki veledi Yani Hırlanbo veledi Heci Yorki Sabuncu nâm kimesneler li-eclü'ş-şehâde meclis-i şer'i hazîrân olub eserü'l-istişhâd fi'l-hakika müdde'î-yi merkûm Hacı Ali Efendinin bir kıt'a deyn senedi mantukunca müteveffâ-yı merkûm Yesani zimmetinde ciheti mezkûreden yüz on aded sim beyaz mecidiye alacak hakkı olduğu biz biliruz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz ve şehâdet dahi ederiz deyu her biri edâ-i şehâdet şer'iyye ettiklerinde şâhidan merkûmân evvela bâ-varaka-i mestûre teba'-i mezkûre ve milleti merkûme bubası Arastakiz veled Asadur muhtârı Ödemişli oğlu Manasgan veledi Artin ve ihtiyâr a'zâsından Agob veled Zaki

ve Heci Mukridic veled Asadur nâm kimesnelerde sırran ba‘de ceridede mazbutü’l-esâmi kesanlardan alenen lede’t-tezkiye şehâdetleri hayz kabulde idüğü ihbâr ve iş‘âr olunmağın mücebince ber-nehc-i şer‘i tahlif etmek sadâsında iken neff‘en el-sağır feda‘en el-yetim beynelerinde bi’t-terazi meblâğ-ı mezkûrdan on aded sim mecrediye tenziliyle mütebâki yüz aded sim mecrediye olarak müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden müdde‘î-yi merkûm Hacı Ali Efendiye hâlen edâ ve teslim-ı mezbûre Roskaya mütahhide olunduğu bi’l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu tahriren fi’l-yevmi’s-sâbi‘a ve’l-ışrîn min şehr cemazie’l-âhir li-sene semân ve tis‘în mi’eteyn ve elf

#### Hüküm 416 (490)

Topraklık Mahallesinden müteveffa-yı Nebi oğlu Hafız Mehmed’in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 111)

Medine-i Denizli mahallâtından Topraklık Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Nebi oğlu Hafız Mehmed bin Osman bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Hüban bint-i Hacı Ali ile li-ebeveyn er-karındaş kebire İbrahim li-ebeveyn kebire kız karındaşı Fatma’ya münhasıra olduğu bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir mütehakkık olduktan sonra müteveffâ-yı mezbûrun terekesine müte‘allika verese-i mezbûrunun beynelerinde münâzi‘ vukû‘nda binâ‘en her birilerinin talep ve istid‘â ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile tahrîr tahrîr ve bi’l-müzâyede âhere bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’ş-şer‘iyye tevzi‘ u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi’l-yevmü’l-sâlis min cemazie’l-âhir li-sene semâne tis‘în mi’eteyn ve elf

Sarı takım tabanca 1/ yatğan bıçağı 1/ 45, vasat sini 1/ 70, nuhâs sağır tabak 3/ 12, müsta‘mel keçe içlik 1/ sevâyî yelek 1/ 40, kara takım tüfenk 1/ 220, hurda yağmurluk 1/ çuhâ libâde 1/ beyaz dizlik 2/ 33, kahve değirmeni 1/ 7, merkeb re‘is 1/ 159, hırdevât menzil 10, Bağırsak nâm mahalde vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât iki ocak su değirmeni olub zevce-i mezbûre üzerinde kalmağla semen 4500, Kankıllı Karyesi civârında bağ arasında kâ‘in kırk aded mikdarı mülk eşcâr kurum merkûm İbrahim üzerinde kalmağla semen 500

Cem‘an Yekûn tereke 5596, Minhe’l-ihracât

Techîz	Tekyeli Hacı Hafız Ebubekir	Hacı Fakızâde	Zevce-i mezbûre
u	Efendinin oğlu Hafız Mehmed	Ağaya deyn	Hüban mehr-i müeccel

tekfîn 200	Nuri Efendiye deyn olduğu bi'l-ikrâr verese 1150	olduğu kezâ bâ- ikrâr verese 600	deyn olduğu keزالik bâ-ikrâr verese 500
Doksan beş ve altı senelerine mahsûben emlâk deyni olduğu keزالik bâ-ikrâr verese 418	Kuru Dereli Hüseyin Ağa kerimesi Fatma'ya deyn olduğu keزالik bâ- ikrâr verese 88	Samanlı oğlu Ali Efendiye deyn olduğu keزالik bâ- ikrâr verese 88	İmamoğlu Dülgar Hüseyin'e deyn olduğu keزالik bâ-ikrâr verese 40
Deli Hacı oğlu Ahmed'e deyn olduğu keزالik bâ- ikrâr verese 26	Hacı Ali Efendi oğlu Hafız Ahmed'e deyn olduğu keزالik bâ-ikrâr verese 22	Bâ-vasîyet ıskât-ı salât ve kefaret- i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine keزالik bâ-ikrâr verese 500	
Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 12	Resm-i kısmet 38,30	Kaydiye-i defter 3	Varak behâ 3

Yekûn 3698,30, Sahnû'l-Bâki 1897,10

Kesr Bâki Para 2

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ kebir merkûm	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre
Hüban 474,12	İbrahim 948,24	Fatma 474,12

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 417 (491)

Sarayköy Nâhiyesinden Tahir oğlu Hüseyin'in zevcesi olub nâhiye-i mezbûrâ niyâbet-i şer'iyesi tarafından tanzîm olunan Hüban'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 112)

#### Ba'is-i Defteri Kassâm Oldur Ki

Medine-i Denizli kazâsına tâbi' Sarayköy Nâhiyesinin Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem vefât eden Hüban bint-i Osman Ağa ibn-i el-Hac Mustafa Beğ nâm Hâtûnun verâseti zevc dâhil Hüseyin Ağa ibn-i Tahir bin el-Hac Osman Ağa ile li-ebeveyn kız karındaşı Aişe Hanım ibnete'l-merkûm Osman Ağaya şer'an inhisârı

bi'l-ihbâr lede's-şer'î'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra-ı mezbûre Aişe'nin hususu miras bâ-hüccet şer'iyeye vekil şer'isi fi'l-asl Yanya ahâlisinden olub nâhiye-i mezkûrede müsafereten mukîm teba'-i devlet-i aliyyenin yahudi milletinden matbubun Yakub Alkala ma'rifet i ve ma'rifet i şer'î ile nâhiye-i mezkûre a'zâsından Hacı Ali Efendi ve Hacı Mehmed Ağaya hazır oldukları halde müteveffa-yı mezbûrenin terekesi bâ-talep tahrir ve beyne'l-verese âli müfrazda ta'li tevzî' u taksîm olunan defteri kasamdır ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâmis ve'l-işrîn min şehr-i Cemâziye'l-âhir li-sene ve tis'în mi'eteyn ve elf anbar bakır çift 1/ 500, yeşil sandık 1/ 80, batan entari 1/ 400, sarmalı havlu 2/ 200, elmas taşlı sim boğaz 1/ 60, altıparmak içlik 1/ 30, zevc-i merkûm hüseyin Ağanın terekede aldığı meblağ guruş 800, yün minder 2/ yorgan 5/ 400, kebir döşek 1/ 120, yün sandık 40, nuhâs tabak 6/ 50, sağır tepsi 1/ 20, nuhâs çanak 2/ 20, nuhâs tencere 1/ 20, sağır tabak ve tas 4/ 40, harlı nuhâs 1/ 40, sağır çanak 2/ 10, el tavası 1/ 20, kebir leğen 1/ 30, elmas tıraşı kâse 1/ 50, kahve takımı 1/ 30, pirinç havan 1/ 5, zevci zimmetinde mehri guruş 750, bi mikdâr at eşyâ bedeli 600, merkûm hüseyin Ağanın-ı mezbûre aîşenin zevci Hacı İbrahim Ağadan aldığı menzil akçesi 2500, müsta'mel sarmalı fermle 1/ 200, def'a boğaz 1/ 150, atlas entari 1/ 300, mahmudiye altını 1/ 80, incü miskal 3/ 300, nuhâs güğüm 1/ 20

Yekûn tereke 7865, Minhe'l-ihrâcât Yalnız yedi bin sekiz yüz atmış beş guruş

Techîz u tekfîn ve bâ-vasîyyet ıskât 800		Vücûh bize vasîyet 3000		
Eşyâ-i mübeyyi'anda	Resm-i kısmet	Kaydiye-i defter	Varak behâ 4	
dellâliye 20	168	10		

Yekûn 1302/ 6563

Hisse-i zevc merkûm	Hisse-i uhte-i mezbûre
3281,10	3281,10

Ber-müceb bâlâ vereseden her birileri tereke-i mezkûreden hisse-i musîbelerinin tamamen ve kamil'en ahz u kabz idüb uhde hümâ âherin zimmetini ibrâ ve ıskat eyledikleri işbu mahalle şerh verildi

#### Hüküm 418 (492)

Honaz Nâhiyesinden Hasan Beğzâde Hacı Yusuf Efendinin ibrâ hücceti sûretidir (k.ş 113)

Medine-i Denizli'ye muzâf Honaz Nâhiyesi mahallâtından Aşağı Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Hasan Beğzâde Hacı Ömer Efendi ibn-i Ahmed Ağa ibn-i Hasan Beğin verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Afife bint-i Ali Rıza ile kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Havva bint-i Hacı Hasan Efendiden mütevellid sulbî sağır oğlu Mustafa'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûreden olub ve zâtı zîrde muharrerü'l-esâmi kesânın tarifleriyle marife olan zevce-i mezbûre Afife bint-i merkûm Ali Rıza Efendi ibn-i Mustafa'nın talep ve iltimâsıyla taraf-ı şer'iden me'zûnen irsâl olunan kâtib-i mahkeme Hoca zâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi ibn-i Hüsame'd-din Efendi nefsi-i Denizli kasabasının Değirmenönü Mahallesinde vâki' sabık emlâk me'muru-ı mezbûrenin eniştesi Hacı Mehmed Münir Efendinin taht icârında olub müsâfereten sâkine olduğu menzile varub de'avi mümeyyizi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ibn-i Abdullah da vesâ'ir ceridede mazbütü'l-esâmi müslimîn huzûrlarında 'akd olunan meclis-i şer'î nebevîde zevce-i mezbûre Afife Hanım meclis-i makut mezbûr da zikr-i âtî tereke-i bi'l-vesâyâ vaz'-ı yed müte'ayyin eylediği sâbık nâhiye-i mezkûre Nabi Elmalı Mustafa Efendi ibn-i İsmail Efendi ibn-i Mustafa mahzarında bitav'hâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb müvekkile-i müma-ileyhin vekîlin bi'l-vesâyâ vaz'-ı yed müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden üç bin guruş mehr-i müeccel hakkım ile ba'de'l-ihrâcât bana isâbet eden semen hisse-i irsiyemi dört yüz elli guruş kıymetli mehr-i muaccel olan sevâyiden bir müte'ammil entari ve bir içlik ve bir gömlek işi ve bir âdî Gömlek ve kaşuk sapı çitâriden bir Müsta'mel entari ve bir gömlek işi bir Müsta'mel kilim ve bir basma yüzlü yün memlu döşek ve bir basma yüzlü yorgan ve bir basma yüzlü yasdık ve bir yeşil sandık olan eşyâ-i muharrere-i mezkûreler bana i'tâ ve teslîmini akd mallarda kendüsünden bi'l-def'ât talep ve i'âde iken yüz defa' bâ-tavassut-i müslihîn-i kat'en el-niza' ali tarikü't-tehâric nef'en el-yetim üç bin beş yüz elli bir buçuk guruş üzerine sulh olunduğu ol dahi mü'ekkile mûmâ-ileyh izâfetle bi'l-vekâle sulh mezkûri ba'de'l-kabul bedeli sulh olan üç bin beş yüz elli bir buçuk guruş meblağ-ı mezkûr nakden eşyâ-i muharrereni mevcûd-i mezkûreleri aynen yedime nef' ve teslîm eyledikde ne bedihi vekîl mûmâ-ileyh yedinden ahz u kabz ve kabul ve teslim eylediğimden sonra fimâ ba'd müteveffâ-yı mezbûrun terekesine müte'allika mehr-i müeccel ve muaccel ve hisse-i irsiyeye dâ'ir ma'lûm mechûl 'âmme-i de'avi

mutâlebât ve kaffe-i hukuk ve musemâtıdan mü'ekkil mûmâ-ileyh Hacı Yusuf Efendinin bi'l-vesâya zimmetini ibrâ-i amm sahîh-i şer' ile ibrâ u iskât hak idüb ve yine her birimiz yek diğêrinin ber-minvâl-i muharrer ibrâ-i mezkûri asâlet vekâlet kabul eyledik deyu takrîr meşruhları kâtib mûmâ-ileyh mahâllinde ketb ve tahrîr birle tescîl ve ma'an mebûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer'e gelüb alî vukû' takrîr etmeğîn gıbbe't-tasdîkü's-şer'i mâ-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevmü's-tâsi'a min şehr Recebü'l-ferd li-sene semâne ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Hâdîm-i hac İsmail Efendi ibn-i Ali Somoncu oğlu Halil Ağa ibn-i İbrahim nâhiye-i mezkûre ahâlisinden Molla Halil oğlu Molla Ali bin Hasan gayrihîm*

### **Hüküm 419 (493)**

Kuyupınar Mahallesinden hazinedâr oğlu Mehmed Ali'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 114)

Medine-i Denizli mahallâtından Kuyupınar Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden hazinedar oğlu Mehmed Ali bin Hacı Mustafa bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Hafize bint-i Hacı Ahmed ile sulbî kebir oğulları Rauf Efendi ve İsmail ve sulbî sağır oğulları on üç yaşında Salih ve on bir yaşında Mustafa ve sulbiyye-i kebir kızı Şerife ve sulbiyye-i sağır kızı yedi yaşında Emire Aişe'ye münhasıra olduğı bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun tenfiz vesaya-i mu'ayenesiyle sağırûn-ı mezbûrûnun vakt-i rüşd sedâtlarına değîn tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri li-ebeveyn er karındaşları ibn-i merkûm Rauf Efendinin bi'l-asâle ve bi'l-vesâya verese-i sâ'irenin bi'l-asâle eytâm müdürî Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağanın bi'l- me'muriyye talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve menkûlât-ı bi'l-müzâyede âsâmen-i misilleriyle âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâdi ' ve'l-ışrîn min Cemazie'l-âhir li-sene semâne tis'în mi'eteyn ve elf

nuhâs kebir kapaklı tencere 1/ 55, nuhâs sağır kapaklı tencere 2/ 40, diğêr sağır kapaklı tencere 1/ 26, diğêr sağır kapaklı tencere 1/ kapaksız tencere 1/ 35, yağ bakracı 1/ 30, su bakracı 1/ 22, siyah güğüm 1/ 30, su tabesi 1/ 28, at leğeni 1/ 28, eldiğani 1/ yağ tabesi 1/ 19, diğêr eldiğani 1/ 15, nuhâs savaklı leğen ma'a ibrik 2/ 80, vasat kazgan 1/ 160, nuhâs sağır sini 1/ 40, nuhâs kapaksız an 3/ kapaklı şorba tas

1/ 80, diğ er kapaksız an 4/ kapaklı sahan 1/ 60, diğ er hurda leğ en ma'a ibrik 2/ 41, nuhâs kebir tabak 1/ 45, diğ er nuhâs tabak 2/ çanak 1/ 35, diğ er nuhâs tabak 2/ çanak 1/ su tası 1/ 31, diğ er nuhâs tabak 2/ çanak 1/ 38, diğ et nuhâs tabak 2/ çanak 1/ 25, sağı r kadayif tepsisi 1/ 15, diğ er kadayif tepsisi 1/ 12, sût herekesi 1/ 16, nuhâs kahve ibriğ i 1/ cezve 1/ 10, çift timurlu tüfenk 1/ 290, hurda tek timurlu tüfenk 1/ 30, müsta'mel hırba 1/ 20, kebir bıçak 1/ 12, tabanca 1/ 50, En'am cild 1/ hurda ş emsiye 40, Birgivi Risâlesi Fetva cild 1/ 16, köhne ş ayak sako1/ 30, köhne elbise takım 1/ 50, kırmızı basma yü zlü minder 1/ mavi basma yü zlü yorgan 1/ yasdık 1/ 105, sarı basma minder 1/ sarı ş al yorgan 1/ mavi alaca yasdık 1/ 100, kırmızı beyaz basma yü zlü yün memlu döş ek 1/ köhne basma yü zlü yorgan 3/ kırmızı basma yü zlü yasdık 1/ keten ç uvalı memlu minder 1/ sağı rûn-ı mezbûrûn üzerlerinde kalmağ la ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 200, diğ er minder 2/ yasdık 2/ 50, hurda yeş il sandık 2/ 60, köhne kıl ç uval 1730, gümüş lü kahir kehribar ağı zlı takım 1/ 26, divid 1/ 10, ç uval çift 1/ 40, Köhne halı heğ be 1/ 25, Sağı r kilim seccade 1/ 25, Tohumluk mısır darısı dolu 4/ Binân merkûmân Rauf Efendi ile İsmail üzerlerinde müş a'en müş tereken kalmağ la semen 100, Hurda sâ'at1/ 40, Siyah merkebe re's 1/ Semer ma'a eğ er 2/ 300, Nargüle 1/ 16, Hırdevât menzil 120

Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân bir dönüm mikdarı mülk bağçe verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre üzerinde kalmağ la ber-vech-i âti hissesiyle mehr-i müeccel alacak hakkına mahsûb olunan semen 2000

Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müş temilât bir bâb mülk menzil ez-ğ ayri bint-i kebir-i mezbûre Ş erife verese-i mezbûrûndan üzerinde müş a'en müş tereken kalmağ la semen 5000

Cem'an Yekûn tereke 9771, Minhe'l-ihrcât

<p>Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-ş ehâdet-i Bulgurcuzâde Hafız Mehmed Efendi ibn-i Mehmed bin Abdullah da ve Fesli Mehmed Usta bin Hasan bin Halil nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 600</p>	<p>Deyn mehr-i misl zevcesi mezbûre Hafizeye bi-ş ehâdet-i ş âhidân merkûmân Hafız Mehmed Efendi ibn-i Mehmed bin Abdullah da ve Mehmed Usta bin Hasan bin Halil ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 1600-0100=1500 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan</p>
---	---

Yorganbattı Mahallesi ahâlisinden müteveffa Hacı Beğ nâm-ı diğeri Hacı Mehmed'in eytâmı nukûdünden olarak eytâm sandığı deyni olduğu bi-şehâdet-i şâhidân merkûmân Hafız Mehmed Efendi ibn-i Mehmed bin Abdullah da ve Mehmed Usta bin Hasan bin Halil ile kezalik ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 600			
Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 55	Resm-i kısmet 175,20	Kaydiye-i defter 20	Varak behâ 5

Yekûn 2946, Sahnü'l-Bâki 6825

Kesr Bâki Para 5

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir- i mezbûr	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre
Hanife 853	Rauf Efendi 1194,14	İsmail 1194,14	Salih 1194,14	Mustafa 1194,14	Şerife 597,7	Emire Aişe 597,7

Veres-ı mezbûrûndan zevce-i mezbûre Hafize ile benân merkûmân Rauf Efendi ve İsmail ve bint-i mezbûre Şerife'de her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i ırsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocaşâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağirûn-ı mezbûrûnun balâda muharrer müşterek mülk menzilden iki bin dört yüz otuz guruş yirmi para ile iki kat yatak esmânından iki yüz guruş ki cem'aniki bin altı yüz otuz guruş yirmi parayı hisselerinden bi't-tanzîl bâki üç yüz beş guruş on beş parayı li-eclü'l-infâk vasîleri ibn-i merkûm Rauf Efendi yedine teslim olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 420 (494)

Hacı Kaplan Mahallesinden Çerkes Koca Ahmed zevcesi Aişe'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 115)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Kaplan Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Çerkes Ahmed zevcesi Aişe bint-i Abdu'r-rahman bin Abdullah'ın verâseti zevc metrûki Ahmed bin Mehmed ile li-ebeveyn er-karındaş ğâ'ib anil beled 'asâkir-i şâhanede bulunan Hacı Mehmed Ali'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir mütehakkık olduktan sonra müteveffa-yı mezbûrenin



tenfiz vesaya-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı Dülgar oğlu Derviş Ali bin Ali bin Mustafa'nın bi'l-vesâya ğâ'ib-i mezbûrun zuhuruna deĝin hisse-i irsiyesini ahz u kabz ve hîn zuhûr vürûdunda kendüye der ve teslîm taraf-ı şer'iden vasî ve kayyûm nasb olunan Debbâĝ izâfetinden Mehmed ikenzâde el-Hac Mehmed Aĝa ibn-i Ahmed bin Mehmed'in keزالik bi'l-vesâya ve zevc-i merkûm bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr tahrîr ve ve ve bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'iyye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-sâlis ve'l-ışrîn min şabanü'l-mu'azzam li-sene semâne tis'în mi'eteyn ve elf

nuhâs tabak 3/ çanak 1/ eldiĝanı 1/ 38, diĝer nuhâs tabak 1/ çanak 1/ eldiĝanı 1/ 26, hurda saĝır kapaklı tencere 1/ kapaksız tencere 1/ 16, diĝer kapaksız tencere 1/ saĝır yağ bakracı 1/ şorba tası 1/ 42, müsta'mel kutnî entari 1/ 40, köhne entari 1/ 40, zıbn 1/ alaca parça 1/ 31, hurda gümüş tas 1/ 20, hurda döşek 1/ yasdık 1/ 40, müsta'mel yorgan 1/ köhne yorgan 1/ tahta sandık 1/ 26, kahve dibeĝi 1/ al 1/ 10, hırdevât menzil 15, zevc-i merkûm zimmetinde mehr-i müeccel alacaĝı olub ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan 60, Nakt mevcûdesi olub zikr-i âti vesâyetinde mahsûb olunan meblaĝdan 320, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil nisfîyet üzere zevc-i merkûm ile ğâ'ib-i merkûm üzerinde müşa'en müştereken kalmaĝla semen 700

Cem'an Yekûn tereke 1434

Iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Çakmaklızâde Mehmed Emin Efendi ibn-i Hüseyin Efendi ibn-i Mehmed ve Nasuhoĝlu Hüseyin bin Ali bin Hacı Ali nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 200

Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 7	Resm-i kısımet	Kaydiye-i	Varaka-i
	30,20	defter 1	behâ 2

Yekûn 241, Sahnü'l-Bâki 1193

Hisse-i zevc-i merkûm	Hisse-i ahun le-hümâ-yi ğâ'ib-i merkûm Hacı
Ahmed	Mehmed Ali
596,20	596,20

Verese-i mezbûrûndan zevc-i merkûm Ahmed ber-mûceb bâlâ hisse-i irsiye-i musîbesi tamamen ahz u kabz istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib

Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma‘an meb‘ûs e‘imme-i şer‘e gelüb alî vukû‘ inhâ ve takrîr eylediği ve ğâ‘ib-i merkûm için vasf-yi merkûmun iştirâ eylediği balâda muharrer menzil-i mezkûrun nısf hissesiyle bir kat yatak ve elbise ve evani nuhâs ve gümüş tas esmânından olarak cem‘an yüz atmış sekiz guruş ki min haysü’l-mecmû‘ beş yüz on sekiz guruş hissesinden bi’t-tenzîl bâki yetmiş sekiz guruş yirmi parayı ğâ‘ib-i merkûmun sağırlarına li-eclü’l-infâk vasf-yi merkûm yedine teslim olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (495)**

Çolak oğlu Mehmed Ali’nin ibrâ hücceti sûretidir (k.ş 116)

Medine-i Denizli mahallâtından Musa Ağa Mahallesinde sâkine zâtı zîrde muharrerü’l-esâmi kesânın tarifleriyle marife Mascı Ömer kerimesi Havva bint-i el-mezbûr Ömer bin Abdullah da nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘i şerifi’l-enverde işbu baisü’l-kitab Çolak oğlu Mehmed Ali bin Süleyman bin Abdullah da mahzarında bi’t-tav‘ha ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb merkûm Mehmed Ali zevc dâhilim olub beynimizde hüsn mu‘âşeretimizde olmamağla zimmetinde mütekarrir ve ma‘kûd Ali’nin mehr-i müeccel alacak hakkım olan altı yüz guruşdan fâriğ ve nafaka-i iddet ve me‘ûnet süknâm kendi üzerime olmak ve Honaz Nâhiyesine tâbi‘ Huruç Karyesi dâhilinde kâ‘in ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât Deli Mehmed oğlu Hüseyin’in akamet eylediği bir bâb mülk menzil ve Kocan ile mutasarrif olduğu Narlı tarlası denmekle arif ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-cirân bi kıt‘a tarla merkûm Mehmed Ali’nin olmak ve mâ‘dâ yani menzili mezkûr arkasında bulunan ma‘a servi escârları ile bir kıt‘a mülk bağçe ve bağçe-i mezkûre ittisâlinde kâ‘in ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât iki bab hâne ile hane-i mezkûr önünde bulunan Dutlu tarla ve Yüzbaşı Hacı Ali Ağanın değirmanı üstünde kâ‘in otuz dönüm mikdarı bir kıt‘a tarla doğmuş (?) kabrisi civârında olan koçan mücebince bir kıt‘a tarla ve ovada bulunan eğri tarla-ı mezbûre civârında olmak üzere muha‘la-i sahîh-i şer‘ ile hal‘ olduğumda ol dahi hal‘ mezkûri ba‘de’l-kabul hukuku zevciyet mu‘taleka kâffe-i de‘âvide her birimiz âherin zimmetini ibrâ ve ıskât-ı hak eylediğimde yine her birimiz âherin ibrâsını ber-minvâl meşrûh kabul eyledik dedikde gıbbe’t-tasdîkü’s-şer‘i mâ-vaka‘ bi’t-talep ketb ve imla olundu fi’l-yevmü’l-hâmis ve’l-ısrîn min Recebü’l-ferd li-sene semâne ve tis‘în mi’eteyn ve elf

*Mümeyyizi de'avi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa mahzar Beşar Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa gayrihîm*

**Hüküm 421 (496)**

Fesleğen Mahallesinden Seydi oğlu Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 117)  
Medine-i Denizli mahallâtından Fesleğen Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem asâkir-i şâhânedede vefât eden Seyyid oğlu Mehmed bin Mustafa bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Fatma bint-i Hasan ile vâlidesi Dudu bint-i diğer Hasan ve sulbî sağır oğlu dört yaşında Mustafa'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrunun vakt-i rüşd sedâtlarına değin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Fatma'nın bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ Ümmü mezbûrenin bi'l-asâle ve eytâm müdürü Hoca Ali Efendi tarafından müseccilen ber-nehc-i şer'i vekîl nasb u ta'yîn eylediği e'imme-i şer'iden Hüseyin Ağa ibn-i el-Hac Mehmed'in bi'l-vekâle talep ve ma'rifet leri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr tahrîr ve ve bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-sâsbi' min şabanü'l-mu'azzam li-sene semâne tis'in mi'eteyn ve elf nuhâs sağır tencere 2/ 31, nuhâs çanak 1/ güveç 1/ 21, pekmez leğeni 1/ 165, hurda yağ tabesi 1/ 12, müsta'mel kumaş içlik 2/ yelek 1/ 151, kancalı müsta'mel çuhâ libâçe 1/ 160, köhne beyaz dizlik 1/ harîr gömlek 1/ 65, köhne duhan kesesi 1/ 5, sarı takım tabanca 1/ 40, peşkir 4/ 10, köhne minder 2/ yasdık 2/ 80, ocak perdesi 1/ 20, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil ve zevce-i mezbûrunun üzerlerinde ali kadrü'l-husus müşa'en ve müştereken kalmağla menzil 2000

Cem'an Yekûn tereke 2760, Minhe'l-ihracât

Deyn-i mehr-i müeccel zevce-i mezbûre Fatma'ya deyn olduğu bi-şehâdet-i Arabbaşı oğlu İbrahim bin İbrahim bin Abdullah da ve Hasan Efendi oğlu Hacı Ahmed Efendi ibn-i el-mezbûr Hasan Efendi ibn-i Hacı Mehmed nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 600-050=550 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan

Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 15	Kaydiye-i defter 3	Varaka-i behâ 1
----------------------------------	--------------------	-----------------

Yekûn 0569, Sahnü'l-Bâki 2191

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ümmü-ı mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr
-------------------------	------------------------	------------------------------

Fatma 023,35 Mankulâtdan+ 250,00 Mülk menzilden =273,35-006,30=267,05 Resm-i kısmet hissesine isâbet eden	Dudu 033,33 Kezâ+ 333,13 Kezâ =367,06-009=358,06 Kezalik Resm-i kısmet hissesine isâbet eden	Mustafa 0133,12 Ve kezâ+ 1416,27 Ve kezâ =1549,39 Ber-mûceb irade-i seniyye-i sağır hissesine resm alınmayacağı
--	---	--

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre ile Ümmü mezbûreden her birileri ber-mûceb bâlâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alı vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağır-i mezbûrunun kezalik menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye olan yüz otuz üç gurus on iki para li-eclü'l-ifâk vâlidisi vasîye-i mezbûre Fatma yedine teslim olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 422 (497)

Sarayköy Nâhiyesinden Tahir oğlu Hüseyin Ağa zevcesi Havva Hanımdan mevrûs ve müntakil emlâk ve akarat ve arazileri li-ebeveyn kız karındaşı Aişe Hanım beynelerinde bi't-terazi nâhiye-i mezkûre niyâbet-i şer'iyesinde me'mur huzûrunda tevzi' ve taksîm birle nâ'ib mûmâ-ileyh tarafından verilen ibrâ hücceti sûretidir (k.ş 118)

Medine-i Denizli'ye muzaf izniye-i lazkiyye nâm diğer Sarayköy Nâhiyesinde nefsi-i kasabâ-i Sarayköy mahallâtından Aşağı Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Hüban Hanım bint-i Osman Ağa ibn-i el-Hac İsa Beğ nâm müteveffiyenin verâseti zevc dâhili Hüseyin Ağa ibn-i Tahir bin el-Hac Osman Ağa ile li-ebeveyn kız karındaşı Aişe bint-i merkûm Osman Ağaya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûreden-ı mezbûre Aişe zikr-i âfî hususa bâ-hücceti şer'i vekîl ve nâ'ib menâb nasb ve ta'yîn eylediği fi'l-asl Yanya ahâlisinden olub nâhiye-i mezkûrede müsarefeten mukîm bulunan teba'-i devlet-i aliyyenin Yahudi milletinden Matyo bin Yakub bin Alkale nâm vekîl nâhiye-i mezkûrede mahsûs müdür konağında a'zâdan Hacı Ali Efendi ibn-i Ahmed Efendi ibn-i Ali ve hazinedârzâde Hacı Mehmed Ağa ibn-i el-Hac Mehmed Ağa ibn-i Ahmed ve müderris el-Hac İsmail Efendi ibn-i Hüseyin Ağa ibn-i Osman ve Ahmed Ağa ibn-i Hüseyin Ağa ibn-i Mustafa nâmûn zevât ile tapu me'muru huzûrunda

iltimâslarına binâ'en bi'l-me'zûniye akd olunan meclis-i şer'î aliyyede işbu hâmilü'l-  
kitab müteveffa-yı mezbûrenin zevc dâhili Hüseyin Ağa mahzarında vi'l-vekâle  
şöyle ikrâr-ı tâm ve ta'biri ani'l-merâm idüb mü'ekkilem-ı mezbûre Aişe Hanımın  
mevrûsesi müteveffa-yı mezbûrenin bi'l-cümle tereke-i vâfiyyesiyle emlâk ve akar  
veliü'l-vefât bi'l-izin sâhib-i arz mutasarrıf ola geldiği araza-i müteveffa-yı  
mezbûrenin zevci merkûm Hüseyin Ağa ile bi't-tavassut-i müslihîn-i beynelerinde  
bi't-terâzi' taksîm birle her biri hisse-i irsiyesini ve me'muru bulunan Hacı Ali  
Efendinin ibn-i Ahmed Efendi ibn-i Ali ve me'murîn sâ'ire ile cemâ'at müslimîn  
huzûrlarında olan tereke-i vâfiyesini ber-nehc-i şer'î tevzî' taksîm birle her biri hisse-  
i irsiyesini ba'de'l-kabz müteveffa-yı mezbûreden muntekıl Sarayköy Nâhiyesi  
civârında kâ'in arazi mahdûde-i mezkûre zevc-i merkûm Tahir oğlu Hüseyin Ağaya  
bi't-terâzi terkine ile mahdûd on iki dönüm ve Dayılı Karyesi civârında kâ'in  
tarafı Çırak Mehmed ve Kasti tarlaları ve ma-i derâz tarik ile mahdûd on sekiz  
dönüm ve Acı Dere Çiftliği dâhilinde kâ'in hubzluk vakf-ı şerîfden Delik Taş  
demekle arif tarifleri Gedizli Hacı Hafız tarlası Macari ve Koca Yarutrik ile mahdûd  
yirmi dönüm ve çiftlik mezkûr dâhilinde Hasan Keri denmekle tarafı Hacı Sarı ve  
Çatal oğlu tarlaları ve tarik ile mahdûd yirmi dönüm cem'an dört kıt'ada yetmiş  
dönüm araz-i mahdûde-i mezkûre zevc-i merkûm Tahir oğlu Hüseyin Ağaya bi't-  
terazi terekene binâ'en isâbet kezâ nâhiye-i mezkûre hududu dâhilinde kâ'in arazi  
emiriyeden Narlı avlu denmekle arif tarifleri Hacı Koca Ali ve Hacı Mahmud ve  
Boz Ahmed oğlu Mehmed tarlaları ve tarik ile mahdûd dokuz dönüm yine nâhiye-i  
mezbûrede kâ'in Millelik dimekle arif tarifleri Hacı Emin ve Hacı Mehmed Efendi  
tarlaları ve tarîk ve tarîk ile mahdûd dokuz dönüm yine nâhiye-i mezbûrede Eski  
pazar yolunda kâ'in tarfları bağçıvan Kiryako ve Meyancı Ferkli tarlaları ve tarîk ile  
mahdûd on iki dönüm yine nâhiye-i mezbûre dâhilinde kâ'in Tavaziri denmekle arif-i  
tarifleri sâhib-i sened tarlası ve harik tarik ile mahdûd on iki dönüm ve Acı Dere  
Çiftliği dâhilinde karşıyakada kâ'in tarafı Küçük Hacı Mehmed ve Kol oğlu Hacı  
Osman ve Ahıllı tarlaları ve Macari ve tarik ile mahdûd elli dönüm ve hubzluk vakf-ı  
şerîfinden keza Acı Dere Çiftliği dâhilinde Kuru dere nâm mahalde vâki' tarikleri  
Çatal oğlu Mustafa ve Sarı çoban oğlu Musa tarlaları ve Elmalı ve tarîk ile mahdûd  
atmış beş dönüm cem'an yedi kıt'ada yüz seksen mahalde vâki' tarfları Çatal oğlu  
Osman ve Hacı koca Ahmed ve Hasan Ağa kerimesi Şerife Hanım tarlaları ve tarîk

ile mahdûd yirmi beş dönüm cem'an yedi kıt'ada yüz seksen iki dönüm arazi mûmâ-ileyh Aîşe Hanımın hissesine isâbet etmekle me'mur mûmâ-ileyh huzûrunda bi'l-izin sâhib-i arz keza bi't-terazi tevzî' u taksîm birle her biri hissesine isâbet eden hisse-i mu'ayenesi için intikâlini icrâ etmek üzere bir kıt'a muvakkit mûmhür Bosla a'zâ olub ol-vechle kat-i mu'araza muhâsama etmeleriyle fimâ ba'd hususu mezkûre müte'allika amme-i de'avi ve mutâlebât vekaffe-i hukuk ve muhâsemâtıdan asâleten ve vekâleten yek diğërimizi ibrâ-i amm sahîh-i şer'î ile ibrâ ü iskât-ı hak idib ve yine ibrâ-i mezkûr ber vech mübeyyîn asâleten ve vekâleten kabul eyledik dediklerinde gıbbe't-tasdikü'ş-şer'î mâ-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevmü'l-hâdi ve'l-ısrîn min Cemazie'l-âhir li-sene semâne ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Sarayköylü Mustafa Efendi ibn-i Hüseyin Efendi Kadıköylü mahzar Mustafa Ağa ibn-i el-Hac Mustafa Sarayköy mülazım-ı zabtiye Süleyman Ağa ibn-i Osman gayrihîm*

#### **Hüküm 423 (498)**

Kuyupınar Mahallesi ahâlisinden Debbâğ Topal Ömer oğlu Hacı Ahmed Ağanın eytâmlarının nukûdünden kebir oğlu Molla Raşid üzerlerinde idâne olunan hüccet sûretidir (k.ş 119)

Medine-i Denizli mahallâtından Kuyupınar Mahallesi ahâlisinden Molla Raşid bin Hacı Ahmed bin Hacı Halil nâm kimesneler kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î şerifi'l-enverde mahalle-i mezbûre ahâlisinden Debbâğ esnâfindan olub bundan akdem vefât eden pederi el-Hac Ahmed bin el-Hac Halil bin Ömerin sulbî sağır oğulları Mehmed ve Salih ve Halil ve sulbiyye-i sağıre kızları Aîşe ve Hatice'nin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vâlideleri zîr hüccetde muharrerü'l-esâmi şâhîdin mu'adilin ile marifetü'z-zât işbu baisü'l-kitab Fatma bint-i el-Hac Mehmed bin Abdullah da kaza-i mezkûre eytâm müdürü Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ve mahkeme kâtibi Hoca zâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi hazır oldukları halde mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb vasîyye-i mezbûre Fatma'nın vasîleri olduğu sağır-i mezbûrünün pederlerinden müntakil ve eytâm sandığında mahfûz mallarından sîm mecidiye yirmi iki guruş kesabı üzere on dört bin üç yüz elli üç guruş yirmi para bana idâne ve teslîm eylediğinde ne bedihi ber-vech-i muharrer istidâne ve kabz ve kabul ve umûru mesarıfla istihlak idüb meblağ-ı mezkûr ile semen işbu

tarihi kitabdan beş sene tamamına değin mûhal mev'ûd yine sağırûn-ı mezbûrûnun mallarından vasîye-i mezbûre yedinden iştirâ eylediğim beş aded hilâli sâ'at semeninden on bin yedi yüz atmış beş guruş ki cihetin mezkûriyetinden cem'an yirmi beş bin yüz on sekiz guruş yirmi parayı sağırûn-ı mezbûrûnun zimmetinde vacibü'l-edâ ve lazimü'l-kazâ denmedir dedikte gıbbe't-tasdîk Hacı Fakıya ve Kuyupınar ve Musa Ağa Mahallesi ahâli muteberelerinden Hüseyin Hacı Hafız oğlu Süleyman bin el-mezbûr Hüseyin Hacı Hafız bin Abdullah da ve Arabbaşı oğlu Hüseyin bin İbrahim bin Abdu'r-rahimin ve Helvacı Musa Ağa oğlu Musa bin Mehmed bin Musa meclis-i ma'kûd mezkûrda vasîye-i mezbûre Fatma mahzarında kezalik her biri ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb medyûn merkûm Molla Raşid'in cihetin mezkûreteynden zimmetinde sağırûn-ı mezbûrûna vacibü'l-edâ deyni olan meblağ mecmû' mezkûr yirmi beş bin yüz on sekiz guruş yirmi paranın edâsına tarafeynden bi'l-emr ve'l-kabul her birimizi başka kefâlet mutaleka-i sahîh-i şer' ile kefil ... (?) dediklerinde gıbbe't-tasdîkü's-şer'î mâ-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevmi's-sâbi'a aşer min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene sitte ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Ser-kâtib-i de'avi el-Hac Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa Mustafa Düruni Efendi ibn-i İbrahim Süreyya mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa muhızırbaşı Hüseyin Ağa ibn-i el-Hac Mehmed Ağa gayrihîm*

#### **Hüküm 424 (499)**

Karahıtay Karyesinden muhacirin Çerakiseden Abdü'l-azizîn Beğlik terekesinden Hacı Emirzâde Hacı Ali Ağanın damadı Mehmed Efendinin alacağına da'ir hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 120)

#### **Ma'rûz Dâ'î Kemineleridir Ki,**

Medine-i Denizli'ye tâbi' Karahıtaylı Karyesi ahâlisinden ve muhacîrin çerakisden olub bundan akdem vefât eden Abdü'l-aziz Beğ ibn-i Mirzade Beğ ibn-i Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkeleri Havva bint-i Hacı Timur ve Zeyneb bint-i Hacı Ali Efendi ile zevce-i mezbûre Havva'dan mütevellideler sulbî sağır oğulları Mustafa ve Emre de münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra marû'z-zikr nefsi-i Denizli kasabası mahallâtından Gürcân Mahallesi ahâlisinden işbu baisü'l-i'lâm Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin bin Abdullah da nâm kimesneler kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet

mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'imizde verese-i mezbûrûndan asîl ve sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Havva tarafından ber-nehc-i şer'î müseccilen vekîl nasb u ta'yîn eylediği eniştesi Abdül Beğzâde Ahmed Ağa ibn-i Emin Ağa ibn-i Mustafa muvacehesinde müteveffâ-yı mezbûre hal-i hayatında mürûr eden doksan beş senesi şehri teşrini saninin yirmi birinci tarihiyle müverrah ve imzasıyla mûmzâ işbu meclis-i şer'ide irâ'en ve kırâ'at olunan bir kıt'a deyn senedi mantukunca müteveffâ-yı mezbûre hal-i hayatında yüz seksen bir gün mev'ûduna kendüne nakden ifrâz eylediğim üç yüz kırk yedi aded sîm beyaz mecidiye ile misliyâtıdan kezâs aynen vermek üzere müteveffâ-yı mezbûre teslîm eylediğim on sekiz dolu hintanın el-yevm bedel misli olan şehri on sekiz guruşdan üç yüz yirmi dört guruş yirmi beş dolu Burçağın kezâ beher altı yüz guruşdan yüz elli guruş ki cem'an dört yüz yetmiş dört guruş meblağ-ı mezkûr sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla yirmi bir aded sim mecidiye atmış paraya bâliğ olub min habû'l-mecmû' üç yüz atmış sekiz aded sim mecidiye atmış para alacak hakkım olan meblağ mecmû' mezkûri kablû'l-edâ ve'l-ifâ merkûm Aziz Beğ vefâ idüb tereke-i vâfiyyesinden verese-i mezbûrûndan bi'l-asâle ve bi'l-vesâya vâz'atû'l-yed olmalarıyla sû'âl olunub meblağ mecmû' mezkûri tereke müteveffâ-yı mezbûreden tahsîl ile bana telîme müvekkile-i mezbûreye izâfetle vekîl-i mûmâ-ileyh Ahmed Ağaya tenbîhe olunması matlûbumdur deyu da'va ettikde vekîl mûmâ-ileyh dahi cevabında tereke-i müteveffâ-yı mezbûre bi'l-vekâle vaz'-ı yedin tây'en ikrâr ancak müdde'î merkûmun ol vechle de'avi vâkî'asını inkâr etmeğle müdde'î merkûmdan ber-vech-i muharrer müdde'âsına mutâbık beyyine talep olundukda karye-i mezbûre ahâlisinden ve muhâcirîn çerakisden Abdü'l-vehhab oğlu Ahmed bin Abdü'l-vehhab bin el-Hac Mehmed ve bîkr oğlu Eyüb bin Bekir bin amam gazi nâm kimesneler li-eclü's-şehâde meclis-i şer'î hazirân olub eserû'l-istişhâd fil hakika müdde'î-yi merkûm Mehmed Efendinin bir kıt'a deyn senedi mantukunca müteveffâ-yı mezbûr Abdü'l-aziz Beğ zimmetinde ciheti mezkûreden üç yüz kırk yedi aded sim beyaz mecidiye ile hububat esmânından el-yevm bedel misli üzere yirmi bir aded sim beyaz mecidiye atmış para ki cem'an üç yüz atmış sekiz aded sim beyaz mecidiye atmış para alacak hakkı olduğunu biz biliyoruz bu hususa bu vech şâhidleriz şehâdet dahi ederiz deyu her biri edâ-i şehâdet şer'îyye ettiklerinde şâhidân merkûmân evvela bâ-varaka-i



asâkir-i mestûre karye-i mezbûrede İmamı ve muhacirin mezkûreden Yani Efendi ibn-i Musa bin Abdullah da ve ihtiyâr a'zâsından Davut Usta bin Halil bin Arslan ... (?) Osman bin Hacı Cemal bin Ebubekir nâm kimesnelere sırran ba'de ceridede mazbutü'l-esâmi kesânlardan alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbülü's-şehâde olundukları iş'âr ve ihbâr olunmağın mücebine ber-nehc-i şer'i tahlîf etmek sadâdında iken nef'en el-sağır ve fedâ'en yetim beynelerinde bi't-terâzi mebağili mezkûreden on sekiz aded sim mecidiye atmış para tenzile mütebâki üç yüz elli aded sim beyaz mecidiye olarak müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden müdde'î-yi merkûm Mehmed Efendiye hâlâ edâ ve teslîme vekil mûmâ-ileyh Ahmed Ağa te'ahhud olduğu bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i'lâm olundu tahrîren fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min şehr Şevvâli'l-mükerrem li-sene semân ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 425 (500)**

Ali Kuzuzâde kerimesi Arife Hanımın nafakası için vürûd olan emirnâme sûretidir (k.ş 121)

#### **Denizli Kazâsı Kaimmekamlığına 435**

##### **Ref'etlü Efendim**

Ali Kuzu kerimesi Arife Hanımın ta'allükâtı tarafından infâk ve irâdesi hakkında sebki eden iş'âre cevâben ve irâde olunan 19 Mart (12)97 tarihiyle mazbut kızda mezbûrenin dayısı bulunan Ahmed Efendi tarafından verilen arzuhalde 'ammileri mevcûd iken idâresinin şer'en tarafına a'id olmayacağı beyanı ile kendü hakkında cebr edilmemesi istid'â olunmuş olduğu beyânıyla mûmâ-ileyh hakkında olunacak mu'amele istifsâr olunmuş ve keyfiyet mahkeme-i şer'iyeye lede'l-havâle mezbûrenin ammileri fi'l-hakika mevcûd olduğu halde nafakası şer'an müsted'iyeye vâcib olmadığı ve bu cihetle mûmâ-ileyh Ahmed Efendi hakkında cebr olunmaması lazım geleceği ifâde kılınmış olmağın te'min mu'aşiyeti hususunun hükmü şer'i şerîf tevfi kâ nûmaşiyeti hususuna himmet olunmak lazım geleceğinin beyânına ibtidâr kılındı Fî 14 Şaban Sene (12)98 ve Fî 27 Ağustos Sene (12)97 Ali

#### **Hüküm 426 (501)**

Kuyupınar Mahallesinden Topal Ömer oğlu Hacı Ahmed'in eytâmları için takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 122)

Medine-i Denizli mahallâtından Kuyupınar Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Topal Ömer oğlu Hacı Ahmed bin Ömer'in sulbî sağır oğulları

Mehmed Salih ve Halil ve sulbiyye-i sağıre kızları Aişe ve Hatice'nin valideleri olub taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri Fatma bint-i Hacı Mehmed nâm Hâtûn talepiyle hâkim muvakkî' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağırûn-ı mezbûrûn Mehmed Salih ve Halil ve Aişe ve Hatice'nin malları nemâslarından şehri atmışar guruşdan yüz yirmi guruş sağırân-ı mezbûrân Mehmed Salih ve Halil'e ve yirmi dokuz guruşdan elli sekiz guruşu sağırân-ı mezbûretân Aişe ve Hatice'ye cem'an yüz yetmiş sekiz guruş nafaka farz ve takrîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûr beher şehri sağırûn-ı mezbûrûnun nafaka ve kiseve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyyesine harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağırûn-ı mezbûrunûn malları nemâlarından rücû' vasîye-i mezbûre Hatice Hâtûna izin verilmeğın ma-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü's-sâbi'a aşer min şehri Zi'l-ka'de li-sene sitte tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Efendi kâtib-i mahkeme Hocaâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-dîn Efendi mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa muhırbaşı Hüseyin Ağa ibn-i el-Hac Mehmed Ağa gayrihîm*

#### **Hüküm 427 (502)**

Sabık emlâk me'muru el-Hac Mehmed Münir Efendinin sağır oğlu Ahmed Raşid'in nafakasından dolayı vâlidesi Ümmühan Seher Hanım ile ibrâ-i zimmete dâ'ir mûmâ-ileyhe verilen ibrâ hücceti sûretidir (k.ş 123)

Fi'l-asl Kütahya sancağında olub el-yevm li-ecli'l-müslihat medine-i Denizli mahallâtından Çaybaşı Mahallesinde vâki' Halil İbrahimzâde Salih Ağanın hanesinde müsafereten mukime vech ve vech-i şer'i üzerinde ma'rifetü'z-zât Ümmühan Seher Hanım ibnete Ali bin Abdullah da kazâ-i mezkûr hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'i şerîfi'l enverde zevc-i sâbık işbu baisü'l-kitab el-Hac Mehmed Münir Efendi ibn-i Ahmed bin Mehmed mahzarında bi't-tav'ha ikrâr-ı tâm ve ta'bir ani'l-merâm idüb mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Münir Efendi ile bundan akdem hâl zevciyet beynimizde kâ'ime iken mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Münir Efendinin firâşından hâsıl ve benden mütevellid ve bi-hakkü'l-hızâne hacr terbiyemde bulunan sulbî sağır oğlu Ahmed Rüşdünün bin iki yüz doksan iki senesi Recebü'l-ferdin guresi tarihiyle müverrah işbu yedimde mevcûd meclisde ibrâz ve irâ'e olunan bir kıt'a hücceti şer'iyye mücebince tarihi mezkûreden doksan yedi senesi şehri zi'l-kadenin guresine değın mezbûr Ahmed

Rüşdü'nün nafaka vesâ'ireden dolayı terâkim eden matlûbâtımdan bâ-tavassût müslihîn beynimizde bi't-terâzi bin beş yüz guruş meblağ mukâbelesinde mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Münir Efendinin min kü'lü'l-vücuğ ibrâ-i amm sahîh-i şer'î ile ibrâ ve ıskat-ı hak eylediğimde ol dahi ibrâ-i mezkûri ba'de'l-kabul yine her birimiz yekdiğerin zimmetini kezâ min kü'l-vücuğ zimmetini ibrâ-i amm eyledik dedikde gıbbe't-tasdikü's-şer'î mâ-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevmü'l-hamis aşer min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene seb'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de'âvi el-Hac Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocaâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-dîn Efendi mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Fesli Mehmed Ağa muhızırbaşı Hüseyin Ağa ibn-i el-Hac Mehmed Ağa gayrihîm*

#### **Hüküm 428 (503)**

Sâbık Denizli vukû'at kâtib-i Mehmed Münir Efendinin zevce-i mutalekası Seher Hanım ile nafakaya müte'allika merkûmun zimmetine da'ir umuma verilen sened-i makbûz sûretidir (k.ş 124)

Yalnız bin beş yüz guruştur

#### **Ba'is Terkîm Sened Oldur Ki**

Zevc sâbıkım sâbık Denizli vukû'at kâtib-i Mehmed Münir Efendi zimmetinde nafaka-i sağır evladı Ahmed Rüşdü Efendinin zi'l-ka'de yani bin iki yüz doksan yedi senesi şehrî zi'l-ka'de-i şerîfesinin guresine değın nafaka-i müterâkemesinden ber-vech-i bâlâ yalnız bin beş yüz guruş bi't-terazi beynimizde akdime Salih ve ka't alâka ve şehrî mezkûre değın evladın beynimizde ceryân mu'âmelât külliyesinden yek diğirimizi ibrâ eylediğimizden ve sulh ibrâ bedeli olan ber-mûceb bâlâ bin beş yüz guruş Denizli kazası bidâyet mahkemesinden bi'l-iltimas ahz u kabz eylediğimden işbu bir kıt'a senedim mahkeme-i mezkûre tarafımdan i'tâ olundu Fî 15 Teşrini Evvel (12)96

Seher Hanım

#### **Hüküm 429 (504)**

Pelitlibağ Mahallesinden Uçak oğlu Osman Efendinin kız karındaşı müteveffiye Hatice'nin sadrîye-i kebire kızı Ümmügülsümün validesinden mevrûs nısf hissesinden dolayı dayısı merkûm Osman Efendiden de'aviyi mezkûresiyle merkûme bî-vechi şer'î mu'ârazadan men'-i hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 125)

### Ma'rûz Dâ'î Kemineleridir Ki,

Medine-i Denizli mahallâtından Pelitlibağ Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem yani mürûr eden doksan üç senesi hilâlinde vefât eden Hatice bint-i Mehmed bin Ahmed'in verâseti sadrîye-i kebire kızı Ümmügülsüm bint-i Ahmed ile li-ebveyn er karındaşları Hüseyin ve Osman'a münhasıra ba'de'l-merkûm Hüseyin dahi vefât idüb verâseti li-ebeveyn kebir er-karındaş merkûm Osman'a münhasıra ve tashîh-i mesele-i mirasları bi-hükmü'l-ferâ'iz dört sehmden olub sihâm mezkûrda iki sehmi bint-i mezbûre Ümmügülsüm'e ve bâki iki sehmi ahun le-hümâ-yi merkûm Osman'a inhisâr lede's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrûndan olub ve zâtı ber-mûceb usül Değirmanönü Mahallesi İmamı Hafız Mehmed Efendi ibn-i Hasan Çavuş bin Abdu'r-rahman ve muhtârı Emir Hüseyin bin Mustafa bin Abdullah da ve ihtiyâr a'zâsından Mehmed Ağa ibn-i Hasan bin Halil nâm kimesnelerde sırran ba'de ceridede mazbutü'l-esâmi kesânlardan alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbülü's-şehâde idikleri ihbâr ve iş'âr olan marû'z-zikr Değirmanönü Mahallesi ahâlisinden Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed bin Ahmed ve Ali Ağa ibn-i Süleyman bin Mustafa nâm kimesneler tarifleriyle marife olan bint-i mezbûre Ümmügülsüm bint-i Ahmed bin Abdullah da nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'imizde işbu baisü'l-i'lâm müdde'î-yi mezbûrenin dayısı merkûm Osman Efendi ibn-i Mehmed bin Ahmed muvacehesinde müteveffîye-i mezbûrenin mahalle-i mezbûrede vâki' tarflardan Kasab oğlu Derviş Mehmed ve Kuzu kerimesi Hanım menzilleri ve tarik ile mahdûr bir bab mülk menzil ve derûnunda iki göz anbarda olan nısf hisse-i şâyi'am ile seksen aded rub'îye olarak turealtını ve icnâs muhtelif beşlik ve yedi buçukluk ve sekizlik altın ile mahlût atmış aded Çatkı altını ve on ayaklı incüli askı ve üzerinde kırklık ve otuzluk on aded altın ve on sekiz aded İstanbul bütünü ve yarım ile mahlût olarak sakat altınlı validem müteveffa-yı mezbûre Hatice vefâtında dört gün evvel ğâ'ib ani'l-meclis Avcı oğlu Halil kendi velimesi için müteveffa-yı mezbûrenin yedinde icâr idüb iki gün mürurunda dâ'im merkûm Osman Efendiye i'tâ ve teslîm olub mezbûrenin vefâtında merkûmun zimmetinde kalmağla altunlar mezkûrundan olan nısf hisse-i şâyi'amı teslim mezkûm Osman Efendiye tenbîhe olunmak matlûbumdur deyu ba'de'd-da'va ve'l-sû'âl merkûm Osman Efendi dahi cevabında menzili mahdûd mezkûre müstekillen vaz'-ı yedin tav'an ikrâr mâ'da

müdde'âsını külliyyen inkârından mâ'da müdde'îyye-i mezbûre Ümmügülsümün vâlidesi li-ebeveyn kız karındaşı müteveffa-yı mezbûre Hatice'nin vefâtında bir hafta mürurunda li-ebeveyn er karındaşım merkûm Molla Hüseyin hal-i hayatında iken mahzar-ı şuhudde menzili mezkûr ile sâ'ir menkûlât-ı ve nukûdât ve tereke-i vâfiye-i sâ'irende hissesi mukâbelesinde on kıyye mikdârı evâni nuhâs ile dokuz yüz guruş kıymetli elbiseleri yedimizden ahz u kabz idüb mâ'da vâlidesi müteveffa-yı mezbûreden hissesine a'id ve mevrûs menkûlâtı ile mülk menzil ve tereke-i sâ'ireden olan nıfs hisse-i şâyi'asına min kü'l-vücuha benim ile li-ebeveyn er karındaşım müteveffâ-yı mezbûre Hüseyin'in zimmetlerini mahzar-ı şuhûdde ibrâ-i amm sahîh-i şer'î ile ibrâ ve ıskat-ı hak eylediklerinde bizler dahi ibrâ-i mezkûri meclis-i mezkûrede ba'de'l-kabul menzil-i mahdûd mezkûr iken karındaşım merkûm Molla Hüseyin vefâtında terekesi bana münhasıra olduğı ol vechle menzili mahdûd mezkûr-i menkûlât-ı bi-hak zabt ve vaz'-ı yed ederim deyu ba'de'd-def'a ve elde'avi ve'l-inkâr dâfi'-i merkûmdan beyyine talep olundukda eytâm beyninde izhâr acz idüb ve bi't-talep üç def'a müdde'îyye-i mezbûreye yemin teklif olundukda yeminden nukûl etmekle müdde'îyye-i mezbûre de'âvi mezkûresiyle dayısı merkûm Osman Efendiye bî-vechi mu'arazadan ba'de'l-men' menzili mahdûd mezkûri âhere bey' ve koçanına vermek üzere tapu huzûruna gidib takrîr vermeğe merkûm Osman Efendiye izin verilmeğın bi'l-iltimâs huzûru âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü's-sâbi'a ve'l-ısrîn min şehr cemazie'l-âhir li-sene semâne tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 430 (505)**

Kethüda Karyesinden müteveffa Botas oğlu Ali'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 126)

Medine-i Denizli mahallâtından Kethüda Karyesi ahâlisinden olub Botas oğlu Ali bin Ahmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Aişe bint-i Mehmed ile kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Teslime bint-i Himmet'den mütevellide sulbiyye mürehık kızı on sekiz yaşında Elif ve sulbiyye-i sağire kızı sekiz yaşında Aişe ve zevce-i mezbûre Aişe'den mütevellide sulbiyye-i sağire kızı üç yaşında Emine ve li-ebeveyn kebire er-karındaş Mustafa ve li-ebeveyn kebire kız karındaşı Elife'ye münhasıra olduğı bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra mürehık-ı mezbûre Elif ile sağir-i mezbûre Aişe'nin tesviye-i umûrlarına taraf-

ı şer'iden mansûbe vasîleri ammileri merkûm Mustafa'nın bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ sağır-i mezbûre Emine'nin kezalik tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi dayısı Ahmed bin Mehmed bin Abdullah'ın bi'l-vesâyâ zevce-i mezbûre Aişe'nin bi'l-asâle ve eytâm müdürü Hoca Ali Efendi tarafından müseccilen ber-nehc-i şer'î vekîl nasb u ta'yîn eylediği e'imme-i şer'iden Hüseyin Ağa ibn-i el-Hac Mehmed bin Ahmed'in bi'l-vekâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve ve ve bi'l-müzâyede semen-i misilleriyle âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'îyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hamis aşer min şehr Ramazanü'l-mübarek şabanü'l-mu'azzam li-sene semâne tis'în mi'eteyn ve elf

Vasat kazgan 1/ 131, nuhâs hurda leğen 1/ kapaksız tencere 1/ su bakracı 1/ eldiğani 1/ nuhâs çanak 3/ 47, çuval aded 3/ 35, kara takım tüfenk 1/ 50, iplik çitârî top 2/ 15, dişi merkeb re's 1/ 255, koca dişi merkeb re's 1/ 90, erkek merkeb re's 1/ 160, hayme 17 vesâ'ir hırdevât hayme 261, keçi aded 105/ 5932,20, ... (?) 56,5  
Cem'an Yekûn tereke 6976,20, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn 280	Aded ağnam rusumünden dolayı kazâ-i mezkûre mal sandığında deyn olub sandık-ı mezkûre verilen 571+000 Sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla +105 Rayiç bedelde üzerinde zam olunan akçe farkı=676
---------------------	--

Doksan altı senesine mahsûben emlâkından dolayı kezalik mal sandığına deyn olub verilen 60,20	Zevce-i mezbûre Aişe'ye mehr-i müeccel deyni olduğu bi-şehâdet-i Köse Mehmed Çavuş bin Hüseyin bin Ahmed ve Molla Ahmed bin Mustafa bin Ali nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye ve't-tahlîf 80
Müteveffâ-ı mezbûrun li-ebeveyn er karındaşı oğlu Mehmed bin Mehmed'e cihet-i farz olarak deyni olduğu bi-şehâdet-i şâhidan merkûman Mehmed Çavuş bin Hüseyin bin Ahmed ve Tane oğlu Mustafa bin Mehmed bin Mustafa ile kezalik ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye ve't-tahlîf 1300-0050=1250 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan	
Karye-i mezbûre ahâlisinden Hacı İmamoğlu Ali bin Hacı Ahmed'e deyni olduğu bi-şehâdet-i merkûm	Müteveffâ-ı mezbûrun diğer li-ebeveyn er karındaşı oğlu Osman bin Ahmed'in iki senelik Çoban ücretinden dolayı deyn

Mehmed Çavuş bin Hüseyin bin Ahmed ve Hacı İmamoğlu İbrahim bin Hacı Ahmed bin Hüseyin ile kezalik ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye ve't-tahlif 220	olduğu bi-şehâdet-i şâhidan merkûmân Mehmed Çavuş bin Hüseyin bin Ahmed ve Tane oğlu Mustafa bin Mehmed bin Mustafa nâm kimesneler ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye ve't-tahlif 300		
Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 139,20	Resm-i kısmet 99,10	Kaydiye-i defter 5,30	Varaka-i behâ 3,5

Yekûn 3114,20, Sahnü'l-Bâki 3862

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i mûrahık-ı mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i ibnet-i sağır-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ-yi merkûm	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre
Aişe 482,30	Elif 858,8	Diğer Aişe 858,8	Emine 858,8	Mustafa 536,16	Diğer Elif 268,8

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Aişe ile ahun le-hümâ-yi merkûm Mustafa ve uhtün le-hümâ-yi mezbûre Elife'den her birileri ber-mûceb bâlâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği mûrahık-ı mezbûre ile sağıretân-ı mezbûretânın hisse-i irsiye musîbeleri olan sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla cem'an iki bin beş yüz yetmiş dört guruş yirmi dört paralı akçeyi kazâ-i mezkûr eytâm müdürü Hoca Ali Efendi ma'rifetleriyle vasîyân merkûmân yedlerine idâne ve teslim olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 432 (506)

Kara Hasanlı Karyesinden Veli oğlu Hacı Hüseyin Efendinin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 127)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Kara Hasanlı Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Veli oğlu Hacı Hüseyin Efendi ibn-i Veliü'd-din bin Hacı Mustafa bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Aişe bint-i Halil ile Sulbiye kebir oğlu Mehmed ve sulbiyye-i sağıre oğulları on iki yaşında Ahmed ve yedi yaşında Hüseyin ve dört yaşında Veli ve sulbiyye-i kebir kızı Fatma ve sulbiyye-i sağıre kızı

dokuz yaşında diğer Fatma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir mütehakkık olduktan sonra sağır-i mezbûrünün vakt-i rüşd sedâtlarına değin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre ve verese-i kibâr sâ'ire eytâm müdürü Hoca Ali Efendi tarafından Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Mehmed talep ve ma'rifet lerive ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve ve ve bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü'ş-şer'iyye tevzî u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-hamis aşer min Cemazie'l-âhir li-sene semâne tis'în mi'eteyn ve elf

Yarım abâni sârik 5/ fiyat 30/ 300, ortası açık sârik 1/ 50, sağır nebati sârik 14/ fiyat 12/ 167, abâni üslük 2/ 66, acemkâri şal 3/ 150, kırmızı maslak 1/ 80, frenk şal 10/ fiyat 15/ 150, kırmızı tek altıparmak çitâri top 1/ 66, kaba iplik çitâri top 1/ 22, ipek bocu (?) sağır 3/ 10, çuhâ miltan 1/ şalvar 1/ 250, kahve 2/ 30, zenbil derûnunda bir mikdâr koku şişeleri 33, çuval çift 1/ 20, nuhâs yağ tabesi 1/ 16, nuhâs kapaksız tencere 1/ çanak 27 şorba tas 1/ eldiğanı 1/ 44, erkek deve re's 3/ 1500, öküz çift 400, hırdevât menzil 50, Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil verese-i mezbûrûndan üzerlerine müşa'en ve müştereken kalmağla semen 500

Cem'an Yekûn tereke 3905, Minhe'l-ihracât

Iskât-ı salât ve kefareet-i savm ve yemîn ve nüzûrât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Bekir oğlu Ali Çavuş bin el-mezbûr Bekir bin Ahmed ve damadı Molla Mustafa bin İbrahim bin Osman nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 500	Zevce-i mezbûre Aişe'ye mehr-i müeccel deyn olduğu bi-şehâdet-i şâhidân merkûman Ali Çavuş bin Bekir ve Molla Mustafa bin İbrahim ile kezalik ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 100-050=050 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan
Deyn-i müsbit Sarı Ahmed Ağa Hacı Emin Ağaya bi-şehâdet-i Pirketli Hacı Hasan bin Ali Beğ bin Hacı İsmail ve Yörük Hacı Hasan bin Abdu'r-rahman bin Abdullah da ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 1200-0200=1000 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan	

Yekûn 1681, Sahnü'l-Bâki 2224

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i diğer ibn-i sağır-i
-------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------



			mezbûr
Aişe 062,20 Müşterek menzilden+ 212,20 Menkûlâtıdan =275	Mehmed 072,36 Kezâ+ 251,16 Kezâ =324,12	Ahmed 072,36 Kezâ+ 251,16 Kezâ =324,12	Hüseyin 072,36 Kezâ+ 251,16 Kezâ =324,12
Hisse-i diğeri ibn-i sağır- i mezbûr	Hisse-i diğeri ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Halil 072,36 Kezâ+ 251,16 Kezâ =324,12	Veli 072,36 Kezâ+ 251,16 Kezâ =324,12	Fatma 036,18 Kezâ+ 125,28 Kezâ =162,062	Diğeri Fatma 036,18 Kezâ+ 125,28 Kezâ =162,062

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağırûn-ı mezbûrûnun kezalik menkûlât esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri olan cem'an ber-vech-i balâ yalnız iki yüz otuz bir bir guruş on iki para dokuz akçe eytâm müdîri Hoca Ali'nin ma'rifetleriyle valideleri vasîye-i mezbûre yedine li-eclü'l-istirbâh tamanen def' ve teslîm olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Numara Verilmemiş Hüküm (507)

Honaz Nâhiyesinden Molla Halil oğlu Hasan'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 128) Medine-i Denizli'ye muzâf Honaz Nâhiyesinden Hisar Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Molla Halil oğlu Hasan bin el-mezbûr Halil bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Emine bint-i Mustafa ile sulbî kebir oğulları Halil İbrahim ve Mustafa ve Mehmed ve Molla Ali ve Ahmed ve Hüseyin ve sulbiyye-i kebir kızı Aişe'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrunun terekesine müte'allik verese-i mezbûrunun beynelerinde münâzi' vukû'na binâ'en her birilerinin talep ve istid'â ve ma'rifetleriyle ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve ve ve bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü'ş-şer'iyye tevzi' u taksîm

olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fî'l-yevmü's-sabi' ve'l-ısrîn min Recebü'l-ferd li-sene semâne tis'în mi'eteyn ve elf

Kebir su bakracı 1/ nuhâs çanak 2/ sağır çanak 1/ 45, sağır su bakracı 1/ kadayıf tepsisi 1/ nuhâs çanak 1/ çanak kapağı 1/ 45, orak perişan behâ 50, nuhâs kapaksız tencere 1/ nuhâs çanak 2/ eldiğanı 1/ sağır su bakracı 1/ 55, nuhâs kapaklı vasat tencere 1/ sağır eldiğanı 1/ 35, nuhâs kapaksız tencere 1/ tabak 1/ çanak 1/ 40, hurda bel 1/ 10, hurda süt dığanı 1/ nuhâs sağır tencere 1/ çanak 1/ su tası 1/ 30, nuhâs kapaksız tencere 1/ nuhâs çanak 1/ 40, diğér süt dığanı 1/ kapaklı sefer tası 1/ bademli tabak 1/ 30, savaklı sağır sini 1/ 40, çapa balta 1/ 20, diğér balta 1/ hurda balta 1/ 12, sağır hurda orak 10/ 5, hurda sağır çapa 3/ hurad tahra 1/ 5, timur hayvan bukağı 1/ 40, kara takım tüfenk 1/ 40, diğér kara takım tüfenk 1/ sarı takım tabanca 2/ 40, kebir Hacı Hasan bıçağı 1/ 145, kebir kazgan 1/ 500, diğér hurda sağır kazgan 1/ 100, hurda sağır kilim 1/ 26, müsta'mel zilli kilim 1/ 80, diğér hurda kilim parçası 1/ 5, kıl çul 1/ 80, diğér çul 1/ 80, diğér hurda çul 1/ 35, müsta'mel bozkır keçesi 1/ 30, hurda çuval çift 5/ 16, harar çift 3/ 30, kepenin 1/ 15, katır keçesi 1/ 15, kızıl 2,5/ 15, saban timur 3/ ma'a kayış/ 60, pamuk çekirdeğı 50/ 25, kofun çift 1/ 7, ağaç terazi 1/ 5, bulgur taşı çift 1/ 10, diğér müsta'mel zilli kilim 2/ 220, hurda döşek 1/ köhne yorgan 1/ yasdık 1/ 50, çift alatu takım 1/ 30, ocak ve ekmek takımı 2/ 30, çift dükkânı 1/ 15, kara takım tüfenk 1/ 150, nuhâs tabak 3/ 25, pekmez dığanı 1/ 200, dişi merkeb re's 1/ 350, koca yağız tonlu bargir re's 1/ 200, diğér çift dükkânı 1/ 10, hurda kebir bıçak 1/ 15, kara öküz 1/ boz öküz 1/ 1000, hurda araba 1/ öz ağaç 2/ 50, hırdevât menzil 50, Mahalle-i mezbûre civârında kâ'in ma'lûmu'l-hudûd ve'l-cirân Kazgan Ali oğlu avlu arsası denmekle arif iki buçuk dönüm mikdarı mülk avlu arsası verese-i mezbûrun üzerlerinde müşa'en ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 2000, Mahalle-i mezbûrede vâki' Balcı oğlu avlusu denmekle arif ma'lûmu'l-hudûd ve'l-cirân iki evlek mikdârı mülk avlu arsasından nıfsiyet üzere zevce-i mezbûre ile ibn-i merkûm Hüseyin üzerlerinde müşa'en ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 2500, Nâhiye-i mezkûre civârında Pınarbaşı nâm mahalde vâki' tarafları Halil İbrahim ve Mustafa ve Cafer oğlu bağçeleri ve tarik ile mahdûd iki dönüm mikdârı mülk kiraz bağçesi dahi zevce-i mezbûre üzerlerinde müşa'en ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti

hisselerine mahsûb olunan semen 2000, Yine Pınarbaşı nâm mahalde vâki' bağçe-i mezkûreden ifrâz olunan tarafları ibn-i merkûm Mustafa bağçesi ve zokak ve Emir Azizli caddesi ile mahdûd iki dönüm mikdârı mülk kiraz bağçesi ibn-i merkûm Halil İbrahim üzerlerinde müşa'en ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 1150, Bağçe-i mezkûrede muttasıl tarafları merkûm Halil İbrahim ve Cafer oğlu bağçeleri ve tarik ile mahdûd ifrâz olunan iki dönüm mikdârı mülk kiraz bağçesi verese-i mezbûrûndan ibn-i merkûm Mustafa üzerlerinde kalmağla semen 1150, Nâhiye-i mezkûre civârında kâ'in Çal bağı denmekle arif ma'lûmu'l-hudûd ve'l-cirân dört dönüm mikdarı kurumi mülk bağ kezalik ibn-i merkûm Mustafa üzerlerinde kalmağla semen 1200, Yine nâhiye-i mezkûre civârında kâ'in ma'lûmu'l-hudûd ve'l-cirân lale bağı denmekle arif dört dönüm mikdârı kezalik kurumi mülk bağ bintân-i el-bint-i Aîşe ile Ümmühan üzerlerinde kalmağla semen 1000, Nâhiye-i mezkûre civârında kâ'in ma'lûmu'l-hudûd ve'l-cirân dört kıt'a tarla erununda mevcut bulunan mülk Armud eşcarı olub verese-i mezbûrunun üzerlerinde ali kadrü'l-husus müşa'en ve müştereken kaldığı 6660 Armud eşcarı 444/ fiyat 15, İbn merkûm Mustafa'nın bundan bir sene mukaddem müşterek malından olub ahz u kabz eylediği bir çift Öküz esmânından zimmetinde deyni olduğu tebyîn eden 1400, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil kezalik verese-i mezbûrûndan üzerlerinde ali kadrü'l-husus müşa'en ve müştereken kaldığı mülk menzili semen 4000

Cem'an Yekûn tereke 27316, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn 150	Zevce-i mezbûre Emineye mehr-i müeccel deyn olduğu bi'l-ikrâr verese 333		
Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 85	Resm-i kısmet 668,30	Kaydiye-i defter 40	Varaka-i behâ 12,20

Yekûn 01289,10, Sahnü'l-Bâki 26026,30

Kesr Bâki Para 1

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i mezbûr	Hisse-i ibn-i mezbûr	Hisse-i ibn-i mezbûr
Emine 3253,13	Halil İbrahim 3503,23	Mustafa 3503,23	Mehmed 3503,23
Hisse-i ibn-i	Hisse-i ibn-i mezbûr	Hisse-i ibn-i	Hisse-i ibn-i

mezbûr		mezbûr	mezbûr
Molla Ali 3503,23	Ahmed 3503,23	Hüseyin 3503,23	Aişe 3503,23

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer‘iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma‘an meb‘ûs e‘imme-i şer‘ ile meclis-i şer‘ gelüb alî vukû‘ inhâ ve takrîr eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Rabbi Temmim Bi’l-hayr

Yusuf Ziyâü’ d-din el-müvellî hilafe bi-medineti Denizli, Gufire lehu, Uhye anhü  
Mühür

### **Numara Verilmemiş Hüküm (508)**

**İzzet-me‘ab, Şeri‘at-nisâb, Meveddetlü İbrahim Hilmi Efendim, Kamyab  
Ba‘de’t-tahiyyetü’l-vâfiye, İnha Olunur Ki**

Aydın vilâyeti celilesinde kâtib Denizli sancağının umûru ahkâm-ı şer‘iyye işbu bin iki yüz doksan sekiz senesi şevvel-i şerîfinin selhi tarihinden i‘tibâren zât-ı hazreti fetva penahinin intihâb u tercih buyurdıklarına nezâret-i ‘âmmemize binâ‘en tarafımdan cenâb-ı şerîfinize ihâle tefvîz olunmuşdur gerekdir ki sancağı mezkûr selh mezkûreden bi’l-niyâbe zabt idüb beyne’l-ahâli icrâ-i ahkâm-ı şer‘i âlide sa‘i gayret ve vukû‘-yâfte olunan muhallefât-ı mevtâ-i askeriyenin mûceb tahrîr olanlarını tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farizati’ş-şer‘iyye tevzî‘ taksimi hususunda ihtimâm ve dikket birle cadde-i şeri‘atı Ahmediyyeden inhirâfa cevâz göstermeyesiz

Es-seyyid el-kâdi asker Anadolu el-müşerref medine-i Rumeli

### **Hüküm 433 (509)**

Kethüda Karyesinden mu‘ahharan vefât eden Butaş oğlu Ali’nin zîr kassâmdan tanzim olunan bint-i mürahık-ı mezbûrenin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 1)

Medine-i Denizli mahallâtından Kethüda Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem Butaş oğlu Ali bin Ahmed bin Abdullah’ın tanzîm olunan kassâmın yemin sahîfede muharrer bint-i mürahık-ı mezbûre Elif dahi vefât idüb verâseti li-ebeveyn kız karındaşı sağır-i mezbûre Aişe ve li-ebeveyn kız karındaşı sağır-i mezbûre Emine ve li-ebeveyn ammisi kebir merkûm Mustafa’ya münhasıra olduğu bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra sağiretân-ı mezbûretânın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer‘iden mansûbe vasîleri ammileri merkûm Mustafa bin

Ahmed'in bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizatü'sş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan zîrde muharrer hissesidir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâdi ve'l-ışrîn min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene semâne tis'în mi'eteyn ve elf

Babası müteveffâ-yı mezbûre Butaş oğlu Ali bin Ahmedden mevrûs kezalik yemin-i sahîfenin zîrde muharrer hissesi 858,8 2 akçe

Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn 150	Resm-i Kısım 17,8	Kaydiye-i Defter 1
---------------------	-------------------	--------------------

Yekûn 168,8, Sahnü'l-Bâki 290 2 akçe

Kesr Bâki Akçe 1

Hisse-i uhtün le-hümâ sağir-i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ sağir-i mezbûre	Hisse-i amm le-hümâ kebir merkûm
Aişe 345 1 akçe	Emine 115	Mustafa 230

Verese-i mezbûrûndan ammi le-hümâ-yı merkûm Mustafa'nın ber-mûceb bâlâ hisse-i irsiye-i musîbesi olan iki yüz otuz guruş tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eylediği taraf-ı şer'iden mürsel kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde

#### **Hüküm 434 (510)**

Telgraf me'muriyetinde bulunan Fehmi Efendinin tarafından Kanlıca Karyesinde iken li-ebeveyn er karındaşım Salih Efendinin kabulüne mevkûfe vekâletinden dolayı vekâlet hücceti sûretidir (k.ş 2)

An-asıl der-sa'âdetde kâ'in Beykoz kâ'immekâmlığı dâhilinde Kanlıca Karyesi ahâlisinden olub birkaç mahdan beru Denizlide telgraf muhâbere me'muriyyetinde bulunan Fehmi Efendi ibn-i Ali Efendi ibn-i Hasan nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'i şerîfi'l-envere gelib bi't-tav'ha ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb Karib vefât eden babası müteveffâ-yı mezbûreden nısf hissesine â'id ve mevrûs marû'z-zikr Kanlıca Karyesinde Dere zokağında kâ'in iki numro ile merkûm tarafları Kamile Hanım bağçesi ve tarik ile mahdûd iki evlek mikdârı mülk bağçede kâ'in olan nısf hisse-i şâyi'amı vâz'-ı yed bulunan Selim Beğden talep ve da'va ve ahz u kabz ve lede'l-iktizâ bey' ve sulh ve ibrâya hususu mezkûr mütevakkıf olduğu umûrun küllisinden tarafımdan el-haletü'l-heze karye-i mezbûrede sâkin nefsi diğesinde müşterek li-

ebeveyn er karındaşım Salih Efendi ibn-i el-mezbûr Ali Efendi ibn-i Hüsniye vekâlet-i âmme-i mutaleka-i sahîhe-i şer'iyeye ile kabulüne mevkûf vekîl ve nâ'ib menâb nasb u ta'yîn eyledim dedikde ma-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevmü's-sâbi'a min muharrem li-sene tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa kâtib-i mahkeme-i şer'iyeye Hocaâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-dîn Efendi gayrihîm*

### **Hüküm 435 (511)**

Merkeb istihkâkı için Ermeni milletinden Tekosa verilen i'lâm sûretidir (k.ş 3)

#### **Ma'rûz Dâ'îleridir Ki,**

Çal kazası kurâlarından Demirci Köy nâm karyenin Hacı İsmail Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Atan oğlu Mehmed Abdu'r-rahim bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Asiye bint-i Veli bin Hüseyin ile sulbî sağır oğlu Mehmed ve Hasan Hüseyin ve sulbiyye-i sağire kızları Huri ve Aişe nâmûn verese'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrûndan olub ve zâtın zîrde muharrerü'l-esâmi kesânın tarifleriyle marife olan kendi tarafından asıl ve sağırûn-ı mezbûrunun mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Asiye bint-i Veli bin Hüseyin nâm Hâtûn bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ medine-i Denizli hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'imizde zikr-i âtî hayvan ber-nehc-i şer'i vaz'ı yed müte'ayyîn ve mütehakkık olan kazâ-i mezkûrun Hristiyan Mahallesi ahâlisinden ve devlet-i aliyye teb'asının ermeni milletinden Heci Kiğork oğlu Tekos veled Kiğork veledi Atam muvacehesinde merkûm yedinde olub işbu hükümet dâ'iresinde mu'âyene ve müşâhede olunan kır toklu dokuz yaşında bir re's merkeb zevcim ve mevrûsumuz müteveffâ-yı mezbûr Mehmed hali hayatında iken tarihten beş sene mukaddem marûz-zikr Demirci Karyesi ahâlisinden ğâ'ib ani'l-beled Molla Veli oğlu Ahmed yedinden iki yüz yetmiş gurusu iştirâ u teslîm ve kabz ve kabul idüb ol vechle şer'an malı olub ba'de vefâtla benimle sağırûn-ı mezbûrûna mevrûs olmuş iken tarihten dokuz ay mukaddem kazâ-i mezkûre civârında Helvacı Pani damında sâkine iken zâyi' olub merkûm Tekos yedinde bulunmamla mezkûr hayvandan keff-i yedle bana teslimi bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ muradımdır deyu da'va ettikde ol dahi hububatda zikr olunan merkeb el-yevm vaz'-ı yedin ikrârı ancak tarihten iki ay mukaddem nefsi-i Denizli kasabası kurâlarından Tekye Karyesi ahâlisinden kezalik

kezalik ğâ'ib ani'l-beled diĝer Ahmed bin Abdullah nâm kimesneler yedinden yüz yetmiş guruşa iştirâ u teslim ve kabz ve kabul idüb ol vechle malım mülküm olmaĝla bi-hak vaz'-ı yed ederim dedikde ahde (?) hümâ âherin ber-vech-i muharrer müdde'âların ba'de'l-inkâr hususu mezkûrda tarih-i esbak beyyinesi evlâ olduĝuna binâ'en müdde'îyye-i mezbûre Asiye'nin ber-vech-i muharrer müdde'âsını her biri evvela bâ-varaka-i asâkir-i mestûre Kayalızâ el-Hac Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Aĝa ibn-i el-Hac Mehmed ve Ali onbaşı bin Abdü'r-rahim bin Abdullah nâm kimesnelerde sırran ba'de mezbûrun ile ceridede mazbutü'l-esâmi kesânlardan alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbülü's-şehâde idikleri ihbâr ve iş'âr olunan salifü'z-zikr Demirci Karyesinin Hacı İsmail Mahallesi ahâlisinden Hacı Tay oĝlu Mustafa bin İbrahim bin Mustafa Oturmuş oĝlu Osman bin Mustafa bin Ahmed nâm kimesneler şehâdetleriyle bi'l-muvacehe ber-nehc-i şer'î ba'de'l-isbât ve'l-hılaf mûcebince mezkûr merkebi müdde'îyye-i mezbûre Asiye Hâtûna teslime merkûm Takusa tenbîh olunduĝu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûru âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü's-sâbi'a aşer min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene semane ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 436 (512)**

Derûn hücceti şer'îyyede mestûrû'l-ism Mehmed Raşid ve Bekir Tevfik nâm saĝirân mukaddemâ babaları hazır-ı merkûm Mustafa Çavuş üzerlerine zammıyla farz ve takrîr olunan beher şehrî kırk beşer guruş nafaka ve kisvelerine keff-i yed etmeyüb yine babaları merkûm Mustafa Çavuş üzerine mikdâr-ı kifâye zam nafaka meblaĝ-ı farz ve takdîr olunmak matlûbumdur dedikde hazır merkûm Mustafa Çavuşun rızasıyla valideleri mezbûre Fatma tarafından vekîl müseccili şer'îyyesi li-ebeveyn er-karındaş Mehmed Emin'in talepiyle hâkim muvakki' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri dahi tarihi vesikadan beher şehrî on beş guruş zam ve takdîr buyurub min haysü'l-mecmû' atmış guruşa bâliĝ olundukda meblaĝ-ı mefrûz mecmû' mezkûr beher şehrî atmış guruş saĝirân-ı mezbûrân Mehmed Raşid ve Bekir Tevfikin nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyyesine harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer saĝirân-ı mezbûrân Mehmed Raşid ve Bekir Tevfik'in babaları merkûm Mustafa Çavuş üzerine rücû' müvekkile-i mezbûre Fatma Hâtûna izin verilmeĝin ma-vaka' bi't-talep ketb olundu Fî gurre Saferü'l-hayr li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

Saĝir-i mezbûr Bekir Tenfik fevt olunduĝu kayd şod 15 Rebiü'l-âhir (1)300

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de'âvi el-Hac Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocaâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-dîn Efendi mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa gayrihîm*

**Hüküm 437 (513)**

Ali Kahyâ oğlu Mustafa Çavuşun sağirleri için takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 4)

Medine-i Denizli Ucancıbaşı Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Hacat oğlu Ali bin Abdu'r-rahman'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Fatma bint-i Mehmed ile sulbiyye-i kebire oğlu Mehmed sulbiyye-i kebire kızı Dudu'ya münhasıra kıbe'l-kısmet zevce-i mezbûre Fatma dahi vefât idüb verâseti sadrî kebir oğlu merkûm Mehmed ve sadrîye-i kebire kızı mezbûre Dudu'ya inhisâr bi'l-ihbâr lede'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffiyân-ı mezbûrânın terekelerine müte'allik verese-i mezbûrânın beynelerinde münâzi' vukû'na binâ'en her birilerinin talep ve istid'â ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizatü'ş-şer'iyye tevzi' u taksîm olunan zîrde muharrer hissesidir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-sâbi'a aşer min Zi'l-hicce'ti'ş-şerîfe li-sene semâne tis'în mi'eteyn ve elf

nuhâs kapaklı tencere 1/ 36, nuhâs çanak 2/ tabak 1/ eldiğanı 1/ 30, kapaklı yağ bakracı 1/ 25, su bakracı 1/ 30, hurda vasatkazgan 1/ 72, kadayıf tepsisi 1/ 25, hurda döşek 1/ hurda yorgan 1/ yasdık 1/ 80, hurda sarı kahve değirmeni 1/ 5, Mahalle-i mezbûrede vâki' mülk eşcâr kurum 40/ 400, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil selase hissesi ibn-i merkûm Mehmed'de ve bâki selase hisse-i şâyi'ası bint-i mezbûre Dudu üzerlerinde kalmağla semen 2100, İlbâdî nâm mahalde vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil müstekillen bint-i mezbûre Dudu üzerlerinde kalmağla semen 1600

Cem'an Yekûn tereke 4403, Minhe'l-ihracât

Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 85	Resm-i kısmet	Kaydiye-i	Varaka-i
Techîz u tekfîn 100	668,30	defter 40	behâ 12,20

Yekûn 222, Sahnü'l-Bâki 4181

Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr
Dudu	Mehmed



Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 438 (514)

Hacı Kaplan Mahallesinden Deveci oğlu kerimesi Hanım Fatma'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 6)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Kaplan Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Fatma bint-i Ahmed bin Süleyman'ın verâseti sadrîye-i kebire kızı Penbe bint-i Halil bin Ali ile li-ebevyn ammisi oğlunun sulbiyye-i kebire oğulları Mehmed ve Halil ve sulbiyye-i sağıre oğulları Ali ve Mustafa ve Ahmed benûn Abdü'l-kâdir bin Osman bin el-mezbûr Süleyman nâmûn Abdü'l-kâdir bin Osman bin el-mezbûr Süleyman nâmûn verese'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra müteveffa-yı mezbûrenin tenfiz vesaya-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı li-ümm er-karındaş el-Hac Süleyman Efendi ibn-i Ali bin Ahmed'in bi'l-vesâya ve sağırûn-ı mezbûrûnun tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri li-ebeveyn er karındaşları merkûm Mehmed'in bi'l-asâle ve bi'l-vesâya bint-i mezbûrenin kezalik bi'l-asâle talep ve ma'rifetleriyle ma'rifet-i şer'î mansûbe vasîleri li-ebeveyn er karındaşları merkûm Mehmed'in bi'l-asâle ve bi'l-vesâya bint-i mezbûrenin kezalik bi'l-asâle talep ve ma'rifetleriyle ma'rifet-i şer' ile tahrîr menkûlât-ı bi'l-müzâyede semen misliyle âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'iyye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffa-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-sâlis ve'l-ışrîn min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene semâne tis'in mi'eteyn ve elf

Yün memlu döşek 1/ yasdık 2/ 155, ankine (?) yüzlü yorgan 1/ çarşeb 2/ sağır yorgan 2/ köhne çul 1/ 80, müsta'mel mekkevi alaca entari 1/ 46, müsta'mel kırmızı ferace 1/ 35, gümüş fes 1/ 31, pamuk 1/ sarı şal 1/ kadıköy kuşağı 1/ yanışlı havlu 1/ yanışlı gömlek işi bıçağı 2/ 35, sağır kilim 1/ 80, yeşil sandık 1/ 90, köhne futa 1/ üslük 1/ 7, nuhâs sağır sini 1/ 55, nuhâs kapaklı tencere 3/ sade kapak 1/ 70, nuhâs kapaksız yağ bakracı 1/ 35, nuhâs çanak 4/ 35, nuhâs tabak 3/ 35, kebir ve sağır eldiğanı 2/ 25, timur hırdevât 5/ 11, Hırdevât bez parçaları esmânından 15, Vasî merkûm Hacı

İsmail Efendi zimmetinde cihet karzdan alacağı olup derûn ihrâcâtta muharrer vesâyetine mahsûb olunan 530, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil verese-i mezbûrûndan bint-i mezbûre Penbe üzerinde müstekillen kalmağla semen 2500

Cem'an Yekûn tereke 3875, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i mahalle-i mezbûre muhtârı Yakub oğlu Ali Efendi ibn-i Mustafa ve hâdîmü'l-hac Mustafa Efendi ibn-i Ali bin Ahmed nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 530

Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 17	Resm-i kısmet 83	Kaydiye-i defter 5	Varaka-i behâ 2
-------------------------------------	------------------	--------------------	--------------------

Yekûn 0637, Sahnü'l-Bâki 3238

Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i ibn- i li-eb ammle- hümâ kebir merkûm	Hisse-i ibn- i li-eb amm le-hümâ diğer kebir merkûm	Hisse-i ibn- i li-eb amm le-hümâ sağir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i li-eb amm le- hümâ diğer sağir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i li-eb amm le- hümâ diğer sağir-i mezbûr
Penbe 1619	Mehmed 323,32	Halil 323,32	Ali 323,32	Mustafa 323,32	Ahmed 323,32

Verese-i meburudan bint-i mezbûre Penbe ile kebirân merkûmân ve Halil'den her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağirûn-ı mezbûrûnun hisse-i irsiye-i musîbeleri olan sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla cem'an dokuz yüz yetmiş bir guruş on altı para li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdiri Hoca Ali Efendi ma'rifetleriyle vasî-yi merkûm Mehmed yedine idâne ve tamamen def' ve teslîm kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 439 (515)

Ovacık Karyesinden menzilci oğlu Salih Mollabağ Mahallesinden şerefli oğlu Molla Mehmed ile ... (?) müte'allika sulh ve ibrâ olundukalarına dâ'ir şer' hüküm havi i'lâm sûretidir (k.ş 7)

### Ma'rûz Dâ'îleridir Ki,

Medine-i Denizli'ye muzâf Honaz Nâhiyesine tâbi' Ovacık Karyesi ahâlisinden Menzilci oğlu Salih bin Hasan bin Abdullah nâm kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'imizde merkûm Salih'in câvidi (?) olmak üzere meclis-i ma'kud mezkûrda ihkâr olunan medine-i mezbûre mahallâtından Mollabağ Mahallesi ahâlisinden Şeryaklı oğlu Molla Mehmed bin el-Hac Ahmed bin el-Hac Hasan muvahacesinde işbu tarih-i i'lâmdan iki sene mukaddem merkûm Molla Mehmed ile karye-i mezbûre civârında kâ'in Kirmân deresi nâm mahalde li-eclü's-sid azimet idüb mahalle-i mezbûre vardığımızda her birimiz bir tarafda zabt etmek üzere iken ne bedihi saçma menzili nâm mahalde bulunduğum cihetle merkûm Molla Mehmed yedinde bulunan saçma memlû tüfenk keklik kuşu harb ve vesayat için izahat idüb mezkûr saçmalar sol gözüme isâbet ederek cerh idüb ve cerh mezkûreden sol gözüm dahi te'şiren sakt olmağla müceb şer'isi merkûm Molla Mehmed üzerine icrâ olunmak matlûbumdur deyu mukaddemâ meclis mezkûrda garanti ile de'aviye kıyâm eyledim isede bâ-tavassut-i müslihîn-i merkûm Molla Mehmed ile tarafinden bi't-tav' ve'l-rızân ikrâr yüz elli aded sim mecidiye olarak bedel medfû' ve makbûz üzerine sulh olduğumda ol dahi sulh mezkûri ba'de'l-kabul marû'z-zikr sol gözümün retine müte'allika âmme-i de'aviden merkûm Molla Mehmed'in zimmetini ibrâ-i amm sahîh-i şer'i ile ibrâ ve ıskat eylediklerinde ol dahi sulh mezkûri ba'de'l-kabul idüb bu vechle külliyen kat' münâzi' ve ref' muhâsema eyledik deyu takrîrini merkûm Molla Mehmed tasdik eylediği tescîl bi'l-iltimâs huzûru âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü'l-hâmis aşer min Saferü'l-hayr li-sene tis'în ve mi'eteyn ve ellf

#### Hüküm 440 (516)

Sırapapılar Mahallesinden olub asâkir-i şâhânede vefât eden Şehirli oğlu Mustafa'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 8)

Medine-i Denizli mahallâtından Sırapapılar Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem asâkir-i şâhânede vefât eden Şehirli oğlu Mustafa bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Hatice bint-i el-Hac Ali ile kendünden mukaddem vefât eden zevce-i mutalâkası Ümmügülsüm bint-i Abdullah'dan mütevellide sulbiyye mürâhık kızı on beş yaşında Fatma ve zevce-i mezbûreden mütevellide sulbî sağır kızı dört yaşında Şefika ve li-ebeveyn kız karındaşları kebirât Aişe ve diğere Hatice

ve Hüban'a münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir mütehakkık olduktan sonra mürâhık-ı mezbûre Fatma'nın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi ammisi mezbûre Aişe'nin bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ sağır-i mezbûre Şefika'nın keزالik tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Hatice'nin bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ verese-i sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr tahrîr ve menkûlâtı bi'l-müzâyede semen misliyle bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-vevmü's-sâlis aşer min Saferü'l-hayr li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

Kapaklı sahan 2/ kapaklı şorba tas 1/ 70, nuhâs sağır kapaklı tencere 1/ 41, nuhâs tabak 1/ çanak 1/ vasat eldiğani 1/ yağ tabesi 1/ kapak 1/ 26, babuc muştası 1/ vesâ'ir hurdavâtı 20, kahve değirmeni 1/ diğır hurda değirmen 1/ 35, hurda yeşil sandık 1/ ıskına 3/ yeşil cam bardak 2/ balta 1/ saç/ saç ayağı 1/ 45, kumaş kaşık sapı içlik 1/ sevâyî yelek 1/ 80, sevâyî hurda kesesi 1/ 80, kıl heğbe 1/ 15, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb mülk menzil zevce-i mezbûre Hatice ile bint-i sağır-i mezbûre Şefika üzerlerinde müşa'en ve müştereken kalmağla semen 3150

Cem'an Yekûn tereke 3482, Minhe'l-ihracâ

Dey-i mehr-i müeccel zevcesi mezbûre Hatice bi-şehâdet-i mahalle-i mezbûre ahâlisinden Yongacı oğlu el-Hac Mustafa bin İsmail bin Abdullah'ın ve Gececi oğlu Mehmed bin Ahmed bin Abdu'r-rahman nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 800-050=750 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yefîm terk olunan

Eşyâ-i mübeyyi'anda	Resm-i kısmet 68	Kaydiye-i defter	Varaka-i
dellâliye 7		4	behâ 2

Yekûn 0831, Sahnü'l-Bâki 2651

Kesr Bâki Para

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i mürâhık-ı mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ kebire-i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ kebire-i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ kebire-i mezbûre
Hatice 331,15	Fatma 883,26	Şefika 883,26	Aişe 184,04	Diğır Hatice 184,04	Hüban 184,04

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Hatice ve uhtün le-hümâ-yi mezbûre Aişe ve diğer Hatice ve Hüban'dan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocaîade Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği mûrahık-ı mezbûre Fatma'nın hisse-i irsiye-i musîbeleri olan sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla yalnız yüz seksen üç guruş yirmi altı parayı li-ecl istirbâh ammisi vasîye-i mezbûre Aişe yedine teslim olduğu ve sağır-i mezbûre Şefika için vâlidesi mezbûre Hatice'nin beyânlarında bi'l-iştirâk eylediği balâda muharrer menzili mezkûrdan takas ve mahsûb zevce-i mezbûre dahi kendi hissesiyle sağır-i mezbûrenin hissesi için ve derûn ihrâcatda muharrer alacağı olan mehr-i müeccel yedi yüz elli guruşa mahsûben makasa ve kabul eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 441 (517)**

Müteveffa Şakir Efendinin sağıre kızları için takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 9)

Fi'l-asl müteveffa Abdü'l-kâdir Paşanın müs'tekillerinden nefsi-i Denizli kasabası mahallâtından Mollabağ Mahallesinde mütevettim iken bundan akdem vefât eden Şakir Efendinin ibn-i Abdullah'ın sulbiyye-i sağıre kızları Hikmet ve Nâdîre ve Şakirenin vâlideleri olub taraf şer'iden mansûbe vasîleri Fatma Kuşan bint-i Abdullah nâm Hâtûn talepiyle hâkim muvakki' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağıretân-ı mezbûretân Hikmet ve Nâdîre ve Şakirenin malları nemâlarından babaları müteveffâ-yı mezbûreden muntekil Ecirli Çiftliği îcârından sim mecidiye on dokuz guruş hesabıyla cem'an beşer yüz guruş nafaka farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri sağırât-ı mezbûrâtın nafaka ve kisve vesâ'ir levâzım zarûriyyesine harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağırât-ı mezbûrâtın malları nemâlarından ve Çiftlik-i mezkûre îcârından rücû' vasîye-i mezbûre Fatma Köse Hâtûna izin verilmeğın ma-vaka' bi't-talep ketb olundu Fî gurre şehri Zi'l-ka'de li-sene semâne ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de'âvi el-Hac Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocaîade Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-dîn Efendi mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa gayrihîm*

### **Hüküm 442 (518)**

Çaybaşı Mahallesinden müteveffa Hafir Beğ oğlu Hacı Mustafa'nın mu'ahharan zuhûr idüb şimal ifesinde tanzîm olunan kassâm sûretidir (k.ş 10)

#### **Hârc-ı Defteri Kassâm Mü'ehheren Zuhûr İdüb**

Çaybaşı Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Hafir Beğ oğlu el-Hac Mustafa bin Hasan Ali bin Hafir Beğin derûn kassâmda isimleri muharrer vereseşi zevcesi Havva bint-i Mahmud ile vâlidesi Şerife bint-i Ali ve sulbiyye-i sağire oğlu Abdü'l-kâdir ve sulbiyye-i sağire kızları ismi ve diğere Şerife nâmûn vereseler beynelerinde bi'l-farizati'ş-şer'iyeye tevzî' u taksîm ve bi'l-müzâyede semen-i misilleriyle bey' olunan olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmü's-hâdî ve'l-ısrîn min Saferü'l-hayr li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

Müsta'mel çuhâ şalvar 1/ 305, ortası açık abâni sârik 1/ 110, köhne çuhâ abdestlik 1/ 30, kebir yağ küpü 4/ vesâ'ir hırdevât dükkâmı 755, müsta'mel saman toprası 10/ 41, siyah üzüm 509,5/ fiyat 4,32/ 1936,4, kızıl üzüm 83,5/ fiyat 6,12/ 526,2, leblebi 15/ 60, pamuk 164/ fiyat 4,31/ 783,4, kadıköy kuşağı 1/ 102, bulgur taşı çift 1/ kösele 30, mercanlı tesbih 1/ 23, nuhâs zemzemiye 1/ 41, âdi tesbih 3/ 16,20, revganlı kaşık deste 1/ 19, sağire takımı 1/ 14,20, timur bel 1/ 12, sağir küfe 1/ sağir şişe 4/ cam bardak 2/ 10,10, duhan meşmu'ası 1/ 4, sağir orak 1/ 3, Müteveffâ-ı mezbûrun li-ebeveyn er-karındaş Hafir oğlu Hafız Mehmed'in velimesinde harc u sarf idüb ol vechle merkûm zimmetinde alacak hakkı olub merkûm yedinden sonra rabt olunan meblağ 2000

Yekûn 4648,10-0000-2905,10=1743,00 Yemin ifede tarih-i mezkûrede terekesi kâ'ime olub ve ol tarihten sim mecidiye atmış gurusu hesabla akçe farkı minhâ

Cem'an Yekûn tereke 3916,10, Minhe'l-ıhrâcât

Deyni müsbit Çaybaşı Mahallesi ahâlisinden Ali Beğ oğlu Ali nâm kimesneye bedel akçesinden dolayı bi-şehâdet-i Zeybin oğlu Ali Efendi ibn-i Mustafa bin Abdullah ve Çakmaklı Hacı Osman ve oğlu Mustafa Efendi ibn-i Osman bin Abdullah nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye ve't-tahlîf 1300 Yüzlük kâ'ime 13-0875 Sim mecidiye atmış gurusu hesabıyla akçe farkı minhâ=0525

Bâ-vasiyet-i müsbit iskât-ı salât ve kefareti savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresinden harc u sarf hal hayatında li-ebeveyn er-karındaş merkûm Hafız Mehmed bin Hasan

Ali bin Hafir Beğ nâm kimesneye vasî nasb u ta'yîn idüb ne tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı olduğu bi-şehâdet-i şâhid merkûm Mustafa Efendi ibn-i Osman bin Abdullah ile Babuşcu esnâfindan Çakmaklı oğlu Ahmed Usta bin Mustafa bin Abdullah nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 1200 Kezalik kâ'ime 12/ fiyat 100-0750 Kezalik sim mecidiye atmış gurus hesabıyla akçe farkı minhâ=0450

Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 38,10	Resm-i kısmet 72	Kaydiye-i defter 4	Varaka-i behâ 2
	Rüsümât a'id olan kazarye vesâ'ir 30		

Yekûn 1121,10, Sahnû'l-Bâki 2795

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Havva 349,15	Şerife 465,33	Abdü'l-kâdir 989,36	Esmâ 494,38	Diğer Şerife 494,38

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Havva ile ümm-i mezbûre Şerife'den her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağırûn-ı mezbûrûn hisse-i irsiye-i musîbeleri olan sim mecidiye yirmi iki buçuk gurus hesabıyla cem'an bin dokuz yüz yetmiş dokuz gurus otuz iki para ile yemin ifenin zeylinde muharrer hisseleri olan sim mecidiye atmış gurus hesabıyla iki bin dört yüz atmış yedi gurusdan akçe farkı olan bin beş yüz kırk iki gurus yirmi parayı bi't-tenzil bâki kezalik sim mecidiye yirmi iki buçuk gurus hesabıyla dokuz yüz yirmi dört buçuk gurus ki min haysü'l-mecmû' iki bin dokuz yüz dört gurus on iki parayı li-eclü'l-istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdiri Hoca Ali Efendi ma'rifetleriyle vasî-yi merkûm Mehmed yedine idâne ve tamamen def' ve teslîm kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 443 (519)

Ucancıbaşı Mahallesinden 'asâkir-i şâhânedede vefât eden Hacet oğlu Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 11)

Medine-i Denizli mahallâtından Ucancıbaşı Mahallesi mahallesinden olub bundan akdem ‘asâkir-i şâhanede vefât eden Hacat oğlu Mehmed bin Ali bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Emine bint-i Hacı Hamza oğlu Ali sulbî sağıre kızları altı yaşında Esmâ ve dört yaşında Fatma ve li-ebeveyn kız karındaşı bikre Dudu’ya münhasıra olduğu bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir mütehakkık olduktan sonra sağıretân-ı mezbûretânın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer‘iden mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Emine’nin bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve uhtün le-hümâ-yi mezbûrenin bi’l-asâle talep ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile tahrîr ve menkûlâtı bi’l-müzâyede semen misliyle bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’ş-şer‘iyye tevzî‘ u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi’l-yevmü’l-hâdî ve’l-ısrîn min Saferü’l-hayr li-sene tis‘a ve tis‘în mi’eteyn ve elf

Sini 1/ 75, nuhâs çanak 2/ 30, diğêr nuhâs çanak 3/ 24, nuhâs tabak 4/ 18, diğêr nuhâs çanak 1/ tabak 3/ 16,20, nuhâs kapaklı tencere 1/ 35, diğêr kapaklı tencere 1/ 20, sût dıđanı 1/ kabaksız tencere 1/ 31, sağır kazgan 1/ 51, hurda kulplu tas 1/ kahve ibriđi 1/ kahve cezvesi 1/ 17, hurda eldiđanı 3/ 10, herek deri balta 1/ çıra bıçađı 1/ 20, çapa balta 1/ bel 1/ 25, hurda çuval çift 1/ 5, hurda minder 1/ hurda yorgan 17 yasdık 1/ hurda kilim 1/ 40, köhne kumaş içlik 1/ köhne çuhâ libâçe 1/ 90, arıkovanı 8/ 120, müsta‘mel hamam kuşađı 1/ hurda ferace 1/ 70, Uhtün le-hümâ-yi mezbûrenin zevci Beđ ođlu Ahmed zimmetinde butak (?) esmânında alacađı olub bâ-kabul verese 120, Müteveffâ-ı mezbûrun babası olub kendünden mukaddem vefât eden Hacat ođlu Aliden mevrûs mahalle-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk menzilde olan sülûsan hisse-i şâyi‘ası zevce-i mezbûre ile bintân-ı mezbûretân üzerlerinde kalmađla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 1500

İlbâdî Mahallesinde kâ‘in mülk eşcârı kurumundan sülûsan hisse-i şâyi‘ası olub kezalik zevce-i mezbûre Emine ile bintân-ı mezbûretân üzerlerinde kalmađla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen Mülk eşcâr kurumi 27/ 270

Müteveffâ-ı mezbûrun babası müteveffa Hacat ođlu Aliden mevrûs bâ-kassâm hissesi olan iki bin yedi yüz seksen yedi guruş on iki para dört akçe meblađ-ı mezkûr mukâbelesinde zevcesi mezbûre Emine’nin iştirâ eylediđi menzil-i mezkûrda on sülûsan hisse-i şâyi‘a esmânından bin beş yüz guruş ile yirmi aded mülk eşcâr kurum esmânından iki yüz yetmiş guruş ki cem‘an bin yedi yüz yetmiş



guruş hissesinden bi't-tenzîl bâki hissesi 1017,12

Cem'an Yekûn tereke 3604,32, Minhe'l-ihracât

Deyn-i mehr-i misl zevcesi mezbûre Emineye bi-şehâdet-i Kemarlızâde Ali Efendi ibn-i MehmedEfendi ibn-i Abdu'r-rahman ve Beğ oğlu Ahmed bin Osman bin Abdullah nâm kimesneler ileba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 1000-0200=800 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan

Varaka-i behâ 2	Kaydiye-i defter 4	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 16
-----------------	--------------------	----------------------------------

Yekûn 0822, Sahnü'l-Bâki 2782,32

Kesr Bâki Akçe 4

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre
Emine 347,34 Resm-i kısmet hissesine isât eden- 008,20=449,04	Esmâ 927,24	Fatma 927,24	Dudu 579,30 Keza resmden hissesine isâbet eden- 014,20=565,10

Ber-mûceb irade-i seniyye-i sağıretân-ı mezbûretânın hisselerinden resm olunmayacağı

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Emine ile uhtün le-hümâ-yi mezbûre Dudu'dan her birileri ber-mûceb bâlâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alı vukû' inhâ ve takrîr için sağıretân-ı mezbûretân için vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûrenin iştirâ eylediği balâda muharrer mülk menzil esmânı ile mülk eşcâr kurum esmanından ez-gayri semen bâki bin beş yüz elli guruş meblağ-ı mezkûr hisselerinden bi't-tenzîl bâki sim mecidiye yirmi iki guruş hesâbıyla yalnız on üç yüz beş guruş sekiz para li-ecl istirbâh vasîye-i mezbûre Emine Hâtûn yedine idâne ve teslîme olduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 445 (520)**

Saltak Mahallesi ahâlisinden olup 'asâkir-i şâhanede vefât eden Kara Halil oğlu Süleyma'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 12)

Medine-i Denizli mahallâtından Saltak Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem ‘asâkir-i şâhanede vefât eden Kara Halil oğlu Süleyman bi Halil bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Fatma bint-i el-Hac Hasan ile sulbî sağır oğulları on iki yaşında Salih ve on yaşında Ahmed ve altı yaşında Hasan’a münhasıra olduğu bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir mütehakkık olduğdan sonra sağırûn-ı mezbûrûn vakt-i rüşd sedâtlarına değin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer‘iden mansûbe vasîleri amilleri Halil bin el-mezbûr Halil bin Abdullah’ın bi’l-vesâya ve zevce-i mezbûre Fatma’nın bi’l-asâle talep ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile tahrîr ve menkûlâtı bi’l-müzâyede semen misliyle bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’ş-şer‘iyye tevzî‘ u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre Fî gurre şehr Rebiü’l-evvel li-sene tis‘a ve tis’in mi’eteyn ve elf

nuhâs çanak 3/ tabak 1/ 25, eldiğani 1/ 10, nuhâs sağır kapaklı tencere 1/ 20, hurda kapaklı tencere 1/ 25, diğerkapaksız tencere 1/ 15, sağır kazgadan nısf hissesi 30, sağır kapaksız yağ bakırından kezalik nısf hissesi 10,20, bedel akçesinden olarak vekil bulunan demet oğlu Halil’in bi’l-vekâle zimmetinde alacağı olub ahz u kabz olunan lira-yi Osmanî 20/ fiyat 120/ 2400, Mahalle-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk menzil zevce-i mezbûre ile sağırûn-ı mezbûrûn üzerlerinde müşa‘en ve müştereken kalmağla semen 1000

Cem‘an Yekûn tereke 3535,20, Minhe’l-ihrâcât

Deyn-i mehr-i misl müsbit zevcesi mezbûre Fatma’ya bi-şehâdet-i Yörükzâde el-Hac Mehmed Efendi ibn-i Mehmed bin Salih ve Bayrakdar oğlu el-Hac Veli bin İsmail bin Abdullah nâm kimesneler ile ba‘de’l-ısbât ve’t-tezkiye 500-100=400 Fedâ‘en li’l-yemin nef‘an li’l-yetîm terk olunan

Eşyâ-i mübeyyi‘anda	Resm-i kısmet	Kaydiye-i defter	Varaka-i behâ 2
dellâliye 2,20	78,10	4,30	

Yekûn 0487,20, Sahnü’l-Bâki 3048

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr
Fatma	Salih	Ahmed	Hasan
125 Mülk menzil+ 256	291,26 Kezâ+ 597,13 Kezâ	291,26 Kezâ+ 597,13 Kezâ	291,26 Kezâ+ 597,13 Kezâ

Menkûlâtıdan=381	=888,39	=888,39	=888,39
------------------	---------	---------	---------

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma ber-mûceb-i balâ menkûlât-ı esmânından olarak hisse-i irsiye-i musîbelerin bi't-tav' ve'l-rızâ sekiz guruş sağırûn-ı mezbûrûna terk ederek bâki iki yüz kırk sekiz guruş ile derûn ihrâcâtıdan mehr-i misl alacağı olan dört yüz guruşki cem'an altı yüz kırk sekiz guruş meblağı merzkûr tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hoca zâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağırûn-ı mezbûrûnun hisse-i irsiye-i musîbeleri olan lira-yi Osmanî yüz yirmi guruş hesabıyla ber-vech-i balâ cem'an bin yedi yüz doksan iki guruş ile valideleri mezbûrelerinin kendi hisselerinden terk eylediği sekiz guruş ki min haysü'l-mecmû' on beş aded lira-yi Osmanî bedeli olan bin sekiz yüz guruş li-ecl istirbâh kazâ-i mezkûr eytâm müdiri Hoca Ali Efendi ma'rifetleriyle vasî-yi merkûm Mehmed yedine idâne ve tamamen def' ve teslîm kılındığı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 446 (521)

Gümüşçay Mahallesinden müteveffa Berber oğlu Hasan bin Osman'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 13)

Medine-i Denizli mahallâtından Gümüşçay Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem 'asâkir-i şâhanede vefât eden Berber Osman oğlu Hasan bin Osman bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Fatma bint-i Seydi oğlu Mehmed ile vâlidesi diğeri Fatma bint-i Hasan ve sulbiyye-i sağıre kızları on iki yaşında Havva ve on yaşında Dudu ve li-ebeveyn kız karındaşı kebire Ümmügülsüm'e münhasıra kibe'l-kismet ümm-i mezbûre diğeri Fatma dahi vefât idüb verâseti ancak sadrîye-i kebire kızı mezbûre Ümmügülsüm inhisâr lede's-şer'i'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra sağıretân-ı mezbûretânın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri mahalle-i mezbûre mütehhizânından Çarık oğlu el-Hac Osman bin Ali'nin bi'l-vesâya verese-i sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve menkûlâtı bi'l-müzâyede semen misliyle bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-salis min şehr-i Rebiü'l-evvel li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

Kebir eldiđanı 1/ 20, hurda kapaklı sađır tencere 1/ hurda sađır anak 2/ 21,20, hurda sađır kapaksız tencere 1/ 20, hurda sađır kilim 1/ 45, hurda ul kanad 1/ hurda ul ift 2/ 18, hurda berber leđen 1/ sađ ayađı 1/ 21, Berber hırdevât menzil 20/ 20, Mahalle-i mezbûre ahâlisinden sût ođlu el-Hac Mehmed'de bedel akesinden olarak zimmetinde deyni olub ahz u kabz olunan 1200

Cem'an Yekûn tereke 1385,20, Minhe'l-ihrcât

Deyn-i mehr-i müeccel müsbit zevcesi mezbûre Fatma'ya bi-şehâdet-i Babür ođlu Mustafa avuş bin el-Hac Mustafa bin el-Hac Hüseyin ve diđer Mustafa avuş bin İbrahim bin Abdullah nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 500-100=400 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan, Vesâ'ir masarûfat iin verilen 50

Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye	Resm-i kısmet	Kaydiye-i defter	Varaka-i behâ 1
7	23,10	1,10	

Yekûn 482,20, Sahnü'l-Bâki 903

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sađır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sađır-i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre
Fatma 112,35	Havva 301	Dudu 301	Ümmügülsüm 188,5

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma ile uhtün le-hümâ-yi mezbûre Ümmügülsüm'den her birileri ber-müceb bâlâ hisse-i irsiye-i müsîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediđi sađiretân-ı mezbûretânın hisse-i irsiye-i müsîbeleri sim mecidiye yirmi iki buuk gurusu hesabıyla cem'an ber-vech-i bâlâ yalnız altı yüz iki gurusu li-ecl istirbâh vasî-yi merkûm el-Hac Osman yedine idâne ve teslîme olunduđu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 447 (522)**

Pelitlibađ Mahallesinden Altıparmak ođlu Sirac el-Hac Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 14)

Medine-i Denizli mahallâtından Pelitlibađ Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem Baklan kazasında vefât eden Altıparmak ođlu Sirac el-Hac Mehmed bin Mustafa verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Emire Aişe bint-i Ahmed ile sulbî sađır ođlu yedi yaşında Mehmed Salih sulbiyye-i kebire kızı Hatice'ye münhasıra olduđu bi'l-

ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrun vakt-i rüşd sedâtlarına değin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer‘iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Emire Aişe’nin bi’l-asâle ve bi’l-vesâyâ ve bint-i mezbûre Hatice’nin bi’l-asâle talep ve ma’rifetleri ve ma’rifet-i şer‘ ile tahrîr ve menkûlâtı bi’l-müzâyede semen misliyle bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’ş-şer‘iyye tevzî‘ u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi’l-yevmü’l-hamis min şehr rebîü’l-evvel li-sene tis‘a ve tis‘în mi’eteyn ve elf

Kapaklı şorba tas 1/ tabak 1/ 30, diğerkapaklı şorba tası 1/ 30, kapaklı serfe tabesi 1/ 25, nuhâs kapaklı kuşhane 1/ 25, nuhâs kapaksız tencere 1/ 12, diğerkapaksız sağır tencere 1/ kapaksız tencere 1/ 40, yağ bakracı 1/ 40, nuhâs çanak 3/ sağır su tas 1/ 16, diğerkanak 3/ tabak 1/ 20, diğerkanak 4/ 20, diğerkanak 4/ 15, nuhâs sağır tencere 1/ 20, çul çift 1/ 21, hurda döşek 1/ yorgan 1/ 60, hırdevât menzil 50, Mahalle-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât tahtani bi oda ve bir hayat ta‘bir olunur sofa ve bir avluya müštenil bir bâb mülk menzil-i mezkûrede ifrâz olunan zokak tarafından olan bir bab mülk menzil sağır-i mezbûr Mehmed Salih üzerlerinde kalmağla ber-vech-i âti hissesiyle vâlidesi zevce-i mezbûre Emire Aişe’nin hissesine mahsûb olunan semen 2000, Yine mahalle-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-cirân üç evlek mikdârı mülk bağçe kezalik zevce-i mezbûre üzerlerinde kalmağla ber-vech-i âti alacağına mahsûb olunan semen 1200

Cem‘an Yekûn tereke 4654, Minhe’l-ihracât

Müteveffâ-ı mezbûrun zevcesi mezbûre Emire Aişe’ye mehr-i misl ve cihet-i karzdan olarak deyni olduğı bi-şehâdet-i Değirmanönü Mahallesi ahâlisinden zevce-i mezbûre ammisi Hüseyin Ağa ibn-i el-Hac Mehmed bin Ahmed ve Kaleli Hacı oğlu el-Hac Ali bin diğerkaleli el-Hac Mehmed bin el-Hac Hüseyin nâm kimesneler ile ba‘de’l-ısbât ve’t-tezkiye 0650 mihr mislden+7300 Cihet-i karzdan =7950-2950=5000 Fedâ‘en li’l-yemin nef‘an li’l-yetîm terk olunan

Eşyâ-i mübeyyi‘anda dellâliye	Resm-i kısmet	Kaydiye-i defter	Varaka-i
9	66	4	behâ 4

Yekûn 5083, Sahnü’l-Bâki 2571

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre
-------------------------	------------------------------	---------------------------------

Emire Aişe 321,15	Mehmed Salih 1499,30	Hatice 749,35
----------------------	-------------------------	------------------

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Emire Aişe ile bint-i kebire-i mezbûre Hatice'den her birileri ber-mûceb bâla menkûlât esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'î mürsel kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği zevce-i mezbûrenin mezkûreleri sağır-i mezbûrunun hissesiyle zevce-i mezbûrenin derûn ihrâcâtıdan muharrer alacağına mahsûben takas mahsûb ol dahi makasa ve kabul eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 448 (523)**

Fesleğen Mahallesinde İlik oğlu el-Hac Mehmed zevcesi Emire Aişe Hâtûnun menzil da'vasından dolayı verilen i'lâm sûretidir (k.ş 15)

#### **Ma'rûz Dâ'ileridir Ki,**

Zikr-i âti hususun istimâ' ve fasl ve hasmı için taraf-ı şer'iden me'zûnen irsâl olunan kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi ibn-i Hüsame'd-din Efendi medine-i Denizli mahallâtından Fesleğen Mahallesinde sâkine ve zâtı zirde muharrerü'l-esâmi kesânın tarifleriyle marife olan İlik oğlu el-Hac Mehmed'in zevcesi Emire Aişe bint-i İbrahim bin Abdullah nâm Hâtûnun menziline varub zeyl ceridede mazbûtü'l-esâmi müslimîn huzûrunda 'akd meclis-i şer'î nebevi ettikde mahalle-i mezbûre ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden İlik oğlu el-Hac Mehmed bin Ali bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Emire Aişe bint-i İbrahim ile sulbiyye-i kebire kızları Hüban ve Havva ve sulbiyye oğlunun sulbiyye oğlu Mehmed bin Ali'ye münhasıra ve tashîh-i mesele-i mirasları bi-hükmü'l-ferâ'iz yirmi dört sehmden olub sihâm zevce-i mezbûre Emire Aişe'ye ve sekizer sehmden on altı sehmi bintân-ı mezbûretân Hüban ve Havva'ya ve bâki ve sehmi sağıre-i mezbûr Mehmed'e inhisâri lede's-şer'î'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrûndan olub ve zât-ı marife olan zevce-i mezbûre işbu baisü'l-i'lâm Emir Aişe bint-i İbrahim bin Abdullah nâm Hâtûn meclis-i ma'kûd mezkûrede zikr-i âti menzilde olan hisse-i şâyi'ayı bi'l-vesâyâ vaz'-ı yedin ber-nehc-i şer'î müte'ayyîn ve mütehakkık sağır-i mezbûrun taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi Değirmenönü Mahallesi ahâlisinden Ali Ağa ibn-i İsmail bin Mustafa ve bintân-ı

mezbûretân Hüban ve Havva haziretân oldukları halde muvacehelerinde mahalle-i mezbûre vâki' tarafları İban oğlu Ali bin Osman ve Kaymakzâde el-Hac Mehmed Ağa ve müteveffa-yı mezbûrun menzilleri tarik ile mahdûd tahtani bir oda ve ber-hayat tabir olunur sofa ve bir mikdar avluya müstemil bir bab mülk menzili zevcim mevrûsemiz müteveffâ-yı mezbûr el-Hac Mehmed hal-i hayatında işbu mürûr eden atmış dokuz senesi tarihinde ve tarihi mezkûrede ber-hayat olan mahalle-i mezbûre ahâlisinden Uzun oğlu el-Hac Halil nâm kimesneden beş yüz atmış guruş semen makbûz ve medfû' mukâbelesinde benim için iştirâ ve temlik ve teslim ve ahz u kabz ve kabul etmekle ol vechle menzil-i mahdûd mezkûr kendi semenim ile şer'an malım ve mülküm olmasının müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden olmak üzere dâhil defter-i kassâm olunub hâlbuki menzili mahdûd-i mezkûri zevcim müteveffâ-yı mezbûre el-Hac Mehmed hal-i hayatında ve kemâl-i akl ve sahîhinde iken mürûr eden seksen dokuz senesi tarihiyle Hicaz mağrifet-tırazda azimet etmezden iki gün akdem mahzarı şuhudde dahi tav'an ve şifâ'en ifrâr etmeğin fuzûli ve bi-gayri hak zabt ve vaz'-ı yed eder olmağla sû'âl olunub sağır-i mezbûrun menzili mahdûd mezkûrda olan beş sehm hisse-i şâyi'asidan keff-i yedle bana teslime vasî-yi merkûm Ali Ağaya tenbîhe olunmak muradıdır deyu ba'de'd-da'va ve'l-sû'âl vasî-yi merkûm dahi cevabında menzili mahdûd mezkûrda olan beş sehm hisse-i şâyi'ayı bi'l-vesâya vaz'-ı yedin ve bintân-i haziretân-ı mezbûretân Hüban ile Havva'dan her birileri menzili mahdûd mezkûr validemiz müdde'îyye-i mezbûre Emire Aişe'nin şer'an malım ve mülkümüdür deyu tav'an ikrâr ve i'tirâf idüb ancak vasî-yi merkûmun inkârına mukarrerem beyyine talep olundukda müdde'îyye-i mezbûre ber-vech-i muharrer müdde'âsını ihrâr-ı ricâl müslimînden ve mahalle-i mezbûre ahâlisinden Kaymakzâde el-Hac Mehmed Ağa ibn-i Hasan bin Ali ve Akbaş oğlu el-Hac Mustafa bin Ahmed bin Abdullah nâm kimesneler li-eclü's-şehâde meclis-i ma'kûd mezkûrede hazirân olub eserü'l-istişhâd fi'l-hakika menzili mahdûd mezkûr müdde'îyye-i mezbûre Emire Aişe Hâtûnun şer'an malım ve mülkümüdür hattat müteveffâ-yı mezbûre el-Hac Mehmed bin Ali bin Abdullah nâm kimesneler hal hayatında ve kemal-i akl ve sahîhte iken marü'z-zikr seksen dokuz senesi tarihinde Hicaz mağrifet-tırazda azimet etmezden iki gün akdem bizim huzûrumuzda menzili mahdûd mezkûri salifü'z-zikr atmış dokuz senesi tarihinde ber-hayat olan müteveffâ-yı mezbûr Uzun oğlu el-Hac Halil nâm kimesnede zevcem mezbûre için beş yüz

atmış guruşa iştirâ ve temlik ve teslim ve ahz u kabz ve kabul edib ol vechle menzili mahdûd mezkûr zevcem mezbûre Emire Aişe Hâtûnun şer'an malım ve mülkumdür benim aslen ve kat'en alâka ve müdahalem yokdur deyu tav'an ikrâr ve itirâf eylediğini biz bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz ve şehâdet dahi ederiz deyu her biri edâ-i şehâdet-i şer'îyye eylediklerinde şâhidân-ı merkûmân evvela bâ-varaka-i 'asâkir-i mestûre mahalle-i mezbûre İmamı el-Hac Ahmed Efendi ibn-i Hasan Efendi ibn-i Abdullah muhtârı yetim Hüseyin bin Hasan Ali bin Abdullah ve ihtiyâr a'zâsından Abdül'kerim ve oğlu Mustafa Ağa ibn-i Ali bin bin Abdullah nâm kimesnelerde sırran ba'de mezbûrûn ile ceridede mazbutü'l-esâmi kesânlardan alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbûlü'ş-şehâde idikleri ihbâr ve iş'âr olunmağın bi'l-muvacehe ber-nehc-i şer'î ba'de'l-isbât ve bintân-i hâziretân-ı mezbûretânın ikrârları mücebince menzili mahdûd mezkûrda olan beş sehm hisse-i şâyi'asidan keff-i yedle müdde'îyye-i zevce-i mezbûre Emire Aişe Hâtûna teslim vasî-yi merkûm Ali Ağaya tenbîh olunduğu tescîl ve mûmâ-ileyh Mehmed Efendi ma'a meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer'e gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği huzûru âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-vevmü's-sabi' aşer min şehr rebîü'l-evvel li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 449 (524)**

Mu'attal

Honaz Nâhiyesine tabi' Akdere Derbent Karyesi ahâlisinden Kara Hüseyin oğlu Süleyman nişanlı nâmıyla adı aldığı Hacı oğlu Molla Mehmed kerimesi Fatma'ya bî-vechi mu'arazadan men' hâvi i'lâm sûretidir (k.ş )

Tashîh olunan nüsha-i sâniyesidir

#### **Hüküm 450 (525)**

İ'lâm-ı mezkûrun tashîh olunan nüsha-i i'lâm sûretidir (k.ş 16)

#### **Ma'rûz Dâ'îleridir Ki,**

Medine-i Denizli muzâf Honaz Nâhiyesine tâbi' Akdere Derbent Karyesi ahâlisinden 'asâkir-i şâhâne efrâdından olub me'zûnen gelmiş olan Kara Hüseyin oğlu Süleyman bin Hüseyin bin Abdullah nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd kazâ-i mezkûre Telli tabur binbaşı izzetlü Cemal Efendi ve taburunda kırk ikinci bölük yüzbaşısı fütüvvetlü el-Hac Ali Ağa hazır oldukları halde ma'kûd meclis-i şer'î münirde zikr-i âtî nefsinin



tezviçten imtinâ‘ eden karye-i mezbûre sâkinelerinden olub zâtı zîrde muharrerü‘l-esâmi kesanın tarifleriyle marife olan işbu baisü‘l-i‘lâm Fatma bint-i Molla Mehmed bin Mustafa nâm bikr-i bâliğa muvacehesinde-i mezbûre Fatma bundan altı sene mukaddem bi-emrillahi te‘ala nefsi bana tezviç eylemek üzere nişanım olub ve mezbûrede yedi aded yirmilik altın alarak nişan nâmıyla dahi şimdiye değin zabtında bulunuşu halde sene-i mazide kesad olunan kur‘a-i şer‘iyyede ismi kur‘a-i isâbet ederek askerde sevk olunduğundan nâşî mezbûre Fatma dahi nefsi âhere tezviç eylemek üzere murad eylediğini vukû‘ bulan istihbârım üzerine mansûb bulunduğum taburdan ruhsat-ı istihsâliyle karye-i mezbûreye gelüb müşehâde eyledim ki mezbûre benden nefret ederek âhere rağbette bulunduğunu kendüsünden münfehim olub ve bu ise emri pâdişâhiye muhâlif bir keyfiyet olduğundan bir beyân balâ-yı mezbûre Fatma nişanım iken ne sebebe mebni bana tezviç etmekden imtinâ‘ etmekle sû‘âl olunub nefsi bana tezviç-ı mezbûreye tenbîhe olunmak muradımdır deyu ba‘de‘d-da‘va ve‘l-sû‘âl-ı mezbûre dahi cevabında müdde‘î-yi merkûm Süleyman tarihi mezkûreden pederim hal-i hayatında iken mezkûr yedi aded yirmilik altını olarak nişan nâmıyla götürüb ve ol halde merkûmun nişanlısı olduğunu tav‘an ikrâr lakin tarih-i i‘lâmdan üç sene mukaddem müdde‘î-yi merkûm Süleyman hapishaneden hâlâs olub karye-i mezbûreye geldiğinde ... (?) mezkûreyi ma‘lûmât olduğu cihetle aslen ve kat‘en de‘aviye kıyam eylemediği halde üç mah mürurunda askere sevk olunub ve tarih-i mezkûreden ber-vech-i beyanımızda mufârakat hâsıl olmağla müdde‘î merkûmun ber-vech-i muharrer müdde‘âsını bade‘d-def‘a ve def‘ meşruhası üzerine yine beyyine talep olundukda ihrâr-ricâl müslimînden karye-i mezbûre ahâlisinden olub ve zâtın-ı mezbûreye bi‘z-zât marifeleri Köse Ali oğlu Mehmed Ağa ibn-i Ali bin Abdullah ve Konyalı oğlu Ahmed bin diğeri Ali bin Abdu‘r-rahman ve Kara İbrahim oğlu el-Hac Osman bin İbrahim bin Abdullah ve Hacı Musa oğlu el-Hac Molla Halil bin el-Hac Musa bin Abdullah nâm kimesneler ba‘de‘t-tahlif li-eclü‘ş-şehâde meclis-i şer‘i hazirûn olub esraü‘l-istişhâd fi‘l-hakika ve zâtın beyyinemizde marife olan mezbûre Fatma nâm bikre bâliğayı anfü‘z-zikr altı sene mukaddem müdde‘î-yi merkûm Süleyman nişanlısı olub üç sene mürurunda merkûm Süleyman Aydın habishanesinde tüveğifde iken mezbûrenin pederi merkûm Molla Mehmed hal-i hayatında iken mezkûr yedi aded yirmilik olarak nişan altınlarını dahi müdde‘î merkûmun hanesinde ve pederi merkûm Hüseyin yedine der u teslim

eyledikten sonra merkûm Süleyman Tevfik'den halâs olub karye-i mezbûreye geldiğinde ... (?) mezkûreye ma'lûmât olduğu vechle aslen ve kat'en de'aviye kıyam eylemeyüb sükût eylediği halde üç mah mürurunda askere sevk olub tarih-i mezkûrede nişân nâmıyla vermiş olduğu yedi aded diğer melik altınını dahi hanesinde ve pederi merkûm Hüseyin yedine der u teslim eyleyüb ol vechle beynelerinde iftirâk hâsıl olduğunu biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz ve şehâdet dahi ederiz deyu her biri edâ-i şehâdet-i şer'iyeye eylediklerinde şâhidân-ı merkûmân evvela bâ-varaka-i 'asâkir-i mestûre karye-i mezbûre Hatibi Ali Efendi ibn-i Hüseyin bin Abdullah ve Sefer oğlu Mehmed Efendi ibn-i İbrahim bin Süleyman ve Ala Hasan oğlu el-Hac Hasan bin Hasan bin Abdullah nâm kimesnelerde sırran ba'de mezbûrûn ile ceridede mazbutü'l-esâmi kesânlardan alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbûlü's-şehâde idikleri ihbâr ve iş'âr olunmağın bi'l-muvacehe ber-nehc-i şer'î ba'de'l-isbât etmeğın mücebince müdde'î-yi merkûm Süleyman de'avi mezkûresiyle Fatma nâm bîkr-i bâliğayı bi-vech mu'arazadan men' olunduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûru âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü's-sâlis aşer min şehr Rebiü'l-evvel li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 452 (526)**

Devlet-i 'alliyeye teb'asının Ermeni milletinden Heci Agob oğlu Kirkor'un çeşmesinin menzili derûnunda ceryân eylediği hüküm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 17)

#### **Ma'rûz Dâ'îleridir Ki,**

Zîkr-i âti hususun istimâ' ve fasl ve hasmı için taraf-ı şer'iden me'zûnen irsâl olunan kâtb-i mahkeme Hocaşâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi ibn-i Hüsame'd-din Efendi medine-i Denizli mahallâtından Hristiyan Mahallesi mütemekkinlerinden devlet-i alliyeye teb'asının Ermeni milletinden Heci Agob oğlu Kirko ve İzmirli Heci Ohans'ın menzilleri beynelerinde kâ'in münâzi' olan çeşmenin mecrası üzerine varub zîr ceridede mazbûtü'l-esâmi kesân huzûrunda 'akd meclis-i şer'î nebevi ettikde işbu baisü'l-i'lâm merkûm Kirkor veledi Heci Agob veledi Atam meclis-i mak'ûd mezkûrda merkûm Heci Ohans veled Avakim veledi Atam muvacehesinde işbu malım ve mülküm olan menzil derûnunda mevcûd ve müşâhede olunan çeşmenin mecrasının savbı mine'l-kâdîm merkûm Heci Ohan'ın menzili derûnunda mevcûd kezalik müşâhede olunan Göklerde ceryan etmekte iken dört sened biz ve mezkûr Gökler harabe müşerref olmağla çeşmemin savbı kat' olunub bu

def'a marü'z-zikr Gökleri tamir etmek murad eylediğimde merkûm Heci Ohans huzûli ve bi-gayri hak müdâhele mu'araza ve mûmâna'at etmesiyle sû'al olunub müdâhale-i ve ifa'sının def'iyle yine mecrâ-i kâdiminden çeşmenin su yanı ceryân ettirmek üzere merkûm Heci Ohans tenbîhe olunmak muradımdır deyu ba'de'd-da'va ve'l-sû'âl merkûm dahi cevabında salifü'z-zikr çeşmenin suyu kendi menzili derûnunda ceryan eylediğinin ikrâr ancak çeşme-i mezkûrun suyu mine'l-kadîm mahalli mezkûr derûnunda ceryân eylediğini külliyyen inkâr etmekle müdde'î merkûmdan ber-vech-i muharrer kadîm müdde'âsına mutâbık beyyine talep olundukda teba'-i müşârun-ileyhin millet-i merkûmeden Uzun derzi nâm-ı diğeri Artin veledi Ohans veledi Atam Elekçi Heci Ohans veledi Artin veledi Atam ve Çatal oğlu Kirkor veledi Ohans veledi Atam nâm kesanlarla li-eclü's-şehâde meclis-i ma'kûd mezkûre hâzirûn olub eserü'l-istişhâd fi'l-hakika şâhidûn merkûmundan merkûm Artin elli sene ve bizi ve merkûmân Heci Ohan ile Çatal oğlu Kirkor ve sene bizi çeşme-i mezkûrun savbı merkûm Heci Otansik menzili derûnunda mevcûd olan mezkûr Göklerde ceryân idüb dört sene ve bizi mezkûr Gökler harabe meşruf olmağla çeşmesinin savbı kat' olunduğunu biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ederiz deyu her biri edâ-i şehâdet şer'iyeye ettiklerinden şâhidûn-ı merkûmûn evvela bâ-varaka-i 'asâkir-i mestûre teba'-i müşârun-ileyh milleti merkûmun babası Arastakiz veledi İsadör veledi Atam ve muhtârı Heci Mihail veledi Heci Vartizer veledi Atam ve ihtiyâr a'zâsından Sehak veledi Serkez veledi Atam ve Ödemişli oğlu Manasgan veledi Artin veledi Atam nâm kesanlardan sırran ba'de merkûmun ile ceridede mazbût esâmi kesânlardan alenen lede't-tezkiye şehâdetleri ... (?) kabulde ihbâr ve iş'âr olunmağın bi'l-muvacahe ber-nehc-i şer'î bade'l-isbât etmeğın mücebince çeşme-i mezkûrun savbı mecrâ kadîmi olan mahâllinden ceryân ettirmek üzere müdde'î-yi merkûm Kirkor bî-vechi şer'î mu'ârazadan ba'de'l-men' merkûm Heci Ohans tenbîh olunduğu tescil ve mûmâ-ileyh Mehmed Efendi ve ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği huzûr-ı âlîlerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmi's-sâlis aşer min şehri Rebiü'l-evvel li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (527)**

Karaman Karyesinden Habre Sarı oğlu Veli ile li-ebeveyn er-karındaş Mustafa nâm müteveffânın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 18)

Medine-i Denizli kurâlarından Karaman Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Habre Sarı oğlu Veli bin Mustafa bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Fatma bint-i el-Hac Ahmed ile li-ebeveyn er-karındaş kebir Mustafa ve li-ebeveyn kebire kız karındaşları Emire Aişe ve Hatice ve Fatma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir mütehakkık olduğdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun terekesine müte'allika verese-i mezbûrünün beynelerinde münâzi' vukû'na binâ'en her birilerinin talep ve istid'â ve merifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede semen misliyle bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer' iyye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hamis aşer min şehr-i Rebiü'l-evvel li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

nuhâs kapaksız tencere 17 20, diğér sağır kapaksız tencere 1/ 10, eldiğani 1/ 20, nuhâs tabak 17 12, sağır nuhâs çanak 1/ 7, hurda sini 17 20, hurda bel 1/ balta 1/ 14, hurda yağmurluk 1/ 15, çulha kalemi 60/ 6, minder 1/ yasdık 17 53, diğér minder 1/ yasdık 1/ 54, nuhâs leğen ma'a ibrik 2/ 50, sağır yeşil sandık 1/ 60, diğér nuhâs tabak 17 10, çulha tezgâh takımı 1/ 50, hurda çitâri içlik 1/ 30,20, şarbhânededen hissesi 12/ hırdevât menzil 15, Karye-i mezbûre civârında kâ'in malûmü'l-hudûd ve'l-cirân iki evlek mikdarı kurumi mülk bağ bi'l-müzâyede verese-i mezbûrundan uhtün le-hümâ-yi mezbûre Hatice üzerindende takrîr etmekle semen 400, Karye-i mezbûrede vâki' malûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil kezalik bi'l-müzâyede zevce-i mezbûre Fatma üzerinde takrîr etmekle semen 1100, Kezalik karye-i mezbûrede vâki' malûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab çulha damında nisf hisse-i şâyi'asını kezalik bi'l-müzâyede yine zevce-i mezbûre üzerine takrîr etmekle semen 125

Cem'an Yekûn tereke 2083, Minhe'l-ihrâcât

Techîz u tekfîn 100	Zevce-i mezbûre Fatma'ya mehr-i müeccel deyni olub bi'l-ikrâr verese 600	Karye-i mezbûrede kâ'in mescid-i şerîf nukûdudan dolayı deyn olub kezalik bi'l-ikrâr verese 350	Virgüden dolayı mal sandığına deyn olub kezalik bi'l-ikrâr verese 50
Dellâliye 41,20	Resm-i kısmet 23,20	Kaydiye-i defter 1,20	Varaka-i behâ 2

Yekûn 1168,20, Sahnü'l-Bâki 0915

Hisse-i zevce-i	Hisse-i ahun le-hümâ-yi	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi
-----------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

mezbûre	merkûm	mezbûre	mezbûre	mezbûre
Fatma 228,30	Mustafa 274,20	Emire Aişe 138,10	Hatice 138,10	Diğer Fatma 138,10

Ba'de't-taksîm ahun le-hümâ-yi merkûm Mustafa dahi vefât idüb verâseti li-ebeveyn kebire kızkarındaşları mezbûrât Emire Aişe ve Hatice ve Fatma ve li-ebeveyn er karındaşının sulbî kebir oğlu Mehmed ve sulbî sağır oğlu on üç yaşında Ali benân Hüseyin bin el-mezbûr Mustafa'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûr Ali'nin vakt-i rüşd sedâtlarına değin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi li-ebeveyn er-karındaş merkûm Mehmed'in bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ verese-i sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr tahrîr ve menkûlâtı bi'l-müzâyede semen misliyle bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'iyye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yi mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-sâbi'a aşer min rebîü'l-evvel li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

Nuhâs kapaklı tencere 17 40, süt dığanı 1/ 16, güveç 1/ 15, nuhâs çanak 1/ eldiğanı 1/ 25, sarı takım tabanca 1/ 40, kadayıf tepsi 1/ 17, müsta'mel yorgan 1/ 105, cedid iplik alaca içlik 1/ 30, çulha tezgâh takımı 17 30, boğası top 15/ 150, Kezalik karye-i mezbûrede vâki' malûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil bi'l-müzâyede uhtün le-hümâ-yi mezbûre hatice üzerinde takrîr etmekle semen 600, hırdevât menzil 40, Balâda muharrer li-ebeveyn er-karındaş Velide mevrûs hissesi 274,20, Şurubhânedan hissesi 11,20, Çulha damından hissesi 125

Cem'an Yekûn tereke 1519, Minhe'l-ihrâcât

Techîz u tekfîn 150	Delâliye 22,20	Resm-i kısmet 33,20	Kaydiye-i defter 4,30	Varaka-i behâ 2
------------------------	----------------	------------------------	--------------------------	-----------------

Yekûn 208, Sahnü'l-Bâki 1311

Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi merkûm	Hisse-i diğer uhtün le-hümâ-yi mezbûre	Hisse-i ibn-i el-ahun le- hümâ-yi merkûm	Hisse-i ibn-i el-ahun le- hümâ sağır-i mezbûr
Emire Aişe 291,13	Hatice 291,13	Fatma 291,13	Mehmed 218,20	Ali 218,20

Verese-i mezbûrûndan uhtün le-hümâ-yi mezbûrât Emire Aişe ve Hatice ve Fatma ve balâda muharrer zevce-i mezbûre diğeri Fatma ve ibn-i el-ahun le-hümâ-yi merkûm Mehmed'den her birileri ber-mûceb-i balâ cem'î hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağır-i mezbûrun hisse-i irsiye-i musîbesi olan sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla ber-vech-i balâ yalnız iki yüz on sekiz buçuk guruş li-eclü'l-istirbâh vasî-yi merkûm Mehmed yedine teslim olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Hüküm 453 (528)**

Karaman Karyesinden Habre Sarı oğlu kerimesi Emire Aişe'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 19)

Medine-i Denizli kurâlarından Karaman Karyesi sâkinelerinden iken bundan akdem vefât eden Habre Sarı oğlu kerimesi Emire Aişe bint-i Mustafa bin Abdullah'ın verâseti li-ebeveyn kebire kız karındaşları Hatice ve Fatma ve li-ebeveyn er karındaşının sulbiyye-i kebire oğlu Mehmed ve sulbiyye-i sağıre oğlu on üç yaşında Ali'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrun vakt-i rüşd sedâtlarına değin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi li-ebeveyn er-karındaş merkûm Mehmed'in bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ verese-i sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede semen misliyle bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'îyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-eyvmü's-sabi' aşer min şehr rebiü'l-evvel li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

Köhne yorgan 1/ köhne döşek 1/ yasdık 2/ 90, nuhâs kapaklı tencere 1/ 26, diğeri kapaklı tencere 1/ 21, diğeri kapaklı sağır tencere 1/ 16, yağ bakracı 1/ 36, sağır sini 1/ 40, kadayıf tepsisi 1/ 15, kebir eldiğani 1/ 24,10, nuhâs çanak 6/ tabak 1/ 43, sağır kazgan 1/ 57, sağır kapaksız tencere 17 güveç 1/ su tası 1/ 26, diğeri kazgan 1/ 200, müsta'mel kûtni entari 1/ 63, kara takım tabanca 1/ 15, darı dolu 10/ fiyat 14,5/ 145, ham iplik 3/ 48,20, hırdevât menzil 30, Li-ebeveyn er karındaşları Veli ile Mustafa'da mevrûs ez-gayri teslimât bâki hissesi 291,23, Müteveffa-ı mezbûre hâl hayatında iken li-ebeveyn er-karındaş Mustafa'nın terekesinden iştirâ eylediği bab mülk menzil

esmânından olarak mu‘ahharan ba‘de’l-vefât li-ebeveyn kızkarındaşı mezbûre Hatice üzerinde takdîr etmekle fazla menzil semen olub hissesine mahsûb olunan 50

Cem‘an Yekûn tereke 1237,13, Minhe’l-ihracât

Müteveffa-ı mezbûre hâl-i hayâtında iken vefâtında bir mah mukaddem cem‘i malından sülüsünden techîz u tekfin ve ıskât-ı salât ve kefareti savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa‘iresinden vasîyet idüb tenfiz vesâyâ-i muayesine Hoca Evliyazâde Ahmed Efendi ibn-i Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin ve vasî-yi muhtârı olduđu Saltak Mahallesi ahâlisinden Hacı Kara Ahmed ođlu Süleyman bin Ahmed bin Abdullah ve Bıccacı ođlu Molla Ali bin Ali bin Abdullah nâm kimesneler şehâdetiyle ba‘de’l-ısbât ve’t-tezkiye 412

Eşyâ-i mübeyyi‘anda dellâliye 18	Resm-i kısmet 20	Kaydiye-i defter 1	Varaka-i behâ 1
-------------------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

Yekûn 452, Sahnü’l-Bâki 785,13

Kesr Bâki Para 1

Hisse-i uhtün le- hümâ-yi mezbûre	Hisse-i uhtün le- hümâ-yi mezbûre	Hisse-i ibn-i ahun le-hümâ kebir merkûm	Hisse-i ibn-i ahun le-hümâ sađir-i mezbûr
Hatice 261,31	Fatma 261,31	Mehmed 130,35	Ali 130,35

Verese-i mezbûrûndan uhtün le-hümâ mezkûretân Hatice ve Fatma ve ibn-i ahun le-hümâ-yi merkûm Mehmed’den her birileri ber-müceb bâlâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer‘iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma‘an meb‘ûs e‘imme-i şer‘ ile meclis-i şer‘ gelüb alî vukû‘ inhâ ve takrîr eylediđi sađir-i mezbûrun hisse-i irsiye-i musîbi olan sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla ber-vech-i bâlâ yalnız yüz otuz beş parayı li-eclü’l-infâk vasî-yi merkûm Mehmed yedine tamamen teslîme olunduđu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 454 (529)**

Küçük İsmailzâde Mustafa Efendiye verilen i‘lâm sûretidir (k.ş 20)

#### **Ma‘rûz Dâ‘ileridir Ki,**

Medine-i Denizli mahallâtından Çaybaşı Mahallesi ahâlisinden Küçük Ağazâde el-Hac Mustafa Ağa ibn-i Mustafa bin Abdullah nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet

konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada bi'l-cümle bâ'iste meclis-i hâzır oldukları halde ma'kûd meclis-i şer'imizde işbu baisü'l-i'lâm Küçük İsmailzâde damadı Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Efendi ibn-i İsmail muvâcehesinde bi't-tav' ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb vakd-i âti'z-zikrin suduruna değın yedinde mülküm olan sûk-ı sultâni kurbünde Cami'-i kebir karşısında kâ'in etrafı erba'sı Şerikli oğlu el-Hac Ahmed vereseleri ve yanı Vedic değirmeni ve hark ve târik-i âm ile mahdûd bir dönüm mikdarı avlu arsası ve iki ocak bir bab mülk dakık fabrika değirmeni mahdûd-ı mezkûrda hissesine mahsûb ifrâz ve taksîm olunarak müstakillen mutasarrıf bulunduđu yine hududu mezkûr ile mahdûd bir taş değirmenin yüz yirmi sehmi i'tibâr ile yüz altı sehm hisse-i müfreze ile iki evlek mikdârı avlu arsasını ma'a ebniyye-i cem'an yirmi bin gurus kıymetli hisse-i müfreze-i mezkûremi fâriğen anü's-şevâğil hibe-i sahîhe-i şer'iyye ile hibe ve mahâllinde teslim eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer intihâb ve teslim ve ahz u kabz ve kabul eyledikten sonra fimâ-ba'd değirmen mahdûd mezkûrede olan yüz altı sehm hisse-i müfreze-i mezkûreseinden benim aslen ve kat'en alâka ve müdâhalem kalmayıb mûmâ-ileyh damadım Mustafa Efendinin müstekillen mülk mevhûbe olmuşdur keyfe-mâ-yeşâ yuhtar mülk ve mutasarrıf olsun deyu takrîr meşruh üzere tescîl olunduđu bi'l-iltimâs huzûru âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü's-sâlis aşer min şehr rebiü'l-evvel li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 455 (530)**

Değirmenönü Mahallesi ahâlisinden tahrirât kâtibi Osman Efendiye verilen hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 21)

#### **Ma'rûz Dâ'îleridir Ki,**

Medine-i Denizli kurâlarından Çakmak Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Kabil oğlu Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin bin Mustafa'nın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Ümmühan bint-i Ahmed ile babası merkûm Hüseyin bin el-mezbûr Mustafa vâlidesi Dudu bint-i Hüseyin ve sulbî sağır oğulları Ahmed ve Mehmed Sadık ve sulbiyye-i kebir kızı Emire Dudu ve sulbiyye-i sağire kızı Fatma'ya münhasıra olduđu zâhir mütehakkık oldukdan sonra marü'z-zikr nefsi-i Denizli kasabası mahallâtından ve Değirmenönü Mahallesi ahâlisinden işbu baisü'l-i'lâm Osman Efendi ibn-i Ahmed bin Osman nâm kimesne kazâ-i mezkûr hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'imizde verese-i



kibâr-ı mezbûrun taraflarından ber-nehc-işer'î müseccilen vekilleri sağırûn-ı mezbûrûn tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri dayıları İsa Himmet oğlu Mehmed bin Ahmed bin Himmet muvacehesinde müteveffâ-yı mezbûr hâl-i hayatında mürûr eden doksan yedi senesi şehrî temmuz yirmi iki tarihiyle müverrah ve mümzâ işbu meclis-i şer'ide irâ'e ve kırâ'at olunan bir kıt'a deyn senedi mantukunca müteveffâ-yı mezbûre hal hayatında doksan bir gün kendüne nakden edâ ve teslim eylediğim iki yüz kırk beş aded sim mecidiye ile dört buçuk aylık nemâsı olan on aded üç rub'îye sim mecidiye ki cem'an iki yüz elli beş aded üç rub'îye sim mecidiye alacak hakkım olub meblağ-ı mezkûri kablü'l-edâ ve'l-ifâ mezbûr Mehmed Efendi vefât idüb terekesine vasî-yi merkûm Mehmed bi'l-vekâle bi'l-vesâyâ vaz'-ı yed olunmağla sû'âl olub meblağ-ı mezkûri tereke-i müteveffâ-yı mezbûreden tahsîl ile bana teslime vekil ve vasî merkûme tenbîhe olunmak matlûbumdur deyu da'va ettikde ol dahi cevabında bi'l-vekâle ve bi'l-vesâyâ tereke-i müteveffâ-yı mezbûre vaz'-ı yed tav'an ikrâr ancak müdde'î mûmâ-ileyh ol vechle de'avi vâkı'asını külliye inkâr ber-vech-i muharrer müdde'âsına mutâbık beyyine talep olundukda ihrâr-ı ricâl müslimînden ve kazâ-i mezkûr ahâlisinden beldeye tabibi Mehmed Şakir Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa ibn-i el-Hac Hüseyin ve Hoca Mehmed Rauf Efendi ibn-i Mehmed Ali bin el-Hac Mustafa nâm kimesneler li-eclü's-şehâde meclis-i şer'î hâzirân olub eserü'l-istishâd fi'l-hakika müdde'î mûmâ-ileyh Osman Efendinin bir kıt'a deyn senedi mantukunca müteveffâ-yı mezbûre Mehmed Efendi zimmetinde cihet-i mezkûreden ma'a Kezaştâ (?) cem'an iki yüz elli beş aded üç rub'îye sim mecidiye alacak hakkı olduğunu biz bu husûsa bu vech üzere vech üzere şahidleriz ve şehâdet dahi ederiz deyu her biri edâ-i şehâdet-i şer'îye eylediklerinde şahidân-ı merkûmân evvela bâ-varaka-i 'asâkir-i mestûre Kayalızâde el-Hac Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa ibn-i el-Hac Mehmed ve mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa ibn-i Hasan ve Hüseyin Ağa ibn-i el-Hac Mehmed bin Ahmed nâm kimesnelerden sırran ba'de mezbûrûn ile ceridede mazbutü'l-esâmi kesânlardan alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbülü's-şehâde idikleri ihbâr ve iş'âr olunmağın bi'l-muvacehe ber-nehc-i şer'î ba'de'l-ısbât ve'l-hılaf mücebince mebleğ mezkûr iki yüz elli beş aded üç rub'îye sim mecidiye olarak müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden müdde'î mûmâ-ileyh Osman Efendiye hala edâ-i teslime vekil ve vasî-yi merkûm Mehmed'e tenbîh olunduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûru âlilerine i'lâm olundu

tahriren fi'l-yevmü's-sâbi'a ve'l-ısrîn min şehr-i Rebiü'l-evvel li-sene tis'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

### Numara Verilmemiş Hüküm (531)

Gerzele Karyesinden müteveffa Kahveci Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 22)

Medine-i Denizli kurâlarından Gerzele Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Kahveci Hacı Mehmed'in oğlu Mehmed bin Abdullah bin el-Hac Mehmed'in verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Aişe bint-i İbrahim ile sulbî sağır oğulları on üç yaşında Abdullah ve bir yaşında Hüseyin ve sulbiyye-i kebire kızları Gülsüm ve Ümmü ve sulbiyye-i sağıre kızları dokuz yaşında diğēr Aişe ve beş yaşında Fatma'ya münhasıra olduđu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun tenfiz vesaya-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı karye-i mezbûre ahâlisinden Mehmed Efendi ibn-i Molla Süleyman bin Abdullah'ın ma'rifetleriyle ma'rifet-i şer' ile tahrîr menkûlât bi'l-müzâyede semen misliyle âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-hâmis min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene tis'a tis'in mi'eteyn ve elf

Âdî kadıköy alacası top 27/ fiyat 13,35/ 374,25, vasat kadıköy alacası top 20/ fiyat 16,25/ 332,20, kırmızı boğası top 8/ fiyat 8,5/ 65, diğēr kırmızı boğası top 8/ fiyat 7,30/ 62, mavi boğası top 15/ fiyat 7,25/ 114,15, amelikan top 6/ fiyat 27/ 166,20, diğēr amelikan top 2/ fiyat 35,20/ 71, yarlı çenberi top 18/ 7,20/ 135, buldan nebatisi sârik 12/ fiyat 7,10/ 87, frenk şalı 17/ fiyat 7,30/ 62, izmir çenberi top 5,5/ değirme 2/ fiyat 30/ 168, def'a çenber top 5,5/ 212,10, değirme 4/ fiyat 37,20, âdî peştemal çift 15/ 158,35, tek 17 fiyat 10,10, izmir üslüğü 58/ fiyat 1,33/ 105,34, kadıköy bezi top 7/ fiyat 5,30/ 40,10, altı baş hümayûn endâze 29/ fiyat 3,35/ 112,15, buldan üslüğü 14/ fiyat 1,35/ 26,10, sarıklık parça 3/ 28, izmir tamgalı üslük 16/ fiyat 4,25/ 74, def'a buldan üslüğü 5/ fiyat 5/ 25, ... (?) ezvici yarda 20/ fiyat 1/ 20, hümayûn top 4/ fiyat 61,10/ 245, def'a hümayûn parça 3/ 44, beyaz ... perde 52/ fiyat 2,6/ 111,32, siyah ... (?) yarda 36,5/ fiyat 3,20/ 162,30, muka'id timur yol yarda 27/ fiyat 2,25/ 70,35, endaze şal yarda 13/ fiyat 1/ 13, frenk yazması 227/ fiyat 1,23/ 357,21, hamamiyye çift 3/ fiyat 5,30/ 17,10, kadı köy kuşağı 3/ fiyat 15,30/ 47,10, kırmızı boyama parça 3/ 57,20, oyalı yazma 19/ fiyat 2,27/ 50,33, kırmızı yağlık 25/ fiyat

1,33/ 45,25, yeşil sârik 4/ fiyat 2,35/ 11,20, kağıtlı yazma-i frenki 181/ fiyat 1,22/ 180,22, kırmızı hırka 1/ çuhâ yelek 3/ 31,10, kırmızı fes 20/ 4,3/ 81,20, diğer kırmızı fes 9/ fiyat 6/ 54, püskül dirhem 330/ fiyat 10/ 82,20, İstanbul yazması 19/ 39,24, al fes 5/ fiyat 1,26, izmir üslûğü 14/ fiyat 1,35/ 26,10, peşkir 2/ fes 4/ kuşak 1/ 11,10, yeğrek basma yarda 276/ fiyat 1,32/ 486,32, def'a basma yorgan 134,5/ fiyat 1,28/ 228,26, def'a basma yarda 127/ fiyat 2,5/ 269,35, def'a basma yarda 163/ fiyat 1,30/ 285,10, telli basma yarda 17/ 60,15, rub'ıye 1/ 3,20, dokuzlu astarlı top 2/ fiyat 70/ 140, sekizli astar top 2/ fiyat 48,96, def'a dokuzlu astar top 3/ fiyat 65/ 195, onlu astar top 2/ fiyat 75,20/ 151, def'a dokuzlu astar top 3/ fiyat 66,30/ 200,10, def'a sekizli astar top 2/ fiyat 53,20/ 107, beşli amelikan top 5/ fiyat 31,10/ 156,10, altılı amelikan top 2/ fiyat 39/ 78, yedili amelikan top 5/ fiyat 45/ 225, def'a yedili amelikan top 2/ fiyat 43/ 86, def'a altılı amelikan top 2/ fiyat 39/ 78, yedi kart yazma top 5,5/ 143,30, değirme 5/ fiyat 25, dokuz kart yazma top 4,5/ fiyat 43/ 193,20, sekiz kart yazma top 2/ fiyat 32/ 64, mücessem top 2,5/ 137,20, değirme 6/ fiyat 48,30, def'a mücessem top 6,5/ 260,10, değirme 8/ fiyat 37,30, boyama top 1/ 50,20, def'a boyama top 1/ 50, yine boyama top 1/ 51, boyama top 0,5/ 28, def'a basma boyama 86, fiyat 1,32/ 154,32, al ve yeşil basma boyama 60/ fiyat 2,18/ 147, def'a basma boyama 114/ fiyat 1,34/ 210,36, def'a basma yarda 60/ fiyat 2,7/ 130,20, dört numro fes deste 1/ 51, üç numro fes deste 2/ fiyat 56/ 112, altı numro fes deste 2,5/ fiyat 40/ 100, beş renk basma top 2/ 170,20, yarda 62/ fiyat 2,30, kırmızı fes 15/ fiyat 1,7/ 17,25, amelikan parça 3/ 75,38, yarda 62/ fiyat 1,9, al fes 9/ fiyat 2,24/ 23,16, ve zenne takım 1/ 21, beyaz donluk top 6/ 35,10, basma parça 1/ 15, tuz 200/ 200, yeşil sandık 1/ 25, çul kanad 1/ 15, basma ve fes amalikan parçaları vesâ'ir hırdevât dükkân 50, merkeb re's 1/ 200, inek re's 1/ ma'a buzağı 150, hurda nuhâs 20/ 200, müsta'mel kilim 2/ 100, çul 1, çuval çift 1/ 50, hırdevât menzil 150, Karye-i mezbûre civârında vâki' malûmü'l-hudûd ve'l-cirân bir dönüm mikdârı kurumi mülk bağ verese-i mezbûrun üzerlerinde müşa'en ve müştereken kalmağla semen 300, Karye-i mezbûre civârında vâki' malûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil kezalik verese-i mezbûrun üzerlerinde müşa'en ve müştereken kalmağla semen 1200, Değirmenönü Mahallesinde vâki malûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât diğer bir bab mülk menzil kezalik verese-i mezbûrun üzerlerinde müşa'en ve müştereken kalmağla semen 3000

Cem'an Yekûn tereke 15087,31, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn ıskât-ı salât ve kefare't-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i karye-i mezbûre ahâlisinden el-Hac Halil bin İsmail bin Mustafa ve Habib bin Hüseyin bin Ali nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 800		
Zevce-i mezbûre Aişe'ye mehr-i müccel deyn olduğu bi-şehâdet-i şâhidân merkûman el-Hac Halil bin İsmail ve Habib bin Hüseyin nâm kimesneler kezalik ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 45-05=40 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan	Doksan yedi senesi emlâk virgüsünden dolayı mal sandığına deyni olduğu karye-i mezbûre İmamı ve muhtâr a'zâlarından olunan ilm u haber mücebince ihrâcı lazım gelen 180	
Varaka-i behâ 7,20	Resm-i Kısmet 346,1	Kaydiye-i Defter 20

Yekûn 01605,30, Sahhü'l-Bâki 13482,01

Kesr Bâki cem'an Para 7

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i kepire-i mezbûre	Hisse-i bint-i kepire-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Aişe 1122,30	Abdullah 1964,32	Hüseyin 1964,32	Gülsüm 0982,16	Emmi (?) 0982,16	Aişe 0982,16	Fatma 0982,16
Menkûlât n	Kezâ +	Kezâ +	Kezâ +	Kezâ +	Kezâ +	Kezâ +
+ 0562,20	0984,14	0984,14	0492,07	0492,07	0492,07	0492,07
Akardan =1685,10	Kezâ =2949,06	Kezâ =2949,06	Kezâ =1474,23	Kezâ =1474,23	Kezâ =1474,23	Kezâ =1474,23

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre bintân-ı mezbûretân Gülsüm ve Emmi'den her birileri ber-müceb-i balâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağırûn-ı mezbûrûnun kezalik menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbeleri olan sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş

hesabıyla ber-vech-i balâ cem'an yalnız beş bin sekiz yüz doksan dört gurus on altı parayı li-ecl istirbâh vasiye-i mezbûre yedine idâne ve teslîme olduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Müteveffâ-ı mezbûrun defter mahfûz derûnunda görünen kesanlarda alacağı olub henüz tahsîli mümkün olmayan zimemât defteridir ki zikr ve beyân olunur

Der-zimmet Hacı Hafız ın Çoban Abdullah 33, Der-zimmet Karçılı Hacı Hasan Sim meci diye 11/ fiyat 22,5/ 247,20, Der-zimmet Karçılı Mustafa oğlu Hüseyin 14,20, Der-zimmet Tekneci aşiretinden Meryem kızı Asiye 250, Der-zimmet Sücüllü Halil 60, Der-zimmet Çakmaklı Çatal oğlu Ahmed 81,20, Der-zimmet Kızıl uşaklı Kılıç Veli oğlu Hüseyin 35, Der-zimmet Gezeleli Kürd oğlu Süleyman 34,10, Der-zimmet Gezeleli Kurb oğlu Ali 23,20, Der-zimmet Gezeleli sarı oğlan oğlu Yusuf 12,20, Der-zimmet Gezeleli oğlu el-Hac Mustafa 9, Der-zimmet Gezeleli Yanışcı oğlu Ahmed 37, Der-zimmet Gezeleli Yağcı oğlu Mehmed 13, Der-zimmet Kütüklü Kuzu Mehmed 20, Der-zimmet Hacı Eyüblü Küçük Osman 12,20, Der-zimmet Derzi Osman 22, Der-zimmet Kiremitçi Salih 169,20, Der-zimmet Çulha Hacı oğlu Mehmed 19, Der-zimmet Derzi Emin Usta 20, Der-zimmet Gümüşçaylı Veysi oğlu Ahmed 70, Der-zimmet Başakarçından Emir Hüseyin oğlu Ahmed 65

Cem'an yekûn zimemât 1248,30

Balâda muharrer zimemât-ı mezkûre tahsîl olundukda beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'îyye tevzî' ve taksîm olunacağı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 456 (532)**

Hursilaz Mahallesinden makâm-ı âli kerimesi Dudu zevc sabıkı Hacı Ahmed oğlu Ahmed ile mehr-i müeccel ve te'cil da'vasından dolayı merkûme bî-vech şer'î mu'arazadan men' hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 23)

#### **Ma'rûz Dâ'fileridir Ki,**

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesinde sâkin ve zâtı zîrde muharrerü'l-esâmi kesanların tarifleriyle marife olan Dudu bint-i Ali bin Halil nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'imizde işbu baisü'l-i'lâm Ahmed bin el-Hac Ahmed bin Mehmed muvacehesinde merkûm Ahmed zevc dâhilim olub bundan akdem yani mürûr eden doksan yedi senesi şabanü'l-mu'azzamının aşer âherinde yani bâniyan tatlik etmekle zimmetinde mütekarrir ve ma'kûd Ali'ye olan sekiz yüz gurus mehr-i

müeccel hakkım ile nafaka-i iddet mu'ayene-i ma'lûmem me'ûnet süknâm ve mukaddemâ muaccel nâmıyla bana irsâl etmiş olduğu beş yüz guruş kıymetli bir çitâri entari ve ve bir çitâri gömlek işi ve bir Trablîs kuşağı bir bir kat yatak olan eşyâ-i muharrer-i mezkûrelerim için tarihi mezkûreden bir def'âtıyla da'vâya kıyam eyledim isede el-haletül heze merkûm yedinden ahz yine müvafik olunamadığımdan mebâliğ mezkûreler ile eşyâ-i muharrer-i mezkûreleri bana teslime merkûm Ahmed'e tenbîhe olunmak muradımdır deyu ba'de'd-da'va ve'l-sû'âl merkûm Ahmed dahi cevabında müdde'îyye-i mezbûre Dudu Hâtûn mehr-i müeccel mezkûr ile zevce-i medhûl behâsı olduğunu ikrâr lakin tarih-i mezkûrede mahzarı şuhudde müdde'îyye-i mezbûre Dudu Hâtûn ile beynimizde hüsn mu'aşeretimiz olmamağla zimmetimde mütekarrir Ali'ye ma'kûd olan sekiz yüz guruş mehr-i müeccel hakkı ile nafaka-i iddet mu'ayene-i ma'lûmesi üzerlerinde me'ûnet süknâsı kendi üzerine olmak ve mukaddemâ muaccel nâmıyla irsâl eylediğim eşyâ-i muharrere-i mezkûreleri bana terk etmek üzere-i mezbûre ile muhâlaa'-i sahîhe-i şer'îyye hal' olduğunda ne bedihi hal' mezkûri ba'de'l-kabul hukuku zevciyet müte'alâka âmme-i da'vâda her birimiz âherin zimmetini ibrâ u iskât ve yine her birimiz âherin ibrâsını ber-minvâl-i muharrer kabul idüb ol vechle-i mezbûre ile hal' olunmağla zimmetim birine der deyu müdde'îyye-i mezbûrenin ber-vech-i muharrer müdde'âsına ba'de'l-def'a meşruh üzere beyyine talep olundukda udûl ahrâr-ı ricâl müslimînden ve karye-i mezbûre ahâlisinden Hacı Hasan oğlu Ahmed bin el-mezbûr el-Hac Hasan bin Abdullah ve Bekir oğlu Ali bin el-mezbûr Bekir bin Ali nâm kimesneler li-eclü's-şehâde meclis-i şer'î hazirân olub esraü'l-iştîhâd fi'l-hakika ma'rifetü'z-zât müdde'î-yi mezbûre Dudu bint-i Ali bin Halil nâm Hâtûn merkûm Ahmed bin el-Hac Ahmed bin Mehmed mehr-i müeccel mezkûr ile zevce-i medhûl behâsı olub marü'z-zikr doksan yedi senesi şa banü'l-mu'azzamın aşer aherinde beyânlarında hüsn mu'aşeret olmamağla merkûm Ahmed'in zimmetinde mütekarir ve ma'kûd Ali'ye olan sekiz yüz guruş mehr-i müeccel hakkı ile nafaka-i iddet mu'ayene-i ma'lûmesi üzerlerine me'ûnet süknâsı kendi üzerine olmak ve muhâl nâmıyla olan eşyâ-i muharrere-i mezkûreleri merkûm Ahmed'e terk etmek üzere bizim huzûrumuzda merkûm Ahmed ile muhâlaa'-i sahîh-i şer' ile hal' olunduklarında ol dahi hal' mezkûri ba'de'l-kabul hukuku zevciyete müte'alâka âmme-i da'vâdan her birileri âherin zimmetini ibrâ u iskât ve yine her birileri âherin ibrâsını ber-minvâl muharrer

kabul etmeleriyle ol vechle müdde'î-yi mezbûre ile muhâlaa' olunduklarını biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz ve şehâdet dahi ederiz deyu her biri edâ-i şehâdet-i şer'iyeye eylediklerinde şâhidân-ı merkûmân evvela bâ-varaka-i 'asâkir-i mestûre karye-i mezbûre İmamı Molla İbrahim bin İsmail bin Abdullah ve ihtiyâr a'zâsından Mehmed bin Osman bin Hasan ve Hacı Mehmed oğlu el-Hac Hüseyin bin el-mezbûr el-Hac Mehmed bin Hüseyin ve Halil bin Ahmed bin Abdullah nâm kimesnelerden sırran ba'de mezbûrân ile ceridede mazbutü'l-esâmi kesânlardan alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbülüş-şehâde idikleri ihbâr ve iş'âr olunmağın bi'l-muvacehe ber-nehc-i şer'î isbât etmeğın mücebince müdde'î-yi mezbûre Dudu Hâtûnun da'vâ-i mezkûresiyle merkûm Ahmed'e bî-vechi şer'î mu'ârazadan ba'de'l-men'-ı mezbûre Dudu Hâtûna tenbîh olunduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûru âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü't-tâsi'a min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (533)**

Manastır Karyesi civârında meskûn Kızıl Uşaklı aşiretinden Koca Baş oğlu Mustafa'nın eytâmları için takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 24)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Manastır Karyesi civârında meskûn Kızıl Uşaklı aşiretinin Güllü Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Kocabaş oğlu Mustafa bin Ahmed bin Mehmed'in sulbî sağır oğlu Ahmed ve sulbiyye-i sağıre kızı Aişe'nin ammizâdeleri olub taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri Kocabaş oğlu Ahmed bin Ali bin Mehmed talebiyle hâkim muvakkî' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağırân-ı mezbûrân Ahmed ve Aişe'nin malları nemâlarından şehrî cem'an yüz atmış beş guruş nafaka farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz beher şehrî sağırân-ı mezbûrânın nafaka ve kisve vesâ'ir levâzım zarûriyyesine harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağırân-ı mezbûrân Ahmed ve Aişe'nin malları nemâlarından rücû' vasî-yi merkûm Ahmed nâm kimesneye izin verilmeğın ma-vaka' bi't-talep ketb olundu Fî gurre şehr-i Zi'l-ka'de li-sene semâne ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Kâtib-i mahkeme-i şer'iyeye Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i miiftahü'd-dîn Efendi Elmalı Mustafa Efendi ibn-i İsmail Efendi aşireti mezkûreden el-Hac Mustafa Beğ ibn-i Abdü'l-kerim Ağa mahzar Ali Ağa ibn-i İsmail gayrihîm*

#### Hüküm 457 (534)

Pelitlibağ Mahallesinden Sirac Hacı Ekşi nâm-ı diğer el-Hac Mehmed'in sağır oğlu Mehmed Salih'in pederinden müntakil çarşuyu kebir derûnunda Siraclı arastesinde vâki' dükkânda olan nısf hisse-i şâyi'asını âhere ferağ olması için hüccet sûretidir (k.ş 25)

Medine-i Denizli mahallâtından Pelitlibağ Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Altıparmak oğlu Sirac el-Hac Mehmed bin Mustafa bin Abdullah sulbî sağır oğlu Mehmed Salih'in bâ-hücceti şer'iyeye mansûbe vasîsi vâlidesi Emir Aişe bint-i Ahmed nâm Hâtûn tarafından müseccilen ber-nehec-işer'i vekil nasb u ta'yîn eylediği li-ebeveyn ammisi Hüseyin Ağa ibn-i el-Hac Mehmed bin Ahmed nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'i şerîfi'l-enverde işbu râfi'ü'l-kitab nefsi-i Denizli kasabasının Saltak Mahallesi ahâlisinden Hacı hanımda oğlu Sirac el-Hac Mustafa bin el-Hac Mehmed bin el-Hac hanımı mahzarında bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîri kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûrun hayatında aliü'l-vefât dâhil havza-i yed tasarrufu olub ba'de'l-vefât sağır-i mezbûr Mehmed Salih ve sulbiyye-i kebir kızı Hatice ile insâfen ve müştereken müntekil ve mevrûs olan çarşuyu kebir derûnunda Siraclar arastesinde vâki' tarafı erba'sı İzmirli oğlu Salih Efendi dükkânı Hacı Mustafa kahvesi ve târik-i âm ile mahdûd arsası vakfi eseri mülk ve bir bab dükkânda olan nıfs hisse-i şâyi'ası ve müruru eyyam kurur-ı av'am ile müşerref harab ve me'il türab olub imâret ... (?) sağır-i mezbûrun vefât eder malı olmadığından mâ'da gallesi dahi keff-i yed etmeyüb te'hir olunur ise bi'l-külliyeye münhedim olarak sağır-i mezbûre gadrekli olmak mukarrer olmağla dükkân mahdûd-i mezkûri bedel misliyle âhere ferâğ ve bedeli istirbâh olub sağır-i mezbûre infâk ve iksâ olunmak sağır-i mezbûr hakkında min küllü'l-vücûh infak olmağın ber-vech-i muharrer âhere ferâğ kıbel-i şer'iden bi'l-vesâya müvekkile-i mezbûrenin me'zûn olunduğuna binâ'en dükkân mahdûd mezkûr münâdi yediyle müddet-i medide sûk-ı sultâni ve mecma' nas olan mahallerde nizâ' ve müzâyede olunub rağbât-ı nâs inkıtâ'ında merkûm el-Hac Mustafa üzerinde sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla cem'an üç bin guruş bedelde karâr ve ziyâde ile tefriğ talib âher zuhûr etmeyüb bedel-i mezkûr dükkân mahdûd mezkûrun el-yevm bedel misl idüğü zeyl hüccetde muharrerü'l-esâmi müslimîn haberleriyle mütehakkık olmağın dükkânı mahdûd mezkûrda olan nısf



hisse-i şâyi‘a ile-i mezbûre Hatice’nin nısf hisse-i şâyi‘a-i ihrâsını âhere ferâğ ve koçanı verilmek üzere evkaf me‘mûru huzûruna gidüb ferâğ vermek vasıye-i mezbûreye izâfetle merkûm Hüseyin Ağaya izin verilmeğın ma-vâka‘ bi’t-talep ketb olundu fi’l-yevmü’l-hamis ve’l-ısrîn min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene tis‘a ve tis‘ın mi’eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de‘avi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de‘avi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa kâtib-i mahkeme-i şer‘iyye Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü’l-din Efendi gayrihîm*

### Hüküm 458 (535)

Pelitlibağ Mahallesinden müteveffa Bekir Efendi oğlu Mehmed’in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 26)

Medine-i Denizli mahallâtından Pelitlibağ Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Bekir Efendi oğlu Mehmed bin el-Hac Mehmed bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Hatice bint-i Mehmed ile sulbî sağır oğlu Mehmed Salihe münhasıra kıbel-i kısmet ibn-i sağır-i mezbûr Mehmed Salih dahi vefât idüb verâseti vâlidesi zevce-i mezbûre Hatice ile li-ebeveyn ammisi İsmail bin el-mezbûr Mehmed’e münhasıra olduğı bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrânın talep ve ma‘rifetleri ma‘rifet-i şer‘ ile tahrîr beyne’l-verese bi’l-farizatü’ş-şer‘iyye tevzî‘ u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zıkr ve beyân olunur hurrîre fi’l-yevmü’s-sabi‘ aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene tis‘a tis‘ın mi’eteyn ve elf

Belçika çift timurlu tüfenk 1/ 170, hurda çuhâ şalvar 1/ fermle 1/ köhne çuhâ tozluk çift 1/ 30, köhne yağmurluk 1/ 20, köhne yağmurluk 1/ 20, müsta‘mel yorgan 1/ 66, köhne kadıköy kuşağı 1/ 5, köhne elbise parça 5/ 20, Bekirli Koğalık nâm mahalde vâki‘ mülk eşcâr kurum 21/ 210, Mahalle-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk menzil merkûm İsmail üzerinde kalmağla semen 1000

Cem‘an Yekûn tereke 1521, Minhe’l-ihracât

Techîz u tekfin 175	Ve mesârifât sâ‘iresi 45	Zevce-i mezbûre Hatice’ye mehr-i müeccel deyn olduğı bi’l-ikrâr verese 1000		
Eşyâ-i dellâliye 6	mübeyyi‘anda	Resm-i kısmet 7,20	Kaydiye-i defter 20	Varaka-i behâ 1

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i amm le-hümâ-yi merkûm
Hatice 119,6	İsmail 166,34

Verese-i mezbûrândan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 459 (536)**

Devlet-i aliyye teb'asının Ermeni milletinden Bubas kızı Marye'nin verese-i beyânlarında taksîm olunan hüküm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 27)

#### **Ma'rûz Dâ'îleridir Ki,**

Medine-i Denizli mahallâtından Hristiyan Mahallesi mütemekkinlerinden devlet-i aliyye teb'asının Ermeni milletinden olup bundan akdem fevt olan Bubas kızı Marye bint-i Tanyal veledi Atam'ın sadrîye-i kebire kızı Entrân bint-i Agob ile li-ebeveyn er-karındaş istifâne münhasıra kıbelü'l-kısmet merkûm İstifan dahi fevt olup verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Markird ile sulbiyye kebir oğulları Tanyal ve Artin ve Sehak ve Pedrus sulbiyye-i kebire kızı Maryana münhasıra ve tashîh-i mesele-i mirâsları bi-hükümü'l-münâsha yüz kırk dört sehmden olup sihâm mezkûreden nısfı olan yetmiş iki sehmi bint-i mezbûre Entrane ve dokuz sehmi zevce-i mezbûre Markird'e ve on dört sehmden elli altı sehmi merkûmun Tanyal ve Artin ve Sehak ve Pedruse bâki yedi sehmi mezbûre Maryana inhisârı lede's-şer'i'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrunun talep ve iltimasıyla taraf-ı şer'iden me'zûnen irsâl olunan kâtib-i mahkeme Hocazâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi ibn-i Hüsame'd-din Efendi mahalle-i mezbûrede vâki' verese-i mezbûrun sâkin oldukları menzile varub teba'-i müşârun-ileyh millet-i merkûmeden ceridede mazbutü'l-esâmi kesânlar huzûrlarında 'akd meclis-i şer'i nebevi ettikde mahalle-i mezbûrede kâ'in Kayğuruk verese-i mezbûrândan Markid Tanyal ve Artin ve Sehak ve Pedrus ve Maryana ifrâz olunan avlu arsası ve tarik ile mahdûd tarafda bulunan fevkani iki oda ve tahtani bir oda ma'a sofa altı zirâ' mikdârı avlu arsasıyla bint-i mezbûre Antran hissesine isâbet ve merkûm Kayğuruk ve Tatus ve Artin vereseleri menzilleri ve tarik ile mahdûd tarafında bulunan elli zir'a mikdârı avlu arsasını ahun

le-hümâ-yi merkûm İstifan vereseleri bulunan zevce-i mezbûre Markid ve sulbiyye-i kebire oğulları merkûmun Tanyal, Artin ve Sehak ve Pedrus ve sulbiyye-i kebire kızı mezbûre Marya'nın hisse-i şâyi'alarına isâbet etmekle her biri müferezzesini meclis-i ma'kûd mezkûrda ahz u kabz ve taksîm mezkûre vechi meşruh üzere râzı oldukları mahâllinde lede's-şuhûd ve takrîr ve tasdîk eylediklerini kâtib mûmâ-ileyh mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği bi'l-iltimâs huzûru âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü'l-sâlis ve'l-işrîn min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene tis'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 460 (537)**

Saltak Mahallesi ahâlisinden Sakallı nâm-ı diğere el-Hac Mehmed'in vârisleri tarafından Demet oğlu Molla İsmail'in vekâletine dâ'ir verilen hüccet sûretidir (k.ş 28)

Medine-i Denizli mahallâtından Saltak Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden el-Hac Mehmed bin Mustafa bin Abdullah verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Hatice bint-i Osman ile sulbî kebir oğlu Ali ve sulbî sağır oğlu Mehmed Salih ve sulbiyye-i kebire kızı Emire Aişe ve sulbiyye-i sağıre kızı diğere Hatice'ye münhasıra tashîh-i mesele-i mirâsları bi-kükmü'l-ferâ'iz kırk sekiz sehmden olub sihâm mezkûrede altı sehmi zevce-i mezbûre Hatice'ye ve on dört sehmden yirmi sekiz sehmi binân-ı mezbûrân Ali ve Mehmed Salih'e ve yedişer sehmden on dört sehmi bitân-ı mezbûretân Emire Aişe ve Hatice'ye inhisârı lede's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrunun bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ talep ve iltimâslarıyla taraf-ı şer'iden me'zûnen irsâl olunan kâtib-i mahkeme Hocaâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi ibn-i Hüsame'd-di Efendi mahalle-i mezbûrede vâki' verese-i mezbûrun sâkine oldukları menzile varub zîr ceridede mazbutü'l-esâmi müslimîn huzûrunda 'akd eylediği meclis-i şer'i nebevîde verese-i mezbûrûndan kendi tarafından asıl ve sağırân-ı mezbûrânın bâ-hücceti şer'iyye mansûbe vasîleri olub ve zâtın zeyl vesikada muharrerü'l-esâmi zevâtın tarifleriyle marife olan valideleri zevce-i mezbûre Hatice bint-i Osman bin Abdullah nâm Hâtûn ile ibn-i kebir-i merkûm Ali ve zâtın kezalik zeyl vesikada muharrerü'l-esâmi zevâtın tarifleriyle marife olan bint-i mezbûre Emire Aişe'de her birileri meclis-i ma'kûd mezkûrda mahalle-i mezbûre ahâlisinden müteveffâ-yı mezbûrun Avak damadı işbu ba'isü'l-vesika İsmail Efendi ibn-i el-Hac Mehmed Mehmed Demet oğlu bin Halil

nâm kimesneler mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâmı idüb mûrisemiz müteveffâ-yı mezbûr el-Hac Mehmed'in hal-i hayatında li-eclü't-ticâre Afyonkarahisar sancağı dâhilinde müsâfereten mütevettin iken terk etmiş olduğu muhalefâtını vaz'ü'l-yed olanlardan ve zimemi nasda olan hukukunu dahi ashâbından talep ve da'va ahz u kabz ve makbûzunu bize irsâl ve isâle ve lede'l-iktizâ sulh ve ibrâya ve hususu mezkûr mütevakkıf olduğu umûrun küllisine vekâlet-i âmme-i mutaleka-i sahîhe-i şer'iyeye ile tarafımızdan merkûm İsmail Efendiye vekîl ve nâ'ib menâb nasb u ta'yîn eylediğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreye kabul ve mirâ semeni kemâ yenbağı mahâllinde icrâya te'ahhud ve iltizâm eyledi dedikde takrîr meşrûhâlarını mûmâ-ileyh Mehmed Efendi ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr etmeğın mücebiyle gibbe't-tasdîkü's-şer'î mâ-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu Fî gurre şehri cemazie'l-evvel li-sene tis'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Çulluzâde el-Hac Osman Efendi ibn-i el-Hac Mehmed Ağa Etmekçizâde Mehmed Efendi ibn-i Osman Ağa Çakmaklızâde İsmail Efendi ibn-i Mustafa Ağa ve Derviş Ali Ağa ibn-i Ali gayrihîm*

#### **Hüküm 461 (538)**

Hacı Kaplan Mahallesinden müteveffa-yı Kaymak oğlu kerimesi Havva'nın sadrîyye sağire kızı Nesime'nin nısf menzilde olan rabî' hisse-i şâyi'asını âhere bey' babası Hüseyin'e verilen izin hücceti sûretidir (k.ş 29)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Kaplan Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Kaymak oğlu kerimesi Havva bint-i İbrahim bin Abdullah verâseti zevc metrûki Hüseyin bin Ali ile kendünden mukaddem vefât eden zevc ihrâsı Kavık oğlu Mehmed bin Mehmed'in firâşından hâsıla sadrîyye-i kebire kızı Dudu bint-i el-mezbûr Mehmed bin Mehmed ve zevc-i merkûm Hüseyin'in firâşından hâsıla sadrîyye sağire kızı Nesime bint-i el-mezbûr Hüseyin bin Ali'ye münhasıra tashîh-i mesele-i mirâsları bi-kükmü'l-ferâ'iz validad sekiz sehmden olub sihâm mezkûrede iki sehmi zevc-i merkûm Hüseyin'e ve bâki üçer sehmden altı sehmi bintân-ı mezbûretân Dudu ve Nesime'ye inhisârı lede's-şer'î'l-enver zahir ve mütehakkık oldukdan sonra sağir-i mezbûrân Nesime'nin bâ-hücceti şer'iyeye mansûb vasîsi babası ve velisi merkûm Hüseyin bin Ali bin Abdullah nâm kimesneler ile bint-i mezbûre Dudu bint-i Mehmed ve Mehmed nâm Hâtûn her birileri kazâ-i mezkûre

hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î şerîfi'l-enverde işbu râfi'ü'l-kitab üçüncü orduyu hümâyûn yüz yirmi sekizinci alayın üçüncü taburun Denizli telli üçüncü bölüğünün yüzbaşı Mehmed Salih Efendi ibn-i Zaru Beğ bin Abdullah mahzarında bi'l-asâle ve bi'l-vesâya ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâmlar idüb müteveffâ-yı mezbûrânın hayatlarında alü'l-vefât mülkleri olub ba'de vefathım verese-i mezbûrun mevrûs olan mahalle-i mezbûrede vâki' tarafları Gezeleli Ömer Efendizâde Mehmed Tahir Efendi ve Etmekçi Aydınca oğlu Mehmed vereseleri menzilleri ve tarik ile mahdûd fevkani bir oda bir hayat tarif olunur sofa ve bir mikdar avlu arsasıyla bir bab mülk menzilin nısfı sekiz sekiz sehm i'tibâr ile iki sehmi zevc-i merkûm Hüseyin'e ve bâki üçer sehmden altı sehmi bintân-ı mezbûretân Dudu ve Nesime'nin olub sağır-i mezbûrenin menzili mahdûd-ı mezkûrun nısfında olan üç sehm hisse-i şâyi'ası müruru eyyam kurur-ı a'vâm ile müşerref harab ve mâ'il türab olub i'mâret mürûruna sağır-i mezbûrenin vefâ eder malı olmadığından mâ'da gallesi dahi keff-i yed etmeyüb te'hir olunur ise bi'l-külliye münhedim olarak sağır-i mezbûreye ... (?) olmak mukarrer olmağla menzil-i mahdûd mahdûd mezkûri münâdi yediyle müddet-i medide sûk-ı sultâni ve mecma' nas olan mahallerinde nizâ' ve müzâyede olunub ragibat-ı nas ınkıtâ 'inde mûmâ-ileyh Mehmed Salih Efendi üzerinde sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla cem'an üç bin altı yüz guruşdan karar ve ziyâde ile iştirâyâ talep âheri zuhûr etmeyüb meblâğ-ı mezkûr menzili mahdûd-ı mezkûrun el-yevm semen misli idüğü zeyl hüccetde muharrerü'l-esâmi zevâtın cüzleriyle mütehakkık olmağın menzili mahdûd mezkûrda olan nısfında rabi' hisse-i şâyi'asını âhere bey' ve koaçanı verilmek üzere tapu me'mûru huzûruna gidüb takrîr vermeğle vasî-yi merkûm Hüseyine izin verilmeğın ma-vâka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü't-tâsi'a min şehri cemazie'l-evvel li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'avi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de'avi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa kâtib-i mahkeme şer'iyeye Hocaâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi gayrihîm*

#### **Hüküm 462 (539)**

Devlet-i aliyenin Ermeni milletinden Uzun Derzi oğlu Heci İstifâne verilen keşf i'lâm sûretidir (k.ş 30)

### **Ma'rûz Dâ'îleridir Ki,**

Zikr-i âti hususun mahâllinde keşf ve fasl ve hasmı için bi'l-iltimâs savb-ı şer'î enverde me'zûnen irsâl olunan kâtib-i mahkeme olunan kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi ibn-i Hüsame'd-din medine-i Denizli mahallâtından Hristiyan Mahallesi mütemekkinlerinden devlet-i aliyyenin teb'asının Ermeni milletinden sahib-i arzuhal baisü'l-i'lâm Uzun derzi oğlu Heci İstifan ve Hans veledi Atam ile teba'-i müşârun-ileyh millet-i merkûmeden derûn arzuhalde mezkûr ü'l-ism Kürd oğlu Heci Mağridiç veledi Asadur veledi Atam beynelerinde kâ'in münâza'kaya olan mahalle varub kezalik teba'-i müşârun-ileyh millet-i merkûmeden zîr ceridede mazbutü'l-esâmi kesânlar ile merkûmân hâzır oldukları halde ba'de'l-keşf ve müşâhede merkûm Heci Mağridic Sekeki bidâyesinde kâ'in kadîm olan menziline cümle kapısını sed idüb ve üzerine hâne binâ eyleyib Sekeki mezkûrun nihâyetinde ve müdde'î merkûmun kendi menzilin cümle kapısı hizâsında kâ'in ... (?) olarak kapu küşâd ve mütehakkık olmağın mücebiyle müdde'î merkûmun hak müruru olan mahalli mezkûrden kapu küşâd etmek hakkı olmadığı ve müfret mezkûrenin rafî ile müdâhale-i vâkı'asının def'aynı mahâllinde ba'de'l-men' merkûm Heci Mağridiye tenbîh olduğu tescil ve ma'an mebûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer'e gelüb alî vukû' takrîr eylediği âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü's-sâbi'a aşer min şehr-i Cemazie'l-evvel li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

### **Hüküm 463 (540)**

Değirmenönü Mahallesinden müteveffa Abdullah Beğzâde Emin Ağanın zevcesi Dudu Hanım tarafından el-yevm zevc dâhili Ziya Efendinin vekâletinden dolayı hüküm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 31)

### **Ma'rûz Dâ'îleridir Ki,**

Zikr-i âti hususun mahâllinde istimâ' ve takrîri için bi'l-iltimâs savb-ı şer'î enverde irsâl kılınan kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi ibn-i Hüsame'd-din medine-i Denizli mahallâtından Değirmenönü Mahallesinde sâkine ve zâtî tarif-i şer'î ile marife olan Dudu Hanım ibnete el-Hac Ahmed Ağa ibn-i el-Hac Mehmed'in sâkine olduğu menziline varub zîr ceridede mazbutü'l-esâmi müslimîn huzûrunda 'akd eylediği meclis-i şer'î nebevide el-yevm zevc dâhili bulunan Ziya Efendi ibn-i Abdü'l-kerim bin Abdullah mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve tezkir ani'l-merâm idüb mezbûrenin zevci ... (?) olub bundan çend

sene mukaddem vefât eden Abdullah Beğzâde Emin Ağa ibn-i Mustafa'nın terekesinden olarak ma'lûmü'l-mikdâr mehr-i müeccel ve muaccel alacak hakkım ile müteveffâ-yı mezbûrun ez-gayri duyûnât menkûlât-ı esmânından isâbet eden semen hisse-i irsiyemi ahz u kabz ve makbûzunu bana edâ ve teslîme ve emlâktan kezalik isâbet eden semen hisse-i şâyi'amı mahâllinde ifrâz olunarak tevzî' ve taksîme ve lede'l-iktizâ sulh ve ibrâya ve hususu mezkûr mütevakkıf olduđu umûrun küllisine tarafımdan vekâlet-i âmme-i mütalâka-i sahîh-i şer'iyeye ile mûmâ-ileyh Ziya Efendiye vekîl nasb u ta'yîn eyledim dedikde ol dahi ber-minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreye kabul eylediğini tescîl ve ma'an mebûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer'e gelüb alî vukû' takrîr eylediği huzûru âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü't-tâsi'a aşer min şehr Cemazie'l-evvel li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 464 (541)**

Hacı Fakı Mahallesinden Abaz oğlu damadı Molla Mehmed'in vereseleri tarafından vekâlet hücceti sûretidir (k.ş 32)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Kaplan Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Molla Mehmed bin Abdullah sulbî kebir oğlu Ahmed ve Hasan nâm kimesneler ile zeyl vesikada muharrerü'l-esâmi zevâtın ihtiyârlarıyla marife olan sulbiyye-i kepire kızı Fatma nâm Hâtûna her birileri kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'i şerîfi'l-enverde Burdur sancağı mütehhizânından olub el-yevm medine-i mezbûrede bulunan Entarizâde el-Hac Ali Ağa ibn-i Abdullah mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr kelâmlar idüb müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs muntekil Burdur sancağına muzâf İrla Nâhiyesine tâbi' Dere köy nâm karye-i mezbûrede vâki' tarfları Hemzeli oğlu Ali ve Hacı oğlu Osman ve İsmail menzilleri ve tarik ile mahdûd tahtani iki oda ve bir ahur bir mikdâr avlu arsasıyla bir bab mülk menzil beş yüz guruşa ve karye-i mezbûre civârında saz nâm mahalde kâ'in tarafları Arab oğlu Hüseyin ve Koca Ahmed ve hatib Efendi tarlaları ve tarik ile mahdûd dört dönüm ve Osman Hasan'ın bağ civârında kâ'in tarafları Arab Osman oğlu İbrahim Kadar Veli tarlaları ve cebel-i tarik ile mahdûd iki dönüm ve harman yeri denmekle arif tarifleri Deli Ali ve Hacı Ali tarlaları ve Kül Hüseyi oğlu Ali tarlaları ve cebel-i tarik ile mahdûd on üç dönüm ki cem'an dört kıt'ada yirmi dönüm tarlayı mahdûde-i mezkûrelerini sekiz yüz elli guruş cem'an bin üç yüz elli guruş semen ve bedel-i makbûz mukâbelesinde mûmâ-

ileyh Hacı Ali Ağaya mahâllinde bey' takrîr ve temlik ve ferâğa tarafımızdan karye-i mezbûrede sâkin Hacı Osman Ağazâde İbrahim Ağaya kabuluna mevkûfe vekîl ve nâ'ib menâb nasb ta'yîn eyledik dedikde gibbe't-tasdîkü'ş-şer'î mâ-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevmü's-sâni ve'l-ışrînmin şehr-i Cemazie'l-evvel li-sene tis'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de'âvi el-Hac Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-dîn Efendi mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa gayrihîm*

### **Hüküm 465 (542)**

Manastır Karyesinden müteveffa Hacı Ali Efendinin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 33)

Medine-i Denizli kurâlarından Manastır Karyesi ahâlisinden olub bundan adkenm vefât eden Hacı Ali Efendi ibn-i Ahmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ümmügülsüm bint-i Mehmed ile sulbî kebir oğlu Hafız Ahmed ve Hasan sulbiyye-i kebir kızı Sultan ve Hüban ve Aîşe'ye münhasıra olduğu olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan müteveffâ-yı mezbûrun terekesine müte'allika verese-i mezbûrun beyânlarında münâzi' vukû'na binâ'en her birilerinin talep ve istid'â ve ma'rifetleri ve ma'rifet i şer'î ile tahrir ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmü'l-sâlis ve'l-ışrîn min şehr-i Cemâziye'l-evvel li-sene tis'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

Kumaş parça 1/ 50, nuhâs leğen ma'a ibrik 2/ 80, kapaklı nuhâs çanak 1/ tabak 1/ 20,20, kebir kazgan 1/ 260, kebir dığanı 1/ 115, yağ bakracı 1/ 96, kadayıf tepsisi 1/ 45, malafa işi tarağı 1/ 46, def'a tarak 1/ 90, malafa tezgâhı 1/ 30, hurda kıl tarağı 1/ 5, bargir re's 1/ 300, arıkovanı 2/ 22,20, hırdevât menzil 30, İbn-i merkûm Hafız Ahmed zimmetinde harar esmânından olub âhere fûrûhat eylediği harar çift 31/ 524, koca inek re's 1/ 70, Nakd mevcûdi olub ibn-i merkûm Hafız Ahmed'in ikrârı üzere zimmeti sim mecidiye 35/ fiyat 22,5/ 780, Def'a ibn-i merkûm Hafız Ahmed ikrârı üzere zimmeti sim mecidiye 15/ 22,5/ 337,20

Cem'an yekûn tereke 3818,20, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn	Bac-1	pazar	Zevce-i mezbûre mehr-i müeccel deyn
-----------------	-------	-------	-------------------------------------



300	rüsûmu 12	olduğu bi'l-ikrâr verese 150		
Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 27	Resm-i kısmet 27	Kaydiye-i defter 62,30	Varaka-i behâ 2	

Yekûn 0557,20, Sahnü'l-Bâki 2344

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn- i kebir-i merkûm	Hisse-i ibn- i kebir-i merkûm	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre
Ümmügülsü m 293	Hafız Ahmed 586	Hasan 586	Süleyman 293	Hüban 293	Aişe 293

Verese-i mezbûrândan her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 466 (543)

Hacı Kaplan Mahallesinden Timurcu Hüseyin'in kızı Nesime'nin eytâm sandığında mahzûf malından babası Hüseyin üzerine olan idâne hücceti sûretidir (k.ş 34)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Kaplan Mahallesi ahâlisinden Hüseyin bin Ali bin Abdullah nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'i şerîfi'l-enverde mahalle-i mezbûre sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden merkûm Hüseyin'in zevcesi Kaymak oğlu kerimesi Havva bint-i İbrahim bin Abdullah'ın sadrîyye sağire kızı Nesime'nin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûb vasîsi babası merkûm Hüseyin bin Ali nâm kimesne işbu baisü'l-kitab kazâ-i mezkûre eytâm müdiri Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ve mahkeme kâtibi Hocazâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi Hacı olduğu hâlde mahfirlerinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb vasî olduğum sağir-i mezbûrân Nesime'nin validesinden mevrûs ve eytâm sandığında mahfûz malından sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabı üzere dokuz yüz guruş bana idâne ve teslîm eylediğinde ne bedihi ber-vech-i muharrer istidâne ve kabz ve kabul ve umûriyye sarfla istihlak idüb meblağ-ı mezkûr ile semen işbu tarih-i kitabdan beş sene tamamına değin mü'eccel ... (?) sağir-i mezbûrenin malından ve

eytâm müdürî Hoca Ali Efendi yedinden iştirâ eylediğim bir hilali sâ'at semeninden altı yüz yetmiş beş guruş sağır-i mezbûreye zimmetinde vacibü'l-edâ ve lazımu'l-kazâ denmedir dedikde gıbbe't-tasdik Fesleğen Mahallesi ahâlisinden ve mahalle-i mezbûre muhtârı yetim Hüseyin bin Hasan oğlu bin Abdullah nâm kimesne meclis-i ma'kûd mezkûredemûmâ-ileyh Hoca Ali Efendi mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb medyûn merkûm Hüseyin ciheti mezkûreteynden zimmetinde sağır-i mezbûreye vacibü'l-edâ deyni olan meblağ mecmû' mezkûr bin beş yüz yetmiş beş guruşun edâsına tarafından bi'l-emr ve'l-kabul mutaleka-i sahîh-i şer'iyeye ile kefil ve zammın dediğinde gıbbe't-tasdikî'ş-şer'î mâ-vaka'bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevmü's-sâni ve'l-ısrîn min şehr-i Cemazie'l-âhir li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Ser-kâtib-i de'âvi el-Hac Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa Mustafa Dürûni Efendi ibn-i İbrahim Süreyya mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa gayrihîm*

#### **Hüküm 467 (544)**

Hacı Kaplan Mahallesinden Demirci Hüseyin kerimesi Nesime'nin malından takrîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 35)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Kaplan Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Kaymak oğlu İbrahim kerimesi Havva bint-i İbrahim bin Abdullah'ın sadrîyye sağire kızı Nesime'nin babası olub taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi Hüseyin bin Ali'nin talepiyle hâkim muvakki' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağır-i mezbûrenin malları nemâsından beher yevm kadr marûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehrî on yedi guruş on para nafaka farz takdîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehrî sağır-i mezbûrenin nafaka ve kisve vesâ'ir levâzım zarûriyyesine harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağır-i mezbûrânesimenin malları nemâlarından rücû' vasî-yi merkûm Hüseyine izin verilmeğin ma-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevmü'l-sâni min şehr cemazie'l-âhir li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de'âvi el-Hac Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme Hocazâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-dîn Efendi mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa gayrihîm*

### **Hüküm 468 (545)**

Devlet-i aliyyenin Rum milletinden Cerrah Mihail'e verilen i'lâm sûretidir (k.ş 36)

#### **Ma'rûz Dâ'îleridir Ki,**

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesi sâkinlerinden Habre oğlu Mustafa Ali bin İbrahim bin Abdullah nâm kimesne ile zâtı tarifi şer' ile marife zevcesi Fatma bint-i Halil nâm Hâtûn hazire olduğu halde kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'imizde fi'l-asl Isbarta sancağının Rum Mahallesi mütemekkinlerinden devlet-i alliyeye teb'asının Rum milletinden Cerrah Mihail veledi Kaplar muvacehesinde takrîri kelâm idüb sulbî sağır oğlum Osman bir müddet ... (?) mesânesinde bi-hikmetu'l-lah te'âli taş zuhûr idüb günbegün ıztırabı müşideded olmağla merkûm Mihalin bu makule ... (?) sevk ve taş mezkûri ihrâc idüb ... (?) hâsıl olunca değin hasbü'l-mu'tâd müddet-i ma'lûmede ilaç ve tımar etmek zerre noksanı ücreti ma'lûme mukâvelesiyle bize icâr eylediğinde biz dahi isticâr ve kabul idüb eğerce merkûm Mihail'in ber-vech-i muharrer emrimizle ber-mutad mahâl-i mezkûrin sevk ve taş mezkûri ihrâc eylediğinden nâşî ... (?) hâsıl olamayub harc mezkûreden sağır-i mezbûr Osman bi-emrillah-ı te'âlâ vefât eder ise oğlum sağır-i mezbûr Osman'ın dem ve diyetine müte'allika merkûm Mihail'den bir güne da'vâ ve husümetim bu kadar dediği hazire-i mezbûrenin tasdik üzere merkûm Mihail tasdik eylediği i'lâm olundu fi'l-yevmü's-sâbi'a min şehri cemazie'l-âhir li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

İlaç ve tımar etmek de mahareti olduğu meşhûdmuz olduğundan merkûm Mihail sağır-i mezbûr Osman'ın mahalli mezkûrunu mu'tâd üzere sevk ve Taş mezkûr ihrâc hâsıl olunca değin

Metin i'lâmında münderic olan merkûm Mihail veled Kaplar fi'l-hakika mesâne taş ihrâcında iktizâ edecek tedâvisinde sadâkat ve maharetnamesi bulunduğu lede'l-şâhade ve't-tecrûbe tasdik olunmuşdur Fî 13 Nisan Sene (12)98

Tabib-i Belediye bâ-şehâdetnâme Mehmed Şakir

### **Hüküm 469 (546)**

Yine Isbartalı cerrah merkûm Mihaile verilen i'lâm sûretidir (k.ş 37)

Fi'l-asl Medine-i Denizli'ye muzâf Sarayköy nahiyesinin Kadı karyesi ahâlisinden olub li-eclü't-ticâre Medine-i Denizli kurâlarından Karaman karyesinde mukîm Mustafa onbaşı bin Mehmed bin Abdullah ile merkûm Mustafa'nın zevcesi olub ve

zâtın vech ve vechi şer'î üzere marife olan Aişe bint-i Mehmed Ali bin Abdullah nam Hâtûn tarafından vekil sabit-i şer'iyyesi zevc-i merkûm Mustafa bin Mehmed nam kimesneler kaza-i mezkûre hükümet konağında bidayet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'imizde fi'l-asl Isbarta sancağının rum mahallesi mütemekkinlerinden ve devleti aliyye teb'asının rum milletinden cerrâh Mihail veledi Kaplar veledi Atam muvacehesinde bi'l-asâle ve bi'l-vekâle takriri kelim idüb sağır oğlum Halil bir müddetdir mesanesinde bi-hikme'tu'l-lah taş zuhûr idüb gün begün ızdırabı müştedâ olmağla merkûm Mihail'in bu makûle illeti şaka' ve taş ve taş mezkûri ihrâç idüb ber- ... (?) hâsıl oluncaya değın ilaç ve tımar etmek mahareti ve şöhetri olduğı meşhûdum olduğundan merkûm Mihail sağır-i mezbûr Halil mahalli mezkûruna mu'tad üzere şaka' ve taş mezkûri ihrâç ... ber-vech-i muharrer emrim ile bir mu'tât mali mezkûrin şaka' ve taş ve taş mezkûri ihrâç eylediğinde nâşî ... (?) hasıl olamayubda harc-ı mezkûreden sağır-i mezbûr Halil bi-emri'l-lahi- te'ala vefat eder ise hâsıl olamayub harc mezkûreden sağır-i mezbûr Osman bi-emrillah-ı te'âlâ vefât eder ise oğlum sağır-i mezbûr Halil'in dem ve diyetine müte'allika merkûm Mihail'den bir güne da'vâ ve husümetim yokdur dediğı merkûm Mihail tasdik eylediğı i'lâm olundu fi'l-yevmü's-sâlis aşer min şehr-i Cemazie'l-âhir li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

Metin i'lâmında münderiç merkûm Mihail veledi Kaplar fi'l-hakika taş ihrâcında iktizâ edecek tedâvisinde sadakat ve mahâretnamesi bulunduğı lede'l-müşâhede ve't-tecrûbe tasdik olunmuşdur Fî 18 Nisan 1 (2)98

Tabib-i Belediye bâ-şehâdetnâme Mehmed Şakir

#### **Hüküm 470 (547)**

Hacı Fakı Mahallesinden müteveffa Hüseyin Hacı Hafizzâde Ömer Efendinin li-ebeveyn er karındaşı Mustafa Efendiye verilen hüküm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 38)

#### **Ma'rûz Dâ'îleridir Ki,**

Fi'l-asl Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Fakı Mahallesi ahâlisinden olub üç sene de bir ve Afyonkarahisar sancağında sâkin iken bundan akdem vefât eden mekteb-i rüşdiye ma'lûm evvel Hoca Ömer Efendi ibn-i el-Hac Hafız Hüseyin bin Mustafa'nın verâseti li-ebeveyn er-karındaş Mustafa Efendi ibn-i el-müteveffâ-yı mezbûre el-Hac Hafız Hüseyin bin Mustafa nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'imizde

müteveffâ-yı mezbûrun medyûn nefsi-i Denizli kasabası Değirmenönü Mahallesi ahâlisinden Hüseyin Efendi ibn-i el-Hac Mehmed bin Ahmed nâm kimesne mahzarında üzerine da'va ve takrîri kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr Ömer Efendi ile bin li-ebeveyn karındaşları olub babamız ismi mezbûr el-Hac Hafız Hüseyi dede mirasımı Mustafa ve validemiz ismi Emire Aişe bint-i el-Hac Ali bin Abdullah ve maskat re'isimiz mahalle-i mezbûre olub ol-vechle müteveffâ-yı mezbûrun verâseti min ciheti'l-asûbte ancak bana münhasıra ve benden gayri vâris ve terekesine müstehak âheri olmamağla li-ebeveyn er karındaşım ve murisem müteveffâ-yı mezbûr Ömer Efendinin hayatında merkûm Hüseyin Efendiye talep ederim deyu da'va ettikde ol dahi cevabında müteveffâ-yı mezbûre cihet-i merkûmeden meblağ-ı mezkûr ba'de vefâta ancak bana inhisârı cihetle â'id ve râci' olmağla meblağ-ı mezkûr merkûm Hüseyin Efendi yedinde talep ederim deyu da'va ettikde ol dahi cevabında müteveffâ-yı mezbûre cihet-i merkûmeden ol mikdar meblağ-ı mezkûr deyni olduğunu ikrâr lakin müdde'î merkûmun ber-vech-i muharrer verâset müdde'âsını ba'de'l-inkâr müdde'î-yi merkûmdan ber minvâl-i muharrer müdde'âsını mutâbık beyyine talep olundukda ihrâr-ı ricâl müsîminden ve marû'z-zikr Hacı Fakı Mahallesi Mahallesinden Hoca Mehmed Rauf Efendi ibn-i Mehmed Ali bin el-Hac Mustafa ve Ammizâdeleri Süleyman bin Ahmed bin Mustafa nâm kimesneler li-eclü's-şehâde meclis-i şer'î hazirân olub eserü'l-istişhâd fi'l-hakika müdde'î-yi merkûm Mustafa Efendi ile müteveffâ-yı mezbûr Ömer Efendi li-ebeveyn kız karındaşları olub babaları ismi mezbûr el-Hac Hafız Hüseyin ve dede ismi Mustafa ve valideleri ismi mezbûre Emire Aişe bint-i el-Hac Ali bin Abdullah ve maskat-ı reisleri mezkûr Hacı Fakı Mahallesi olub ol vechle müteveffâ-yı mezbûrun verâseti li-ebeveyn er-karındaş müdde'î-yi merkûm Mustafa Efendiye münhasıradır mezbûrûndan gayri varis ve terekesinde müstehak âheri olduğu ma'lûmumuz değildir biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz ve şehâdet şer'iyye eylediklerinde şâhidân merkûmân evvela bâ-varaka-i asâkir-i mestûre anfü'z-zikr Hacı Fakı Mahallesi İmamı el-Hac Ahmed Efendi ibn-i Mehmed bin Ahmed ve muhtârı Derviş Mehmed bin Ahmed bin Abdullah ve ihtiyâr a'zâsında Boz Beğ oğlu el-Hac Emin Ağa ibn-i el-Hac Ahmed bin Abdullah ve Yeşil oğlu el-Hac Mehmed Ağa ibn-i Mustafa bin Abdurrahman nâm kimesnelerden sırran ba'de merkûmun ile ceridede mazbütü'l-esâmi sâkinlerinden alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbülü's-

şehâde idikleri ihbâr ve iş‘âr olunmağın mûcebiyle ber minvâl muharrer verâsetine ba‘de’l-hükm meblağ-ı mezkûr merkûm Mustafa Efendiye teslimden tenbîh olunduğu bi’l-iltimâs huzûru âlilerine i‘lâm olundu tahriren fi’l-yevmü’l-salis aşer min şehr cemazie’l-âhir li-sene tis‘a ve tis‘în mi’eteyn ve elf

#### **Hüküm 471 (548)**

Bağbaşı Karyesinde kâ’in çeşmenin üzerine Hacı Mehmed oğlu el-Hac Hüseyin Ağanın tevliyet hücceti sûretidir (k.ş 39)

Medine-i Denizli Bağbaşı Karyesi ahâlisinden el-Hac Hüseyin oğlu Ahmed bin el-Hac Hasan bin Abdullah Molla İbrahim bin Süleyman bin Abdullah ve İsmail oğlu İsmail bin Mehmed bin İsmail ve Kanad oğlu Mehmed bin Osman bin Abdullah ve Çaltak oğlu Mehmed bin Osman bin Mustafa ve İlyas oğlu Osman bin Ali bin İlyas nâmûn kimesneler meclis-i şer‘i şerif lazım teşrifde her biri takrîri kelâm ve ta‘biri ani’l-merâm idib mesbukü’z-zikr ahâlisinden olduğumuz Bağbaşı Karyesinde kâ’in Çakır oğlu çeşmesi denmekle arif çeşmenin karye-i mezbûre tımarı dâhilinde kâ’in on sekiz kıt‘a değirmanlarından beher seneliği üç guruş anmak üzere çeşme-i mezkûrun tamir ve termimine maktû‘ olub seksen dört senesinden beru icâr mezkûr terâkim idüb ve mütevellisi dahi olmamağla çeşme-i mezkûr şeref harab olub tamir ve termim eşed ihtiyâç ile muhtâc olduğumuz cihetle çeşme-i mezkûrun üzerine maktû‘ olan icârın kibel-i şer‘iden bir mütevellî nasb u ta‘yîn olunmak muradıdır dediklerinde hâkim muvakki‘ sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me‘ab efendi hazretleri dahi çeşme-i mezkûrun üzerine karye-i mezkûre ahâlisinden olub tevliyet-i mezkûreye ehl ve sâhib-i istikâmet olmağla cümlelerin muhtârı işbu ba‘isü’l-vesika el-Hac Hüseyin Ağa ibn-i el-Hac Mehmed bin Ali nâm kimesneyi ve kazâ-i mezbûre mütevellî ve üzerine Bağbaşılızâde Ahmed Efendi ibn-i el-Hac Hafız Ali bin el-Hac Ahmed nâm kimesneye hasbi nâzır nasb u ta‘yîn buyurdukda onlar dahi ber-vech-i muharrer tevliyet ve nezâret mezkûreyi kabul ve istikâmetiyle edâ-i hizmete te‘ahhüd ve iltizâm etmeğliklerin mâ-vaka‘ bi’t-talep ketb olundu fi’l-yevmü’l-hâdi ve’l-ısrîn min şehr-i Cemazie’l-âhir li-sene tis‘a ve tis‘în mi’eteyn ve elf

*De‘âvi mümeyyizi Hoca Ali Efendi beldeye me‘mûr el-Hac Osman Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de‘âvi el-Hac Mehmed Ağa kâtib-i mahkeme şer‘iyye Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i ibn-i el-Hac Ahmed Ağa ibn-i miftahü’l-dîn Efendi gayrihîm*

### Hüküm 472 (549)

Delikliçınar Mahallesinden Soğancızâde nüfus mukayyidi Mustafa Efendinin vakfiyenâme hüccet sûretidir (k.ş 40)

Elhamdüli'llâhi rabbi'l-alemîn ve's-salevet ve's-selâm ala seyidinâ Muhammed ve ala ve sahbih ecma'în imâ ba'd sebebi tahrîr kitâb ve müceb tasdîr oldur ki medine-i Denizli nüfus mukayyidi zeviyü'l-ihtirâm sahibü'l-hayrat ve'l-hasenât ve râgibü'l-cennette ve'l-müberraât Soğancızâde Mustafa Efendi ibn-i Mehmed bin Ahmed nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î şerîfi'l-enver mahfili din-i münifi ezherde zikr-i âtî vakfına li-eclü't-tescîl ve emrû't-tekmil nasb u ta'yîn eylediği kaza-i mezkûr da'va mümeyyizi Hoca Hafız Ali Efendi ibn-i İbrahim mahzarında ikrâr-ı sahîhi şer'î ve i'tirâf sarîh mer'î idüb vakf-ı âtî'l-beyanın sudûruna değîn yedimde şıra'en malım olan bir kelâm-ı kâdîm ve üç cild basma Muhammediye ve Müzekkin Nüfus ve Envarü'l-âşikin olan kitablarımı vakf-ı sahîh-i mü'ebbet ve habs-ı sarîh muhalled ile vakf ve habs idüb şöyle şart ve ta'yîn eyledim ki vakf-ı mezkûrun tevliyeti ben labis-i libas hayat oldukça bana ve benim vefâtımdan sonra batn'en ba'de batn evlâdımın ve evlâd-ı evlâd zukûrumun ekberine ve sağır olan nâzır nasb u ta'yîn olunan ve ba'de'l-inkırâz akrabamın esliha ve ba'de'l-inkırâz Algül mahalle-i mezkûre ahâlisinden münâzi olan kimesneye medine-i mezbûrede hâkimü's-şer'î bulunan zâtın emriyle meşrût ola deyu ta'yîn şurût ve tebeyyin kuyûd idüb kelâm-ı kâdîm ile ketb mezkûreleri mütevellî mûmâ-ileyh Hafız Ali Efendiye teslîm ol dahi ber-vech-i muharrer teslim ve ahz u kabz idüb emsâli misilli tasarruf eyledi dedikde gibbe't-tasdiki's-şer'î vâkıf mûmâ-ileyh esbeğallah ni'ame semt vefatdan cânibi hilâfe 'âzm olub vakf ketb mezkûre mankûl olub mankûl kısmının vakfiyeti câ'iz ve sahîh olmadığı ketb mu'teberede mestûr e'imme-i sülüsü kirâm ... (?) alah te'âlâ fi darü's-selâm hâziret a'zalarında bâtil olduğundan başka vâkıf man'kût vakfi nefsi ne şart etmekle dahi vakf bâtil olmağla vakfi mezkûrdan rücû' ve kel-evvel ketb mezkûreleri mülkûme istirdâd etmememle mütevellî mûmâ-ileyhin kasr-ı yed ve bana teslime tenbîhe olunmak matlûbumdur dedikde mütevellî Reşid dahi cevaba sedide âğaz (?) idüb vakf ketb mankûl kabilinden olduğu ... (?) mankûl müte'ârifin sıhhat vakfına zâhibdir bundan mâ'da vakf-ı ketb İmam Ebu Yusuf rivâyeti üzere câ'iz olub el-yevm amel-i fetva bu vech üzeredir ve İmamın himâmîn pedrîn münirîn hazretleri

vâkf-ı menfu'at vakfı nefsi ne şart ile vâkif mücerred vakafte deyub teslîm aliü'l-mütevelli ve tescîl şer'î bulunduktan sonra lüzum 'arz olub aslâ rücû' meclis-i mahâl ve istirdâde ihtimâl olmaz deyu derûn imtinâ' ve husûmet idüb hâkim muvakki' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretlerinde müterâfi'ân ve fasl ve hasma tâlibân olduklarında hâkim mûmâ-ileyh temhîd kavâ'v ... (?) vakfı evvel neşide mebâni hayri ihra görüb ilmen bi'l-hılafü'c-câri beyne'l-e'immetü'l-eslâf evvela ali tevl min yerah sıhhat ve cevazına ve sâniyye-i lüzumuna hükmü sahîh şer'î ve kazâ-i sarîh müdde'î eyleyüb ol vechle vakf-ı mezkûr sahîh ve lazım ve münhitam olub nakız ve nakize mahâl oldu femen bedele hu ba'de me semî'atü fe ineme ismühü 'ale'l-lezzîne yübeddilûnehu ine'l-lahe semî'un 'alîm (2/BAKARA-180) ve ecri'l-vakf ale'l-hayyi'l-cevâdi'l-kerîm hurrîre fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ısrîn min şehr-i Cemazie'l-âhir li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Ser-kâtib-i de'âvi el-Hac Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme-i şer'iyye Hocazâde Mehmed Efendi ibn-i miftâhü'd-din Efendi diğêr mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa muhızırbaşı Hüseyin Ağa ibn-i el-Hac Mehmed Ağa mahazar Ali Ağa ibn-i İsmail gayrihîm*

#### **Hüküm 473 (550)**

Fi'l-asl Topraklık Mahallesinden olub Eski Müftî Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât eden Aylakzâde Mehmed Efendinin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 41) Medine-i Denizli mahallâtından Eski Müftü Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefât eden Ayalakzâde Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Meryem bint-i Hafız Mustafa Efendi ile vâlidesi Emire Aişe bint-i el-Hac Ahmed ve sulbiyye-i sağire oğulları beş yaşında Ahmed dört yaşında Mustafa ve bir yaşında Mehmed Sadık sulbiyye-i sağire kızı iki yaşında Emine'ye münhasıra olduğı bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırûn-ı mezbûrûn vakt-i rüşd sedâtlarına değîn tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri valideleri zevce-i mezbûre Meryem'in bi'l-asâle ve bi'l-vesâya ve ümmü mezbûrenin bi'l-asâle müteveffâ-yı mezbûrun tenfiz vesâya-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı Hacı Eminzâde Hafız Ahmed Efendi ibn-i el-Hac Emin'in bi'l-vesâya talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve menkûlât-ı bi'l-müzâyede semen misliyle âhere bey' beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti



zikir ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü't-tâsi'a ve'l-ısrîn min şehr-i Cemazie'l-evvel li-sene tis'a tis'în mi'eteyn ve elf

Eldiğanı 17 17,20, diğér sağır eldiğanı 1/ 10, nuhâs sağır kapaklı tencere 1/ 20,20, hurda kapaksız tencere 1/ 8, vasat kapaklı tencere 1/ 20, boza çanağı 1/ 8,20, diğér çanak 2/ 9,20, kapaklı sahan 1/ 9, nuhâs tabak 2/ 7,20, kadayıf tepsisi 1/ 15, hurda nuhâs kahve tabesi 1/ 4, yağ bakracı 1/ 31, hurda sağır kazgan 1/ 22, nuhâs at leğeni 1/ 53, şamdan 1/ kahve ibriğı 1/ 6, sefer tası 5/ takım 1/ 46, nuhâs leğen ma'a ibrik 2/ 46, hurda çuhâ abdestlik 1/ vesâ'ir köhne elbise parça 7/ 25, sini 1/ 36, sağır yeşil sandık 1/ 11, minder 2/ yasdık 2/ 55, hurda kilim seccade 1/ 8,20, hurda yorgan 1/ 10, yekûn menzil terekesi 479, Basma Mir'at Haşyesi İzmirî cild 2/ 70, Basma Mir'at cild 1/ 21, Basma Muharrem (?) cild 2/ 45, Basma Meclis (?) cild 1/ 17, Basma Şifâ-i Şerîf Şerhi Aliyyü'l-kari (?) cild 2/ 48, Basma Usam (?) Haşyesi Câmi cild 1/ 21, Basma İhtari (?) cild 1/ 45,20, Basma Kafmir (?) Tercemesi cild 1/ 17, Basma Abdü'l-ğafur cild 1/ 13, Basma Kenarlı Hayali (?) Silkü Nebi cild 1/ 25, Basma Cami'-i cild 1/ 14,20, Basma Şerh İbyât (?) Telhis cild 1/ 30, Basma İzhâr ... (?) cild 15,20, Basma Gülistan cild 1/ 6, Basma Kâfiye ... Zeynizâde cild 17 23, Basma Mea'ni Muhtasar (?) cild 1/ 15, Basma Altıparmak cild 1/ 80, Basma Şerh Akâ'id cild 1/ 10, Basma Celal cild 1/ 8, İzhâr ... (?) cild 1/ 15,20, Mültaka cild 1/ 17, Sû'âl Cevab cild 1/ 12,20, Hüseyine Müftüzâde cild 1/ 13, Basma Halebi cild 1/ 20, Basma Matlûb Şerh Maksûd cild 1/ 9,20, Basma Hafız-ı divan cild 1/ 17,20, Basma Tasavvurât cild 1/ 12,20, Basma İsfahandi Şerh Kafiye (?) cild 1/ 8,20, Basma Miftahü't-tahkîk cild 1/ 8,20, Basma Hutbe Mecmu'ası cild 1/ 3,20, Basma Kavâ'id Farisi cild 1/ 4, Basma Abdeyn (?) cild 1/ 3,10, Basma Arûz Şerhi Mizân cild 1/ 14, Basma Tefsir Felak (?) cild 1/ 9, Basma Pendi Attar (?) cild 1/ 2,20, Basma Kavâ'id Farisi cild 1/ 2,20, Kaside (?) şerhi Harbuti cild 1/ 10, Basma Kadmir (?) cild 1/ 5,20, Basma ... (?) Risalesi cild 1/ 5, Diğér Kavâ'id Farisi şerhi cild 1/ 4, Basma Sarf Cümlesi cild 1/ 7, Basma Tuhfe-i Vehbi cild 1/ 2,20, Marifetü'l-vehhâb du'â mecmu'ası cild 1/ 4,30, Basma inşâ cild 1/ 8,10, Basma Davûd ... (?) cild 1/ 5, Kaside-i ... (?) cild 1/ 6, Basma Telhis cild 1/ 6, Basma Gelenbevi cild 1/ 9, Sa'deddin Ale'l-İzzî (?) cild 1/ 5, Basma Fenârî cild 1/ 5, Basma Hamamiyye cild 1/ 4, Basma Taberi cild 3/ 55, Celal Gelenbevi ... (?) cild 1/ 29, Diğér Gelenbevi (?) cild 1/ 32, Basma avâmil Tuhfesi cild 1/ 5,10, Basma Usûl Hadis cild 1/ 10,20,

Basma seyid Ale'l-İzzî (?) cild 1/ 6,30, Basma Behçetü'l-fetvâ cild 1/ 92, Basma Şerh ma'a Haşiye cild 2/ 20, Fenar üzerine ... (?) cild 1/ 25, Basma Şerh Mevâkif cild 1/ 75, Basma Meclis cild 1/ 5, İstî'âre cild 1/ 2,20, Basma Halebi (?) Tercümesi Babadağ cild 1/ 18,30, Basma Ramazan cild 1/ 20, Evrak perişan 14,20, Şerh-i Akâ'id cild 1/ 8,30, ... (?) 1, Vesâ'ir hurda tahta 3/ 22,20, Yekûn 1226

Dolaplı sâ'at 1/ 93, hurda divid 1/ 6,20, Topraklık Mahallesinden vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-cirân bir dönüm mikdarı yonca bağçesi sağırûn-ı mezbûrûn üzerlerinde kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 2000, Yine Topraklık Mahallesinden vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil verese-i mezbûrûndan vâlidesi mezbûre Emire Aişe üzerinde kalmağla ber-vech-i âti süds hissesiyle alacağına mahsûb olunan semen 2500, Eski Müftü Mahallesinde vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât diğeri bir bab mülk menzil zevce-i mezbûre ile sağırûn-ı mezbûrûn üzerlerinde kalmağla kezalik ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 2000

Cem'an yekûn tereke 8304,30, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefareti savm ve yemin ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i enişterleri Tavacı İlyas oğlu Mehmed bin İlyas bin Abdullah ve batn oğlu Osman bin Mustafa bin Abdullah ve nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 400		Müteveffâ-ı mezbûrun vâlidesi mezbûre Aişe Hâtûna cihet-i karzdan bâ-sened deyni olduğu bi-şehâdet-i Bakırcı el-Hac Mustafa bin el-Hac Süleyman bin Abdullah Timurcu dede Süleyman oğlu el-Hac Ahmed bin (boş) bin Abdullah nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 1800-0200=1600 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan			
Doksan yedi senesi mahsûben emlâk deyni	Zevce-i mezbûre Meryeme mehr-i misl deyn olduğu bi-şehâdet-i Erzulumluzâde Mustafa Efendi ibn-i İsmail Efendi ibn-i el-Hac Hasan ve Kaşlızâde Mehmed Arif Efendi ibn-i Mehmed Efendi ibn-i Abdullah nâm kimesneler ile kezalik ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 1100-0100=1000 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan				
Eşyâ-i dellâliye 36	mübeyyi'anda	Resm-i kismet	Kaydiye-i defter	Varaka-i behâ 4	
		130	7,30		

Yekûn 3240,30, Sahnü'l-Bâki 5064

Hisse-i	Hisse-i	Hisse-i ibn-	Hisse-i ibn-i	Hisse-i ibn-i	Hisse-i
---------	---------	--------------	---------------	---------------	---------

zevce-i mezbûre	Ümmü-i mezbûre	i sağir-i mezbûr	sağir-i mezbûr	sağir-i mezbûr	bint-i sağir-i mezbûre
Meryem 633	Emir Aişe 844	Ahmed 1024,34	Mustafa 1024,34	Mehmed Sadık 1024,34	Emine 512,17

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Meryem ile ümm-i mezbûre Emire Aişe'den her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiyeleri derûn ihrâcâtta muharrer alacak haklarını dahi tamamen musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ketb ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağirûn-ı mezbûrûn için valideleri vasîyeleri zevce-i mezbûrenin iştirâ eylediği marû'z-zikr bir dönüm mikdârı mülk yonca bağçesi anfü'z-zikr Eski Müftü Mahallesinde vâki' valideleri zevce-i mezbûre ile müşterek bir bab mülk menzilden takas mahsûb olundukda ol dahi makasa ve kabul eylediği işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 474 (551)**

Kayalık Mahallesinden Tomas oğlu Hasan'ın eytâmıdan takdîr olan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 42)

Medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Tomas oğlu Hasan bin Abdu'r-rahman sulbiyye-i sağire kızı Fatma'nın vâlidesi olup taraf-ı şer'iden mansûbe vasîyyesi Emire Aişe bint-i Şerif Ali'nin talebiyle hâkim muvakkî' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağir-i mezbûrenin malı nemâsından beher-yevm kadr marûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri yedişer guruş nafaka farz takrîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûr beher şehri sağir-i mezbûre Fatma'nın nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyyesinden harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağir-i mezbûre Fatma'nın malları nemâlarından rücû' vasîye-i mezbûre Emire Aişe Hâtûna izin verilmeğin ma-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevmü'l-hamis ve'l-ışrîn min şehr Zi'l-hicci'ti's-şerîfe li-sene semâne ve tis'în mi'eteyn ve elf

*De'âvi mümeyyizi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa kâtib-i mahkeme şer'iyye Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i mihtahü'd-dîn Efendi mahzar Hüseyin Ağa ibn-i el-Hac Mehmed Ağa ve Kel Şerif oğulları Ahmed ve Mustafa Ağalar ibnân-i Ali Şerif gayrihîm*

### Numara Verilmemiş Hüküm (552)

Saltak Mahallesinden müteveffa Mustafa el-Hac Mehmed'in defter kassâm sûretidir (k.ş 43)

Medine-i Denizli mahallâtından Saltak ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Mustafa oğlu el-Hac Mehmed bin Mustafa bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice bint-i Osman ile sulbiyye kebir oğlu Molla Ali ve sulbiyye-i sağire oğlu dokuz yaşında Mehmed Salih ve sulbiyye-i kebir kızı Emire Aişe ve sulbiyye-i sağire kızı on iki yaşında diğere Hatice'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan müteveffâ-yı mezbûrûn tenfiz vesâya-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı bulunan mahalle-i mezbûre ahâlisinden Demet oğlu Molla İsmail bin el-Hac Mehmed bin Halil'in bi'l-vesâya ve sağirân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Hatice'nin bi'l-asâle ve bi'l-vesâya hasbi nâzır nasb olunan merkûm Molla İsmail'in bi'l-nazara talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve menkûlât bi'l-müzâyede semen misliyle âhere bey' beyne'l-verese bi'l-farizatü'ş-şer'iyye tevzî u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâdi aşer min şehr-i Şabanü'l-mu'azzam li-sene tis'a tis'in mi'eteyn ve elf

Köhne döşek 1/ yorgan 1/ 150, köhne kilim 2/ 150, nuhâs çark işi kapaklı tencere 5/ 150, vasat sini 1/ 60, nuhâs tabak 2/ çanak 2/ cam tas 1/ 45, sağir hurda sini 1/ 25, nuhâs kebir kaynatma tenceresi 1/ 90, köhne çul 1/ 20, hurda kar takım tüfenk 1/ sarı takım tabanca 17 22,20, köhne çuhâ abdestlik 1/ çuhâ şalvar 1/ miltan 1/ 27,20, köhne yağmurluk 1/ heğbe 1/ 33,20, müsta'mel elbise parça 5/ 35, müsta'mel abâni sârik 1/ 35, müsta'mel kadıköy kuşağı 1/ 20, çuval çift 1/ 22,20, âdî bir yol sâ'at 1/ 200, süt leğeni 1/ 22, timur bel 1, balta 1, tahra 1/ vesâ'ir hırdevât 50, yekûn menzil terekesi 1248-0125=1123 Zevce-i meuharrer meblağ on bir lira yüz sekiz guruş hesabıyla akçe farkı minhâ

Müteveffâ-ı mezbûrun Afyonkarahisar sancağı dâhilinde ma'lûmü'l-esâmi kesânlardan verese-i mezbûrûnun bi'l-asâle ve bi'l-vesâya taraflarından bâ-hüccet şer'iyye vekîl müsecceleri bulunan Demet oğlu Molla İsmail'in sancağı mezkûreden tahsîl idüb ahz u kabz olunan semen

Lira-yi Osmanî 40/ fiyat 108/ 4320, Def'a Papulice (?) lira-yi Osmanî 125/ fiyat 108/ 13500, Cem'an yekûn tereke ve nukûd 18943, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefareti-savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresinde bâki mahalle-i mezbûrede vâki' çeşmenin tamir ve termîmine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Demet oğulları Halil ve Mehmed Çavuş benân el-Hac Mehmed bin Halil nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 2027		Zevce-i mezbûre Hatice'ye mehr-i müeccel deyn olduğu bi-şehâdet-i şâhidân merkûmân Halil ve Mehmed Çavuş benân el-Hac Mehmed bin Halil nâm kimesneler ile kezalik ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 250-050=200 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan	
Deyn-i müsbit Çulluzâde el-Hac Osman Efendiye cihet-i karzdan bi-şehâdet-i Molla Mustafa bin Ali bin Mustafa Derviş Ali bin Ali bin Abdullah nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 220-025=195 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan		Deyn-i müsbit Demet oğlu Halil Ağaya kezalik cihet-i karzdan bi-şehâdet-i şâhidân merkûmân Molla Mustafa bin Ali ve Derviş Ali bin Ali nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 322-030=292 Kezalik Fedâ'ıyyesi minhâ	
Doksan sekiz senesi emlakına mahsûben deyni olup ihrâcı lazım gelen 45,20	Karahisar Sancağı mahallesine verilen resm tahsîl 465	Müteveffâ-ı mezbûrun sancağı mezkûrda bulunan zimemâtı için verese-i mezbûrunun taraflarından merkûm Molla İsmail'in vekâlet hücceti harc olup Denizli kazası mahkeme-i şer'ıyyeye verilen 300	
Vekil merkûm Molla İsmail'in sancağı mezkûre azimet etmek için verilen hayvan ücreti vesâ'ir mesârifat tefrikası olup bâ-defter mahfûz ba'de'l-beyân ihrâcı lazım gelen 399,20		Vekil-i merkûm Molla İsmail'in ücreti tahsîliyyesi olup verese-i mezbûrunun ikrâr ve tasdikleriyle kezalik ihrâcı lazım gelen 385	
Ba-vasîyet mahalle-i mezbûrede vâki' Ömer Hafız oğlu Cami'-i şerîfine mukâbele-i tilâvet-i kurân-ı azmü's-şân eden Hafize bi-şahâhidân merkûmân Demet oğlu Halil ve Mehmed Çavuş benân el-Hac Mehmed bin Halil nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 673			
Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 22,20	Resm-i kısmet 348,20	Kaydiye-i defter 21	Varaka-i behâ 10

Yekûn 05384, Sahnü'l-Bâki 13559

Kesr Bâki 1

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre
Hatice 1294,35	Molla Ali 3954,28	Mehmed Salih 3954,28	Emire Aişe 1977,14	Diğer Hatice 1977,14

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan zevce-i mezbûre Hatice ve ibn-i merkûm Molla Ali ve bint-i mezbûre Emire Aişe'de her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağırân-ı mezbûrânın hisse-i irsiye-i musîbeleri olan lira-yi Osmanî yüz sekiz gurus hesabıyla cem'an beş bin dokuz yüz otuz iki gurus iki parayı li-eclü'l-istirbâh vasîye-i mezbûre Hatice yedine idâne ve teslîm olduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Müteveffâ-ı mezbûrun Afyonkarahisar sancağı dâhilinde ma'lûmü'l-esâmi kesânlardan alacağı olub henüz tahsîli mümkün olmayan zimemâtıdır ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur

Der-zimmet bâ-sened Helvacı Rüstem oğlu, Der-zimmet bâ-sened Helvacı Halil İbrahim 2300, Der-zimmet bâ-sened Helvacı 1377, Der-zimmet bâ-sened Helvacı Bekir 1080, Der-zimmet bâ-sened Helvacı Osman 1500, Der-zimmet bâ-sened Helvacı Ahmed oğlu Hasan 2040, Der-zimmet bâ-sened Helvacı el-Hac Mahmud 1500, Der-zimmet bâ-sened Helvacı Ömer 540, Der-zimmet bâ-sened Helvacı Ali 2893, Der-zimmet bâ-sened Helvacı Murad 700, Der-zimmet bâ-sened Kara Sulu Kol oğlu el-Hac Mehmed 10000

Yekûn zimemât 25333

Bâlâda muharrer zimemât-ı mezkûre tahsîl olundukda bi-ma'rifet-i şer'iyeye beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyeye tevzî ' u taksîm olunanacağı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Mehâkim-i şer'iyeye ve nizâmiyyenin otuz sekizinci makâmına kâ'im olmak üzere te'diben kaleme alınan madde-i nizâmiyye müsveddesi

Otuz sekizinci madde (boş) isbât verâset i'lâm ve hüccet için hisse-i irsiyenin miktar ve kemine nazaren guruşda yarım para harc alınacaktır (boş) nasb vekil isbât vekâleti münhasırran kısmet-i askeriye ve teftiş mahkemeleriyle bi'l-cümle mahkeme-i şer'iyeden i'tâ ve bu hüccetler için bey' veya ferâğ olunacak mülk ve vakfa kâr vesâ'irenin kıymetlerine bakılmayarak maktû'en yalnız kırk guruş istifâ alınacaktır

#### **Hüküm 475 (553)**

Saltak mahallesinden müteveffa Demet oğlu el-Hac Ali'nin kerimesi Fatma'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 44)

Medine-i Denizli mhallatıdan Saltak Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Demet oğlu el-Hac Ali'nin kerimesi Fatma bint-i el-mezbûr el-Hac Ali bin Halil'in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Halil bin el-Hac Mehmed ile vâlidesi Hatice bint-i İbrahim ve sadrîye-i kebire kızları Şerife ve Zübeyde ve sadrîyye sağire kızı beş yaşında Emire Aişe'ye münhasıra olduğu olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağir-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi babası zevc-i merkûm Halil'in bi'l-asâle ve bi'l-vesâya Ümmü mezbûre ile bintân-ı mezbûretânın bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve menkûlât-ı bi'l-müzâyede semen misliyle âhere bey' beyne'l-verese bi'l-farizatü'ş-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûredir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmü'l-hâdi ve'l-ısrîn min şehr şabanü'l-mu'azzam li-sene tis'a tis'în mi'eteyn ve elf

Müsta'mel kutnî entari 1/ 100, müsta'mel beyaz sevâyî entari ma'a gömlek işi 2/ 150, hurda gümüş tas 17 35, köhne iplik alaca entari 2/ 16, yeşil sandık 1/ 36, yün memlu döşek 1/ yorgan 1/ yasdık 1/ 115, savaklı sağir sini 1/ 30, lira-yi Osmanî 17,5/ fiyat 120/ 2100, mahmudiye entari 1/ 90, hurşid 4/ fiyat 32/ 128, eski yirmilik 2/ fiyat 26/ 52, iki yirmilik 4/ fiyat 22,5/ 90, İstanbul nısfı 2/ fiyat 16/ 32, İstanbul rub'ıye 4/ fiyat 8/ 32 rub'ıye 7/ fiyat 11/ 77, Zevce-i merkûm Halil zimmetinde mehr-i müeccel alacak hakkı olub zîrde muharrer hissesine mahsûb olunan semen 1000

Cem'an yekûn tereke 4083, Minhe'l-ihracât

Eşyâ-i mübeyyi'anda	Resm-i kısmet	Kaydiye-i defter 6	Varaka-i behâ 2
dellâliye 10	101,30		

Yekûn 0119,30, Sahnü'l-Bâki 3964,10

Kesr Bâki Para 9

Hisse-i zevc-i merkûm	Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Halil 914,22	Hatice 209,28	Şerife 812,37	Zübeyde 812,37	Emire Aişe 812,37

Zevce-i mezbûrûndan zevc-i merkûm Halil ile ümm-i mezbûre Hatice ve bintân-ı mezbûretân Şerife ve Zübeyde'den her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocaşâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağır-i mezbûrenin sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla ber-vech-i bâlâ yalnız sekiz yüz on iki guruş otuz yedi para li-eclü'l-istirbâh babası zevc-i merkûm Halil yerine yedine idâne ve teslîm olduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

**Hüküm 476 (554)**

Saltak Mahallesinden müteveffa Demet oğlu el-Hac Ali'nin kerimesi Fatma'nın sadrıyye sağıre kızı Emire Aişe için takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 45) Medine-i Denizli mahallâtından Saltak Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Demet oğlu el-Hac Ali'nin kerimesi Fatma bint-i el-mezbûr Hacı Ali bin Halil'in sadrıyye sağıre kızı Emire Aişe babası olub taraf-ı şer'iden mansûb vasîsi Halil bin el-Hac Mehmed'in talebiyle hâkim muvakkî' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağır-i mezbûrenin malı nemâsından ve araziyi icârından beher-yevm kadr marûf idüğü bi'l-hbâr zâhir olan şehri on beşer guruş nafaka farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri sağır-i mezbûre Emire Aişe'nin nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyyesinden harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağır-i mezbûre Emire Aişe'nin malı nemâsından arazisi icârından rücû' vasî-yi merkûm Halil izin verilmeğın ma-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevmü'l-hamis ve'l-ışrın min şehri Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Hafız Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa Yörükşâde el-Hac Mehmed Efendi ibn-i Mehmed Ağa kâtib-i mahkeme-i şer'iyye Hocaşâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-dîn Efendi gayrihîm*



#### **Hüküm 477 (555)**

Eski Müftü Mahallesinden Hamidli oğlu kerimesi Havva için sadrî kebir oğlu Yusuf oğlu Mehmed üzerine takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 46)

Medine-i Denizli mahallâtından Eski Müftü Mahallesinde sâkine ve zâtı zeyl vesikada muharrerü'l-esâmi müslimîn tarifleriyle marife olan Hamiyyetli oğlu kerimesi Havva bint-i Osman bin Abdullah nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î şerifi'l-enverde musri olan sadrî kebir oğlu Mehmed Emin bin Abdullah mahzarında takrîr-i kelâm ve ta'biri'l-ani'l-merâm idüb ben mukayyide ve nâcar vesinem dahi yetmiş yaşında mütecâviz sene olduğu halde zevcim ve mûrisemiz müteveffâ-yı mezbûrûndan mevrûs vesâ'irede yedimde asâleten ve kat'en malım olmayub eşed ihtiyâc ile muhtâc olduğum cihetle muztarib ahvâl olmamağla kibel-i şer'iden oğlum mezbûr Mehmed Emin üzerine kadr-ı kifâye nafaka farz ve takrîr olunmak matlûbumdur dedikde-i mezbûre Havva Hâtûnun takrîr meşrûhası vâkı'a mutâbık ve zikr-i âtî meblağ kadr marûf olduğu sakat ihtel el-kelimât ihbârlarıyla lede's-şer'î'l-enver zâhir mukarrer olmağın hâkim muvakkî' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri dahi tarafının rızâlarıyla-ı mezbûre Havva Hâtûnun nafaka vesâ'ir levazım-ı zarûriyyesi için oğlu mezbûr Mehmed Emin üzerine işbu tarihi kitabdan şehri yirmi beşer gurus farz ve takrîr idüb meblağ-ı mevrûz mezkûri beher şehri harc u sarf ve lede'l-hace istidâneye ve vakt-i zaferde oğlu mezbûr Mehmed Emin üzerine rücû' mezbûre Havva Hâtûna izin verilmeğın ma-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevmi's-sâbi'a aşer min şehri Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib de'âvisi el-Hac Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme-i şer'iyye Hocaşâde Mehmed Efendi ibn-i mihtahü'd-dîn Efendi gayrihîm*

#### **Hüküm 478 (556)**

Saltak Mahallesinden Mıstık oğlu el-Hac Mehmed'in veresesi taraflarından Etmekçizâde Hoca Mehmed Efendiye verilen vekâlet hücceti sûretidir (k.ş 47)

Medine-i Denizli Saltak Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden el-Hac Mehmed bin Mustafa bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice bint-i Osman ile sulbiyye kebir oğlu Ali ve sulbiyye sağır oğlu Mehmed Salih ve

sulbiyye-i kebire kızı Emire Aişe ve sulbiyye-i sağire kızı diğer Hatice'ye münhasıra ve tashîh mes'ele-i mirâsları bi-hükümü'l-ferâ'iz kırk sekiz sehmden olub sihâm mezkûreden altı sehmi zevce-i mezbûre Hatice'ye ve on dört sehmden yirmi sekiz sehmi binân-ı mezbûrân Ali ve Mehmed Salih'e yedişer sehmden on dört sehmi binân-ı mezbûretân Emire Aişe ve Hatice'ye inhisârı lede'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrünün bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ talep ve iltimâslarıyla taraf-ı şer'iden me'zûnen irsâl olunan kâtib-i mahkeme Hocazâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi ibn-i Hüsamed-di Efendi mahalle-i mezbûrede vâki' verese-i mezbûrun sâkine oldukları menzile varub zîr ceridede mazbutü'l-esâmi müslimîn huzûrunda 'akd eylediği meclis-i şer'i nebevide verese-i mezbûrûndan kendi tarafından asıl ve sağırân-ı mezbûrânın bâ-hücceti şer'iyye mansûbe vasîleri olub ve zevâtın zeyl vesikada muharrerü'l-esâmi zevâtın tarifleriyle marife olan valideleri zevce-i mezbûre Hatice bint-i Osman bin Abdullah nâm Hâtûn ile ibn-i kebir-i merkûm Ali ve zâtın kezalik zeyl vesikada muharrerü'l-esâmi zevâtın tarifleriyle marife olan bint-i mezbûre Emire Aişe'de her birileri meclis-i ma'kûd mezkûrda mahalle-i mezbûre ahâlisinden işbu ba'isü'l-vesika Etmekçizâde Mehmed Efendi ibn-i Osman bin Abdullah nâm kimesneler mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâmlar idüb mûrisemiz müteveffâ-yı mezbûr el-Hac Mehmed'in Aydın sancağı dâhilinde Nazillili kazasının Karacasu Nâhiyesinde zimemi nasda olan hukukun ashâbıdan talep ve da'va ahz u kabz ve makbûzunu bize irsâl ve isâle ve lede'l-iktizâ sulh ve ibrâyâ ve hususu mezkûr mütevakkıf olduğu umûrun küllisine vekâlet-i âmme-i mutaleka-i sahîhe-i şer'iyye ile tarafımızdan mûmâ-ileyh Mehmed Efendi'ye vekîl ve nâ'ib menâb nasb u ta'yîn eylediğimizde ol dahi vekâlet-i mezkûreye kabul ve mirâsımız kemâ yenbaği mahâllinde icrâyâ te'ahhud ve iltizâm eyledi dedikde takrîr meşrûhâlârını mûmâ-ileyh Mehmed Efendi ma'an meb'ûs e'imme-i şer'ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr etmeğın mücebiyle gıbbe't-tasdîkü'ş-şer'i mâ-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevm ü'l-hâdî aşer min şehr şevveli'l-mükerrem li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de'âvi el-Hac Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa gayrihîm*

### Hüküm 479 (557)

Saltak Mahallesinden müteveffa Lazki oğlu Halil defter-i kassâm sûretidir (k.ş 48)  
Medine-i Denizli Saltak Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Lazki oğlu Halil bin Halil bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emire Aîşe bint-i Mehmed ile sulbî sağır kızı bir yaşında Şerife ve zevce-i mutalekası diğer Aîşe bint-i Mustafa'dan mütevellid sulbî sağır oğlu altı aylık Halil münhasıra olduğu olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Emire Aîşe zevce-i mutalleka-ı mezbûre diğer Aîşe'nin bi'l-asâle zevce-i mezbûrenin bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve menkûlât-ı bi'l-müzâyede semen misliyle âhere bey' beyne'l-verese bi'l-farizatü'ş-şer'îyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûre dir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-sâbi'a ve'l-ışrîn min şehr Şevvali'l-mükerrem li-sene tis'a tis'in mi'eteyn ve elf

Nuhâs vasat kapaklı tencere 1/ 28, sağır kapaklı tencere 17 19, nuhâs bademli tabak sağır 1/ çanak 1/ karune 1/ eldiğani 1/ 35, vasat kazgan 1/ 140, hurda elbisesi takım 1/ 27, hurda minder 1/ yasdık 1/ 5, hurda kara takım kılınç 1/ 17, sarı takım tabanca çift 1/ kebir bıçak 1/ 125, hurda hırba bıçak 1/ 35, diğer hurda minder 1/ yasdık 1/ 12, mecre 1, vesâ'ir hırdevât 8, hırdevât menzil 18, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât hurda tahtani bir oda bir mikdâr havlıya müştemil bir bâb mülk menzil sağır-i mezbûr Halil için vasîyyesi vâlidesi mezbûre Aîşe üzerinde kalmağla ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan mülk menzil semen 700, Mahalle-i mezbûre civârında vâki' malûmü'l-hudûd ve'l-cirân menzili mezkûrdan ifrâz olunan bir evlek mikdârı havlı arsasını zevce-i mezbûre Aîşe ile bint-i sağır-i mezbûre Şerife üzerinde kalmağla ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan arsa semen 800

Cem'an yekûn tereke 1929, Minhe'l-ihrâcât

Techîz u tekfin 200	Müteveffâ-ı mezbûrun zevcesi mezbûre Emire Aîşe'ye mehr-i müeccel deyn olduğu bi-şehâdet-i Pelitlibağ Mahallesi İmamı Saruhanlızâde Hafız Hüseyin Efendi ibn-i Hüseyin bin diğer Hüseyin ve muhtârı Göcelikli Tekâ'ud Himmet oğlu ibn-i Osman bin Abdullah nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 1000-0100=0900 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-
---------------------	---

yetim terk olunan			
Müteveffâ-ı mezbûrun zevce-i mutalekasi mezbûre diğer Aişe'ye mehr-i müeccelden bâki deyn olduğu bi-şehâdet-i mahalle-i mezbûre muhtârı Derviş Ali bin Abdullah ve Etmekçizâde Mehmed Efendi ibn-i Osman bin Abdullah nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 100-010=090 Fedâ'ıyyesi minhâ		Doksan beş senesi ibtidâsından doksan sekiz senesi gayetine değin terâkim eden emlâkından dolayı mal sandığına deyn olup ihracı lazım gelen geçer akçe 182,20	
Eşyâ-i mübeyyi'anda	Resm-i kısmet	Kaydiye-i defter	Varaka-i behâ 1
dellâliye 9,10	14,20	30	

Yekûn 1398, Sahnü'l-Bâki 0571

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr
Emire Aişe 71,15	Şerife 166,21	Halil 333,2

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Emire Aişe ber-mûceb bâla hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'-i mürsel kâtib-i mahkeme Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağırân-ı mezbûrânın hisse-i irsiyelerine mahsûben valideleri vasîyetân-ı mezbûretânın iştirâ eyledikleri balada muharrer menzili mezkûr ile havlı arsası mezkûr esmânından takas ve mahsûb onlar dahi takasa ve kabul eyledikleri işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 480 (558)

Saltak Mahallesinden Kara Halil oğlu Süleyman'ın eytâmlarına takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 49)

Medine-i Denizli Saltak Mahallesi ahâlisinden olup bundan akdem 'asâkir-i şâhânedede vefât eden Kara Halil bin Abdullah'ın sulbî sağır oğulları Salih ve Ahmed ve Hasan'ın ammileri olup taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri Halil bin Halil nâm kimesneler talepleriyle hâkim muvakki' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağırûn-ı mezbûrûn Salih ve Ahmed ve Hasan'ın malları nemâlarıdan ve arazileri îcârından şehri onar guruşdan cem'an otuz guruş nafaka farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz mecmû' mezkûri beher şehri sağırûn-ı mezbûrûnun nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyyesinden harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve

‘inde’z-zafer sađırûn-ı mezbûrûnun malları nemâlarından ve arazisi icârından rücû‘  
vasî-yi merkûm Halil nâm kimesneye izin verilmeđin ma-vaka‘ bi’t-talep ketb ve  
imla olundu Fî gurre şehr rebîü’l-evvel li-sene tis‘a ve tis‘în mi’eteyn ve elf

*Yörükzâde el-Hac Mehmed Efendi ibn-i Mehmed Basmacı Demet ođlu Halil Ađa ibn-  
i el-Hac Mehmed ve Derviş Ali bin gayrihîm*

### **Numara Verilmemiş Hüküm (559)**

Hacı Kaplan Mahallesinden Zeybin ođlu Ali defteri ile li-ebeveyn er-karındaş  
Ahmed Efendi beynelerinde vâki‘ tahsîl olunan zimmetleri defteri sûretidir (k.ş 50)  
Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Kaplan Mahallesi ahâlisinden olub bundan  
akden vefât eden Zeybin ođlu Ali Efendi ibn-i Mustafa ile li-ebevyn er-karındaş  
Ahmed Efendi beyinlerinde olub zeyl defter kasamda muharrer nısfiyet üzere  
müştereken zimemâtlarını *şerîk* merkûm Ahmed Efendi yediyle tahsîl olunub bi’l-  
farizati’ş-şer‘iyye tevzî‘ u taksîm olunan müşterek zimemâtlarıdır ki ber-vech-i âti  
zikir ve beyân olunur hurrîre fi’l-yevm tâsi‘a aşer min şehr-i Zi’l-ka‘de li-sene tis‘a ve  
tis‘în mi’eteyn ve elf

Honazlı tac ođlu Ömer Ađadan 22,2, Kızıl Uşaklı Kocabaş ođlu İsmail’den 30,  
Semerci Aklaş ođlu Mehmed’de 33, Gediz ... karyeli Hacı Ömer ođlu 14, Kezalık  
Gediz Ala karyeli Veysi ođlu 8, Derâzi 5, Babuşçu Topal İbrahim 28, Uzun Pınar  
Müfti Hüseyin’den 2,30

Cem‘an yekûn zimemât müşterek

233,10-006,10=227,00-113,20 Hisse-i şerîk merkûm Ahmed Efendi=113,20 Hisse-i  
müteveffâ-yı mezbûr Ali Efendi

Sahhü’l-Bâki 113,20

Kesr Bâki Para 1

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sađır- i mezbûr	Hisse-i bint-i sađır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sađır-i mezbûre
Aişe 14,7	Ali 49,26	Fatma 24,33	Habibe 24,33

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Aişe’ye ber-müceb bâlâ hisse-i irsiye-i  
musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eylediklerinden sonra sađırûn-ı  
mezbûrûnun hisse-i irsiyeleri olan sim mecidiye yirmi iki guruş hesabıyla cem‘an  
ber-vech-i bâlâ yalnız doksan dokuz guruş on iki li-eclü’l-infâk şerîk merkûm

Ahmed Efendi yedinde valideleri zevce-i mezbûre yedine tamamen teslim olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

**Hüküm 481 (560)**

Hacı Fakı Mahallesinden Hacı Fakızâde Osman Tevfik Efendinin zevcesi Hafize Hanımın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 51)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Fakı Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Hafize bint-i el-Hac Mustafa Ağa ibn-i Mustafa'nın verâseti zevc metrûki Osman Tevfik Efendinin ibn-i el-Hac Hafız Mehmed Efendi ile babası mûmâ-ileyh el-Hac Mustafa Ağa ibn-i Mustafa ve vâlidesi Emire Dudu bint-i el-Hac İsmail Efendi ve sadrîyye sağire oğulları Hüseyin ve Ahmed ve sadrîyye sağire kızı sekiz yaşında Fatma'ya münhasıra olduğu olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra müteveffa-yı mezbûrenin tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı babası mûmâ-ileyh el-Hac Mustafa Ağanın bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ve sağırûn-ı mezbûrûn tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûb vasîleri babaları zevc-i merkûm Osman Tevfik Efendinin kezalik bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ Ümm-i mezbûrenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleri ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve menkûlât-ı bi'l-müzâyede semen misliyle âhere bey' beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'îyye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûre dir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-sâni aşer min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene tis'a tis'în mi'eteyn ve elf

Müsta'mel kilim 2/ 200, def'a kilim 2/ 150, kutnî döşek 1/ basma çitle 1/ sevâyî yorgan 1/ kutnî yasdık 1/ 250, çitâri döşek 1/ kutnî yorgan 1/ basma çitle 1/ çitâri yasdık 1/ 250, köhne hırhka seccade 1/ yanışlı çift yasdık 1/ 50, köhne kürk 1/ çuhâ hırka 1/ köhne trablîs kuşağı 1/ telli bohça 2/ sofa peşkiri 1/ 150, altıparmak çitâri 1/ telli içlik 1/ çitâri gömlek işi 1/ 200, müsta'mel sevâyî entari 1/ simkârî kâdîfe hırka 1/ beyaz telli içlik 1/ telli gömlek işi 1/ 500, tefârik kumaş top 1/ sevâyî endâze 1/ 125, ipekli gömlek 8/ 500, tel kenar üslük 1/ abâni üslük 1/ çitâri zıbın 1/ 50, simkârî ferace 1/ 120, diğeri telli kenar üslük 1/ yanışlı peşkir 1/ ipekli gömlek 1/ köhne telli bağça 1/ 1000, simkârî salebend 1/ 250, ipekli çarşeb 2/ 300, müsta'mel telli şam futası 1/ bursa kotası 1/ diğeri telli kenar üslük 1/ 125, müsta'mel telli parça çitâri entari 1/ 100, müsta'mel avem şalı 1/ frenk şalı 1/ 50, müsta'mel beyaz sevâyî entari 1/ sevâyî gömlek işi 1/ 350, müsta'mel sarı üsküfan entari 1/ canfes gömlek işi 1/

450, pullu telli sevâyî andeze 8/ 400, altun endişe çift 1/ 2000, elmas çiçek 1/ 1400, elmas iğne 1/ 350, elmas küpe çift 1/ 200, incü miskal 17/ fiyat 1000/ 1700, hurda basma sâ'at 1/ gümüş zincir 1/ 120, gümüş tabak 1/ 40, gümüş hamâyılı 1/ gümüş yüsük 1/ 60, diğer gümüş zincirli hamâyılı 1/ 30, seten çuka 2/ 20, mir'at 2/ 150, yeşil sandık 3/ 120, diğer sâ'at 1/ 200, diğer kilim 1/ 80, elmas yüzük 1/ 250, köhne simkârî depelikli kırmızı fes 1/ penbezar gömlek 1/ simkârî çevre 1/ beyaz sevâyî endaze 2/ 100, sarı sini 1/ kapaklı sahan 5/ çorba tas 1/ 200, kuşhâne tencere 1/ 200  
Yekûn eşyâ-i mübeyyi'a 12690

İstanbul nısfı 19/ fiyat 15/ 285, Sandıklı altını 9/ fiyat 25/ 225, Hurşid altını 14/ fiyat 30/ 420, Mahmudiyye nısfı 1/ 40, Kara yazılı bütün mahmudiye altını 1/ 90, Karmeç (?) altını bütün 2/ fiyat 240/ 480, Lira-yi Osmanî 7,5/ fiyat 120/ 900, Askı ayağında bulunan Mahmudiye altını 15/ fiyat 90/ 1350, Sağire-i mezbûre üzerinde bulunan diğer mahmudiye 3/ fiyat 90/ 270, Sert nahmudiyye 15/ fiyat 30/ 450, Çarklı rub'îye 58/ fiyat 11/ 638, Gazi altını 2/ fiyat 60/ 120  
Cem'an yekûn tereke 19958, Minhe'l-ihracât

Bâ-vasîyet-i iskât-ı salât ve kefare-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresinde bi-şehâdet-i Hacı Fakızâde Mehmed Ağa ibn-i el-Hac Hafız Mehmed Efendi ibn-i el-Hac Hüseyin ve Küçük Hacı İsmailzâde Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Efendi ibn-i el-Hac İsmail nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 3000					
Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 254	Resm-i kısmet	Kaydiye-i defter 25	Varaka-i behâ 12,20		

Yekûn 3709, Sahnü'l-Bâki 16249

Hisse-i zevc-i mezbûr	Hisse-i ibn-i mezbûr	Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre
Osman Tevfik 4062,10	el-Hac Mustafa 2708,06	Emire Dudu 2708,06	Hüseyin 2708,06	Ahmed 2708,06	Fatma 1254,3

Verese-i mezbûrûndan mu'ahharan müte'akiben vefât eden benân-i sağirân-ı mezbûrân Hüseyin ve Ahmed'in verâsetleri babaları merkûm Osman Tevfik ile min kabû'l-ümm ceddeleri mezbûre Emire Dudu'ya münhasıra olduğu olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrânın talep

ve ma'rifet ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan müteveffiyân-ı mezbûrânın balada muharrer hisseleridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-sabi' aşer min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

Valideleri müteveffa-yı mezbûreden mevrûs ber-vech-i bâlâ cem'an hisse-i irsiyeleri 5416,12

Minhe'l-ihracât

Resm-i kısmet 135,10	Kaydiyye-i Defter 8
Yekûn 0143,10, Sahnü'l-Bâki 5273,2	

Hisse-i eb mezbûr	Hisse-i cedde-i mezbûre
Osman Tevfik 4394,7 14	Emire Dudu 878,33 12

Verese-i kibâr-ı mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz mûmâ-ileyh el-Hac Hafız Mehmed Efendi tarafından mahdûm Mehmed Ağa ile münâzi' kıyye olan yüz seksen aded mahmudiye altınlarından isâbet edecek hisselerin dahi bi't-tav' ve'l-rıza istîfâ-i hak ve huzûru şer'iden takrîr eyledikleri ve sağır-i mezbûrenin hisse-i irsiye-i musîbesi olan lira-yi Osmanî yüz yirmi ve beyaz sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla ber-vech-i bâlâ yalnız bin üç yüz elli dört guruş üç para ile münâzi' kıyye olan mahmudiye altınlarından cedde-i mûmâ-ileyh el-Hac Hafız Mehmed Efendinin hibe-i sahîh-i şer'iyye ile hibe idüb bi'l-vesâya pederi merkûm Osman Tevfik Efendinin intihâb ve kabul eylediği kırk aded mahmudiye altınları bedelinden beher doksanar guruş hesabıyla cem'an üç bin altı yüz guruş ki min haysü'l-mecmû' dört bin dokuz yüz elli dört guruş üç parayı li-eclü'l-istirbâh vasîyyesi pederi zevc-i merkûm Osman Tevfik Efendi yedine idâne ve teslîm olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 482 (561)**

Değirmenönü Mahallesinden müteveffa muhızırbaşı Hüseyin Ağanın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 52)

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmenönü Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden muhızırbaşı Hüseyin Ağa bin el-Hac Mehmed bin Ahmed'in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hüban bint-i diğere el-Hac Mehmed ile sulbî kebir oğlu Ahmed ve sulbiyye-i kebir kızları Şerife ve Aişe ve Dudu ve Esma'ya



münhasıra olduğu olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık  
 olduktan sonra müteveffâ-yı mezbûrun terekeseine müte'allika verese-i mezbûrun  
 beynelerinde münâzi' vukû'na binâ'en her birilerinin talep ve istid'â ve ma'rifetleri  
 ma'rifet-i şer' ile tahrîr beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan  
 tereke-i müteveffâ-yı mezbûre dir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-  
 yevmü's-sâlis min şehr-i Zi'l-hiceti's-şerife li-sene tis'a tis'în mi'eteyn ve elf  
 Pekmez leğeni 1/ 121, vasat sini 1/ 95, hurda sağır tepsi 1/ 26, hurda sağır kazan 1/  
 80, nuhâs kapaklı kaynatma tencere 1/ 56, nuhâs kapaklı vasat tencere 1/ 40, nuhâs  
 kapaksız hurda tencere 1/ 20, diğer kapaklı tencere 1/ 22, diğer kapaklı tencere 1/ 37,  
 diğer kapaklı tencere 1,30,20, sağır kapaklı tencere 1/ 30,20, diğer kapaklı tencere 1/  
 17,20, sağır kapaklı tencere 1/ çorba tası kapağı 1/ 20, diğer pekmez leğeni 1/ 160,  
 kulplu süt leğeni 1/ 51, diğer süt dabesi 1/ 40, nuhâs çanak 2/ tabak 2/ 45, diğer  
 çanak 2/ tabak 2/ 43, diğer çanak 1/ tabak 2/ 32,20, eldiğani 2/ 21, tunç an 2/ 27,  
 diğer an 1/ 18, kahve tepsisi 2/ fiyat 16/ 32, kadayıf tepsisi 1/ 37, diğer sağır tabak 2/  
 fiyat 8/ 16, at leğeni 1/ 35, nuhâs kebir çanak 1/ 20, nargule 2/ 30, basma yüzlü  
 yorgan 2/ sağır yorgan 2/ 100, basma yüzlü yün memlu minder 2/ yasdık 3/  
 60,muhlic çitle 1/ 50, cedide harar çift 1/ müsta'mel harar çift 2/ 60, hırdevât menzil  
 50,30, hinta dolu 20/ fiyat 12/ 240, şa'îr dolu 40/ fiyat 5/ 200, nakd mevcûd 1400,  
 Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil  
 verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Hüban üzerinde müstekillen kalmağla mülk  
 menzil semeni 3000

Cem'an yekûn tereke 6368,30, Minhe'l-ihrâcât

Techîz u tekfîn nüzürât sâ'iresi ne 300	Deyn mehr-i müeccel zevcesi mezbûre Hübana bi'l- ikrâr verese 600	Kayalızâde el- Hac Ahmed Ağaya cihet-i karzdan deyni olduğu kezalik bi'l-ikrâr verese 1200	Mir alay Mehmed Tevfik Beğın oğlu Abdü'l-hamid Efendiye deyni olduğu kezalik bi'l- ikrâr verese 735	Bekîshedlizâ de İsmail Efendiye deyni olub kezalik bi'l- ikrâr verese 575	
Ma'ârif Sandığına deyni olub	Değirmenci el-Hac Halil Ağaya deyni	Değirmenönü Mahallesinde n vâki'	Konak Cami'-i şerifine	Emlâkında n dolayı mal	Vesâ'ir duyûnat müteferrikası

kezalik bi'l-ikrâr verese 380	olub kezalik bi'l-ikrâr verese 272,20	şerifine deyni olub kezalik bi'l-ikrâr verese 405	deyni olub kezalik bi'l-ikrâr verese 140	sandığna deyni 580	deyni olub kezalik bi'l- ikrâr verese
Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 40		Resm-i kısmet 13,20		Kaydiye-i defter 1	Varaka-i behâ 3

Yekûn 5844,30, Sahnü'l-Bâki 0524

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint- i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre
Hüban 65,20	Ahmed 156,32	Şerife 76,16	Aişe 76,16	Dudu 76,16	Esmâ 76,16

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hakuzûru şer'iden takrîr eyledikleri işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 483 (562)

Delikliçınar Mahallesinden Havva Hoca'nın vereselerinin müteveffa-yı mezbûrede mevrûs bir bab mülk menzili semen misliyle âhere beyi'a verilen izin hücceti sûretidir (k.ş 53)

Medine-i Denizli mahallâtından Delikliçınar Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Havva Hoca bint-i Şerife Ali bin Abdü'l-illah'ın verâseti li-ebeveyn er-karındaş el-Hac Salih'in sulbî kebir oğulları Ali Efendi o halde münhasıra kibe'l-kısme merkûm Ali Efendi dahi vefât idüb verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i el-Hac Abdullah ile vâlidesi Asiye bint-i Mehmed ve sulbiyye sağır oğlu Mehmed Sadık'a münhasıra ve tashîh-i mesele-i mirasları bi-hükümü'l-menâsihhat ü'ş-şer'iyye kırk sekiz sehmeden olub sihâm mezkûrdan yirmi dört sehmi ibn-i ahun le-hümâ-yi merkûm halde ve üç sehmi zevce-i mezbûre Fatma'ya dört sehmi ümmü mezbûr Asiye'ye ve bâki on yedi sehmi ibn-i el-ibn-i ahun le-hümâ sağire-i mezbûr Mehmed Sadıka inhisârı lede'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık olduğdan sonra kendi tarafından asıl sağır-i mezbûr Mehmed Sadık'a bâ-hüccet-i şer'iyye mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Fatma ile ümm-i mezbûre

Asiye ve merkûm halde nâmûn vereseler taraflarından müseccelen ber-nehec-işer'î vekîl nasb u ta'yîn eyledikleri ümmü-ı mezbûrenin hafidi Mehmed Nuri Efendi ibn-i Mehmed Kaşif Efendi ibn-i Abdullah nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'î şerifi'l-enverde işbu râfi'ü'l-kitab mahalle-i mezbûre ahâlisinden Fenarcı Hasan Ali oğlu Mehmed Emin bin el-mezbûr Hasan Ali bin Abdullah mahzarında bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûrenin hayatında aliü'l-vefât müstekille'ten malım ve mülkün olub ba'de'l-fatihâ verese-i mezbûrununa mevrûs olan marü'z-zikr Delikliçınar Mahallesinde vâki' tarafları ... (?) ve Hacı Bekirin Ümmü gülsüm ve merkûm Mehmed Emin menzilleri ve tarik ile mahdûd bir bab mülk menzilde olan sağır-i mezbûr Mehmed Sadık'ın münâsha-i şer'îyye mezkûre üzerine on yedi sehm hisse-i şâyi'a olub hisse-i şâyi'a mezkûreden ma'dâ pederi müteveffâ-yı Ali Efendiden mevrûs süknâsı olub ve hisse-i şâyi'a mezkûre müruru eyyâm ve kurur-ı a'vâm ile müşerref harab ve me'il türab olub i'mâret sağır-i mezbûrunun vefâ eder malı olmadığından ma'dâ gallesi dahi keff-i yed etmeyüb te'hir olunur ise bi'l-küllîye münhedim olarak sağır-i mezbûre ... (?) olmak mukarrer olmağla menzili mahdûd mezkûri semen misliyle âhere bey' ve semen istirbâh olunub sağır-i mezbûre infâk ve iksâ olunmak sağır-i mezbûr hakkında min küllü'l-vücûh infa' ve evveli olmağla ber-vech-i muharrer bey' ve kıbel-i şer'iden bi'l-vesâyâ müvekkile-i mezbûrenin me'zûn olduğuna binâ'en menzili mahdûd-i mezkûri münâdiyediyle müddet-i medide sûk-ı sultânî ve mecma' nas olan mahallerde nizâ' ve müzâyede olunub rağbat-ı nas inkitâ 'inde merkûm Mehmed üzerinde sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla cem'an iki bin guruşda karar ve ziyâde ile talep âheri zuhûr etmeyüb semen mezkûr menzili mahdûd-ı mezkûrun el-yevm semen misli idüğü zeyl hüccetde muharrerü'l-esâmi müslimîn haberleriyle mütehakkık olmağın menzili mahdûd-ı mezkûrda olan on yedi sehm hisse-i şâyi'a ile verese-i sâ'irenin ber-vech-i muharrer hisse-i şâyi'a mezkûrelerini âhere bey' ve koçanı verilmek üzere tapu me'mûru huzûruna gidüb takrîr vermeğle vasîye-i mezbûreye izâfetle merkûm Mehmed Nuri Efendiye izin verilmeğın ma-vâka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü't-tâsi'a ve'l-ısrîn min şehr Zi'l-hiceti'ş-şerîfe li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'avi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de'avi Hacı Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed*

*Ağa kâtib-i mahkeme şer'iyeye Hocazâde Mehmed Efendi ibn-i Miftâhü'd-din Efendi mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa gayrihîm*

**Hüküm 484 (563)**

Musa Ağa Mahallesinden İsbir oğlu Mehmed Tahir zevcesi Hüban'a verilen nafaka hücceti sûretidir (k.ş 54)

Medine-i Denizli mahallâtından Musa Ağa Mahallesinde sâkine ve zâtı zeyl vesikada muharrerü'l-esâmi müslimîn tarifleriyle marife olan Hüban bint-i İsmail bin Abdullah nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'i şerifi'l-enverde zevc dâhili İsbir oğlu Mehmed Tahir bin Mehmed Ali bin Abdullah mahzarında takrîr-i kelâm ve tezkir 'ani'l-merân idib merkûm Mehmed Tahir ile zevc dâhili olub merkûm firâşından hâsıl ve benden mütevellid hâlâ bi-hakü'l-hazâna hacr terbiyemde olan sulbî sağır oğlu Abdü'l-kâdîr ve sulbiyye-i sağire kızı Rabiya nâm sağırân ile beni bilâ nafaka vela münfek şer'i terk idüb sâ'ir mahâllinde tezviç ettikten sonra cins nafakadan bir nesne dahi irsâl etmeyüb nafaka eşed ihtiyac ile muhtac olmamızla zevc-i merkûm Mehmed Tahir üzerine kıbel-i şer'iden mikdâr-ı kifâye meblağ-ı mefrûz ve takdîr olunmak olunmak matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdik hâkim muvakki' aliü'l-kitab rafi' kadre mevlahü'l-vehhâb Efendi hazretleri dahi zevce-i mezbûre Hüban ile sağırâ-ı mezbûrân için zevc-i merkûm Mehmed Tahir üzerine beynimizde bi't-terâzi tarihi kitabda beher şehri kırk guruş farz ve takrîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri zevce-i mezbûre ile sağırân-ı mezbûrânın nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyyesine harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer zevc-i merkûm Mehmed Tahir üzerine rücû' mezbûre Hüban Hâtûna izin verilmeğın ma-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü's-sâlis min şehr Zi'l-hiceti's-şerife li-sene tis'a tis'ın mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib de'âvisi el-Hac Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme-i şer'iyeye Hocazâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-dîn Efendi mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa gayrihîm*

### Hüküm 485 (564)

Altıntop Mahallesinden müteveffa miralay takâ'idlerinden Mehmed Tevfik Beğin zevce-i mutalâkası Halide Hanımın vereseleri taraflarından Molla Kasım Efendi burada bulunan vereseleri ile olan sulh ve ibrâ hüccetidir (k.ş 55)

Mahmiyye-i İstanbul ... (?) ebvâbı Edirne kapısı dâhilinde Salma Tomruk Mahallesi ahâlisinden olub Haleb vilayeti dâhilinde Antalya kasabasında müsafereten sâkine iken bin üç yüz seksen üç senesi hilalinde vefât eden Halide Hanım ibnet-i Lütfullah bin Abdullah'ın verâseti zevc mutalakı Mehmed Tevfik Beğ ibn-i Abdullah'ın firâşından hâsılları sadrî kebir oğlu Ahmed Beğ ve sadrîye-i kebir kızı Fatma Hanım ve kendünden mukaddem vefât eden zevci el-Hac Mahmud Efendi ibn-i Abdu'r-rahman hayatında firâşından hâsıl diğerk sadrîye-i kebir kızı Zeliha Hanıma münhasıra ba'de kıbelü'l-kısme ibn-i mezbûr Ahmed Beğ dahi vefât idüb verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice Hanım ibnete Mehmed Ağayla sulbiyye-i kebir kızı Emine Münire Hanım ve pederi mezbûr Mehmed Tevfik Beğ münhasıra ba'de kıbelü'l-kısme ibn-i mezbûr Mehmed Tevfik Beğ dahi vefât idüb verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Şerife Hanım ibnete Şeyh Mehmed ile kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Aişe Hanım ibnete Abdullah'dan mütevellideler sulbî kebir oğlu Abdü'l-hamid Efendi ve sulbiyye-i kebir kızları Vesile ve Mürşide ve mezbûre Fatma Hanımlar ve zevce-i mezbûre Şerife Hanımdan mütevellideler Münire Hanım ve Huriye Hanım münhasıra ve tashîh-i mesele-i mirasları patrikü'l-menâsihatü's-şer'yye yüz yirmi sekiz olub sihâm-ı mezbûrdan otuz beş sehmi bint-i mezbûre Fatma Hanıma ve otuz iki sehmi bint-i mezbûre Zeliha Hanım ve sekiz sehmi zevce-i mezbûre Hatice ve otuz iki sehmi bint-i mezbûre Emine Münire Hanıma ve üç sehmi zevce-i mezbûre Şerife Hanım ve altı sehmi ibn-i mezbûr Abdü'l-hamid Efendiye ve üçer sehmden cem'an on iki sihemâ benât-ı mezbûrân Vesile ve Mürşide ve Huriye ve Münire Hanımlara isâbet-i lede'sher'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrûndan nefsi-i Denizli kasabasında Hursilaz Mahallesinde sâkine ibn-i mezbûr Abdü'l-hamid Efendi ve zâtları zeyl vesikada muharrerü'l-esâmi müslimîn tarifleriyle marife olan mezbûr at Fatma ve Şerife ve Mürşide ve Huriye ve Münire Hanımlardan her birileri meclis-i şer'i lazımü't-teşrifde kezalik verese-i mezbûrûndan mahmiyye-i mezbûrede Çağaloğlu Karanbede cezire Kasımpaşa Mahallesinde sâkineler mezbûrât Hatice ve Zeliha ve Emine Münire Hanımların bâ-

hücceti şer'iyeye vekilleri olub kasabâ-ı mezbûrede sâkin talepe-i malumeden ... (?) Molla Kasım Efendi ibn-i Abdullah mahzarında bi't-tav'ha ikrâr-ı tâm ve takrîri kelâmlar idüb mûrisemiz müteveffa-yı mezbûrenin hayatında alü'l-vefât müstekillen malı olduğu bi'l-cümle emvâl ve emlâk olub ba'de ve fatiha bizimle işbu hazır bi'l-meclis mezbûr Molla Kasım Efendinin müvekilleri olan mezbûrât Hatice ve Zeliha ve Emine Münire Hanımlara münasiha-i mezkûre vechle mevrûs olub müteveffa-yı mezbûrenin terekesinden olarak mahmiyye-i mezbûrede icrâ da'iresinde mahfûz olan altın üzerine ma'mûl bir elmas çiçek ve zümrütlü bir çift elmas küpe ve üç miskal incü ve bir değirme lahuri şalda münasiha-i mezkûre vechle hisse-i musîbeleri olan cem'an elli üç sehmi eşyâ-i mezkûrelerde olan hisse-i irsiyelerimizi müvekkilât-ı mezbûrât Hatice ve Zeliha ve Emine Münire Hanımlara meccânen terk ederek min külü'l-vücûh eşyâ-i mezkûrelerde olan hisse-i irsiyemizde ibrâ-i amm sahîh-i şer' ile ibrâ ve iskat-ı hak eylediğimizde ol dahi bi'l-vekâle ibrâ-i mezkûri ba'de'l-kabul fimâ ba'd eşyâ-i muharrere-i mezkûrelerde bizim asla ve kat'a 'alâka ve müdahalemiz kalmayub müvekkilât-ı mezbûrât Hatice ve Zeliha ve Emine Münire hanımların mülk mevrûsları olub eşyâ-i muharrere-i mezkûreleri mahâllinde vâz'u'l-yed olanlardan müvekkilât-ı mezbûrâta teslim olunmağın gıbbe't-tasdîkü'ş-şer'i mâ-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevmü't-tasi' ve'l-ışrîn min şehr-i Zi'l-hicce'ti'ş-şerîfe li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hafız Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib de'âvisi el-Hac Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme-i şer'iyeye Hoca-zâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-dîn Efendi mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa gayrihîm*

#### **Hüküm 486 (565)**

Delikliçınar Mahallesi ahâlisinden Küçük Salih oğlu Ali Efendinin sulbî sağır oğlu Mehmed Salih için takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 56)

Medine-i Denizli mahallâtından Delikliçınar Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Küçük Salih oğlu Ali Efendi ibn-i el-mezbûr el-Hac Salih bin Abdullah'ın sulbî sağır oğlu Mehmed Salih'in vâlidesi olub taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi Fatma bint-i el-Hac Abdullah'ın talepiyle hâkim muvakki' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağır-i mezbûr Mehmed Salih'in nemâsından pederi müteveffâ-yı mezbûrdan müntekıl değirmen ve arazisi îcârından beher yevm kadr

marûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri kırk beşer guruşa nafaka farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri sağır-i mezbûr Mehmed Salih'in nafaka vesâ'ir levâzım zarûriyyesinden harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağır-i mezbûr Mehmed Salih'in Emire Aişe'nin malları nemâsından değirman ve arazisi îcârından rücû' vasî-yi mezbûre Fatma Hâtûna izin verilmeğın ma-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevmü'l-hamis ve'l-aşer min şehr-i Zi'l-hicce'ti'ş-şerîfe li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i mahkeme-i şer'iyeye Hoca-zâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-dîn Efendi mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa gayrihîm*

### **Hüküm 488 (566)**

Ucancıbaşı Mahallesinden Hacı Hamide oğlu İbrahim'in zevcesi Sirac kerimesi Dudu'nun defter-i kassâm sûretidir (k.ş 57)

Medine-i Denizli mahallâtından Ucancıbaşı Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Sirac kerimesi Dudu bint-i Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevc metrûki İbrahim bin Hacı Hamide oğlu Ali ile vâlidesi Aişe bint-i Mehmed ve sadrî sağır oğlu yedi yaşında Ali ve sadrîyye sağıre kızları dokuz yaşında Hafize ve dört yaşında Güzide'ye münhasıra olduğı olduğı bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffa-yı mezbûrenin tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesiyle sağırûn-ı mezbûrûnun vakt-i rüşd sedâtlarına değın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe babaları zevc-i merkûm İbrahim'in bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ve ümmü mezbûrenin bi'l-asâle talep ve ma'rifet ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede semen misliyle âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan müteveffiyân-ı mezbûrânın balada muharrer hisseleridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrrire fi'l-yevmü'l-hâdî ve'l-ışrîn min şehr-i Muharremi'l-harâm li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Köhne döşek 1/ basma yüzlü yorgan 2/ yasdık 1/ 150, köhne minder 2/ köhne alaca yüzlü yasdık 4/ 50, kırmızı zopalı çitâri entari 1/ basma enteri 1/ köhne kumaş gömlek işi 1/ karalı iplik çitâri içlik 1/ hurda değirme şalı 1/ âdî gömlek 1/ 140, müsta'mel yeşil sandık 1/ 40, nuhâs kapaklı tencere 1/ 20, süt dığanı 1/ 40, sağır tepsi 1/ 50, nuhâs bademli tabak 2/ çanak 3/ 47, diğır bademli tabak 1/ âdî tabak 1/ 30, diğır nuhâs çanak 1/ 12, savaklı tabak 1/ 20, eldiğanı 2/ nuhâs sağır kapaksız tencere

17 32, sađir kadayıf tepsisi 1/ 15, Zevc-i merkûm zimmetinde mehr-i müeccel alacak hakkı olub bâ-kabul verese 800, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzilde olan nısf hisse-i şâyi'asını sađirûn-ı mezbûrûn üzerlerinde müşa'en ve müştereken kalmađla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan 2000

Cem'an Yekûn tereke 3446, Minhe'l-ihracât

Bâ-vasıyet techîz u tekfîn ıskât-ı salât ve kefare-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine bi-şehâdet-i Bekiishedlizâde İsmail Efendi ibn-i Salih Efendi ibn-i Abdurrahman ve yeđeni Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin Efendi ibn-i Abdurrahman nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 500

Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 13,10	Resm-i kısmet 73,10	Kaydiye-i defter 4,20	Varaka-i behâ 2
--	------------------------	-----------------------	-----------------

Yekûn 0593, Sahnü'l-Bâki 2853

Kesr Bâki Para 2

Hisse-i zevc-i merkûm	Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sađir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sađir-i mezbûr	Hisse-i bint-i sađir-i mezbûre
İbrahim 713,10	Aişe 475,20	Ali 832,4	Hafız e 416,2	Güzide 416,2

Zevce-i mezbûrûndan zevc-i merkûm İbrahim ile ümm-i mezbûre Emire Aişe'den her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediđi sađirûn-ı mezbûrûn için babaları vasî ve velileri merkûm İbrahim'in balada muharrer iştirâ eylediđi bir bâb mülk menzilde olan nısf hisse-i şâyi'a mezkûreyi sađirûn-ı mezbûrûnun hisse-i irsiyelerinin takas ve mahsûb ol dahi bi'l-velâye takasa ve kabul eylediđi işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 489 (567)

Çaybaşı Mahallesinden Karadađlı ođlu Ali kerimesi Fatma'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 58)

Medine-i Denizli mahallâtından Çaybaşı Mahallesi ahâlisinden iken vefât eden Karadađlı ođlu Ali kerimesi Fatma bint-i el-mezbûr Ali bin Abdullah'ın verâseti zevc



metrûki Mehmed bin Mehmed ile sadrî sağır oğulları on iki yaşında Mehmed Ali ve altı yaşında Mustafa'ya münhasıra olduğu olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra müteveffa-yı mezbûrenin tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı Ahmed Efendi ibn-i Halil'in bi'l-vesâyâ sağırân-ı mezbûrânın vakt-i rüşd sedâtlarına değin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe babaları zevc-i merkûm Mehmed'in bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ talep ve ma'rifet ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede semen misliyle âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffa-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmü'l-hâdî ve'l-ısrîn min şehr-i Muharremi'l-harâm li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Kaynadm tenceresi 1/ 80, hurda etmek takımı 1/ 5, çapa balta 1/ 9, hurda tahra 17 4,20, iplik çıkırığı 1/ 11, müsta'mel yorgan ma'a çarşeb 2/ 58, yün memlu döşek 1/ yasdık 1/ 60, hurda yorgan 1/ minder 1/ yasdık 1/ 18, köhne zıbın 1/ peştamal 1/ muharreme 1/ 9, müsta'mel futa 1/ 14, sağır kazgan 1/ nuhâs çanak 3/ 41, su tası 1/ eldiğanı 1/ 23, müsta'mel kutnî entari 1/ 40, Zevc-i merkûm zimmetinde mehr-i müeccel alacak hakkı olub zikr-i âti vasiyetiyle rub'iyeye hissesine mahsûb olunan semen 500, Aban oğlu mahallesinde vaki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât iki odalı bir bab mülk menzil verese-i mezbûrun üzerlerinde müşa'en ve müştereken kalmağla semen 1500

Cem'an Yekûn tereke 2372,20, Minhe'l-ihrâcât

Bâ-vasîyet techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine bi-şehâdet-i Eskici Mehmed bin Mehmed ile merkûmun vâlidesi Penbe bint-i Hacı Uzun Ali müteveffa-yı mezbûrenin li-ebeveyn kız karındaşı diğeri Fatma bint-i Ali nâm Hâtûn lar ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 450

Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 7,30	Resm-i kısmet47,30	Kaydiye-i defter 4	Varaka-i behâ 1
---------------------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------

Yekûn 0510,20, Sahnü'l-Bâki 1862

Hisse-i zevc-i merkûm	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûre
Mehmed 465,20	Mehmed Ali 698,10	698,10

Verese-i mezbûrûndan zevc-i merkûm Mehmed'in bâki rabi' hissesiyle sağırân-ı mezbûrânın hisse-i irsiyelerini balada muharrer menzili mezkûrdan takas ve mahsûb ol dahi makasa ve kabul eylediği işbu mahalle kayd ve şerh verildi

#### **Hüküm 490 (568)**

Fesleğen Mahallesinden Eylek oğlu el-Hac Mehmed zevcesi Emire Aişe'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 59)

Medine-i Denizli mahallâtından Fesleğen Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Eylek oğlu el-Hac Mehmed zevcesi Emire Aişe bint-i İbrahim verâseti sadrîye-i kebire kızları Hüban ve Havva bintân-i el-mezbûr el-Hac Mehmed ile sadrî oğlunun sulbî sağır oğlu yedi yaşında Mehmed bin Ali nâmûn verese'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffa-yı mezbûrenin tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî muhtâresi olan bint-i mezbûre Havva'nın bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ sağır-i mezbûr Mehmed bin Ali'nin vakt-i rüşd sedâtlarına değin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîyesi vâlidesi Hatice bint-i Mehmed'in bi'l-vesâyâ bint-i mezbûre Hüban'ın bi'l-asâle talep ve ma'rifet ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede semen misliyle âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffa-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü't-tâsi'a ve'l-ısrîn min şehr-i Zi'l-hicce'ti'ş-şer'ife li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf Yün memlu döşek 1/ yasdık 1/ 70, yün memlu minder 2/ 59, basma yüzlü yorgan 17 75, müsta'mel kilim 1/ 64, kumaş içlik 1/ 34, müsta'mel iplik çitâri entari 1/ 50, müsta'mel abâni üslük 1/ 30, iplik alaca entari 1/ 19, kaynadma tenceresi 1/ 60, nuhâs kapaksız tencere 1/ 32, diğere tencere 1/ 17, su bakracı 1/ 32, nuhâs çanak 37 36, diğere nuhâs çanak 4/ 25, yağ tabesi 1/ 13, sağır yeşil sandık 1/ 45, sehâre sandık 1/ 22, timur sac 1/ 12, Çelik yerinde kâ'in mülk eşcâr kurum 1/ 81, Bekirli tarlasında kâ'in mülk eşcâr kurum 1/ 56, Akpınar civârında kâ'in mülk eşcârı 1/ 20, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil bint-i mezbûre Havva üzerlerinde kalmağla ber-vech-i âti vasîyetiyle bâki hissesine mahsûb olunan mülk menzil semen 1500

Cem'an Yekûn tereke 2352, Minhe'l-ihrcât

Techîz u tekfîn ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine bi-	Bâ-vasîyet mahalle-i mezbûr de vâki' çeşmenin tamir ve termimine bi-
--	--

şehâdet-i mahalle-i mezbûre muhtârı yetim Hüseyin bin Hasan Ali bin Mehmed ve Hacı Hasan ve oğlu Şeyh Mustafa bin el-mezbûr el-Hac Hasan bin Ali nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 600		şehâdet-i şâhidân merkûmân yetim Hüseyin bin Hasan Ali ve Şeyh Mustafa bin el-Hac Hasan nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 150	
Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 17	Resm-i kısmet 39,20	Kaydiye-i defter 2,20	Varaka-i behâ 1

Yekûn 0810, Sahnü'l-Bâki 1542

Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i ibn-i el-ibn-i sağir-i mezbûr
Hüban 514	Havva 514	Mehmed 514

Verese-i mezbûrûndan bintân-ı mezbûretân Hüban ve Havva her birileri ber-mûceb bâla hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'î-i mürsel kâtib-i mahkeme Hocaşâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağir-i mezbûr hisse-i irsiye-i musîbesi olan sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla ber-vech-i bâlâ yalnız beş yüz on dört guruş li-eci'l-istirbâh vasîsi vâlidesi mezbûre Hatice yedine tamamen teslim olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 491 (569)

Müteveffa-i İzmirli Şakir Efendinin zevcesi Gülhayat ile müteveffâ-yı mezbûrun atiklerine dâ'ir İzmir niyâbet-i şer'îyyesinden tanzîm olunan i'lâm sûretidir (k.ş 60)  
Mahmiyye-i İstanbulda Hoca Paşa kurbünden Karaki Hüseyin Çelebi Mahallesinde sâkin izzetlü Abdah Nafiz Beğ ibn-i el-merhum Abdü'l-kâdir Hulusi paşa ibn-i el-Hac İbrahim tarafındann zikr-i âti hususda talep ve da'va ve ahz u kabz vekâlet-i sahîh-i şer'îyye ile bin iki yüz doksan sekiz senesi şa'banü'l-mu'azzamının yirmi sekizinci günü tarihiyle müverrah ve ol tarihte Davut paşa Mahallesi nâ'ibi es-seyyid Mehmed Emin Efendinin imzâ ve hatmini hâviye fetvâhâne-i celileden musaddıka şüphe-i tezvir taziden salma bir kıt'a hücceti şer'îyye nâtik olduğu üzere zikr-i âti hususa vekîl medine-i İzmirde Pazar yeri Mahallesi ahâlisinden Muslulizâde Hüseyin Hüsnü Efendi ibn-i el-Hac Mahmud Efendi medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer'î şerifi'l-enverde müteveffa Şakir Efendi zevcesi zâtı marife Gülhayat

Hanım ibnete Abdah tarafından zikr-i âtî hususda husumet ve red cevaba vekâlet-i ihale-i şer'îyye ile vekîl müseccel-i şer'îyyesi Ahmed Beğ ibn-i el-merhûm İbrahim Paşa mahzarında müvekkile-i mezbûre Gülhayat çerakiste el-asl olub müvekkilem mûmâ-ileyh Abdah Beğ'in babası müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Abdü'l-kâdîr Paşanın hayatında yerinde ... (?) cariye-i memlukesi iken kezalik yedinde Abdullah memluki olub bundan akdem fevt olan Şakir Ağaya tezviç idüb ol vechle zevcân-ı mezbûrân Şakir ve Gülhayat müşârun-ileyh Abdullah ve cariye-i memlukeleri oldukları halde müşârun-ileyh fevtiyle hasren varisi oğlu müvekkilem mûmâ-ileyh Abdah Beğ'e mevrûs olub merkûm Şakir Ağa dahi bir sene mukaddem fevt olduğundan bi'l-cümle terekesiyle-i mezbûre Gülhayat müvekkilem mûmâ-ileyh mülk mevrûsları oldukları halde mezbûre Gülhayat mûmâ-ileyh inkıyâd etmediğinden müvekkilem mûmâ-ileyh câriye-i memlukesi olmak üzere inkıyâdına-ı mezbûre Gülhayata izâfetle vekil Ahmed Beğ tenbîhe olunmak bi'l-vekâle matlûbumdur deyu da'va ettikde vekil mûmâ-ileyh Ahmed Beğ dahi cevabında müvekkilem mezbûre Gülhayat Hâtûn fi'l-hakika müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Abdü'l-kâdîr Paşanın ... (?) carye-i memlukesi müteveffa-yı Şakir Ağa dahi Abdullah memluki iken işbu yedimde olub ibrâz eylediğim bin iki yüz atmış senesi rebî'ul-ahirinin onuncu günü tarihiyle bir kıt'a atiknâme nâtik olduğu üzere müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Abdü'l-kâdîr Paşa hayatında müvekkilem mezbûre ile müteveffa Şakir Ağaya malından i'tâk (köle azat etme) ve harâ'ir asliyat zümresine ilhak ettikten sonra müvekkilem mezbûreyi rızasıyla mezbûr Şakir Ağaya mehr-i muaccel ve müeccel tesmiyesiyle tezviç idüb ol-vechle müvekkilem mezbûre hare der deyu müdde'î vekil-i merkûm Hüseyin Hasan Efendinin bi'l-vekâle inkârına mukârran tasaddî eylediği atik müdde'âsı varaka-i 'asâkir-i mestûre zeylini imzâ ve temhîr eden medine-i mezbûrede Hamidiye hancısı İbrahim Ağa ibn-i Mustafa ve Pideci Hacı İsmail Ağa ibn-i Mustafa ve mihrimân mescidi İmamı İbrahim Efendi ibn-i İbrahim nâm mezkilerden olan sırran ba'de Tütüncü Abdü'l-fettah Efendi ibn-i Hasan ve Halil Efendi Hamamcısı Hacı Salih Ağa ibn-i Ahmed nâm mezkilerden alenen lede't-tezkiye 'adl ve makbülü's-şehâde idikleri ihbâr olunan medine-i mezbûre ahâlisinden Hancı Hacı İsmail Ağa ibn-i Hacı Ahmed ve gümrük hâdîmesinden Halebli Ali Ağa ibn-i Abdah nâm kimesneler bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer'î âli vakfû'l-müdde'î eyledikleri şehâdetleriyle ba'de'l-isbât ve'l-hükm mücebice müdde'î vekil-i mûmâ-ileyh Hüseyin Hüsnü Efendinin ber-

vech-i muharrer tasdi eylediği da'vâsıyla müvekkile-i mezbûre Gülhayat Hâtûna izâfetle vekîl mûmâ-ileyh Ahmed Bey bi-vech şer'î mu'ârazadan men' olduğunu tescîl ve i'lâm olundu fi'l-yevmü's-sâbi'a aşer min Zi'l-ka'deti'ş-şerîfe li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

Mehmed Tefvik

Hâsılât numrosu 345, Sehl numrosu 28, İzmir niyâbet-i şer'îyyesinde tescîl mukâbele oluna ba'de'l-kayd mukâbele-i şud

### **Hüküm 492 (570)**

Hursilaz Mahallesinden müteveffa Tütüncü Çakır oğlu Osman'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 61)

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem 'asâkir-i şâhanede vefât eden Tütüncü Çakır oğlu Osman bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-i metrûkesi Emire Aişe bint-i Mehmed ile sulbiyye-i kebire kızı Fatma ve sulbiyye-i sağıre kızı beş yaşında Şerife ve li-ebeveyn kebire kız karındaşları Ümmügülsüm ve Fatma ve Havva ve Hatice ve Hüban'a münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Emire Aişe'nin bi'l-asâle ve bi'l-vesâya verese-i sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifet ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede semen misliyle âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'îyye tevzî' ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrrire fi'l-yevmü'l-hâdî ve'l-ısrîn min şehr-i Muharremi'l-harâm li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

nuhâs çanak 3/ 17, cedid sağır güveç 1/ 17, sağır çorba tas 1/ 10, eldiğani 1/ 20, süt dığani 1/ 42, nuhâs sağır kapaklı tencere 1/ 31, diğeri nuhâs kapaklı tencere 1/ 45, hurda sağır sini 1/ 40, hurda sağır kazgan 1/ 70, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Emire Aişe bintân-ı mezbûretân Fatma ve Şerife üzerinde müşa'en ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti zevce-i mezbûrenin mehr-i müccel alacak hakkıyla hisselerine mahsûb olunan mülk menzil semen 1000

Cem'an Yekûn tereke 1292, Minhe'l-ihracât

Deyn mehr-i müccel zevcesi mezbûre Aişe'ye bâ-şehâdet Tütüncü Çakır oğlu Molla İbrahim bin Abdullah Duhancı Molla Ali oğlu Mehmed bin Ali bin Abdullah nâm

kimesneler ba'de'l-isbât ve't-tezkiye ve't-tahlif 800				
Eşyâ-i mübeyyi'anda	Resm-i kısmet 12	Kaydiye-i defter	Varaka-i behâ	
dellâliye 6		20	20	

Yekûn 819, Sahnü'l-Bâki 473

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre
Emire Aişe 59,5	Fatma 157,26	Şerife 19,28	Ümmügülsüm 19,28
Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ-yi mezbûre
Diğer Fatma 19,28	Havva 19,28	Hatice 19,28	Hüban 19,28

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Emire Aşe bint-i kebire-i mezbûre Fatma uhtün le-hümâ-yi mezbûrât Ümmügülsüm ve diğer Fatma ve Havva ve Hatice ve Hüban her birileri ber-müceb bâla hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'î mürsel kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği zevce-i mezbûrenin derûn ihrâcâtda muharrer mehr-i müeccel salacak hakkı ve bint-i kebire-i mezbûrenin bâki hissesiyle bint-i sağır-i mezbûrenin hissesini balada muharrer müşterek mülk menzilden takas ve mahsûb onlar dahi makas ve kabul eylediği işbu mahalle kayd ve şerh verildi

#### **Hüküm 493 (571)**

Mu'tak müteveffa İzmirli Şakir Efendinin medine-i İzmir niyâbet-i şer'iyyesinden tanzîm olunan defter-i kassâm sûretidir (k.ş 62)

Medine-i İzmirde pazar yeri Mahallesi mütemekkinlerinden olub Denizli kasabasında Ecirli Çiftliğinde sâkin iken altı ay mukaddem vefât eden mu'tak Şakir Efendi ibn-i Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri mahalle-i mezbûrede sâkine Gülhayat bint-i Abdullah ve zikr olunan Denizli'de sakine Pirur bint-i Abdullah ve mezbûre Pirurdan mütevellide suldiye sağıre kızları Nâdîde ve Hikmet ve Havva ile kendisini i'tâk eden mevlâsı Abdü'l-kâdir paşa ve merhumun mahdûmu Abdullah Beğe münhasıra olduğu zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra zevce-i mezbûre Pirur sağırât-ı mezbûrât Nâdîde ve Hikmet ve havazkir olunan

Denizli kazasında olduklarından mahalle-i mezbûrede sâkine mezbûr Gülhayat bi'l-asâle ve mûmâ-ileyh Abdullah Beğ tarafından tereke-i müteveffa-yi merkûmdan hissesini ahz u kabz ve kendüye irsâl ve isâle vekâlet-i 'âmme ile vekîl olduğu bin iki yüz doksan sekiz senesi şa'banü'l-mu'azzamının yirmi ikinci günü tarihlü Davud Paşa Mahallesi nâ'ibi Mehmed Emin Efendinin imzâsıyla mûmzâ fetvâhâne-i celileden musaddık şüphe-i tezvîr bir kıt'a hüccet-i şer'iyeden müstefâd olan Musluluzâde Hüseyin Hüsnü Efendi ibn-i el-Hac Mehmed Efendinin bi'l-vekâle talep ve ma'rifet ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve semen-i misilleriyle bi'l-müzâyede yirmilik sim mecidiye otuz üç guruş hesabı üzere bey' olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-sâlis min şehri Rebi'ü'l-âhir li-sene semâne ve tis'în mi'eteyn ve elf

Müsta'mel yasdık 12/ ot minder memlu 2/ 70, penbe memlu şilte 7/ 710, yorgan 3/ 160, çul parça 7/ 70, kilim 2/ 400, balta 1/ bohça 1/ pantolon 2/ 150, sim kaplı kılıç 1/ 410, çekmece 2/ dürbün 1/ 300, sandalye 4/ bir mikdar şişe ve tesbih 1/ 40, lanba 5/ şamdan çift 1/ 40, sahan ma'a kapak 11/ tencere ma'a kapak 1/ tepsi 1/ sağır tepsi 1/ üç gözlü sefer taşı 1/ kebir leğen 1/ sarı leğen ma'a ibrik 1/ kuzu tenceresi ma'a kapak 1/ süzgi 1/ tabe 1/ kazgan 1/ 900, kilim hırdevât 33, çamaşur ve hırdevât 40, penbe yüz yasdığı 5/ 20, penbe memlu çitle yasdık yorgan 12/ 220, fanila çarşeb 1/ 16, kahve örtüsü 1/ 30, arakiye seccade 1/ 100, tencere 3/ kapak 3/ 66, kadayıf tepsisi 1/ 15, nuhâs kevgir 1/ 05, sarı leğen 2/ ibrik 1/ tabak 5/ billur 1/ 40, nuhâs havan 1/ 15, kazma ve bel 8/ 30, hırdevât menzil 50, küb vesa'ir hırdevât 66, menzil icâresi 1720

Cem'an Yekûn tereke

Mehr-i müeccel el-zevce-i mezbûre Gülhayat bi'l-ihbâr Kahraman mescid-i şerîf İmamı İbrahim Efendi ibn-i İbrahim ve hancı Hacı İsmail Ağa ibn-i Hacı Ahmed bin İsmail 5916-1501=4415-0213=4202

Dellâliye 90	Resm-i kısmet 110	Kaydiye-i defter 07	Varaka-i behâ 06
--------------	-------------------	---------------------	------------------

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Gülhayat	Pirur	Nâdîde	Hikmet	Havva	Abdullah Beğ

263,35	263,35	933,30	933,30	933,30	933,30
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Zevce-i mezbûre Gülhayat bi'l-asâle vekîl mûmâ-ileyh Hüseyin Hüsnü Efendi dahi müvekkile mûmâ-ileyhin hisse-i irsiyesini bi'l-vekâle tamamen ahz u kabz eylediklerini ikrârları mezbûre Pirur ile sağırât-ı mezbûrâtın hisse-i irsiyesi olan cem'an üç yüz atmış beş gurus beş paraya mu'âdil doksan iki aded üç rub'iyeye yirmilik sim mecediye ve on aded mütâllik li-eclü'l-istirbâh eytâm sandığına vaz' olduğu mahalle-i mezbûrede vâz' bir bab menzil beyne'l-verese ibkâ olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Defter numrosu 410, Sehl numrosu 29, Mahmil ve mu'amele olan ... (?) , Kâtib Ahmed Rüşdü, Es-seyyid Mehmed Tevfik

**Hüküm 494 (491 aynı hükm) (571)**

**Hüküm 495 (573)**

Pelitlibağ Mahallesinden Saruhanlızâde Şeyh Hafız Hüseyin Efendinin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 64)

Medine-i Denizli mahallâtından Pelitlibağ Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Saruhanlızâde Şeyh Hafız Hüseyin Efendi ibn-i Şeyh Hüseyin Efendi ibn-i Hüseyin'in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i Hasan Efendi ile kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Emine bint-i Ahmedde mütevellideleri sulbî kebir oğlu Mehmed Said ve sulbî sağır oğlu dokuz yaşında Mehmed Şükrü ve sulbî kebir kızı Hatice ve sulbiyye-i sağıre kızı on iki yaşında Habibe'ye münhasıra bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun tenfîz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı hâdîmü'l-hac Ahmed Efendi ibn-i Memiş Mehmed'in bi'l-vesâyâ sağırân-ı mezbûrân tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri mahalle-i mezbûre İmamı Sandıklılı Ali Efendi ibn-i Ali'nin bi'l-vesâyâ ve hasbi nâzır nasb olunan hâdîmü'l-hac Hafız Mehmed Efendi ibn-i Yusuf bi'l-nezâra verese-i sâ'irnin bi'l-asâle talep ve ma'rifet ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede semen misliyle âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffa-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâmis aşer min şehri Zi'l-hicceti's-şerîfe li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

Kapaklı sahan 6/ kapaklı çorba tas 1/ 110, sağır hurda nuhâs sini 1/ 50, hurda sağır tepsi 1/ 19, kebir kadayıf tepsisi 1/ 36, sağır kadayıf tepsisi 1/ 18, nuhâs süt herekesi



1/ 19, diğ er sût leğ eni 1/ 20, at leğ eni 1/ 17,20, nuhâs tabak 1/ 21, diğ er tabak 2/ çanak 1/ 21, diğ er tabak 2/ çanak 1/ 22, diğ er tabak 1/ sağı r tabak 1/ çanak 2/ 25, diğ er tabak 2/ çanak 2/ sağı r eldiğ anı 1/ 27,20, savaklı çorba tas 1/ 18, diğ er kebir çorba tas 1/ 21, diğ er savaklı çorba tas 1/ 15, ş erbetci tas 1/ 5, nuhâs sağı r su tası 1/ 4, eldiğ anı 1/ 40, kapaklı sût leğ eni 1/ 50, diğ er sût tabesi 1/ 28,20, hurda at leğ eni 1/ 15,20, nuhâs kapaklı tencere 1/ 20, tencere kapağı 1/ 5, diğ er kapaksız tencere 1/ 15,20, nuhâs kapaklı tencere 1/ 20, tencere kapağı 1/ 5, yağ bakracı 1/ 40, nuhâs sağı r tabak 1/ sağı r çanak 1/ 11, diğ er çanak 1/ 6, hurda kahve takım 1/ 40, hurda nuhâs kebir çanak 1/ tabak 2/ 12, diğ er kapaksız tencere 1/ 15,20, nuhâs kapaklı tencere 1/ 20, tencere kapağı 1/ 5, yağ bakracı 1/ 40, nuhâs sağı r tabak 1/ sağı r çanak 1/ 11, diğ er çanak 1/ 6, hurda kahve takımı 1/ 40, hurda nuhâs kebir çanak 1/ tabak 2/ 12, hurda sağı r yağ bakracı 1/ 5, siyah güğ üm 1/ 10, yağ tabesi ma'a kapak 2/ 12, diğ er savaklı çorba tas 1/ 10, haleb kumaşı sağı r top 1/ 50, ortası açık abâni sârık 10/ 36, köhne çuhâ abdestlik 1/ 80, yün memlu döş ek 1/ köhne yorgan 1/ yasdık 1/ 131, nargüle 1/ 12,20, köhne minder 2/ yasdık 2/ 50, diğ er minder 1/ yasdık 1/ 25, köhne çuval çift 2/ harar çift 1/ 30, timur ayaklık 1/ 6, siyah üzüm 140/ fiyat 1,25/ 227,20, kızıl üzüm 6/ fiyat 2,10/ 13,20, def'a siyah üzüm 25/ fiyat 1,20/ 40,25, def'a kızıl üzüm 2/ fiyat 2,10/ 4,20, kübre behâsı 45, dişi koca merkeb 1/ 200, dişi merkeb sıpası 1/ 292,20, koca inek ma'a buzağı re's 2/ 300, küçük inek ma'a buzağı re's 2/ 300, pekmez 15/ fiyat 2,30/ 41,10, def'a pekmez 12/ fiyat 2,30/ 33, diğ er minder 1/ 30, sarık dilmesi 61/ 31, hırdevât menzil 100 yekûn menkûlât-ı 3453,15, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil verese-i mezbûrûndan benân merkûmân Mehmed Said ve Mehmed Ş akir ve bintân-i Hatice ve Habibe üzerine müş a'en ve müş tereken kalmağ la ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan mülk menzil semen 3400, Yine mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzili denmekle arif menzil-i mezkûre muttasıl olan diğ er bir bab mülk menzil zevce-i mezbûre Fatma üzerinde üzerine müş a'en ve müş tereken kalmağ la ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan mülk menzil semen 1600

Saruhan Karyesinde vâki' malûmü'l-hudûd ve'l-cirân bir buçuk dönüm miktarı kurumi mülk bağı ez-gayri zevce-i binûn-ı mezbûrun Mehmed Said ve Mehmed Ş ükrü ve Hatice ve Habibe üzerine müş a'en ve müş tereken kalmağ la ber-vech-i âti

hisselerine mahsûb olunan mülk menzil semen 1000, Kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Emine bint-i Ahmed'den mevrûs olan bâ-kassâm hissesi 211,20 Zimmetinde mehr-i müeccel meblağ 211,20 Mahsûb olunduğu=0, Hâdmi vasî-yi merkûm el-Hac Ahmed Efendi zimmetinde İmâmiyye akçesinden bâki alacak hakkı olub ber-vech-i âti vesâyetinde mahsûb olunan semen 287,20

Cem'an yekûn tereke 9740,35, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefare-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Hoca Mehmed Arif Efendi ibn-i Mehmed Efendi ve Hacı Hafız Mehmed Efendi ibn-i Yusuf nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 500	Deyn mehr-i müeccel müsbit zevcesi mezbûre Fatma'ya bi-şehâdet-i şâhidân-ı merkûmân Mehmed Arif Efendi ibn-i Mehmed Efendi ve Hacı Hafız Mehmed Efendi ve Hacı Hafız Mehmed Efendi ibn-i Yusuf nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 400-050=350 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan	Bâ-vasîyet-i müsbit Topçu oğlu Ali'ye cihet-i kefaletden altı yüz guruş ve Derviş Şeyh Osman kerimesi Emire Aişe'ye seksen sekiz buçuk guruş ki cem'an altı yüz seksen sekiz buçuk guruş deyni olduğu bi-şehâdet-i şâhidân merkûmân Mehmed Arif Efendi ve Hafız Hacı Mehmed Efendi nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 289	
Sağırân-ı mezbûrân validelerinden dolayı deyni 182,20	Üzüm a'şar şer'iyesinde deyni olub ihracı lazım gelen 50	Bac-ı pazar rûsûmu 27,10	
Emlâk deyni olub kezalik ihracı lazım gelen 15	Vesâ'ir mısır vefât tefrikası olub kezalik ihracı lazım gelen 50		
Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 69	Resm-i kısmet 195,35	Kaydiye-i defter 12	Varaka-i behâ 5

Yekûn 2145,35, Sahnü'l-Bâki 7595

Kesr Bâki Para 1

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
-------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Fatma 949,15	Mehmed Said 2215,8	Mehmed Şakir 2215,8	Hatice 1107,24	Habibe 1107,24
-----------------	-----------------------	------------------------	-------------------	-------------------

Zevce-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma ve ibn-i merkûm Mehmed Said ve bint-i mezbûre Haticeden her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer‘iden mürsel kâtib Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma‘an meb‘ûs e’imme-i şer‘ ile meclis-i şer‘ gelüb alî vukû‘ inhâ ve takrîr eylediği sağırân-ı mezbûrân için vasîleri merkûm Ali Efendinin iştirâ eylediği yemin ifade muharrer ve karındaşları mezbûran Mehmed Said ve Hatice beyânlarında müşterek bir bab mülk menzil ve kurumi mülk bağçede iki bin yüz doksan dokuz guruş otuz para ile lüzumuna mebni bir kebir kazgan ve iki minder ve iki yasdık esmânından olarak cem‘an iki yüz yirmi guruş ki min haysü’l-mecmû‘ diki bin dört yüz dokuz guruş otuz parayı hisselerine bi’t-tenzîl bâki sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla yalnız dokuz yüz üç guruş iki para li-eci’l-istirbâh vasî-yi merkûm Ali Efendi yedine tamamen edâ ve teslîm olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 496 (574)**

Kara Hasanlı Karyesinden Haydar oğlu İsa’nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 65) Medine-i Denizli mahallâtından Kara Hasanlı Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Haydar oğlu İsa bin Mustafa bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe bint-i Mehmed ile zevce-i mezbûreden mütevellid sulbî sağır kızı Meryem ve kendünden mukaddem vefât eden zevce-i uhrası Asiye bint-i diğër Mehmed’de mütevellideler sulbî sağır oğulları on iki yaşında Mustafa ve sekiz yaşında İsa ve sulbiyye-i kebir kızı Fatma ve keza kendünden mukaddem vefât eden diğër zevcesi Fatma bint-i Mehmedden mütevellideler sulbiyye-i kebir kızıları Hanife ve Aişe’ye münhasıra ba‘de kıbelü’l-kısmet bint-i sağır-i mezbûre Meryem dahi vefât idüb verâseti vâlidesi zevce-i mezbûre Aişe ile li-eb er karındaşları sağırân-ı mezbûrân Mustafa ve İsa ve li-eb kız karındaşları kebirân-ı mezbûrân Fatma ve Hafine ve diğër Aişe’ye inhisârı lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırân-ı mezbûrânın vakt-ı rüşd sedâtlarına değîn tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer‘iden mansûbe vasîleri dayıları Veli bin Mehmed’in bi’l-vesâyâ verese-i sâ’irenin bi’l-asâle talep ve ma’rifet ve ma’rifet-i şer‘ ile tahrîr ve bi’l-müzâyede semen misliyle âhere bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farizati’ş-şer‘iyye tevzî‘

u taksîm olunan tereke-i müteveffa-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'-hâmis aşer min şehr cemazie'l-âhir li-sene tis'a ve tis'in mi'eteyn ve elf

Siyah üzüm 22/ fiyat 1,5/ 24,30, kızıl üzüm 13/ fiyat 2/ 26, ceviz dolu 18/ fiyat 5/ 22,20, bulgur 18/ fiyat 2/ 36, siyam dolu 7/ fiyat 20/ 140, burçak dolu 3/ 20, erkek düğre re's 2/ 3000, koca merkeb re's 1/ 100, hurda süt tabesi 2/ çanak 3/ su tası 1/ 55, kıl car 1/ 50, köhne harar çift 3/ urgan 5/ 50, çul çift 1/ 5, hırdevât menzil 30, Çakmak Karyesi civârında kâ'in malûmü'l-hudûd ve'l-cirân bir dönüm mikdarı kurumi mülk bağ verese-i mezbûrûndan benân-i sağırân-ı mezbûrân ile benât-ı mezbûrân üzerinde müşa'en ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan bağ semen 600, Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk saman damı derûnunda bulunan kırk yük mikdarı saman ile cem'an vasî-yi merkûm Veli üzerinde kalmağla semen 600, Kezalik karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil benân-i sağırân-ı mezbûrân üzerinde müşa'en ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan menzil semen 800

Cem'an yekûn tereke 5559,10, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn 291	Mihr-i misl zevce-i mezbûre Aişe'ye deyn olduğu bi-şehâdet-i Molla Halil bin Halil bin el-Hac Mehmed ve Dede Himmet bin Mehmed bin Himmet nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 300-050=250 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan			
Deyn-i müsbet Hacı Halil oğlu Mehmed eytâmlarına bi-şehâdet-i şâhidân merkûm Himmet bin Mehmed bin Himmet ve Bekir oğlu Ali Çavuş bin Bekir bin Ahmed nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye sim mecidiye 21/ fiyat 22,5/ 472,20	Doksan yedi senesine mahsûben emlâk deyni olub ihrâcı lazım gelen 40,30			
Bac-ı pazar rüsûmu 77,20	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 69	Resm-i kısmet 195,35	Kaydiye-i defter 12	Varaka-i behâ 5

Yekûn 1334,10, Sahnü'l-Bâki 4225

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre
-------------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------

Aişe 0528,05 Zevcinden semen+0077... (?) sudus=605,05	Mustafa 0924,07 Babasıdan+0110 uhte li- eb=1034,08	İsa 0924,07+ 0110 =1034,08	Hanife 362,04 Kezâ+055 Kezâ=517,04	Diğer Aişe 362,04 Kezâ+055 Kezâ=517,04
---	--	-------------------------------------	---	---

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre ile benât-ı mezbûrândan her birileri bermûceb bâla hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer‘-i mürsel kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma‘an meb‘ûs e‘imme-i şer‘ ile meclis-i şer‘ gelüb alî vukû‘ inhâ ve takrîr eylediği sağırân-ı mezbûrân için lüzumuna binâ‘en vasî-yi merkûmun iştirâ eylediği mezkûr semen elli beş guruş ki cem‘an bin iki yüz guruş hisse-i irsiye-i musîbelerinden bi’t-tenzîl bâki sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla sekiz yüz atmış sekiz guruş on altı paralı li-eclü’l-istirbâh vasî-yi merkûm Veli yedine tamamen edâ ve teslîm olduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 497 (575)

Müte‘atik müteveffa İzmirli Şakir Efendinin vereseleri tarafından Kerim Beğ oğlu el-Hac Mustafa Beğın vekâletinden dolayı verilen hüccet sûretidir (k.ş 66)

Fi’l-asl Medine-i İzmir’de Pazar Yeri Mahallesi mütemekkinlerinden olub Denizli kazâsı Mahallesinden nefsimollabağ Mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât eden müte‘atik Şakir Efendi ibn-i Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri mahalle-i mezbûrede sâkine Fatma bint-i Abdullah ve zikr olunan pazar yeri Mahallesinden sâkine Gülhayat bint-i Abdullah üzere Fatma’dan mütevellide sulbî sağır kızları Nâdîde ve Himmet ve Emine Şakire ile kendisini i’tâk eden mevlâsı Abdü’l-kâdîr Paşa merhumun mahdumu Abdullah Beğe münhasıra ve tashîh msele-i mirasları bi-hükmü’l-ferâ‘iz yüz kırk dört sehmden olub sihâm mezkûrede dokuz sehmden on sekiz sehmi zevcetân-ı mezbûretân Fatma ve Gülhayat ve otuz ikişer sehmden cem‘an doksan altı sehmi benât-ı mezbûrân Nâdîde ve Hikmet ve Emine Şakire’ye ve bâki otuz sehmi mûmâ-ileyh Abdullah Beğe inhisârı lede’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrûndan kendi tarafından asil ve benât-ı sağırân-ı mezbûrât Nâdîde ve Hikmet ve Emine Şakirenin bâ-hüccet-i şer‘iyye mansûbe vasîleri olub ve zâtı zîrde muharrerü’l-esâmî müslimîn tarifleriyle marife olan valideleri zevce-i mezbûre Fatma bint-i Abdullah mahzarında

bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta'biri 'ani'l-merâm idüb zevcim mûrisemiz müteveffâ-yı mezbûr Şakir Efendinin zikr olunan pazar yeri Mahallesinde vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzilde olan ber-vech-i tashîh-i mesele-i mezkûr üzere benimle benât-ı sağırân-ı mezbûrât isâbet eden cem'an yüz beş sehm hisse-i şâyi'alarımızı mahâllinde semen-i misilleriyle âhere bey' ve takrîr ve temliğe ve medine-i İzmir niyâbet-i şer'iyyesinde tanzîm olunan defter-i kassâm mücebince hisse-i irsiyelerimiz olub medine-i mezbûrede emvâl-i eyyâm ma'rifetiyle erbâh ve istirbâhda olan doksan iki aded üç rub'iyeye yirmilik sim mecidiye ve on aded metelik olan meblağ-ı mezbûrlar me'mûrundan talep ve da'va-i ve ahz u kabz ve makbûzunu bana irsâl ve isâle ve lede'l-iktiza sulh ve ibrâya ve hususu mezkûr mütevekkîf olduğu umûrun küllisine vekâlet-i âmme-i mutaka-i sahîh-i şer'iyye ile tarafımdan mûmâ-ileyh el-Hac Mustafa Beği vekil ve nâ'ib menâb nasb u ta'yîn eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul mirâsemeni kemâ yenbaği mahâllinde icrâya te'ahhud ve iltizâm eyledi dedikde gibbe't-tasdîki'ş- şer'î mâ-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü'l-hâmis ve'l-ışrîn min şehri Saferü'l-hayr li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib de'âvi el-Hac Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme-i şer'iyye Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-dîn Efendi gayrihîm*

#### **Hüküm 498 (576)**

Kethüda Karyesinden Debbâğ oğlu Mehmed'in kerimesi olub müteveffâ-yı mezbûrun zeyl defter-i kassâm na tanzîm olunan sağire Fatma'nın kassâm sûretidir (k.ş 67)

Medine-i Denizli mahallâtından Kethüda Karyesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Debbâğ oğlu Mehmed'in kerimesi olub müteveffâ-yı mezbûrun zeyl kasamda mu'ahharan vefât eden sağire-i Fatma bint-i el-mezbûr Mehmed bin Ahmed'in verâseti vâlidesi Aişe bint-i Mustafa ile li-ebeveyn kız karındaşları bintân-ı mezbûretân Meryem ve Ümmühan münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş- şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağiretân-ı mezbûretânın bâ-hüccet-i şer'iyye mansûbe vasîleri valideleri mezbûre Aişe'nin bi'l-asâle talep ve ma'rifet ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffa-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân

olunur hurrîre fi'l-yevmü't-tâsi'a ve'l-işrîn min saaferrü'l-hayr li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf

Babası müteveffâ-yı mezbûreden mevrûs balada muharrer hissesi

1687,22-0944,32=0742,30 Meblağ-ı mezkûr kâ'ime olub ve doksan beş senesi tarihiyle sim mecidiye elli guruş hesabıyla akçe farkı minhâ -0095=0652,30 Techîz u tekfîn masarîfât-ı minhâ-0017,30=0635

Resm-i kısmet 16,10	Kaydiyye-i defter 1,20
---------------------	------------------------

Sahhü'l-Bâki 635

Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ sağır-i mezbûre	Hisse-i uhtün le-hümâ sağır-i mezbûre
Aişe 123	Meryem 256	Ümmühan 256

Verese-i mezbûratdan ümm-i mezbûre Aişe ber-müceb bâlâ hisse-i irsiye-i musîbesi tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağıretân-ı mezbûretânın hisse-i irsiye-i musîbeleri olan sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla cem'an beş yüz on iki guruş ile yemin sahîfe zeylinde muharrer babaları müteveffâ-yı mezbûr Mehmed'den mevrûs ez-gayri menzil ve ahur ve kurumi mülk bağ ve iki kat yatak esmanından bâki kâ'ime akçe olub ve ol tarihte sim mecidiye elli guruş hesabıyla cem'an bin yedi yüz atmış sekiz guruşdan akçe farkı dokuz yüz yetmiş bir guruş bi't-tenzîl bâki yedi yüz doksan yedi guruş ki min haysü'l-mecmû' bin üç yüz dokuz guruşdan babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil arâziden hisselerine isâbet eden intikâl harcı geçer akçe olarak yüz atmış sekiz guruş ve dört senelik emlaklarıdan dolayı iki yüz atmış sekiz guruş ki cem'an dört yüz otuz altı guruş hisselerine keزالik bi't-tenzîl bâki sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla yalnız sekiz yüz yetmiş üç guruş li-eci'l-istirbâh vasîleri valideleri mezbûre Aişe yedine tamamen edâ ve taslîm olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 499- 500 (577)**

Kethüda Karyesinden Debbâğ oğlu Mehmed'in kerimesi müteveffa Fatma'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 67-67 mukarrer olduğu) (499-500-501 aynı hüküm)

Mu'attal

### Hüküm 502 (578)

Kara Koğa Karyesinden Ömer oğlu Mehmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 67)

Medine-i Denizli kurâlarında Kara Koğa Karyesi halisinden olup işbu mürûr eden doksan altı senesi hilalinde vefât eden Ömer oğlu Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i Halil ile sulbî sağır oğlu Mehmed ve sulbiyye-i sağıre kızı Emine'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra müteveffa-yı mezbûrun vesaya-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı olup bi-hükmü'l-vasîyye mûmâ-ileyh olan Hacı Fakızâde Mehmed Ağa ibn-i el-Hac Hafız Mehmed Efendinin bi'l-vesâya ve sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri valideleri zevce-i mezbûre Fatma'nın bi'l-asâle ve bi'l-vesâya talep ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve semen misliyle bi'l-müzâyede zikr olunan doksan altı senesi tarihinde sim mecidiye otuz üç guruş hesabıyla âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmü't-tâsi'a min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf

Taylı kısrak re's 2/ 1120, inek ma'a düğe re's 2/ 550, dana re's 1/ 520, diğeri inek ma'a buzağı re's 2/ 555, büyük öküz çift 1/ 1950, küçük öküz çift 1/ 3000, kuzu 2/ 310, kuzulu koyun 4/ 610, yün memlu döşek 1/ yorgan 2/ yasdık 1/ 150, kapaklı saman 4/ şorba tas 1/ ma'a tabak 220, nuhâs kapaksız tencere 27 120, müsta'mel harar 3/ çuval çift 1/ 1000, müsta'mel kilim seccade 1/ 20, müsta'mel kiçe 1/ 80, merkeb semeri 1/ 40, saban timur 2/ vesâ'ir çift ahvâtı takım 2/ 190, sapan okluğu ağaç 10/ 35, hurda yağmurluk 1/ 110, müsta'mel çuhâ miltan 1/ 85, pamuk 134/ fiyat 4,5/ 603, hinta dolu 28/ fiyat 29/ 812, def'a hinta dolu 3/ fiyat 29/ 87, darı dolu 60/ fiyat 13/ 780, siyam dolu 5/ fiyat 40/ 200, şa'îr dolu 80/ fiyat 16/ 1280, saman behâsi 1500, Hacı Fakızâde Mehmed Ağa ile müşterek hâsıl attan nısf hissesi 800, Mısır otu vesâ'ir hırdevât 100, Nakd mevcûd olup zîrde muharrer vesâyetine harc u sarf olunan 747, Eski Yörük oğlu İbrahim zimmetinde alacağı olup zevce-i mezbûrenin ahz u kabz eylediği 12/ sim mecidiye fiyat 33/ 396, Kara Koğalı Molla Hüseyin oğlu Halil zimmetinde kâ'ime akçe olarak alacağı olup akçe farkı olup bi't-tenzîl sim mecidiye rabt olunan 22,5/ fiyat 33 Sim mecidiye/ 742,20, Yekûn menkûlât ve nukûd 18887,20-06010,10=12877,10 Sim mecidiye otuz üç guruş hesabıyla akçe farkı minhâ, Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk



menzil sađırân-ı mezbûrân üzerlerinde kalmađla ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan menzil semen 4200

Cem'an yekûn tereke 17077,10, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn ıskât-ı salât ve kefare-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i İsmail bin Halil bin İsmail ve Ahmed Ađa Hacı Mehmed bin Ahmed bin Abdullah nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 1050	Deyn-i mehr-i müeccel zevcesi mezbûre Fatma'ya bi-şehâdet-i şâhidan merkûm Hacı Mehmed bin Ahmed bin Abdullah ve Molla Hüseyin ođlu Mustafa bin Hüseyin bin Abdullah nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 1000		
Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 132	Resm-i kısmet 370	Kaydiye-i defter 22	Varaka-i behâ 10,10

Yekûn 02684,10, Sahnü'l-Bâki 14393

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sađır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sađır-i mezbûre
Fatma 1674,5	Mehmed 8479,10	Emine 4239,25

Verese-i mezbûrûndan mu'ahharan vefât eden bint-i mezbûre Emine bin el-müteveffâ-yı mezbûr Mehmed bin Ömer'in verâseti vâlidesi mezbûre Fatma bint-i Halil ile li-ebeveyn er-karındaş sađır-i mezbûr Mehmed'e münhasıra olduđu bi'l-ıhbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sađır-i mezbûrun vakt-i rüşd sedâtlarına deđin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi mezbûre Fatma'nın bi'l-asâle ve bi'l-vesâya ve üzerine hasbi nâzır nasb u ta'yîn olunan merkûm İsmail bin Halil'in bi'l-nezâra talep ma'rifet-i şer' ile tahrîr beyne'l-verese bi'l-farizatü'ş-şer'iyeye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâmse aşer min şehr-i Rebiü'l-evvel li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Müteveffâ-ı mezbûrenin babası müteveffâ-yı mezbûr Ömer ođlu Mehmed'e mevrûs balada muharrer cem'an hissesi 4239,25-0200=4039,25 Techiz u tekfîn mesârifat-ı minhâ-0107=3932,20

Resm-i kısmet 101	Kaydiyye-i defter 6
-------------------	---------------------

Sahnü'l-Bâki 3932,25

Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ sağır-i mezbûr
Fatma 131,35	Mehmed 2621,30

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma'nın derûn ihrâcâtında muharrer mehr-i müeccel alacak hakkıyla ber-mûceb bâlâ cem'an hisse-i irsiye-i musîbesi tamamen ahz u kabz istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib-i mahkeme Hocaîade Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediğı sağır-i mezbûr için vâlidesi vasîye-i mezbûre Fatma'nın iştirâ eylediğı bir kat yatak esmânından yüz iki guruş menzili mezkûr semen dört bin iki yüz guruşki cem'an dört bin üç yüz iki guruşu bi't-tenzîl balada muharrer pederi ve kız karındaşı müteveffiyân-ı mezbûrândan mevrûs olan cem'an hisse-i irsiye-i musîbesi sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla yalnız on bir bin yüz bir guruşdan bâki altı bin yedi yüz doksan dokuz guruş li-eclü'l-istirbâh vâlidesi vasîye-i mezbûre Fatma yedine edâ ve teslîm olunduğı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

08479,10+02621,30	Sağır-i mezbûr Mehmed'in babasından mevrûs derûn defterde muharrer cem'an hissesi
11101+04302	Mu'ahheren vefât eden li-ebeveyn kız karındaşı Emineden mevrûs hissesi
06799-02542,20	Derûn defterde muharrer vâlidesi vasîye-i mezbûrenin iştirâ eylediğı bir kat yatak ve bir bab mülk menzil semen minhâ
04256-1904	Bâlâda muharrer dayısı merkûm İsmailden sened rabt olunan sim mecidiye 113/ fiyat 22
02352-01271,10	Bâlâda muharrer mûmâ-ileyh Mehmed Ağa da havale olunan
01080,30-01080,30	Merkûm Molla Hüseyin oğlu Halilden sened rabt olunan sim mecidiye 56,5/ fiyat 22,5
=0	Validesi vasîye-i mezbûre Fatma'dan sened rabt olunan

#### Hüküm 504 (579)

Miralay mütekâ'idlerinden müteveffa Mehmed Tefvik Beğın zevce-i mutalekası müteveffa Halide Hanımın nefsi Denizli'de bulunan vârisleri tarafından vekâlet hücceti sûretidir (k.ş 69)

Mahmiyye-i İstanbul hass-ı ebvâbından Edirne kapısı dâhilinde Salma Tomruk Mahallesi ahâlisinden olub Haleb vilâyeti dâhilinde Antalya kasabasında müsafereten sâkine iken bin iki yüz seksen üç senesi hilalinde vefât eden Halide Hanım ibnet-i Lütfulah bin Abdullah'ın verâseti zevc mutalakı Mehmed Tevfik Beğ ibn-i Abdullah'ın firâşından hâsılları sadrî kebir oğlu Ahmed Beğ ve sadrîye-i kepire kızı Fatma Hanım ve kendünden mukaddem vefât eden zevci el-Hac Mahmud Efendi ibn-i Abdu'r-rahman hayatında firâşından hâsıla diğere sadrîye-i kepire kızı Zeliha Hanıma münhasıra ba'de kıbelü'l-kısme ibn-i mezbûr Ahmed Beğ dahi vefât idüb verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice Hanım ibnete Mehmed Ağayla sulbiyye-i kepire kızı Emine Münire Hanım ve pederi mezbûr Mehmed Tevfik Beğ münhasıra ba'de kıbelü'l-kısme ibn-i mezbûr Mehmed Tevfik Beğ dahi vefât idüb verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Şerife Hanım ibnete Şeyh Mehmed ile kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Aişe Hanım ibnete Abdullah'dan mütevellideler sulbî kebir oğlu Abdü'l-hamid Efendi ve sulbiyye-i kepire kızları Vesile ve Mürşide ve mezbûre Fatma Hanımlar ve zevce-i mezbûre Şerife Hanımdan mütevellideler Münire Hanım ve Huriye Hanım münhasıra ve tashîh-i mesele-i mirasları patrikû'l-menâsihatü'ş-şer'iyye yüz yirmi sekiz olub sihâm-ı mezbûrdan otuz beş sehmi bint-i mezbûre Fatma Hanıma ve otuz iki sehmi bint-i mezbûre Zeliha Hanım ve sekiz sehmi zevce-i mezbûre Hatice Hanıma ve otuz iki sehmi bint-i mezbûre Emine Münire Hanıma ve üç sehmi zevce-i mezbûre Şerife Hanım ve altı sehmi ibn-i mezbûr Abdü'l-hamid Efendiye ve üçer sehmden cem'an on iki sihemâ benât-ı mezbûrân Vesile ve Mürşide ve Huriye ve Münire Hanımlara isâbet-i lede'sher'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra Denizli'de bulunan vârisler zâtları ba'de't-tarif meclisde her biri bi't-tav' ve'l-rıza ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb murisemiz müteveffâ-yıt olan mezbûre Halide Hanımdan bir tashîh müneshahi mezkûre cümlemize mevrûs olub İstanbulda icrâ dâ'iresinde mahfûz olan altun üzerine ma'mûl bir elmas çiçek ve zümrütlü bir çift elmas küpe ve üç miskâl incü ve bir değirme lahuri şal eşyâyı verese-i mezbûrûndan olub der-aliyyede Çağaloğlunda sâkineler-ı mezbûrât Hatice ve Zeliha ve Emine Münire Hanımların ile ma'an dâ'ire-i müşârun-ileyhâdan ba'de'l-ahz eşyâ-i mezkûrede olan ber-vech menâsha-i mezkûre hisse-i irsiyelerimizi mezbûrât Hatice ve Zeliha ve Emine bize hanımlara iki bin guruş her birimiz taraflarından bi'l-vekâle bey' ve teslîme semen-i meclis-i beyyi'da

kabz ve ba'de'l-kabz makbûz olan meblağ-ı mezbûri mezbûrat alü'l-iştirâkü's-savi hibe ve temliğe ve teslime ve mutâlebesine vesâ'ir hukuk-ı şer'iyeye müte'allika âmme-i de'âvi mütâlebatından-ı mezbûrâtın zimmetlerini ibrâ ve ıskat ve hususu mezkûr mütevakıf olduğu umûrun küllisine her birimiz İstanbulda Kabasakal Mahallesinde sâkin Ayasofya hamamı dest-gâhdarı Ömer Ağa ibn-i Ahmed kabulüne mevkufe vekâlet-i âmme-i mutalâka-i sahihe-i şer'iyeye ile ile vekîl ve nâ'ib menâb nasb u ta'yîn eyledik dedikde ma-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevmü't-tâsi'a ve'l-ısrîn min şehr Zi'l-hicce'ti'ş-şerîfe li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de'âvi el-Hac Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa katib-i mahkeme-i şer'iyeye-i Hocasâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-dîn Efendi mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa gayrihîm

#### **Hüküm 505 (580)**

Hacı Fakı Mahallesinde müteveffa Kalasi oğlu Ali'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 70)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Fakı Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Kalasi oğlu Ali bin el-Hac İbrahim bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ümmügülsüm bint-i Mustafa ile kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Fatma bint-i Abdullah'ın mütevellide sulbî kebire kızı Emire Dudu ve zevce-i mezbûreden mütevellide sulbiyye-i kebire kızı Esmâ ve gâ'in ani'l beled Küthya sancağında sâkin li-ebeveyn er-karındaş Mustfa'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesiyle gâ'ib-i mezbûrun zuhûruna değin hisse-i irsiyesini ahz u kabz ve hîn zuhûr derûnunda kendiye red ve teslîm kibel-i şer'iden vasî ve kayyûm nasb olunan müteveffâ-yı mezbûrun damadı Karçılı Ahmed oğlu Ahmed bin Ahmed'in bi'l-vesâyâ verese-i sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifet ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr semen-i misilleriyle âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü't-tâsi'a aşer min şehr Rebiü'l-evvel li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

Köhne yorgan 1/ 5, nuhâs kapaklı tencere 1/ 25, hurda etmek sacı 1/ 10, hurda kahve değirmanı 1/ 6, darı dolu 2/ senek 1/ fiyat 8,5/ 19,5, hırdevât menzil 20

Müteveffâ-ı mezbûr ... (?) bir kıt'a tarlasını zevcesi mezbûreyedeyninden dolayı bi'l-vekâle ferâğ idüb ve ferâğ mezkûr ber-müceb kanunu sahîh olduđu cihetle zevce-i mezbûrenin zîrde derûn ihrâcâtta muharrer bâ-sened alacak hakkıyla mehr-i misline mahsûb olunan bir kıt'a tarlanın bedel ferâğ olub idhâli lazım gelen 2000, Müteveffâ-ı mezbûrun damadı merkûm Ahmed zimmetinde alacak hakkı olub kezalik zîrde derûn ihrâcâtta muharrer vesâyetine mahsûb olunan semen 500, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzilde rabi' hisse-i şâyi'ası olub verese-i mezbûrun üzerinde müşa'en ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan hisse-i şâyi'a-i mezkûr semen 1500

Cem'an yekûn tereke 4085,5, Minhe'l-ihrâcât

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Babür oğlu Mustafa Çavuş bin İbrahim bin Abdullah ve Derviş Mehmed bin Ali nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 500	Zevce-i mezbûre Ümmügülsüm mehr-i misl üçyüz guruş cihet-i karzdan bâ-sened bin altı yüz elli guruş ki cem'an bin dokuz yüz elli guruş deyni olduđu bi-şehâdet-i Hüseyin Hacı Hafızzâde Mustafa Efendi ibn-i el-mezbûr el-Hac Hafız Hüseyin Efendi ibn-i Mustafa vekîl Ali oğlu Salih bin el-mezbûr Ali bin Abdullah nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 1950-0050=1900 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan		
Doksan senesi ve sene-i sâbika bekâya seneden emlâk virgüsünden dolayı mal sandığı deyn olub ihrâcı lazım gelen 171-034=205 Zam olunan akçe farkı	Doksan yedi senesi aşarından vesâ'ir masârifat müteferrikası olub ihrâcı lazım gelen 77,20		
Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 2	Resm-i kısmet 35	Kaydiye-i defter 2	Varaka-i behâ 2

Yekûn 2723,20, Sahnü'l-Bâki 1361,25

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i bint-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ-yi ğâ'ib-i merkûm
Ümmügülsüm 170,8	Emire Dudu 453,35	Esmâ 453,35	Mustafa 283,27

Verese-i mezbûrun ber-vech-i bâlâ cem'î hisse-i irsiyeleri olan bin üç yüz atmış bir guruş yirmi beş parayı balada muharrer menzil-i mezkûrdan takâs ve mahsûb olduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

**Hüküm 506 (581)**

İlbâdî Mahallesinden müteveffa Ramazan oğlu Hasan'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 71)

Medine-i Denizli mahallâtından İlbâdî Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Ramazan oğlu Hasan bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emire Aişe bint-i Ali ile kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Fatma bint-i Hasan'dan mütevellid sulbî sağır oğlu ondört yaşında Mehmed Emin zevce-i mezbûre Emire Aişe'de mütevellide sulbiyye-i sağire kızı sekiz yaşında Fatma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûr Mehmed Emin'in vakt-i rüşd sedâtlarına değin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûb vasîsi mahalle-i mezbûre ahâlisinden Hacı İmamoğlu Ali bin Hasan bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ sağır-i mezbûre Fatma'nın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Emire Aişe'nin bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ talep ma'rifet-i şer' ile tahrîr beyne'l-verese bi'l-farizati's-şer'îyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü't-tâsi'ave'l-ışrîn min şehr-i Rebiü'l-evvel li-sene selâse ve tis'in mi'eteyn ve elf

Hurda nuhâs tencere 1/ nuhâs çanak 1/ 15, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil sağır-i mezbûr Mehmed Emin üzerinde kalmağla ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan mülk menzil semen 500, Mahalle-i mezbûre civârında kâ'in malûmü'l-hudûd ve'l-cirân iki dönüm mikdârı kurumi mülk bağ me'ab ağçe verese-i mezbûrun üzerinde müşa'en ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine derûn ihrâcâtda muharrer alacak haklarına mahsûb olunan mezkûr bağ ve ağçe semen 1000

Cem'an yekûn tereke 1515, Minhe'l-ihrâcât

Techîz u tekfîn 50	Sağır-i mezbûr Mehmed Emin'in vâlidesi müteveffa Fatma'nın mehrinden dolayı sağır-i mezbûre deyn olduğu bi-şehâdet-i mahalle-i mezbûre ahâlisinden Köse oğlu Ali bin Mehmed bin Halil ve Karçılı Mehmed bin Osman bin Mehmed nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 400
--------------------	--

Zevce-i mezbûre Emire Aişe'ye mehr-i misl deyn olduğu bi-şehâdet-i şâhidân merkûmân Ali bin Mehmed bin Osman ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 200-050=150 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan		
Resm-i kısmet 22,30	Kaydiye-i defter 1	Varaka-i behâ 1

Yekûn 624,30, Sahnü'l-Bâki 890,10

Kesr Bâki Para 1

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Emire Aişe 111,11	Mehmed Emin 519,12	Fatma 259,26

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb-i balâ hisse-i irsiye-i musîbeleri mezbûrân Emire Aişe ile Mehmed Emin derûn ihrâcâtında muharrer alacak haklarını balada muharrer menzili mezkûr ile bağ bağçe mezkûr esmânından takas ve mahsûb olduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 507 (582)

İlbâdî Mahallesinden müteveffa Hocanın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 72)

Medine-i Denizli mahallâtından İlbâdî Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Hoca bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i İbrahim ile kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Zeyneb bint-i Abdullah'dan mütevellideler sulbî kebir oğulları Ali ve Ahmed ve sulbiyye-i kebir kızı Aişe ve zevce-i mezbûreden mütevellideler sulbî sağır oğlu Mehmed Emin sulbiyye-i kebir kızı Hafize ve ve sulbiyye-i sağire kızları diğer Fatma ve Penbe'ye münhasıra kıbelü'l-kısme ibn-i merkûm Ahmed dahi vefât eden verâseti li-ebeveyn er-karındaş merkûm Ali ve li-ebeveyn kızkarındaşı mezbûre Aişe'ye münhasıra kıbelü'l-kısme ibn-i mezbûr Mehmed Emin dahi vefât idüb verâseti vâlideleri mezbûre Fatma ile li-ebeveyn kız karındaşları benât-ı mezbûrân Hafize ve diğer Fatma ve Penbe ve li-eb er-karındaş merkûm Ali ve li-eb kızkarındaşı mezbûre Aişe'ye inhisârı lede'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağiretân-ı mezbûretân tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri valideleri zevce-i mezbûre Fatma'nın bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ verese-i sâ'irenin bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ talep ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve semen-i misilleriyle bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki

ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrrire fi'l-yevmü'l-hâdi min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf

Hurda nuhâs kapaksız tencere 1/ 31, diğerkapaksız tencere 1/ 30, eldiğanı 1/ yağ tabesi 1/ 30,20, nuhâs çanak 4/ 32, hurda kadayıf tepsisis 1/ 25, hırdevât menzil 25, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil Çay tarafında bulunan tahtani bir oda bir mikdar havlıya müştemil ifrâz olunan menzil zevce-i mezbûre ile benât-ı mezbûrân Hafız ve Fatma ve Penbe üzerinde müşa'en ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan menzil-i mezkûr semen 700, Menzili mezkûrda ifrâz olunan harik altı tarafında bulunan tahtani bir bab oda bir mikdâr havlıya müştemil menzil ibn-i merkûm Ali üzerinde kalmağla semen 400

Cem'an yekûn tereke 1273,20, Minhe'l-ihracât

Müteveffâ-ı mezbûr zevcesi mezbûre Fatma'ya mehr-i müeccel deyni olduğu bi-şehâdet-i Molla Halil bin Halil bin el-Hac Mehmed ve Yusuf bin Ali bin Yusuf nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 400-050=350 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan	Mahalle-i mezbûrede vâ'ki mescid-i şerîfin tamir ve termimi için Çil oğlan nâm-ı diğerk Fes Ahmed oğlu Mustafa'nın hayratıdan dolayı mescid-i şerîf deyni olduğu bi-şehâdet-i Alaniyyeli oğlu Mehmed bin Hüseyin bin Abdullah ve Sarı Ahmed oğlu Ali bin Hasan bin Ahmed nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 300			
Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 3,20	Emlâk deyni olub ihrâcı lazım gelen 24	Resm-i kısmet 16	Kaydiye-i defter 1	Varaka-i behâ 1

Yekûn 695,20, Sahnü'l-Bâki 578

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i merkûm	Hisse-i bint-i kebir-i mezbûre
Fatma 72,10 Zevcinden+ 16,34 sadrî oğludan =89,04	Ali 101,06 Babasından+ 067 Li-ebeveyn karındaşından+ 011 Li-ebeveyn karındaş dan=179,32	Aişe 050,23 Kezâ+ 033,28 Li-ebeveyn karındaşından+ 005,25 Li-ebeveyn karındaş dan=089,36
Hisse-i bint-i kebir-i	Hisse-i bint-i sağır-i	Hisse-i bint-i sağır-i



mezbûre	mezbûre	mezbûre
50,23 Kezâ+	50,23 Kezâ+	50,23 Kezâ+
22,18 Li-ebeveyn	22,18 Li-ebeveyn	22,18 Li-ebeveyn
karındaşından=73,01	karındaşından=73,01	karındaşından=73,01

Verese-i mezbûrunun ber-mûceb bâlâ hisse-i irsiye-i menzili mezkûrdan takas ve mahsûb olduğu işbu mahalle şerh verildi

### Hüküm 508 (583)

Hacı Kaplan Mahallesinden müteveffa Uşaklı oğlu Hacı Ahmed'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 73)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Kaplan Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Uşaklı oğlu Hacı Ahmed bin Mustafa bin Ahmed verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i el-Hac Ali ile sulbî sağır oğlu on yaşında İsmail ve sulbiyye-i sağıre kızı on yaşında Vesile'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri valideleri zevce-i mezbûre Fatma'nın bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ talep ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve semen-i misilleriyle bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrrire fi'l-yevmü'l-sâlis min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf

Silahlık deri 100/ fiyat 12/ 1200, palamut arısı (?) 75/ fiyat 5,30/ 431,10, meşin 100/ fiyat 3,30/ 375, yaprak arısı 60/ fiyat 4,30/ 285, kösle 21/ fiyat 35,30/ 750,30, ufak kösele 8/ 96, hurda arısı 100/ 205, karasığır yünü 17/ fiyat 102/ 1734, def'a yün 2,5/ 180, deve yünü 2/ 230, inek ma'a dana re's 2/ 250, köhne kilim 1/ 10, köhne çuhâ abdestlik 1/ çuhâ şalvar 1/ miltan 1/ 100, kemha içlik 1/ köhne abâni sârik 1/ 60, hurda nuhâs leğen 2/ nuhâs sağır kapaklı tencere 1/ çanak 1/ 70, sağır kazgan nısf hissesi 40, Debbâğhande vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk Debbâğ dükkânında olan nısf hisse-i şâyi'ası olub verese-i mezbûrun üzerlerinde müşa'en ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan hisse-i şâyi'a semen 1500, Mahalle-i mezbûre civârında vâki' malûmü'l-hudûd ve'l-cirân iki evlek mikdârı mülk havlı arsası olub kezalik verese-i mezbûrun üzerlerinde müşa'en ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisseleri ile zevce-i mezbûrenin derûn ihrâcâtında muharrer mehr-i müeccel alacağına mahsûb olunan semen 500

Cem'an yekûn tereke 8017, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Uşaklı oğlu el-Hac Mehmed bin Mustafa bin Ahmed ve Çakmaklızâde Mehmed Emin Efendi ibn-i Hüseyin Efendi ibn-i Mehmed ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 400		Deyn-i müsbit bâ-sened mahalle-i mezbûrede vâki' Cami'-i şerîf nukûd mevkûfesine bi-şehâdet-i Kaplan oğlu el-Hac Halil bin el-Hac Mehmed bin Abdullah ve Odabaşı oğlu Mustafa bin el-Hac Bekir bin Abdullah nâm kimesneler le ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 3275			
Deyn-i müsbit Kayalık Mahallesinden vâki' Cami'-i şerîf nukûd mevkûfesine bi-şehâdet-i şâhidân merkûmân Uşaklı oğlu el-Hac Mehmed bin Mustafa ve Mehmed Emin Efendi ibn-i Hüseyin Efendi ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 583,30		Deyn-i müsbit bâ-sened Goncali Karyesinden Köse Mehmed oğlu Hüseyin'in eytâmıdan nukûdudan bi-şehâdet-i şâhidân merkûmân Hacı Mehmed ve Mehmed Emin Efendi ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 400			
Deyn mehr-i müeccel zevcesi mezbûre Fatma'ya bi-şehâdet-i şâhidân merkûmân el-Hac Mehmed bin Mustafa ve Mehmed Emin Efendi ibn-i Hüseyin Efendi ile isbât olunan 550-050=500 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan		Deyn-i müsbit Abdullahzâde el-Hac Mustafa Efendiye bi-şehâdet-i Ali Kuzuzâde el-Hac Ali Ağa ibn-i el-Hac Mustafa ve Kasab oğlu Mustafa bin Ahmed bin Abdullah nâm kimesneler ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 240-040=200 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan			
Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 120	Emlâk deyni olub ihrâcı lazım gelen 180,30	Resm-i kısmet 16	Bac-ı pazar rüsûmu 6,10	Kaydiye-i defter 3,20	Varaka-i behâ 5

Yekûn 5733, Sahnü'l-Bâki 2284

Kesr Bâki Para 2

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre
Fatma 285,20	İsmail 1331,12	Vesile 666,6

Verese-i mezbûrun balâda muharrer Debbâğ dükkânının nisfiyla iki evlek mikdârı havlu arsası hisselerine ba'de't-takas ve'l-mahsûb sağırân-ı mezbûrânın menkûlât-ı esmânından bâki iki yüz kırk sekiz buçuk guruş li-eclü'l-infâk vasî-yi mezbûre yedine tamamen edâ ve teslîm olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Müteveffâ-ı mezbûrun bir kıt'a defter mahfûz maktukunca ma'lûmü'l-esâmi kesanlardan alacağı olub henüz tahsîl mümkün olmayan zimemâtdır ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur, Der-zimmet Kemerci Ömer oğlu Mehmed sim mecidiye fiyat 33/ 230, Der-zimmet İlbâdî Babuşçu İsmail bu dahi fiyat 33/ 107,20, Der-zimmet Kılılı Baçak Ahmed bu dahi fiyat 33/ 50, Der-zimmet Babuşçu Yakub oğlu Emin sim mecidiye fiyat 22/ 82,20, Der-zimmet Babuşçu Fazlı oğlu Süleyman bu dahi fiyat 33/ 62, Der-zimmet Maksut Hafız Mehmed zimmeti bu dahi 22/ 78,5, Der-zimmet Malarlı oğlu Osman bu dahi 22/ 172,20

Cem'an yekûn tereke 792,25

Bâlâda muharrer tevârih-i muhtelifê ile olan zimemât-ı mezkûre tahsîl olundukda beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'îyye tevzî' u taksîm olunacağı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi, Kara Koğa Karyesinden müteveffa Ömer oğlu Mehmed zeyl kasamda muharrer bâ-defterde mahfûz zîrde muharrer ma'lûmü'l-esâmi kesanlardan alacağı olub henüz tahsîl mümkün olmayan zimemâtdır ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur

Der-zimmet Salih Ağa çiftliğinden Çakır kız oğlu Mustafa 1530, Der-zimmet Cam oğlu Ali 25, Der-zimmet Deli Çavuş 30, Der-zimmet Ömerce 20, Der-zimmet Kara Ali 85 Darı dolu 2/ 42,5, Der-zimmet Emine 80, Der-zimmet Batas Hasan 726/ Sim mecidiye 22/ fiyat 33, Der-zimmet Goncaliden Küçük Ali 40, Der-zimmet Ahmedlili Cevrenin şeriki Mehmed 150, Der-zimmet Üzerlikli Halil İbrahim İbrahim 20, Der-zimmet Kethüda Karyesinden Molla Ahmed oğlu Hüseyin darı dolu 8/ 320, Der-zimmet Samurlus oğlu Mehmed Şa'îr dolu 6/ 180, Der-zimmet Kethüda Karyesinden Dede oğlu Mehmed 25, Kethüda Karyesinden Hacı Eyüblü Gümüş oğlu Ali 100-60=040, Der-zimmet Kalaycı Uzun Ali Mustafa merkeb 1/ 500, Der-zimmet Vesil 1062, Cem'an Yekûn zimemât 4898 Meblağ-ı mezkûr kâ'ime vesâ'ir cinas-ı muhtelifê ile mahlût olduğu halde cem'an dört bin sekiz yüz doksan sekiz guruşdur Bâlâda muharrer zimemât-ı mezkûre tahsîl olundukda beyne'l-verese bi'l-farizati'ş-şer'îyye tevzî' u taksîm olunacağı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 509 (584)

Hacı Kaplan Mahallesinden Etmekci İnce oğlu Mustafa'nın vâlidesi Emire Aişe'nin Kayalık Mahallesinde vâki' bir bab mülk Itâr dükkânını oğlu Osman'a bey' ve takrîre sağırûn-ı mezbûrûnun vasîyelerine verilen izin hücceti sûretidir (k.ş 75)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Kaplan Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Emire Aişe bint-i Ali bin Abdullah'ın verâseti sadrîye-i kebire kızı Hatice bint-i diğeri Ali ile sadrî oğlu Mustafa'nın sulbî sağır oğlu Mustafa ve diğeri sadrî oğlu Mehmed'in sulbî sağır oğlu İbrahim ve sulbiyye-i kebire kızı Şerife ve sulbiyye-i sağire kızı Zübeyde'ye münhasıra ve tashîh-i mesele-i mirasları bi-hükmül ferâ'iz on iki sehmden olub sihâm mezkûreden nısf olan altı sehmi bint-i mezbûre Hatice'ye ve ikişer sehmden dört sehmi benân el-ibn-i sağırân-ı mezbûrân Mustafa ve İbrahim'e bir sehmden iki sehmi benân el-ibn-i mezbûretân Şerife ve Zübeyde'ye inhisârı lede'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûr Mustafa'nın bâ-hücceti şer'iyye mansûbe vasîsi vâlidesi Penbe bint-i diğeri Mustafa ve sağırân-ı mezbûrân İbrahim ve Zübeyde'nin kezalik bâ-hücceti şer'iyye mansûbe vasîleri li-ebeveyn kız karındaşı larımezbûre Şerife'nin bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ-ı mezbûre Penbe'nin bi'l-vesâyâ ve bint-i mezbûre Hatice'nin bi'l-asâle taraflarından müseccelen ber-nehec-işer'i vekîl nasb u ta'yîn eyledikler bint-i mezbûre Hatice'nin zevc dâhili el-Hac Ali Ağa ibn-i Ali bin Abdullah nâm kimesne kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'i şerifi'l-enverde işbu râfi'ü'l-kitab Kanbur oğlu Osman bin Mehmed bin Abdullah mahzarında bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilât-ı mezbûrât mûrisleri müteveffa-yı mezbûre Emire Aişe'nin sadrî oğlu Etmekçi Mustafa nâm müteveffa-yı mezbûreden mevrûs Kayalık Mahallesinde vâki'ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk ıtr dükkânında olan sağırûn-ı mezbûrûnun mesele-i mezkûre üzerine on iki sehmden beş sehm hisse-i şâyi'aları müruru eyyâm ve kurur-ı av'am ile müşerref harab ve me'il türab olub imâret ... (?) sağır-i mezbûrûnun vefâ eder malları olmadığından ma'dâ gallesi dahi keff-i yed etmeyüb te'hir olunur ise bi'l-külliye münhedim olarak sağırûn-ı mezbûrûn gadr külli olmak mukarrer olmağla dükkânı mahdûd-i mezkûri semen-i misilleriyle âhere bey' ve semeni istirbâh olunub ve sağırûn-ı mezbûrûn haklarında min küllü'l-vücûh nef' ve evveli olmağın ber-vech-i muharrer âhere bey' kıbel-i şer'iden bi'l-vesâyâ me'zûn olduklarına binâ'en

dükkânı mahdûd-i mezkûri münâdi yediyle müddet-i medîde sûk-ı sultânî ve mecma‘ nas olan mahallerde nizâ‘ ve müzâyede olunub rağibât nas inkıtâ ‘inde merkûm Osman üzerinde sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla cem‘an bin yedi yüz guruşda karar ve ziyâde ile iştirâyâ talep âheri zuhur etmeyüb ve meblağ-ı mezkûr dükkânı mahdûd-ı mezkûrun el-yevm semen misl idüğü zeyl hüccetde muharrerü’l-esâmi zevâtın haberleriyle mütehakkık olmağın dükkânı mahdûd-ı mezkûrda olan beş sehm hisse-i şâyi‘alarını âhere bey‘ ve koçanı verilmek üzere tapu me‘mûru huzûruna gidüb takrîr vermeğe sağır-i mezbûrûnun vasîleri müvekkiletân-ı mezbûretân Penbe ve Şerife nâm Hâtûnlara izâfetle vekîl-i merkûm Hacı Ali Ağaya izin verilmeğın ma-vaka‘ bi’t-talep ketb olundu fi’l-yevmü’s-sâlis aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene selâse ve tis‘în mi’eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de‘âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de‘âviel-hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme-i şer‘iyye Hocazâde Mehmed Efendi ibn-i miiftahü’ d-dîn Efendi mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa gayrihîm*

#### **Hüküm 510 (585)**

İlbâdî Mahallesinden ‘asâkir-i şâhanede vefât eden Ağa oğlu Mehmed Ali’nin defteri i kassâm sûretidir (k.ş 76)

Medine-i Denizli mahallâtından İlbâdî Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem ‘asâkir-i şâhanede vefât eden Ağa oğlu Mehmed Ali bin Ali bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Şerife bint-i Ali bin Hasan ile zevce-i mutâlekası Dudu bint-i Hüseyinden mütevellide sulbî kebire kızı Esmâ’ya münhasıra olduğı bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûretânın her birilerine talep ve istid‘â ma’rifetleriyle ma’rifet-i şer‘ ile tahrîr ve bi’l-müzâyede semen misliyle bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’ş-şer‘iyye tevzî‘ u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurre fi’l-yevmü’s-hâmis aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-âhir li-sene tis‘a tis‘în mi’eteyn ve elf

Küçük iplik çıkırığı 17 25, süt leğeni 1/ nuhâs tabak 1/ su tası 1/ 45, yün memlu döşek 1/ 80, depelik 1/ 10, etmek takımı 1/ 30, hurda çapa balta 1/ bel 1/ 15, herek deri balta 1/ 15, hurda minder 1/ yorgan 1/ hurda tekne 1/ 20, köhne harar çift 1/ çuval çift 1/ iplik heğbe 1/ 20, Demirci Dede Selli oğlu Ahmed zimmetinde siyâm akçesinden alacağı olub haz u kabz olunan 330, Mahalle-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd

ve'l-müştemilât tahtani bir oda nisf havlısıyla bir bab mülk menzil bint-i mezbûre  
Esmâ üzerinde kalmağla semen 1000

Cem'an yekûn tereke 1600, Minhe'l-ihracât

Deyn mehr-i müsbit zevcesi mezbûre Şerifeye bi-şehâdet-i Boyacı Şeyh Mehmed bin Halil bin Mehmed ve Hacı Şerif Ali bin Abdullah ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkîye 450		Mahalle-i mezbûre muhtârı Molla Halil bâ-sened bâki otuz üç guruş ve Hacı Şerif Ali'ye cihet-i karzdan otuz üç guruş ki cem'an atmış altı guruş deyn olduğu bi'l- ikrâr verese-i sâbit olan 66		
Dellâliye 26	Vesâ'ir mesârifât müteferrikası olub ihrâcı lazım gelen 45	Resm-i kısmet 25,10	Kaydiye-i defter 1,20	Varaka- i behâ 1

Yekûn 614,30, Sahnü'l-Bâki 985,10

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i mezbûre
Şerife 123,06	Esmâ 862,04

Verese-i mezbûretândan bint-i mezbûre Esmâ'nın balada muharrer iştirâ eylediği  
mülk menzil esmânından vesâ'ir eşyâdan kendi hissesine bâki meblağ zevce-i  
mezbûrenin balada muharrer mehr-i müeccel alacak hakkıyla semen hissesine  
mahsûben bint-i mezbûre Esmâ'dan havale olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 511 (586)

Haferlik zâviyesinin fermânı alışân sûretidir (k.ş 77)

Nezâret-i evkâf-ı hümâyûn mülûkâneme mülhak evkâfdan medine-i Lazkiyye-i  
Denizli nezdinde Haferlik zaviyesi denmekle meşhûr zâviye vakfının vazife-i  
mu'ayeneleriyle bâ-şard tedris-i zâviyedârlık cihetinin tevcihine dâ'ir varid olan inhâ  
üzerine kuyûd-ı mukteziyesi bi'l-ihrac mu'amele-i kalemiyyesi lede'l-icrâ olunan  
mahkeme-i teftiş olunan i'lâm ve cânib-i şeyhü'l-islâm'dan kılınan işâret  
müceblerince cihet-i mutasarrıf müteveffa Hacı miftahü'd-din ibn-i Hüsâm'ın  
mahlûlünden oğlu Hafız Mehmed'in keff-i yedinde Değirmenönü nâm mahalde kâ'in  
medresenin müderrisi işbu râfi' tevkî' refi'ü's-şân hâkâni Hasan Hüsnu bin Halil  
zîrde âlime vakfi mezbûr umûrunu rü'yet ve hayrâtın i'mârına dikkat etmek ve beher  
sene muhasebesini ma'rifet-i şer' ve me'mûri ma'rifetiyle görüb yedine sûret almak  
ve zaviye-i mezkûre derûnunda ayanda ve revanda it'âm eylemek ve terk ve tekâsül  
eder ise ra'finden âhere vermek şartıyla tevciye ve yedi berât-ı şerif i'tâ olunmak

babında cânib-i nezâret-i evkaf-ı hümâyûnumdan i'lâm kılınmış olmağla mücebince tevcih olunmak fermânım olmağın bin iki yüz yetmiş dokuz senesi rebiü'l-âhirinin yirmi birinci günü tarihiyle bâ-ru's hümâyûnum bu berât-ı hümâyûnum verdim ve dedim ki mûmâ-ileyh zikr olunan bâ-şard tedaris vazife-i mu'ayenesiyle zâviyedarlık cihetine şart mezkûr üzere mutasarrıf olub işbu berât-ı âlişânıma muğayyir tasarruf umûruna taraf-ı âherden müdâhale eylemeyeler alemet-i şerîfime i'timâd kılalar tahriren fi'l-yevmü'l-râbi' min şehr-i Recebü'l-mürecceb li-sene tis'a seb'în ve tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (587)**

Müteveffa-i Hacı miftahü'd-din Efendi yedinde olan Haferlik zâviyesi fermânı âlişan sûretidir (k.ş 78)

Nezâret-i evkâf-ı hümâyûn mülûkâneme mülhak evkâfdan medine-i Lazkiyye-i Denizli nezdinde vâkı'a Haferlik denmekle meşhed zâviye vakfının vazife-i mu'ayeneleriyle bâ-şard tedaris zâviyedârlık ciheti mutasarrıf Şeyh Mehmed'in bilâ veled vefâtı vukûyla mahlûlundan müşâhid Ali'den medine-i mezbûre müftüsü erbâb-ı istihkâkdan işbu râfi' tevkî' refi'ü's-şân hâkâni el-Hac miftahü'd-din bin Hüsamed-din zîrde alimeye tevciye ve yedine berât-ı şerîfim i'tâsı hususu mahâllinden bâ-i'lâm ve mazbata inhâ olunmuş olmağla bu sûrette cihet-ı mezbûre müteveffa-yi merkûmun mahlûlundan mûmâ-ileyh eye ber müceb nizâm bi'l-nefs bilâ kusur edâ-i hizmet etmek ve terk ve tekâsül vukû' bulmak şartıyla bi't-tevcih ve yedine berât-ı şerîfim i'tâ olunmak babında evkâf-ı hümâyûn nezâreti tarafından bâ-telhîs ifâde kılınarak mücebince tevcih olunmak fermânım olmağın bin iki yüz doksan dört senesi cemâziye'l-âhirinin ikinci günü tarihiyle bu berât-ı hümâyûnumu verdim ve buyurdum ki mûmâ-ileyh zikr olunan imâmet cihetinde vazife-i mersûmesiyle şart-ı mezkûr üzere mutasarrıf ola tahriren fi'l-yevmü'r-rabi' min şehr-i Recebü's-şerîf li-sene erba' tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 512 (588)**

Gümüşçay Mahallesinden Bazak oğlu kerimesi Havva'nın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 80)

Medine-i Denizli mahallâtından Gümüşçay Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât eden Bazak oğlu kerimesi Havva bint-i Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevc metrûki Hasan bin İbrahim ile sadrî mürâhık oğlu on beş yaşında

İbrahim'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra mürâhık-ı mezbûrun vakt-i rüşd sedâtlarına değin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi babası merkûm Hasan bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ talep ve ma'rifetleriyle ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede semen misliyle âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffa-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-sâbi'a aşer min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf

Köhne minder 1/ köhne yorgan 1/ 59, sağır yeşil sandık 1/ 29, nuhâs çanak 1/ tabak 1/ 7, mekkevi içlik 1/ gömlek işi 1/ 60, kûtni müsta'mel entari 1/ 40, müsta'mel kûtni içlik 1/ 25, kazak üslük 1/ 8, müsta'mel zıbın 1/ 13,20, kazgan 1/ 100, inek ma'a dana re's 2/ 240, Zeybin oğlu Ali'de dana esmânından vesâ'ireden zimmeti olub zevc merkûma havale olunan 200, Zevc-i merkûm zimmetinde mehr-i müeccel alacak hakkı olub kendi hissesiyle ibn-i mürâhık merkûmun hissesine mahsûb olunan semen 600

Cem'an yekûn tereke 1381,20-0050,20=1331-0036=1295 Bac-ı pazar rüsûmu delâliye vesâ'irden

Resm-i kısmet 33,10	Kaydiye-i defter 1,30	Varaka-i behâ 1
---------------------	-----------------------	-----------------

Minhe'l-ihracât 1295

Hisse-i zevc merkûm	Hisse-i ibn-i mürâhık-ı mezbûr
Hasan 323,30	İbrahim 971,10-200=771,10 Validesi müteveffa-yı mezbûrûndan müntakil arâzinin intikâl harcı

Verese-i mezbûrândan zevc-i merkûm ber-müceb bâlâ hisse-i irsiyesini zimmetinde olan mehr-i müeccel den takas ve mahsûb ol dahi takâsa ve kabul eylediği ve mürehık-ı mezbûrun sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla ber-vech-i bâlâ bâki hissesinden meblağ-ı mezbûr li-eclü'l-istirbâh babası vasî-yi merkûm Hasan yedine teslîm olunduğu işbu mahalle kayd ve şerh verildi

### Hüküm 513 (589)

Goncali Karyesinden müteveffa Halil oğlu Hüseyin'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 81)

Medine-i Denizli mahallâtından Goncali Karyesinden olub bundan akdem vefât eden Halil oğlu Hüseyin bin Halil bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi



Emire Dudu bint-i Mustafa'ya sulbî sağır oğulları beş yaşında Yusuf ve bir yaşında Mehmed ve sulbiyye-i sağıre kızı yedî yaşında Emine'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrûnun vakt-i rüşd sedâtlarına değın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri ammileri Molla Eyüb bin el-mezbûr Halil'in bi'l-vesâya ve zevce-i mezbûrenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleriyle ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve bi'l-müzâyede semen misliyle âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü'ş-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâmis aşer min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf nuhâs savaklı vasat sini 17 90, nuhâs leğen ma'a ibrik 2/ 90, yağ bakracı 1/ 45, nuhâs çanak 7/ tabak 1/ 90, eldiğani 1/ 15, diğher hurda eldiğani 17 12, kadayıf tepsisi 1/ 30, süt diğani 1/ 45, nuhâs kapaksız sağır tencere 1/ 13,20, diğher kapaksız vasat tencere 1/ 27, nuhâs çark işi kapaklı tencere 1/ 60, diğher çark işi kapaklı kebir tencere 1/ 80, çanak 1/ 18, çapa balta 1/ tahra 1/ 23, çapa 6/ 18, yün memlu döşek 1/ yorgan 1/ yasdık 1/ 90, karalı iplik çitâri yüzlü döşek 1/ kırmızı iplik alaca yüzlü yorgan 1/ yasdık 1/ 140, basma yüzlü yorgan 1/ 30, alaca yüzlü minder 2/ yasdık 1/ 80, müsta'mel kemha içlik 1/ zıbin 1/ 40, köhne simkârî çuhâ libâçe 1/ 40, müsta'mel acemkarî şal 1/ 70, köhne hümâyûn dizlik 1/ âdî gömlek 1/ 30, fransız timurlu çift tufenk 1/ 270, keser 1/ baskı 1/ 15, kebir evrak 2/ sağır evrak 3/ 20, harar çift 1/ 34, hurda iplik çuval çift 1/ 7,20, diğher hurda iplik çuval çift 1/ 10, hurda iplik çuval 1/ 20, diğher hurda iplik çuval 1/ 23, hurda iplik heğbe 1/ 15, hurda siracılı heğbe 1/ 15,20, altı otarlı ... (?) 1/ 100, müsta'mel kilim seccade 1/ 40,20, müsta'mel dazkırı kilimi 1/ 28, kebir elmalılı bıçağı 1/ 60, erkek çift camus re's 3/ ma'a takım çift ahvatı 1300, öküz çift 1/ vesâ'ir çift ahvatı 1000, inek camus me'ab ukak re's 2/ 500, camus düğesi re's 1/ 435, doru tonlu kısarak re's 1/ ma'a eğer ve semer 410, dişi merkeb ma'a sıpa re's 2/ 380, koca öküz za'if re's 1/ 81, saman ber-vech-i tahmîn yük 40/ 200, koyun 17/ fiyat 47/ 799, arıkovanı 12/ fiyat 16/ 192, darı dolu 30/ fiyat 6/ 180, şa'îr dolu 20/ fiyat 5,20/ 110, inek ma'a buzağı re's 2/ 300, kebir kazgadan rabi' hissesi 75, bel 2/ 15, hırdevât menzil 100, nakt mevcûdi 500, Karye-i mezbûre civârında kâ'in dört kıt'ada kırk dönüm tarla nizâsıdan nısf hisse-i şâyi'ası olub bi'l-müzâyede merkûm Eyüb üzerinde kalmağla semeni 350, Yine karye-i mezbûre civârında Tavaslızâde Ali Ağa yeri beş dönüm ve Hacı Koc oğlu yeri dört dönüm ve

Karçılı yeri beş dönüm Bazak yeri on dönümle cem'an yirmi dört dönüm nizâsı kezalik bi'l-mizân merkûm Eyüb üzerinde kalmağla semen 300, Karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât Koca Aişe menzili denmekle ma'rûf iki ahur bir saman damı bir mikdâr havlıya müştemil bir bab mülk menzil verese-i mezbûrun üzerlerinde kalmağla semen 2000, Yine karye-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât biraderleri Osman ve Yakub menzilleri ittisâlinde kâ'in iki oda ve bir matbahâne ve bir mikdâr havlıya müştemil bir bab mülk menzil kezalik verese-i mezbûrun üzerlerinde kalmağla semen

Cem'an yekûn tereke 13063, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn 200	Zevce-i mezbûre Emire Dudu'ya mehr-i mü'eccel deyni olduğu bi-şehâdet-i Kılılı Bıçak oğlu Hacı Mehmed bin Abdu'r-rahman bin Abdullah ve ka'lalı oğlu Mehmed bin Ahmed bin Abdullah 1000-0100=900 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan			
Müteveffâ-ı mezbûrun bedelleri bulunan Değirmenci Hüseyin oğlu Mustfaya iki yüz elli guruş ve Salarlı oğlu Mehmed'e üç yüz elli dokuz guruş ve Başmakçılı Abdu'r-rahmana yüz yirmi altı guruş ki cem'an yedi yüz otuz beş guruş deyni olduğu ikrârına bi-şehâdet-i Halil oğlu Osman bin el-mezbûr Halil bin Abdullah ve Dede oğlu Ali bin Mustafa ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 735	Karye-i mezbûre derûnunda bir oda kesâd etmek üzere karye-i mezbûrenin beyân esmânından olarak zimmetinde deyn olduğu bi-şehâdet-i Hacı Hüseyin oğlu İbrahim bin el-mezbûr Hacı Hüseyin ve Mahmud oğlu el-Hac Hafız Mehmed Efendi ibn-i el-mezbûr Mahmud bin Abdullah nâm kimesneler ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 1800			
Deyn-i müsbit Karamilzâde Hacı Ahmed Ağanın şeriki Hafız Salih Efendiye olduğu bi-şehâdet-i şâhidân-ı merkûman Osman bin Halil ve Ali bin Mustafa nâm kimesneler ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 259-029=230 fedâyesi minhâ	Müteveffâ-ı mezbûr hal hayatında Hekimbaşı oğlu Mehmed Efendinin vermiş olduğu ecza behâsı ve ücreti olub ihracı lazım gelen 101			
Doksan sekiz senesi arı ve bostan aşarından dolayı deyn olub ihracı lazım gelen 51				
Dellâliye 171	Bâlâda muharrer hayvanın bac-ı pazar ı rüsûmu 110	Resm-i kısmet 217,20	Kaydiye-i defter 13	Varaka-i behâ 7,20

Yekûn 04596, Sahnü'l-Bâki 8467

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır- i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûre
Emire Dudu 0500 Müşterek emlakdan+ 558,15 Menkûlâtıdan=1058,15	Yusuf 1400 Kezâ+ 1563,18 Kezâ =2964,18	Mehmed 1400 Kezâ+ 1563,18 Kezâ =2964,18	Emine 0700 Kezâ+ 0781,29 Kezâ =1481,29

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Emire Dudu'nun ber-mûceb balada menkûlât-ı esmânından semen hisse-i ırsiye-i musîbesiyle derûn ihrâcâtıdan mehr-i müeccel alacak hakkı tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib-i mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve tefhîm etmeğın sağırûn-ı mezbûrun için lüzumuna mebni vasî-yi merkûmun iştirâ eylediği iki kat yatak esmânından yüz yetmiş gurus hisselerine bi't-tenzîl bâki menkûlât-ı esmânından sim mecidiye yirmi iki buçuk gurus hesabıyla cem'an yalnız üç bin yedi yüz otuz sekiz gurus yirmi beş parayı li-eclü'l-istirbâh vasî-yi merkûm Molla Eyüb yedine tamamen edâ ve teslîm olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 517 (590)**

Goncali Karyesinden Halil oğlu Hüseyin'in eytâmlarına takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 82)

Medine-i Denizli kurâlarından Goncali Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Halil oğlu Hüseyin bin el-mezbûr Halil bin Abdullah'ın sulbî sağır oğulları Yusuf ve Mehmed sulbiyye-i sağıre kızı Emin'in Ammileri olub taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri Molla Eyüb bin el-mezbûr Halil nâm kimesne talepiyle hâkim muvakkî' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağırûn-ı mezbûrûn Yusuf ve Mehmed ve Emine'nin mallarından şehri mecmûn'da ellışer gurus nafaka farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri sağırûn-ı mezbûrûn nafaka ve kisve vesâ'ir levâzım zarûriyyesinden harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağırûn-ı mezbûrûn malları nemâlarından rücû' vasî-yi merkûm Molla Eyüb nâm kimesneye izin verilmeğın ma-vaka' bi't-talep ketb ve imlâ olundu fi'l-vevmü'l-hamis aşer min şehri Rebiü'l-âhir li-sene selâse tis'in mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa mahkeme-i şer'iyeye Mehmed Efendi ibn-i miŧtahü'd-dîn Efendi Dalmanlızâde Hafız Mehmed Efendi ibn-i İsmail Efendi mahzar Ali Ağa ibn-i diđer İsmail gayrihîm*

**Hüküm 518 (591)**

Goncali Karyesinden Halil ođlu Hüseyin'in eytâmları için Ammileri Molla Eyüb'ün vesâyet hücceti sûretidir (k.ş 83)

Medine-i Denizli kurâlarından Goncali Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Halil ođlu Hüseyin bin el-mezbûr Halil bin Abdullah'ın sulbî sađır ođulları Yusuf ve Mehmed sulbiyye-i sađire kızı Emine nâm sađırûnun babaları müteveffâ-yı mezbûrûndan münkatil mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer'iden bir vasî nasb u ta'yîn olunmak ehem u elzem olduđu ecilden sađırûn-ı mezbûrûn ammileri olub her vechle umûru vesâyeti rü'yete kâdir idüđi zeyl vesikada muharrerü'l-esâmi müslimîn ihbârlarıyla zâhir ve mütehakkık olan işbu ba'isü'l-vesika Molla Eyüb bin el-mezbûr Halil nâm kimesneye hâkim muvakki' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri dahi sađırûn-ı mezbûrûn vakt-i rüşd sedâtlarına deđin babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarına vasî nasb u ta'yîn eyledikde ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabul ve hizmet-i lazimesini kemâ yenbagî edâya te'ahhud ve iltizâm eylediđi kıbel-i şer'iden irsâl olunan kâtib-i mahkeme Hocasâde es-seyyid Efendi inhâsıyla ma-vaka' bi't-talep ketb ve imla olundu fi'l-yevmü'l-hamis ve'l-ısrîn min şehr-i Rebiü'l-evvel li-sene selâse tis'in mi'eteyn ve elf

*Karye-i mezbûre ahâlisinden Mahmud ođlu el-Hac Hafız Mehmed Efendi ibn-i Mahmud ve Hacı ođlu İbrahim Ağa ibn-i el-Hac Hüseyin ve Memiş Mehmed Ağa ibn-i Abdullah ve Osman ođulları Salih ve Ali benân Ali gayrihîm*

**Hüküm 519 (592)**

Müteveffâ İzmirli Şakir Efendinin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 84)

Fi'l-asl Medine-i İzmirde pazar yeri Mahallesi mütemekkinlerinden olub Denizli kazâsı mahallâtından Mollabađ Mahallesinde sâkin iken mukaddem vefât eden Mu'takŞakir Efendi ibn-i Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri mahalle-i mezbûrede sâkine Fatma bint-i Abdullah ve zikr olunan medine-i İzmirde pazar yeri mahallesinde sâkine Gülhayat bint-i Abdullah ve mezbûre Fatıma'dan mütevellide sulbiyye-i sađire kızları Nâdîde ve Hikmet ve Emine Şakir'e ile

kendisini i'tâk eden mevlâsı Abdü'l-kâdîr paşa ve merhûmun mahdûmu Abdullah Beğe münhasıra olduđu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra benât-ı sağırân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri valideleri zevce-i mezbûre Fatma'nın bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ-yı mezbûre Gülhayat ile mûmâ-ileyh Abdullah Beğın hisse-i irsiyelerini ahz u kabz ve hîn zuhûr vürûdunda kendilerine der ve teslîme taraf-ı şer'iden nasb olunan kaza-i mezkûr eytâm müdürî Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim'in bi'l-me'mûriyye talep ve ma'rifet ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve semen-i misilleriyle bi'l-müzâyede yirmilik sim mecrediye on dokuz gurusu hesâbı üzere bey' olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire fi'l-yevmü'l-hâmis aşer min şehr-i Zi'l-ka'de li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

Kırmızı palto 1/ 42, diğeri palto 1/ 61, diğeri palto 1/ 53, şayak palto.1/ 40, müsta'mel kırmızı fes 1/ 0,10, nuhâs tencere ma'a kapak 3/ 30, sahan 1/ kapak 1/ 30, köhne minder 2/ yasdık 4/ 60, belçika çifte tüfenk 1/ 135, takma 14,5/ 96, kazgan 1/ 72, bargir re's 1/ 145, dana re's 1/ 126,20, köhne minder çift 1/ 15, vesâ'ir hırdevât 50, keçi 1/ kuzu 1/ toklu 1/ telef olduğundan 101,10, mısır darısı dolu 704/ fiyat 5/ 3520, timurbaş tohumluk darı dolu 125/ fiyat 5/ 625, kezalik timur işi siyâm dolu 21/ fiyat 19/ 399, Habeşi Ayşe isminde cariye arab 1500, Yağcı oğlu Hristo zimmetinde değirmen icârından olub ahz u kabz olunan 475, Ecirli Çiftliğinde kâ'in malûmü'l-hudûd ve'l-cirân bir bab mülk su değirmeni olub benât-ı sağırân-ı mezbûrât üzerlerinde müşa'en ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 400, Kezalik çiftlik mezkûrede kâ'in ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil çiftlik damı olub benât-ı sağırân-ı mezbûrât üzerlerinde müşa'en ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 2000

Cem'an yekûn tereke 13681, Minhe'l-ihrâcât

Techîz u tekfîn	Deyn-i mehr-i müeccel müsbitzevcesi mezbûre Fatma'ya bi-şehâdet-i yüz başı mütekâ'idlerinden Osman Ağa ibn-i Mustafa bin Abdullah ve Süleyman Çavuş bin Mehmed bin Mustafa ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 1500-	Deyn-i müsbit Hacı Fakızâde Mehmed Ağaya bi-şehâdet-i Mustafa Dürûni Efendi ibn-i İbrahim Süreyya bin Mustafa ve merkûm Süleyman Çavuş bin Mustafa nâm kimesne ba'de'l-
-----------------	---	---

	0100=1400 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan minhâ	isbât ve't-tezkiye 995-045=950 Fedâ'iyyesi minhâ
Deyn-i müsbit İzmirli Vesile dört yüz on altı guruş ve Dülgar Mihail iki yüz elli guruş ve akçeli oğlu Semyune yüz yetmiş bir guruş maksûd Hafız Mustafa Efendiye elli guruş ki cem'an sekiz yüz seksen yedi guruş deyni olduğu ikrârına bi-şehâdet-i şâhidân merkûmân Süleyman Çavuş bin Mehmed ve Mustafa Dürûni Efendi ibn-i İbrahim Süreyya ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 887		Emvâl virgüsünden dolayı doksan yedi senesine mahsûben mal sandığına deyn olduğu mahalle-i mezbûre muhtârı tarafından makbûz iki kıt'a ilm ve haber mücebince ihrâcı lazım gelen 1900
Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 140	Resm-i kısmet 202,20	Kaydiye-i defter 12 Varaka-i behâ 7,20

Yekûn 5799, Sahnü'l-Bâki 7882

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i mevlâ-i mûmâ-ileyh
Fatma 492,25	Gülhayat 492,25	Nâdîde 1751,22	Hikmet 1751,22	Emine Şakire 1751,22	Abdullah Beğ 1642,04

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma ber-müceb-i balâ hisse-i irsiyesiyle derûn ihrâcâtından muharrer mehr-i müccel alacak hakkı tamamen ahz u kabz istîfâ-i hak huzûru şer'ide takrîr eylediği benât-ı sağırân-ı mezbûrât için vasîleri valideleri mezbûre Fatma'nın iştirâ eylediği derûn defterde muharrer mülk su değirmeni ile mülk çiftlik damı esmânlarından takas mahsûb ol dahi makasa ve kabul eylediği zevce-i mezbûre Gülhayat ve mûmâ-ileyh Abdullah Beğin yirmilik sim mecidiye dokuz guruş hesabı üzere cem'an iki bin yüz otuz dört guruş yirmi dokuz paralı li-eclü'l-istirbâh emvâl-i eytâm sandığına vaz' olunduğu işbu mahalle şerh verildi

Müteveffâ-ı mezbûrun bir kıt'a defter mahfûz mücebince ma'lûmü'l-esâmi kesanlarda alacak hakkı olup henüz tahsîli mümkün olmayan zimemâtdır ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur, Der-zimmet Ecirli Çiftliğinden Cingöz Mehmed 34,5/ fiyat 22,5 Sim mecidiye 978,30, Der-zimmet Kara Mustafa oğlu Mustafa 163,5, Der-zimmet Çakal Süleyman 1440, Der-zimmet Berber oğlu 714,15, Der-zimmet Sağır Nizam Mustafa 326,10, Der-zimmet Kozak Hüseyin 776,10, Der-zimmet Hacı

oğlu Mehmed Ali 292,20, Der-zimmet Hüseyin oğlu Sivri Ali 75, Der-zimmet Güleliden Kara Mehmed 765, Der-zimmet Eski muhacirlerden Çerkes Yusuf 1500, Der-zimmet Çerkes Kara Hüseyin oğlu Salih 157,20, Der-zimmet Bursalı Hüseyin 900, Der-zimmet Karahıtay Karyesinden Aliyan oğlu Mehmed 883,5, Der-zimmet merkûmun damadı Mehmed 697,20, Cem'an yekûn tereke 9669,15

Yirmilik sim mecdiye yirmi iki buçuk guruş hesabı üzere yalnız dokuz bin altı yüz atmış dokuz guruş on beş paradır-1260 mu'ahharen bâlâda muharrerü'l-esâmi kesânlardan tahsîl olunan sim mecdiye 56/ fiyat 22,5 =8409,15

Bâlâda muharrer zimemât mezkûreden ol mikdar tahsîl olundu isede henüz zuhûr etmeğle mu'ahharan verese-i mezbûrun beyânlarında bi'l-farizati's-şer'iyye tevzî' olunmak üzere işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Numara Verilmemiş Hüküm (593)**

... (?) olur fûrûht olunub mal sandığına teslîm olunduğu kayd şod (k.ş 85)

Sarayköy Nâhiyesi Gebe Dere Karyesinden olarak mürûr bir re's siyah inekle bir yaşında buzağı müddet nizâmiyyesi ikmâl etmiş olduğundan âhere iki yüz guruş sağ akçe olarak fûrûht olunub semen mezkûr dahi mal sandığına teslîm olunduğu işbu mahalle kayd şod Fî 13 Mart Sene (12)99

### **Hüküm 520 (594)**

Değirmenönü Mahallesinden Manastırlızâde el-Hac Hafız Mehmed Efendinin sağire kızı Naime için takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 86)

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmenönü Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Aişe bint-i el-Hac Hafız Mustafa Efendi ibn-i el-Hac Halil'in sadrîyye sağire kızı Naime'nin babası olub taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi el-Hac Hafız Mehmed Efendi ibn-i Ali Efendinin talebiyle hâkim muvakki' sadr kütüb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağire-i Naime'nin malı nemâsından beher yevm kadr ma'rûf idüğü bi'l-ihbâr zâhir olan şehri yirmi beşer guruş nafaka farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri sağir-i mezbûrân Naime'nin nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyyesinden harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağir-i mezbûrânaimenin malı nemâsından rücû' vasî mûmâ-ileyh el-Hac Hafız Mehmed Efendiye izin verilmeğın ma-vaka' bi't-talep ketb olundu Fî gurre şehri cemazie'l-âhir li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf

*Kâtib-i mahkeme-i şer‘iyye Mehmed Efendi ibn-i miftahü’ d-dîn Efendi Fesli Mehmed Ağa ibn-i Hasan Veli Beğ oğlu Mehmed Ağa ibn-i el-Hac Halil mahzar Ali Ağa ibn-i İsmail gayrihîm*

### **Hüküm 521 (595)**

Şamlı Çiftliği ahâlisinden müteveffa Mehmed Kethüda oğlu Mehmed Emin’in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 87)

Medine-i Denizli’ye tâbi‘ Şamlı Çiftliği ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden Mehmed Kethüda oğlu Mehmed Emin bin el-mezbûr Mehmed bin Abdullah’ın verâseti li-eb kız karındaşı Hasan’ın sulbî sağır oğlu Hasan’a münhasıra olduğu bi’l-ihbâr ‘inde’ş-şer‘i’l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun tenfiz vesâya-i mu‘ayenesine vasî-yi muhtârı olup bi-hükmü’l-vasiye müslihîn olan li-eb kızkarındaşı mezbûre Hatice’nin bi’l-asâle ve bi’l-vesâya ve sağır-i mezbûr Hasan’ın vakt vakt-i rüşd sedâtlarına değin tesviye-i umûruna taraf-ı şer‘iden mansûb vasîsi merkûm Musa’nın kezalik bi’l-asâle ve bi’l-vesâya talep ve ma’rifet ve ma’rifet-i şer‘ ile tahrîr ve semen-i misilleriyle bi’l-müzâyede âhere bey‘ ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’ş-şer‘iyye tevzî‘ u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi’l-yevmü’l-hâmis aşer min şehr-i Cemazie’l-evvel li-sene selâse tis‘în mi’eteyn ve elf

Çift camus re’s 2/ 2150, erkek sakar camus re’s 1/ 450, camus danası re’s 1/ 1000, koca camus re’s 1/ 450, kısır inek 1/ buzağılı inek re’s 1/ 710, kara camus ma’a bukak re’s 2/ 800, diğer çenkâl (?) boynuzlu camus ma’a bukak re’s 2/ 900, diğer camus re’s 1/ 720, tay re’s 1/ 690, bargir re’s 1/ 600 ma’a takım, siyah tonlu erkek merkeb re’s 1/ 400, siyah tonlu tosun re’s 2/ 250, dişi merkeb re’s 1/ 200 mecmû‘ hayvanat 9320, keçi 1/ 40, zıbın 1/ 70, nuhâs tencere me ‘a kapak 1/ 20, diğer tencere 1/ 10, süt bakracı 1/ 17, nuhâs çanak 3/ tabak 1/ 30, otrak kahve değirmeni 1/ 25, çapa 7/ balta 1/ 20, bel 1/ 3, hurda ibrik 1/ 3, hursa seccade 1/ 6, çuval çift 1/ 26, diğer çuval çift 1/ 52, çuval hırdevât 15, hurda kilim 1/ 15, harar hırdevât 35, öküz desi 1/ 10, bulgur tası 1/ 10, bir mikdar hatb 10, sapan timur me‘ab oyunduruk takımı 2/ 100, gümüşlü tüfenk 1/ 200, diğer tüfenk 1/ 215, gümüşlü tabanca 1/ 250, ocak takımı 1/ 50, Çiftlik mezkûr derûnunda kâ’in bir bab mülk menzil eseri ma’a ahur Salim Efendi üzerinde kalmağla semen 500, kûtni yüzlü yün memlu döşek 1/ basma yorgan 17 basma yasdık 1/ 180, Yine çiftlik mezkûrede vâ’ki bir bab mülk menzil



eseri olub mûmâ-ileyh Salim Efendi üzerinde kalmağla semeni 300, al akkeçi 1/ 65, diğèr hurda seccade 1/ 36, müsta'mel vasat kilim 1/ 150, diğèr kilim 1/ 100, yün memlu mindre 1/ yasdık 1/ yorgan 1/ 150, diğèr yasdık 3/ yorgan 1/ diğèr sağır yorgan 1/ 70, diğèr döşek 1/ yorgan 1/ yasdık 1/ 110, kırmızı keçi 1/ 60, çift kayış 1/ 20, telli papuç çift 1/ 11, alaca top 8/ 105, bez top 4/ 32, peşkir 4/ 6, def'a gömlek bezi 17 10, köhne elbise 2, diğèr bez top 3/ 15, peştamal 1/ 14, telli kûtni 1/ 65, trablîs kuşağı 1/ 55, zene işliğı 2/ 120, gömlek işi 1/ 25, üslük 2/ 25, hırdevât bez 10, bir mikdar mih 8, simkârî kise 1/ vesâ'ir hûrdavât/ 20, maze ve amelikan parçaları 36, oka (?) bezi top 3/ 52, çarşaf 3/ 38, iplik ve bilezik vesâ'ir hırdevât 10, kahve cezvesi 1/ ibrik 1/ çapa 11/ nacak 1/ çakı 2/ 55, çebiç ağızlığı 1/ 2, hursa askı 1/ 1, kulplu dığan 2/ gazgan 1/ çanak 5/ sût tabesi 2/ kapaklı tencere 2/ diğèr kebir tencere 1/ 380, nuhâs tabak 1/ kadayıf tepsisi 1/ yeşil sandık 1/ 50, bir mikdar muhlic 50, üslük 1/ 30, kumaş parça 3/ 170, kâr-ı kadim peşkiri ve çevre 100, kâdîfe ve telli parçaları 30, siyahlı çitâri top 1/ 30, İzmir işi yazma 17/ 35, ve terlik terlik 3/ 6, diğèr terlik 2/ 4, izmir işi yazma ve terlik parçaları 18/ 40, kâr-ı kadim diğèr çevre 1/ 12, telli yelek 1/ 22, diğèr peştamal 1/ 20, gümüş kuşak 1/ 150, kırmızı boğası top 2/ kadıköy bezi top 13/ 95, çift timurlu tüfenk 1/ kebir bıçak 1/ hırba 1/ 55, basma parçaları 15/ 55, abdeslik 1/ 65, silahlık 1/ 14, çuhâ şalvar 1/ cebken 1/ işlik 1/ 425, köhne cebkan 1/ 8, mısır darısı dolu 246/ fiyat 11/ 2706, şa'îr dolu 156/ fiyat 8/ 1224, def'a şa'îr dolu 710/ fiyat 8/ 5680, tahta 36/ 40, tuz ber-vech-i tahmin 30/ 45, Kayalık câm'î şerîfi vakf eylediğı kebir kilim 1/ 420, Müteveffâ-ı mezbûrun üç kıt'a tarlada olan nizâsını Boz Beğ oğlu Hacı Ali Ağa üzerlerinde kalmağla semen 100, Yekûn eşyâ-i ve'l-hayvanat 25573

Karahayıt Karyesinde vâki' ma'lûmu'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil 2500, Müteveffâ-ı mezbûrun ma'lûm Sahu'l-esâmi şerikleriyle bulunan kesianlardan öküz esmânından olub ahz li-eb-ı mezbûre Hatice'nin sadrî kebir oğlu Bayram Ali üzerinde kalmağla ber-vech-i âti mezbûrenin hissesine mahsûb olunan semen 1800, Müteveffâ-ı mezbûrun hîn vefâtında üzerinde nakd-i mevcûd olub merkûm Bayram Ali'nin makbûzâtı 490, Merkûm Bayram Ali'nin nakd aldığı 2,20, Müteveffâ-ı mezbûrun hânesinde Topal tahtasının altında sökdürüb zuhûr eden nakd-i mevcûdu olub ber-vech-i âtizikr ve beyân olunur

Yekûn 04792,20

Sim mecidiye 251,5/ fiyat 22,5/ 5658,30, mağuşuş beşlik 161/ fiyat 3/ 483, selin (?) 79/ fiyat 11/ 826, lira-yi osmanî 9/ fiyat 120/ 1080, mahmudiyye 10/ fiyat 82/ 820, isfancık (?) 37,5/ fiyat 1,30/ 66,25, sandıklı 4/ fiyat 65/ 260, sandıklı nısfı 3/ fiyat 25/ 75, laviç 11/ fiyat 108/ 1188, yirmilik altun 30/ fiyat 22,30/ 675, hurşid 1/ 28, diğer sandıklı nısfı 5/ fiyat 25/ 125, adliye 1/ 22,20, İstanbul 3/ fiyat 32/ 96, adliye nısfı 4/ fiyat 11,10/ 45, İstanbul nısfı 1/ 16, rub'ıye 57/ fiyat 10/ 570, mahmudiyye 5/ fiyat 11/ 56,10, fındık 1/ 40, direkli riyal 1/ 24, altılık 73,5/ fiyat 6/ 441, mahlût akçe 335,30

Yekûn zuhûr eden nukûdât 13000,35, cem'an zuhûr iden nukûdât 43366,15, Minhe'l-ıhrâcât

Techîz u tekfîn ıskat-ı ıskât-ı salât ve kefareti savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Meryem Ali bin el-Hac Hasan Kethüda ... (?) Veli bin Abdullah nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 800		Bâ-vasîyet-i müsbit Kayalık Cami'-i şerifine bi-şehâdet-i şâhidân merkûmân Meryem Ali bi el-Hac Hasan Kethüda veya Veli bin Abdullah nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 420		
Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 511	Bac-ı pazar rüsûmu 233	Resm-i kısmet 1035	Kaydiye-i defter 63	Varaka ve yol behâsı 24+05=29 Akçe farkı olub zım olunan

Yekûn 03091, Sahnü'l-Bâki 40275,15

Hisse-i uhtü li-eb kebir-i mezbûre	Hisse-i ah li-ümm kebir-i merkûm	Hisse-i ibn-i ahun le-hümâ-yi mezbûr
Hatice 20137,27	Musa 6712,22	Hasan 13425,6

Verese-i mezbûrûndan uhte li-eb mezbûre Hatice ve ah li-ümm merkûm Musa'dan her birileri ber-müceb-i balâ hisse-i irsiyelerinin tamamen ahz u kabz istifâ-i hak ve huzûru şer'iden takrîr eyledikleri sağır-i mezbûr Hasan'ın sim mecidiye iki buçuk guruş hesabı üzere ber-vech-i bâlâ yalnız on üç bin dört yüz yirmi beş guruş altı parayı li-eclü'l-ıstirbâh vasî-yi merkûm Musa bin Salih yedine idâne ve teslîm olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Müteveffâ-ı mezbûrun bâ-sened bir kıt'a defter mahfûz mecebince zîrde muharrerü'l-esâmi kesânlarda alacağı olub henüz tahsîli mümkün olmayan zimemâtdır ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur

Der-zimmet bâ-sened Şamlıdan Hasan Ali oğlu 78 Sim mecrediye 1757, Der-zimmet bâ-sened Şamlı Topal Yusuf 25 Sim mecrediye 562,20, Der-zimmet bâ-sened Gözlüpınarlı Değirmenci oğlu İbrahim 350, Der-zimmet bâ-sened Kurlucalı Durmuş Ali 100, Der-zimmet Kızıl uşaklı Küçük Ahmed 120, Der-zimmet Deli Molla biraderi Osman 25, Der-zimmet Musa Beğ 600, Der-zimmet Kara Mehmed 150, Der-zimmet Kahveci Ali oğlu 60, Der-zimmet Tankır oğlu Hacı Halil 240, Der-zimmet Uzun Nasuh 30, Der-zimmet Turcadan Koca Ağa 150, Der-zimmet Topal himmet 1230, Der-zimmet Kara Osman 430, Der-zimmet Arab Salih 30, Der-zimmet Deli Ahmed oğlu Mustafa 28, Der-zimmet Kahveci oğlu 190, Der-zimmet Ak bıyık oğlu Hasan 125, Der-zimmet Arz oğlu 85, Der-zimmet Kırım kızı Emire 25, Der-zimmet Deli Ahmed 306, Der-zimmet Şerif Ali 460, Der-zimmet Nazım İbrahim 400, Der-zimmet Kara Mehmed Usta 600, Der-zimmet Destimal Kara İsmail 155, Der-zimmet Molla oğlu 100, Der-zimmet Sarı Musa oğlu Mustafa bâki 169, Der-zimmet Molla Musa 153, Der-zimmet Kızıl uşaklı İsa oğlu Mustafa 422, Der-zimmet Kızıl uşaklı Sinan 133, Der-zimmet Kızıl uşaklı Mehmed Ağa 70, Der-zimmet Kızıl uşaklı Hacı Beğ 660, Der-zimmet Karahayıt lı Hüseyin Kebe oğlu Ahmed 191, Der-zimmet ... (?) Veli 495, Der-zimmet Hacı Kozak oğlu Hacı Ahmed 992, Der-zimmet Hayta Beğ oğlu Mahmud Beğ 132, Der-zimmet Karahıtaylı Hacı Hasan Kahyâ 322, Der-zimmet sağmadan baklaklı oğlu İbrahim 220, Der-zimmet Karahıtaylı merkûm Hacı Hasan Kahyâ 435, Der-zimmet Yörük Hacı Düz oğlu Süleyman 55, Der-zimmet Yörük Gül Ahmed oğlu Ömer 154, Der-zimmet Yörük Kara Ali 132, Der-zimmet Kızıl uşaklı Hisar oğlu Karabed Ali 121, Der-zimmet Koca Çınar oğlu Yusuf 71, Der-zimmet Sağmalı Koca Musa 110, Der-zimmet Hacı Ahmed Mahallesinden Hacı İsmail oğlu Bekir 154, Der-zimmet Gülemezli Koca göz oğlu Mustafa 88, Der-zimmet çeşme başında Hacı Halil oğlu Ali 22, Der-zimmet Kavakbaşından Tekeli zevcesi ... (?) Veli 47, Der-zimmet çiftlik bağçesinden Dimitri 308, Der-zimmet Çömrek Mahallesinden Koca İmam 228, Der-zimmet Atalı ... (?) Arab 20, Der-zimmet Atalı Halil İbrahim 100, Der-zimmet Kiraz Gelin Fatma 44, Der-zimmet Karahayıt lı Şerif Ali Dermeli Deli Mehmed 88, Der-zimmet Dazkırılı Ali ... (?)

133, Der-zimmet Öküz Mehmed 290, Der-zimmet ...(?) Ahmed 1232, Der-zimmet Sarayköylü Ali'nin oğlu 892, Der-zimmet Eklem Hüseyin 123,30, Der-zimmet Hacı Beğ biraderi Hüseyin Beğ 12, Der-zimmet Göcekli Mahallesinden Güleci Ali 45, Der-zimmet Yörük koyuncunun hemşiresinin havale eylediği 202, Der-zimmet Kızıl Uşaklı Halime 30, Kara Yaninin yeğeni 67,20

Cem'an Yekûn zimemât 16471,30

Bâlâda muharrer zimemât-ı mezkûre tahsîl olundukda beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'îyye tevzî' u taksîm olunacağı işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Hüküm 522 (596)**

Değirmenönü Mahallesinden Hacı Ali Efendizâde el-Hac Hafız Efendi kerimesi müteveffîye Aişe Hâtûnun defteri kassâm sûretidir (k.ş 88)

Medine-i Denizli mahallâtından Değirmenönü Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Aişe bint-i el-Hac Hafız Mustafa Efendi ibn-i el-Hac Halil'in verâseti zevc-i metrûki el-Hac Hafız Mehmed Efendi ibn-i Ali Efendi ile sadrîyye sağire kızı dört yaşında Naime'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra müteveffa-yı mezbûrenin tenfiz vesâya-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı olub bi-hükmü'l-vasîyye Musalı olan ve sağir-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûb vasîsi pederi zevc mûmâ-ileyh el-hav Hafız Mehmed Efendinin bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ talep ve ma'rifet ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve menkûlât-ı semen-i misilleriyle bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'îyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-sâbi'aışrîn min şehr cemazie'l-evvel li-sene selâse tis'in tis'în mi'eteyn ve elf

... (?) çift aneri 1/ işlik 1/ gömlek işi 1/ 200, mor kâdife simkârî silah bâdî 1/ 200, harîr futa 1/ 50, müsta'mel abâni üslük 1/ 30, müsta'mel simkârî debelik ma'a fes 2/ 25, müsta'mel harîr ebru 1/ 10, askı başlığı 1/ yüsük 1/ 10, köhne kûtni bohça 1/ 5, köhne elbise parça 7/ 15, köhne döşek 1/ yorgan 1/ yasdık 1/ diğêr döşek 1// 100, yorgan 1/ yasdık 1/ 70, köhne minder 1/ köhne yorgan 1/ 50, müsta'mel harîr gömlek 17 50, müsta'mel çitâri entari 1/ gömlek işi 1/ 70, müsta'mel basma aneri 1/ köhne futa 1, köhne çuhâ fermîle 1/ 30, incü miskal 2/ 180, abâni üslük 1/ 80, yün basması aneri 1/ 40, köhne trablîs kuşağı 1/ 45, müsta'mel acemkarî şal 1/ 31, köhne hırka 2/ 12,20, hamam takımı 3/ 17,20, diğêr köhne elbise parça 6/ 24, sehhare sandık 1/ 11,

köhne kilim 1/ 10, hurda yeşil sandık 1/ 10, mir'at 1/ 6, hurda kapaksız tencere 1/ 16,20, diğer kapaksız tencere 1/ 20, diğer kapaksız tencere 1/ 17, kapaklı sağır tencere 1/ 11, nuhâs çanak 5/ 20, nuhâs tabak 5/ 35, diğer nuhâs çanak 5/ 17,20, hurda sağır sini 1/ at leğeni 1/ sağır kapaksız tencere 1/ nuhâs zemzemiyye 1/ 54, yağ bakracı 1/ 21, nuhâs kapaklı çorba tas 1/ 21, diğer kapaklı çorba tas 1/ 10, sağır kadayıf tepsisi 1/ 15, nuhâs süzgeç 1/ 10, nuhâs hurda kahve cezvesi 1/ 5,20, vesâ'ir hırdevât 10, cezayir altını fiyat 45/ 90, eski yirmilik 9/ fiyat 25/ 225, iki yirmilik 6,5/ fiyat 24/ 156, serd mahmudiye 1/ 30, istanbul 2/ fiyat 30/ 60, âdi rub'iyeye 4/ fiyat 10/ 40, merbut 1/ 3,20, Zevce-i mûmâ-ileyh zimmetinde mehr-i müeccel alacak hakkı olub ber-vech-i âti vesâyet mu'ayenesiyle hissesine mahsûb olunan semen 1000 Cem'an yekûn tereke 3371, Minhe'l-ihracât

Bâ-vasîyet-i müsbit ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müzbit bâ-şehâdet Veli Beğ oğlu Mehmed Ağa ibn-i el-Hac Halil ve Manastarlızâde Hafız Ahmed Efendi ibn-i Ali Efendi ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 600			
Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 65	Resm-i kısmet 67,20	Kaydiye-i defter 4	Varaka-i behâ 2,20

Yekûn 0739, Sahnü'l-Bâki 2632

Hisse-i zevc mûmâ-ileyh el-Hac Hafız Mehmed Efendi 658	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre Naime 1974
--	---

Binti sağır-i mezbûrenin sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabı üzere ber-vech-i bâlâ bin dokuz yüz yetmiş dört guruşu li-ecli'l-ıstirbâh vasî-yi mûmâ-ileyh yedine tamamen edâ ve teeslîm olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 523 (597)

Zeytun Karyesinden müteveffa Hasan kethüda oğlu Halil'in defteri kasam sûretidir (k.ş 89)

Medine-i Denizli kurâlarından Zeytun Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Hasan Kethüda oğlu Halil bin Mustafa bin Hasan'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Aişe bint-i Ahmed ve Tavas kazâsında sâkine Hatice bint-i Mehmed ile kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Emine bint-i diğer Mehmed'den mütevellide sulbî sağır kızı on yaşında Aişe ve li-ebeveyn kebirân er karındaşları Hasan ve İsmail ve kazâ-i mezkûrede sâkine li-ebeveyn kebirân Ümmühan'a

münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra sağire-i mezbûr ğâ'ibtân-ı mezbûretânın hîn zuhûr vürûdlarına değin hisse-i irsiyelerini ahz u kabz ve hîn zuhûr vürûdlarında kendülerine der ve teslîme kibel-i şer'iden vasî-yi merkûm nasb olunan ah le-hümâ-yi merkûm Hasan'ın bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ verese-i sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifet ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr semen-i misilleriyle bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü'ş-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-sâbi'a ve'l-ışrîn min şehr-i Rebi'ü'l-âhir li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf

Hurda nuhâs tencere ma'a kapak 1/ 30, hurda süt dığanı 1/ 22, nuhâs çanak 5/ tabak 1/ 59, kara takım tüfenk 1/ 100, kara takım kebir bıçak 1/ 18, pekmez leğanı 1/ dokuz hissedenden iki hisses-i şâyi'ası 53, kebir kazgan 1/ kezalik dokuz hissedenden iki hisses-i şâyi'ası 77,30, müsta'mel kûtni entari 1/ gömlek işi 1/ 50, yün memlu sağir döşek 1/ köhne yorgan 1/ yasdık 1/ 71, şa'îr dolu 28/ fiyat 7/ 196, burçak dolu 6/ fiyat 9/ 54, saman yük 3/ 33, hırdevât menzil 15, gümüş para dirhem 2/ 18,20, nakd mevcûdi olub techîz u tekfîn için harc u sarf olunan 60, tahra 1/ herek deri balta 1/ 10, Karye-i mezbûre civârında kâ'in mülk eşcâr kurumunda hissesi 1/ 100

Cem'an Yekûn tereke 1167,10, Minhe'l-ihrâcat

Techiz ve tekfin 200	Deyn mehr-i müeccel zevcetân-ı mezbûretân Aişe ve Hatice'ye kırk guruşdan cem'an seksen guruş deyni olduğu bi-şehâdet-i Gök oğlu Hacı Mehmed bin Abdullah ve Hasan Kethüda oğlu İsmail bin Mustafa bin Hasan ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 80	
Emlâk deyni olub ihrâcı lazım gelen 77,20	Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 16	Resm-i kısmet 19,30

Yekûn 394,10, Sahnü'l-Bâki 0773

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ kebir merkûm	Hisse-i ahun le-hümâ kebir merkûm	Hisse-i uhte le-hümâ
Aişe 48,12	Hatice 48,12	Diğer Aişe 386,20	Hasan 115,38	İsmail 115,38	Ümmühan 57,39

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Aişe ile ahun le-hümâ-yi merkûmân Hasan ve İsmail'den her birileri ber-mûceb bâlâ hisse-i irsiye-i musîbesi tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'iden mürsel kâtib-i mahkeme Hocaîzâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve tefhîm eylediği ve sağır-i mezbûre için vasî merkumun iştirâ eylediği balada muharre bir bab mülk menzil ile kurumi mülk eşcârıdan nısf hisse-i şâyi'a semen iki yüz elli guruş hissesinden bi't-tenzîl bâki sim mecdiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla yüz otuz altı guruş yirmi para ile zevce-i mezbûre Hatice'nin mehr-i müeccel alacak hakları hisse-i irsiyesi cem'an seksen sekiz guruş on iki paradan müşterek kurum mülk eşcârdan altı guruş on parayı bi't-tenzîl bâki seksen iki guruş iki para ve uhte le-hümâ-yi ğâ'ibe-i mezbûre Ümmühan'ın ber-vech-i bâlâ elli yedi guruş otuz dokuz para min haysü'l-mecmû' iki yüz yetmiş altı guruş yirmi para li-ecli'l-istirbâh vasî-yi merkûm yedine tamamen edâ ve teslîm olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 524 (598)**

Karaman Karyesinden müteveffa Hacı Halil oğlu Osman'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 90)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Karaman Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Hacı Halil oğlu Osman bin el-mezbûr el-Hac Halil bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Fatma bint-i Ali ile sulbiyye-i sağıre kızı on iki yaşında Hatice ve li-ebeveyn kebire kız karındaşı Aişe'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun tenfiz vesâya-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı olub bi-hükmü'l-vasîye vasî Musalı olan yeğeni Halil bin Mehmed'in bi'l-vesâya sağır-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre Fatma'nın bi'l-asâle ve bi'l-vesâya ve uhte le-hümâ-yi mezbûrenin bi'l-asâle talep ve ma'rifet ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr semen-i misilleriyle bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-sâlis min şehr cemazie'l-âhirli-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf

Hurda vasat sini 1/ 40, nuhâs çanak 2/ 15, diğêr nuhâs çanak 1/ 13 hurda nuhâs çanaklı tencere 1/ 25, diğêr kapaklı tencere 1/ 29, eldiğanı 1/ 9, yağ bakracı 1/ 20,

çulha kilimi 16/ iplik 4 ma'a tarak 55, çulha tezgâh takım 1/ 32, diğ er çulha tarağı 5/ 5, pekmez 6/ 16, çapa balta 1/ tahra 1/ bel 1/ 16, hırdevât menzil 90, nakd mevcûd 56,30

Karye-i mezbûre civârında vâki' malûmu'l-hudûd ve'l-cirân bir dönüm mikdârı kurumi mülk bağ zevce-i mezbûre ile bint-i sağır-i mezbûre üzerlerinde ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan semen 450, Yine Karye-i mezbûre civârında ifrâz olunan bir dönüm mikdârı mülk bağ uhte le-hümâ-yi mezbûre Aîşe üzerinde kalmağ la semen 400, Yine bağ mezkûrede mutasıl bir dönüm mikdârı harab kRum mülk bağ kezalik uhte le-hümâ-yi mezbûre Aîşe üzerinde kalmağ la semen 270, Karye-i mezbûre civârında vâki' malûmu'l-hudûd ve'l-cirân yarım evlek mikdârı ma'a takım mülk gözle bağçesini kezalik zevce-i mezbûre ile bint-i sağır-i mezbûre üzerlerinde ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan semen 400, Mezkûr kozalı bağçesinden ifrâz olunan birer evlek mikdârı mülk gözle bağçesi kezalik uhte le-hümâ-yi mezbûre Aîşe üzerinde kalmağ la semen 400, Karye-i mezbûre civârında vâki' ma'lûmu'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil kezalik zevce-i mezbûre ile bint-i sağır-i mezbûre Hatice üzerleride kalmağ la ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan semen 550, Yine karye-i mezbûrede vâki' menzili mezkûrdan ifrâz olunan ma'lûmu'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk çulha damı kezalik uhte le-hümâ-yi mezbûre Aîşe üzerinde kalmağ la ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan semen 270

Cem'an Yekûn tereke 3161,30, Minhe'l-ihrcat

Techîz u tekfîn iskat-ı iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müzbit bi-şehâdet-i Hacı Mürabt bin Hüseyin bin Mehmed ve İbrahim oğ lu Mehmed bin el-mezbûr İbrahim bin Ahmed nâm kimesneler ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 500	Deyn-i mehr-i müeccel zevce-i mezbûre Fatma'ya bi-şehâdet-i şâhidân-ı mezbûran el-Hac Mürabt bin Hüseyin bin Mehmed ve İbrahim nâm kimesneler ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 600-100=500 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan
Karye-i mezbûrede vâki' Cami'-i şerîf nukûd mevkûfesinden dolayı zimmetinde deyn oldu ğ u bi-şehâdet-i şâhidân-ı mezbûrân el-Hac Mürabt bin Hüseyin bin Mehmed ve İbrahim nâm kimesneler	Deyn-i müsbit Fakı oğ lu Saliha bi-şehâdet-i şâhidân-ı mezbûrân el-Hac Mürabt bin Hüseyin bin Mehmed ve İbrahim nâm kimesneler ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 100-010=90



ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 250		Fedâ'ıyyesi minhâ		
Belediye sandığı deyni bi-şehâdet-i şâhidân-ı mezbûrân el-Hac Mürabt bin Hüseyin bin Mehmed ve İbrahim nâm kimesneler ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 259,10		Karye-i mezbûre bekâyasıdan dolayı mal sandığına deyn olup ihrâcı lazım gelen 96,20		
Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 7,30	Resm-i kısmet 43	Kaydiye-i defter 2,20	Geçer akçe varaka behâ 5	

Yekûn 1754, Sahnü'l-Bâki 1407,30

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i uhte le-hümâ-yi mezbûre
Fatma 175,38	Hatice 703,35	Aişe 527,37

Verese-i mezbûretân zevce-i mezbûre Fatma ve uhtü le-hümâ-yi mezbûre Aişe ile sağır-i mezbûre için vâlidesi vasîye-i mezbûrenin iştirâ eylediği emlâkından ber-vech-i bâlâ hisse-i irsiye-i musîbelerin takas ve mahsûb olunduğu işbu mahlle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 525 (599)

Goncali Karyesinden müteveffa Köse Osman'ın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 91)

Medine-i Denizli kurâlarından Goncali Karyesi ahâlisinden olup bundan akdem vefât eden Köse Osman bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i Mehmed ile kendinden mukaddem vefât eden zevcesi Dudu bint-i diğer Mehmed'den mütevellide sulbî sağır oğlu sekiz yaşında Mehmed ve zevce-i mezbûre Fatma'dan mütevellide sulbî sağır oğlu bir yaşında Osman kezalik kendinden mukaddem vefât eden zevcesi Meryem bint-i Abdullah'dan mütevellide sulbiyye-i kebire kızı Hüban'a münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun tenfiz vesâya-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı olup bi-hükmü'l-vasîyye vasî Musalı olan Salih bin Ali'nin bi'l-vesâya sağır-i mezbûr Mehmed'in vakt-i rüşd sedâtlarına değin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûb vasîsi min kablü'l-ümm ceddesi Fatma bint-i Mustafa'nın bi'l-vesâya ve hasbi nazır nasb u ta'yîn olunan dayıları Salih ve Emin benân Mehmed'in bi'l-nezâra diğer sağır-i mezbûr Osman'ın vakt-i rüşd sedâtlarına değin tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûre

Fatma'nın bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ve bint-i kebir-i mezbûrenin bi'l-asâle talep ve ma'rifet ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve menkûlât-ı semen-i misilleriyle bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâmis min şehr cemazie'l-âhir li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf

Nuhâs kebir kazgan 1/ 40, sağır kazgan 1/ 66, nuhâs kapaklı tencere 1/ 33, diğer kapaklı tencere 1/ 70, hurda süt dığanı 1/ su bakracı 17 22, eldiğanı 3/ 26,20, kadayıf tepsisi 1/ 16, hurda sağır tepsi 1/ 25,20, kebir sağır nuhâs çanak 4/ 38,20, diğer nuhâs çanak 3/ 27, diğer nuhâs çanak 1/ tabak 1/ su taşı 1/ 26,20, hurda nuhâs leğen ma'a ibrik 2/ 25,20, hurda sağır kapaksız yağ bkaracı 1/ satır 1/ 10,20, köhne kilim 1/ 60, diğer köhne kilim 1/ 40, köhne harar çift 1/ 24, hurda çuval 1/ 5, hurda siraclı halı heğbe 1/ 21, nacak 1/ 10, hurda tahra 1/ 3, dülgeri balta 1/ çapa 5/ 25, hurda kahve takımı 1/ 35, yün memlu döşek 1/ köhne yorgan 1/ yasdık 1/ 70, muhlic şilte 1/ köhne yorgan 1/ yasdık 1/ 45,20, diğer muhlic şilte 1/ yorgan 1/ yasdık 1/ 55, diğer hurda yorgan 1/ 21, hurda minder 1/ köhne yorgan 2/ 22, diğer minder 2/ yasdık 1/ 45, hurda kepenek 1/ 31, köhne elbisesi parça 7/ 50, çifte timurlu tüfenk 1/ 350, aydınlı öküz re's 1/ görücekli öküz re's 1/ ma'a çift ahvâtı sim mecediye 57/ fiyat 22/ 1282,20, kara öküz re's 1/ sarı öküz bir göz ammi re's 1/ sarı dana re's 1350, boynuzu sakt sarı inek re's 1/ erkek dana 1/ 300, diğer sarı inek re's 1/ dana re's 1/ 505, kara yörük ineği re's 1/ ma'a buzağı düğe re's 1/ 506, topal inke re's 1/ dişi düğe re's 1/ 185, otuz yaşında sakat kırak re's 1/ 30, dişi merkenb re's 1/ 220, arıkovanı 10/ fiyat 11/ 110, siyam dolu 22/ 524, şa'îr dolu 22/ fiyat 6,10/ 137,20, pamuk ez-gayri aşer bâki 79/ fiyat 2,20/ 197,20, def'a şa'îr dolu 40/ fiyat 6,10/ 250, def'a siyâm dolu 3/ 71, saman ber-vech-i tahmîn yük 5/ 550, eğer takım 1/ 40, Müteveffâ-ı mezbûrun karye-i mezbûre civârında kâ'in üç kıt'a tarlada nizâsı olub cem'an otuz dönüm mikdârı nizâsını bi'l-müzâyede damadı Halil üzerine kalmağla semen 600, Dalamanlızâde Hafız Mehmed Efendi tarlasında zir' olunan hıntanın çift bedelinden keزالik damadı Halil üzerine kalmağla semen 100, Yaş darı dolu 90/ fiyat 4/ 360, Timur dolu yarımı 1/ 9,200, Hırdevât menzil 80, Karye-i mezbûre civârında vâki' malûmü'l-hudûd ve'l-cirân iki evlek mikdârı mülk menzil arsası verese-i mezbûrûndan sağrân-ı mezbûrân üzerlerinde nisfiyet üzere kalmağla semen 300, Karye-i mezbûrede vâki' menzili mezkûrdan ifrâz olunan ma'lûmu'l-hudûd ve'l-

müştemilât bir bab mülk menzil kezalik sağırân-ı mezbûrân üzerlerinde nısfiyet üzere kalmağla semen 2000

Cem'an Yekûn tereke 11095,10, Minhe'l-ihracat

Techîz u tekfîn ıskat-ı ıskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i el-Hac Hafız Mehmed Efendi ibn-i Mahmud bin İbrahim ve Osman oğlu Ali bin Osman nâm kimesneler ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 500	Deyn mehr-i müeccel zevce-i mezbûre Fatma'ya bi-şehâdet-i Hacı Hasan oğlu Hasan ve Osman oğlu Ali bin Osman nâm kimesneler ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 500-050=450 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan 500		
Deyn-i müsbit cihet-i karzdan Dalamanlızâde Hafız Mehmed Efendiye bi-şehâdet-i Osman oğulları Salih ve Ali benân Ali bin Osman nâm kimesneler ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 508,20-108,20=400 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan	Sağıre-i mezbûre Mehmed'in müteveffayı mezbûre Dudu bint-i Mehmed'in mihirinden dolayı bi-şehâdet-i Hacı oğlu İbrahim bin el-Hac Hüseyin bin Abdullah ve el-Hac Hafız Mehmed Efendi ibn-i Mahmud bin İbrahim ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 300		
Deyn-i müsbit deri esmânından bâki Hacı Hüseyin oğlu İbrahime iki yüz yirmi beş guruş Hacı Hasan oğlu Hasan'a seksen guruş ve oğulluğu Müzrab oğlu Ahmed'e seksen guruş ve Soğancı oğlu Mehmed Ali'ye kezalik seksen guruş ve Sirac Hüseyin oğlu Mustafa'ya yüz otuz guruş ve Köse oğlu Hacı Ahmed'e yüz guruş ve Keçeci koca Hasan'a kırk guruş ve Soğancı Derviş oğlu Mustafa Efendiye kırk guruş ve Turâsil oğlu Arslana iki yüz guruş vesâ'ir hayvanat mütferrikasına atmış guruş cem'an bin otuz beş guruş deyni olduğu bi-şehâdet-i şâhidân-ı merkûmân Osman oğulları Salih ve Ali ve Memiş Mehmed bin Abdullah nâm kimesneler ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye her birilerine yemin bedeli tenziliyle meblağ-ı mecmû' mezkûr ihrac olunan 1035			
Hayvan mezkûrun rüsûmâtı a'id olan bac-ı pazar rüsûmu 109,20	Menâfi'a sandığına deyn olub ihrâcı lazım gelen Sim mecrediye 65/ fiyat 22,5/ 1417,20,	Karye-i mezbûre emlakından dolayı mal sandığı deyn olub ihrâcı lazım gelen 159	
Eşyâ-i mübeyyi'anda	Resm-i kısmet	Kaydiye-i	Varaka-i

dellâliye 176	163,20	defter 10	behâ 6
---------------	--------	-----------	--------

Yekûn 4726,20, Sahnü'l-Bâki 6369

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre
Fatma 796,05	Mehmed 2229,06	Osman 2229,06	Hüban 1114,23

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Fatma ile bint-i kebire-i mezbûre Hüban'dan her birileri ber-müceb bâla hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'-i mürsel kâtib-i mahkeme Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve tefhîm eylediği sağırân-ı mezbûrân için vasîyyeleri mezbûretânın iştirâ eylediği menzil havlı arsasıyla diğere bir bab mülk menzil esmânından iki bin üç yüz guruş nısfîyet üzere hisselerine bi't-tenzîl bâki sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabı üzere iki bin yüz elli sekiz guruş on parayı nısfîyet üzere li-eclü'l-istirbâh vasîyetân-ı mezbûretân cedde-i mezbûre Fatma ve zevce-i mezbûre diğere Fatma yedine tamamen edâ ve teslim olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### Hüküm 528 (600)

Hadmizâde Ahmed ve Sandıklılı Ali Efendilere verilen hüccet sûretidir (k.ş 92)

Medine-i Denizli kurâlarından Başkarçını Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Halil Çavuş bin Hüseyin bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emine bint-i Mehmed ile kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Fatma bint-i İbrahim'den mütevellide sulbiyye-i kebire kızı diğere Fatma zevce-i mezbûreden mütevellid sulbî sağır oğulları beş yaşında Halil dört yaşında Mehmed'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağırân-ı mezbûrânın bâ-hüccet-i şer'iyeye mansûbe vasîleri vâlideleri zevce-i mezbûre Emine bint-i Mehmed nâm Hâtûn kazâ-i mezkûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd bint-i mezbûre Fatma hazire olduğu halde ma'kûd meclis-i şer'î şerifi'l-enverde işbu ba'isü'l-kitab Hadmizâde Ahmed Efendi ibn-i Ahmed Efendi ve Sandıklılı Ali Efendi ve ibn-i Ali mahzarlarında her birileri bi'l-asâle ve bi'l-vesâya ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb murisemiz müteveffâ-yı mezbûr Halil Çavuşun müsbet menâfi'a sandığına yüz yirmi dört adet sim mecidiye deyn olmağla mankûl terekesi dahi olmamağla akârı dahi şer'an bey'

olunub edâ-i deyn olunmak lazım geldiği ecilden müteveffâ-yı mezbûrun Kaşıkçı kırnâm mahalde kâ'in etrafı erba'sı Dellâl Ahmed bağı ve tarik ile mahdûd harab olan altı dönüm mikdarı bağ yeri ile bir mikdâr kurum mülk bağından kibel-i şer'iden me'zûnen bâ-ma'rûf münâdi sûk-ı sultâni mecma'-i nas olan mahallerde bir sene mikdârı nizâ' ve müzâyede olundukda rağbât-i nas inkıtâ' 'inde-i mezbûrân Ahmed ve Ali Efendiler üzerlerinde sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesâbı üzere bin guruşda karar ve ziyâde ile tâlibi âheri dahi zuhûr etmeyüb ve meblağ-ı mezbûr bağ mahdûd-ı mezkûrun el-yevm semen smisli idüğü zeyl hüccetde muharrerü'l-esâmi müslimîn ihbârlarıyla mütehakkık olmağla bağ mahdûd-i mezkûri fi'l-yevmü't-tasi' min şehr-i Cemazie'l-evvel li-sene selâse tis'in mi'eteyn ve elf

*Ser-kâtib-i de'âvi el-Hac Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme-i şer'iyye Hocazâde Mehmed Efendi ibn-i miiftâhü'd-din Efendi diğer mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa gayrihîm*

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (601)**

Goncali Karyesinde müteveffa Köse Osman'ın zimemât defter-i kassâm sûretidir (k.ş 93)

Medine-i Denizli kurâlarından Goncali Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Osman oğlu Köse Osman'ın defter-i kassâmın şimâl sahifesinde muharrer müteveffâ-yı mezbûrun bir kıt'a defter mahfûz ve senedât makbûz mantukunca zirde muharrerü'l-esâmi kesânlarda alacağı olub henüz tahsîli mümkün olmayan zimemâtdır ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur Fî 17 Cemaziel Ahir Sene (1)300

Der-zimmet bâ-sened Goncali lı Çolak oğlu Ali 450, Der-zimmet bâ-sened karye-i mezbûrede Hacı Mercan oğlu Ahmed 775, Der-zimmet karye-i mezbûrede Osman oğlu Ali ağıl Çolak Salih 327,20, Der-zimmet Karçılı Deli Mustafa 271,10, Der-zimmet Gök Hasan oğlu Ahmed 525, Der-zimmet Kara Goncali Arab Tacı karık 50, Der-zimmet Deli Mustafa'dan Ali Ağaya havale olunan 272, Der-zimmet bâ-sened Goncali lı Kara Osman 2416-0360=2776 nemâsı, Der-zimmet karye-i mezbûrede değirmenci Hüseyin oğlu Hasan 777-120=897 nemâsı, Der-zimmet bâ-sened Karçılı Kebe Kara Osman 366, Der-zimmet Gebeni Osman oğlu Ali hesâbıdan bâki 231,20, Der-zimmet Kurtlucalı Gök Hasan oğlu Gümüş Mehmed 645

Cem'an Yekûn zimemât 7650,10

Bâlâda muharrer zimemâtı mezkûre tahsîl olundukda beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'îyye tevzî' u taksîm olunduğu işbu mahlle kayd-ı şerh verildi

### **Hüküm 530 (603)**

Şemikler Karyesinden müteveffa Bayrakdar oğlu Hacı İsmail'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 94)

Medine-i Denizli kurâlarından Şemikler Karyesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Bayrakdar oğlu el-Hac İsmail bin İsmail bin Hasa'nın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ümmügülsüm bint-i diğeri İsmail ile sulbî sağır üç yaşında Yusuf ve sulbiyye-i kebire kızları Dudu ve Emine ve sulbiyye-i sağıre kızları yedi yaşında Fatma ve beş yaşında Zübeyde'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun tenfiz vesâyâ-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı olub bi-hükmü'l-vasîye-i mûmâ-ileyh olan kaynı Ahmed bin İsmail'in bi'l-vesâyâ ve sağırûn-ı mezbûrûn tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri valideleri zevce-i mezbûre Ümmügülsümüne'nin bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ hasbi nâzır nasb u tayîn olunan sağırûn-ı mezbûrûnun ammileri el-Hac Veli bin İsmail'in bi'l-nezâra ve bintân-ı mezbûretân Dudu ve Emine'nin bi'l-asâle talep ve ma'rifet ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve menkûlât-ı bi'l-müzâyede semen-i misilleriyle âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'îyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmüs-sâlis ve'l-ışrîn min şehr Cemazie'l-âhir li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf

Nuhâs kapaksız vasat tencere 1/ 34, nuhâs sağır kapaksız tencere 1/ 15, kebir eldiğani 1/ yağ tabesi 1/ 20, kebir süt dığanı 1/ 50, hurda el leğeni 1/ 22, nuhâs çanak 3/ 15, diğeri nuhâs çanak 17 tabak 1/ 15, diğeri çanak 2/ 16, nuhâs sağır sini 1/ 50, pekmez leğeni 1/ 186, kara takım kebir bıçak 1/ sarı takım tabanca 1/ 50, müsta'mel kıl çul 1/ 40, hurda heğbe 1/ çuval çift 1/ kilim seccade 1/ müsta'mel kilim 1/ 30, kırmızı alaca yüzlü yün memlu döşek 1/ yorgan 1/ yasdık 1/ 140, köhne minder 2/ yasdık 1/ 40, köhne elbise parça 7/ 40, hurda acemkâri şal 1/ 35, pamuk 100/ fiyat 2,24/ 260, darı dolu 30/ fiyat 7,20/ 225, pekmez 15/ 40, turi tonlu koca kısarak 1/ 350, inek camus re's 1/ 600, camus danesi re's 1/ 320, erkek camus re's 1/ 900, öküz re's 1/ nısf hissesi 130, kır tonlu kısarak re's 1/ kezalik nısf hissesi 250, çift alâtu takım 1/ 60, hırdevât menzil 150, Karye-i mezbûre civârında vâki' malûmü'l-hudûd ve'l-cirân iki

buçuk dönüm mikdârı kurumi mülk bağ verese-i mezbûrun üzerlerinde kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan bağ mezkûri semen 1000, Karye-i mezbûre civârında vâki' ma'lûmu'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil kezalik verese-i mezbûrun üzerlerinde kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan menzil-i mezkûri semen 3000

Cem'an Yekûn tereke 8143, Minhe'l-ihracat

Techîz u tekfîn ıskat-ı ıskât-ı salât ve kefare-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i el-Hac Veli bin İsmail bin Hasan ve Kürd oğlu el-Hac Ali bin Mehmed bin Ali ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 800		Deyn mehr-i misl müsbit zevcesi mezbûre Ümmügülsüm'e bi-şehâdet-i şâhidân merkûmân el-Hac Veli el-Hac Ali ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 800-200=600 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan		
Karye-i mezbûreye emlakından dolayı mal sandığına deyn olup ihrâcı lazım gelen geçer akçe 246				
Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 125	Bac-ı pazar rüsûmu 67,30	Resm-i kısmet 160,10	Kaydiye-i defter 10	Varaka- i behâ 5

Yekûn 2010, Sahnü'l-Bâki 6133

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i sağir-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre
Ümmügülsüm 500 menkûlâtıdan + 266,25 mülk menzil =766,25	Yusuf 1166,26 Kezâ+ 0622,04 Keza =1788,30	Dudu 0583,13 Kezâ+ 0311,02 Keza =0894,15	Emine 583,13 Kezâ+ 311,02 Keza =894,15	Fatma 583,13 Kezâ+ 311,02 Keza =894,15	Zübeyde 583,13 Kezâ+ 311,02 Keza =894,15

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Ümmügülsüm ve bintân-ı mezbûretân Dudu ve Emine'den her birileri ber-mûceb bâlâ menkûlât-ı esmânından hisse-i ırsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'-i mürsel kâtibi mahkeme Hocasâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i

şer‘ ile meclis-i şer‘ gelüb alî vukû‘ inhâ ve tefhîm eylediği sağırûn-ı mezbûrûn menkûlât-ı esmânından sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabı üzere cem‘an ber-vech-i bâlâ bin iki yüz kırk dört guruş sekiz para li-eclü’l-istirbâh vasîleri valideleri zevce-i mezbûre Ümmügülsüm yedine tamamen edâ ve teslîm olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### **Hüküm 530 (603)**

Müteveffiye Halide Hanımın buraca bulunan vereseşi taraflarından der-alide iken Ayasofya hamamı destgâhdarı Ömer Ağa ibn-i Ahmed kabulüne mevkûfe vekâlet hücceti sûretidir (k.ş 95)

Mahmiyye-i İstanbul hass-ı ebvâbından Edirne kapısı dâhilinde Salma Tomruk Mahallesi ahâlisinden olup Konya vilâyeti dâhilinde Antalya kasabasında müsafereten sâkine iken bin iki yüz seksen üç senesi hilâlinde vefât eden Halide Hanım ibnete Lütü’l-lah bin Abdullah’ın verâseti zevc mutalliki Mehmed Tevfik Beğ ibn-i Abdullah’ın firâşından hâsılları sadrî kebir oğlu Ahmed Beğ ve sadrîye-i kebir kızı Fatma Hanım ve kendinden mukaddem vefât eden Hacı el-Hac Mehmed Efendi ibn-i Abdurahman’ın hayatında firâşından hâsıla diğeri sadrîye-i kebir kızı Zeliha Hanıma münhasıra babe’l-kıbelü’l-kısme ibn-i mezbûr Ahmed Beğ dahi vefât idüb verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice Hanım ibnet-i Mehmed Ağa ile sulbî kebir kızı Emine Münire Hanım ve pederi mezbûr Mehmed Tevfik Beğ münhasıra ba‘de kıbel-i kısme ibn-i mezbûr Mehmed Tevfik Beğ dahi vefât idüb verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Şerife Hanım ibnet-i Şeyh Mehmed ile kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Aişe Hanım ibnet-i Abdullah’dan sulbî kebir oğlu Abdülhamit Efendi ve sulbî kebir kızı Mürşide ve ğâ‘ibe ani’l-beled Vesile Hanımlar ile zevce-i müteveffâ-yı evvela mezbûre Halide Hanımdan mütevellide-i mezbûre Fatma Hanıma ve zevce-i mezbûre Şerife Hanımdan mütevellideleri Münire Hanım Ve Huriye Hanıma münhasıra tashîh melse-i mirâsları patrikü’l-menâsihhat ü’ş-şer‘iye yüz yirmi sekiz sehmden olup olup sihâm mezkûreden otuz beş sehmi bint-i mezbûre Fatma Hanım ve otuz iki sehmi bint-i mezbûre Züleyha Hanıma ve sekiz sehmi zevce-i mezbûre Hatice Hanıma otuz iki sehmi bint-i mezbûre bint-i mezbûre Emine Hanıma ve üç sehmi zevce-i mezbûre Şerife Hanıma velatı sehmi ibn-i mezbûr Abdülhamid Efendiye ve üç sehmi cem‘an on iki sehmi benât-ı mezbûrân Mürşide ve Huriye ve Münire ve ğâ‘ibe-i mezbûre



Vesile Hanımlara isâbet lede'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrûndan Aydın vilâyeti celilesi dâhilinde Denizli kazası mahallâtından Değirmaönü Mahallesiinde sâkineler zâtları mahalle-i mezbûre ahâlisinden Cezarilizâde es-seyyid Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-din Efendi ibn-i Hüsama'd-din ve Kayalızâde el-Hac Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa ibn-i el-Hac Mehmed nâm kimesne tarifleriyle marifeler zevce-i mezbûre Şerife Hanım ibn-i Şeyh Mehmed ve benât-ı mezbûrân Mürşide ve Huriye ve Münire Hanımlar ve ibn-i mezbûr Abdü'l-hamid Efendi benûn el-mezbûr Mehmed Tevfik Beğden her birileri meclis-i şer'î şerîf lâzımü't-teşrîf bi't-tav ve'l-rızâ ikrâr-ı tâm ve takrîri kelâm idüb mûrisemiz müteveffâ-yı evlâ-i mezbûrede Halide Hanımdan bir tashîh münâsha-i mezkûre bizimle sâ'ir verese-i mezbûrun mevrûs olub İstanbulda icrâ dâ'iresinde manfûz olan altun üzerine ma'mûl bir elmas çiçek ve zümrütlü bir çift elmas küpe ve üç miskâl incü ve bir değirme lahuri şal eşyâyi verese-i mezbûrûndan olub der-âli'de Cağaloğlundu sâkineler-ı mezbûrât Hatice ve Züleyha ve Emine Münire Hanımlar ve ğa'ibe-i mezbûre Vesile Hanımın ber-vech-i münasiha-i mezkûre üç sehm hisse-i ırsiyesini mahâllinde beytü'l-mal emini ile ma'an dâ'ire-i müşârun-ileyhden aheze ve ba'de'l-ahz eşyâ-i mezkûrede olan ber-vech-i münâsiha-i mezkûre hisse-i ırsiyelerimizi mezbûrât Hatice ve Züleyha ve Emine bize Hanımlara aliü'l-iştirâkü's-sevi (?) iki bin guruşa her birimiz taraflarından bi'l-vekâle bey' ve teslîmiyle semeni meclis-i beyi'ada kabz ve ba'de'l-kabz makbûz olan meblağ-ı mezkûri mezbûrân aliü'l-iştirâkü's-sevi hibe ve temliğe ve teslime ve mutâlebesine vesâ'ir hukuku şer'îyye müte'allika 'âmme-i de'âvi ve mutalepatıdan mezbûretân zimmetlerini ibrâ u ıskât ve hususu mezkûr mütevakıf olduğu umûrun küllisine her birimiz İstanbulda Kabasakal Mahallesiinde sâkin Ayasofya hamamı destgâhdâr Ömer Ağa ibn-i Ahmed kabulüne mevkûfe vekâlet-i 'âmme-i mutaleka-i sahîh-i şer'îyye ile vekîl ve nâ'ib menâb nasb u ta'yîn eyledikde dediklerinden ma-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü't-tâsi'a ve'l-ısrîn min şehr Zi'l-hiceti'ş-şerîfe li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib de'âvi el-Hac Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa gayrihîm*

### Hüküm 532 (604)

Hacı Kaplan Mahallesinden Etmekci Kebiş Mustafa'nın vâlidesi Emire Aişe'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 96)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Kaplan Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Emire Aişe bint-i Ali bin Abdullah'ın verâseti sadrîye-i kebire kızı Hatice bint-i diğêr Ali ile sadrî oğlu Mustafa'nın sulbî sağır oğlu beş yaşında Mustafa diğêr sadrî oğlu Mehmed'in sulbî sağır oğlu on üç yaşında İbrahim ve sulbiyye-i kebire kızı Şerife ve sulbiyye-i sağıre kızı yedi yaşında Zübeyde'ye münhasıra oğlu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffa-yı mezbûrenin tenfiz vesâya-i mu'ayenesine vasî-yi muhtârı olub bi-hükümü'l-vasîye musallihî olan damadı çakır Yakıcı oğlu el-Hac Halil Ağa ibn-i Ali Ağa ibn-i Ali bin Abdullah'ın bi'l-vesâyâ ve sağır-i mezbûr Mustafa'nın vakt-i rüşd sedâtlarına değın tesviye-i umûruna taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi vâlidesi Penbe bint-i Mustafa'nın keزالik bi'l-vesâyâ diğêr sağırân-ı mezbûrân İbrahim ve Zübeyde'nin vakt-i rüşd sedâtlarına değın tesviye-i umûrlarına keزالik taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri li-ebeveyn kızkarındaşları mezbûre Şerife'nin bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ talep ve ma'rifet ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve semen-i misilleriyle bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-sâbi'a min Recebü'l-ferd li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf Vasat kazgan 1/ 60, nuhâs sağır sini 1/ 50, nuhâs sağır kapaklı tencere 1/ güveç 1/ 20, diğêr nuhâs kapaksız tencere 2/ tabak 17 çanak 1/ eldiğanı 1/ 45, müsta'mel yeşil sandık 1/ 40, hurda yorgan 1/ yasdık 1/ 30, kahve çezvesi 2/ hurda kahve ibriğı 1/ 6, Kayalık Mahallesinde vâki' ma'lûmu'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk itâr dükkânı sağır-i mezbûr Mustafa için vasîyesi mezbûre Penbe üzerinde kalmağla semen 600, Yine Kayalık Mahallesinde vâki' ma'lûmu'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk itâr dükkânı bi'l-müzâyede Kanbur oğlu Osman bin Mehmed üzerinde kalmağla semen 1700, Nakd-ı mevcûdesi olub cenâzesine harc u sarf olunan 400 Cem'an Yekûn tereke 2951, Minhe'l-ihrâcat

Techîz u tekfîn ıskat-ı ıskât-ı salât ve kefaret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine vasîyet-i müsbit bi-şehâdet-i Ali	Bâ-vasîyet-i müsbit Kayalık Cami'-i şerîfine yüz guruş ve Hacı Kaplan Cami'-i şerîfine yüz guruş bi-
--	--

Kard ođlu Mehmed bin Ali bin Mehmed ile ođlu Ali nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 500		şehâdet-i şâhidân-ı mezbûrân Mehmed ile ođlu Ali nâm kimesneler ile ba'de'l-isbât ve't-tezkiye 200		
Eşyâ-i mübeyyi'anda	Resm-i kısmet	Kaydiye-i	Varaka-i behâ	
dellâliye 51	55	defter 3,20	1,20	

Yekûn 0811, Sahnü'l-Bâki 2140

Kes Bâki Para 2

Hisse-i bint-i kebiye-i mezbûre	Hisse-i ibn-i li-ebeveyn sađir-i mezbûr	Hisse-i ibn-i li-ebeveyn sađir-i mezbûr	Hisse-i bint-i li-ebeveyn kebiye-i mezbûre	Hisse-i bint-i li-ebeveyn sađir-i mezbûre
...	Mustafa	İbrahim	Şerife	Zübeyde
1070	356,26	356,26	178,13	178,13

Verese-i mezbûrûndan bint-i mezbûre Hatice ve bint-i li-ebeveyn mezbûre Şerife'den her birileri ber-mûceb bâlâ menkûlât-ı esmânından hisse-i irsiye-i musîbelerin tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'-i mürsel kâtib-i mahkeme Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve tefhîm eylediđi sađir-i mezbûr Mustafa için vâlidesi vasîye-i mezbûrenin iştirâ eylediđiderûn defterde muharrer bir bab mülk daükkan esmânından takas ve mahsûb ol dahi makasa ve kabul eylediđi diđer sađirân-ı mezbûrân İbrahim ve Zübeyde'nin hisse-i irsiye-i musîbeleri olan sim meci diye yirmi iki buçuk guruş hesabı üzere cem'an ber-vech-i bâlâ yalnız beş yüz otuz dört guruş otuz dokuz para li-eclü'l-istirbâh li-ebeveyn kız karındaşları vasîye-i mezbûre Şerife yedine tamamen edâ ve teslîm olunduđu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 533 (605)

Hacı Kaplan Mahallesinden Gümüşçaylı Hacı İbrahim ođlu Hafız Ali'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 97)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Kaplan Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem 'asâkir-i şâhanede vefât eden Gümüşçaylı Hacı İbrahim ođlu Hafız Ali bin müteveffâ-yı mezbûr Hacı İbrahim bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Havva bint-i diđer İbrahim ve sulbiyye-i sađire kızı beş yaşında Emine ile

li-ebeveyn kebire kız karındaşları İbrahim ve ğâ'ib 'ani'l-beled İzmir kazâsında mukîm İsmail'e münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde's-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi üveğ pederi Mehmed bin Mehmed'in bi'l-vesâya ve ğâ'ib-i merkûmun zuhûruna deĝin hisse-i irsiyesine ahz u kabz ve hîn zuhûr vürûdunda kendüye der ve teslîme taraf-ı şer'iden kayüm nasb olunan li-ebeveyn er-karındaş merkûm İbrahim'in bi'l-asâle ve bi'l-vesâya ve zevce-i mezbûrenin bi'l-asâle talep ve ma'rifetleriyle ma'rifet-i şer' ile tahrîr semen misliyle bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü's-şer'iyeye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-sâbi'a ve'l-ısrîn min şehr-i Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene tis'a tis'în mi'eteyn ve elf

Vasat kazgan 1/ 120, vasat sini 17 75, nuhâs kapaksız tencere 1/ 50, süt dıĝanı 1/ 65, yağ bakracı 1/ 51, nuhâs kapaksız tencere 2/ 30, kadayıf tepsisi 1/ 25, eldiĝanı 2/ 30, nuhâs çanak 4/ tabak 2/ 31, diĝer çanak 2/ tabak 2/ 30, güveç 1/ su tası 1/ 16, hurda süt dıĝanı 1/ süt herekesi 1/ 22, nuhâs leĝne ma'a ibrik 2/ 55, diĝer nuhâs çanak 1/ tabak 1/ 20, minder 2/ yasdık 2/ 90, diĝer minder 1/ yasdık 1/ 45, abâni sârik 1/ 50, diĝer abâni sârik 1/ 100, kırmızı zopalı çitâri entari 1/ 80, köhne elbise parça 7/ 40, simkârî yanışlı beyaz çevre 1/ duhan kisesi 1/ 30, yazma kelâm-ı kâdîm 1/ ücreti kalemiyyesi 50, hurda divid 1/ 3, merkeb çakı 17 12, timur bel 1/ 10, diĝer minder 1/ 30, iplik çuval çift 1/ 20, hırdevât menzil 40, Kasab Yaĝcı oĝlu Ahmed zimmetinde icârından dolayı deyn olub ahz u kabz olunan 114,20, Vasî merkûm İbrahim'in ez-gayri masarrufât hâsıl âtidan bâki zimmetinde deyn olub ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan semen 283,36, Bâ-sened Debbâĝ Ali dede oĝlu Osman zimmetinde alacaĝı olub ahun le-hümâ-yi merkûm İbrahim kabulü sim mecidiye 13,5/ fiyat 22,5/ 303,30, Mahalle-i mezbûre civârında vâki' ma'lûmu'l-hudûd ve'l-müştemilât iki oda ve bir kaydırma (?) evlek mikdarı havlı arsasıyla bir bab mülk menzil zevce-i mezbûre ile bint-i sağır-i mezbûre Emine üzerlerinde kalmaĝla zevce-i mezbûrenin semen hissesiyle ve zîrde derûn ihrâcâtında muharrer mehr-i mü'eccel alacak hakkını sağır-i mezbûrenin ber-vech-i âti hissesine mahsûb olunan mülk menzil-i mezkûr semen 3500, Yine mahalle-i mezbûrede vâki' malûmu'l-hudûd ve'l-cirân menzili mezkûrdan ifrâz ve ta'yîn hudûd olunan bir evlek mikdârı havlı arsası ahun le-hümâ-yi merkûm İbrahim üzerinde kalmaĝla semn 1000

Cem'an Yekûn tereke 6432,6, Minhe'l-ihracat

Deyn-i mehr-i müeccel müsbit zevcesi mezbûre Havva'ya bi-şehâdet-i Arabbaşı oğlu el-Hac Mehmed bin el-Hac Ahmed bin Abdullah ve Hacı İbrahim oğlu İbrahim bin el-mezbûr el-Hac İbrahim bin Abdullah nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 1000-0100=0900 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan				
Eşyâ-i mübeyyi'anda	Resm-i kısmet	Kaydiye-i defter	Varaka-i	
dellâliye 45,20	137,20	8,10	behâ 4,30	

Yekûn 1105, Sahnü'l-Bâki 5327,6

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağir-i mezbûre	Hisse-i ahun le-hümâ-yi merkûm	Hisse-i ahun le-hümâ-yi ğâ'ib merkûm
Havva 665,25	Emine 2663,23	İbrahim 998,39	İsmail 998,39

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre Havva ve ahun le-hümâ-yi merkûm İbrahim'den her birileri ber-mûceb bâla hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'-i mürsel kâtib-i mahkeme Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve tefhîm eylediği sağir-i mezbûre için valide-i mezbûre Havva'nın iştirâ eylediği bir bab mülk menzil esmânından hissesine takas ve mahsûb oldahi makâsa ve kabul eylediği ve ğâ'ib-i merkûmun sim mecdiye yirmi buçuk guruş hesabı üzere ber-vech-i bâlâ yalnız dokuz yüz kırk sekiz guruş otuz dokuz parayı li-eclü'l-istirbâh vasî-yi merkûm İbrahim yedine tamamen edâ ve teslîm olduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

#### **Hüküm 534 (606)**

Kayalık Mahallesinden Kızırcı Hasan kerimesi Ümmühan Hâtûna verilen hüccet sûretidir (k.ş 98)

Medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Basmacı Tefci oğlu el-Hac Ali bin Halil bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Havva bint-i Mehmed bin Ali ile sulbî sağir oğulları Hasan ve Ali ve sulbiyye-i sağire kızı Emire Aişe'ye münhasıra kıbelü'l-kısme bint-i mezbûre Emire Aişe dahi vefât idüb verâseti vâlidesi zevce-i mezbûre Havva ve ahun le-hümâ sağirân-ı mezbûrân Hasan ve Ali'ye münhasıra ve tashîh-i mesele-i mirâsları patrikü'l-menasihatü'ş-şer'iyye dört yüz seksen sehmden olub sihâm mezkûrdan

yetmiş dört sehmi zevce-i mezbûre Havva'ya ve iki yüz üçer sehmden cem'an dört yüz altı sehmi sağırân-ı mezbûrân Hasan ve Ali'ye inhisârı lede'sş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra kendi tarafından asıl ve sağırân-ı mezbûrân bâ-hüccet-i şer'îyye mansûbe vasîleri valideleri olub vezâtı zeyl vesikada muharrerü'l-esâmi müslimîn tarifleriyle marife olan-ı mezbûre Havva bint-i Mehmed Ali nâm Hâtûn meclis-i şer'î şerîfi'l-enverde işbu ba'isü'l-vesika ve zâtı tarif-i şer' ile marife olan Kızırcı Hasan kerimesi Ümmühan bint-i el-mezbûr Hasan bin Abdullah nâm Hâtûn mahzarında bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb zevcim mûrisemiz müteveffâ-yı mezbûr el-Hac Ali'den mevrûs mahalle-i mezbûrede vâki' tarafları Kara Bıçak oğlu Hüseyin ve Hub oğlu Mehmed menzilleri ve tarik ile mahdûd terbi'en dört yüz zirâ' havlı arsasıyla bir bab mülk menzil müruru eyyâm ve kururu av'âm ile mahalli dahi gayetinde rutubetli olduğu cihetle müşerref ve harab ve me'îl tûrab olub imâret ... (?) sağırân-ı mezbûrânın vefâ ider malları olmadığından mâ'da gallesi dahi keff-i yed etmeyüb te'hir olunur ise bi'l-küllîye münhedim olarak sağırân-ı mezbûrân gadr külli olmak mukarrer olmağla menzili mahdûd-i mezkûri menâb i yediyle müddet-i medide sûk-ı sultâni ve mecma' nas olan mahallerde nizâ' ve müzâyede olunub rağıbât nas inkıtâ 'inde-i mezbûre Ümmühan Hâtûn üzerinde sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla cem'an bin dört yüz yirmi beş guruşda karar ve ziyâde ile iştirâyâ talep âheri zuhûr etmeyüb ve meblağ-ı mezkûr menzil mahdûd-ı mezkûrun el-yevm semen misl idüğü zeyl hüccetde muharrerü'l-esâmi zevâtın haberleriyle mütehakkık olmağın menzili mahdûd-i mezkûri âhere bey' ve koçanı verilmek üzere tapu me'mûru huzûruna gidüb takrîr vermeğe vasîyye-i mezbûre Havva Hâtûna izin verilmeğın ma-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü'l-hâmis aşer min şehr-i Recebü'l-ferd li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de'âviel-hac Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme-i şer'îyye Hocaşâde Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-dîn Efendi mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa gayrihîm*

### **Hüküm 535 (607)**

Gümüşçay Mahallesinden Kasab Emir İsmail oğlu Hacı Ali'nin defter-i kassâm sûretidir (k.ş 99)

Medine-i Denizli mahallâtından Gümüşçay Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Emir İsmail oğlu Hacı Ali bin el-mezbûr İsmail bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emire Aişe bint-i Hüseyin Efendi ile li-eb er-karındaş Ahmed'in sulbî kebir oğlu Süleyman bin Ahmed bin el-mezbûr İsmail ve dieğr li-eb er-karındaş Hasan'ın sulbî kebir oğlu Mustafa bin el-mezbûr İsmail nâmûn vereseye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'î'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun terekesinde müte'allika verese-i mezbûrun beynelerinde münâzi' vukû'na binâ'en her birilerinin talep ve istid'â ma'rifetleri ma'rifet-i şer' ile tahrîr bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü'ş-şer'iyye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü's-sâlis min Saferü'l-hayr li-sene selâse tis'in mi'eteyn ve elf

Nuhâs tabak 2/ nuhâs sağır tencere 27 yağ bakracı 1/ çorba tas 1/ nuhâs çanak 17 sağır sini 1/ 100, kazagan 1/ 90, süt dığanı 1/ 30, nuhâs kapaksız tencere 1/ 30, vasat sini 1/ 90, nuhâs tabak 7/ çanak 2/ 100, nuhâs kapaklı sağır tencere 1/ 15, süt bakracı 1/ 17, kahve tepsisi 1/ ibrik 1/ filcan 1/ 25, eldiğanı 1/ 10, müsta'mel trablîs kuşak 1/ 90, müsta'mel yağmurluk 1/ 125, hurda kordon sâ'at 1/ 80, gümüş zarf 4/ 66, müsta'mel abâni sârik 1/ 41, sarı takım tabanca 1/ kebir bıçak 1/ 32, hurda kara takım tüfenk 1/ 31, sağır kazgan 1/ 5, hurda sağır silahlık 1/ 5, bargir eğeri 1/ 72, hurda hayvan semer 1/ 20, köhne elbise parça 6/ 22, kebir minder 1/ 50, yeşil mecre 1/ 7,20, köhve çuhâ abdestlik 1/ 25, köhne çuhâ libede 1/ 16, hayvan gemi 1/ 10, harar çift 1/ 18, köhne siraclı heğbe 1/ 5, tunç terâzi 1/ ma'a çuka vesâ'ir hırdevât dükkânı 85, ... (?) 1/ 5, saman ber-vech-i tahmîn yük 10/ 145, sağır minder 1/ yasdık 2/ 30, hırdevât menzil 30, Mahalle-i mezbûrede vâki' mülk eşcâr 2/ Ve Çay derûnunda bulunan eşcâr dahi zevce-i mezbûre üzerinde kalmağla mecmû' eşcâr semen 50, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzilde olan nısf hisse-i şâyi'ası kezalik zevce-i mezbûre üzerinde kalmağla ber-vech-i âti hissesiyle mehr-i müeccel alacak hakkına ve bâki verese-i mezbûrânın hisselerine mahsûb olunan hisse-i şâyi'a-i mezkûre semeni 1500

Cem'an Yekûn tereke 3072,20, Minhe'l-ihrâcat

Mehr-i müeccel zevcesi mezbûre Emire Aişe'ye deyn olduğu bâ-ikrâr verese-i sâbit olan 1000	Menâfi' sandığına deyni olub ihrâcı lazım gelen 810
--	---

Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 30,10	Resm-i kısmet 38,10	Kaydiye-i defter 2,20	Geçer akçe varaka behâ 2,20
--	------------------------	--------------------------	--------------------------------

Yekûn 1883,20, Sahnü'l-Bâki 1189

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i ibn-i ah li-eb merkûm	Hisse-i ibn-i ah li-eb merkûm
Emire Aişe 297,10	Süleyman 445,35	Mustafa 445,35

Verese-i mezbûrûndan her birileri ber-mûceb bâlâ hisse-i irsiye-i musîbelerinin zevce-i mezbûre Emine Aişe'de havale olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Hüküm 536 (608)

Hacı Kaplan Mahallesinden Gümüşçaylı Hacı İbrahim oğlu Hafız Ali'nin sağire kızı Emine'ye takrîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 100)

Medine-i Denizli mahallâtından Hacı Kaplan Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Gümüşçaylı Hacı İbrahim oğlu Hafız Ali bin el-mezbûr Hacı İbrahim bin Abdullah'ın sulbiyye ağire kızı Emine'nin üveğ pederi olub taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi Mehmed bin Mehmed nâm kimesneler talepiyle hâkim muvakki' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağir-i mezbûre Emine'nin pederi müteveffâ-yı mezbûrdan müntekil arâzileri îcârından şehri otuz beşer gurus nafaka-i farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri sağir-i mezbûrenin nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyyesinden harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağir-i mezbûre Emine'nin arazileri îcârından rücû' vasî-yi merkûm Mehmed nâm kimesneye izin verilmeğin ma-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü'l-hâmis aşer min şehri Şa'banü'l-mu'azzam li-sene tis'a tis'în mi'eteyn ve elf

*Kâtib-i mahkeme-i şer'iyye es-seyyid Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-dîn Efendi mahalle-i mezbûreden Sirac Hüseyin bin Abdullah mahzar Ali Ağa ibn-i İsmail gayrihîm*

### Hüküm 537 (609)

Rum milletinden muhtâr Menol Kır Osmanoğlu Hasan Ağa ile vukû' bulunan merkeb da'vasından merkûm Menol'a verilen hükm hâvi i'lâm sûretidir (k.ş 101)

**Ma'rûz Dâ'fileridir Ki,**



Medine-i Denizli Hristiyan Mahallesi mütemekkinlerinden devlet-i aliyyenin Rum milletinden muhtâr Menol veled Heci Hristo veledi Atam medine-i mezbûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd meclis-i şer'imizde zikr-i âtî merkeb vaz'-ı yed-i müte'ayyîn ve mütehakkık olan Mollabağ Mahallesi ahâlisinden Kır Osman oğlu Hasan Ağa ibn-i İsmail bin Abdullah muvacehesinde merkûm Hasan Ağa yedinde olup işbu hükümet dâ'iresinde mu'âyene ve müşâhede olunan açık kestane tonlu kış ayağının sol topuğunda üst tarafından nohud mikdârı mahâllinde tüy olmayub altı yaşında bir re's merkeb tarih-i i'lâmdan üç sene mukaddem sûk-ı sultânide ğâ'ib ani'l-meclis Dellâl Süleyman Çavuş yedinden iki yüz doksan gurusu iştirâ etleyüb ol vechle şerâ-i malım iken tarihten on sekiz buçuk ay mukaddem Gerzele Karyesi ahâlisinden Oduncu Tüfenkcibaşı oğlu Mehmed yedinden karye-i mezbûre dağında zâyi' olup tarihi mezkûreden bu ana değin tehir etmekde iken merkûm Hasan Ağa yedinde bulmamla merkeb mezkûrdan keff-i yedle bana teslîme merkûm Hasan Ağaya tenbîhe olunmak muradımdır deyu ba'de'd-da'va ve sû'âl ve'l-istintâk merkûm Hasan Ağa dahi cevabında merkeb mezkûri vaz'-ı yedin tav'an ikrâr lakin tarihi mezkûreden çend sene mukaddem ya'ni mürûr eden doksan dokuz senesi Muharremü'l-haramının ibtidâlarında gâ'ib anil beled Dazkırı kazasına tâbi' Başmakçı Karyesi ahâlisinden Dolu oğlu İsmail'in zevcesi Havva'nın malından doğma netâc'en (hayvanın doğurması) mal olduğu halde on iki aded sim mecidiye mukâbelesinde iştirâ idüb ol vechle merkeb mezkûr şerâ-i malımdır dedikde ahde hümâ âherin müdde'âsı ba'de'l-inkâr merkûm Hasan Ağanın bayi'inde netâc bulunduğu cihetle hususu mezkûr netâc beyyinesi evlâ olduğundan merkûm Hasan Ağadan ber-vech-i muharrer müdde'âsına mutâbık karâr'en mürur'en beyyine talep olundu isede ba'de't-temhîlü'ş-şer'î ibnân-ı beyyineden izhâr-ı acz etmekle bi't-talep merkûm Menol ba'de't-tahlîf mücebince merkeb mezkûri merkûm Menol teslime merkûm Hasan Ağaya tenbîh olduğu tescîl ve bi'l-iltimâs huzûru âlilerine i'lâm olundu tahriren fi'l-yevmü'l-hâdi ve'l-ışrîn min şehr-i Recebü'l-ferd li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf

#### **Hüküm 538 (610)**

Kayalık Mahallesinden Etmekci İnce oğlu Mustafa'nın sulbî sağır Mustafa'ya takrîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 102)

Medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Etmekci İnce oğlu Mustafa bin Ali bin Abdullah'ın sulbiyye-i sağıre oğlu Mustafa'nın vâlidesi olub taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi Penbe bint-i diğêr Mustafa nâm Hâtûn talepiyle hâkim muvakki' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağır-i mezbûr Mustafa'nın malı nemâsından ve babası müteveffâ-yı mezbûre ile min kablû'l-eb ceddese müteveffıye Emire Aişe bint-i diğêr Ali'den mevrûs ve müntakıl olan arazisi dükkânları îcârından olarak şehri ellişer gurus nafaka farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri sağır-i mezbûr Mustafa'nın nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyyesinden harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağır-i mezbûr Mustafa'nın malı nemâsından ve arâzi dükkânları îcârından rücû' vasî-yi mezbûre Penbe izin verilmeğın ma-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü'l-hâmis aşer min şehri Recebû'l-ferd li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf

*Kâtib-i mahkeme-i şer'iyye es-seyyid Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-dîn Efendi mahalle-i mezbûre muhtârı Hacı Mü'ezzin oğlu el-Hac Hüseyin Ağa ibn-i el-Hac Mustafa ve Çakır Yakıcı oğlu el-Hac Ali Ağa ibn-i Ali gayrihîm*

#### **Hüküm 539 (611)**

Eski Müftü Mahallesinden müteveffâ Hacı İncezâde Hacı Mehmed Ağanın vereselerine verilen izin hücceti sûretidir (k.ş 103)

Medine-i Denizli mahallâtından Eski Müftü Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Hacı İncezâde el-Hac Mehmed Ağa ibn-i el-Hac Ali bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Ümmühan bint-i Yusuf ve Aişe bint-i Osman ile zevce-i mezbûre Ümmühan'dan mütevellid sulbî kebir oğlu Bekir ve ve sulbiyye-i kebir kızı Raziye diğêr zevce-i mezbûre Aişe'den mütellideler sulbî sağır oğlu Mehmed Şükrü ve sulbiyye-i sağıre kızları Dudu ve Hanife'ye münhasıra ve tashîh-i mesele-i mirasları bi-hükmü'l-ferâ'iz on altı sehmden olub sihâm mezkûren bir sehmden iki sehmi zevcetân-ı mezbûretân Ümmühan ve Aişe'ye dörder sehmden sekiz sihâm binân-ı mezbûrân Bebir ve Mehmed Şükrü'ye ve ellişer sehmden altı sehmi binân-ı mezbûrât Raziye ve Dudu ve Hanife'ye inhisâri lede's-şer'i'l-enver zâhir mütehakkık olduktan sonra kendi tarafından asıl vâlidesi zevce-i mezbûre Ümmühan bint-i Yusuf tarafından müseccilen ber-nehc-i şer'î vekîl nasb u ta'yîn eylediği ibn-i merkûm Bekir ve ve zevcâtın tarifi şer'î ile marife olan bint-i

mezbûre Raziye tarafından kezalik vekîl-i müseccel şer'îsi hâlâ zevc dâhili Tahir Ağa ibn-i el-Hac bin el-Hac Hüseyin kezalik kendi tarafından asıl ve sağır-i mezbûrûnun bâ-hücceti şer'îyye mansûbe vasîleri valideleri olub ve zâtı tarifi şer' ile marife olan diğere zevce-i mezbûre Aişe bint-i Osman nâm Hâtûn tarafından vekîl-i müseccel şer'îsi esbâk zâbita yüz başısı el-Hac Mustafa Ağa ibn-i İbrahim'in Ali'nin her birileri mesele-i işbu baisü'l-i'lâm Emir Aişe medine-i mezbûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd-i meclis-i şer'î şerîfi'l-enverde mahalle-i mezbûre ahâlisinden işbu ba'isü'l-vesika bölük eminzâde Mehmed Efendi ibn-i Mustafa bin Ali mahzarında bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîri kelâm idüb müteveffa-yı mezbûr Hacı Mehmed Ağadan mevrûs sûk-ı sultânî dâhilinde Alboyacılar da vâki' tarafları Düğmeci Sekez oğlu ve Hacı Süleyman zevcesi mağazaları ve tarik ile mahdûd ve yüz kırk iki sıra numro ve yüz yirmi ebvâv numrosu ile merkûm ve elli zirâ' mikdârı arsayı hâvi bir bab mülk mağaza müruru eyyâm ve kurur-i a'vâm ile müşerref ve harab ve me'îl türab olub imâret ... (?) sağırûn-ı mezbûrûnun vefâ ider malları olmadığından mâ'da gallesi dahi keff-i yed etmeyüb te'hir olunur ise bi'l-küllîye münhedim olarak sağırûn-ı mezbûrûna ... (?) olmak mukarrer olmağla mağaza-i mahdûd-i mezkûri münâdi yediyle müddeti medide sûk-ı sultânî ve mecma' nas olan mahallerde nizâ' ve müzâyede olunub rağibât nas inkitâ 'inde merkûm Mehmed Efendi üzerinde sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla cem'î hisse-i şâyi'a-i mezkûre bin sekiz yüz guruşda karar ve ziyâde ile iştirâyâ talep âheri zuhûr etmeyüb ve meblağ-ı mezkûr mağza-i mahdûd-ı mezkûrun el-yevm semen misli idüğü zeyl hüccetde muharrerü'l-esâmi zevâtın cüzleriyle mütehakkık olmağın mağza-i mahdûd-i mezkûri âhere bey' ve koçanı verilmek üzere tapu me'mûru huzûruna gidüb takrîr vermeğe asil ve vekîl merkûmûn Bekir ve Tahir el-Hac Mustafa Ağa nâm kimesnelere izin verilmeğın ma-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü't-tâsi'a ve'l-ısrîn min şehr-i Recebü'l-ferd li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de'âvi el-Hac Mehmed Efendi ibn-i ibn-i mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa gayrihîm*

#### **Hüküm 540 (612)**

Eski Müftü Mahallesinden Hacı İncezâde Hacı Mehmed Ağanın vereseleri tarafından verilen mübâya' izin hücceti sûretidir (k.ş 104)

Medine-i Denizli mahallâtından Eski Müftü Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Hacı İncizâde el-Hac Mehmed Ağa ibn-i el-Hac Ali bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Ümmühan bint-i Yusuf ve Aişe bint-i Osman ile zevce-i mezbûre Ümmühadan mütevellideler sulbî kebir oğlu Bekir ve ve sulbiyye-i kebir kızı Raziye diğere zevce-i mezbûre Aişe'den mütellideler sulbî sağır oğlu Mehmed Şükrü ve sulbiyye-i sağır kızları Dudu ve Hanife'ye münhasıra ve tashîh-i mesele-i mirasları bi-hükmü'l-ferâ'iz on altı sehmden olub sihâm mezkûreden bir sehmden iki sehmi zevcetân-ı mezbûretân Ümmühan ve Aişe'ye dörder sehmden sekiz sehmi binân-ı mezbûrân Bebir ve Mehmed Şükrü'ye ve ikişer sehmden altı sehmi binân-ı mezbûrân Bekir ve Mehmed Şükrü'ye ve ikişer sehmden altı sehmi binân-ı mezbûrât Raziye ve Dudu ve Hanife'ye inhisâri lede's-şer'î'l-enver zâhir mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûrun olub kendi tarafından asıl vâlidesi zât-ı tarifi şer' ile marife olan zevce-i mezbûre Ümmühan bint-i Yusuf nâm Hâtûn müseccelen ber-neHeci şer'î vekîl nasb u ta'yîn eylediği ibn-i merkûm Bekir kezalik zâtı tarifi şer'î ile marifeler bint-i mezbûre Raziye tarafından kezalik vekîl-i müseccel şer'îsi hâlâ zevc dâhili Tahir Ağa ibn-i el-Hac Ahmed bin el-Hac Hüseyin kezalik kendi tarafından asıl ve sağırûn-ı mezbûrûnun bâ-hücceti şer'iyeye mansûbe vasîleri valideleri zevce-i mezbûre Aişe bint-i Osman nâm Hâtûn tarafından vekîl-i müseccel şer'îsi esbak zâbita yüz başısı el-Hac Mustafa Ağa ibn-i İbrahim bin Ali'nin her birileri medine-i mezbûre hükümet konağında bidâyet mahkemesine mahsûs odada ma'kûd-i meclis-i şer'î şerîfi'l-enverde Hursilaz Mahallesi ahâlisinden ve Debbâğların yiğitbaşısı işbu ba'isü'l-vesika Molla Osman oğlu el-Hac Mehmed Ağa ibn-i el-mezbûr Osman bin Abdullah mahzarında bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîri kelâmlar idüb müteveffa-yı mezbûr Hacı Mehmed Ağadan mevrûs Ucancıbaşı Mahallesi civârında ve Debbâğhânede vâki' tarafları Bakallı oğlu el-Hac Mustafa Ağa vereseleri dükkânı ve târik-i âm ile mahdûd tahtani bir bab mülk Tüfenkhâne müruru eyyâm ve kurur-i a'vâm ile müşerref ve harab ve me'îl türab olub imâret ... (?) sağırûn-ı mezbûrûnun vefâ ider malları olmadığından mâ'da gallesi dahi keff-i yed etmeyüb te'hir olunur ise bi'l-külliyeye münhedim olarak sağırûn-ı mezbûrûn garklı olmak mukarrer olmağla tüfenkhâne-i mahdûde-i mezkûri münâdi yediyle müddet-i medide sûk-ı sultâni ve mecma' nas olan mahallerde nizâ' ve müzâyede olunub rağıbât nas inkıtâ'inde merkûm Hacı Mehmed Ağa üzerinde sim

mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla bin yüz guruşda karar ve ziyâde ile iştirâya talep âheri zuhûr etmeyüb ve meblağ-ı mezkûr tüfenhâne-i mahdûd-ı mezkûrun el-yevm semen misli idüğü zeyl hüccetde muharrerü'l-esâmi zevâtın cüzleriyle mütehakkık olmağın tüfenhâne-i mahdûde-i mezkûri âhere bey' ve koçanı verilmek üzere tapu me'mûru huzûruna gidüb takrîr vermeğe asil ve vekîl merkûmûn Bekir ve Tahir el-Hac Mustafa Ağa nâm kimesnelere izin verilmeğın ma-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü'l-sâlis min Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene selâse ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa kâtib-i mahkeme-i şer'yye es-seyyid Mehmed Efendi ibn-i miiftahü'd-din Efendi mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa gayrihîm*

#### **Hüküm 542 (613)**

Musa Ağa Mahallesinden Hacı oğlu Çakır kerimesi Hüban'ın yedine verilen nafaka hücceti sûretidir (k.ş 105)

Medine-i Denizli mahallâtından Musa Ağa Mahallesinde sâkine ve zâtı tarifi şer'î ile marife ba'isü'l-vesika Hüban bint-i İsmail bin Abdullah nâm Hâtûn meclis-i şer'î şerifi'l-enverde zevc-i sâbıkı Tahir bin Mehmed Ali bin Abdullah mahzarında takrîri kelâm tabiri ani'l-merâm idüb mezbûr Tahir ile bundan akdem hal-i zevciyet beyanımızda kâ'ime iken firâşından hâsıl ve benden mütevellidler bi-hakku'l-hızâne hacr terbiyemde olan işbu hâzirân bi'l-meclis altı aylık sağır oğlu Abdü'l-kâdîr ve sekiz yaşında sağire kızı Rabiya nâm sağırânın asıl malları olmayub muhtâcân olmağla nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyyeleri için babaları mezbûr Tahir üzerine kıbel-i şer'iden mikdâr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlûbumdur dedikde gıbbe't-tasdîk hâkim muvakki' aliü'l-kitab ref' kadre mevlâhü'l-vehhab efendi hazretleri dahi sağırân-ı mezbûrân için babaları mezbûr Tahir üzerine bi't-terâzi tarihi kitabdan beher şehri cem'an kırk beşer guruş farz ve takrîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûri sağırân-ı mezbûrân Abdü'l-kâdîr ve Rabiya'nın nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyyesinden harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağırân-ı mezbûrân Abdü'l-kâdîr ve Rabi'ya babaları üzerine rücû' mezbûre Hüban Hâtûna izin verilmeğın ma-vaka' bi't-talep ketb ve imle olundu fi'l-yevmü's-sâmîn ve'l-ışrîn min şehri Rebiü'l-evvel li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa kâtib-i mahkeme-i şer'iyeye es-seyyid Mehmed Efendi ibn-i miŧtahü'd-din Efendi mahzar Ali Ağa ibn-i İsmail gayrihîm*

#### **Hüküm 543 (614)**

Altıntop Mahallesinden Okcu oğlu el-Hac Hasan zevcesi el-Hoca Dudu Hâtûn ile sağıre kızı Şefika için mezbûr el-Hac Hasan üzerine takrîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 106)

Medine-i Denizli mahallâtından Altıntop Mahallesinde sâkine ve zât-ı tarifi şer' ile marife olan Hoca Dudu bint-i el-Hac Ali bin Abdullah nâm Hâtûn meclis-i şer'î hatîr lazımu't-tevkîrde takrîri kelâm ve tezkir merâm idüb hâlâ zevcim olan el-Hac Hasan bin Hasan bin Abdullah nâm kimesne tarihi hüccetden iki sene mukaddem yani işbu hâzret bi'l-meclis hacr ve terbiyemde olan Şefika dahi mezbûr Hacı Hasan'ın firâşından hâsıl ve benden mütevellide sulbiyye-i sağıre kızı olub bilâ nafaka vela (?) münfik şer'î terk ederek mahmiyye-i İstanbulda sâkin olduđu ecilden ben ve sağıre-i hazire-i mezbûrân nafakaya muhtâc olmamızla ğâ'ib 'ani'l-beled mahmiyye-i mezkûrda bulunan zevcim mezbûr el-Hac Hasan üzerine kıbel-i şer'iden kadr-ı kifâye meblağ-ı mefrûz ve takrîr olunmak matlûbumdur dedikte gıbbe't-tasdîki's-şer'î hâkim muvakki' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri dahi mezbûre Hoca Dudu Hâtûn ile sağıre-i hâzire-i mezbûr Şefika'nın nafakaları için işbu tarihi hüccetden beher şehri yüz gurus farz takrîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûri kendi ve sağıre-i hazire-i mezbûrenin nafakalarına harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer zevci mezbûr el-Hac Hasan üzerine rücû' mezbûre Hoca Dudu Hâtûna izin verilmeğın ma-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü'l-hâmis aşer min Şevvali'l-mükerrem li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf

*Kâtib-i mahkeme-i şer'iyeye es-seyyid Mehmed Efendi ibn-i miŧtahü'd-dîn Efendi mahzar Ali Ağa ibn-i İsmail ve Mehmed Tevfik Efendi ibn-i Mehmed Efendi gayrihîm*

#### **Hüküm 544 (615)**

Çeltikci çifliğinde Kara Ali'nin sulbî sağır oğlu Kara Mehmed için takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir (k.ş 107)

Medine-i Denizli'ye tâbi' Çeltikci çifliğinde sâkine ve zât-ı tarifi şer'î ile marife olan ba'isü'l-vesika zenciye Havva bint-i Kara Mehmed bin Abdullah nâm Hâtûn meclis-i şer'î şerîfi'l-enverde zevci-i sâbıkı Kara Ali bin Abdullah mahzarında takrîri kelâm

tabiri ani'l-merâm idüb mezbûr Kara Ali ile bundan akdem hal-i zevciyet beyanımızda kâ'ime iken firâşından hâsıl ve benden mütevellid bi-hakku'l-hızâne hacr terbiyemde olan işbu hâzirân bi'l-meclis iki aylık sağır oğlu Kara Mehmed'in asıl malları olmayub muhtac olmağla nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyyeleri için babası mezbûr Kara Ali üzerine kibel-i şer'iden mikdâr-ı kifâye meblağ-ı farz ve takdîr olunmak matlûbundur dedikde gıbbe't-tasdîk hâkim muvakki' aliü'l-kitab ref' kadre mevlâhü'l-vehhab Efendi hazretleri dahi sağır-i mezbûr için babası mezbûr Kara Ali üzerine bi't-terâzi tarihi kitabdan beher şehri on sekiz gurus farz ve takrîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûri sağır-i mezbûr Kara Mehmed'in nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyyesinden harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağır-i mezbûr üzerine rücû' mezbûre Havva Hâtûna izin verilmeğın ma-hüvel vaka' bi't-talep ketb ve imle olundu fi'l-yevmü'l-râbi' ve'l-ışrîn min şehr Şevvali'l-mükerrem li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa kâtib-i mahkeme-i şer'iyye es-seyyid Mehmed Efendi ibn-i miiftahü'd-din Efendi Hacı Fakızâde Mehmed Ağa ibn-i el-Hac Hafız Mehmed Efendi mahzar Ali Ağa ibn-i İsmail gayrihîm

#### **Hüküm 545 (616)**

Kayalık Mahallesinden Salib oğlu Hafız Ahmed'in sulbî sağır oğlu Mehmed Ali'ye takdîr olunan nafaka hücceti sûretidir kasid (k.ş 108)

Medine-i Denizli mahallâtından Kayalık Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât Cennet bint-i Halil bin Abdullah'ın sadrî oğlunun sulbî sağır oğlu Mehmed Ali bin Hafız Ahmed bin Mehmed'in haletesi olub taraf-ı şer'iden mansûbe vasîsi Şerife bint-i Şeyh Mustafa bin Ali nâm Hâtûn talepiyle hâkim muvakki' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri sağır-i mezbûr Mehmed Ali'nin malı nemâsından akâr ve arazisi îcârından şehri yirmi beşer gurus nafaka farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz mezkûri beher şehri sağır-i mezbûr Mehmed Ali'nin nafaka ve kisve behâ vesâ'ir levâzım zarûriyyesinden harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve 'inde'z-zafer sağır-i mezbûr Mehmed Ali'nin malı nemâsından ve akâr arâzi îcârından rücû' vasîye-i mezbûre Şerife Hâtûna izin verilmeğın ma-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü'l-hâmis aşer min şehr-i Muharremi'l-harâm li-sene tis'a ve tis'în mi'eteyn ve elf

*Kâtib-i mahkeme-i şer'iyeye es-seyyid Mehmed Efendi ibn-i miftahü'd-dîn Efendi  
Erzulumluzâde Mustafa Efendi ibn-i İsamail Efendi Bakırcı el-Hac Mustafa Ağa ibn-  
i Süleyman Keçeci Hacı Mahmud oğlu Mustafa Ağa ibn-i el-Hac Mahmud Keçeci  
Hacı Mahmud oğlu Mustafa Ağa ibn-i el-Hac Mahmud gayrihîm*

#### **Hüküm 546 (617)**

Yada (?) hayvanatının mu'amelesi hakkında var olan emirnâme-i âli sûretidir (k.ş 109)

#### **Aydın vilâyeti Celilesine Emirnâme-i Ali Sûretidir**

Sahibsiz tutulan ... (?) hayvânâtı için mu'ayyen olan müddet-i mütehâlif'en arikiyyenin icâbât zamaniye-i göre ali'l-sivaya (?) on beş gün ta'yîni hakkında maliye nezâreti celilesinden varid olan tezkere ol babda taraf-ı vala-i fetvâpenâhi ile ceryân eden muhâbere üzerine şurayı devlet dâhiliyye dâ'iresinden itâ olunub meclis-i mahsûsı vükelâda kırâ'at olunan mazbatada meclis-i tadvikât-ı şer'iyeye mezkûresine ibtina'en gösterildiği vechle iltifât olunan bir hayvanın icârı fâ'ideli olduğu halde muhâfaza-i hayâtı ve zuhûr eyleyecek malının deyni ve zaruret vikayası için bâ-izn hâkimü'ş-şer' mültefat ma'rifetiyle âhere bi'l-icâr ücret ve galesinden mezkûr hayvanın infâk eddirilmesi ve icâr-ı nâfi' olmadığı halde hayvan nefsi bulunmak ve müddet infâk iki ve yahud üç gün olmak tarikiyle musallihte müvâfık görüldüğü halde ba'de mâlikine rücû' etmek üzere infâka izn verilmesi ve müvafık maslahat görünmez veya görülübde iki üç gün ba'de'l-infâk sâhib zuhûr etmez ise o zaman bâ-izn hâkimü'ş-şer'i bey'iyile semeninin me'mûr ma'rifetiyle hıfz ettirilmesi hazinece ve saiblerince ... (?) görülmüş olduğundan ol-vechle icrâ-i icâbının vilâyât ile idâre-i müstakilde bulunan mutasarrıflıklara iş'âr ve hazinece ona göre mu'amele edilmesinin dahi maliye nezâreti celilesine bildirilmesi tezkere ve tensib ve nezâret-i müşârun-ileyhaya icrâ-i tebliğât olunmuş olduğu beyân âliyyesiyle ifâ-i muktezası tarafı sâmi sadaret penâhiden emr ve iş'âr buyrulurak ber-mûceb karar-ı icâbı icrâ kılınmağın oracada minvâl-i muharrer üzere ifâ-i mu'âmeleye himmet buyrulması babında Fî 9 Şevval (1)300 ve Fî 2 Haziran (12)99

#### **Numara Verilmemiş Hüküm (618)**

#### **Denizli Mutasarrıflığına Umum 242**

#### **Sa'âdetlü Efendim**



Dâhiliye nezâreti celilesinden vârid olan tahrîrât sûreti meclis-i idâre ve muhâsebe-i vilâyet ifâdeleriyle balâya nakl ve terkîm ve elviyeden tamî'men tebliğ kılınmış olmağla oraca dahi münderacâtında tevfikân mu'âmele ve icâbının ifâsı siyâkında terkîm zeyle ibtidâr kılındı ol babda irâde efendimindir Fî 10 Şevval Sene 1300 ve Fî 1 Ağustos (12)99

### **Hüküm 547 (619)**

Hursilaz Mahallesinden müteveffa Babuşcu Bekir oğlu Mehmed Ali'nin defter-i kassâm sûretidir tesbit (k.ş 110)

Medine-i Denizli mahallâtından Hursilaz Mahallesi ahâlisinden olub bundan akdem vefât eden Babuşcu Bekir oğlu Mehmed Ali bin Bekir bin Abdullah'ın verâseti vâlidesi Emire Aişe bint-i Abdu'r-rahman ile sulbî kebir oğlu Hasan ve sulbiyye mürâhık oğlu on beş yaşında Mehmed ve sulbiyye-i sağire oğulları dokuz yaşında Bekir ve beş yaşında İsmail sulbiyye-i kebir kızı Fatma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra mürâhık-ı mezbûr ile sağîrân-ı mezbûrân Bekir ve İsmail'in vakt-i rüşd sedâtlarına değin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri li-ebeveyn er karındaşları merkûm Hasan'ın bi'l-asâle ve bi'l-vesâyâ ve bint-i mezbûre ile ümm-i mezbûrenin bi'l-asâle talep ve ma'rifet ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve semen-i misilleriyle bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü'ş-şer'iyye tevzî' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâmis aşer min şehri Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf

Süt leğeni 1/ 35, kebir eldiğanı 17 28, sağîr eldiğanı 2/ 20, nuhâs vasat kapaksız tencere 1/ 45, nuhâs kapaklı tencere 1/ 40, diğîr nuhâs kapaklı tencere 1/ 41, sağîr kapaksız tencere 1/ 9, nuhâs sağîr çanak 4/ sağîr tabak 1/ 30, sağîr kadayıf tepsisi 1/ 22, su bakracı 1/ 42, nuhâs vasat sini 1/ 62, hurda şilte 1/ 40, hurda çanak kapağı 1/ tabak 1/ hurda su tası 1/ 8, müsta'mel kilim 1/ 50, müsta'mel kilim seccadesi 1/ 50, hurda kepenek 1/ hurda çuval çift 1/ 20, heğbe 1/ 20, müsta'mel yorgan 2/ yasdık 2/ 100, müsta'mel basma yorgan 1/ yasdık 1/ 50, dülğar alâtı me'ab abuç takımı 50, çapa balta 1/ bel 1/ 20, hırdevât menzil 30, siyah kükürdekli toklu öküz re's 1/ 1200, gök sarı öküz re's 1/ 900, kükürdekli toklu dana re's 1/ 150, burçak dolu 25/ fiyat 6/ 150, çürük saman tahmini yük 30/ 100, yeşil sandık 1/ mir'at 1/ 50, Mahalle-i mezbûrede vâki' malûmü'l-hudûd ve'l-cirân iki oda mikdârı mülk bağçe ibn-i

merkûm Hasan üzerinde kalmağla semen 800, Başpınar civarı nâm mahalde vâki' malûmü'l-hudûd ve'l-cirân bir dönüm mikdârı kurumi mülk bağ kezalik ibn-i merkûm Hasan üzerinde kalmağla semen 800, Mahalle-i mezbûrede vâki' ma'lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bab mülk menzil verese-i mezbûrun üzerlerinde müşa'en ve müştereken kalmağla ber-vech-i âti hisselerine mahsûb olunan semen 1500

Cem'an yekûn tereke 6442, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn 150	Menâfi'a sandığına deyn olub ihracı lazım gelen 1417,20	Emlâk ile aşâra deyni olub kezalik ihracı lazım gelen 200			
Bâ-vasîyet-i müsbit iskât-ı salât ve kefâret-i savm ve yemîn ve nüzürât-ı sa'iresine bi-şehâdet-i Yunus oğlu Mehmed Çavuş bin Mehmed bin Yunus ve Babuşcu Hakkı bin Şeyh Mustafa bin Abdullah nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't- tezkiye 150	Deyni müsbit Talli kâ'immekâmı İzzetli Nuri Beğe yüz altı ve Konak câm'i şerîfinin üç yüz yetmiş iki ve Bağbaşılzâde Hacı Mehmed Efendiye altı yüz elli ve biraderi Ahmed Efendiye üç yüz elli ve Hacı Emirzâde İsmail Efendiye doksan ve sâbık sandık emini Harlanboza üç yüz seksen iki buçuk vesâ'ir duyûnât müteferrika sekiz yüz otuz guruş ki cem'an üç bin üç yüz seksen sekiz guruş deyni olduğu bi-şehâdet-i Fenarcızâde el-Hac Hüseyin Ağa ibn-i el-Hac Osman bin Abdullah'ın ve Ali Paşa oğlu Mehmed Emin bin el-Hac Mustafa ve müteveffâ-yı mezbûrun damadı Mustafa Ali bin Osman nâm kimesneler ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye ve ashâhı hukukdan yemin bedeli tenziliyle cem'an bâki meblağ-ı merkûm ashâhı hukuka verilen 3388				
Eşyâ-i mübeyyi'anda dellâliye 67	Bac-ı pazar rüsûmu 56,10	Resm-i kısmet 25,10	Kaydiye- i defter 2	Varaka- i behâ 3	

Yekûn 5459, Sahnü'l-Bâki 983

Kesr Bâki Para 7

Hisse-i ümm-i mezbûre	Hisse-i ibn-i kebir-i mezbûr	Hisse-i ibn- i mütahik-ı mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i ibn-i sağır-i mezbûr	Hisse-i bint-i kebire-i mezbûre
Emire Aişe	Hasan	Mehmed	Bekir	İsmail	Fatma

163,33	182	182	182	182	91
--------	-----	-----	-----	-----	----

Verese-i mezbûrunun ber-mûceb bâlâ hisse-i irsiye-i musîbelerinin menzili mezkûrdan takas ve mahsûb olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

### Numara Verilmemiş Hüküm (620)

Fi'l-asl muhacirin Çerâkiseden Karahayıtda sâkin maktûlen vefât eden Küçük Zekerianın defter-i kassâm sûretidir (k.ş 111)

Fi'l-asl muhacirin Çerâkiseden olup Karahayıt Karyesinde sâkin iken bundan akdem maktûlen vefât eden Küçük Zekeriya bin Abdullah'ın zâhirde vâris ma'rûf ve ma'rûfesi olmayub kâffe-i terekesi cânibi beytû'l-male â'id râci' olmağla Denizli sancağında bu makule bilâ varis ma'rûf ve ma'rûfe vefât edenlerin terekelerinde ber-mûceb nizâm-ı seniyye beş sene müddeti eytâm sandığında istirbâh olunub sene-i mezkûre hitâmında mal sandığına der ve teslîm olunmak iktiza etmekle hâlâ sancağı mezkûr eytâm müdürü fütüvvetlü Hafız Ali Efendi ibn-i İbrahim'in talep ve ma'rifet i tahrir ve semen misliyle âhere bey' ve defter olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l (boş) min şehr Şevvali'l-mükerrem li-sene selâse tis'în mi'eteyn ve elf

Yorgan 1/ minder 3/ 40, nuhâs çanak 3/ bakrac 1/ maşa 1/ 25, tas 17 1, sağır köhne kilim 1/ 12, sekiz dönüm mikdarı kara mustafa ile müşterek şa'îrden olan hisse-i şâyi'a sim mecidiye 11/ fiyat 22,5/ 247,20, Esb re's 1/ sim mecidiye 36/ 22,5/ 810

Cem'an yekûn tereke 1135,20, Minhe'l-ihracât

Dellâliye 32,20	Bac-ı pazar rüsûmu 20,10	Resm-i âdî	Kaydiye-i defter	Bol (?) behâ
--------------------	-----------------------------	------------	---------------------	-----------------

Yekûn , Sahnü'l-Bâki

Müteveffâ-ı mezbûrun ez-gayri ihrâcât Sahu'l-bâki sim mecidiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla ber-vech-i bâlâ yalnız Hafız Ali Efendi ma'rifetiyle ssandığına teslîm olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi	Sancağı mezkûr eytâm müdürü mûmâ- ileyh
---	--

### Hüküm 549 (621)

Gerzele Karyesinden Fihradzâde Mehmed Efendinin tevliyet hücceti sûretidir (k.ş 112)

Medine-i Denizli karalarından Gerzele Karyesi ahâlisinden Veli oğlu el-Hac Mehmed bin Ali ve Ahmed oğlu el-Hac Halil bin İsmail ve Sarı İmamoğlu Mehmed bin

Mustafa ve Hacı Çavuş oğlu el-Hac Ali bin Ahmed ve Kadı oğlu İsmail bin Halil ve Bekir oğlu Hüseyin bin Mustafa nâmûn kimesneler meclis-i şer'î şerifi lazımlı' t-teşrîfde her biri takrîr-i kelâm ve ta'bîr anı'l-merâm idüb mezbukü'z-zikr ahâlisinden olduğumuz Kızıllala Karyesi civârında kâ'in kızıllala karyesi mezbûrede vâki' Cami'-i şerîfin tamir ve termimine sultan ilmâşah hazretlerinin vakf-ı müstegilâtıdan karye-i mezbûre hududu civârında kâ'in kuz deresi ve danışman ve anbar ve kozluk ve turakan pınarı ve kuru dere ve kırmızı başı ve sâ'ir hudûd ile mahdûd nâm mahallerde vâki' kestane ve ceviz eşcârlarından hâsıl olan sermelerini marü'z-zikr Gerzele ve Cami'-i şerîfin tamir ve termimlerine maktû' olub mütevellisi dahi olmamağla Gerzele ve Cami'-i şerîf mezkûr şeref harab olub tamir ve termimlerine eşed ihtiyâc ile muhtâc olduğumuz cihetle Gerzele Cami'-i şerîf mezkûrânın üzerlerine maktû' olan anfü'z-zikr kestane ve ceviz eşcârlarından hâsıl olan sermelerinin kibel-i şer'iden bir müteveli nasb u ta'yîn olunmak muradıdır dediklerinde hâkim muvakki' sadr küttâb tûbâ leh hüsn-i me'ab efendi hazretleri dahi Gerzele Cami'-i şerîf mezkûrânın üzerlerine karye-i mezbûre ahâlisinden olub tevliyet mezkûreye ehl ve sâhib istikâmet olmağla cümlelerin muhtârı işbu ba'isü'l-vesika Fihrâdzâde Mehmed Efendi ibn-i Süleyman bin Ali nâm kimesneye vakf-ı mezbûre müteveli nasb u ta'yîn buyurukda ol dahi ber-vech-i muharrer tevliyet mezkûreyi kabul ve istikâmetiyle edâ-i hizmet te'ahhud ve iltizâm etmeğın ma-vaka' bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmü's-sâlis min şehr Ramazanü'l-mübarak li-sene selâse tis'in mi'eteyn ve elf

*Mümeyyiz-i de'âvi Hoca Ali Efendi ibn-i İbrahim Ağa ser-kâtib-i de'âvi el-Hac Mehmed Ata Efendi ibn-i el-Hac Ahmed Ağa kâtib-i mahkeme-i şer'iyye es-seyyid Mehmed Efendi ibn-i miiftahü'd-din mukayyid Mustafa Efendi ibn-i Mehmed Ağa gayrihîm*

#### **Hüküm 550 (622)**

Kuru Dere Karyesinden müteveffa Bahcivan oğlu Hacı İbrahim'in defter-i kassâm sûretidir (k.ş 113)

Fi'l-asl Medine-i Denizli'ye tâbi' Kuru dere Karyesi ahâlisinden olub Kayalık mahallesine tâbi' Yorganbattı Mahallesinden sâkin iken bundan akdem vefât eden Bahcivan oğlu el-Hac İbrahim bin Ali bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Feride bint-i el-Hac Ali ve Fatma bint-i Mehmed ile sulbî sağır kızı bir

yaşında diğer Fatma ve li-ebeveyn kız karındaşı Emire Aişe'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 'inde'ş-şer'i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağır-i mezbûrenin tesviye-i umûrlarına taraf-ı şer'iden mansûbe vasîleri validelesi zevce-i mezbûre Feride nâm Hâtûnun bi'l-asâle ve bi'l-vesâya verese-i sâ'irenin bi'l-asâle talep ve ma'rifet ve ma'rifet-i şer' ile tahrîr ve semen-i misilleriyle bi'l-müzâyede âhere bey' ve beyne'l-verese bi'l-farizatü'ş-şer'iyeye tevzi' u taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrudur ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur hurrîre fi'l-yevmü'l-hâmis aşer min Şa'bânü'l-mu'azzam li-sene selâse tis'in mi'eteyn ve elf

Kebir kazan 1/ 127,20, nuhâs hurda kapaklı tencere 1/ kapaksız tencere 1kapaksız tencere 2/ 41, süt leğeni 1/ 22, eldiğani 2/ 21, sağır tepsi 1/ 25, müsta'mel yorgan 1/ 40, nuhâs çanak 6/ bademli tabak 1/ su tası 1/ 57, diğer sağır bademli tabak 1/ 5, yağmurluk 1/ 80, hurda eğer 1/ 60, müsta'mel iplik çul 3/ 15, hurda çuval 3/ 10, hurda heğbe 2/ 17,20, sarı takım tabanca 1/ kebir bıçak 1/ hırba 1/ 65, sarı kahve değirmeni 1/ 15,20, çapa 9/ kelbir 17 25, çapa balta 1/ 6, bel 1/ tahra 1/ 11, köhne harar 3/ 14, simkârî çuhâ miltan 1/ 150, altıparmak çitâri içlik 1/ sevâyî yelek 1/ mekkevi yelek 1/ 100, beyaz dizlik 1/ gömlek 1/ köhne iplik alaca içlik 1/ 25,20, yarım abâni sârik 17 45, iğneli abâni sârik 1/ 125, silahlık 1/ 10, sehare sandık 1/ 6, müsta'mel kontura 1/ 30, beyaz pamuk 6/ fiyat 3/ 18, sarı öküz çift 1/ vesâ'ir çift ahvâtı 1/ 1350, sarı inek ma'a buzağı re's 2/ 350, kara inek ma'a buzağı re's 3/ 370, erkek siyah dana re's 1/ 215, pamuk ipliği 2/ 15, darı dolu 26/ fiyat 12,10/ 318,20, sebze mahsûlât esmânından geçer akçesinden bâki 33,20/ 80, şa'ir hâsıl âtûdan bâki dolu 47/ fiyat 6/ 282, hırdevât menzil 40, Derzi Kepenin oğlu Osman'ın tarlasında olan sekiz dönüm mikdârı nifâs bedeli 130, Dağistanlızâde Mustafa Efendinin tarlasından olan sekiz dönüm mikdârı nifâs bedeli 60

Cem'an yekûn tereke 4426, Minhe'l-ihracât

Techîz u tekfîn vesâ'ir 318,20	Deyn-i mehr-i müeccel zevce-i mezbûreye bi-şehâdet-i İmamoğlu Mehmed bin İsmail bin Abdullah ve Çork oğlu Ahmed bin Hasan bin Abdullah ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye 1000-0200=0800 Fedâ'en li'l-yemin nef'an li'l-yetîm terk olunan	Deyn-i mehr-i müeccel zevcesi Fatma'ya bi-şehâdet-i şâhidân merkûmân Mehmed ve Ahmed ile ba'de'l-ısbât ve't-tezkiye
Vakdi hasada	Deyni müsbit Kebe oğlu Osman'a yedi yüz ve Dağistanzâde	

orakçılara verilen ücretleriyle sâ'ir erzâk mesârıfatı olub ihrâcı lazımları gelen 300	Mustafa Efendiye üç yüz ve Hacı Hafız oğlu Hacı Emine elli ve Sarayköylü Tacir dede oğlu Mehmed Ali'ye yüz elli yedi buçuk ve Pelidli Ahmed'e iki yüz kırk Dimit oğlu Yani'ye yüz yirmi guruş ki cem'an bin beş yüz atmış yedi buçuk guruş deyni olduğu bi-şehâdet-i şâhidân merkûmân Mehmed ve Ahmed ile ba'de'l-ısbât ve ashâb-ı hukuk her birilerinden yemin bedeli ba'de't-tenzîl meblağ mecmû' mezkûr 1567,20
--	--

Yekûn 3565,20, Sahnû'l-Bâki 0857,20

Hisse-i zevce-i mezbûre	Hisse-i diğeri zevce-i mezbûre	Hisse-i bint-i sağır-i mezbûre	Hisse-i uhte le-hümâ-yi mezbûre
Feride 53,23	Fatma 53,23	Diğeri Fatma 328,30	Emire Aişe 321,24

Verese-i mezbûrûndan zevcetân-ı mezbûretân Feride ve Fatma ve uhte le-hümâ-yi mezbûre Emire Aişe'den her birileri ber-müceb bâla hisse-i irsiye-i musîbeleri tamamen ahz u kabz ve istifâ-i hak eyledikleri taraf-ı şer'-i mürsel kâtib-i mahkeme Hocazâde Mehmed Efendi mahâllinde ve tahrîr ma'an meb'ûs e'imme-i şer' ile meclis-i şer' gelüb alî vukû' inhâ ve takrîr eylediği sağır-i mezbûrenin sim mecdiye yirmi iki buçuk guruş hesabıyla ber-vech-i bâlâ yalnız dört yüz yirmi sekiz guruş otuz parayı li-eclü'l-ıstirbâh vasfıyyesi vâlidesi zevce-i mezbûre Feride yedine tamamen edâ ve teslim olunduğu işbu mahalle kayd-ı şerh verildi

Mühür Es-seyyid İbrahim el-mevlahü'l-hilâfe (?) Fi 1300 Gurre Zi'l-kade Uhye anhü

### Hüküm 551 (623)

(k.ş 114)

### Der-i Devlet Mekine Arz-ı Dâ'î-i Keminelidir Ki,

Aydın vilâyet-i celilesi dâhilinde Denizli sancağına tâbi' Karahıtay Karyesinde vâki' muhacirin Çerâkise için bundan üç sene mukaddem müceddeden binâ ve inşâ buyrulmuş olan şimdilik yüz yirmi hâneye kadar müştemil olan Sultaniye Mahallesi denmekle marûf karyede meskûn ve mütevattin olub elviye-i mezkûrede meclise mahsûs odada hey'et meclis-i ve hâlâ evkâf müdürü fütüvvetlü Mustafa Asım Efendi hâzır olduğu halde akd olunan meclis-i şer' aliyye gelmiş olan muhâcirin çerâkiseden mazbutü'l-esâmi müslimînden her birileri takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm idüb meyâne hacet olmadığı vechle karye-i mezbûr ... (?) karye-i cedide-i mezkûreden

edâ-i salah cem'î ve abidin olunmak için Cami'-i atîk olmadığından âher mahalle edâ-i salah cem'î ve abidin olmak üzere gitmelerimiz takât-yab olamadığımızdan bu sûretle karye-i mezkûre cedideye bir Cami'-i şerîf bulunması mahsûs ve ihtiyâc ve lüzûm kavî görüldüğünden salifü'l-beyân karye-i cedide-i mezkûreye ihsân cenâb hazreti şahâne olarak mücerred binâ ve inşâ olunmuş olan mescid-i şerîfimiz vaz'ıyla Cami'-i şerîf olub salah ve Aydın edâ olunmak ve de'avi ömrü devlet-i hazreti şehinşâhi ifâ kılınmak ve ber-vech-i hasbi cihet hitâbeti karye-i cedide-i mezkûrenin on altıncı hânesinin birinci numrosunda elli bir yaşında mukayyid meclis-i makûd mezkûrda lede'l-imtihan ehliyet ve istifâf zâhir ve nümâyan işbu bâ'is-i arz mebudiyet (?) Musa Efendi ibn-i Mustafa da'ileri ehl ve layık şâyân inâyet 'âtafet olmağın istid'â-i ve niyâz çakeranemize müsâ'de buyrularak cihet-i merkûmeye mûmâ-ileyh Musa Efendi da'ileri üzerine nizâmına tevfikâ ber-vech hasbi tevcih izn ve icâzet ve ruhsat hâvi mücedded bir kıt'a berât-ı şerîfi alişân sadaka ve ihsân buyrulması hususuna bir kıt'a i'lâm dâ'iliyle arz ve beyân kılınması ricâ ve niyâz ve istirhâm eyledikleri evvelki vâki' mahaller hasbetullahı'l-mülk bi'l-iltimâs pâyeyi serir saltanat-ı âlâya arz ve i'lâm olundu bâki emrû fermân hazreti men lehü'l-emrindir Fî 7 Ramazan 1300

## SONUÇ

Kâdı ve nâiblerin şer'î mahkemelerde günlük olarak tuttıkları şer'îyye sicilleri İslam hukukunun Osmanlı döneminde uygulanmasını yansıtan birinci elden kaynak niteliğindedir. Osmanlı Devleti'nin taşra teşkilatının en önemli şahsiyeti olan kadıların, mahkemelerde tutmuş oldukları zabıtlar, merkezden gelen ferman, emir ve mahalli kararların yanı sıra halkın karşılaştıkları mahkemelik olayları ihtiva etmektedir. Osmanlı tarihinde sosyal tarih araştırmaları ve yerel tarih araştırmalarının en önemli veri kaynakları arasındadır.

Osmanlı devlet düzeninde önemli yer tutan kadılar görevde buldukları mahallin adalet işlerinin yanı sıra, hüccet (delil), belediye (bugünkü noterlik) ve vakıf işlerinin bazı kısımları ile ilgilenirlerdi. Hukuki anlamda önemli görev üstlenen kadı; her alanda verdiği kararın resmiyet kazanması için kaydedilmesi gerekirdi. Kâdıların tuttıkları şer'îyye sicilleri özellikle yer adları, belediye işleyişleri, vakıfların işleyişleri, zamanın ekonomik durumu ve bazı tarihi olayları ayrıntılarıyla ortaya koyan tarihi vesikalardır. Denizli Şer'îyye Sicilleri 17 defterden oluşmakta olup bu defterlerden yapılan müstakil çalışmalar oldukça azdır. Çalışma konumuz olan 1875-1883 yılları arasında tutulan *Denizli Şer'îyye Sicil Defteri* iki Osmanlı Devleti sultanını ihtiva etmesi ayrıca 1877-78 Osmanlı-Rus savaşına rastlamasıyla dönem olarak oldukça dikkat çekici bir defterdir. Bu süreçte 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi gibi devleti ve milleti derinden etkileyen olaylar yaşanmıştır. Bütün bu yaşananlara rağmen devlet ve millet zararı en aza indirmeye çalışarak karşılıklı işbirliği içerisinde uhulet ve suhuletle problemlerin çözüldüğü çıkarımını yapabilmekteyiz. Ayrıca defter Tazimatla birlikte şer'îyye sicillerinde görülen biçimsel ve üslupsal farklılıkların güzel bir örneğini teşkil etmektedir.

Hukuki anlamda ehliyet, şahsi haklar konusunda şer'î hükümlere riâyet edildiği görülmektedir. Aile hukuku, evlenme, boşanma, mal varlığının paylaşımı, miras hukuku, mülkiyet hakkı gibi konularda hep şer'î usüller çerçevesinde gerçekleştirilmiş olduğu açık bir şekilde yazılmıştır. Özellikle yetimlerin haklarını zafiyete uğratmamak için tereke memurlarının ölen kişinin terekesini hesaplamaya giderken yanında eytam memurlarını götürmesi usulünün uygulandığını anlıyoruz. Miras hukuku ile ilgili kayıtlarda çocuk sayıları, aile refah seviyelerine kullandıkları eşyaların o günkü kıymetleri hakkında bazı veriler elde edilmiştir. XIX. yüzyılda



Denizli fiziki yapılanması Osmanlı şehirlerinin karakteristik özelliklerine benzer şekilde gerçekleşmiştir. Bu anlamda camiler, mescitler, hanlar, çarşılar, çeşmeler vb. unsurlar merkezde yer alır. Toplamda 27 camii, 12 mescit ismi anılmaktadır. Şehirde insanlar büyük oranda bir veya iki katlı evlerde yaşamaktadırlar. 9'u çarşy-ı kebir olmak üzere 11 çarşı ve 39 pazarın adı anılmaktadır. Eğitime baktığımızda ise iki koldan yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Medrese, tekke ve zaviyeler aracılığıyla. 3 medrese ismi zikredilip eğitim seviyeleri ve müfredatları hakkında çok fazla bilgi yer almamaktadır. Kayıtlarda yer alan kitaplar bazı fikirler açığa çıkarsa da sadece defterdeki bilgiler ışığında sağlıklı bir çıkarım yapılamamaktadır.

Su kaynaklarının bolluğu verimli toprakları ve coğrafyasıyla ilk Türk akınlardan beri Türklerin cazibe merkezi olan Denizli, bünyesinde Hıristiyan Rumları barındırmaktaydı. Çeşitli göç dalgalarıyla Denizliye Ermeniler de yerleşmiştir. Bünyesinde Ermeni, Rum, Yahudi, Latin, Macar, Yunan, Arap, Arnavut, Çerkezlerin bulunmasının yanı sıra muhacirler ve aşiretler de bulunmaktadır. Şehirde toplam 33 mahalle, 4 nahiye, 13 çiftlik, 53 köy yer almaktadır. Denizli muhacirlerin Aydın vilayetine iskân edilecek Kafkas kabilelerinin bu vilayetteki dağıtım merkezi konumundadır. Bahsi geçen aşiretler ise miri arazilere yerleştirilerek iskân edilmiştir. Günümüz dünyasının popüler problemleri olan muhacirler ve ırkçılık problemlerine güzel bir örnek teşkil etmektedir. Gerek gayr-i müslim teba gerekse diğer etnik gruplar diye nitelendirdiğimiz aşiretler ve muhacirler karşılıklı hoşgörü ve işbirliği içerisinde yaşamışlardır.

Tanzimat'tan sonra kâdı'nın görevleri yargı ile sınırlandırılmıştır. Sancağın birinci dereceden sorumlu kişisi kaymakamı görmekteyiz. Belediye hizmetleri ise 1864 Nizamnamesi ile taşrada, 1871 yılında Aydın belediye meclisleri aracılığıyla yürütülmeye başlanmıştır. Sağlık hizmetlerine baktığımızda bireyi temele alan yapısıyla hiç de azımsanmayacak nitelikte olduğu çıkarımını yaparken Denizli'de hastane, doktor ve cerrahların eksikliği aşikâr olduğunu görmekteyiz.

Geçim kaynaklarının bir kısmı köylerde ki bahçe ve tarlalarda yapılan ziraat ile hayvancılığın yanı sıra dokumacılıktır. Bugün dahi önemini koruyan Denizli dokumacılığında debbağ esnafı ve kumaşların yeri oldukça büyüktür. Çeşitli doku ve yapılarıyla kumaş adları dikkat çekici niteliktedir. Her birinin farklı yapısı olan

kumaşlar yıllardır dokuna gelmiş Denizli'nin nadide ürünleridir. Farklı beldelere ait kumaşların olması canlı ekonomik yapısının olduğunu göstermektedir.

Denizli'nin XIX. Yüzyılın ikinci yarısında ön plana çıkan özelliklerinden biri para adlarıdır. Kıymetleriyle ve yıllara göre kıymetlerindeki fark (enflasyon) ile dönemin ekonomik dalgalanmalarını veya ekonominin istikrarsızlığını göstermektedir. Para ve altın adlarındaki çeşitlilik (tedavüldeki paralar) ekonominin canlılığını göstermektedir. Sağ kaime, geçer akçe gibi ifadeler paranın kaybedilen değerinin kurtarılmaya çalışıldığının en belirgin ispatıdır.

Ekonomik anlamda gerçekleştireceğimiz bu tarih okumamızın dünden çıkarılan dersler ile bugünün hata oranını düşürüp müreffeh seviyesine ulaşmamızda bizlere tecrübe niteliği taşımaktadır. Tam da bugünün Türkiye'sinin problemi olan paranın değer kaybetmesi ve paranın değerinin korunmaya çalışılması girişimleri, geçmişteki versiyonları ile bugüne dair elde edebileceğimiz kıymetli tecrübeler bulunmaktadır.

## KAYNAKÇA

- 6360 Nolu On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deęişiklik Yapılmasına Dair Kanun, *T.C. Resmi Gazete*, S. 28489, 6 Aralık 2012.
- AKDAĞ, Mustafa, *Türkiyen 'nin İktisadi ve İctimai Tarihi*, II, İstanbul, Cem Yayını, İstanbul 1997.
- ARIKAN, Refik, *Tanzimat Döneminde Kütahya*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya 2010.
- ATSIZ, Nihal, *Aşık Paşaoğlu Tarihi*, MEB Basımevi, İstanbul 1992.
- AVCI, Yasemin, *Bir Osmanlı ve Anadolu Kentinde Tanzimat Reformları ve Kentsel Dönüşüm: Denizli (1839-1908)*, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2010.
- AYDIN, M. Akif, "Osmanlı Hukunda Kazâî Boşanma "Tefrik", *Osmanlı Araştırmaları*, C. 40, İstanbul 1986.
- AYDIN, Mahir, "Doksanüç Harbi", *DİA*, C. 9, TDV Yayınları, İstanbul 1994.
- AYTAÇ, Ahmet, "Osmanlı Dönemi'nde Bursa İpekcilięi, Dokumacılık ve Bazı Arşiv Belgeleri", *Tarih Peşinde, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, S. 13, Konya 2015, ss. 1-11.
- AYVERDİ, İlhan, *Misalli Büyük Türkçe Sözlük*, 3. Baskı, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2016.
- AYVERDİ, İlhan, *Misalli Büyük Türkçe Sözlük*, 3. Baskı, Kubbealtı Yayınları, 2016.
- Babadağ Belediyesi, <http://www.babadağ.bel.tr/>, (19.05.2019).
- BAYINDIR, Abdülaziz, *İslam Muhakeme Usulü-Osmanlı Devri Uygulaması*, Süleymaniye Yayınları, İstanbul 1986.
- BAYKARA, Tuncer, Anadolu'nun Tarhî Coğrafyasına Giriş, *Anadolu İdari Taksimatı*, Bilge Yayıncılık, Ankara 2015.
- BAYKARA, Tuncer, *Osmanlı Taşra Teşkilatında XVIII. Yüzyılda Görev ve Görevliler (Anadolu) (Taşra Teşkilatı)*, Ankara 1990.
- BİLMEN, Ömer Nasuhi, *Hukukî İslamiyye ve Istılahı Fıkhiyye Kamusu*, C. II, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1996.
- BİNGÖL, Sedat, "Tanzimat Devrinde Osmanlıda Yargı Reformu (Nizamiye Mahkemelerinin Kuruluşu ve İşleyişi 1840-1876)", Anadolu Üniversitesi

- Yayınları, Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 16, Eskişehir 2004, ss. 300-318.
- CİN, H. ve Akgündüz, A. (2011) *Türk Hukuk Tarihi*, Osmanlı Araştırma Yayınları.
- CİN, Halil, *Osmanlı Hukunda Evlenme*, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Konya 1988.
- ÇADIRCI, Musa, “Tanzimat’ın İlanı Sıralarında Türkiyede Yönetim (1826-1839)”, *Belleten*, C. LI, S. 201, TTK Yayınları, Ankara 1988.
- ÇADIRCI, Musa, “Tanzimattan Cumhuriyet’e Ülke Yönetimi”, *Tanzimattan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi*, I, İletişim Yayınları, İstanbul 1985, ss. 1215-1240.
- ÇANLI, Mehmet, “Eytâm İdaresi ve Sandıkları (1851-1926)”, *Türkler*, C. 14, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2014, ss. 57-69.
- DEMİR, Tanju, “Bir Tereke, Yetmiş Denizlili”, *Tarih Araştırmalar Dergisi (Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi)*, xxiv, 2005, ss. 131-144.
- DEMİREL, Ö., Tuş, M. ve Gürbüz, “Osmanlı Anadolu Ailesinde Ev, Eşya ve Giyim Kuşam (XVI-XIX Yüzyıllar)”, *Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi*, II, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını, Ankara 1992.
- ELDEN, Edhem, “Bağlılık ve Gelişme Arasında Bir Kurum Osmanlı Bankası”, *Türkler*, C. 14, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2014, ss. 416-435.
- EMECEN, Feridun, *XVI. Asırda Manisa Kazâsı*, TTK Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2013.
- ERGİN, Osman Nuri, *Türkiyede Şehirciliğin İnkişafı*, İÜ Hukuk İktisat ve İctimaiyat Enstitüsü Yayını, İstanbul 1936.
- ERSOY, Osman, “Şeriye Sicilleri Toplu Katoloğuna Doğru”, *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, XXI, s. 3-4, Ankara 1963, ss. 1-20.
- ERYILMAZ, Bilal, *Osmanlı Devletinde Gayr-i Müslim Teb’anın Yönetimi*, Risale Yayını, İstanbul 1990.
- Evliya ÇELEBİ, *Seyehatnâme (Anadolu, Suriye, Hicaz)*, C. 9, Devlet Matbaası, İstanbul 1935.
- FAROQHİ, Suraiya, *Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla*, (Çev. Elif Kılıç), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1997.

- GÖKBİLGİN, Tayyib, “Nahiye”, *DİA*, C. 32, TDV Yayınları, İstanbul 1991, ss. 306-308.
- GÖKÇE, Turan, *XVI ve XVII. Yüzyıllarda Lâzıkıyye (Denizli) Kazâsı*, TTK Yayınları, Ankara 2000.
- GÖYÜNÇ, Nejat, *XVI Yüzyılında Mardin Sancağı*, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No:1458, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1969.
- GÜMÜŞÇÜ, Osman, *Tarihi Coğrafya*, 4. Baskı, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2016.
- HALAÇOĞLU, Yusuf, “Aşiret”, *DİA*, C. 4, TDV Yayınları, İstanbul 1991, ss. 9.
- İLGÜREL, Mücteba, “Şer‘iyye Sicillerinin Toplu Katoloğuna Doğru”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, *Tarih Dergisi*, S. 28-29, ss. 123-166.
- İNALCIK, Halil, *Osmanlı İmparatorluğ, Toplum ve Ekonomi*, Eren Yayınları, İstanbul 1996.
- İNAN, Süleyman, “Hüsnü Örnek’in Belediye Reisleri, Üye ve Memurların Fotoğrafları Albümü”, *Geçmişten Günümüze Denizli Yerel Tarih ve Kültür Dergisi*, S. 19, Temmuz-Ağustos-Eylül 2008.
- KARABIYIK, Hümevra, *Denizli'nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı (Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Kadar)*, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Tezi), Ankara 2012.
- KOÇ, Yunus, “Osmanlı İmparatorluğunda Nüfus Yapısı (1300-1900)”, *Osmanlı*, IV, (Ed, Eren Güler), Yeni Türkiye Yayını, Ankara 1999, ss. 535-550.
- KUBAN, Doğan, “Anadolu Şehri Tarihi Gelişmesi, Sosyal ve Fiziki Özellikleri Üzerinde Bazı Gelişmeler”, *Vakıflar Dergisi*, S. 7, İstanbul 1968, ss. 53-73.
- Kubbealtı Vakfı, <http://www.lugatim.com/> (Erişim Tarihi: 24.05.2019).
- Kur'an-ı Kerim*, Bakara Sûresi, Ayet 233.
- Kur'an-ı Kerim*, Nisa Sûresi, Ayet 6,10.
- MORDMANN, J. Heinrich, “Kaymakam”, *DİA*, C. 25, İstanbul 1991, ss. 84-85.
- MŞH.ŞSC.d.03588, 1-623 (15 Ş 1292/ 16 Eylül 1875, 7 B 1300/ 12 Temmuz 1883).
- OĞUZOĞLU, Yusuf, “Sicillerde Tereke Kayıtlarının Kültürel Malzeme Olarak Değeri”, *III. Araştırma Sonuçları Toplantısı (20-24 Mayıs 1985)*, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara 1985, ss. 409-426.
- ONGAN, Halit, *Ankara'nın I Numaralı Şer‘iyye Sicili*, TTK Yayınları, Ankara 1958.

- ORHONLU, Cengiz, *Osmanlı İmparatorluğun'da Aşiretlerin İskânı*, Eren Yayıncılık, İstanbul 1987.
- ORTAYLI, İlber, *Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880)*, TTK Yayınları, Ankara 2011.
- ÖZCAN, Ruhi, *XVII. Yüzyıl'da Konya'da Mülk Satışları ve Fiyatları (1640-1665)*, Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 1993.
- ÖZEN, M. Esiner, "Türkçe Kumaş Adları", *Tarih Dergisi*, S. 33 (1982), ss. 291-340.
- PAKALIN, Mehmed Zeki, *Osmanlı Tarihi Deyimler ve Terimler Sözlüğü*, I-III, MEB Yayınları, İstanbul 1993.
- SAMİ, Şemseddin, *Kâmus-ı Türkî*, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul 2012.
- SARICAOĞLU, Mehmet Esat, "II. Mahmud Dönemi Para Politikaları", *Türkler*, C. 14, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2014, ss. 407-415.
- ŞAKİR, Kemal, *Tarihi, Coğrafi, İçtimai, Sıhhi, İktisadi Nokta-i Nazardan Denizli*, (Haz. İbrahim BALIK), Denizli Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul Hüsn-ü Tabiat Matbaası 1927.
- Talü, Mehmet (Ed.), Ömer Nasuhi Bilmen, *Büyük İslam İlmihali*, 2. Bası, Çelik Yayınevi, İstanbul 2016.
- TEKELİ, İlhan, "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kentsel Dönüşüm", *Tanzimattan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi*, IV, İletişim Yayınları, İstanbul 1985, ss. 878-890.
- TEMİZKAN, Abdullah, "Kafkas Muhacirlerinin Denizli'de İskânı", *Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri (6-7-8 Eylül 2006 Denizli)*, I, Denizli 2007.
- TEZCAN, Hülya, "Osmanlı Dokumacılığı", *Türkler*, C. 12, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, ss. 404-415.
- TOKER, Tarhan, "Tarihte Denizli Dokumacılığı", *İnanç Dergisi*, S. 82-89, 30 Haziran 1944, ss. 7-9.
- TORUN, S. Fatih, *Tanzimat'tan Meşrutiyet'e Türkiyede Kaza Yönetimi (1842-1876)*, I, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2005.

Türk Tarih Kurumu, <http://www.ttk.gov.tr/genel/tarih-cevirme-kilavuzu/>, (Erişim Tarihi: 25.05.2019).

TÜRKAY, Cevdet, *Başbakanlık Arşivine Göre Osmanlı İmparatorluğu'nda Oymak, Aşiret ve Cemâatler*, İşaret Yayınları, İstanbul 1979.

*Türkiye Büyük Millet Meclisi Kavânîn Mecmuası*, Millet Meclisi Matbaası, II, Ankara 1942.

UĞUR, Yunus, “Şer‘iyye Sicilleri”, *DİA*, C. 3, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2007, ss. 8-11.


UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, *Osmanlı Tarihi*, C. II, TTK Yayınları, Ankara 1988.

YEDİYILDIZ, Bahaeddin, “Türkiye’de Yer-Adı Verme Usulleri”, *Türk yer Adları Sempozyumu Bildirileri (11-13 Eylül 1984 Ankara)*, Ankara 1984, ss. 25-41.

YILDIZ, Bilal, “Osmanlı Döneminde Denizli Sancağında Gayrimüslim Doktor ve Sağlık Görevlileri”, *Tıp Dergisi*, S. 7, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Pamukkale, Isparta 2014.

EKLER

Ek-1 185 Numaralı Denizli Şer'iyeye Sicil Defterinin 386-392 Hükümleri



MSH.SSC.d.03588



## Ek-2 Sözlük

### 1. Kumaş Adları

**Aba:** Kalın yünlü bir kumaş bu kumaştan genellikle erkek elbiseleri yapılırdı.

**Abâni:** Üstüne sarı ipekle süslemeler kasnak işi ile işlenmiş, turuncuya çalar açık sarı renkte bir nevi bez. (Abâni sarık, Buldan Abâni).

**Alaca:** Genelde kırmızı üzerine sarı çubuklu görünümlü pamuklu kumaştır. Pamuklu ve ipekli olarak ikiye ayrılır. (ipekli alaca entari)

**Altıparmak:** Alaca denilen kumaşın yarı ipekli bir çeşidinin adıdır. Asıl alaca kırmızı zemine sarı çubuklu olarak dokunduğu halde, altıparmak'ta çubuklar sarı, siyah, beyaz, mavi, yeşil, mor gibi altı renk üzerindedir. Erkek gömlekleri ve peşli kadın entarileri yapılırdı.

**Arakiye:** Yün ve tiftikden döğülerek yapılmış ince keçe kumaş, cübbe, potur, külah, takke yapılırdı.

**Atlas:** İpekten sık dokunmuş, yüzü parlak, dâima düz renkli, üstünde motif bulunmayan, sertçe, tüysüz, makbul bir kumaş çeşidi.

**Basma:** Çiçekli, türlü renk ve desenli kumaş.

**Bez:** Pamuk ve ketenden dokunmuş kumaştır. Rengi daima beyaz olur. İpliğin cinsine, dokunuş tarzına, kalınlığına, inceliğine, yumuşaklığına, setliğine göre muhtelif cinsleri olup, Amelikan bez, Kadıköy bez.

**Boğası:** El tezgâhlarında, astarlık olmak üzere, pamuk ipliğinden dokunmuş bez. Aslı İspanyolca "bocaci"dir. Amele sırtı için gömlek olarak da kullanılmıştır. Isparta, Denizli, Kadıköy (Denizli) taraflarında dokunmaktadır.

**Canfes:** Eski ipekli kumaşlardan biridir. Tek kat çözü ve tek kat atkılı münavebe ile örgü gibi dokunmuştur. Gayet ince, mat daima düz renk olur. Mat olan sahtı hareli dalgalı görünür.

**Car:** Pişmiş ipekten dokunmuş bir kumaştır. Kadınlar örtü olarak kullanır.

**Çekme:** Ham ipekle dokunmuş krep bürümcük örgü arasında bir kumaştır. Başörtü yapımında kullanılır.

**Çevre:** Kadı ve erkek giyiminde, ev döşemesinde süs olarak kullanılan eskiden çeyiz eşyaları arasında bulunması şart sayılan renkli nakışlarla, sırma, altı veya gümüşle işlenmiş dört köşeli örtü.

**Çitâri:** İpek ve pamuk karışık dokunmuş sarı ve kırmızı çubuklu kumaş türü.

**Çufa:** Eskişehir’de çuha kumaşlara verilen ad.

**Çuha:** Yünden sıkı olarak dokunmuş, dayanıklı bir havlı bir kumaş. Özellikle erkek giyiminde kullanılırdı. Bunları dokuyanlara çulha denirdi. Kırmızıları çok makbuldür (Çuha lipaçe).

**Çul:** Kıldan yapılmış, kaba örgülü dokumadır.

**Çuval:** İnceltilmemiş kaba ipten seyrek dokumadır.

**Donluk:** İnceltilmemiş kaba ipten seyrek dokumadır.

**Endâze:** Bez kumaş gibi şeyleri ölçmekte kullanılan çarşı arşını denilen 65 cm’dir.

**Fanila:** Ten üzerine giyilen, pamuklu veya yünlü giyecektir.

**Gülmez:** El tezgâhlarında dokunan alacalı bir bezdir.

**Hamaylı:** Omuzdan inen çapraz bağa denir, muskanın atası içine dua yazılır.

**Harîr:** İpek, ipekli kumaş

**Hursime:** Bir çeşit kumaştır.

**Hurşidiye:** İpek, ipekli kumaş.

**Hümâyûn:** Çirişli bir nevi hassa denilen bezin, yumuşak ve âlâ cinsi. Elbiseleri altına astar olarak konurdu.

**İbriş:** İpek ipliği bükülmüş ipektir.

**İpek:** İpek ipliği dokunmuş kumaşlara denir. İpliğin nevîne ve dokunma tarzına göre İpekli kumaş, canfes, atlas, bürümcük vs. denilir.

**Kaytan:** İpek veya pamukdan yapılmış sicimdir.

**Kemha:** “Kemha”nın çözgüsü ve atkısı ipek, deseni oluşturan takviye atkıları ipek ve gümüş ya da altın klaptandır. Kemha, havsız kalın ipekli kumaşlar olarak

tanımlanabilir. Tek renk veya tek renk üzerinde nakşedilmiş büyük desenler şeklinde dokunur ve döşemelik olarak kullanılırdı.

**Kumaş:** Yün, keten veya ipekten dokunmuş, sade dokunmuş, sade veya nakışlı her türlü dokumaya verilen addır. Bugün umumi manada her türlü dokumaya kumaş deilmektedir. (Haleb Kumaşı)

**Kûtni:** Pamuktan yapılmış kumaşa verilen addır. Sık ve kalın bir kumaş türüdür. (Hint kûtni içlik).

**Lahuri:** İnce yünlü, lahoriki kumaşı. Ekserisi kırmızı renkli olur. Kadın elbiseleri yapılırdı.

**Mazi:** Bitkileri özellikle bazı meşe türleri üzerinde böcekler, kurtlar tarafından meydan getirilen ve sanayide boyama, deri tabaklama işleminde kullanılan bir çeşit urdur.

**Malafa:** Bir takım tezgâhında işleyecek bir parçayı tezgâha getirince bağlamaya yarayan parçadır.

**Sakangur:** Çöl bölgelerinde bulunan bir kertenkeleye benzediği için aynı adı almış olan bir çeşit tülbent.

**Sako:** Elbise üstüne giyilen, kısa ve bolca bir paltoyu andıran üstlüktür.

**Sevâyî:** Çeşitli süslerle, ipek ve klaptan dokunmuş, ipekli bir kumaşın adıdır. Bazı çeşitleri; sakızlı, allı, direkli, beyazlıdır.

**Sopalı:** Yol yol renkli kalın çubukları olan kumaşlar hakkında kullanılır.

**Şal:** Türklerde yünden dokunmuş, ince elbiselik kumaşa denir. (Acem Şalı)

**Şayak:** İplikleri verev dokunmuş, dayanıklı sıcak tutan özellikle esnaf ve köylü pantolon ve ceket yapılan çuhaya göre daha kaba yünlü kumaştırsako (ceket)

**Şelaki:** Çeşitli gıdalarda kaplamam ve parlatma için kullanılır.

**Telli:** Aralarında sırma teller olan tül gibi ince kumaşdır.

**Yazma:** Üstüne boya ve fırça ile renkli bezemeler yapılmış bezdir. Bunun içinde tahta kalıplar kullanılır.

**Yarda:** 36 ince eşit İngiliz uzunluk ölçü birimi yaklaşık 914,399 mm'dir.

**Yemeni:** Kalıpla basılıp, elle boyanmış tülbentdir.

## 2. Paralar ve Madenlerle İlgili Kavramlar

**Âdî:** Bayağı değersiz, vasıfsız, niteliksiz.

**Adliye:** Sultan II. Mahmud zamanında bastırılan altın para. (Adli altın, adliye altını da denir)

**Altılık:** Sultan II. Mahmud zamanında bastırılan bir sikkenin adıdır. Beşlikden daha az mağşuş olan bu paranın kıymeti iki yüz kırk para yahut altın kuruştur.

**Askı:** Kadınların süs olarak kullandıkları, altın dizisi veya zincirle asılan mücevherat.

**Fındık altını:** Sultan III. Ahmed zamanında basılmış ve daha sonra süs altını olarak kullanılmış olan, eski 20 gümüş kıymetinde ufak altın para.

**Gâzi:** II. Mahmud zamanında bastırılan Hayriye altınına, üzerinde “Gazi Sultan Mahmud Han yazılı olduğu için halk arasında verilen isim. (Sandıklıda denir)

**Mağşûşe:** Osmanlı hazinesi sıkıntılı zamanlarında çıkarılmış olan gümüşü çok az bakır para.

**Mahmûdiye:** Sultan II. Mahmud zamanında bastırılan ve son dönemde süs altını olarakda kullanılan, yaklaşık 25 gümüş para değerinde ince ve yassı altın sikke.

**Memdûhiye:** Sultan Abdülmecid’in tahta çıkışında bastırılan, ön tarafında sultanın resmi ve bir çiçek demeti bulunan, ziynet altını olarak da kullanılan yirmi kuruş değerinde altın para.

**Riyâl:** Osmanlı zamanında kullanılan Hollanda parası.

**Rub’iye:** Altın paranın dörte biri, çeyrek altındır.

**Sandıklı:** II. Mahmud zamanında bastırılan ve süs altını olarak da kullanılan bir çeşit altın sikke, gâzi altını (Kenarında sandığı andıran bir motif bulunduğu için halk arasında bu isimle anılmıştır.)

**Sim:** Gümüştan yapılmış mamül.

**Şilin:** İngiliz lirasının yirmide bir değerindeki para birimidir.

**Yaldız Altını:** Eski altın paralardan biridir H. 1142/ 1729 senesinde on üç kuruş değerindedir.

**Hisse-i şayî’a:** Müşterek bir malın her cüzüne sarî ve şâmil olan sehimdir. Hisse sehim nasib manasındadır.

### 3. Hükümlerde Geçen Kitap İsimleri

**Adalı:** Kuşadalı Hamza oğlu Mustafa (Ö. 1085/1674 [?]) Osmanlı devri Arap dil bilgisi âlimi kitabıdır.

**Behcetü'l-fetâvâ:** Şeyhülislâm Abdullah Efendi'nin verdiği fetvalar. Ali Efendi Fetâvâsı: Şeyhülislâm Çatalcalı Ali Efendi'nin (Ö. 1103/1692) fetvalarını bir araya getiren eser. 412 fetvayı ihtiva eden eser devrin din anlayışını, toplum yapısı ve sosyokültürel değerlerini yansıtmaya bakımından önemlidir. Bu eser, Osmanlı Fetvahânesi'nin en muteber kabul ettiği dört fetva kitabından biridir.

**Cezeri:** Lakabını yaşadığı şehirden alan El Cezeri, öğrenimini Camia Medresesi'nde tamamlayarak, fizik ve mekanik alanlarında yoğunlaştı ve pek çok ilke ve buluşa imza attı. Sibernetik alanının kurucusu kabul edilir.

**Delâ'ilü'l-hayrat:** Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî (Ö. 870/1465) tarafından derlenen salâvat mecmuası. Türkler arasında daha çok Delû'il-i Şerif, Delâ'il-i Hayrat ve Delâ'il diye bilinen risalenin tam adı "Dela'ilü'l hayrat ve şevariku'l-envâr fi zikri's-salât 'ale'n-nebiyyi'l-muhtar"dır.

**Ebyât Şerhî Muhtasır:** Mutasavvıf, âlim ve edip Mustafa İsmüddin Üsküdârî'ye ait (Ö. 1789) Şerhu ebyâti't-Telhîs ve'l-Muhtasar. Müellifin bu eserine et-Tensîsu'l-muntazar fî şerhi ebyâti't-Telhîs ve'l-Muhtasar adını verdiğini belirtmektedir. Ayrıca Şerhu ebyâti Muhtasari'l-Meânî olarak da bilinir. Ebû Yakub es-Sekkâkî'nin Miftahu'l-ulûm'unun belâgata dair üçüncü bölümüne Hatîb el-Kazvînî'nin yazdığı Telhîsü'l-Miftâh; adlı ihtisarı ile, Sa'deddin et-Teftâzânî'nin Muhtasarü'l-meânî adıyla bu ihtisara yazdığı kısa şerhte yer alan şâhid beyitlerin açıklamasına dairdir.

**el-Mevahibü'l-Âliyye:** Hüseyin bin Ali el-Vâiz el-Kâşifî'ye ait adlı tefsirin, Osmanlı ulemasından İsmail Ferruh Efendi tarafından "Mevakib" adıyla genişletilerek tercüme edilmiş şeklidir. Muteber tefsir kitaplarından nakillerle zenginleştirilen eser, "uzun meâl-kısa tefsir" olarak bilinir.

**Feraiz Ceridesi:** Ceride-i feraiz Salih efendi ve metni siraciye kitabı (islam hukuku mal taksimi miras konulu), Salih efendi tarafından kaleme alınmıştır.

**Hâfız Şerhî Sürûri:** Musluhiddîn Sürûrî'nin önemli eserlerinden biri de Hâfız Dîvânî'na yazmış olduğu şerhtir. Bu eserin en önemli özelliği Türk Edebiyatı'nda Hâfız Dîvânı üzerine yazılan ilk şerh olmasıdır.

**Lügat Farisiden Ni‘ametullah:** Yazılış tarihi olan 947/1541’e kadar Anadolu sahasında Farsça-Türkçe yazılmış en kapsamlı sözlüktür.

**Maksûd Şerhî Matlûb:** Osmanlı medreselerinde okutulan Arapça sarf kitabı. Merâh Şerhî Tenkûz: Ahmed b. Ali b. Mes‘ûd’un Arapça sarf kitabı.

**Menâkıb-ı Çihâr-Yâr-ı Güzîn:** Allahü teâlâ, hiçbir peygamberine vermediği kerâmetleri (üstünlükleri) bana verdi. Kıyâmette en önce kabirden ben kalkarım. Allahü teâlâ, dört halîfeni (Çihâr-yâr-ı güzîni) çağır buyurur. Onlar kimlerdir yâ Rabbi? derim. Ebû Bekr'dir buyurur. Yer yarılıp Ebû Bekr, herkesten önce kabirden çıkar. Sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali kalkar. Çihâr-Yâr-ı Güzîn’in anlatıldığı kitaptır.

**Menâsik:** Hac ve umre sırasında yerine getirilen belirli davranışlar anlamında fıkıh terim olup müstakil bir kitap için kullanılmış isimdir.

**Mutavvel:** Teftânî'nin Mutavvel adlı eseri, Osmanlı medreselerinde yüzyıllar boyunca belâgat öğretiminin temel kaynaklarından biri olarak kabul edilmiştir.

**Mülteka'l-ebhur:** Osmanlı coğrafyasında kapsam ve muhteva bakımından uygulamaya esas kabul edilecek hükümlerin sınırlarının nihaî şekilde tespitine yönelik giderek artan ihtiyaç neticesinde kaleme alınmıştır. Eserin en önemli özelliği, Hanefî mezhep birikiminden gerek fikhî faaliyetlerin temelini teşkil edecek meseleler gerekse bu meselelere dair “sahih, muhtar, esah, müftâ bih, ma‘mûlün bih” gibi kavramlarla yapılan tercihler hakkında VIII. (XIV.) asırdan itibaren azalsa da mevcudiyetini sürdüren bir dizi farklılığı ortadan kaldırmasıdır.

**Nefahâtu'l-Üns:** Aslen bir Nakşibendî şeyhi olan Abdurrahman Câminin (Ö. 883/1478) eserin tam adı Nefehâtü'l-Üns Min Hazarâti'l-Kuds'tür. Eserin aslı, Muhammed b. Hüseyin es-Sülemînin ilk sûfî tabakat kitaplarından olan Tabakatü's-sûfiyye'sine dayanır.

**Pendi Attar:** Feriduddin Muhammed Atar'ın Farsça yazdığı ahlak ve terbiye ile ilgili eseridir, Pendname olarak da bilinir.

**Reşahât:** Reşahât-ı Aynü'l-Hayât, Mevlânâ Ali b. Hüseyin es-Sâfi'nin kaleme aldığı ve Nakşibendî tarikatının şeyhlerinin hayatlarını anlatan ve münderecâtıyla klasikler arasına girmiş, önemli bir tasavvuf eseridir.

**Ta‘rifât:** Seyyid Şerîf Cürcânî'nin en meşhûr eserlerinden biri olan Ta‘rifât, müellifin kendi zamanında aklî ve naklî ilimlerde kullanılan ıstılahların tariflerini

ihlivâ eder. Asırlardan beri ilim taliplerinin başucu eserlerinden biri olan bu kitapta, ondan fazla ilme âid iki binden fazla ıstılahın tarifi vardır.

**Telviḥ:** İslâmî ilimler tarihinde ıĝır aan âlimlerinden biri olan Seyyid Őerîf Cürcanî'nin bu alıřmanın konusunu teřkil eden hařiyesi, Teftazani'nin yazdıĝı et-Telviḥ üzerine kaleme alınan hařiyelerdendir. Teftazani et-Telviḥ'i Hanefî alim Sadrüřşerîa'nın telif ettiĝi et-Tenkîḥ ve et-Tenkîḥ'in řerhi olan et-Tavziḥ'e hařiye olarak yazmıřtır. Usul-ı fıkıḥ meselelerinin ele alınıp tartıřıldıĝı eserdir.

**Tuhfe-i Vehbi:** Sadrazam Halil Hamîd Pařa'nın iki oĝlu için kaleme alınmıř, deĝiřik vezinlerde elli sekiz kıtadan oluřan Farsa-Türke bir sözlüktür. Eser, önceki sözlüklerde bulunmayan Farsa kelime ve ifadelere yer vermesi dolayısıyla ok tutulmuř, medreselerde ve rüřtiyelerde ders kitabı olarak okutulmuřtur.

**Usturlap Risâlesi:** İslâmî dönemde telif edilen ve İbnü'n-Nedîm'in eserinde anılan usturlap konusunda yazılmıř en eski Arapa risâleler arasında, müellifleri III. (IX.) yüzyılın ilk yarısında yařayan Mâřâallah b. Eserî'nin Kitâbü řan'ati'l-usturlâb ve'l-'ameli biḥâ'sı, Ali b. İřâ'nın konuyla ilgili risâlesi ve Muhammed b. Mûsâ el-Hârizmî'nin Kitâbü'l-Amel bi'l-usturlâb'ı sayılmaktadır.